

1. 分项报价明细表

投标人名称：永昌建设工程有限公司

项目名称：林州市水利局林州市城乡供水一体化工程（合涧联镇水厂扩建工程）电气工程项目

项目编号：林财公开采购-2025-GK13

序号	设备名称	品牌型号规格	单位	数量	单价	合价（元）	备注
1	高压成套配电柜	河南安开电气 KYN28A-12	台	1	85859.91	85859.91	
2	高压成套配电柜		台	1	35101.18	35101.18	
3	高压成套配电柜		台	1	79398.45	79398.45	
4	高压成套配电柜		台	1	83881.4	83881.4	
5	高压成套配电柜		台	1	33057.37	33057.37	
6	高压成套配电柜		台	1	78732.56	78732.56	
7	高压成套配电柜		台	1	83881.4	83881.4	
8	高压成套配电柜		台	1	80675.08	80675.08	
9	高压成套配电柜		台	1	35101.18	35101.18	
10	高压成套配电柜		台	1	85859.91	85859.91	
11	干式变压器	河南贝优特 SCB14-400KVA	台	2	83322.25	166644.5	
12	低压开关柜（屏）	河南安开电气 MNS	台	1	38615.44	38615.44	
13	低压开关柜（屏）		台	1	27850.5	27850.5	
14	低压开关柜（屏）		台	1	34283.28	34283.28	
15	低压开关柜（屏）		台	1	37036.43	37036.43	
16	低压开关柜（屏）		台	1	37166.28	37166.28	
17	低压开关柜（屏）		台	1	34569.25	34569.25	
18	低压开关柜（屏）		台	1	35408.18	35408.18	
19	低压开关柜（屏）		台	1	27850.5	27850.5	
20	低压开关柜（屏）		台	1	38615.44	38615.44	

21	低压开关柜（屏）		台	1	24462.68	24462.68	
22	低压开关柜（屏）		台	1	24462.68	24462.68	
23	低压开关柜（屏）		台	1	38785.87	38785.87	
24	模拟屏	河南安开电气 静态	台	1	6224.25	6224.25	
25	过程控制管理计算机	河南安开电气 配通讯卡 工业以太网 卡 电力监控软件,含装 置	套	1	79204.79	79204.79	
26	过程控制管理计算机	河南安开电气	套	1	79204.79	79204.79	
27	打印机	惠普 (HP) 323sdn A4 激光	台	1	6194.07	6194.07	
28	不间断电源设备	河南安开电气 1KVA 0.5h	套	1	8328.09	8328.09	
29	操作台 椅子	德胜	套	1	10485.18	10485.18	
30	桥架	金科电气 400×300 用于高压电 缆	m	45	275.05	12377.25	
31	桥架	金科电气 400×300 用于低压电 缆	m	70	275.05	19253.5	
32	抗震支架	金科电气	个	10	1837.92	18379.2	
33	电缆	华夏电缆 YJV22-3*240	m	600	1143.33	685998	
34	电缆终端头	库高 3*240	个	4	1425.17	5700.68	
35	电缆	华夏电缆 YJV22-3*120	m	20	588.63	11772.6	
36	电缆终端头	库高 3*120	个	4	946.67	3786.68	
37	电缆	祥山电缆 YJV-3X25+2X16	m	150	168.43	25264.5	
38	电缆终端头	库高 3*25+2*16	个	10	267.21	2672.1	
39	电缆	祥山电缆 YJV-5X6	m	160	52.04	8326.4	
40	电缆终端头	库高	个	8	135.8	1086.4	

		5*6					
41	电缆	祥山电缆 YJV-5X16	m	30	112.5	3375	
42	电缆终端头	库高 5*16	个	2	181.02	362.04	
43	配管	河南洹品 DN50	m	30	102.67	3080.1	
44	配电箱	河南安开电气 5ZMPDX	台	1	13025.48	13025.48	
45	荧光灯	飞利浦 2x28W(自带蓄电池 1.5h)	套	16	368.59	5897.44	
46	荧光灯	飞利浦 1x28W	套	4	238.1	952.4	
47	装饰灯	飞利浦 IP33, 不锈钢面板, 中型 自带蓄电池 1.5h	套	2	398.56	797.12	
48	装饰灯	飞利浦 IP33, 不锈钢面板, 中型 自带蓄电池 1.5h	套	2	398.56	797.12	
49	等电位端子箱、测试板	河南安开电气 内装厚 4mm 紫铜板 L=400	台	1	7347.73	7347.73	
50	照明开关	德力西 250V 2*10A	个	3	44.6	133.8	
51	插座	德力西 AC250V 10A	个	2	43.49	86.98	
52	插座	德力西 AC250V 10A	个	8	43.49	347.92	
53	接线盒	德力西 金属	个	24	30.74	737.76	
54	接线盒	德力西 金属	个	13	30.74	399.62	
55	配线	祥山电缆 BV-450/750V-2.5	m	447.67	5.79	2592.01	
56	配线	祥山电缆 BV-450/750V-4	m	534.79	7.11	3802.36	
57	配线	祥山电缆 BV-450/750V-4	m	534.79	7.69	4112.54	
58	配线	祥山电缆 BV-6	m	137.66	10.67	1468.83	
59	配管	河南洹品 SC20	m	384.47	32.32	12426.07	

60	接地母线	河南洹品 -40*4	m	102.31	44.94	4597.81	
61	均压环	河南洹品	m	59.17	6.06	358.57	
62	接地极	河南洹品 L=50*5 H= 2.5 米热 镀锌	根	5	98.61	493.05	
63	控制电缆	祥山电缆 KVVP-6×1.5mm ²	m	150	22.28	3342	
64	控制电缆头	库高 6*1.5	个	20	79.8	1596	
65	控制电缆	祥山电缆 KVVP-8×1.5mm ²	m	28	29.58	828.24	
66	控制电缆头	库高 8*1.5	个	22	119.55	2630.1	
67	控制电缆	祥山电缆 KVVP-4×1.5mm ²	m	10	17.4	174	
68	控制电缆头	库高 4*1.5	个	2	79.8	159.6	
69	电缆	祥山电缆 YJV-5X6	m	40	52.04	2081.6	
70	电缆终端头	库高 5*6	个	2	135.8	271.6	
71	挖沟槽土方	/	m ³	433.86	38.97	16907.52	
72	挖沟槽土方	/	m ³	433.86	38.97	16907.52	
73	脚手架搭拆	/	项	1	11352.63	11352.63	
74	厂区外网高压线路 等（两路电源）	/	项	1	810902.4	810902.4	

总计：叁佰壹拾陆万伍仟玖佰零贰元玖角壹分（大写），3165902.91元（小写）

备注：1. 投标人应对招标文件“第六章 招标项目需求及技术要求”中的“一、项目需求”中所列货物进行报价。

2. 报价为设备材料到施工现场价格，包含但不限于：设备及配套的辅材费、税费、包装费、标记费、运费、检测试验费、检测证书费、技术指导费等费用。

3. 本表格总计金额应与投标总报价一致。

投标人（电子签章）：永昌建设工程有限公司

法定代表人（电子签名）：

日期：2026年4月14日