内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

竞争性谈判文件

项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

采购编号：内政采竞谈2026-6

采购人：内黄县公安局

采购代理机构：汇衡昊远项目管理咨询有限公司

目录

第一章谈判公告 1
第二章采购项目及技术服务要求 9
第三章投标人须知 17
第四章评审办法 42
第五章合同主要条款 54
第六章工程量清单 87
第七章《响应文件》格式 89

第一章谈判公告

项目概况

内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目招标项目的潜在投标人应在安阳市公共资源交易中心内黄分中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/nhggzy/）获取招标文件，并于 2026 年 7 月 14 日 9 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：内政采竞谈 2026-6

2、项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：7326373.43 元

最高限价：7326373.43 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	内政采竞谈2026-6-1	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目	7326373.43	7326373.43	是	7326373.43，其中小微企业采购金额：7326373.43

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目，主要为办公楼、其他配套用房及室外工程的装修及修缮。（具

体要求详见工程量清单及图纸）

5.2 采购范围：谈判文件、工程量清单及图纸包含的全部内容。

5.3 建设地点：内黄县公安局指定地点。

5.4 质量要求：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，并确保通过相关部门验收。

5.5 本项目共分为 1 个包段。

5.6 工期：120 日历天

6、合同履行期限：详见工期要求

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目专门面向小微企业采购，供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：本次采购项目为全部预留小微企业采购项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。所提供工程应全部由小微企业承建。（所属行业：建筑业）

3、本项目的特定资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺（格式自拟）并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2 供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。承诺在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，供应商没有处于被责令停产、停业，或者投标资格被取消、最近三年内没有骗取中标或者严重违约或者重大工程质量等问题；其中供应商拟派项目经理应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书，且具有有效的安全生产考核合格证书，并未担任其他在建工程的项目经理。（提供无在建承诺书、劳动合同及2026 年 1 月 1 日以来任意一个月本单位缴纳社保证明）。

拟派项目经理因特殊情况，在施工合同存续期间的项目经理变更，需符合《注册建造师执业管理办法（试行）》的通知建市（2008）48 号文规定，并附变更申请表（详见附件），如未提供，一律按项目经理有在建工程处理，取消其成交资格。

根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规[2024]7 号），投标企业因不满足资质标准要求被全国和河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。(须提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图)

3.3 资格要求的其他规定

（1）无不良信用记录。（未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体名单”及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”）供应商递交《响应文件》后，采购代理机构将按以上信用信息查询渠道在解密《响应文件》后对参加本项目的供应商信用记录进行查询，供应商有上述任一不良信用记录的，其投标将被拒绝、为无效投标。查询的网页内

容将以截图或者拍照作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并提供《国家企业信用信息公示系统》中本公司企业信用信息公示报告。承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件。

注：

1.所有证照均应为有效的证照；文中“近”、“前”指距投标截止时间。

2.资格证明材料（文件）应附于《响应文件》中并经供应商电子签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

3.本项目采取资格后审，开标后，将由谈判小组对供应商的资格证明材料（文件）进行资格审核，未按要求逐一提供、或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

4.政府采购监督管理部门将依据“双随机一公开”原则，定期或不定期随机抽取政府采购项目进行监督检查，审查供应商投标（响应）文件的真实性，重点审查中标、成交供应商，财政部门认为有必要的，可以对其他参加采购活动的供应商一并审查。如发现提供虚假材料谋取中标的情形，将按照政府采购法顶格给予处罚。

三、获取采购文件

1.时间：2026 年 7 月 3 日至 2026 年 7 月 7 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：安阳市公共资源交易中心内黄分中心网站（https://ggzy.anyang.gov.cn/nhggzy/）

3.方式：本次谈判文件在网上获取，供应商登录安阳市公共资源交易中心内黄分中心网站，凭企业数字证书点击登录“政府采购”系统，获取招标文件及其它资料（具体办理流程请查询安阳市公共资源交易中心网站-服务指南-操作手册-《安阳市公共资源交易系统供应商（供应商）操作手册》）。

4.售价：0 元

四、响应文件提交：

1.截止时间：2026 年 7 月 14 日 9 时 00 分（北京时间）

2.地点：于安阳市公共资源交易中心内黄分中心网上上传递交、并由供应商在规定时间远程解密。电子响应文件递交方式：网上递交。供应商进入安阳市（内黄县）公共资源交易平台网站，凭企业数字证书点击【交易主体登录】登录系统，供应商必须在响应文件提交截止时间前完成所有响应文件的上传并确认，逾期上传视为网上投标无效；如对已上传的电子响应文件进行修改，供应商可以重新上传。响应文件提交截止时间后，系统将自动锁定已经递交的电子响应文件，拒绝再次提交。

五、响应文件开启：

1.时间：2026 年 7 月 14 日 9 时 00 分（北京时间）

2.地点：内黄县公共资源交易中心开标二厅。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会

议。供应商应当在响应文件提交截止时间前，登录到安阳市/内黄县公共资源交易不见面开标大厅（https://ggzy.anyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/default/login.html），点击右上方[登录]按钮进入，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密等。

六、发布公告的媒介及公告期限：

本次公告在《河南省政府采购网》、《安阳市政府采购网》、《安阳市公共资源交易中心内黄分中心》上发布。公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理 CA 数字证书及电子签章。

2.供应商下载招标文件前需凭 CA 数字证书登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3、供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为*.ayzf ）。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子响应文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737，13215996193。

4.根据豫财购〔2017〕10 号和安财购〔2017〕8 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5.项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业（含监狱企业、残疾人

福利性单位）发展扶持政策、贫困地区产品政策、优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司、支持绿色建材、绿色包装、推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）、本国产品政策、支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等。

6.代理服务费收费标准：根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件向成交人收取。

7.本项目为远程解密开标项目，供应商无需到开标现场。

8.谈判开始时间：时刻关注电子开标室并及时澄清，有效投标人在规定时间进行最后报价，否则将会评定为无效投标。

9.特别提醒：

9.1.中标后除不可抗拒力或招标文件认可的情形外，供应商应及时领取成交通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同。

9.2.投标人在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；项目评标结束后将对所有竞标供应商提供的资质证明材料的真实性进行核对，核查结果存在问题的将报政府采购监督部门，发现造假失信行为的，依据政府采购法严肃从重处罚。

9.3.其他事项：

中标供应商应保证项目的质量要求达到招标文件中规定的标准，若项目质量验收不合格，采购人有权拒绝支付合同金额，已经支付预付款的，采购人有权追回相关款项，同时采购人可以要求中标人承担违约责任。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：内黄县公安局

地址：内黄县人民路中段路北

联系人：李女士

联系方式：15637229789

2.采购代理机构信息

名称：汇衡昊远项目管理咨询有限公司

地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道与雪兰路交汇处西北侧高新数算产业园 5 号楼 1407 室

联系人：王英杰

联系方式：18238511032

3.项目联系方式

项目联系人：王英杰

联系方式：18238511032

第二章采购项目及技术服务要求

1.采购项目、标段（包）划分、投标报价

1.1 采购项目名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

1.2 标段（包）划分及其合同履行期限、项目地点：本次采购项目划分为 1 个标段（包）。

标段（包）一览表						
项目名称	标段（包）名称	标段（包）内容（范围）	合同履行期限（工期）	缺陷责任期	质保期	项目地点
内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目	同项目名称	见“第二章第 2 条：标段（包）内容（范围）及基本技术要求”	120 日历天	自竣工验收合格之日起 1 年	按国家相关要求执行	内黄县公安局指定地点

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1 供应商的投标报价应为达到正常使用条件下的完工交验价，包括：包括材料及设备费、人工费、施工机械使用费、施工达到现行环保要求所需费用、现场遇到意外突发情况处置费用、运输、现场协调、现场安装、现场配合验收、抢工措施、检验试验、材料二次搬运、垃圾清运费、施工水电、缺陷修复费、保险费，知识产权(如有)、所涉货物包装、因质量问题引起的维修和更换、成品保护、供应商的利润、税金、政策性文件的规定以及包括但不限于原材料涨价等明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等与采购项目相关的、必须的款项及费用(包括未列明而完成交验所必须的所有费用、材料、工具、设施)。成交价格在成交合同范围内固定不

变。

1.3.2 本次竞争性谈判共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格谈判）。谈判小组未对《谈判文件》作优化变更增加的，谈判中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，谈判小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，谈判小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标。价格谈判规则详见第四章“评审办法”第“3.5.7 价格谈判”条款。

1.3.3 如供应商的投标报价未超过预算金额（见谈判公告一.4）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4 遵循第三章“投标人须知”3.7.5 项规定。

2.标段（包）内容（范围）及基本技术要求

2.1 总体技术（方案）要求及标段（包）内容（范围）：

采购范围：谈判文件、工程量清单及图纸包含的全部内容。

质量要求：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，并确保通过相关部门验收。

具体技术要求详见下述 2.4 款

2.2 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.2.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），《响应文件》中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效

投标。

2.2.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。）

2.2.3 本次采购产品如有列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，该产品应当按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》要求进行安全认证或安全检测、或已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（应处于有效期内）。

2.2.4 计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.2.5 本次采购不允许进口产品参加。

2.2.6 如允许采购进口产品的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

2.2.7 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第 4 条。

2.2.8 促进残疾人就业、支持监狱企业发展：见第四章“评审办法”第 4 条。

2.2.9 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符合相关环保法律政策要求。

2.2.10 支持绿色建筑、绿色建材，支持使用低 VOCs 含量涂料和胶黏剂，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.3 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

投标人所投产品应为全新产品且符合国家质量标准、行业标准

及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准，投标产品不应与第三方存在知识产权权属问题；投标人应本着服务客户、为客户着想的宗旨，来完善产品及技术要求未尽事宜，不得以《谈判文件》未列明事项为由，来降低投标产品的质量。

供应商应保证所提供的工程及相关设备应符合国家质量标准及行业规范的要求，符合国家各项强制性规范及安全标准。主要依据但不限于以下标准（应采用现行有效版本，以下标准规范仅供参考，以最新法规和行业要求为准）：

《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210-2018）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018 年版）

《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB 50166-2019）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242-2002）

《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2016）

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》（GB 50168-2018）

国家和地方现行的其他有关技术标准。

2.4 具体技术要求及标段（包）内容（范围）

2.4.1 采购标的需实现的功能或目标

满足采购人执法办案管理中心的正常、安全、高效运行需求。本次招标范围为谈判文件、工程量清单及图纸包含的全部内容。

采购内容：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目，主要为办公楼、其他配套用房及室外工程的装修及修缮。详细内容请见工程量清单。

2.4.2 投标人须充分了解项目的实际情况和工期，合理安排投标事宜。

2.4.3 项目管理机构人员要求

为保证工程质量、安全及施工进度，成交供应商在合同履行期间，必须组建与工程规模和技术难度相适应的项目管理机构，并派驻以下关键岗位人员（均为本单位正式员工），人员配置不得低于以下标准：

（1）技术负责人须具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称。

（2）施工员、质量员、专职安全员、材料员、资料员须具有相应执业/岗位资格证书。

以上人员均需提供本单位为其缴纳的有效社会保险证明或劳动合同。

2.4.4 履约要求：

成交供应商应承诺上述关键岗位人员未经采购人书面同意，不得擅自更换。项目经理与上述主要管理人员在施工期间须保证在岗履职，采购人将进行不定期考勤。关键岗位人员擅自脱岗的，将依据项目需要支付违约金，情节严重的，采购人有权解除合同。

2.4.5 其他要求（供应商需在响应时作出承诺）

（1）工程质量要求：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，并确保通过相关部门验收；

（2）本工程不准转包、挂靠承包、层层分包。

（3）承包方式：本工程包工包料，中标价即为合同价，承包人已综合考虑施工期间人工、材料、设备等市场价格波动风险，除设计变更、工程量偏差、现场签证及政策性调整外，合同价格不作调整。完成本项目所需的辅材、配件、零配件及相关辅助工作费用均

已包含在投标报价内，采购人不另行支付。所有设备及材料须满足国家现行标准及招标文件技术要求，经采购人或监理单位验收合格后方可进场。

（4）投标报价为供应商自主报价，供应商应已充分考虑综合费用。成交供应商须按采购单位要求清理施工现场并负责垃圾清运；因施工造成的破坏需及时恢复原状；以上费用均含在投标报价内。

（5）施工过程中应注意施工规范，文明施工、安全施工。产生的垃圾应做到日产日清。

（6）供应商应按采购单位施工条件及要求编制投标报价；供应商的投标报价应包括未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等，否则由成交供应商自行解决，供应商自行承担相应风险。

（7）应遵循第三章供应商须知 3.7.3 项规定。

（8）本项目缺陷责任期：自竣工验收合格之日起 1 年。质保期按国家相关规定执行。

（9）本项目支持绿色建筑、绿色建材，优先使用绿色建材。

（10）施工过程必须符合环保要求，材料进场须附带发票、合格证、检测报告原件（扫描件）备查。

（11）项目经理需保证整个施工期间在现场管理，如发现一次不在施工现场将进行罚款处理。

（12）项目实施过程中要加强安全管理，确保施工安全和建筑结构安全。

（13）成交供应商应加强劳动安全管理，如因管理不善引起各类人身伤害、工伤事故等，由成交供应商负责并承担经济和道义上的责任。成交供应商违反国家相关法规与聘用人员发生纠纷，均由

成交供应商负责人负责调解和处理，采购人不承担责任。

2.5 安全

合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

2.6《响应文件》对“基本技术要求”的响应

“基本技术要求”为采购需求的基础性要求，投标时应当明确。《响应文件》技术参数抄袭《谈判文件》“基本技术要求”，投标方案或相关承诺响应不明确的、或与采购要求不一致的，谈判小组有权按照实质性判断原则评定其为无效投标。

2.7 技术偏离

2.7.1“基本技术要求”列示的相关表述为基础性要求，投标人可提供方案、质量参数相等或优于的其他投标事项；

2.7.2 本项目不接受负偏差，低于“基本技术要求”的、为无效投标。

2.7.3《响应文件》对技术偏差的描述要求：见第三章“投标人须知”3.7.3 项。

2.8 保险、货物包装

2.8.1 保险（如需）

成交供应商应遵循国家相关保险的规定，按照最有利于项目风险控制的原则，依法办理采购需求范围内的相关法定保险（人身、财产、第三方责任险等），相关保险费用及相应责任由成交供应商承担。

2.8.2 所涉货物材料包装

成交供应商负责按国家相关标准进行货物材料包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

2.9 采购标的的验收标准

符合现行规范、规程、规定、标准要求，确保通过采购人、住建、消防、公安等相关部门（依据实际需要）联合验收。

见第三章“投标人须知”第 8 条“验收”条款。

第三章投标人须知

投标人须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
第一章	1.2	采购项目名称	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目
	1.1	项目编号	内政采竞谈 2026-6
	1.3	采购方式	竞争性谈判
	1.4	预算金额	预算金额：7326373.43 元 注：供应商的响应报价未超过预算金额的不足三家时，该项目（标段<包>）终止。
	2	申请人的资格要求及相关证明材料要求	见“第一章谈判公告”相应条款
	8.1	采购人	内黄县公安局
	8.2	采购代理机构	汇衡昊远项目管理咨询有限公司
第二章	1.2	标段（包）划分	本次采购项目划分为 1 个标段（包）
	1.2	合同履行期限	120 日历天
	1.2	项目地点	内黄县公安局指定地点
	1.3	投标报价	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	2	标段（包）内容（范围）及基本技术要求	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
第三章	1.4	联合体投标	不接受
	1.10	踏勘现场	不组织，本项目采购人不统一组织现场踏勘，供应商如有需要可自行前往项目现场进行踏勘，以充分掌握现场施工环境

			条件和现场设施布置情况。
	1.11	投标预备会	不召开
	1.12	分包	不允许
	2.1	构成《谈判文件》的其他材料	见“第三章投标人须知”相应条款
	2.2.1	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间 2 日前
	2.3	《谈判文件》澄清修改补充时间	投标截止时间 3 个工作日前
	2.4	《谈判文件》的澄清修改补充告知方式	见“第三章投标人须知”相应条款
	3.2	《响应文件》的组成	见“第三章投标人须知”相应条款
第三章	3.4.1	投标有效期	从开标之日起，投标有效期为 90 日历天
	3.5	投标承诺函（替代投标保证金）	以投标承诺函形式替代投标保证金。供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。
	3.7.3	偏差描述	见“第三章投标人须知”相应条款
	3.7.4	签字或盖章要求	见“第三章投标人须知”相应条款
	3.7.7	无效投标	供应商必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。
	4.2.4	是否退还《响应文件》	否
	6.1	谈判小组的组建	依据《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建谈判小组。谈判小组由采购人代表 1 位和 2 位评审专家组成，评审专家在河南省政府采购专家库中随机抽取。

第三章	7.1	是否授权谈判小组确定成交供应商	是。谈判小组按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
	7.2	成交结果公告	本次竞争性谈判的成交结果将在成交供应商确定当日在谈判公告所述媒介公告1个工作日。
	7.3	质疑、投诉	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的纸质书面质疑函，书面原件送达至《谈判文件》列示的采购代理机构及采购人联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料（不接受邮递，电子邮箱等非当面递交的质疑函），应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
	7.4	成交通知书	采购代理机构在成交供应商确定当日向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应凭缴费凭证及时领取成交通知书。
第三章	7.5	履约保证金	不需缴纳，供应商须提供未履约自罚

			措施
	8	验收	见“第三章投标人须知”相应条款
	9	付款	工程竣工验收结算后，一次性付清。
	10.1	代理服务费	代理服务费收费标准：根据河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的豫招协[2023]002 号文件，依据该项目预算金额，向成交人收取。 本项目代理服务费金额：68284 元
	10.5	特别提醒	1、响应文件中拟派建造师以往承担的工程是否在建认定，按下列原则进行：（1）承担的工程变更建造师的，应提供经采购人同意并报相关行政主管部门备案的证明文件（扫描件）。（2）承担的工程停工超过 120 天的，应提供采购人同意其建造师另行任职并报相关行政主管部门备案的证明文件（扫描件）。（3）备案证明文件日期应在投标截止日之前（4）如在响应文件中未提供上述证明文件，且在相关法定采购招标网站、各地相关行业行政主管部门和公共资源交易中心网有在建工程信息，一律认定为有在建工程 2、供应商拟派的建造师须无在建工程，且须在建造师承诺书上签署“保证所提供的资料真实有效，如虚假，后果由行承担”，否则按无效投标处理。3、供应商须承诺本项目不拖欠农民工工资，且不造成上访事件（格式自拟）。4、本项目采取远程不见面开标，供应商不再提供原件，供应商应在响应文件中附承诺书，承诺投标文

			件中所有原件扫描件真实有效，法人代表签字并盖章同时盖供应商公章，公示期间被质疑的，经查实发现提供虚假证明的，一律按无效标处理，并取消成交资格 5、若查实与以上所有承诺内容不一致时，按弄虚作假处理；响应文件按无效响应处理。造成流标，对采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。
	11	中小企业划分标准所属行业	建筑业（营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业;营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业;营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。）

1.总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2《谈判文件》的法律适用及法律效力

1.2.1 本《谈判文件》所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2《谈判文件》的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本《谈判文件》适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律、法规。

1.2.4 本《谈判文件》的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的投标人

1.3.1 凡符合《谈判文件》规定，承认本《谈判文件》所有内容的投标人为合格的投标人。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 投标人应遵守国家法律、法规和《谈判文件》的规定。

1.4 联合体

如投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

1.4.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.4.2 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

1.4.3 以联合体形式参加投标的，应符合投标人须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段<包>）的相应能力、具备规定的相应资格条件。

1.4.4 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

1.4.5 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同《响应文件》一并提交采购代理机构。

1.4.6 联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.4.7 联合体中标（成交）的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标（成交）项目（标段<包>）向采购人承担连带责任。

1.4.8 预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

1.5 知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，应当在《响应文件》中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

1.5.3 除非《谈判文件》特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

1.6 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，无论何种原因的谈判失败废标或终止，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担投标人的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与竞争性谈判活动的各方应对《谈判文件》和《响应文件》中的商业和技术等秘密保密，投标人应在《响应文件》中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购成交结果及合同公告规定，成交（合同）标的名称、规格型号、单价及成交（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与竞争性谈判有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果《响应文件》或与投标有关的其它

文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 本项目采购人不统一组织现场踏勘，供应商如有需要可自行前往项目现场进行踏勘，以充分掌握现场施工环境条件和现场设施布置情况。

投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.3 投标人须知前附表规定不组织踏勘现场的，《谈判文件》不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，投标人被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，投标人可自行踏勘现场并自行了解相关情况。未进行现场踏勘的供应商，视为已完全了解并接受本项目现场条件及所有风险。中标后不得以任何不合理理由提出追加费用、无故延长工期或放弃中标。由此导致的报价失误、技术方案缺陷等后果，由供应商自行承担，并对该事项单独承诺。

1.11 投标预备会

1.11.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以本章 2.3.2 项方式通告潜在投标人。该澄清内容为《谈判文件》的组成部分。

1.12 分包

1.12.1 投标人拟在成交后将成交项目（标段<包>）的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12.2 预留中小企业份额项目中，接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系

1.12.3 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.13 偏离

《谈判文件》允许《响应文件》偏离《谈判文件》某些要求的，偏离应当符合《谈判文件》规定的偏离范围和幅度。

2.《谈判文件》

2.1《谈判文件》的组成

2.1.1《谈判文件》用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。《谈判文件》由下述部分组成：

2.1.1.1 谈判公告

2.1.1.2 采购项目及技术服务要求

2.1.1.3 投标人须知

2.1.1.4 评审办法

2.1.1.5 合同主要条款

2.1.1.6 工程量清单

2.1.1.7《响应文件》格式

2.1.2 根据本章第 1.11 款、第 2.2 款和第 2.3 款、对《谈判文件》的澄清、修改、补充书构成《谈判文件》的组成部分，并取代《谈判文件》中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。

2.1.3 当《谈判文件》、《谈判文件》的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 投标人与任何人的口头协议不影响《谈判文件》的任何条款和内容。

2.1.5 投标人应仔细阅读和检查《谈判文件》的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2《谈判文件》的澄清

2.2.1 合规获取《谈判文件》的所有潜在投标人对《谈判文件》如有需澄清的疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内按谈判公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对《谈判文件》的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在投标人在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“谈判公告”所述媒体通告所有潜在投标人。

2.2.3《谈判文件》中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，投标人应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的投标人（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由投标人（成交供应商）承担。

2.2.4 采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3《谈判文件》的澄清、修改、补充

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的《谈判文件》。

2.3.2 谈判过程中对《谈判文件》的变动见第四章“评审办法”3.5 款谈判规则。

2.4《谈判文件》的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1《谈判文件》在投标截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“谈判公告”所述媒体予以公告。澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。

基于网上电子交易的特点—-无权限获知或通知潜在投标人，潜在投标人应随时关注“谈判公告”所述媒体相关项目信息（为免各部门网站出现维护等情况，潜在投标人应对“谈判公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2《谈判文件》的澄清、修改、补充书构成《谈判文件》的组成部分，并取代《谈判文件》中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。

2.4.3 如果投标截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足投标人须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响《响应文件》编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，并将在“谈判公告”所述媒体予以公告。

3.《响应文件》

3.1 投标人应仔细阅读《谈判文件》的所有内容，按《谈判文件》的要求提供《响应文件》，并保证所提供全部资料的真实性。《响应文件》应对《谈判文件》实质性要求作出实质性响应。谈判小组对《响应文件》的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满

足实质性要求的为无效投标。

3.2《响应文件》的组成

3.2.1《响应文件》组成如有缺项，谈判小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险；《响应文件》组成内容未对《谈判文件》实质性要求作出实质性响应，谈判小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险。

3.2.2《响应文件》应包括下列内容：

3.2.2.1 投标函及投标函附录

3.2.2.2 供应商基本情况表

3.2.2.3 开标一览表

3.2.2.4 已标价工程量清单

3.2.2.5 施工组织设计

3.2.2.6 项目管理机构

3.2.2.7 偏差表

3.2.2.8 关于资格的声明函

3.2.2.9 反商业贿赂承诺书

3.2.2.10 资格要求相关证明材料（文件）

3.2.2.11 采购项目及技术服务要求所需的其他材料

3.2.2.12 投标人须知所需的其他材料

3.2.2.13 评审办法所需的其他材料

3.2.2.14 投标人认为有必要提交的其他材料

3.2.3 按照本章第 4.3 款、第四章第 3.4 款规定，对《响应文件》的补充、修改、澄清、说明或者更正构成《响应文件》的组成部分。

3.3 投标报价（价格构成）：见第二章 1.3 款。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见投标人须知前附表。《响应文件》在投标有效期内保持不变（包括价格等《响应文件》各项条款）。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其《响应文件》的，应承担《谈判文件》和法律规定的责任。

3.5 投标承诺函（替代投标保证金）

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4 号文件规定，本项目以投标承诺函的形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为无效投标。

3.5.3 投标人的投标承诺函包含投标人承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1 投标人应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2 投标人在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3 投标人按照《谈判文件》规定，在提交《响应文件》截止时间后，在《谈判文件》规定的投标有效期限内不应撤回《响应文件》；

3.5.4.4 不应与其他投标人、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

3.5.4.5 中标后除不可抗拒力或《谈判文件》认可的情形外，投标人应及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采

购人签订合同；

3.5.4.6 投标人应遵守法律法规及《谈判文件》规定的其他情况；

3.5.4.7 投标人应按《谈判文件》规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施：

投标人如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2 违约责任：

3.5.5.2.1 已中标的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.2 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3.5.5.2.3 中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视该单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6 投标资格文件：要求见谈判公告。

3.7《响应文件》的编制

3.7.1《响应文件》应按第七章“《响应文件》格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《谈判文件》中未列明格式的，由投标人按一般通用格式自行设计编写。

《响应文件》编制后，投标人应在投标截止时间前上传加密的电子《响应文件》（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时投标人须使用制作该《响应文件》的同一 CA 锁进行上传操作。请投

标人在上传时认真检查上传《响应文件》是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

3.7.2“《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。投标人应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3《响应文件》应当对《谈判文件》有关标段（包）内容（范围）、技术要求、售后服务、合同履行期限、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《谈判文件》实质性要求的基础上，可以提出比《谈判文件》要求更有利于采购人的承诺。并符合《谈判文件》偏差规定。

《响应文件》的所有条款与《谈判文件》要求有任何不同之处，应按《偏差表》、格式逐一填列。《响应文件》与《谈判文件》所有要求存在偏差而未填列的，谈判小组有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）评定其为无效投标。投标人应认真编制《响应文件》并自负此项风险。

3.7.4《响应文件》应按《谈判文件》相关要求（含格式上标注的要求）、使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名（签章）并加密的《响应文件》，属于未按照《谈判文件》要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对《响应文件》进行电子签章与加盖投标人公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字

证书对《响应文件》进行签名（签章）与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5 投标人可对本《谈判文件》“标段（包）一览表”中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《谈判文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

3.7.6《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由投标人自行负责。

3.7.7 未按上述要求提供的《响应文件》将视为无效投标。

4.投标（《响应文件》的递交）

4.1《响应文件》的加密和标记

4.1.1《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至谈判公告所述网上电子交易系统。

4.1.2《响应文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将据系统设定拒收其《响应文件》，投标人应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2《响应文件》的递交

4.2.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子《响应文件》（*.aytf）到安阳市公共资源交易平台。上传时投标人须使用制作该《响应文件》的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传《响应文件》是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，安阳市公共资源交易平台将拒绝接收。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间

后，系统将自动锁定已

经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。投标人将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸制、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3《响应文件》的修改与撤回

4.3.1 投标人于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可以上传新的《响应文件》进行覆盖。

4.3.2 投标人在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据《谈判文件》“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。

5.开标（《响应文件》的开启）

5.1 开标时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按谈判公告规定的时间和地点于网上（谈判公告所述网上电子交易系统）公开开标。

5.1.2 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录到安阳市公共资源交易不见面开标大厅，点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行《响应文件》

解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开标工作顺利进行，投标人需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如投标人因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，投标人自行承担相应后果。

鉴于网上电子交易方式的特点，管理员将根据系统情况下达解密指令。

5.2.2 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

6.评审

6.1 谈判小组

评审工作由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表和评审专家共计 3 人组成，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有投标人。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有投标人的《响应文件》。

6.2.3 反对不正当竞争。

6.3 评审

6.3.1 评审工作在谈判小组内独立进行。谈判小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对《响应文件》进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 在开标、评审期间，投标人不得向谈判小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 谈判：见第四章“评审办法”3.5 款谈判规则。

7.授予合同

7.1 确定成交供应商方式

除投标人须知前附表规定授权谈判小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告当日在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2 成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定后当天在谈判公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为 1 个工作日。

7.3 质疑、投诉

7.3.1 见投标人须知前附表。

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4 成交通知：见投标人须知前附表。

7.5 履约保证金

7.5.1 本项目不需要缴纳履约保证金，供应商须提供未履约自罚措施，格式自拟。

7.6 签订合同

7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出后 2 个工作日内，按照《谈判文件》确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，依据《谈判文件》“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，投标人承担相应法律责任及违约责任。给采购人造成损失的，成交供应商应当予以赔偿。

7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效。采购人要在合同签订后 1 个工作日内登录安阳市政府采购网进行备案并公告。

7.6.4《成交通知书》、《谈判文件》及其修改补充澄清、成交供应商的《响应文件》及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《谈判文件》和成交供应商的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，成交供应商、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交）标的、价格及《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与成交供应商签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与成交供应商按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7 合同补充变更

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的 10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的 10%，应重新组织采购活动。

7.7.2 采购人需追加的货物、工程和服务的金额达到 50 万元以上（含 50 万元）、且超过中标（成交）价 3%的，采购人应当自确定变更之日起 5 个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。

采购项目在中标（成交）后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起 3 个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

8.验收

符合现行规范、规程、规定、标准要求，确保通过采购人、住建、消防、公安等相关部门（依据实际需要）联合验收。

8.1 验收时间：项目具备正常使用及验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2 验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实

际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1 政府采购合同金额在 10 万元以下（含 10 万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照《谈判文件》及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2 政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5 验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪

劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

8.6 验收公告的时限：采购人要在政府采购项目验收完成后 1 个工作日内登录安阳市政府采购网进行验收公告。

9.付款

见投标人须知前附表。

10.其他

10.1 中标服务费等：见投标人须知前附表。

10.2 同义解释。《谈判文件》中：“投标”同义“提交《响应文件》”，“投标人”同义“提交《响应文件》的供应商”，“《投标文件》”同义“《响应文件》”，“开标”同义“《响应文件》的开启”，“中标”同义“成交”，“中标人”同义“成交供应商”。

10.3 投标人资格条件中包含非法人单位的，《谈判文件》中法定代表人一词相应包含表示证照标示的负责人；投标人资格条件中包含自然人的，《谈判文件》中法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4《谈判文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1 为第 1 条，1.1 为第 1 条第 1 款（简称 1.1 款），1.1.1 为第 1 条第 1 款第 1 项（简称 1.1.1 项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

10.5 特别提醒

见投标人须知前附表

11.河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素		评审标准
2.1.1	资格性审查	第一章“谈判公告”第二条各项资格要求		符合第一章“谈判公告”第二条各项资格要求所需证件材料及证明材料
		投标承诺函（替代投标保证金）		符合第三章“投标人须知”3.5款规定
		供应商信用情况		供应商应未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
		联合体		本项目不接受联合体投标
		其他要求		符合本项目竞谈文件其他资格性要求
2.1.2	符合性审查	有效性	投标人名称	与营业执照等证照及签章一致
			签字或盖章	符合第三章“投标人须知”3.7.4项规定
		完整性	《响应文件》组成	符合第三章“投标人须知”3.2款规定
		响应程度	投标报价	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.3款规定
			投标内容	符合第二章“采购项目及技术服务要求”第2条规定
			合同履行期限（工期）、项目地点	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.2款规定
			技术要求	符合第二章“采购项目及技术服务要求”第2条规定
			售后服务	符合第二章“采购项目及技术服务要求”2.8款规定
			投标有效期	符合第三章“投标人须知”3.4款规定
			《响应文件》格式	符合第七章“《响应文件》格式”规定
			付款	符合第三章“投标人须知”第9条规定
			偏差描述	符合第三章“投标人须知”3.7.3项规定
			工程量清单	符合第六章工程量清单要求。
			《谈判文件》总体响应	符合第三章“投标人须知”1.3项规定

1.评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目（标段<包>）按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、提供的产品质量和服务均能满足《谈判文件》规定的实质性要求且最后报价最低的原则确定各标段（包）成交供应商。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评审办法前附表。

3.评审程序

谈判小组按标段（包）进行评审

3.1 确认《谈判文件》

3.1.1 谈判小组确认《谈判文件》，《谈判文件》内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 谈判小组要求解释《谈判文件》的，书面提出需解释的相关《谈判文件》的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2 初步评审

3.2.1 谈判小组依据本章第 2.1.1、2.1.2 款规定的标准对《响应文件》进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

3.2.2.1 投标人不符合国家或者《谈判文件》规定的资格条件；

3.2.2.2 投标人没有按照《谈判文件》要求提供投标承诺函；

3.2.2.3 投标联合体不符合《谈判文件》规定；

3.2.2.4《响应文件》的签字盖章不符合《谈判文件》规定；

3.2.2.5 投标报价高于谈判公告公布的预算金额；

3.2.2.6 同一投标人提交两个以上不同的《响应文件》或者投标报价，《响应文件》的每种报价有两个报价或其他选择性报价的；

3.2.2.7《响应文件》没有对《谈判文件》的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合《谈判文件》的实质性要求和条件；

3.2.2.8《响应文件》附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

3.2.2.9 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段<包>）投标的；

3.2.2.10 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.2.2.11 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的；

3.2.2.12 提供虚假材料谋取中标（成交）的；

3.2.2.13 投标人有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

◆不同投标人的《响应文件》由同一单位或者个人编制；

◆不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同投标人的《响应文件》载明的项目管理成员为同一人；

◆不同投标人的《响应文件》异常一致或者投标报价呈规律性差异；

◆不同投标人的《响应文件》相互混装。

3.2.2.14 根据豫财购〔2021〕6 号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其《响应文件》无效：

◆不同供应商的电子《响应文件》上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

◆不同供应商的《响应文件》由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

◆不同供应商的《响应文件》由同一电子设备打印、复印；

◆不同供应商的《响应文件》由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

◆不同供应商的《响应文件》的内容存在两处以上细节错误一致；

◆不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

◆不同供应商《响应文件》中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

◆其它涉嫌串通的情形。

3.2.2.15 不同投标人上传电子《响应文件》的 IP 地址相同，该供应商《响应文件》无效。

3.2.2.16 据豫财购〔2021〕6 号文件精神，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标等予以市场禁入的，在本次政府采购活动中，该供应商《响应文件》无效。

3.2.3 未实质性响应《谈判文件》的《响应文件》按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

3.2.4 报价一览表（开标一览表）与报价明细表有差别时，以

报价一览表（开标一览表）为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与报价一览表（开标一览表）总价不符时，以报价一览表（开标一览表）总价为准。如投标人拒绝接受上述意见，其投标将被拒绝。

3.2.5 谈判小组负责审查确定每一投标项目是否对《谈判文件》的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的投标是指投标符合《谈判文件》的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到《谈判文件》和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标人的公平竞争地位）。

3.2.6 谈判小组判断《响应文件》的响应性仅基于《响应文件》本身而不靠外部证据。

3.2.7 谈判小组拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.8 允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 详细评审

3.3.1 本项目用最终投标报价参与评审。

3.3.2 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

3.4《响应文件》的澄清

《响应文件》的澄清在谈判公告所述网上电子交易系统进行。

3.4.1 评审期间，投标人法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致投标人无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由投标人自行承担。

3.4.2 为有助于对《响应文件》进行审查、评估和比较，谈判小组有权个别的向投标人提出质疑，请投标人澄清其投标内容。

3.4.3 谈判小组可以要求投标人对《响应文件》中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出《响应文件》的范围或者改变《响应文件》的实质性内容。

3.4.4 投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖投标人电子签章或其法定代表人电子签名（签章）。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。

3.4.5 投标人的澄清文件是《响应文件》的组成部分，并取代《响应文件》中被澄清的部分。

3.4.6 澄清文件应按谈判小组规定的时间提交。

3.5 谈判规则

评审谈判在谈判公告所述网上电子交易系统进行。

3.5.1 本次政府采购采取竞争性谈判方式。谈判小组将据评审情况就所投项目的相关事项与有关投标人分别进行谈判。谈判的任何一方不得将与谈判有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.5.2 谈判小组根据《谈判文件》规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应《谈判文件》要求的投标人进行谈判。

3.5.3 谈判小组所有成员集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

3.5.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据《谈判文件》和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，《谈判文件》中的其他内容将不再变动。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，谈判小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加谈判的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。谈判结束后，未实质性响应《谈判文件》的《响应文件》按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

3.5.5 对《谈判文件》作出的实质性变动是《谈判文件》的有效组成部分。

3.5.6 投标人应当按照《谈判文件》的变动情况和谈判小组的要求重新提交《响应文件》或修订《响应文件》相应条款，并应加盖投标人或其法定代表人的电子签名（签章）。

3.5.7 价格谈判：

3.5.7.1 见第二章“采购项目及技术服务要求”1.3.2 项规定。

3.5.7.2 谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。最后报价是《响应文件》的有效组成部分。

3.5.8《谈判文件》的实质性变动影响到投标人因此无法继续参加谈判的，投标人可以在提交最后报价之前退出谈判。其《响应文件》按无效处理的投标人，所提交的最后报价也按无效处理。

3.5.9 投标人提交最后报价应在系统中填列。

3.5.10 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如投标人未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据谈判情况退出谈判。

3.5.11 投标人在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作

问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。投标人因未按照要求进行操作、投标人办理的数字证书失效等其他自身原因导致《响应文件》错误或无效的，谈判小组将认定其为无效投标。

3.6 复核：谈判小组对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形按《谈判文件》实质性要求进行重点复核。

3.7 评审结果

3.7.1 谈判小组从能满足《谈判文件》实质性响应要求的投标人中，按照最终报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，并编写评审报告。

3.7.2 确定成交供应商：按第三章“投标人须知前附表”7.1 款规定及本章第 1 条规定。

3.8 谈判终止

3.8.1 出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动：

3.8.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；

3.8.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.8.1.3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算金额的供应商不足 3 家的；

3.8.1.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2 谈判小组要在采购项目（标段、包）谈判失败时，出具《谈判文件》是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

4.政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1 中小企业是指，在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型、小型和微型企业，但与

大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.2 本次政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

4.2.1 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，但供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

4.2.2 在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

4.2.3 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；

4.2.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.3 本项目专门面向小微企业采购，供应商必须提供《中小企业声明函》予以证明，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。

4.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4.5 享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

5.促进残疾人就业政策

5.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.1.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.1.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.1.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.1.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.1.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

5.2 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在本次活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.强化政府采购异常低价审查

6.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应)审查程序：

6.1.1 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

6.1.2 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

6.1.3 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

6.1.4 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

6.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标

（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录,并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

6.3 各级财政部门应当加强对评审专家的指导和监管，进一步压实评审专家的责任。财政部门在投诉处理、监督检查中发现评审委员会未按规定对异常低价开展审查的，依法予以纠正并追究评审专家的法律责任。

第五章合同主要条款

（以实际签订合同为准）

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住　房　城　乡　建　设　部
国　家　工　商　行　政　管　理　总　局　制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

_____工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____。

2.工程地点：_____。

3.工程立项批准文号：_____。

4.资金来源：_____。

5.工程内容：_____。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

_____

_____。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年__月__日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式__份，均具有同等法律效力，发包人执__份，承包人执__份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：_____　组织机构代码：_____

地　址：_____　地　址：_____

邮政编码：_____　邮政编码：_____

法定代表人：_____　法定代表人：_____

委托代理人：_____　委托代理人：_____

电　话：_____　电　话：_____

传　真：_____　传　真：_____

电子信箱：_____　电子信箱：_____

开户银行：_____　开户银行：_____

账　号：_____　账　号：_____

第二部分通用合同条款

详见《建设工程施工合同文本》（GF-2017-0201）的合同通用条款。本文件略。

第三部分专用合同条款

（本合同条款仅供参考，实际签订时请按照相关法律法规、本项目谈判文件、中标单位响应文件及中标单位承诺协商签订）

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：_____

_____

_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____

_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：_____

_____。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：_____

_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____

_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

_____

。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

_____

_____

_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____

_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____

_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____

_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____

_____

_____；

承包人提供的文件的期限为：_____

_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____

_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____

_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____

；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____

—

_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____

_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____

_____。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____

_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____

_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_

_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____

_____

_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____

_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　名：_____；

身份证号：_____；

职　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____

_____

_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____

_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____

_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：_____

_____。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

（10）承包人应履行的其他义务：_____

_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：

_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____

_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____

___。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：_____。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____

_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____

_____。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____

_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　名：_____；

职　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____

_____。

关于工程奖项的约定：_____

_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_

_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____

_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____

_____。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：_____

_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____

_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：___

_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：_

_____。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____

_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____

_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____

_____。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起___天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：_____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____

_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：____

_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____

_____。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____

_____。

8.6 样品

8.6.1　样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____

_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____

_____。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____

_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____

_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____

_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____

_____。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：_____

_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:_____

_____。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：_____

_____。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第__种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____

_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____

_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第__种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过__%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过__%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过__%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单

或预算书中载明材料单价为基础超过__%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±__%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：_____

_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____

_____。

风险费用的计算方法：_____

_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____

_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____

_____。

风险费用的计算方法：_____

_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____

_____。

3、其他价格方式：_____

_____

。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____

_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____

_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：____

_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____

_____。

（2）发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____

_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____

_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____

_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____

_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____

_____。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____

_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____

_____

。

（1）单机无负荷试车费用由_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____

_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____

_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____

_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____

_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第___种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：_____；

（2）___%的工程款；

（3）其他方式:_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第___种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:_____。

关于质量保证金的补充约定：_____

_____。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____

_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____

_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____

_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：_____。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____

_____。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：___

_____。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

（7）其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满__天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____

_____。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____

_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____

_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后__天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____

_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____

_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：_

_____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

第六章工程量清单

一、工程量清单（招标控制价）编制依据

1.编制依据以财政预算评审内容为准

(1)内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目图纸;

(2)报审的工程预算书;

(3)现行标准图集、规范、材料做法等。

(4)定额及取费的采用:《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)及相关配套文件。

（5）材料价格的确定:材料价格按照《安阳市工程造价信息》2025年第五期计取。

（6）国家、省、市有关法律、法规及规定。

（7）税金按9%计算。

2.投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用。

2.3 供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

3. 其他说明

3.1 供应商不得随意增加、删除或涂改谈判文件工程量清单中的任何内容，否则视为废标。

3.2 工程量清单中的工程量是用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量以承包人实际完成的合格工程量为准，并经采购人、监理、跟踪审计等单位确认。

3.3 本项目若设有专业工程暂估价和暂列金额，供应商须按工程量清单中给定的金额填报，不得更改。

二、工程量清单

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

标段名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目	
1.1.1	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼	
1.1.2	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心	
1.1.3	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗	
1.1.4	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心	
1.1.5	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅	
1.1.6	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门	
1.1.7	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面	
1.1.8	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程	
1.1.9	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程	
1.1.10	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程	
1.1.11	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程	
1.1.12	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程	
1.1.13	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程	
1.1.14	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程	
1.1.15	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程	
1.1.16	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程	
1.1.17	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程	
1.1.18	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程	
1.1.19	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程	
1.1.20	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼	
1.2	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心	
1.3	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗	
1.4	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心	
1.5	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅	
1.6	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门	
1.7	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面	
1.8	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程	
1.9	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程	
1.10	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程	
1.11	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程	
1.12	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程	
1.13	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程	
1.14	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程	
1.15	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程	
1.16	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程	
1.17	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程	
1.18	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程	
1.19	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程	
1.20	内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	新建墙体部分	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	天棚工程	
1.9	屋面及防水工程	
1.10	其他零星	
1.11	一层大厅服务台	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001001	砖砌体拆除	1.墙体拆除 洞口面积0.5m2以内者 2.其他详见图纸设计及规范	m3	4.7		
2	011601001002	砖砌体拆除	1.墙体拆除 洞口面积1m2以内者 2.其他详见图纸设计及规范	m3	12.15		
3	011601001003	砖砌体拆除	1.墙体拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m3	55.43		
4	011610002001	金属门窗拆除	1.门窗面积2.5㎡以内 2.其他详见图纸设计及规范	樘	82		
5	011610002002	金属门窗拆除	1.门窗面积4㎡以内 2.其他详见图纸设计及规范	樘	190		
6	011610002003	金属门窗拆除	1.门窗面积4㎡以上拆除 2.其他详见图纸设计及规范	樘	9		
7	011614003001	窗台板拆除	1.窗台板拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m	260.8		
8	011614005001	窗帘盒拆除	1.窗帘盒拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m	261		
9	011609002001	隔断隔墙拆除	1.铝合金隔断拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	128.89		
10	011612002001	卫生洁具拆除	1.拆除卫生间原有水池 2.其他详见图纸设计及规范	套	16		
11	011612002002	卫生洁具拆除	1.拆除卫生间小便器 2.其他详见图纸设计及规范	套	12		
12	011612002003	卫生洁具拆除	1.拆除卫生间蹲便 2.其他详见图纸设计及规范	套	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011612002004	卫生洁具拆除	1.拆除卫生间坐便 2.其他详见图纸设计及规范	套	4		
14	011612002005	卫生洁具拆除	1.拆除卫生间脸盆 2.其他详见图纸设计及规范	套	12		
15	011609002002	隔断隔墙拆除	1.拆除卫生间隔断 2.其他详见图纸设计及规范	m2	124.7		
16	011607001001	刚性层拆除-拆除屋面	1.平屋面拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	620.63		
17	011607001002	刚性层拆除	1.坡屋面拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	242.9		
18	011607002001	防水层拆除	1.老防水拆除 2.其它详见图纸设计及规范	m2	1720		
19	011605001001	平面块料拆除	1.铲除原有地砖地面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	166.72		
20	011605001002	平面块料拆除	1.铲除原有楼梯踏步 2.其他详见图纸设计及规范	m2	186.66		
21	011605002001	立面块料拆除	1.铲除原有踢脚及砂浆层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	1765.31		
22	011605002002	立面块料拆除	1.铲除原有墙砖及砂浆层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	442.99		
23	011604002001	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰层拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	140.55		
24	011608002001	铲除涂料面	1.墙顶涂料拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	7417.26		
25	011604001001	平面抹灰层拆除	1.原顶棚涂料拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	384.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1.原卫生间吊顶拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	149.96		
27	011609001001	栏杆、栏板拆除	1.楼梯栏杆拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m	70		
28	011612001001	管道拆除	1.拆除UPVC雨水管 2.其他详见图纸设计及规范	m	187.2		
29	011612001002	管道拆除	1.供水、PE管拆除Φ50mm以内 2.其他详见图纸设计及规范	m	48.8		
30	011612001003	管道拆除	1.供水、PE管拆除Φ100mm以内 2.其他详见图纸设计及规范	m	29.5		
31	011612001004	管道拆除	1.污水、pvc管拆除Φ100mm以外 2.其他详见图纸设计及规范	m	79.6		
32	011605001003	平面块料拆除	1.拆除原有台阶面层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	71.28		
33	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.钢筋混凝土楼梯拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	4.6		
34	011613001001	洗墙灯拆除	1.拆除灯具高度:4--6m	套	106		
35	01B001	DR设备搬运	1.原综合楼DR设备专业团队拆除,打包搬运,并安装到公安局刑警大队 2.DR设备搬运暂估,暂估单价为8000元/项	项	1		
36	010103002001	建筑垃圾外运	1.楼层运出垃圾 2.其他详见图纸设计及规范	m3	220		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 4 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010103002002	建筑垃圾外运	1.楼层建筑垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其他详见图纸设计及规范	m3	220		
		新建墙体部分					
38	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:240厚烧结页岩砖 2.基础类型:240砖基础 3.砂浆强度等级:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m3	2.33		
39	010401002001	实心砖墙	窗台底部洞口封堵 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 3.其他详见图纸设计及规范	m3	18.5		
40	010401002002	实心砖墙	门窗封堵及洞口尺寸调整 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 3.其他详见图纸设计及规范	m3	72.63		
41	010401002003	实心砖墙	新砌墙体-240墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 3.其他详见图纸设计及规范	m3	29.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010401002004	实心砖墙	新砌墙体-120墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5烧结页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 3.其他详见图纸设计及规范	m3	7.74		
43	010502032001	台阶	花岗岩台阶12YJ1-台6 1.新增砖砌台阶 2.300厚3:7灰土 3.素土夯实 4.其他详见图纸设计及规范	m2	7.92		
44	011207003001	成品隔断	1.玻璃隔断 2.其他详见图纸设计及规范	m2	78.65		
45	011207003002	成品隔断-双面石膏板	新增240mm双层石膏板 1.部位:新增隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 4.面层:内墙涂料 5.其他详见图纸设计及规范	m2	71		
46	011201001001	墙面一般抹灰	内墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m2	898.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 6 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011201001002	墙面一般抹灰	外墙 1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m2	160.53		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
48	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.71		
49	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	4.8		
50	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	5.05		
51	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.68		
52	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.82		
53	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 7 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010502025001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.31		
55	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.22		
56	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.构造柱、圈梁、压顶等钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.229		
57	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇混凝土楼板钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.083		
58	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.筏板基础钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.313		
59	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.砌体内加固钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.238		
		金属结构工程					
60	010607010001	零星钢构件	1.过梁加固零星钢构件 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.722		
61	010608002001	高强螺栓	1.化学锚栓 M14 2.其他详见图纸设计及规范	套	128		
62	010607006001	钢梯	1.新增钢结构楼梯 2.路步宽280，高160，共12个踏步 3.两侧梯梁 18b 4.楼梯踏步板及平合板采用3mm 厚花纹钢板 5.其他详见图纸设计及规范	t	0.393		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 8 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010801001001	木质门	1.单扇木门 2.其他详见图纸设计及规范	樘	77		
64	010801001002	木质门	1.双扇木门 2.其他详见图纸设计及规范	樘	4		
65	010802001001	金属(塑钢)门	1.钛镁合金门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	18.7		
66	010805004001	全玻自由门	1.断桥铝合金边框12厚钢化玻璃门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	12.55		
67	010802004001	钢质防火门	1.丙级防火门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	11.52		
68	010802004002	钢质防火门	1.乙级防火门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2.4		
69	010802004003	钢质防火门	1.甲级防火门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	7.46		
70	010807001001	金属(塑钢)窗	1.断桥铝合金窗(5+9A+5) 2.其他详见图纸设计及规范	m2	306.15		
71	010807001002	金属(塑钢)窗	1.8厚单透玻璃窗 2.其他详见图纸设计及规范	m2	8.28		
72	010807001003	金属(塑钢)窗	1.断桥铝合金窗(6+12A+6) 2.其他详见图纸设计及规范	m2	138.93		
73	010801002001	木质门带套	1.木质门包套 2.其他详见图纸设计及规范	m2	4.65		
74	010808002001	金属门窗套	1.不锈钢包套 2.其他详见图纸设计及规范	m2	15.87		
75	010807001004	金属(塑钢)窗	1.加装防盗窗、防盗门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	58.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 9 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
76	011403001001	抹灰面油漆	真石漆外墙-水包砂（12YJ1外墙9A） 1.10厚1:3水泥砂浆 2.10厚1∶2.5水泥砂浆找平 3.1厚水泥基防水材料+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	1145.43		
77	011201001003	墙面一般抹灰	1.部位:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm 4.其他详见图纸设计及规范	m2	144.64		
78	010903003001	墙面砂浆防水	当管井与卫生间相邻时,管井内墙做防水砂浆墙面 详见12YJ1内墙2	m2	19.2		
79	011203003001	块料墙、柱面	卫生间、盥洗间内墙 1.400*800墙砖 2.10厚聚合物水泥防水砂浆，高度至顶上0.1m 3.其他详见图纸设计及规范	m2	421.51		
80	011404001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:楼梯间及二层以上房间 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3.其他详见图纸设计及规范	m2	3424.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 10 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011404001002	墙面喷刷涂料	1.定制墙绘,待设计师选样 2.其他详见图纸设计及规范	m2	14.04		
82	011404001003	墙面喷刷涂料	消防控制室、楼梯间、通风空调机房 1.无机涂料墙面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	536.23		
83	011205001001	墙、柱面装饰板	1.硬木条吸音墙面 2.15mm厚阻燃板基层 3.阻燃板开条找平 4.其他详见图纸设计及规范	m2	98.02		
84	011205001002	墙、柱面装饰板	1.米白色皮革硬包 2.15mm厚阻燃板基层 3.阻燃板开条找平 4.其他详见图纸设计及规范	m2	11.05		
85	011205001003	墙、柱面装饰板	1.WD01木饰面 2.15mm厚阻燃板基层 3.木方基层 4.其他详见图纸设计及规范	m2	4.8		
86	011205001004	墙、柱面装饰板	软木板墙面-450*900工字造型 1.原建筑墙体/新建墙体 2.10-15mm厚1:3水泥砂浆找平层{建筑负责} 3.15厘阻燃板条(装饰层50mm以内) 卡式龙骨配50副龙骨、中距400(装饰层80mm左右) 4.15mm阻燃板墙面基层 5.8mm软木板 6.其他详见图纸设计及规范	m2	1209.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 11 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	011205001005	墙、柱面装饰板	AL01蜂窝铝板硬包 1.原建筑墙体/新建墙体 2.10-15mm厚1:3水泥砂浆找平层{建筑负责} 3.15厘阻燃板条(装饰层50mm以内) 卡式龙骨配50副龙骨、中距400(装饰层80mm左右) 4.15mm阻燃板墙面基层 5.10mm蜂窝铝板硬包 6.其他详见图纸设计及规范	m2	168.97		
88	011205001006	墙、柱面装饰板	PVC覆膜及铝塑板墙面 1.原建筑墙体/新建墙体 2.15mm厚1:3水泥砂浆找平层{建筑负责} 3.木(钢)骨架(防潮、防蛀处理) 4.15mm阻燃板基层(防潮、防蛀处理) 5.5mm密度板基层(修缝、打磨、底漆) 6.PVC覆膜或铝塑板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	22.2		
89	011205001007	墙、柱面装饰板	1.玻璃镜面墙面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	12.5		
90	011205001008	墙、柱面装饰板	1.定制拼接屏 2.屏幕钢结构基层 3.定制拼接屏暂估，暂估单价为1500元/m^2 4.其他详见图纸设计及规范	m2	9.72		
91	011502001001	成品装饰线条	1.MT01型材收边线 2.其他详见图纸设计及规范	m	5.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 12 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	011201001004	砌体钢丝网加固	1.墙体不同材料处300宽钢丝网 2.其他详见图纸设计及规范	m2	47.57		
93	010903002001	墙面涂膜防水	1.室内墙面：1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	5261.45		
		楼地面装饰工程					
94	011102003001	块料楼地面	卫生间、盥洗间 参考图集12YJ1楼201F 1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 地砖规格:400*400 2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆 3.防水采用400g/m2丙纶布,从建筑面层上翻300mm 4.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.其他详见图纸设计及规范	m2	161.78		
95	011102003002	块料楼地面	1.黑色石材过门石 2.其他详见图纸设计及规范	m2	4.94		
96	011102003003	块料楼地面	1.楼梯间踏步CT--瓷砖 2.水泥砂浆粘结层 3.1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂一道 5.钢结构楼梯基层（另列清单项） 6.其他详见图纸设计及规范	m2	186.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 13 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
97	011101001001	水泥砂浆楼地面	不发火水泥砂浆 1.参考图集12YJ1楼403 2.20厚1:2.5不发火水泥砂浆抹平压光 3.素水泥浆一道 4.其他详见图纸设计及规范	m2	16.72		
98	011101003001	环氧地坪漆	环氧地坪漆 1.环氧彩砂面涂层 2.环氧彩砂中涂层两遍 3.环氧底漆两遍 4.20厚1:3水泥砂浆 5.原地面清理干净 6.地面清洗暂估，暂估单价为1.5元/㎡ 7.其他详见图纸设计及规范	m2	1616.24		
99	011101003002	环氧地坪漆	环氧地坪漆--一楼门厅处 1.环氧彩砂面涂层 2.环氧彩砂中涂层两遍 3.环氧底漆两遍 4.20厚1:3水泥砂浆 5.C25细石混凝土整体抬高50MM 6.原地面清理干净 7.地面清洗暂估，暂估单价为1.5元/㎡ 8.其他详见图纸设计及规范	m2	451.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 14 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	011104003001	防静电活动地板	静电地板 1.机房、监控室、合成作战室、消防控制室 2.BP-防静电地板 3.镀锌金属构件龙骨支撑 4.原地面清理干净 5.地面清洗暂估，暂估单价为1.5元/㎡ 6.其他详见图纸设计及规范	m2	147.01		
101	011104002001	竹、木(复合)地板	木地板地面 1.WF01木地板 2.双层15mm厚阻燃板基层 3.双层15mm厚阻燃板龙骨 4.铝合金扣条同木地板颜色一致 5.原地面清理干净 6.地面清洗暂估，暂估单价为1.5元/㎡ 7.其他详见图纸设计及规范	m2	97.61		
102	011105003001	块料踢脚线	1.瓷砖踢脚线 2.其他详见图纸设计及规范	m2	4.5		
103	011105006001	金属踢脚线	1.100MM高不锈钢踢脚线 2.其他详见图纸设计及规范	m	215		
104	011105004001	塑料板踢脚线	100mm高分子内扣式PVC踢脚线 1.原建筑墙体/新建墙体(带抹灰完成面) 2.高分子踢脚线(专用胶水黏贴或卡件固定) 3.其他详见图纸设计及规范	m	52.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 15 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011107002001	石材台阶	花岗岩台阶12YJ1-台6 1.20~25厚石质板材踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2..30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.其他详见图纸设计及规范	m2	96.48		
106	010502031001	坡道	坡1花岗岩坡道 1.50厚毛面花岗岩 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.其他详见图纸设计及规范	m2	54.22		
107	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料+1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2334.2		
		天棚工程					
108	011302001001	平面吊顶天棚	铝扣板吊顶 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.%%C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 3.50系列轻钢主龙骨 4.配套中龙骨 5.铝扣板 6.专用铝扣板收边条 7.其他详见图纸设计及规范	m2	2212.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 16 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	011302001002	平面吊顶天棚	纸面石膏板吊顶(乳胶漆饰面) 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.%%C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 3.50系列轻钢主龙骨 4.50系列轻钢次龙骨 5.纸面石膏板(双层) 6.刮白胶腻子找平三遍 7.抗碱度漆(底漆)一道 8.乳胶漆(面漆)一道 9.乳胶漆(面漆)一道 10.其他详见图纸设计及规范	m2	45.2		
110	011403001002	抹灰面油漆	1.室内天棚乳胶漆 2.参12YJ1 涂304 3.其他详见图纸设计及规范	m2	21.26		
111	011404002001	天棚喷刷涂料	消防控制室、楼梯间、通风空调机房 1.室内天棚无机涂料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	187.91		
112	011302001003	平面吊顶天棚	一层室外天棚 1.室外天棚白色防水乳胶漆 2.防水石膏板,做滴水沿边 3.其他详见图纸设计及规范	m2	59		
113	011403001003	抹灰面油漆	1.室外天棚乳胶漆 2.参12YJ1 涂304 3.其他详见图纸设计及规范	m2	172.13		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 17 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	010902004001	屋面刚性层	平屋面做法参12YJ1 屋108-1F1 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 或 a.3厚发泡聚乙烯膜 b.200g/m2聚酯无纺布 c.2厚石油沥青卷材一层 3.防水层（另列清单项） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混凝土碎块b.1:6水泥焦渣c.LC5.0轻骨料混凝土 6.现浇钢筋混凝土屋面板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	675.74		
115	010901001001	瓦屋面	1.坡屋面做法参12YJ1 屋301-1F1 2.其他详见图纸设计及规范	m2	324		
116	010902001001	屋面卷材防水	平屋面 1.2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 2.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见图纸设计及规范	m2	675.74		
117	010902001002	屋面卷材防水	坡屋面 1.2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 2.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见图纸设计及规范	m2	242.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 18 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	010902005001	屋面排水管	1.φ110白色UPVC雨水管 2.其他详见图纸设计及规范	m	187.2		
119	011506001001	装饰板雨篷	1.新增玻璃雨棚二次深化设计施工 2.其他详见图纸设计及规范	m2	10.29		
		其他零星					
120	011207003003	成品隔断	1.浴厕成品隔断 2.其他详见图纸设计及规范	m2	134		
121	011505003001	镜面玻璃	1.银镜 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2.17		
122	011505001001	洗漱台	1.成品洗手柜 2.成品洗手柜暂估，暂估单价1500元/个 3.其他详见图纸设计及规范	个	4		
123	010809001001	窗台板	窗台 1.ST-04 白色石材窗台板 2.厚度：20mm厚 3.其他详见图纸设计及规范	m2	25.26		
124	010810002001	窗帘盒	1.新作木制窗帘盒 2.其他详见图纸设计及规范	m	234.14		
125	010810001001	窗帘	1.部位：办公室窗户 2.卷帘含安装 3.卷帘窗帘暂估，暂估单价为100元/m 4.其他详见图纸设计及规范	m	163.25		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 19 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
126	010810001002	窗帘	1.部位：监控室、案件指挥室、休息室、合成作战室、庭前调解室、党建室、会议室窗户 2.纱帘布帘含安装 3.纱帘布帘暂估，暂估单价为200元/m 4.其他详见图纸设计及规范	m	70.89		
127	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:楼梯 2.其他详见图纸设计及规范	m	70		
128	011501001001	定制成品铁皮储物柜	1.定制成品铁皮储物柜 2.定制成品铁皮储物柜暂估，暂估单价5000元/个 3.其他详见图纸设计及规范	个	1		
129	01B002	定制墙贴	1.一层心理咨询室定制墙贴 2.定制墙贴暂估，暂估单价1500元/项 3.其他详见图纸设计及规范	项	1		
130	011501003001	装饰台	1.定制水吧台 2.其他详见图纸设计及规范	m	8.75		
		一层大厅服务台					
131	011205001009	墙、柱面装饰板	PVC覆膜及铝塑板墙面 1.30*40*4MM镀锌方钢龙骨 2.15MM阻燃板 3.WD06白色铝塑板/WD07蓝色铝塑板 4.其他详见图纸设计及规范	m2	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 20 页　共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	011205001010	墙、柱面装饰板	WD08白色木饰面 1.30*40*4MM镀锌方钢龙骨 2.15MM阻燃板 3.WD06白色铝塑板/WD07蓝色铝塑板 4.其他详见图纸设计及规范	m2	9.92		
133	011108001001	石材零星项目	1.ST03米色石材 2.其他详见图纸设计及规范	m2	7.78		
134	01B003	定制蓝色亚克力字示意	1.定制蓝色亚克力字示意(根据甲方提供标识规范要求,专业厂家深化设计) 2.亚克力字暂估，暂估单价为100元/个 3.其他详见图纸设计及规范	个	8		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	定制成品铁皮储物柜		个		5000						
2	成品洗手柜		个		1500						
3	定制拼接屏		m2		1500						
4	定制墙贴		项		1500						
5	DR设备搬运		项		8000						
6	地面清洗		m2		1.5						
7	卷帘窗帘		m		100						
8	纱帘布帘		m		200						
9	定制蓝色亚克力字示意		个		100						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001004	满堂脚手架			
7	011601001005	外装饰吊篮			
8	010505001001	垫层模板			
9	010505002001	基础模板			
10	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板			
11	010505012001	圈梁模板			
12	010505013001	过梁模板			
13	010505011001	构造柱模板			
14	010505014001	零星现浇构件模板			
15	010505002002	基础模板			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	12677.473648	11.5		0			
2	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)5+9A+5	m2	292.158945	433.63		0			
3	铝板 600*600*0.8	m2	2209.7775	47.74		0			
4	单扇套装平开实木门	樘	77	1250		0			
5	8mm软木板 δ8	m2	1269.5445	66.019		0			
6	环氧彩砂	kg	2973.66896	28		0			
7	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	2370.6375	35.1		0			
8	阻燃板 δ15	m2	1605.9225	43.62		0			
9	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	5392.002	12.21		0			
10	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)6+12A+6	m2	132.580899	438.05		0			
11	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚	m2	2480.454007	23.01		0			
12	水包砂	kg	4764.9888	11.5		0			
13	防静电地板 BP	m2	154.3605	247.36		0			
14	10mm蜂窝铝板硬包聚酯纤维	m2	177.4185	185		0			
15	实木地板	m2	102.4905	287.25		0			
16	干混地面砂浆 DS M20	m3	83.444937	334.512		0			
17	板方材 杉木	m3	12.278954	2035.4		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
18	花岗岩	m2	151.357824	153		0			
19	金属踢脚线 100MM高不锈钢踢脚线	m2	225.75	101.93		0			
20	陶瓷地砖 综合	m2	274.758354	70.796		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	金属结构工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	油漆、涂料、裱糊工程	
1.11	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其他详见图纸设计及规范	m2	52.9		
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	38.76		
3	010102007001	回填方	1.部位:基槽回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.其他详见图纸设计及规范	m3	28.23		
4	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:1km以内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	10.53		
		砌筑工程					
5	010401001002	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖MU20 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	5.2		
6	010401002005	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖MU15 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5	m3	23.98		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	5.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	2.06		
9	010503003001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.3		
10	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	5.61		
11	010502019001	其他板	1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.55		
12	010502025002	零星现浇构件	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:女儿墙压顶 4.其他详见图纸设计及规范	m3	0.93		
13	010502025003	栏板	1.混凝土种类:预拌泵送 2.混凝土强度等级:C30 3.雨棚处女儿墙 4.其他详见图纸设计及规范	m3	1.22		
14	010502022002	地圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010502022003	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.87		
16	010502022004	窗台板带	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.22		
17	010502023002	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.45		
18	010506017002	砌体工程内配钢筋	1.砌体内加固钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.138		
19	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.构造柱、过梁、圈梁、压顶等钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.595		
20	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.现浇混凝土梁钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.185		
21	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.现浇混凝土板钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.81		
22	010506011001	现浇混凝土零星构件钢筋	1.栏板钢筋 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.212		
		金属结构工程					
23	011201001005	砌块墙钢丝网加固	1.墙体不同材料处300宽钢丝网 2.其他详见图纸设计及规范	m2	112.44		
24	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:坡道 2.其他详见图纸设计及规范	m	3.68		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010802004004	钢质防火门	甲级钢制防火门 1.门代号及洞口尺寸:FM0922 2.参见图集12YJ4-1、12YJ4-2	m2	1.98		
26	010805004002	全玻自由门	断桥铝合金边框12厚安全玻璃门 1.门代号及洞口尺寸:M1627 2.参见图集12YJ4-1、12YJ4-2	m2	4.32		
27	010807001005	金属(塑钢)窗	断桥窗（5+9A+5） 1.门代号及洞口尺寸:C1118 2.参见图集12YJ4-1、12YJ4-2	m2	5.94		
		屋面及防水工程					
28	010902001003	屋面卷材防水	屋1：平屋面（不上人屋面）参考12YJ1屋108-1F1 部位：屋顶及雨棚顶 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3.防水层：2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料+二层3厚SBS改性沥青防水卷材，上翻至女儿墙顶 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩 6.现浇钢筋混凝土屋面板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	56.26		
29	010902005002	屋面排水管	屋面雨水管（12YJ5-1）： 1.De110白色UPVC雨水管， 2.其他详见图纸设计及规范	m	13.6		
		楼地面装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011102003004	块料楼地面	地1：地砖地面 12YJ1地201 1.8~10厚地砖铺（800*800）实拍平，稀水泥浆擦缝 2.30厚1：3干硬性水泥砂浆 3.室内地面：2mm厚聚合物水泥防水涂料+1厚水泥基防水材料 4.最薄处20厚1：3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土或碎石灌M5水泥砂浆 8.素土夯实 9.其他详见图纸设计及规范	m2	45.86		
31	011105003002	块料踢脚线	地砖踢脚线：12YJ1-踢3A 适用于接待中心 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1:2水泥砂浆 3.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 4.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 S5~7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 5.其他详见图纸设计及规范	m2	28.26		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011403001004	抹灰面油漆	外墙1 水包砂外墙（12YJ1外墙9A） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.1厚水泥基防水材料+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	141.23		
33	011201001006	墙、柱面一般抹灰	内墙1涂料内墙面：12YJ1内墙1A、涂304 1.9厚1：3水泥砂浆 2.6厚1：2水泥砂浆抹平 1厚水泥基防水材料 3.刮腻子二遍，分遍磨平 4.涂饰底层涂料 5.复补腻子，磨平 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	75.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	011205001011	墙、柱面装饰板	PVC覆膜及铝塑板墙面 1.原建筑墙体/新建墙体 2.15mm厚1:3水泥砂浆找平层{建筑负责} 3.木(钢)骨架(防潮、防蛀处理) 4.15mm阻燃板基层(防潮、防蛀处理) 5.5mm密度板基层(修缝、打磨、底漆) 6.PVC覆膜或铝塑板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	15.3		
35	011207003004	成品隔断	1.定制金属边框玻璃隔断 2.其他详见图纸设计及规范	m2	5.8		
		天棚工程					
36	011302001004	平面吊顶天棚	铝扣板吊顶 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.%%C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 3.50系列轻钢主龙骨 4.配套中龙骨 5.铝扣板 6.专用铝扣板收边条 7.其他详见图纸设计及规范	m2	45.4		
		油漆、涂料、裱糊工程					
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010502029001	散水	散1：混凝土散水600宽（12YJ1-散1） 1. 60厚C20混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3：7灰土 3. 素土夯实，向外侧做4%坡 4.其他详见图纸设计及规范	m2	13.34		
38	010502031002	坡道	无障碍坡道：防滑地砖面层 1、铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、100厚C15混凝土 6、垫层(A或B) A：150厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆,简称“碎石垫层” B：300厚3:7灰土,分两步夯实,简称“灰土垫层” 7、 素土夯实 8.其他详见图纸设计及规范	m2	7.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010502032002	台阶	台1：防滑地砖台阶（12YJ1台5） 1.8~12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2.20厚1：3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.其他详见图纸设计及规范	m2	4		
40	011502001002	滴水线	1.线条材料品种、规格、颜色:滴水线 2.其他详见图纸设计及规范	m	11.5		
41	011501004001	成品警用装备柜	1.成品警用装备柜 2.成品警用装备柜暂估，暂估单价为1500元/个	个	1		
42	011507001001	定制宣传牌安装	1.定制宣传牌安装	m2	4.92		
43	011508001001	白色亚克力字	室内 1.定制白色亚克力字示意 (根据甲方提供标识规范要求,专业厂家深化设计)	个	10		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	成品警用装备柜		个		1500						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001006	脚手架			
7	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			
8	010505002003	基础模板-带型基础			
9	010505011002	构造柱模板			
10	010505006001	梁模板			
11	010505012002	圈梁模板			
12	010505012003	圈梁模板			
13	010505012004	圈梁模板			
14	010505014002	窗台压顶 压顶模板			
15	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板			
16	010505007003	悬挑板模板			
17	010505013002	过梁模板			
18	010505014003	栏板模板			
19	010505014004	压顶模板			
本页小计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计		--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水包砂	kg	587.5168	11.5		0			
2	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚	m2	274.725632	23.01		0			
3	预拌混凝土 C30	m3	16.0388	276.7		0			
4	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	384.152932	11.5		0			
5	MU15烧结页岩砖 240*115*53	千块	12.798126	345		0			
6	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1291.9116	3.15		0			
7	地砖 800mm*800mm	m2	47.6944	70.796		0			
8	铝合金隔热断桥平开窗(含中空玻璃)5+9A+5	m2	5.618646	451.33		0			
9	防水涂料 JS	kg	187.7967	11.95		0			
10	铝板 600*600*0.8	m2	43.89	47.74		0			
11	板方材	m3	0.964604	2035.4		0			
12	复合模板	m2	46.0274	37.12		0			
13	预拌水泥砂浆 1:3	m3	5.062482	326.556		0			
14	钢筋 HRB400以内 Φ18	kg	550.3225	2.982		0			
15	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	5.546574	278.766		0			
16	成品警用装备柜	个	1	1500		0			
17	预拌混凝土 C25	m3	5.522882	266.99		0			
18	生石灰	t	3.067268	339.8		0			
19	陶瓷地砖 踢脚线地砖	m2	29.3904	35.325		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接办报案中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	铝塑板　δ5	m2	16.83	59.19		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	新建天棚	
1.3	新建地面	
1.4	新建墙面	
1.5	新建门窗、屋面及其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011601001007	砖砌体拆除	1.拆除砖墙 2.其它详见图纸设计及规范	m3	0.75		
2	011606003002	天棚面饰面拆除	1.铲除原顶棚涂料层 2.其它详见图纸设计及规范	m2	50.54		
3	011607001003	刚性层拆除-拆除屋面	1.平屋面拆除 2.其它详见图纸设计及规范	m2	31.41		
4	011607001004	刚性层拆除	1.坡屋面拆除 2.其它详见图纸设计及规范	m2	23.27		
5	011608002002	铲除涂料面	1.铲除原内墙面涂料层 2.其它详见图纸设计及规范	m2	69.87		
6	011605002003	立面块料拆除	1.铲除原有外墙砖及砂浆层 2.其它详见图纸设计及规范	m2	95.78		
7	011605002004	立面块料拆除	1.铲除原有踢脚及砂浆层 2.其它详见图纸设计及规范	m2	2.98		
8	011605001004	平面块料拆除	1.铲除原有地砖及砂浆层 2.其它详见图纸设计及规范	m2	20.55		
9	011607002002	防水层拆除	1.老防水拆除 2.其它详见图纸设计及规范	m2	31.41		
10	011612001005	管道拆除	1.拆除UPVC雨水管 2.其它详见图纸设计及规范	m	7.3		
11	011610002005	门窗拆除	1.拆除门窗 2.其它详见图纸设计及规范	樘	5		
12	011613001002	灯带拆除	1.原门岗房上灯带拆除	m	10		
		新建天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011403001005	抹灰面油漆	1.天棚乳胶漆 2.做法参12YJ1 涂304	m2	29.99		
14	011302001005	平面吊顶天棚	矿棉板吊顶 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 3.50系列轻钢主龙骨 4.配套中龙骨 5.矿棉板 6.其它详见图纸设计及规范	m2	20.55		
		新建地面					
15	011105003003	块料踢脚线	1.瓷砖踢脚线 2.做法参12YJ1 踢3A	m2	1.98		
16	011102003005	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 800*800mm 2.其他详见图纸设计及规范	m2	20.55		
		新建墙面					
17	011404001004	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3.其它详见图纸设计及规范	m2	52.25		
18	011404001005	墙面喷刷涂料	水包砂外墙（12YJ1 外墙9A） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.1厚水泥基防水材料+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	95.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.部位:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm 4.其他详见图纸设计及规范	m2	18.35		
20	010903002002	墙面涂膜防水	1.室内墙面：1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	52.25		
		新建门窗、屋面及其他					
21	010802001002	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1827 2.门框、扇材质:断桥铝合金 3.其它详见图纸设计及规范	m2	2.07		
22	010807001006	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1220、C1520、C1720、C1718、C1212、MLC1 2.框、扇材质:断桥窗 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5 4.其它详见图纸设计及规范	m2	16.29		
23	010807001007	金属(塑钢)窗	1.加装防盗窗、防盗门 2.其他详见图纸设计及规范	m2	18.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010902004002	屋面刚性层	平屋面做法参12YJ1 屋108-1F1 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 或 a.3厚发泡聚乙烯膜 b.200g/m2聚酯无纺布 c.2厚石油沥青卷材一层 3.防水层（另列清单项） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混凝土碎块b.1:6水泥焦渣c.LC5.0轻骨料混凝土 6.现浇钢筋混凝土屋面板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	31.41		
25	010901001002	瓦屋面	1.坡屋面做法参12YJ1 屋301-1F1 2..其他详见图纸设计及规范	m2	23.27		
26	010902001004	屋面卷材防水	平屋面 1.2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 2.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见图纸设计及规范	m2	31.41		
27	010902001005	屋面卷材防水	坡屋面 1.2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 2.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见图纸设计及规范	m2	23.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010902005003	屋面排水管	1.φ110白色UPVC雨水管 2.其他详见图纸设计及规范	m	7.3		
29	010607010002	零星钢构件	1.过梁加固零星钢构件 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.065		
30	010608002002	高强螺栓	1.化学锚栓 M14 2.其他详见图纸设计及规范	套	7		
31	010809001002	窗台板	1.ST-04 白色石材窗台板 2.厚度：20mm厚 3.其他详见图纸设计及规范	m2	1.2		
32	010502031003	坡道	无障碍坡道：防滑地砖面层 12YJ12-2/25 1、铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、100厚C15混凝土 6、垫层(A或B) A：150厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆,简称“碎石垫层” B：300厚3:7灰土,分两步夯实,简称“灰土垫层” 7、素土夯实 8.其他详见图纸设计及规范	m2	2.7		
33	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:坡道 2.其他详见图纸设计及规范	m	1.8		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001008	满堂脚手架			
7	011601001009	外装饰吊篮			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)5+9A+5	m2	15.545547	433.63		0			
2	水包砂	kg	398.112	11.5		0			
3	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚	m2	166.056487	23.01		0			
4	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	218.90682	11.5		0			
5	地砖 800mm*800mm	m2	21.372	70.796		0			
6	不锈钢防盗格栅窗	m2	18.36	70.17		0			
7	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m2	1.988028	505		0			
8	特种非固化橡胶沥青防水涂料	kg	126.3108	6.64		0			
9	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600	m2	21.5775	35.1		0			
10	硅酮耐候密封胶	kg	17.861799	41.53		0			
11	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	25.796764	23.3		0			
12	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	1.66518	326.556		0			
13	干混地面砂浆 DS M20	m3	1.541577	334.512		0			
14	矿棉板(岩棉板)	m2	21.5775	20		0			
15	板方材	m3	0.211245	2035.4		0			
16	珍珠岩	m3	2.652512	145.63		0			
17	醇酸清漆	kg	26.484975	14.3		0			
18	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	1.157509	326.556		0			
19	YJ-III胶	kg	31.58	11.88		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门岗　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
			1						
20	水包砂	kg	29.8584	11.5		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	新建天棚	
1.3	新建地面	
1.4	新建墙面	
1.5	新建门窗、屋面及其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011606003003	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 金属面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	153.15		
2	011607001005	刚性层拆除-拆除屋面	1.屋面拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	217.82		
3	011606003004	天棚面龙骨及饰面拆除	1.龙骨及饰面拆除 天棚 金属龙骨 石膏面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	39.67		
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1.拆除部位:墙面 2.抹灰层种类:水泥砂浆面层 3.其他详见图纸设计及规范	m2	1169.81		
5	011605002005	立面块料拆除-原150mm踢脚线拆除	1.拆除的基层类型:150mm踢脚线 2.饰面材料种类:面砖踢脚线 3.其他详见图纸设计及规范	m2	21.48		
6	011607002003	防水层拆除	1.老防水拆除 2.其它详见图纸设计及规范	m2	217.82		
7	011612001006	管道拆除	1.拆除UPVC雨水管 2.其它详见图纸设计及规范	m	25.92		
8	011610002006	门窗拆除	1.拆除门窗 2.其它详见图纸设计及规范	樘	15		
9	011601001010	砖砌体拆除-原砌筑台阶	1.拆除原砌筑台阶 2.其它详见图纸设计及规范	m3	1.31		
10	011605001005	平面块料拆除	1.铲除原有地砖地面 2.其它详见图纸设计及规范	m2	192.83		
		新建天棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011302001006	平面吊顶天棚-铝扣板	铝扣板吊顶 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.%%C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 3.50系列轻钢主龙骨 4.配套中龙骨 5.铝扣板 6.专用铝扣板收边条 7.其他详见图纸设计及规范	m2	183.68		
12	011302001007	平面吊顶天棚-矿棉板	矿棉板吊顶 01.原建筑钢筋混凝土楼板 02.%%C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 03.50系列轻钢主龙骨 04.配套中龙骨 05.矿棉板 06.其它详见图纸设计及规范	m2	9.02		
		新建地面					
13	011104002002	竹、木(复合)地板	木地板地面 1.WF01木地板 2.双层15mm厚阻燃板基层 3.双层15mm厚阻燃板龙骨 4.铝合金扣条同木地板颜色一致 5.原地面清理干净 6.地面清洗暂估，暂估单价为1.5元/㎡ 7.其他详见图纸设计及规范	m2	12.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011102003006	块料楼地面	1.8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 地砖规格:300*600 2.30厚1∶3干硬性水泥砂浆 3.最薄处20厚1:3水泥砂浆或C20细石混凝土找坡层抹平 4.素水泥浆一道 5.其他详见图纸设计及规范	m2	192.83		
15	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料+1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	192.83		
		新建墙面					
16	011404001006	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	449.98		
17	011404001007	墙面喷刷涂料	真石漆外墙-水包砂（12YJ1外墙9A） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1∶2.5水泥砂浆找平 3.1厚水泥基防水材料+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	481.3		
18	011201001008	墙、柱面一般抹灰	1.部位:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm 4.其他详见图纸设计及规范	m2	243.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011205001012	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:墙饰面 面层 硬木条吸音墙面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	74.07		
20	011205001013	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:墙饰面 面层 贴人造革 墙面、墙裙 2.其他详见图纸设计及规范	m2	15.36		
21	011205001014	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:墙饰面 面层 木质饰面板 墙面、墙裙 2.其他详见图纸设计及规范	m2	7.57		
22	010903002003	墙面涂膜防水	1.室内墙面：1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	546.98		
		新建门窗、屋面及其他					
23	010401002006	实心砖墙	女儿墙加高 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m3	4.5		
24	011207002001	轻质隔断-双面石膏板	门口轻钢龙骨石膏板封堵 1.部位:新增隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 4.面层:内墙涂料 5.其他详见图纸设计及规范	m2	3.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010809001003	窗台板	1.ST-04 白色石材窗台板 2.厚度：20mm厚 3.其他详见图纸设计及规范	m2	0.83		
26	010810002002	窗帘盒	1.新作木制窗帘盒 2.其他详见图纸设计及规范	m	2.27		
27	010810001003	窗帘	1.部位：办公室窗户 2.卷帘含安装 3.卷帘窗帘暂估，暂估单价为100元/m 3.其他详见图纸设计及规范	m	2.27		
28	010502031004	坡道	无障碍坡道：防滑地砖面层 12YJ12-2/25 1、铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、100厚C15混凝土 6、垫层(A或B) A：150厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆,简称“碎石垫层” B：300厚3:7灰土,分两步夯实,简称“灰土垫层” 7、 素土夯实 8.其他详见图纸设计及规范	m2	13.07		
29	011503001004	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:坡道 2.其他详见图纸设计及规范	m	3.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	011207002002	轻质隔断-双面石膏板	1.部位:新增隔墙 2.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 3.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板 4.面层:内墙涂料 5.其他详见图纸设计及规范	m2	17.99		
31	010801004001	木质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1021、0821、0721 2.其他详见图纸设计及规范	m2	13.86		
32	010802004005	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FMZ1521 2.其他详见图纸设计及规范	m2	3.15		
33	010802001003	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1827 2.其他详见图纸设计及规范	m2	4.86		
34	010802004006	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:M1525 2.其他详见图纸设计及规范	m2	3.75		
35	010805004003	全玻自由门	1.门代号及洞口尺寸:M1527 2.铝合金边框12厚安全玻璃门 3.其他详见图纸设计及规范	m2	4.05		
36	010807001008	金属(塑钢)窗	1.框、扇材质:断桥窗 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5 3.其它详见图纸设计及规范	m2	6.28		
37	010807002001	金属防火窗	1.框、扇材质:断桥窗 2.玻璃品种、厚度:5+9A+5 3.其它详见图纸设计及规范	m2	2.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010902004003	屋面刚性层	平屋面做法参12YJ1 屋108-1F1 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 或 a.3厚发泡聚乙烯膜 b.200g/m2聚酯无纺布 c.2厚石油沥青卷材一层 3.防水层（另列清单项） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混凝土碎块b.1:6水泥焦渣c.LC5.0轻骨料混凝土 6.现浇钢筋混凝土屋面板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	217.82		
39	010902001006	屋面卷材防水	平屋面 1.2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 2.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见图纸设计及规范	m2	217.82		
40	010502021003	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.75		
41	010502025004	零星现浇构件	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.203		
43	010902005004	屋面排水管	1.φ110白色UPVC雨水管 2.其他详见图纸设计及规范	m	25.92		
44	010902007001	屋面(廊、阳台)泄(吐)水管	1.塑料管排水 落水口 2.其他详见图纸设计及规范	个	6		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	地面清洗		m2		1.5						
2	卷帘窗帘		m		100						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001011	满堂脚手架			
7	011601001012	外装饰吊篮			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水包砂	kg	2002.208	11.5		0			
2	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	1785.620188	11.5		0			
3	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚	m2	727.371903	23.01		0			
4	地砖 300mm*600mm	m2	198.6149	44.248		0			
5	铝板 600*600*0.8	m2	181.902	47.74		0			
6	预拌水泥砂浆 1:3	m3	18.814156	326.556		0			
7	聚合物复合改性沥青防水涂料	kg	445.4373	12.21		0			
8	珍珠岩	m3	36.788927	145.63		0			
9	板方材 杉木	m3	2.417223	2035.4		0			
10	阻燃板 15mm	m2	102.82	43.62		0			
11	实木地板	m2	13.629	287.25		0			
12	木质防火门	m2	13.61745	274.34		0			
13	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	11.351312	326.556		0			
14	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600以上	m2	192.864	18.13		0			
15	特种非固化橡胶沥青防水涂料	kg	503.1642	6.64		0			
16	干混地面砂浆 DS M20	m3	9.867659	334.512		0			
17	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	6.088434	438.05		0			
18	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m2	4.667544	505		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
19	醇酸清漆	kg	133.199775	14.3		0			
20	YJ-Ⅲ胶	kg	158.829	11.88		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	新建天棚	
1.3	新建地面	
1.4	新建墙面	
1.5	新建门窗、屋面及其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011606003005	天棚面饰面拆除	1.铲除原顶棚涂料层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	174.63		
2	011607001006	刚性层拆除-拆除屋面	1.平屋面拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	181.69		
3	011605001006	平面块料拆除	1.铲除原有地面 2.其他详见图纸设计及规范	m2	163.75		
4	011605002006	立面块料拆除	1.铲除原有踢脚及砂浆层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	3.19		
5	011604002003	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰层拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	305.68		
6	011604002004	立面抹灰层拆除	1.立面涂料拆除 2.其他详见图纸设计及规范	m2	55.19		
7	011607002004	防水层拆除	1.老防水拆除 2.其它详见图纸设计及规范	m2	181.69		
8	011612001007	管道拆除	1.拆除UPVC雨水管 2.其他详见图纸设计及规范	m	7.74		
9	011610002007	门窗拆除	1.拆除门窗 2.其他详见图纸设计及规范	樘	16		
10	011601001013	砖砌体拆除-原砌筑台阶	1.拆除原砌筑台阶 2.其他详见图纸设计及规范	m3	3.15		
		新建天棚					
11	011403001006	抹灰面油漆	1.天棚乳胶漆 2.参12YJ1 涂304 3.其他详见图纸设计及规范	m2	63.17		
12	011403001007	抹灰面油漆	1.天棚乳胶漆-室外 2.参12YJ1 涂304 3.其他详见图纸设计及规范	m2	10.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011302001008	平面吊顶天棚-铝扣板	铝扣板吊顶 1.原建筑钢筋混凝土楼板 2.%%C8钢筋吊杆,双向吊点,800~1200 3.50系列轻钢主龙骨 4.配套中龙骨 5.铝扣板 6.专用铝扣板收边条 7.其他详见图纸设计及规范	m2	100.96		
		新建地面					
14	011102003007	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:瓷砖 800*800mm 2.其他详见图纸设计及规范	m2	125.84		
15	011102003008	块料楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖600*600mm 2.其他详见图纸设计及规范	m2	35.11		
16	011102003009	块料楼地面	1.黑色石材过门石 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2.8		
17	011105003004	块料踢脚线	1.瓷砖踢脚线 2.其他详见图纸设计及规范	m2	11.51		
18	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.2mm厚聚合物水泥防水涂料+1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	3[illegible]7		
		新建墙面					
19	011404001008	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆 3.其他详见图纸设计及规范	m2	56.[illegible]5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	011404001009	墙面喷刷涂料	真石漆外墙-水包砂（12YJ1外墙9A） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.1厚水泥基防水材料+5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	310.21		
21	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.部位:女儿墙内侧 2.底层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm 4.其他详见图纸设计及规范	m2	99.08		
22	010903002004	墙面涂膜防水	1.室内墙面：1厚水泥基防水材料 2.其他详见图纸设计及规范	m2	56.25		
		新建门窗、屋面及其他					
23	010401002007	实心砖墙	女儿墙加高 1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m3	9.13		
24	010502022005	扶手、压顶	压顶 1.混凝土强度等级:C25 2.其他详见图纸设计及规范	m3	1.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	压顶钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.081		
26	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	压顶钢筋 1.箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.024		
27	010502021004	构造柱	构造柱 1.混凝土强度等级:C25 2.其他详见图纸设计及规范	m3	1.92		
28	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	构造柱钢筋 1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.263		
29	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	构造柱钢筋 1.箍筋 圆钢HPB300 直径 6mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.061		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010502031005	坡道	无障碍坡道：防滑地砖面层 12YJ12-2/25 1、铺防滑地砖面层，干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、25厚1:3干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、100厚C15混凝土 6、垫层(A或B) A：150厚碎石或碎砖夯实灌M2.5混合砂浆,简称“碎石垫层” B：300厚3:7灰土,分两步夯实,简称“灰土垫层” 7、素土夯实 8.其他详见图纸设计及规范	m2	15.9		
31	011503001005	带扶手的栏杆、栏板	1.部位:坡道 2.其他详见图纸设计及规范	m	3.6		
32	010801001003	木质门	1.门代号及洞口尺寸:M1525A 2.其他详见图纸设计及规范	m2	7.5		
33	010802001004	金属(塑钢)门	1.门代号及洞口尺寸:M1525 2.门框、扇材质:断桥铝合金 3.其它详见图纸设计及规范	m2	11.25		
34	010802004007	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM1525 2.门框、扇材质:钢制乙级防火门 3.其它详见图纸设计及规范	m2	3.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010807001009	金属(塑钢)窗	1.窗代号及洞口尺寸:C1518、C1610 2.框、扇材质:断桥窗 3.玻璃品种、厚度:5+9A+5 4.其它详见图纸设计及规范	m2	18.4		
36	010902004004	屋面刚性层	平屋面做法参12YJ1 屋108-1F1 1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 或 a.3厚发泡聚乙烯膜 b.200g/m2聚酯无纺布 c.2厚石油沥青卷材一层 3.防水层（另列清单项） 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 5.最薄处30厚找坡2%找坡层:1:8水泥憎水膨胀珍珠岩或a.1:8水泥加气混凝土碎块b.1:6水泥焦渣c.LC5.0轻骨料混凝土 6.现浇钢筋混凝土屋面板 7.其他详见图纸设计及规范	m2	181.69		
37	010902001007	屋面卷材防水	平屋面 1.2厚特种非固化橡胶沥青防水涂料 2.2层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他详见图纸设计及规范	m2	181.69		
38	010902005005	屋面排水管	1.Φ110白色UPVC雨水管 2.其他详见图纸设计及规范	m	7.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010808002002	金属门窗套	出餐口 MT-01 型材收边条 1.门窗套展开宽度:280mm 2.其他详见图纸设计及规范	m2	1.51		
40	011505003002	钢化玻璃	出餐口 1.GL-03 钢化玻璃厚度：10mm厚 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2.39		
41	010809001004	窗台板	出餐口 1.ST-04 白色石材窗台板 厚度：20mm厚 2.其他详见图纸设计及规范	m2	1.29		
42	010809001005	窗台板	1.ST-04 白色石材窗台板 厚度：20mm厚 2.其他详见图纸设计及规范	m2	1.96		
43	010102002002	挖沟槽土方	排水沟 1.沟槽开挖 2.弃土外运运距：自行考虑 3.其他详见图纸设计及规范	m3	2.34		
44	01B004	不锈钢篦子	排水沟 1.300宽不锈钢篦子 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2.91		
45	010501001001	基础垫层	排水沟 1.C20混凝土垫层 2.其他详见图纸设计及规范	m3	0.67		
46	010401008001	零星砌砖	排水沟 1.120厚页岩砖 M7.5砂浆 2.其他详见图纸设计及规范	m3	0.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011201001010	墙、柱面一般抹灰	排水沟 1.20厚1：3水泥砂浆 2.其他详见图纸设计及规范	m2	6.79		
48	011101001002	水泥砂浆楼地面	排水沟 1.20厚1：3水泥砂浆 2.其他详见图纸设计及规范	m2	2.43		
49	01B005	墙面清洗	1.内墙面清洗 2.内墙面清洗暂估，暂估单价为1.5元/㎡ 3.其他详见图纸设计及规范	m2	306.14		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	内墙面清洗		m2		1.5						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001014	满堂脚手架			
7	011601001015	外装饰吊篮			
8	010505012005	压顶模板			
9	010505011003	构造柱模板			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水包砂	kg	1290.4736	11.5		0			
2	SBS改性沥青防水卷材 3.0厚	m2	525.03378	23.01		0			
3	地砖 800mm*800mm	m2	130.8736	70.796		0			
4	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)5+9A+5	m2	17.55912	433.63		0			
5	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	589.821716	11.5		0			
6	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃)	m2	10.8045	505		0			
7	铝板 600*600*0.8	m2	99.204	47.74		0			
8	珍珠岩	m3	26.302898	145.63		0			
9	特种非固化橡胶沥青防水涂料	kg	419.7039	6.64		0			
10	干混地面砂浆 DS M20	m3	7.132656	334.512		0			
11	木质防火门	m2	7.36875	274.34		0			
12	铝合金龙骨不上人型(平面) 600*600以上	m2	106.008	18.13		0			
13	防滑地砖 600mm*600mm	m2	36.1633	53.097		0			
14	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	5.555182	326.556		0			
15	烧结煤矸石普通砖240*115*53	千块	5.319315	336.28		0			
16	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	5.384868	326.556		0			
17	不锈钢篦子 300宽	m2	2.91	552.198		0			
18	钢质防火门 乙级	m2	3.684375	371.68		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
19	醇酸清漆	kg	85.850618	14.3		0			
20	YJ-Ⅲ胶	kg	102.3693	11.88		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	拆除工程	
1.2	新建大门	
1.3	围墙	
1.4	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011610002008	金属门窗拆除	1.原有人行门拆除 2.其他详见图纸设计及规范	樘	1		
2	011610002009	金属门窗拆除	1.原电动伸缩门拆除 2.其他详见图纸设计及规范	樘	1		
3	011605002007	立面块料拆除	1.铲除原外墙瓷砖及砂浆层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	84.99		
4	011608002003	铲除涂料面	1.铲除外墙涂料，保留砂浆层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	28.12		
5	011613001003	灯带拆除	1.原大门上灯带拆除	m	18		
		新建大门					
6	010804005001	金属格栅门	1.门代号及洞口尺寸:人脸识别大门 2.100*100*4厚方钢 3.40*40*2厚方钢 4.10厚钢板 5.钢构外喷底漆一遍、环氧树脂漆两遍 6.智能门锁暂估，暂估单价为2500元/套 7.其他详见图纸设计及规范	m2	3.64		
7	010804005002	金属格栅门	1.门代号及洞口尺寸:新建大门 2.100*100*4厚方钢 3.40*40*2厚方钢 4.10厚钢板 5.钢构外喷底漆一遍、环氧树脂漆两遍 6.其他详见图纸设计及规范	m2	19.04		
		围墙					
8	010102002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	2.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010102007002	回填方	1.部位:基槽回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.其他详见图纸设计及规范	m3	1.84		
10	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:1km以内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.1		
11	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.32		
12	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.其他详见图纸设计及规范	m3	0.78		
13	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m3	4.04		
14	010502022006	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:围墙压顶 4.其他详见图纸设计及规范	m3	0.22		
15	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.006		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.008		
17	011201001011	墙、柱面一般抹灰	围墙 1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.其他详见图纸设计及规范	m2	34.49		
18	011403001008	抹灰面油漆	围墙- 水包砂外墙（12YJ1外墙9A） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	121.34		
		其他					
19	011508001002	美术字	1.不锈钢成品字 2.其他详见图纸设计及规范	个	14		
20	011508001003	美术字	1.不锈钢国徽 2.其他详见图纸设计及规范	个	1		
21	010603002001	空腹钢柱	1.直径200*5厚钢柱 2.钢构外喷底漆一遍、环氧树脂漆两遍 3.其他详见图纸设计及规范	t	0.23		
22	040402018001	变形缝	1.路面破除切缝 2.其他详见图纸设计及规范	m	38.4		
23	041001001001	拆除路面	1.材质:混凝土类（无筋） 2.厚度:20cm 3.其他详见图纸设计及规范	m2	7.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:20cm 3.其他详见图纸设计及规范	m2	7.68		
25	010102002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	5.38		
26	010102007003	回填方	1.部位:基槽回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.其他详见图纸设计及规范	m3	3.7		
27	010102007004	回填方	1.填方材料品种:细沙 2.填方来源、运距:自行考虑 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.54		
28	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:1km以内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.68		
29	010401008002	零星砌砖	1.电缆保护-240砖 2.其他详见图纸设计及规范	m3	0.14		
30	030412004001	配线	1.名称:ZRBV-3*4 2.型号:ZRBV 3.规格:4 4.材质:铜芯 5.其他详见图纸设计及规范	m	117.6		
31	030412001001	配管	1.名称:钢管保护管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:埋地敷设 4.其他详见图纸设计及规范	m	39.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030506010001	监控摄像设备	1.彩色转黑白摄像机 2.200万像素，6mm焦距 3.距地2.9m安装，每个摄像头进线为50m长POE网线 4.其他详见图纸设计及规范	台	3		

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	智能门锁		套		2500						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001016	脚手架			
7	010505012006	压顶模板			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	水包砂	kg	504.7744	11.5		0			
2	智能门锁	套	1	2500		0			
3	铁件 综合	kg	518.435712	4.23		0			
4	角钢 综合	t	0.324324	3203.54		0			
5	钛金字 0.2m2以内	个	14.14	63.54		0			
6	热轧薄钢板 综合	t	0.240862	3670		0			
7	彩色转黑白摄像机200万像素，6mm焦距	台	3	269.06		0			
8	焊接钢管 综合	t	0.22494	3380.53		0			
9	MU7.5烧结页岩砖 240*115*53	千块	2.64378	280		0			
10	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	2.111316	326.556		0			
11	门铁件	kg	160.477102	4.23		0			
12	醇酸清漆	kg	33.580845	14.3		0			
13	预拌混凝土 C25	m3	1.78892	266.99		0			
14	YJ-III胶	kg	40.0422	11.88		0			
15	水包砂	kg	37.85808	11.5		0			
16	铜芯线 BV4mm2	m	129.36	2.79		0			
17	玻璃纤维网格布 耐碱	m2	127.407	2.21		0			
18	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	0.800168	342.486		0			
19	预拌砌筑砂浆(干拌) DM M7.5	m3	0.934452	278.766		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目大门　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	焊管 DN20	m	40.376	5.7		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	地面	
1.2	围墙	
1.3	非机动车棚	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地面					
1	041001001002	拆除路面	1.破除原有15cm 混凝土路面 2.建筑垃圾外运：运距5km 3.其他详见图纸设计及规范	m2	1442.79		
2	040203007002	水泥混凝土	1.地面夯实 2.重新铺设20公分三七灰土 3.15cm厚C25混凝土路面，塑料膜养护 4.其他详见图纸设计及规范	m2	514.66		
3	040203006001	沥青混凝土	1.4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)面层 2.地面夯实，三七灰土20公分，重新铺设15cm厚C25混凝土路面，塑料膜养护 3.其他详见图纸设计及规范	m2	909.23		
4	040601032001	变形缝	1.路面切缝 2.其他详见图纸设计及规范	m	258		
		围墙					
5	011608002004	铲除涂料面	1.铲除外墙涂料，保留砂浆层 2.其他详见图纸设计及规范	m2	250.63		
6	010102002005	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.44		
7	010102007005	回填方	1.部位:基槽回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.其他详见图纸设计及规范	m3	0.27		
8	010103002006	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距自行考虑 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.17		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.05		
10	010401001004	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.基础类型:条形 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M10 4.其他详见图纸设计及规范	m3	0.12		
11	010401002009	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:烧结页岩砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4.其他详见图纸设计及规范	m3	0.4		
12	010502022007	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C25 3.部位:围墙压顶 4.其他详见图纸设计及规范	m3	3.84		
13	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.1		
14	010506010011	现浇混凝土二次结构钢筋	1.现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.01		
15	010901001003	瓦屋面	1.2.8厚成品树脂瓦 2.40*60*L通长木龙骨 3.部位:围墙顶 4.其他详见图纸设计及规范	m2	40.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011201001012	墙、柱面一般抹灰	围墙 1.20厚1：2.5水泥砂浆 2.其他详见图纸设计及规范	m2	3.36		
17	011403001009	抹灰面油漆	围墙- 水包砂外墙（12YJ1外墙9A） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1：2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.其他详见图纸设计及规范	m2	254.3		
		非机动车棚					
18	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	6.75		
19	010102007006	回填方	1.部位:基槽回填 2.密实度要求:夯填 3.填方材料品种:素土 4.其他详见图纸设计及规范	m3	4.32		
20	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:1km以内 3.其他详见图纸设计及规范	m3	2.43		
21	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他详见图纸设计及规范	m3	2.43		
22	010502001002	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他详见图纸设计及规范	m3	1.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.其他详见图纸设计及规范	m3	0.32		
24	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件圆钢筋钢筋HPB300 直径≤10mm 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.01		
25	010603001001	实腹钢柱	H型钢钢柱 H250X100X6X6 钢材品种、规格：Q235 1.除锈等级及方式：Sa2.5抛丸喷砂除锈 2.防锈漆或红丹一遍 3.刮腻子、磨光 4.调和漆二遍 5.防火涂料：非膨胀型 6.结构构件的耐火极限:所有钢结构件不小于0.5h 7.运距：根据实际情况考虑 8.其他详见图纸设计及规范	t	0.249		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010604001001	钢梁	H型钢钢梁 H(180~120)X100X6X6 钢材品种、规格：Q235 1.除锈等级及方式：Sa2.5抛丸喷砂除锈 2.防锈漆或红丹一遍 3.刮腻子、磨光 4.调和漆二遍 5.防火涂料：非膨胀型 6.结构构件的耐火极限:所有钢结构件不小于0.5h 7.运距：根据实际情况考虑 8.其他详见图纸设计及规范	t	0.145		
27	010607002001	钢支撑、钢拉条	撑杆、系杆 钢材品种、规格：Q235 1.除锈等级及方式：Sa2.5抛丸喷砂除锈 2.防锈漆或红丹一遍 3.刮腻子、磨光 4.调和漆二遍 5.防火涂料：非膨胀型 6.结构构件的耐火极限:所有钢结构件不小于0.5h 7.运距：根据实际情况考虑 8.其他详见图纸设计及规范	t	0.158		
28	010506025001	预埋螺栓	1.预埋螺栓安装 2.其他详见图纸设计及规范	t	0.069		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010901006001	膜结构屋面	1.张拉膜 2.张拉膜暂估，暂估单价为50元/㎡ 3.其他详见图纸设计及规范	m2	24.32		
30	010609003001	金属网栏	1.60*60*4方钢立柱刷防锈漆 2.50*30*3方钢管刷防锈漆 3.Φ4镀塑钢丝网 4.预埋300*300*10钢板 5.其他详见图纸设计及规范	m2	24		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	张拉膜		m2		50						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001017	脚手架			
7	010505001002	垫层模板			
8	010505002004	基础-独立基础模板			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	预拌混凝土 C25	m3	221.73357	266.99		0			
2	沥青混凝土 中粒式	m3	36.732892	951.33		0			
3	生石灰	t	72.048834	339.8		0			
4	水包砂	kg	1057.888	11.5		0			
5	西班牙瓦无釉 310mm*310mm	块	633.41761	6.59		0			
6	小青瓦 200mm*130mm	千块	6.28375	560.34		0			
7	金属围网	m2	24	120		0			
8	干混抹灰砂浆 DP M15	m3	4.42482	326.556		0			
9	中厚钢板 综合	t	0.401953	3420		0			
10	张拉膜	m2	24.32	50		0			
11	塑料薄膜	m2	1679.303379	0.681		0			
12	醇酸清漆	kg	70.377525	14.3		0			
13	YJ-III胶	kg	83.919	11.88		0			
14	水	m3	181.327331	5.32		0			
15	水包砂	kg	79.3416	11.5		0			
16	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	2.665323	326.556		0			
17	金刚石锯片	片	1.1352	742.04		0			
18	预拌混凝土 C30	m3	2.4543	276.7		0			
19	玻璃纤维网格布 耐碱	m2	267.015	2.21		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目院墙及地面　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	六角螺栓	kg	70.802952	7.14		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	配电箱	
1.2	桥架	
1.3	配管	
1.4	电缆	
1.5	电线	
1.6	灯具、开关、插座	
1.7	防雷接地	
1.8	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	消防负荷配电总箱 1APE、1APE’	1.名称:消防负荷配电总箱 1APE、1APE’ 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
2	030402011002	消防负荷配电总箱 2ATE	1.名称:消防负荷配电总箱 2ATE 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030402011003	消防控制室配电箱 1AT-XKS	1.名称:消防控制室配电箱 1AT-XKS 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
4	030402011004	二层排烟风机箱 2AT-PY	1.名称:二层排烟风机箱 2AT-PY 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030402011005	配电箱 1APZ1	1.名称:配电箱 1APZ1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
6	030402011006	配电箱 1APZ	1.名称:配电箱 1APZ 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030402011007	配电箱 1AKZ	1.名称:配电箱 1AKZ 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
8	030402011008	配电箱 1AK1	1.名称:配电箱 1AK1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030402011009	配电箱 2AK1	1.名称:配电箱 2AK1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
10	030402011010	配电箱 3AK1	1.名称:配电箱 3AK1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030402011011	配电箱 4AK1	1.名称:配电箱 4AK1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
12	030402011012	配电箱 5AK1	1.名称:配电箱 5AK1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030402011013	配电箱 2AL-U1	1.名称:配电箱 2AL-U1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
14	030402011014	配电箱 2AL-U2	1.名称:配电箱 2AL-U2 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030402011015	配电箱 1AL1	1.名称:配电箱 1AL1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
16	030402011016	配电箱 2AL1	1.名称:配电箱 2AL1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030402011017	配电箱 3AL1	1.名称:配电箱 3AL1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
18	030402011018	配电箱 4AL1	1.名称:配电箱 4AL1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030402011019	配电箱 5AL1	1.名称:配电箱 5AL1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
20	030402011020	配电箱 3AL1-1	1.名称:配电箱 3AL1-1 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030402011021	配电箱 3ALE	1.名称:配电箱 3ALE 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
22	030402011022	A型应急照明集中电源	1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		桥架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412003001	强电桥架 200*150m	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:200*150m 3.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 4.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	202.18		
24	030412003002	强电桥架 150*100mm	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150*100mm 3.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 4.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	12.78		
25	031301005001	桥架支吊架	1.名称:桥架支吊架 2.材质:热镀锌型钢、角钢及吊丝 3.备注:此清单项包含除锈刷漆、防晃支吊架 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	322.44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	080707013001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足图纸及规范要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	处	8		
		配管					
27	030412001001	KBG管16mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	1523.2		
28	030412001002	KBG管20mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	3000.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030412001003	KBG管25mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN25mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	118.88		
30	030412001004	KBG管32mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	8.04		
31	030412001005	KBG管40mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN40mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	55.85		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001006	焊接钢管SC15mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15mm 4.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	19.93		
33	030412001007	焊接钢管SC20mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20mm 4.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	174.68		
34	030412001008	焊接钢管SC25mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC25mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	2.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030412001009	焊接钢管SC32mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	18.79		
36	030412001010	焊接钢管SC40mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	54.36		
37	030412001011	焊接钢管SC50mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	19.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412001012	焊接钢管SC80mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	5.5		
39	030412001013	金属软管 DN20mm	1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	26.4		
		电缆					
40	030409001001	电力电缆 BTTZ-5*4mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:BTTZ-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	33.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030409001002	电力电缆 WDN-YJY-5*10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDN-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	84.53		
42	030409001003	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*6mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	70.71		
43	030409001004	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	155.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030409001005	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	167.59		
45	030409001006	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*35+1*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-4*35+1*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	51.94		
46	030409001007	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*70+1*35mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-4*70+1*35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	28.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030409001008	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*95+1*50 mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-4*95+1*50 mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1 kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	20.57		
48	030409001009	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*120+1*70 mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-4*120+1*70 mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1 kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	9.74		
49	030409003001	电力电缆头5芯10 mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:10mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1 kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030409003003	电力电缆头5芯16mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:16mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	12		
51	030409003004	电力电缆头5芯35mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:35mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
52	030409003005	电力电缆头5芯70mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:70mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030409003006	电力电缆头5芯120mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:120mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
		电线					
54	030412004001	配线 BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	6930.68		
55	030412004002	配线 WDZN-BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	929.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030412004003	配线 BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	15808.88		
57	030412004004	配线 WDZN-BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	435.28		
58	030412004005	配线 WDZN-BYJ10mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ10mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	26.48		
59	030412004006	管内穿线 KVV-7*1.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:KVV-7*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	118.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	030412004007	管内穿线 WDZN-RYSP-2*1.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYSP-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	26.91		
		灯具、开关、插座					
61	040805005001	LED型材灯带(天花灯带)	1.名称:LED型材灯带(天花灯带) 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	23.12		
62	030413001001	装饰吊灯(软装深化)(吊灯需加固)	1.名称:装饰吊灯(软装深化)(吊灯需加固) 2.型号、规格:1200*100 3.安装形式:详见装修图纸 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	21		
63	030413001002	双头嵌装式射灯(入射角可调)	1.名称:双头嵌装式射灯(入射角可调) 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030413001003	600*600mm办公格栅灯	1.名称:600*600mm办公格栅灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	235		
65	030413001004	300*600mm办公格栅灯	1.名称:300*600mm办公格栅灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	118		
66	030413001005	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	17		
67	030413001006	嵌装式射灯(入射角可调)	1.名称:嵌装式射灯(入射角可调) 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	17		
68	030413001007	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x5W 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030413001008	A型应急多信息复合标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急多信息复合标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:距地2.4米壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	4		
70	030413001009	A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	5		
71	030413001010	A型应急疏散出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急疏散出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030413001011	A型应急楼层指示标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急楼层指示标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:距地2.4米壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	8		
73	030413001012	A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:距地0.5米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	35		
74	030413013001	单联开关	1.名称:单联开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	27		
75	030413013002	双联开关	1.名称:双联开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 28 页　共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030413013003	三联开关	1.名称:三联开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	31		
77	030413013004	双控开关	1.名称:双控开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
78	030413013005	双联双控开关	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	12		
79	030413014001	带保护接点暗装插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:家具内暗装插座、距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	516		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030413014002	地面插座盒	1.名称:地面插座盒 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:地面安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	7		
81	030413014003	空调插座	1.名称:空调插座 2.型号、规格:~250V,16A 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	62		
82	030413014004	烘手器插座	1.名称:烘手器插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	4		
83	030413014005	防溅插座	1.名称:防溅插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030413014006	电热水器插座	1.名称:电热水器插座 2.型号、规格:~250V,16A 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
85	030413014007	小厨宝插座	1.名称:小厨宝插座 2.型号、规格:~250V,16A 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	4		
86	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	521		
87	030412006002	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	754		
		防雷接地					
88	030410002001	接地母线 镀锌扁钢40*4mm	1.名称:接地母线 2.材质、规格:镀锌扁钢40*4mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	18.98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.安装方式:安装高度0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
90	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱LEB 2.安装方式:安装高度0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	3		
		调试					
91	030416006001	电气系统调试	1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1 Kv 3.备注:此清单项包含强电系统的所有调试 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	绝缘电线 BYJ4mm2	m	17389.768	2.76		0			
2	600*600mm办公格栅灯	套	237.35	104.07		0			
3	绝缘电线 BYJ2.5mm2	m	8039.5888	1.75		0			
4	KBG管 外径20mm	m	2472.4944	5.57		0			
5	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*16mm2	m	169.2659	73.702		0			
6	强电桥架 200*150 m	m	204.2018	40.097		0			
7	300*600mm办公格栅灯	套	119.18	67.646		0			
8	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*95+1*50mm2	m	20.7757	379.628		0			
9	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*70+1*35mm2	m	28.3911	272.664		0			
10	消防负荷配电总箱 1APE、1APE’	台	2	3800		0			
11	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*35+1*16mm2	m	52.4594	139.623		0			
12	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*10mm2	m	156.6914	45.771		0			
13	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*120+1*70mm2	m	9.8374	486.063		0			
14	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) LED 1x5W	套	44.44	88.5		0			
15	电力电缆 WDN-YJY-5*10mm2	m	85.3753	45.771		0			
16	KBG管 外径16mm	m	1255.	3.11		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
			1168						
17	配电箱 1APZ1	台	1	3500		0			
18	KBG管 外径20mm	m	618.1236	5.57		0			
19	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	1066.933998	2.93		0			
20	配电箱 1APZ	台	1	3000		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	配电箱	
1.2	桥架	
1.3	配管	
1.4	电缆	
1.5	电线	
1.6	灯具、开关、插座	
1.7	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	配电箱 1APZ2	1.名称:配电箱 1APZ2 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
2	030402011002	配电箱 1AP-CF	1.名称:配电箱 1AP-CF 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030402011003	配电箱 1ALE	1.名称:配电箱 1ALE 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
4	030402011004	A型应急照明集中电源	1.名称:A型应急照明集中电源 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		桥架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412003002	强电桥架 150*100mm	1.名称:强电桥架 2.型号、规格:150*100mm 3.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 4.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	6.96		
6	031301005001	桥架支吊架	1.名称:桥架支吊架 2.材质:热镀锌型钢、角钢及吊丝 3.备注:此清单项包含除锈刷漆、防晃支吊架 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	10.49		
		配管					
7	030412001001	KBG管16mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	129.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030412001002	KBG管20mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	275.91		
9	030412001004	KBG管32mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	153.22		
10	030412001009	焊接钢管SC32mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	153.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412001010	焊接钢管SC40mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	26.4		
12	030412001012	焊接钢管SC80mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	46.23		
13	030412001014	焊接钢管SC100mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	56.32		
		电缆					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030409001001	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*4mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	32.07		
15	030409001003	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*6mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	128.9		
16	030409001004	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*10mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*10mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	155.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409003001	电力电缆头5芯10mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:10mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV）:1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	16		
18	030409003005	电力电缆头5芯50mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:50mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV）:1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
19	030409003006	电力电缆头5芯120mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:120mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV）:1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
		电线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030412004001	配线 BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	416.78		
21	030412004002	配线 WDZN-BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	218.78		
22	030412004003	配线 BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	566.99		
		灯具、开关、插座					
23	030413001005	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030413001007	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x5W 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	6		
25	030413001009	A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
26	030413001010	A型应急疏散出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急疏散出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030413001012	A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:距地0.5米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
28	030413013003	三联开关	1.名称:三联开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	5		
29	030413014001	带保护接点暗装插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:家具内暗装插座、距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	21		
30	030413014002	地面插座盒	1.名称:地面插座盒 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:地面安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 11 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030413014003	空调插座	1.名称:空调插座 2.型号、规格:~250V,16A 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	3		
32	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	51		
33	030412006002	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	30		
34	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.安装方式:安装高度0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		调试					
35	030416006001	电气系统调试	1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1Kv 3.备注:此清单项包含强电系统的所有调试 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*10mm2	m	156.6914	45.771		0			
2	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*6mm2	m	130.189	30.104		0			
3	配电箱 1APZ2	台	1	3500		0			
4	焊接钢管 SC100mm	m	58.0096	35.74		0			
5	A型应急照明集中电源	台	1	1850		0			
6	配电箱 1AP-CF	台	1	1800		0			
7	绝缘电线 BYJ4mm2	m	623.689	2.76		0			
8	KBG管 外径20mm	m	284.1873	5.57		0			
9	焊接钢管 DN32	m	126.25328	11.4		0			
10	配电箱 1ALE	台	1	1200		0			
11	KBG管 外径32mm	m	126.25328	8.99		0			
12	吸顶灯	套	39.39	27.88		0			
13	绝缘电线 BYJ2.5mm2	m	483.4648	1.75		0			
14	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	237.806015	2.93		0			
15	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*4mm2	m	32.3907	20.426		0			
16	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) LED 1x5W	套	6.06	88.5		0			
17	绝缘电线 WDZN-BYJ2.5mm2	m	253.7848	2.068		0			
18	KBG管 外径16mm	m	132.9318	3.11		0			
19	焊接钢管 DN32	m	31.56332	11.4		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
20	镀锌地线夹 32	套	224.406012	1.6		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	配电箱	
1.2	配管	
1.3	电缆	
1.4	电线	
1.5	灯具、开关、插座	
1.6	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	配电箱 1AP-TJ	1.名称:配电箱 1AP-TJ 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
2	030402011002	配电箱 1AP-DR	1.名称:配电箱 1AP-DR 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装,H=1.5m 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		配管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030412001001	KBG管16mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	135.56		
4	030412001002	KBG管20mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	327.74		
5	030412001004	KBG管32mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	1.65		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001005	KBG管50mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN50mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	14.89		
		电缆					
7	030409001003	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*6mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	19.06		
8	030409001005	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	19.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030409003001	电力电缆头5芯10mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:10mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
10	030409003003	电力电缆头5芯16mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:16mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		电线					
11	030412004001	配线 BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	423.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412004002	配线 WDZN-BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	92.49		
13	030412004003	配线 BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	733.57		
14	030412004006	管内穿线 KVV-7*1.5mm2	1.名称:管内穿线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:KVV-7*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	49.07		
		灯具、开关、插座					
15	030413001005	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413001006	600*600mm办公格栅灯	1.名称:600*600mm办公格栅灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	31		
17	030413001007	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x5W 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	7		
18	030413001009	A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
19	030413001010	A型应急疏散出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急疏散出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030413001012	A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:距地0.5米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	4		
21	030413013002	双联开关	1.名称:双联开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	6		
22	030413014001	带保护接点暗装插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:家具内暗装插座、距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	35		
23	030413014002	地面插座盒	1.名称:地面插座盒 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:地面安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	46		
25	030412006002	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	51		
26	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.安装方式:安装高度0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
		调试					
27	030416006001	电气系统调试	1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1Kv 3.备注:此清单项包含强电系统的所有调试 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	600*600mm办公格栅灯	套	31.31	104.07		0			
2	绝缘电线 BYJ4mm2	m	806.927	2.76		0			
3	KBG管 外径20mm	m	337.5722	5.57		0			
4	配电箱 1AP-TJ	台	1	1800		0			
5	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*16mm2	m	19.5536	73.702		0			
6	配电箱 1AP-DR	台	1	1200		0			
7	绝缘电线 BYJ2.5mm2	m	490.9816	1.75		0			
8	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) LED 1x5W	套	7.07	88.5		0			
9	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*6mm2	m	19.2506	30.104		0			
10	铜芯多股绝缘电线 KVV-7*1.5mm2	m	52.9956	9.4		0			
11	KBG管 外径16mm	m	139.6268	3.11		0			
12	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	109.135375	2.93		0			
13	A型应急单向疏散方向标志灯(加不易碎材质防火罩) LED 1x1W	套	4.04	61.95		0			
14	JDG管 外径50mm	m	15.3367	14.99		0			
15	绝缘电线 WDZN-BYJ2.5mm2	m	107.2884	2.068		0			
16	塑料胀管 φ6~8	个	1425.725338	0.15		0			
17	铜接线端子 20A	个	46.69	4.14		0			
18	带保护接点暗装插	套	35.7	5.31		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目体检中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	座 ~250V,10A								
19	镀锌电线管卡子 20	个	378.447933	0.49		0			
20	水泥砂浆 1:3	m3	0.49279	326.556		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	配电箱	
1.2	配管	
1.3	电线	
1.4	灯具、开关、插座	
1.5	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	配电箱 1AL-JF	1.名称:配电箱 1AL-JF 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		配管					
2	030412001001	KBG管16mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	44.9		
3	030412001002	KBG管20mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	95.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030412001004	KBG管32mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	22.23		
		电线					
5	030412004001	配线 BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	163.7		
6	030412004002	配线 WDZN-BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	45.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004003	配线 BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	227.85		
8	030412004005	配线 BYJ6mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:BYJ6mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	122.13		
		灯具、开关、插座					
9	030413001003	600*600mm办公格栅灯	1.名称:600*600mm办公格栅灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	10		
10	030413001007	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x5W 3.安装形式:距地2.5米壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413001009	A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩)	1.名称:A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩) 2.型号、规格:LED 1x1W 3.安装形式:门上方0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
12	030413013005	双联双控开关	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
13	030413013006	三联双控开关	1.名称:三联双控开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
14	030413014002	带保护接点暗装插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:家具内暗装插座、距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413014003	空调插座	1.名称:空调插座 2.型号、规格:~250V,16A 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
16	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	15		
17	030412006002	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	27		
18	030410007003	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.安装方式:安装高度0.3m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		调试					
19	030416006001	电气系统调试	1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1Kv 3.备注:此清单项包含强电系统的所有调试 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	配电箱 1AL-JF	台	1	1200		0			
2	600*600mm办公格栅灯	套	10.1	104.07		0			
3	绝缘电线 BYJ4mm2	m	250.635	2.76		0			
4	绝缘电线 BYJ6mm2	m	134.343	4.15		0			
5	KBG管 外径20mm	m	98.0869	5.57		0			
6	绝缘电线 BYJ2.5 mm2	m	189.892	1.75		0			
7	壁装A型应急照明灯(加不易碎材质防火罩) LED 1x5W	套	3.03	88.5		0			
8	KBG管 外径32mm	m	18.31752	8.99		0			
9	KBG管 外径16mm	m	46.247	3.11		0			
10	带保护接点暗装插座 ~250V,10A	套	24.48	5.31		0			
11	A型应急安全出口标志灯(加不易碎材质防火罩) LED 1x1W	套	2.02	61.95		0			
12	绝缘电线 WDZN-BYJ2.5mm2	m	52.3856	2.068		0			
13	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	36.417575	2.93		0			
14	塑料胀管 Φ6~8	个	485.933437	0.15		0			
15	总等电位端子箱MEB	台	1	70		0			
16	接线盒 金属	个	42.84	1.5		0			
17	锡基钎料	kg	1.23981	50.86		0			
18	铜接线端子 20A	个	15.225	4.14		0			
19	镀锌电线管卡子 20	个	109.9	0.49		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目接访中心-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
			63986						
20	水泥砂浆 1:3	m3	0.16236	326.556		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	配电箱	
1.2	配管	
1.3	电线	
1.4	灯具、开关、插座	
1.5	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	配电箱 1AP-MW	1.名称:配电箱 1AP-MW 2.箱体参考尺寸:满足图纸及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足图纸及规范要求 4.安装方式:明装 5.备注:此清单项包含所有元器件、二次回路接线 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		配管					
2	030412001001	KBG管16mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	10.91		
3	030412001002	KBG管20mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	24.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030412001009	焊接钢管SC32mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	28.8		
		电线					
5	030412004001	配线 WDZ-BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZ-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	30.26		
6	030412004002	配线 WDZ-BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	85.47		
		灯具、开关、插座					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413001005	吸顶灯	1.名称:吸顶灯 2.安装形式:详见装修图纸 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
8	030413014001	带保护接点暗装插座	1.名称:带保护接点暗装插座 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:家具内暗装插座、距地0.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	6		
9	030413014003	空调插座	1.名称:空调插座 2.型号、规格:~250V,16A 3.安装方式:距地2.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
10	030413013001	单联开关	1.名称:单联开关 2.型号、规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	2		
11	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030412006002	开关、插座盒	1.名称:开关、插座盒 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	10		
		调试					
13	030416006001	电气系统调试	1.名称:电气系统调试 2.电压等级(kV):1 Kv 3.备注:此清单项包含强电系统的所有调试 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	配电箱 1AP-MW	台	1	1200		0			
2	绝缘电线 WDZ-BYJ 4mm2	m	94.017	2.94		0			
3	焊接钢管 DN32	m	23.7312	11.4		0			
4	KBG管 外径20mm	m	25.7397	5.57		0			
5	焊接钢管 DN32	m	5.9328	11.4		0			
6	绝缘电线 WDZ-BYJ 2.5mm2	m	35.1016	1.88		0			
7	吸顶灯	套	2.02	27.88		0			
8	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	14.653536	2.93		0			
9	KBG管 外径16mm	m	11.2373	3.11		0			
10	带保护接点暗装插座 ~250V,10A	套	6.12	5.31		0			
11	镀锌地线夹 32	套	18.42624	1.6		0			
12	黄腊黄漆布带 20mm*10m	卷	5.544	5		0			
13	塑料胀管 Φ6~8	个	152.659144	0.15		0			
14	空调插座 ~250V,16A	套	2.04	10.62		0			
15	水泥砂浆 1:3	m3	0.0647	326.556		0			
16	接线盒 金属	个	12.24	1.5		0			
17	镀锌电线管卡子 20	个	28.856453	0.49		0			
18	镀锌钢管卡子 DN32	个	19.719936	0.68		0			
19	锡基钎料	kg	0.23146	50.86		0			
20	镀锌钢管接头 32*3.25	个	4.72896	2.44		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目门卫-强电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	综合布线	
1.2	视频监控	
1.3	广播系统	
1.4	门禁系统	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线					
1	030412003001	弱电桥架 200*100m	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:200*100m 3.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 4.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	175.56		
2	030412003002	弱电桥架 200*150m	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:200*150m 3.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 4.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	10.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030412003003	弱电桥架 300*100m	1.名称:弱电桥架 2.型号、规格:300*100m 3.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 4.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	47.09		
4	031301005001	桥架支吊架	1.名称:桥架支吊架 2.材质:热镀锌型钢、角钢及吊丝 3.备注:此清单项包含除锈刷漆、防晃支吊架 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	349.13		
5	080707013001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足图纸及规范要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	处	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412001001	JDG管20mm	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	3179.6		
7	030502003001	管内穿线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内穿线 3.备注:此清单项包含水晶头的安装 4.备注:包含施工单位二次搬运、安装 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	5487.19		
8	030502003002	桥架内布线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:桥架内敷设 3.超高部分 4.备注:此清单项包含水晶头的安装 5.备注:包含施工单位二次搬运、安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	1684.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030502005001	管内穿线 4芯光纤	1.名称:4芯光纤 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	273.64		
10	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号规格:HDMI线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	70.43		
11	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.备注:此清单项包含空白面板的安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	429		
12	030502012001	光纤熔接	1.名称:光纤熔接 2.规格:国标 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	芯	48		
13	030502019001	光纤测试	1.测试类别:光纤链路测试 2.测试内容:光纤 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030502017001	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	577		
		视频监控					
15	030412001002	JDG管20mm	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	1061.71		
16	030502003003	管内穿线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内穿线 3.备注:此清单项包含水晶头的安装 4.备注:包含施工单位二次搬运、安装 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	1008.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030502003004	桥架内布线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:桥架内敷设 3.超高部分 4.备注:此清单项包含水晶头的安装 5.备注:包含施工单位二次搬运、安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	3304.13		
18	030502005002	管内穿线 4芯光纤	1.名称:4芯光纤 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	270.75		
19	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.备注:此清单项包含空白面板的安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	139		
20	030502012002	光纤熔接	1.名称:光纤熔接 2.规格:国标 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	芯	48		
21	030502019002	光纤测试	1.测试类别:光纤链路测试 2.测试内容:光纤 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030502017002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	139		
		广播系统					
23	030412001003	JDG管20mm	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	87.02		
24	030412004002	管内穿线 300芯金银线	1.名称:管内穿线 2.型号规格:300芯金银线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	555.69		
25	030502003006	桥架内布线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:桥架内敷设 3.超高部分 4.备注:此清单项包含水晶头的安装 5.备注:包含施工单位二次搬运、安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	40.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030502005003	管内穿线 4芯光纤	1.名称:4芯光纤 2.敷设方式:管内穿线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	25.45		
27	030502012003	光纤熔接	1.名称:光纤熔接 2.规格:国标 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	芯	8		
28	030502019003	光纤测试	1.测试类别:光纤链路测试 2.测试内容:光纤 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	4		
29	030502017003	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	3		
30	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.备注:此清单项包含空白面板的安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	25		
		门禁系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030412001004	JDG管20mm	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	72.35		
32	030412001005	JDG管16mm	1.名称:配管 2.材质:JDG管 3.规格:DN16mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	37.15		
33	030502003007	管内穿线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:管内穿线 3.备注:此清单项包含水晶头的安装 4.备注:包含施工单位二次搬运、安装 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	72.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 10 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030502003008	桥架内布线 六类四对非屏蔽双绞线	1.名称:六类四对非屏蔽双绞线 2.敷设方式:桥架内敷设 3.超高部分 4.备注:此清单项包含水晶头的安装 5.备注:包含施工单位二次搬运、安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	161.32		
35	030412004004	配线 WDZN-BYJ2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	223.62		
36	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.备注:此清单项包含空白面板的安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	13		
37	030502017004	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.测试内容:六类网线 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	链路	5		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	六类四对非屏蔽双绞线	m	28285.236	2.37		0			
2	JDG管 外径20mm	m	4532.7004	5.57		0			
3	弱电桥架 200*100 m	m	177.3156	34.679		0			
4	300芯金银线	m	600.1452	7.186		0			
5	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	984.674126	2.93		0			
6	弱电桥架 300*100 m	m	47.5609	56.895		0			
7	镀锌电线管卡子 20	个	5081.553209	0.49		0			
8	镀锌地线夹 20	套	3629.680864	0.5		0			
9	防火堵料	t	0.342144	5000		0			
10	塑料胀管 Φ6~8	个	10945.818939	0.15		0			
11	水泥砂浆 1:3	m3	4.43783	326.556		0			
12	4芯光纤	m	581.2368	2.4		0			
13	HDMI线	m	71.1343	15		0			
14	木螺钉 d4*65	10个	1034.191903	0.9		0			
15	接线盒 金属	个	618.12	1.5		0			
16	角钢 综合	kg	261.8475	3.204		0			
17	合金钢切割片 Φ300	片	39.052904	15		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-弱电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
18	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	135.138	4		0			
19	绝缘电线 WDZN-BYJ2.5mm2	m	259.3992	2.068		0			
20	弱电桥架 200*150 m	m	10.201	40.097		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	自动报警	
1.2	消防控制室内设备	
1.3	消防设备电源监控系统	
1.4	电气火灾监控系统	
1.5	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警					
		消防器具					
1	030904001001	感烟探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-G3/G3T 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	138		
2	030904007001	输入输出模块	1.名称:输入输出模块 2.规格:GST-LD-8301 3.备注:随设备安装或距顶板.0.2m壁装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	12		
3	030904008001	消防模块箱	1.名称:消防模块箱 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
4	030904006001	吸顶扬声器	1.名称:吸顶扬声器 2.规格:HY6251 5W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030904007002	总线隔离器	1.名称:总线隔离器 2.规格:GST-LD-8313 3.安装方式:吸顶安装,或消防端子箱内安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	11		
6	030904005001	带电话插孔的手动报警按钮	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.规格、型号:J-SAM-GST9122A 3.安装方式:底边距地1.5米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	9		
7	030904005002	消防电话分机	1.名称:消防电话分机 2.规格、型号:GST-TS-100A 3.安装方式:底边距地1.5米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
8	030904004001	火灾声光警报器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:GST-HX-200A 3.安装方式:门洞上方0.2米安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030904010001	区域显示器	1.名称:区域显示器 2.规格:ZF-500Z 3.安装方式:底边距地1.5米明装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
10	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.备注:此清单项包含空白面板的安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	199		
		配管					
11	030412003002	消防桥架 100*100mm	1.名称:消防桥架 2.型号、规格:100*100mm 3.材质:钢制 4.类型:满足设计图纸、规范及招标文件要求 5.接地方式:满足设计图纸、规范及招标文件要求 6.备注:此清单项包含防火隔板、盖板、穿墙、穿楼板的预留孔洞 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	14.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031301005002	桥架支吊架	1.名称:桥架支吊架 2.材质:热镀锌型钢、角钢及吊丝 3.备注:此清单项包含除锈刷漆、防晃支吊架 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	21.48		
13	080707013001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足图纸及规范要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	处	1		
14	030412001001	焊接钢管SC20mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20mm 4.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	953.72		
15	030412001002	金属软管 DN20mm	1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	89.9		
		配线					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030412004001	配线 WDZN-BYJ-1.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ-1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	444.24		
17	030412004002	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	498.76		
18	030412004003	配线 WDZN-BYJ-4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ-4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	57.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412004004	配线 WDZN-RYS-2*1.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	699.95		
20	030412004005	配线 WDZN-RYSP-2*1.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYSP-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	92.58		
21	030412004006	配线 WDZN-RYS-2*2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYS-2*2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	28.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030409002001	控制电缆 WDZN-KYJY-4*1.5mm2	1.名称:控制电缆 2.规格、型号:WDZN-KYJY-4*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	22.85		
23	030409005001	控制电缆头 5*1.5mm2	1.名称:控制电缆头 2.规格:5*1.5mm2 3.材质、类型:铜芯、满足图纸及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		消防控制室内设备					
24	030904013001	壁挂式报警主机(联动型)	1.名称:壁挂式报警主机(联动型) 2.型号、规格:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
25	030904013002	消防电源监控主机	1.名称:消防电源监控主机 2.规格、型号:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030904013003	电气火灾监控器	1.名称:电气火灾监控器 2.规格、型号:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
27	030904013004	应急照明控制器	1.名称:应急照明控制器 2.规格、型号:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
28	030904014001	应急广播控制器	1.名称:应急广播控制器 2.规格、型号:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
29	030904014002	消防电话总机	1.名称:消防电话总机 2.规格、型号:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		消防设备电源监控系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412001003	焊接钢管SC20mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20mm 4.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	29.75		
31	030412004007	配线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-BYJ-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	74.9		
32	030412004008	配线 WDZN-RYS-2*1.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	37.45		
33	030904007003	消防设备电源监控模块	1.名称:消防设备电源监控模块 2.规格:AFPM3-AVI 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气火灾监控系统					
34	030412001004	焊接钢管SC15mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15mm 4.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	22.5		
35	030412004009	配线 WDZN-RYSP-2*1.0mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYSP-2*1.0mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	25.8		
36	030904007004	电气火灾监控器	1.名称:电气火灾监控器 2.规格:HS-L810S 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		调试					
37	030909003001	消防电调试	1.名称:消防电调试 2.备注:此清单项包含完成消防电系统的所有调试 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 11 页　共 11 页

合　　计	

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	感烟探测器 JTY-GD-G3/G3T	个	138	61.95		0			
2	焊接钢管 SC20mm	m	1012.9741	5.67		0			
3	壁挂式报警主机(联动型)	台	1	4500		0			
4	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	796.392	4.037		0			
5	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5mm2	m	602.343	2.068		0			
6	消防设备电源监控模块 AFPM3-AVI	个	5	220		0			
7	应急广播控制器	台	1	1000		0			
8	消防电话总机	台	1	1000		0			
9	电气火灾监控器	台	1	1000		0			
10	应急照明控制器	台	1	1000		0			
11	消防电源监控主机	台	1	1000		0			
12	吸顶扬声器	个	18	48.84		0			
13	输入输出模块 GST-LD-8301	个	12	65		0			
14	带电话插孔的手动报警按钮 J-SAM-GST9122A	个	9	75.22		0			
15	火灾声光警报器 GST-HX-200A	个	9	75		0			
16	镀锌钢管接头 20*2.75	个	162.469244	3.82		0			
17	总线隔离器 GST-LD-8313	台	11	55		0			
18	镀锌钢管卡子 DN20	个	1216.749084	0.49		0			
19	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	178.158724	2.93		0			
20	金属软管 DN20mm	m	97.09	5.31		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
			2						
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	自动报警	
1.2	调试	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警					
		消防器具					
1	030904001001	可燃气体探测器	1.名称:可燃气体探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
2	030904004001	火灾声光警报器	1.名称:火灾声光警报器 2.规格:GST-HX-200A 3.安装方式:门洞上方0.2米安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
3	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.备注:此清单项包含空白面板的安装 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
4	030904013001	可燃气体监控主机	1.名称:可燃气体监控主机 2.规格、型号:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		配管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030412001001	焊接钢管SC20mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20mm 4.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	20.68		
6	030412001002	金属软管 DN20mm	1.名称:金属软管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:明配 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	0.6		
		配线					
7	030412004004	配线 WDZN-RYS-2*1.5mm2	1.名称:配线 2.配线形式:动力线路 3.规格、型号:WDZN-RYS-2*1.5mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	22.28		
		调试					
8	030909003001	消防电调试	1.名称:消防电调试 2.备注:此清单项包含完成消防电系统的所有调试 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	项	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-消防电工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	可燃气体监控主机	台	1	1000		0			
2	丙烷	kg	3	97.9		0			
3	感烟探测器	个	3	61.95		0			
4	充电电池 5#	节	10	18		0			
5	火灾声光警报器 GST-HX-200A	个	2	75		0			
6	焊接钢管 SC20mm	m	21.3004	5.67		0			
7	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-2*1.5mm2	m	24.0624	4.037		0			
8	镀锌钢管接头 20*2.75	个	3.416336	3.82		0			
9	镀锌钢管卡子 DN20	个	25.585296	0.49		0			
10	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2	m	3.626456	2.93		0			
11	焊锡	kg	0.18	57.5		0			
12	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	15.27	0.64		0			
13	打印纸 132-1	箱	0.05	187.8		0			
14	塑料胀管 Φ6~8	个	61.675688	0.15		0			
15	接线盒 金属	个	6.12	1.5		0			
16	绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm	卷	5.8228	1.38		0			
17	铜接线卡 1.0~2.5	个	10.15	0.73		0			
18	镀锌地线夹 20	套	13.226928	0.5		0			
19	镀锌锁紧螺母 DN20*3	10个	1.338	4		0			
20	酚醛防锈漆（各种颜色）	kg	0.422893	12.39		0			
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	综合楼	
1.2	体检中心	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合楼					
		空调系统					
		设备					
1	030701003001	风管式室内机 IN-22	1.名称:风管式室内机 IN-22 2.型号、规格:制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw；风量：420m3/h；机外静压：30Pa；电功率:20w；噪音：29/26/25dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	4		
2	030701003002	壁挂式室内机 IN-22	1.名称:壁挂式室内机 IN-22 2.型号、规格:制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw；风量：420m3/h；电工功率:10w；噪音：29/26/25dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:壁装 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030701003003	风管式室内机 IN-36	1.名称:风管式室内机 IN-36 2.型号、规格:制冷量：3.6kw；制热量：4.2kw；风量：660m3/h；机外静压：30Pa；电功率:40w；噪音：31/29/27dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz) 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	11		
4	030701003004	风管式室内机 IN-40	1.名称:风管式室内机 IN-40 2.型号、规格:制冷量：4.3kw；制热量：4.9kw；风量：660m3/h；机外静压：30Pa；电功率:40w；噪音：31/29/27dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz) 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030701003005	风管式室内机 IN-45	1.名称:风管式室内机 IN-45 2.型号、规格:制冷量：4.5kw；制热量：5kw；风量：660m3/h；机外静压：30Pa；电功率:40w；噪音：31/29/27dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	4		
6	030701003006	风管式室内机 IN-56	1.名称:风管式室内机 IN-56 2.型号、规格:制冷量：5.6kw；制热量：6.5kw；风量：840m3/h；机外静压：30Pa；电功率:45w；噪音：32/30/28dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030701003007	风管式室内机 IN-80	1.名称:风管式室内机 IN-80 2.型号、规格:制冷量：8.4kw；制热量：8.7kw；风量：1260m3/h；机外静压：60Pa；电功率:100w；噪音：39/36/33dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	4		
8	030701004001	多联机室外机 OUT-335	1.名称:多联机室外机 OUT-335 2.规格、型号:制冷量：33.5kw；制热量：37.5kw；风量：10500m3/h；噪音：58dB；电功率：7.7kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：212kg 3.基础做法:C25混凝土基础,高200mm 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030701004002	多联机室外机 OUT-800	1.名称:多联机室外机 OUT-800 2.规格、型号:制冷量：80kw；制热量：90kw；风量：23400 m3/h；噪音：61dB；电功率：29.1kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：600kg 3.基础做法:C25混凝土基础,高200mm 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
10	030701003008	1P分体空调	1.名称:1P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
11	030701003009	1.5P分体空调	1.名称:1.5P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	57		
12	030701003010	3P分体空调	1.名称:3P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 6 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030701003011	5P分体空调	1.名称:5P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	3		
14	030701003012	2P精密空调	1.名称:2P精密空调 2.型号:挂机 3.2P精密空调，暂估单价为7000元/台 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
		空调水					
15	031001005001	紫铜管　Φ6.35mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ6.35mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	97.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 7 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031001005002	紫铜管　Φ9.53mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ9.53mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	53.98		
17	031001005003	紫铜管　Φ12.7mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ12.7mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	111.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001005004	紫铜管　Φ15.88mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ15.88mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	36.29		
19	031001005005	紫铜管　Φ19.05mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ19.05mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	41.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 9 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001005006	紫铜管　Φ22.2mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ22.2mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	18.63		
21	031001005007	紫铜管　Φ25.4mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ25.4mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	18.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 10 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001005008	紫铜管　Φ28.6mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ28.6mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	12.52		
23	031001005009	紫铜管　Φ31.75mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ31.75mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	24.96		
24	031001008001	UPVC塑料管 De40mm	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De40mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件、管卡安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	35.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 11 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031001008002	UPVC塑料管 De32mm	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De32mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件、管卡安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	137.28		
26	031301005001	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.备注:此清单项包含超高部分的工程量 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	183.42		
27	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:除锈后刷一道防锈漆、二道面漆 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	183.42		
28	031208002001	难燃B1级橡塑	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.管道外径:DN50mm以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	1.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 12 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	031201006001	布面刷油	1.布面品种:稀松布 2.油漆品种:外涂3层防晒漆 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	7.88		
30	031301003001	刚性防水套管 DN50mm	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN50mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含预留洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
31	031301003002	一般钢套管 DN50mm	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN50mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含预留洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
		空调风					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 13 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030702001001	空调风管 长边长≤1000mm	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	33.23		
33	030702001002	空调风管 长边长≤630mm	1.名称:空调风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	69.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 14 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030702001003	空调风管 长边长≤450mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	1.48		
35	030702001004	空调风管 长边长≤320mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	6.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031208003001	难燃B1级橡塑	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	2.2		
37	030702001005	软连接	1.名称:软连接 2.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	17.11		
38	030703007001	双层活动百叶风口 400*400mm	1.名称:双层活动百叶风口 2.型号:400*400mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
39	030703007002	双层活动百叶风口 320*320mm	1.名称:双层活动百叶风口 2.型号:320*320mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
40	030703007003	双层活动百叶风口 300*300mm	1.名称:双层活动百叶风口 2.型号:300*300mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 16 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030703007004	双层活动百叶风口 250*250mm	1.名称:双层活动百叶风口 2.型号:250*250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
42	030703007005	双层活动百叶风口 250*200mm	1.名称:双层活动百叶风口 2.型号:250*200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
43	030703007006	双层活动百叶风口 200*160mm	1.名称:双层活动百叶风口 2.型号:200*160mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
44	030703007007	单层活动百叶风口 700*350mm	1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:700*350mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
45	030703007008	单层活动百叶风口 700*200mm	1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:700*200mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030703007009	单层活动百叶风口 500*250mm	1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:500*250mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	16		
47	030703007010	单层活动百叶风口 500*150mm	1.名称:单层活动百叶风口 2.型号:500*150mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	5		
48	030704001003	通风工程检测、调试		系统	1		
		新风系统					
49	030701004003	新风室内机 IN-280	1.名称:新风室内机 IN-280 2.规格、型号:制冷量：28kw；制热量：24.5kw；风量：2100m3/h；机外静压：220Pa；电功率:500w；噪音：45dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz) 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030701004004	多联机室外机 OUT-280	1.名称:多联机室外机 OUT-280 2.规格、型号:制冷量：28kw；制热量：31.5kw；风量：10200m3/h；噪音：57dB；电功率：7.28kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz)；重量：210kg 3.基础做法:C25混凝土基础,高200mm 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
51	030701004005	XF-1	1.名称:XF-1 2.规格、型号:100CMH 70Pa 220v-50w 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 19 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030702001006	新风风管 长边长≤1250mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	2.68		
53	030702001007	新风风管 长边长≤1000mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	54.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 20 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030702001008	新风风管 长边长≤630mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤630mm 5.板材厚度:δ0.6 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	21.06		
55	030702001009	新风风管 长边长≤320mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	35.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030702001010	新风风管 直径≤320mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	0.8		
57	030702001011	软连接	1.名称:软连接 2.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	1.21		
58	030703007011	新风送风口 120*120mm	1.名称:新风送风口 2.型号:120*120mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 22 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030703007012	新风送风口 200*200mm	1.名称:新风送风口 2.型号:100*100mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
60	030703007013	防雨百叶口 1100*300mm	1.名称:防雨百叶口 2.型号、规格:1100*300mm 3.材质:铝合金 4.备注:此清单项包含不锈钢防鼠虫网 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
61	030703007014	防雨百叶口 直径100mm	1.名称:防雨百叶口 2.型号、规格:直径100mm 3.材质:铝合金 4.备注:此清单项包含不锈钢防鼠虫网 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
62	030703001001	手动对开多叶调节阀 160*120mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:160*120mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 23 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030703001002	手动对开多叶调节阀 200*120mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:200*120mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
64	030703001003	电动风阀 1120*300mm	1.名称:电动风阀 2.型号、规格:1120*300mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:与新风机联锁开闭 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
65	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1		
		通风					
66	030108001001	天花板式管道换气扇 PF-100	1.名称:天花板式管道换气扇 PF-100 2.型号、规格:风量:90m3/h，风压:50Pa，功率:15W/220V，噪声:30dB 3.备注:此清单项包含风扇接线、风机支架、除锈刷漆等工作内容 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030108001002	天花板式管道换气扇　PF-400	1.名称:天花板式管道换气扇　PF-400 2.型号、规格:风量:400m3/h，风压:80Pa，功率:25W/220V，噪声:39dB 3.备注:此清单项包含风扇接线、风机支架、除锈刷漆等工作内容 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	6		
68	030702001012	通风风管 长边长≤320mm	1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	13.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 25 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030702001013	通风风管 直径≤320mm	1.名称:通风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	2.87		
70	030703007015	防雨百叶口 250*250mm	1.名称:防雨百叶口 2.型号、规格:250*250mm 3.材质:铝合金 4.备注:此清单项包含不锈钢防鼠虫网 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
71	030703007016	防雨百叶口 直径100mm	1.名称:防雨百叶口 2.型号、规格:直径100mm 3.材质:铝合金 4.备注:此清单项包含不锈钢防鼠虫网 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	8		
		排烟系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030108001003	排烟风机 HTF-I-9#	1.名称:排烟风机HTF-I-9# 2.型号、规格:风量:32297m3/h，风压:668pa，电功率:11kW，转速:1450rpm，重量:250kg 3.单机试运转要求:满足设计及规范要求 4.隔振、减震垫(器)、支架形式、材质及除锈防腐要求:满足设计及规范要求，包含在此清单项内 5.备注:此清单项包含电机检查接线调试 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
73	030702001014	排烟风管 长边长≤1250mm	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	75.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 27 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030702001015	排烟风管 长边长≤1000mm	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	35.36		
75	030702001016	排烟风管 直径≤1000mm	1.名称:排烟风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.规格:直径≤1000mm 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	10.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030703007017	钢制单层百叶风口 600*600mm	1.名称:钢制单层百叶风口 2.型号:600*600mm 3.材质:钢制 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
77	030703001004	280℃防火阀 1000*250mm	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1000*250mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含支架、除锈刷漆等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
78	030703001005	280℃防火阀 1250*400mm	1.名称:280℃防火阀 2.型号:1250*400mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含支架、除锈刷漆等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
79	030703001006	排烟阀自带手动执行机构 1000*250mm	1.名称:排烟阀自带手动执行机构 2.型号:1000*250mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030703007018	防雨百叶口 1000*1500mm	1.名称:防雨百叶口 2.型号、规格:1000*1500mm 3.材质:铝合金 4.备注:此清单项包含不锈钢防鼠虫网 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
81	010803002001	电动挡烟垂壁	1.名称:电动挡烟垂壁 2.做法:火灾时降至距地面2.10m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	8.35		
		体检中心					
		空调系统					
		设备					
82	030701003013	壁挂式室内机 IN-22	1.名称:壁挂式室内机 IN-22 2.型号、规格:制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw；风量：420m3/h；电工功率:10w；噪音：29/26/25dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz) 3.安装形式:壁装 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	030701003014	风管式室内机 IN-45	1.名称:风管式室内机 IN-45 2.型号、规格:制冷量：4.5kw；制热量：5kw；风量：660m3/h；机外静压：30Pa；电功率:40w；噪音：31/29/27dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
84	030701003015	风管式室内机 IN-80	1.名称:风管式室内机 IN-80 2.型号、规格:制冷量：8.4kw；制热量：8.7kw；风量：1260m3/h；机外静压：60Pa；电功率:100w；噪音：39/36/33dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、盘管控制面板、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030701004006	多联机室外机 OUT-560	1.名称:多联机室外机 OUT-560 2.规格、型号:制冷量：56kw；制热量：63kw；风量：20400 m3/h；噪音：59dB；电功率：14kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：420kg 3.基础做法:C25混凝土基础,高200mm 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
86	030701003017	1.5P分体空调	1.名称:1.5P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
87	030701003018	3P分体空调	1.名称:3P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
88	030701003019	5P分体空调	1.名称:5P分体空调 2.型号:挂机 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		空调水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	031001005010	紫铜管　Φ6.35mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ6.35mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	16.78		
90	031001005011	紫铜管　Φ9.53mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ9.53mm 4.连接形式:焊接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	35.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 33 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	031001005012	紫铜管　Φ12.7mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ12.7mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	19.23		
92	031001005013	紫铜管　Φ15.88mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ15.88mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	33.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	031001005014	紫铜管　Φ19.05mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ19.05mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	5.1		
94	031001005015	紫铜管　Φ22.2mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ22.2mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	5.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 35 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	031001005016	紫铜管　Φ25.4mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ25.4mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	2.56		
96	031001005017	紫铜管　Φ28.6mm	1.安装部位:室内 2.介质:空调制冷剂管道 3.材质、规格:紫铜管　Φ28.6mm 4.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 5.备注:此清单项包含制冷剂、分歧器的安装 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	8.94		
97	031001008003	UPVC塑料管 De40mm	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De40mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件、管卡安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	6.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	031001008004	UPVC塑料管 De32mm	1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料管 De32mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件、管卡安装 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	56.2		
99	031301005002	管道支架	1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.备注:此清单项包含超高部分的工程量 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	63.21		
100	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:除锈后刷一道防锈漆、二道面漆 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	63.21		
101	031208002002	难燃B1级橡塑	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.管道外径:DN50mm以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	0.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	031201006002	布面刷油	1.布面品种:稀松布 2.油漆品种:外涂3层防晒漆 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	2.22		
103	031301003003	刚性防水套管 DN50mm	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN50mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含预留洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
		新风系统					
104	030701004007	新风室内机 IN-140	1.名称:新风室内机IN-140 2.规格、型号:制冷量：14kw；制热量:13.7kw；风量：10800m3/h；机外静压:200Pa；电功率:300w；噪音：42dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz） 3.安装形式:吊顶式 4.备注:此清单项包含设备支吊架、刷漆、减震器、电机检查接线调试等工作内容 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 38 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030702001017	新风风管 长边长≤1250mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:δ1.0 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	3.05		
106	030702001018	新风风管 长边长≤1000mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:δ0.75 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	4.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 39 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	030702001019	新风风管 长边长≤450mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤450mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	16.91		
108	030702001020	新风风管 长边长≤320mm	1.名称:新风风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:δ0.5 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 7.接口形式:角钢法兰连接 8.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 9.刷漆:二遍防锈漆 10.备注:此清单项包含消声弯头、导流叶片 11.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	14.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030702001021	软连接	1.名称:软连接 2.耐火极限:详见图纸，满足设计及规范要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m2	1.16		
110	030703007019	新风送风口 120*120mm	1.名称:新风送风口 2.型号:120*120mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	7		
111	030703007020	新风送风口 200*200mm	1.名称:新风送风口 2.型号:100*100mm 3.材质:铝合金 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
112	030703007021	防雨百叶口 1200*250mm	1.名称:防雨百叶口 2.型号、规格:1200*250mm 3.材质:铝合金 4.备注:此清单项包含不锈钢防鼠虫网 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
113	030703001007	手动对开多叶调节阀 120*120mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:120*120mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 41 页　共 41 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	030703001008	手动对开多叶调节阀 200*160mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:200*160mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
115	030703001009	手动对开多叶调节阀 250*200mm	1.名称:手动对开多叶调节阀 2.型号、规格:250*200mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
116	030703001010	电动风阀 1200*250mm	1.名称:电动风阀 2.型号、规格:1200*250mm 3.支架形式、材质:满足设计及规范要求 4.备注:与新风机联锁开闭 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
117	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	2P精密空调		台		7000						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	1.5P分体空调	台	59	2900		0			
2	多联机室外机 OUT-800 制冷量：80kw；制热量：90kw；风量：23400m3/h；噪音：61dB；电功率：29.1kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：600kg	台	1	65000		0			
3	3P分体空调	台	12	4500		0			
4	多联机室外机 OUT-560 制冷量：56kw；制热量：63kw；风量：20400m3/h；噪音：59dB；电功率：14kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：420kg	台	1	44000		0			
5	多联机室外机 OUT-335 制冷量：33.5kw；制热量：37.5kw；风量：10500m3/h；噪音：58dB；电功率：7.7kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：212kg	台	1	28000		0			
6	风管式室内机 IN-36 制冷量：3.6kw；制热量：4.2kw；风量：660m3/h；机外静压：30Pa；电功率:40w；噪音：31/29/27dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz	台	11	2400		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	）								
7	5P分体空调	台	4	6500		0			
8	多联机室外机 OUT-280 制冷量：28kw；制热量：31.5kw；风量：10200m3/h；噪音：57dB；电功率：7.28kw；电源380-3-50(V-Φ-Hz）；重量：210kg	台	1	24000		0			
9	风管式室内机 IN-80 制冷量：8.4kw；制热量：8.7kw；风量：1260m3/h；机外静压：60Pa；电功率:100w；噪音：39/36/33dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz）	台	4	3600		0			
10	2P精密空调	台	2	7000		0			
11	风管式室内机 IN-45 制冷量：4.5kw；制热量：5kw；风量：660m3/h；机外静压：30Pa；电功率:40w；噪音：31/29/27dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz）	台	4	3000		0			
12	壁挂式室内机 IN-22 制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw；风量：420m3/h；电工功率:10w；噪音：29/26/25dB；电源	台	6	1900		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 4 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	220-1-50(V-Φ-Hz)								
13	四面出风嵌入式室内机 IN-80 制冷量：8.4kw；制热量：8.7kw；风量：1260m3/h；机外静压：60Pa；电功率:100w；噪音：39/36/33dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz)	台	3	3600		0			
14	新风室内机 IN-280 制冷量：28kw；制热量：24.5kw；风量：2100m3/h；机外静压：220Pa；电功率:500w；噪音：45dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz)	台	1	8000		0			
15	风管式室内机 IN-22 制冷量：2.2kw；制热量：2.8kw；风量：420m3/h；机外静压：30Pa；电功率:20w；噪音：29/26/25dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz)	台	4	1900		0			
16	风管式室内机 IN-56 制冷量：5.6kw；制热量：6.5kw；风量：840m3/h；机外静压：30Pa；电功率:45w；噪音：32/30/28dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz	台	2	3200		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-暖通工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	）								
17	角钢 50*5以内	kg	1417.864175	3.204		0			
18	新风室内机 IN-140 制冷量：14kw；制热量：13.7kw；风量：1080m3/h；机外静压：200Pa；电功率:300w；噪音：42dB；电源220-1-50(V-Φ-Hz）	台	1	4400		0			
19	盘管控制面板	台	36	100		0			
20	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	156.99848	21.921		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	消火栓	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消火栓					
1	031001003001	内外壁热镀锌无缝钢管 DN65mm	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌无缝钢管DN65mm 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:消火栓管刷红色环 7.备注:此清单项包含配套管件制作安装、与原有管道连接 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	14.53		
2	031301005001	管道支架	1.名称:桥架支吊架 2.材质:热镀锌型钢、角钢及吊丝 3.备注:此清单项包含除锈刷漆、防晃支吊架 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	6.1		
3	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:满足设计及规范要求 2.油漆品种:除锈后刷樟丹二道,调和漆二道 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	kg	6.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030901010001	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜	1.名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.型号、规格:型号SG16E65Z-J，配DN65口径的栓口、消防软管卷盘和水龙带,铝合金直流水枪喷嘴口径⌀19,JPS1.6-19/30消防软管卷盘1套,25m衬胶水龙带一套。消火栓箱体为钢-铝合金材料,配有消火栓按钮和指示灯一套。 3.备注:室内消火栓按国标15S202安装,栓口离地面高度为1.10m 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	3		
5	030901010002	消火栓箱拆除	1.名称:消火栓箱拆除 2.备注:包含拆除所需所有工作内容 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	4		
6	030909001001	消火栓灭火系统调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	点	3		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 型号SG16E65Z-J	套	3	353.98		0			
2	内外壁热镀锌无缝钢管 DN65mm	m	14.74795	25.559		0			
3	沟槽卡箍 DN65mm	套	14.07	11.39		0			
4	沟槽弯头 DN65mm	个	7	12.37		0			
5	沟槽卡箍 DN65mm	套	2.422151	11.39		0			
6	型钢 综合	kg	6.405	3.08		0			
7	膨胀螺栓 M8	10套	1.236	6		0			
8	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.86184	8		0			
9	水	m3	1.281546	5.32		0			
10	扁钢 60以内	kg	1.977	3.327		0			
11	酒精 工业用99.5%	kg	0.48	8.2		0			
12	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm2	m	4.581	0.64		0			
13	压力表 0~1.6MPa(带弯带阀)	套	0.02906	95		0			
14	热轧厚钢板 δ12~20	kg	0.71197	3.39		0			
15	膨胀螺栓 综合	kg	0.25864	7.5		0			
16	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.258823	7.1		0			
17	绝缘胶带 18mm*10m*0.13mm	卷	1.26	1.38		0			
18	聚四氟乙烯生料带宽20	m	5.04	0.34		0			
19	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.409493	4.1		0			
20	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.129	12.39		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-消防水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
			563						
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	热水	
1.3	污水	
1.4	卫生洁具	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008001	S4系列PP-R管 dn63mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn63mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	26.65		
2	031001008002	S4系列PP-R管 dn50mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn50mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	39.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001008003	S4系列PP-R管 dn40mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn40mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	24.96		
4	031001008004	S4系列PP-R管 dn32mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn32mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	56.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008005	S4系列PP-R管 dn25mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn25mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	59.43		
6	031001008006	S4系列PP-R管 dn20mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn20mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	7.52		
7	031005013001	热水器、开水炉	1.名称:成品电热水器 2.型号、容积:60L 3.安装方式:详见图纸设计 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031005003001	无负压给水设备	1.设备名称:无负压机组 2.型号、规格:CDM10-2-0.75kw 3.附件名称、规格、数量:包含压力罐 4.减震装置形式:详见图纸设计 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
9	031002001001	截止阀 DN50mm	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
10	031002001002	截止阀 DN40mm	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
11	031002001003	截止阀 DN32mm	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031002001004	截止阀 DN25mm	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	8		
13	031002001005	截止阀 DN20mm	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	5		
14	031002001006	自动排气阀 DN15mm	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15mm 3.连接形式:螺纹连接 4.包含配套截止阀 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
15	031301003001	一般钢套管 DN40mm	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN40mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含打洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	031301003002	一般钢套管 DN50mm	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN50mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含打洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
		热水					
17	031001008007	S3.2系列PP-R管 dn25mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S3.2系列PP-R管、dn25mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	21.44		
		污水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008008	螺旋PVC-U塑料排水管 De110mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:螺旋PVC-U塑料排水管De110mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、通气帽、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	34.2		
19	031001008009	排水管PVC-U De160mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De160mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	15.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001008010	排水管PVC-U De110mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	56.79		
21	031001008011	排水管PVC-U De75mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De75mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	53.34		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031001008012	排水管PVC-U De50mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De50mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	42.61		
23	031301003003	打洞及堵洞 DN100mm	1.名称:打洞及堵洞 2.介质管道规格:DN100mm 3.填充(恢复）方式:满足设计及规范要求 4.备注:包含阻火圈 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	25		
24	031301003004	打洞及堵洞 DN75mm	1.名称:打洞及堵洞 2.介质管道规格:DN75mm 3.填充(恢复）方式:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 10 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031301003005	打洞及堵洞 DN50mm	1.名称:打洞及堵洞 2.介质管道规格:DN50mm 3.填充(恢复）方式:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	43		
26	031301003006	刚性防水套管 DN100mm	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN100mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含打洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
27	031301003007	一般钢套管 DN100mm	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN100mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含打洞及堵洞、阻火圈 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	6		
		卫生洁具					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 11 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:此清单项包含洗脸盆排水附件、水嘴、角型阀(带铜活)、金属软管、螺纹管件等配件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	组	11		
29	031003007001	壁挂冲洗式小便器	1.名称:壁挂冲洗式小便器 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.附件名称、数量:此清单项包含冲水连接管、排水附件、螺纹管件等五金配件 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	组	12		
30	031003006001	低位水箱蹲便器	1.名称:低位水箱蹲便器 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.附件名称、数量:此清单项包含存水弯、冲洗管、防污器等五金配件 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	组	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 12 页　共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031003006002	坐式大便器	1.名称:坐式大便器 2.组装形式:满足设计及规范要求 3.附件名称、数量:此清单项包含存水弯、冲洗管、防污器等五金配件 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	组	1		
32	031003014001	拖布池	1.名称:拖布池 2.规格、类型:满足设计及规范要求 3.组装形式:满足设计及规范要求 4.附件名称、数量:此清单项包含长颈水嘴、存水弯、排水栓带链堵、螺纹管件等五金配件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
33	031003014002	直通式地漏 DN50 mm	1.名称:直通式地漏 2.型号、规格:DN50 mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	14		
34	031003014003	洗衣机地漏 DN50 mm	1.名称:洗衣机地漏 2.型号、规格:DN50 mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个			
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031003014004	清扫口 DN100mm	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
36	031003014005	清扫口 DN75mm	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN75mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	3		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	无负压给水设备 CDM10-2-0.75kw	套	1	45000		0			
2	低位水箱蹲便器	个	24.24	247.79		0			
3	洗脸盆	个	11.11	486.73		0			
4	壁挂冲洗式小便器	个	12.12	150.44		0			
5	自动排气阀 DN15mm	个	2	884.96		0			
6	电热水器 60L	台	2	765		0			
7	S4系列PP-R管 dn63mm	m	27.0764	48.85		0			
8	S4系列PP-R管 dn50mm	m	40.14216	31.14		0			
9	排水管PVC-U De110mm	m	53.9505	15.83		0			
10	阻火圈	个	31	27.43		0			
11	螺旋PVC-U塑料排水管 De110mm	m	32.49	25.66		0			
12	木模板方材	m3	0.3706	2035.4		0			
13	螺旋PVC-U塑料排水管粘接管件 De110mm	个	39.5352	17.58		0			
14	S4系列PP-R管 dn32mm	m	57.48528	10.88		0			
15	排水管PVC-U粘接管件 De110mm	个	65.64924	9.2		0			
16	成品管卡-排水 De110mm	套	86.845406	6.65		0			
17	S4系列PP-R管 dn40mm	m	25.35936	20.15		0			
18	排水管PVC-U De75mm	m	52.2732	8.83		0			
19	膨胀螺栓 M12	套	223.07602	2		0			
20	排水管PVC-U De160mm	m	15.0005	27.88		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目综合楼-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给水	
1.2	污水	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001008003	S4系列PP-R管 dn20mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn20mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	3.54		
2	031001008002	S4系列PP-R管 dn25mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn25mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	4.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001008001	S4系列PP-R管 dn32mm	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn32mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.给水刷蓝色环 7.备注:此清单项包含成品管卡 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	10.14		
4	031301003001	一般钢套管 DN20mm	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN20mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含打洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
5	031301003002	一般钢套管 DN25mm	1.名称、类型:一般钢套管 2.介质管道规格:DN25mm 3.填料材质:满足设计及规范要求 4.备注:此清单项包含打洞及堵洞 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
		污水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001008004	排水管PVC-U De110mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	3.69		
7	031001008005	排水管PVC-U De75mm	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De75mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.排水刷黄棕色环 7.备注:此清单项包含超高部分工程量、管卡、S形存水弯、P形存水弯、检查口等管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	5.35		
8	031003014001	网框地漏 DN100mm	1.名称:网框地漏 2.型号、规格:DN100mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031301003004	打洞及堵洞 DN75mm	1.名称:打洞及堵洞 2.介质管道规格:DN75mm 3.填充(恢复）方式:满足设计及规范要求 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
10	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	1.97		
11	040103001001	回填方	1.名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	1.97		
12	030910001001	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:MF/ABC3 3.一组包含2个灭火器一个灭火器箱 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	具	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 5 页

合　　计	

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	灭火器	个	2	59.45		0			
2	S4系列PP-R管 dn32mm	m	10.30224	10.88		0			
3	排水管PVC-U De110mm	m	3.5055	15.83		0			
4	S4系列PP-R管热熔管件 dn32mm	个	10.96134	4.44		0			
5	排水管PVC-U De75mm	m	5.243	8.83		0			
6	灭火器箱	个	1	45		0			
7	排水管PVC-U粘接管件 De110mm	个	4.26564	9.2		0			
8	排水管PVC-U粘接管件 De75mm	个	4.73475	6.11		0			
9	S4系列PP-R管 dn25mm	m	4.33832	6.42		0			
10	成品管卡-排水 De110mm	套	3.521921	6.65		0			
11	网框地漏 DN100mm	个	1.01	21.29		0			
12	成品管卡 De75mm	套	4.162568	4.7		0			
13	S4系列PP-R管 dn20mm	m	3.59664	5.4		0			
14	S4系列PP-R管热熔管件 dn25mm	个	5.23075	3.4		0			
15	膨胀螺栓 M8	套	25.41835	0.6		0			
16	S4系列PP-R管热熔管件 dn20mm	个	5.3808	2.78		0			
17	木模板方材	m3	0.0062	2035.4		0			
18	焊接钢管 DN50	m	0.636	17.82		0			
19	成品管卡 DN25mm	套	13.30875	0.7		0			
20	膨胀螺栓 M12	套	3.454836	2		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目餐厅-给排水工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

合　　计	

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	管网	
1.2	室外照明	
1.3	室外电缆	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管网					
		给水					
1	031001008001	S4系列PP-R管 dn63mm	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn63mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含成品管卡 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	37.94		
2	031001008002	S4系列PP-R管 dn50mm	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn50mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含成品管卡 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	3.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001008003	S4系列PP-R管 dn32mm	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn32mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含成品管卡 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	28.48		
4	031001008004	S4系列PP-R管 dn20mm	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:S4系列PP-R管、dn20mm 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含成品管卡 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	13.93		
5	031003008001	其他成品卫生器具	1.名称:不锈钢水龙头 2.规格、类型:DN15 mm	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002011001	水表组 De63mm	1.安装部位(室内外):室外 2.型号、规格:De63mm 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:1个水表、1个闸阀、一个止回阀、配套法兰等其他附件 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	组	1		
7	031002001001	闸阀 DN50mm	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
8	031002001002	闸阀 DN40mm	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
9	031002001003	倒流防止器 DN50mm	1.类型:倒流防止器 2.规格、压力等级:DN50mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001004	止回阀 DN40mm	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
11	031002001005	止回阀 DN25mm	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
12	031002001006	截止阀 DN25mm	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25mm 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	1		
13	010102002001	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	39.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040103001001	回填方	1.名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	25.98		
15	040103001002	中粗砂包管	1.名称:中粗砂包管 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	8.08		
16	010501001001	100mm粗砂垫层	1.名称:粗砂垫层 2.厚度:100mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	5.68		
17	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑，并包含装车及场地消纳费 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	13.76		
		排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031001008005	排水管PVC-U De160mm	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De160mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	11.1		
19	031001008006	排水管PVC-U De110mm	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De110mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	5.31		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031001008007	HDPE双壁波纹管 De200mm	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、De200mm 4.管材的环向弯曲刚度不宜小于8KN/m 5.连接形式:弹性密封橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.备注:此清单项包含管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	53.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	010401007001	Φ315塑料检查井	1.名称:Φ315塑料检查井 2.检查井材质、规格:塑料检查井均采用HDPE材质一次性注塑成型塑料检查井,井筒承插口采用360°环形承载平台,且各承插口采用环形加强筋,井身和井底采用网状加强筋设计,井筒HDPE中空缠绕管专用井筒,环刚度应大于等于8KN/m2;井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平接 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:400(人孔尺寸)铸铁井盖(座) 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010401007002	Φ450塑料检查井	1.名称:Φ450塑料检查井 2.检查井材质、规格:塑料检查井均采用HDPE材质一次性注塑成型塑料检查井,井筒承插口采用360°环形承载平台,且各承插口采用环形加强筋,井身和井底采用网状加强筋设计,井筒HDPE中空缠绕管专用井筒,环刚度应大于等于8KN/m2;井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平接 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:500(人孔尺寸)铸铁井盖(座) 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	座	1		
23	031003019001	成品不锈钢隔油池	1.名称:成品不锈钢隔油池 2.型号、规格:有效容积0.5m3 3.做法:详见图集12[illegible]YS8-P200、LCBR-[illegible] 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	010401007003	隔油池砌井	1.名称:隔油池砌井 2.做法:详见图纸油池砌井平面图、剖面图 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	座	1		
25	010102002002	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	111.25		
26	040103001003	回填方	1.名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	99.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040103001004	中粗砂包管	1.名称:中粗砂包管 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	6.13		
28	010501001002	100mm粗砂垫层	1.名称:粗砂垫层 2.厚度:100mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	5.8		
29	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑，并包含装车及场地消纳费 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	12.19		
		雨水					
30	031001008008	PVC-U De75mm	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-U De75mm 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.备注:此清单项包含管件 7.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	6.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031001008009	HDPE双壁波纹管De200mm	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、De200mm 4.管材的环向弯曲刚度不宜小于8KN/m 5.连接形式:弹性密封橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.备注:此清单项包含管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	59.65		
32	031001008010	HDPE双壁波纹管De315mm	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:HDPE双壁波纹管、De315mm 4.管材的环向弯曲刚度不宜小于8KN/m 5.连接形式:弹性密封橡胶圈接口 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.备注:此清单项包含管件 8.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	68.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	040504010001	雨水口	1.名称:砖砌体平算式单篦雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:详见图集16S518-P8 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	座	8		
34	010401007005	Φ450塑料检查井	1.名称:Φ450塑料检查井 2.检查井材质、规格:塑料检查井均采用HDPE材质一次性注塑成型塑料检查井,井筒承插口采用360°环形承载平台,且各承插口采用环形加强筋,井身和井底采用网状加强筋设计,井筒HDPE中空缠绕管专用井筒,环刚度应大于等于8KN/m2;井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管小于井座接口管径时,应管顶平接;井座排出管接口大于下游管道时,应管内底平接 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:500(人孔尺寸)铸铁井盖(座) 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	座	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010102002003	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	237.1		
36	040103001005	回填方	1.名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	183.83		
37	040103001006	中粗砂包管	1.名称:中粗砂包管 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:中粗砂 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	21.95		
38	010501001003	100mm粗砂垫层	1.名称:粗砂垫层 2.厚度:100mm 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	23.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010103002003	余方弃置	1.废弃料品种:素土 2.运距:自行考虑，并包含装车及场地消纳费 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	53.27		
		室外照明					
		灯具					
40	030413002001	投光灯	1.名称:投光灯 2.型号、规格:150w 3.安装形式:详见装修图纸 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	12		
41	030413002002	照树灯	1.名称:照树灯 2.型号、规格:24W 3.安装形式:详见装修图纸 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	套	4		
		配管、配线					
42	030412001001	KBG管20mm	1.名称:电气配管 2.材质:KBG管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	124.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412004001	配线 WDZ-BYJ4mm2	1.名称:配线 2.配线形式:照明线路 3.规格、型号:WDZ-BYJ4mm2 4.材质:铜芯 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	383.63		
44	030409001001	电力电缆 WD-ZR-YJY-5*6mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-5*6mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	32.12		
45	030409003001	电力电缆头5芯10mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:10mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010102002004	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	46.21		
47	040103001007	回填方	1.名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	46.21		
		室外电缆					
		设备					
48	030113005001	柴油发电机组	1.型号:50KVA 2.备注:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
49	030113005002	柴油发电机组调试	1.名称:柴油发电机组调试 2.型号:50KVA 3.备注:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	台	1		
		配管					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030412001002	焊接钢管SC32mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC32mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	153.22		
51	030412001003	焊接钢管SC40mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC40mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	26.4		
52	030412001004	焊接钢管SC80mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC80mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	46.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030412001005	焊接钢管SC50mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC50mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	92.35		
54	030412001006	焊接钢管SC100mm	1.名称:电气配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC100mm 4.配置形式:明、暗配综合考虑 5.备注:此清单项包含除锈刷漆;明敷管道管卡、支吊架的安装;暗配管道的剔凿及恢复 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	56.32		
55	010102002005	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2m 内 4.弃土运距:自行考虑 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	51.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	040103001008	回填方	1.名称:土方回填 2.密实度要求:满足设计及规范要求 3.填方材料品种:素土 4.填方粒径要求:满足设计及规范要求 5.填方来源、运距:满足设计及规范要求 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m3	51.97		
		电缆					
57	030409001002	电力电缆 BTTZ-5*4mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:BTTZ-5*4mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	134.41		
58	030409001003	电力电缆 WDZN-YJY-4*16mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WDZN-YJY-4*16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	108.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030409001004	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*50+1*25 mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-4*50+1*25 mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1 kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	52.59		
60	030409001005	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*95+1*50 mm2	1.名称:电力电缆 2.型号、规格:WD-ZR-YJY-4*95+1*50 mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:桥架内、配管内 5.电压等级(kV):1 kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	m	68.13		
61	030409003002	电力电缆头4芯16 mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:4芯 3.规格:16mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1 kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030409003003	电力电缆头5芯10mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:10mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
63	030409003004	电力电缆头5芯50mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:50mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	2		
64	030409003005	电力电缆头5芯120mm2及以下	1.名称:电力电缆头 2.型号:5芯 3.规格:120mm2及以下 4.材质、类型:铜芯、干包式 5.电压等级（kV):1kv以下 6.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范文件，满足设计、规范及招标文件要求	个	4		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	327000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		327000			

暂列金额明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	高压供电	300000	27000	327000					
本页小计		300000	27000	327000					--
合计		300000	27000	327000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
1	柴油发电机组 50KVA	台	1	30000		0			
2	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*95+1*50mm2	m	68.8113	379.628		0			
3	电力电缆 WD-ZR-YJY-4*50+1*25mm2	m	53.1159	191.044		0			
4	电力电缆 WDZN-YJY-4*16mm2	m	109.9486	61.38		0			
5	HDPE双壁波纹管 De315mm	m	68.32833	88.59		0			
6	HDPE双壁波纹管 De200mm	m	112.58634	52.52		0			
7	砂子中砂	m3	44.69504	108.74		0			
8	电力电缆 BTTZ-5*4mm2	m	135.7541	25.77		0			
9	铸铁平箅 单平箅（750*450）	套	8	358.41		0			
10	投光灯 150w	套	12.12	217.44		0			
11	焊接钢管 SC100mm	m	58.0096	35.74		0			
12	S4系列PP-R管 dn63mm	m	38.6988	48.85		0			
13	焊接钢管 SC32mm	m	157.8166	11.4		0			
14	焊接钢管 SC50mm	m	95.1205	17.82		0			
15	500(人孔尺寸)铸铁井盖(座)	套	4	376.11		0			
16	土方消纳费	m3	79.22	18		0			
17	绝缘电线 WDZ-BYJ 4mm2	m	421.993	2.94		0			
18	标准砖 240*115*53	千块	2.968	345		0			
19	电力电缆	m	32.44	30.104		0			
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目-室外工程　　标段：内黄县公安局执法办案管理中心装修及修缮项目　　第 2 页　共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
	WD-ZR-YJY-5*6mm2		12						
20	400(人孔尺寸)铸铁井盖(座)	套	3	307.96		0			
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

第七章《响应文件》格式

投标人应按“投标人须知--《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》，本章“《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

目　　录

一、投标函及投标函附录

二、供应商基本情况表

三、开标一览表

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、偏差表

八、关于资格的声明函

九、反商业贿赂承诺书

十、资格要求相关证明材料（文件）

十一、采购项目及技术服务要求所需的其他材料

十二、投标人须知所需的其他材料

十三、评审办法所需的其他材料

十四、投标人认为有必要提交的其它材料

一、投标函及投标函附录

致：（采购人名称）

根据贵方竞争性谈判采购（项目名称）的《谈判文件》（项目编号：_____），经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交《响应文件》。我们郑重声明对我单位提交的所有投标资料的真实准确完整承担完全责任、并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、所附开标一览表中规定的应提供和交付的投标总价为：人民币_____，即____（文字表述）；合同履行期限（工期）：____，质量：_____，项目地点：_____。

2、如果我单位的投标书被接受，我单位将履行《谈判文件》中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3、我单位愿按《中华人民共和国民法典》履行我单位的全部责任。

4、我单位已详细阅读并完全理解、同意《谈判文件》的全部内容，包括澄清、修改、补充文件（谈判公告所述媒体公布）以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《谈判文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面有不明及误解的权力。

5、本投标自开标日起有效期为 90 日历天。

6、我单位承诺按照《谈判文件》规定的付款方式执行。

7、如果在规定的开标时间后，我单位在投标有效期内撤回投标的，依据《谈判文件》“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，我单位承担相应法律责任及违约责任。

8、我单位同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年月日

投标函附录

项目名称					
供应商					
项目经理		**级　　别**		**注册编号**	
技术负责人		**职　　称**		**证书编号**	
投标总报价 **（第一次报价）**	大写：_____（元） 小写：_____（元）				
投标工期					
质量要求					
备注					

供应商名称(电子签章)：_____

法定代表人（电子签名或签章）：_____

_____年_____月_____日

二、供应商基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>网 址</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3"></td><td colspan="4">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="3"></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="3"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="3"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="3"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="3"></td><td>技 工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业基本户开户证明、企业资质证书副本、安全生产许可证副本的扫描件。

三、开标一览表（即交易系统中报价一览表）

注：

1、投标人需在安阳市公共资源电子交易平台《投标文件》制作工具中、按系统要求填列报价一览表（即开标一览表），系统中填列的报价一览表（即开标一览表）为投标人《响应文件》的一部分。

2、投标人的投标报价（价格构成）应包括《谈判文件》所述投标报价的所有内容。

3、投标人可对《谈判文件》中所列的所有标段（包）进行分别投标，也可选择其中一个标段（包）或几个标段（包）投标，但不得将《谈判文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

4、报价一览表（即开标一览表）与报价明细表有差别时，以报价一览表（即开标一览表）为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年月日

四、已标价工程量清单

五、施工组织设计

（格式自拟）

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证书编号和身份证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

“项目经理简历表”中的项目经理附身份证、资格证、安全生产考核合格证、劳动合同、社保等相关资料扫描件；

附2：承诺书

承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理_____（项目经理姓名）在递交响应文件和本工程施工期间无其他在建工程，并参与施工全过程，未经采购人书面同意不予更换。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

供应商（电子签章）：

项目经理（签字或盖章）：

日期：年月日

附件：

项目经理变更备案表（如需要可自行提供）

申请单位：（盖章）

项目编号		施工许可证号	
项目名称			
工程地址			
建设单位			
中标（承包）时间			
开竣工时间	年　月　日开工至　　年　月　日竣工		
原中标（承包）项目经理		等级：	注册号：
变更的项目经理		等级：	注册号：
变更事由	申请单位经办人：　　年　月　日		
建设单位意见	项目负责人：　　（单位印鉴） 年　月　日		
备案部门意见	经办人：　　（部门印鉴） 年　月　日		

附3：主要项目管理人员简历表

岗位名称			
姓名		年龄	
性别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格		专业职称	
执业资格证书编号		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

“主要项目管理人员简历表”中的技术负责人应附身份证、职称证扫描件等相关资料；其他主要人员附职称证(或执业证或岗位证书)扫描件等相关资料；以及以上人员的劳动合同或社保证明等相关资料（原件扫描件）。

七、偏差表

项目名称：

项目编号：

序号	《谈判文件》要求	响应文件响应	偏差描述
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
……			

注：1、“偏差”栏中详细注明与《谈判文件》中要求有何不同，并说明其符合性。投标人应分标段（包）填制本表。

2、如响应条款与《谈判文件》一致的部分，仍需在本表填列“与《谈判文件》技术要求一致”等相似表述。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年月日

八、关于资格的声明函

（采购人名称）：

关于贵方项目编号为　　的谈判公告，本签字人愿意参加投标，提供《谈判文件》中规定的相关要求，并声明提交下列文件是准确的、真实的和有效的。

1、《谈判文件》第一章“谈判公告”第二条所要求的资格性证明文件（证件或证明资料或承诺）

2、采购项目中必须的其他证件。

3、本签字人确认资格文件中的声明是真实的、准确的。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年月日

九、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及其参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年月日

十、资格要求相关证明材料（文件）

★★★【请注意：未按公告要求逐一提交资格证明资料的将导致无效投标，为近期常见的因不仔细而缺少某一资格证明资料、导致无效，特此提醒】

★★★【请注意：未按谈判公告要求电子签名<签章>的将导致无效投标，特此提醒】

供应商资格条件及履约承诺函

致：（采购人名称）

在采购编号为_____ 的（项目名称）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，响应文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真

实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺成交后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《采购文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《采购文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《采购文件》所述报价组成的所有内容、并包括《采购文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《采购文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《采购文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司成交，将在成交结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司成交后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《采购文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司成交资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：

备注：依据安阳市财政局文件（安财购〔2021〕20号）要求，供应商在参加本项目投标时，对于《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，供应商可用承诺函的形式进行证明，但必须保证承诺事项的真实性。



供应商负责人控股、设计等相关承诺书

致：（采购人名称）

在项目编号为_____的（项目名称）采购活动中，我单位承诺满足以下要求：

一、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不参加同一合同项下的政府采购活动。

二、没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

三、若出现上述行为，我单位确认投标无效、承诺书虚假，接受相关部门按照国家法律法规等有关规定对我单位虚假承诺所给予的处理。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年月日

投标承诺函（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：　　（采购人名称）

在项目编号为_____ 的_____（项目名称）_____ 采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照谈判文件规定，在提交响应文件截止时间后，在谈判文件规定的投标有效期限内不撤回响应文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通；

五、如我单位中标（成交），除不可抗力或谈判文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标（成交）通知书，在中标（成交）通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况；

七、按谈判文件规定及时缴纳中标（成交）服务费；

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1、已中标（成交）的，中标（成交）无效；

2、支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；

3、中标（成交）后未缴中标（成交）服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业，不予办理其后相关业务。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期：　　年　　月　　日

十一、采购项目及技术服务要求所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

十二、投标人须知所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

十三、评审办法所需的其他材料

（按条款需要填列；并按条款要求电子签名<签章>。条款中对电子签名<签章>未作明确要求的，由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

十四、投标人认为有必要提交的其它材料

（由法定代表人电子签名<签章>或供应商电子签章）

授权委托书（如有委托）

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签名）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年____月____日

中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：

日　　期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：本次采购项目为全部预留小微企业采购项目（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。所提供工程应全部由小微企业承建。

残疾人福利性单位声明函（符合条件时填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（经营者）（电子签名）：

供应商（电子签章）：

日期：