

安阳市第二中学 足球场草坪翻新项目施工合同

甲方（发包方）：安阳市第二中学

统一社会信用代码/身份证号：12410500417346461E

联系地址：安阳市殷都区文源街 91 号

乙方（承包方）：河南省佳林建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91410100580342380F

联系地址：郑州市金水区中州大道西鑫苑路北 25 号楼 7 层 7 号

乙方持河南晟祥招标代理有限公司 2026 年 7 月 23 日签发的安阳市第二中学足球场草坪翻新项目(项目编号:安财磋商采购-2026-62)成交通知书, 根据竞争性磋商文件及其修改补充澄清(如有)、响应文件及其修改补充澄清的内容, 经双方协商一致, 共同达成如下合同条款:

一、工程概况

1. 工程名称: 安阳市第二中学足球场草坪翻新项目
2. 工程地点: 安阳市第二中学
3. 工程施工内容: 拆除原草坪 5996.32 m²、切缝 88 米、拆除塑胶跑道及其混凝土基层 340.70 m², 填筑原有两侧长 68.1m 宽 0.8m 高 0.8m 排水沟, 之后按照图纸对草坪进行翻新。
4. 工程性质: 包工包料、包质量、包安全、包工期、包验收、包售后质保的固定总价包干工程。

二、工程工期

1. 本工程总工期为 40 日历天, 计划 2026 年 7 月 26 日

开工，2026年9月3日竣工（以实际工期为准）。

2. 乙方需严格按照工期计划施工，按期完工。因甲方原因（场地移交延迟、变更指令、款项支付延迟）导致工期延误的，工期顺延；因乙方施工组织不当、材料短缺、施工失误等自身原因延误工期的，由乙方承担全部责任，每逾期一日，按合同总价款的0.5%向甲方支付违约金。

3. 施工期间乙方需避让甲方保密工作时段，服从甲方现场管理安排，合理统筹施工工序，不得影响甲方正常办公及保密工作开展。

三、项目经理及技术负责人

项目经理：荆俊杰 注册证书编号：豫241070805543

技术负责人：常春丽 证书编号：B202209060100651

四、合同价款及支付方式

1. 合同固定总价：人民币819000.00元（大写：捌拾壹万玖仟元整）。该价款包含本项目全部费用，甲方无需额外支付其他任何费用。

2. 付款方式：

工程竣工验收合格后支付合同价的80%，经财政评审后支付评审价的97%，剩余3%作为质保金，保修期满后无质量问题无息付清。

3. 乙方收款前需向甲方提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。

五、工程质量与验收标准

1. 乙方所有施工工序、材料质量、施工工艺必须严格符合国家、行业现行相关标准。

2. 所有进场材料必须为全新合格产品，不合格材料严禁使用，乙方需无条件更换。

3. 工程完工后，乙方自行自检合格后，向甲方提交竣工验收申请，甲方在收到申请后15个工作日内组织验收。验收

合格的，双方签署竣工验收单；验收不合格的，乙方需在甲方指定时限内无偿整改、返工，直至验收合格，由此产生的工期延误、费用损失均由乙方承担。

六、双方责任与义务

（一）甲方责任与义务

1. 负责提供施工场地，清理现场障碍物，确保施工场地按时移交乙方使用；
2. 负责协调施工现场周边关系，提供施工所需的基础水电条件；
3. 有权对乙方施工全过程进行监督、检查，对不合格施工工序、不合格材料有权要求乙方整改、更换；
4. 按照合同约定及时支付工程款项，按时组织工程竣工验收；
5. 向乙方明确施工禁忌及安全要求，监督乙方落实保密及安全施工规定。

（二）乙方责任与义务

1. 严格按照国家规范、行业标准及合同约定施工，保证工程质量、工期、安全，保质保量完成全部施工内容；
2. 严格遵守甲方保密管理制度，施工人员不得私自拍摄、记录、泄露甲方保密区域任何信息，施工全程服从甲方保密管理，施工结束后及时清理全部施工人员及施工物资，不得遗留任何杂物、设备；若因乙方原因造成甲方保密信息泄露，乙方承担全部法律责任及经济损失。
3. 全权负责施工现场安全生产、文明施工，承担施工期间全部安全责任。施工前做好安全防护措施，施工过程中杜绝安全事故，若发生人员伤亡、设备损坏、财产损失等安全事故，全部责任及费用由乙方自行承担，与甲方无关。
4. 负责施工垃圾全程清运、现场保洁，工程竣工后清理施工现场，确保场地整洁、无建筑垃圾、无施工残留，恢复

现场原有整洁环境。

5、严格把控施工精度，各项施工面积、施工标准严格贴合合同约定，不得偷工减料、缩减工序、降低标准。

6、负责工程完工后的调试、整改、质保维修工作，全程承担售后责任。

七、质保期约定

1. 本工程整体质保期为 6 年。

2. 质保期内，因乙方施工工艺、材料质量问题导致质量问题，乙方需在接到甲方通知后 24 小时内响应，48 小时内无偿上门维修、更换、整改，直至恢复正常使用。

3. 质保期内，乙方未按时响应维修或维修后仍无法正常使用的，甲方有权自行委托第三方维修，产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从剩余款项或质保权益中直接扣除。

八、保密约定

1. 乙方及所有施工人员对本次施工涉及的甲方布局、设施、环境、工作信息等全部内容负有永久保密义务，不得向任何第三方泄露、传播、拷贝。

2. 乙方需对施工人员提前进行保密培训，签订保密承诺书，全程接受甲方保密监督管理。

3. 若乙方违反保密约定，造成甲方信息泄露、安全隐患或经济损失的，乙方需向甲方支付合同总价 20% 的违约金，并全额赔偿甲方全部损失，甲方有权单方解除合同。

九、违约责任

1. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的 0.5% 向乙方支付违约金（违约金总额不超过合同总价的 10%）。

2. 乙方施工质量不合格、偷工减料、未按约定标准施工的，甲方有权要求乙方无偿返工整改，同时乙方需向甲方支付合同总价 10% 的违约金；整改后仍不合格的，甲方有权单方解除合同，乙方退还甲方全部已付款项，并赔偿甲方

损失。

3. 乙方违反工期、安全、保密、保洁等合同约定的，甲方有权视情节要求乙方承担违约责任，情节严重的可解除合同，追究乙方全部损失。

十、不可抗力

因地震、台风、暴雨、洪水等法定不可抗力因素导致本工程无法正常施工或工期延误的，双方互不承担违约责任，工期据实顺延，双方及时沟通协商后续施工事宜。

十一、争议解决

本合同履行过程中发生的争议，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向安阳市殷都区人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本项目无增项、无增量，所有施工内容均包含在固定总价内，乙方不得额外加价。未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更施工方案、施工材料。
3. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：



法人代表人：_____

乙方（盖章）：



法人代表人：_____

签订地点：安阳市第二中学

签订日期：2016年7月25日

附件:

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安阳市第二中学足球场草坪翻新项目 标段:

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	04B002	拆除原球场草坪	1. 揭原球场草坪	m2	5996.32	3.45	20687.3
2	04B003	切缝(草坪边界切缝)	1. 切缝(草坪边界切缝)	m	88	7.15	629.2
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:拆除面层及混凝土垫层 2. 厚度:80mm 3. 部位:拆除跑道的部分	m2	340.7	52.28	17811.8
4	04B004	人工草坪	(一) 人造草坪产品规格参数: 1、草丝结构:经过国际足联认证,挤出型超耐磨 PE 材质 C 型单丝; 2、颜色:深绿铺装; 3、草丝磅重:dtex10000; 4、高度:50mm; 5、走针、密度:“一”型走针,10500 针/m; 6、底布:双层(基布+网格步); 7、草坪背胶:加厚环保丁苯背胶; 8、草坪胶水:草坪专用聚氨酯双组份胶水; (二)、弹性颗粒: 1、:弹性颗粒:弹性 TPE 颗粒,填充量 5kg/m2; (三)、石英砂: 1、石英砂:20-40 目,圆润无棱角,水洗,石英沙填充 28kg/m2;	m2	6337.02	99.98	633575.26

			(四) 技术要求: 1、运动性能 :人造草坪企业提供国际足联指定实验室 (labosport 或 sportslabs 或 ISA) 出具人造草坪系统面层在 lisportXL1 万转耐磨测试前、后, 垂直球反弹均达 0.6-0.85m, 球滚动均达 4-9m, 冲击吸收均达 62%-68%, 垂直变形均达 6-10mm, 旋转阻力均达 32Nmr-43Nm, 皮肤摩擦均达 0.35-0.75u, 皮肤磨损均达正负 30%以内检测报告。 2、环保要求 :人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据 GB 36246-2018 标准进行氙灯老化 500 小时后测试有害物质释放量及有害物质含量均未检出的合格检测报告. 3、综合要求 :人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据 GB/T20394-2019 、 GB36246-2018 标准进行经过氙灯 500h 老化后测试垂直变形达 6-8mm、阻燃性中心到损毁边沿最大距离$\leq$45mm 的检测报告。 4、草丝性能要求:人造草坪生产企业出具的人造草坪产品依据 GB 36246-2018 标准测试草丝拉断力$\geq$12N、单簇草丝拔出力$\geq$40N, 经过氙灯老化 500 小时老化后测试草丝拉断力保留率$\geq$91%、单簇草丝拔出力保留率$\geq$95%的检测报告。				
--	--	--	---	--	--	--	--

5	04B005	缓冲垫	1. xpe 材质,厚度 10mm	m2	6337.02	16.22	102786.46
6	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30 厚水 泥砂浆找平层 2. 砂浆种类及强度等级 :DS M20	m2	1337.02	11.54	15429.21
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级 :C20 混凝土垫层	m3	27.26	511.62	13946.76
8	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:拆除垃圾 2. 装载机装车, 自卸汽车外运, 运距 8km	m3	332.56	20.73	6893.97
9	010102007001	回填方	1. 填方部位:排水沟回填 2. 材料品种:3 :7 灰土回填	m3	43.61	166.09	7243.18
合 计							819000
大写:捌拾壹万玖仟元整。							