林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目

竞争性磋商响应文件

采购编号：林财磋商采购-2026-CS38

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年 08 月 18 日

目　录

一、响应书及第一次报价一览表

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、承诺函

四、已标价工程量清单

五、技术标

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、履约承诺书

九、其他材料

一、响应书

致：林州市临淇镇人民政府（采购人）

我们收到了项目编号 林财磋商采购-2026-CS38 的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照 林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇 2026 年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目 （项目名称）竞争性磋商文件中的条款和要求，参与本次磋商报价，总报价为人民币（大写）：叁佰肆拾玖万壹仟壹佰陆拾肆元陆角伍分 小写：3491164.65 元），合同履行期限（工期） 90 日历天 ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。质量标准 按照国家施工及验收规范达到合格标准 ；拟派项目经理 魏云霞 。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的各项要求。

3、我们同意按竞争性磋商文件中的规定，本响应文件有效期 90 天（自提交首次响应文件截止之日起）。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供竞争性磋商文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是成交的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审阅了全部竞争性磋商文件，包括修改、补充的文件（如果有的

话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方成交，我方愿意按竞争性磋商文件规定一次性向代理机构足额支付本次采购代理服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李义合（签字或盖章）

地址：株洲市临淇镇人民政府大院一楼

电话：13213271685

传真：无

邮政编码：456550

2026年08月18日

第一次报价一览表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇 2026 年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目</td></tr>
<tr><td>供应商</td><td colspan="5">中城华安建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>项目经理</td><td>魏云霞</td><td>级别</td><td>二级</td><td>注册证书编号</td><td>豫 241080807910</td></tr>
<tr><td>响应范围</td><td colspan="5">工程量清单范围内的所有内容</td></tr>
<tr><td>总报价（元）</td><td colspan="5">大写：叁佰肆拾玖万壹仟壹佰陆拾肆元陆角伍分
小写：3491164.65 元</td></tr>
<tr><td>合同履行期限（工期）</td><td colspan="2">90 日历天</td><td>质量标准</td><td colspan="2">按照国家施工及验收规范达到合格标准</td></tr>
<tr><td>保修期限</td><td colspan="5">自竣工验收合格之日起 1 年;国家法律法规有规定的,从其规定;</td></tr>
<tr><td>响应文件有效期</td><td colspan="5">90 天（自提交首次响应文件截止之日起）</td></tr>
<tr><td colspan="6">需要说明的其它问题：/</td></tr>
</table>

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：中城华安建设集团有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：林州市临淇镇人民政府大院一楼

成立时间：2009 年 07 月 14 日

经营期限：长期

姓名：李合义 性别：女 年龄：61 岁 职务：总经理

系 中城华安建设集团有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件或复印件

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

2026 年 08 月 18 日



姓 名 李合义

性 别 女 民 族 汉

出 生 1965 年 1 月 9 日

住 址 河南省林州市振林北路 3 号

公民身份号码 [illegible]521196501090546

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 林州市公安局

有效期限 2023.03.07-长期

授权委托书

本人 李合义 （姓名）系 中城华安建设集团有限公司 （供应商名称）的法定代表人，现委托 / （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目 （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 150日历天 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件或复印件





供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：410521196501090546

委托代理人：_____/_____（签字或盖章）

身份证号码：_____/_____

2026年08月18日

三、承诺函

（一）磋商保证金承诺函

致：林州市临淇镇人民政府（采购人）

我们收到了林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目（项目名称）（项目编号：林财磋商采购-2026-CS38）的竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加该项目的竞争性磋商采购活动，我方无条件地、不可撤销地承诺：

1.在规定的响应有效期内撤销或修改其响应文件，或者在收到成交通知书后无正当理由拒签合同的，我方自愿承担项目预算金额2%的磋商保证金责任。

2.在本次竞争性磋商采购活动中，严格遵守法律法规规定，不存在串通等违法行为，如若存在串通等违法行为，我公司自愿放弃参加采购活动和成交资格，并承担一切后果。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年08月18日

（二）承诺书

本公司承诺在本次采购活动中如有下列情形之一，拉入企业不良记录名单，并依照相关法律法规接受处罚：

（1）在规定的响应文件有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）中标（成交）后 30 日内无故不领取中标（成交）通知书或收到中标（成交）通知书后，无正当理由拒签合同；

（3）不接受依据评标办法的规定对响应文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）提交虚假资料；

（5）存在串通、外借资质行为；

（6）其他违反政府采购相关法律法规的。

若违反上述内容，本公司自愿承担上述相关法律责任。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

四、已标价工程量清单

工程名称：　林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目

标段名称：

投标总价

投 标 总 价　(小写)：　3491164.65元

(大写)：　叁佰肆拾玖万壹仟壹佰陆拾肆元陆角伍分

投　标　人：　(盖章)

法定代表人
或其授权人：　(签字或盖章)

编　制　人：　(签字及盖章)

编制时间：

表D.2.1　投标报价填报说明

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目

编制依据

（一）材料价格的确定方法：

1、材料价格参照《林州建设工程造价信息》2026 年第 2 期、《安阳市建设工程造价信 息》2026 年第 2 期及市场价和询价；

2、人工、机械、管理费调整指数按照第 18 期 2025 年 7-12 月价格指数；

3、增值税按 9%计取。

（二）各种规费及项目措施费的确定方法：

1、《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T 50500-2024)；

2、豫建科[2025]173 号河南省住房和城乡建设厅关于贯彻执行《建设工程工程量清单 计价标准》《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》等工程量计算标准的通知；

3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA 01-31-2016)；

4、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)；

5、以及省、市相关规定。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（孔峪村）项目　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	3070138.70
1.1	林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目	3070138.70
1.1.1	土建	3070138.70
2	措施项目	132764.65
2.1	其中：安全生产措施项目	59844.96
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	288261.3
合计		3491164.65

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（孔峪村）项目　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	3070138.70
1.1	土建	3070138.70
2	措施项目	132764.65
2.1	其中：安全生产措施项目	59844.96
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	288261.3
合计		3491164.65

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.1.1　工程项目清单汇总表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补
重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额(元)
1	分部分项工程项目	3070138.70
2	措施项目	132764.65
2.1	其中：安全生产措施项目	59844.96
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	288261.3
合计		3491164.65

注：1.专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
　　2.本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土路面					729254.51
		混凝土路面					729254.51
1	040202001001	路床（槽）整形	1.路床整形碾压 2.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	11879.23	0.21	2494.64
2	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：浇筑预拌C25混凝土路面 2.厚度：12cm 3.浇筑完成后采用塑料薄膜养护 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	6665.60	53.13	354143.33
3	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：浇筑预拌C25混凝土路面 2.厚度：15cm 3.浇筑完成后采用塑料薄膜养护 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	3924.09	62.95	247021.47
4	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级：浇筑预拌C25混凝土路面 2.厚度：18cm 3.浇筑完成后采用塑料薄膜养护 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	1289.54	72.76	93826.93
5	040402017001	割缝	1.锯缝机锯缝 2.深度：综合考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	1951.36	7.79	15201.09
6	040402017002	灌缝	1.道路缩缝 2.填缝料：乳化沥青油 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	1951.36	8.49	16567.05
		人行道					148416.30
本页小计							729254.51

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	040204002001	水泥混凝土人行道	1.150mm厚C25混凝土底层 2.均撒砼强化剂3.5-4kg/m2，找平砼面，振动器压实 3.均薄撒脱膜粉0.3-0.5kg/m2 4.印花模具刻印图案 5.洒水养护，清洗砼面 6.喷涂水性丙烯酸密封保护剂0.25-0.3kg/m2，分两遍横竖交叉涂刷。 7.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 8.单价暂定：两层彩色强化料/一层着色脱模粉/两层密封保护剂60元/㎡	m2	1115.34	129.99	144983.05
8	040202001002	路床（槽）整形	1.路床整形碾压 2.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	1115.34	0.21	234.22
9	040402017003	割缝	1.锯缝机锯缝 2.深度：综合考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	196.50	7.79	1530.74
10	040402017004	灌缝	1.道路缩缝 2.填缝料：乳化沥青油 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	196.50	8.49	1668.29
		路沿石					45503.90
11	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.1000*300*120mm水泥混凝土路沿石 2.30mm厚1:3水泥干硬性水泥砂浆结合层 3.素土夯实 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	904.65	50.30	45503.90
		污水管道					1647938.22
12	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别：一般土 2.开挖深度：2.1m以内 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m3	12424.95	3.50	43487.33
13	010103002001	余方弃置	1.余方弃置 2.运距自行考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m3	3097.15	9.36	28989.32
本页小计							266396.85

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040305001001	垫层	1.材料品种、规格：砂垫层 2.厚度：200mm 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m3	1745.19	136.74	238637.28
15	010102007001	回填方	1.填方部位：管沟回填土 2.密实度：夯填 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m3	9288.55	24.55	228033.90
16	040501001001	混凝土管	1.安装DN1000mm承插式钢筋混凝土管 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	1661.30	605.42	1005784.25
17	040501001002	混凝土管	1.安装DN500mm承插式钢筋混凝土管 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m	348.10	210.44	73254.16
18	040501002001	复合管	1.DN200HDPE 双壁波纹管，SN4，刚度不低于8kN/m2 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 4.单价暂定：塑料管 DN200双壁波纹管SN4 21元/m	m	480.70	53.89	25904.92
19	040501002002	复合管	1.DN300HDPE 双壁波纹管，SN4，刚度不低于8kN/m2 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 4.单价暂定：塑料管 300mm双壁波纹管 SN4 34.51元/m	m	52.10	73.84	3847.06
		砌筑井					271710.16
20	040504001001	砌筑井	1.种类、规格：Φ1500圆形砖砌污水检查井 2.说明：其他详见06MS201-3-P27 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	座	46	5727.50	263465.00
本页小计							1838926.57

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	040504001002	砌筑井	1.种类、规格：Φ1000圆形砖砌污水检查井 2.说明：其他详见06MS201-3-P19 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	座	2	4122.58	8245.16
		路灯					183744.00
22	040805001001	常规照明灯	1.壁挂式太阳能路灯，无灯杆 2.安装位置为墙壁或电线杆上，安装间隔30米， 3.规格型号：灯头尺寸495*210mm；灯珠数量404珠； 4.太阳能板尺寸630*350mm； 5.电池容量30AH； 6.灯头材质铝壳 7.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 8.单价暂定：镀锌油漆单臂悬挑灯架（含太阳能板及蓄电池）壁挂式太阳能路灯，无灯杆500元/套	套	300	612.48	183744.00
		拆除工程					43571.61
23	041001001001	拆除路面	1.拆除原有破损混凝土路面 2. 180mm厚 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	1289.54	5.29	6821.67
24	041001001002	拆除路面	1.拆除原有破损混凝土路面 2. 150mm厚 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	3924.09	4.43	17383.72
25	041001002001	拆除人行道	1.拆除原始破损人行道路面 2.拆除人行道原始100mm厚垫层及20mm厚砂浆结合层 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m2	1115.34	3.55	3959.46
26	010103002003	余方弃置	1.建筑垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求	m3	954.57	16.14	15406.76
本页小计							235560.77

表E.2.1　分部分项工程项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 （元）	
						综合单价	合价
合计							3070138.70

中安建设集团有限公司 4105810067469
李义 印合 4105810119891

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共28页

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床整形碾压 2.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.13
1.1	普工	工日	0.00095			87.10	0.08
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	履带式拖拉机功率(kw) 75	台班	0.00005			889.69	0.05
3.2	拖式双筒羊角碾工作质量(t) 6	台班	0.00005			28.65	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-		-	-	0.18
5	管理费	-	-			-	0.02
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							0.21

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第2页 共28页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：浇筑预拌C25混凝土路面 2.厚度：12cm 3.浇筑完成后采用塑料薄膜养护 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	16.33
1.1	普工	工日	0.03229			87.10	2.81
1.2	一般技工	工日	0.05743			134.00	7.70
	其他人工费						5.82
2	材料费	-	-	-	-	-	30.10
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1224			238.94	29.25
2.2	钢模板	kg	0.02664			4.90	0.13
2.3	水	m3	0.01875			3.85	0.07
2.4	电	kw·h	0.04354			0.68	0.03
2.5	铁件 综合	kg	0.037			4.20	0.16
2.6	脱模剂	kg	-0.00859			1.79	-0.02
2.7	其他材料费	%	0.48325			1.00	0.48
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.43
5	管理费	-	-			-	3.84
6	利润	-	-			-	2.86
综合单价							53.13

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财
政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第3页 共28页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：浇筑预拌C25混凝土路面 2.厚度：15cm 3.浇筑完成后采用塑料薄膜养护 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.89
1.1	普工	工日	0.03538			87.10	3.08
1.2	一般技工	工日	0.06289			134.00	8.43
	其他人工费						6.38
2	材料费	-	-	-	-	-	37.70
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.153			238.94	36.56
2.2	钢模板	kg	0.03474			4.90	0.17
2.3	脱模剂	kg	0.00857			1.79	0.02
2.4	水	m3	0.02175			3.85	0.08
2.5	电	kw·h	0.0544			0.68	0.04
2.6	铁件 综合	kg	0.055			4.20	0.23
2.7	其他材料费	%	0.60513			1.00	0.61
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	55.59
5	管理费	-	-			-	4.22
6	利润	-	-			-	3.14
综合单价							62.95

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第4页 共28页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.混凝土强度等级：浇筑预拌C25混凝土路面 2.厚度：18cm 3.浇筑完成后采用塑料薄膜养护 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.45
1.1	普工	工日	0.03846			87.10	3.35
1.2	一般技工	工日	0.06834			134.00	9.16
	其他人工费						6.94
2	材料费	-	-	-	-	-	45.30
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1836			238.94	43.87
2.2	钢模板	kg	0.04284			4.90	0.21
2.3	水	m3	0.02475			3.85	0.10
2.4	电	kw·h	0.06526			0.68	0.04
2.5	铁件 综合	kg	0.073			4.20	0.31
2.6	脱模剂	kg	0.02573			1.79	0.05
2.7	其他材料费	%	0.72701			1.00	0.73
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	64.75
5	管理费	-	-			-	4.59
6	利润	-	-			-	3.42
综合单价							72.76

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第5页 共28页

项目编码	040402017001	项目名称	割缝			计量单位	m
项目特征	1.锯缝机锯缝 2.深度：综合考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.73
1.1	普工	工日	0.00542			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00965			134.00	1.29
	其他人工费						0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	3.73
2.1	金刚石锯片	片	0.0044			742.04	3.26
2.2	水	m3	0.105			3.85	0.40
2.3	其他材料费	%	0.05706			1.00	0.06
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-		-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00625			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.66
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第6页 共28页

项目编码	040402017002	项目名称	灌缝			计量单位	m
项目特征	1.道路缩缝 2.填缝料：乳化沥青油 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.99
1.1	普工	工日	0.00594			87.10	0.52
1.2	一般技工	工日	0.01056			134.00	1.41
	其他人工费						1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	石粉	kg	0.637			0.39	0.25
2.2	石棉	kg	0.63			3.10	1.95
2.3	乳化沥青	t	0.00064			3100.00	1.97
2.4	其他材料费	%	0.06813			1.00	0.07
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	0.00002			323.45	
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.25
5	管理费	-	-			-	0.71
6	利润	-	-			-	0.53
综合单价							8.49

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第7页 共28页

项目编码	040204002001	项目名称	水泥混凝土人行道			计量单位	m2
项目特征	1.150mm厚C25混凝土底层 2.均撒砼强化剂3.5-4kg/m2，找平砼面，振动器压实 3.均薄撒脱膜粉0.3-0.5kg/m2 4.印花模具刻印图案 5.洒水养护，清洗砼面 6.喷涂水性丙烯酸密封保护剂0.25-0.3kg/m2，分两遍横竖交叉涂刷。 7.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 8.单价暂定：两层彩色强化料/一层着色脱模粉/两层密封保护剂60元/㎡						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.31
1.1	普工	工日	0.05648			87.10	4.92
1.2	一般技工	工日	0.07487			134.00	10.03
	其他人工费						8.36
2	材料费	-	-	-	-	-	96.84
2.1	预拌混凝土 C25	m3	0.1515			238.94	36.20
2.2	电	kw·h	0.02715			0.68	0.02
2.3	水	m3	0.0075			3.85	0.03
2.4	其他材料费	%	0.59171			1.00	0.59
2.5	两层彩色强化料/一层着色脱模粉/两层密封保护剂	㎡	1			60.00	60.00
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	120.15
5	管理费	-	-			-	5.64
6	利润	-	-			-	4.20
综合单价							129.99

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第8页 共28页

项目编码	040202001002	项目名称	路床（槽）整形			计量单位	m2
项目特征	1.路床整形碾压 2.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.13
1.1	普工	工日	0.00095			87.10	0.08
	其他人工费						0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	履带式拖拉机功率(kw) 75	台班	0.00005			889.69	0.05
3.2	拖式双筒羊角碾工作质量(t) 6	台班	0.00005			28.65	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-		-	-	0.18
5	管理费	-	-			-	0.02
6	利润	-	-			-	0.01
综合单价							0.21

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第9页 共28页

项目编码	040402017003	项目名称	割缝			计量单位	m
项目特征	1.锯缝机锯缝 2.深度：综合考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.73
1.1	普工	工日	0.00543			87.10	0.47
1.2	一般技工	工日	0.00965			134.00	1.29
	其他人工费						0.96
2	材料费	-	-	-	-	-	3.73
2.1	金刚石锯片	片	0.0044			742.04	3.27
2.2	水	m3	0.105			3.85	0.40
2.3	其他材料费	%	0.05705			1.00	0.06
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-		-	-	0.20
3.1	混凝土切缝机功率(kw) 7.5	台班	0.00625			28.94	0.18
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6.66
5	管理费	-	-			-	0.65
6	利润	-	-			-	0.48
综合单价							7.79

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第10页 共28页

项目编码	040402017004	项目名称	灌缝			计量单位	m
项目特征	1.道路缩缝 2.填缝料：乳化沥青油 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.99
1.1	普工	工日	0.00594			87.10	0.52
1.2	一般技工	工日	0.01056			134.00	1.41
	其他人工费						1.06
2	材料费	-	-	-	-	-	4.24
2.1	石粉	kg	0.637			0.39	0.25
2.2	石棉	kg	0.63			3.10	1.95
2.3	乳化沥青	t	0.00064			3100.00	1.97
2.4	其他材料费	%	0.06813			1.00	0.07
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	沥青熔化炉 XLL-0.5t	台班	0.00002			323.45	
	其他施工机具使用费						0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7.25
5	管理费	-	-			-	0.71
6	利润	-	-			-	0.53
综合单价							8.49

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第11页 共28页

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧(平、缘)石			计量单位	m
项目特征	1.1000*300*120mm水泥混凝土路沿石 2.30mm厚1:3水泥干硬性水泥砂浆结合层 3.素土夯实 4.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.42
1.1	普工	工日	0.02051			87.10	1.79
1.2	一般技工	工日	0.02719			134.00	3.64
	其他人工费						2.99
2	材料费	-	-	-	-	-	38.25
2.1	混凝土路沿石1000*300*120mm	m	1.01			35.60	35.96
2.2	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m3	0.0005			296.38	0.15
2.3	石灰砂浆 1:3	m3	0.00824			192.05	1.58
2.4	水	m3	0.00013			3.85	
2.5	其他材料费	%	0.56474			1.00	0.56
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.00002			196.83	
	其他施工机具使用费						0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	46.72
5	管理费	-	-			-	2.05
6	利润	-	-			-	1.53
综合单价							50.30

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财
政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第12页 共28页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土类别：一般土 2.开挖深度：2.1m以内 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.61
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.65
3.1	履带式单斗机械挖掘机斗容量(m³) 1.5	台班	0.00167			1403.28	2.34
3.2	履带式推土机功率(kw) 75	台班	0.00017			953.61	0.16
	其他施工机具使用费						0.15
4	1+2+3小计	-	-		-	-	3.26
5	管理费	-	-			-	0.16
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							3.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第13页 共28页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.余方弃置 2.运距自行考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.58
1.1	普工	工日	0.004			87.10	0.35
	其他人工费						0.23
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	8.33
3.1	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.00212			780.47	1.65
3.2	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.00818			749.82	6.13
	其他施工机具使用费						0.55
4	1+2+3小计	-	-		-	-	8.91
5	管理费	-	-			-	0.30
6	利润	-	-			-	0.15
综合单价							9.36

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财
政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第14页 共28页

项目编码	040305001001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.材料品种、规格：砂垫层 2.厚度：200mm 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	80.58
1.1	普工	工日	0.2955			87.10	25.74
1.2	一般技工	工日	0.197			134.00	26.40
	其他人工费						28.44
2	材料费	-	-	-	-	-	33.29
2.1	砂	m3	1.264			25.00	31.60
2.2	其他材料费	%	1.69376			1.00	1.69
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-		-	-	2.26
3.1	电动夯实机夯击能量(N·m) 250	台班	0.0717			25.15	1.80
	其他施工机具使用费						0.46
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	116.13
5	管理费	-	-			-	12.22
6	利润	-	-			-	8.39
综合单价							136.74

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第15页 共28页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方部位：管沟回填土 2.密实度：夯填 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.37
1.1	普工	工日	0.134			87.10	11.67
	其他人工费						6.70
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.01
3.1	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0715			26.47	1.89
	其他施工机具使用费						0.12
4	1+2+3小计	-	-		-	-	20.38
5	管理费	-	-			-	2.79
6	利润	-	-			-	1.38
综合单价							24.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第16页 共28页

项目编码	040501001001	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.安装DN1000mm承插式钢筋混凝土管 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.38
1.1	普工	工日	0.06541			87.10	5.70
1.2	一般技工	工日	0.13082			134.00	17.53
1.3	高级技工	工日	0.02181			201.00	4.38
	其他人工费						14.77
2	材料费	-	-	-	-	-	539.84
2.1	钢筋混凝土管DN1000	m	0.97644			552.86	539.84
2.2	其他材料费	%				1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-		-	-	13.04
3.1	汽车式起重机提升质量(t)　16	台班	0.01183			951.41	11.26
3.2	叉式起重机提升质量(t)　5	台班	0.00118			496.51	0.59
	其他施工机具使用费						1.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	595.26
5	管理费	-	-			-	6.02
6	利润	-	-			-	4.14
综合单价							605.42

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第17页 共28页

项目编码	040501001002	项目名称	混凝土管			计量单位	m
项目特征	1.安装DN500mm承插式钢筋混凝土管 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.06
1.1	普工	工日	0.02795			87.10	2.43
1.2	一般技工	工日	0.05589			134.00	7.49
1.3	高级技工	工日	0.00931			201.00	1.87
	其他人工费						6.26
2	材料费	-	-	-	-	-	184.75
2.1	钢筋混凝土管DN500	m	1.00797			183.29	184.75
2.2	其他材料费	%				1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-		-	-	3.40
3.1	汽车式起重机提升质量(t)　8	台班	0.00404			739.86	2.99
	其他施工机具使用费						0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	206.21
5	管理费	-	-			-	2.51
6	利润	-	-			-	1.72
综合单价							210.44

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第18页 共28页

项目编码	040501002001	项目名称	复合管			计量单位	m
项目特征	1.DN200HDPE 双壁波纹管，SN4，刚度不低于8kN/m2 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 4.单价暂定：塑料管 DN200双壁波纹管SN4 21元/m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	26.82
1.1	普工	工日	0.0416			87.10	3.62
1.2	一般技工	工日	0.0832			134.00	11.15
1.3	高级技工	工日	0.01387			201.00	2.79
	其他人工费						9.26
2	材料费	-	-	-	-	-	21.27
2.1	塑料管DN200双壁波纹管　SN4	m	0.99854			21.00	20.97
2.2	砂布	张	0.11024			1.31	0.14
2.3	润滑油	kg	0.01408			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00438			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	48.09
5	管理费	-	-			-	3.44
6	利润	-	-			-	2.36
综合单价							53.89

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第19页 共28页

项目编码	040501002002	项目名称	复合管			计量单位	m
项目特征	1.DN300HDPE 双壁波纹管，SN4，刚度不低于8kN/m2 2.管材接口采用承插式橡胶圈密封形式 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 4.单价暂定：塑料管 300mm双壁波纹管 SN4 34.51元/m						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	32.08
1.1	普工	工日	0.04975			87.10	4.33
1.2	一般技工	工日	0.0995			134.00	13.33
1.3	高级技工	工日	0.01658			201.00	3.33
	其他人工费						11.08
2	材料费	-	-	-	-	-	34.82
2.1	塑料管DN300mm双壁波纹管 SN4	m	1			34.51	34.51
2.2	砂布	张	0.12171			1.31	0.16
2.3	润滑油	kg	0.01411			10.50	0.15
2.4	其他材料费	%	0.00461			1.00	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	
	其他施工机具使用费						0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	66.90
5	管理费	-	-			-	4.11
6	利润	-	-			-	2.83
综合单价							73.84

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第20页 共28页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：Φ1500圆形砖砌污水检查井 2.说明：其他详见06MS201-3-P27 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2650.26
1.1	普工	工日	6.6943			87.10	583.07
1.2	一般技工	工日	8.51948			134.00	1141.61
	其他人工费						925.58
2	材料费	-	-	-	-	-	2373.01
2.1	塑料薄膜	m2	14.893			0.26	3.87
2.2	标准砖 240×115×53	千块	2.226			345.13	768.26
2.3	塑钢爬梯	kg	7.272			6.29	45.74
2.4	水	m3	1.17			3.85	4.50
2.5	电	kw·h	0.731			0.68	0.50
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49			8.85	4.34
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			746.80	746.80
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	1.39			296.38	411.97
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.574			296.38	170.12
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.682			218.58	149.07
2.11	预拌混凝土 C25	m3	0.28			238.94	66.90
2.12	其他材料费	%	0.92291			1.00	0.92
	其他材料费						0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	62.12
3.1	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.025			739.86	18.50
3.2	载重汽车装载质量(t) 8	台班	0.025			584.91	14.62
3.3	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.051			196.83	10.04
	其他施工机具使用费						18.96
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5085.39

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第21页 共28页

5	管理费	-	-			-	380.57
6	利润	-	-			-	261.54
综合单价							5727.50

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第22页 共28页

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	1.种类、规格：Φ1000圆形砖砌污水检查井 2.说明：其他详见06MS201-3-P19 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1802.78
1.1	普工	工日	4.5555			87.10	396.78
1.2	一般技工	工日	5.798			134.00	776.93
	其他人工费						629.06
2	材料费	-	-	-	-	-	1866.56
2.1	塑料薄膜	m2	5.097			0.26	1.33
2.2	标准砖 240×115×53	千块	1.673			345.13	577.40
2.3	塑钢爬梯	kg	8.484			6.29	53.36
2.4	水	m3	0.716			3.85	2.76
2.5	电	kw·h	0.225			0.68	0.15
2.6	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49			8.85	4.34
2.7	铸铁井盖、井座 Φ700 重型	套	1			746.80	746.80
2.8	预拌混合砂浆 M7.5	m3	1.045			296.38	309.72
2.9	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.356			296.38	105.51
2.10	预拌混凝土 C15	m3	0.295			218.58	64.48
2.11	其他材料费	%	0.7085			1.00	0.71
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	18.47
3.1	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000	台班	0.038			196.83	7.48
	其他施工机具使用费						10.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3687.81
5	管理费	-	-			-	257.69
6	利润	-	-			-	177.08

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第23页 共28页

综合单价	4122.58

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第24页 共28页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套
项目特征	1.壁挂式太阳能路灯，无灯杆 2.安装位置为墙壁或电线杆上，安装间隔30米， 3.规格型号：灯头尺寸495*210mm；灯珠数量404珠； 4.太阳能板尺寸630*350mm； 5.电池容量30AH； 6.灯头材质铝壳 7.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求 8.单价暂定：镀锌油漆单臂悬挑灯架（含太阳能板及蓄电池）壁挂式太阳能路灯，无灯杆500元/套				

序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.38
1.1	普工	工日	0.08811			87.10	7.67
1.2	一般技工	工日	0.17892			134.00	23.98
	其他人工费						17.73
2	材料费	-	-	-	-	-	524.09
2.1	镀锌油漆单臂悬挑灯架（含太阳能板及蓄电池）壁挂式太阳能路灯，无灯杆	套	1			500.00	500.00
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01			12.35	12.47
2.3	直脚 3#	个	2.02			4.18	8.44
2.4	羊角熔断器 10A	个	1.01			2.75	2.78
2.5	其他材料费	%	0.39542			1.00	0.40
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	23.76
3.1	载重汽车装载质量(t)　4	台班	0.0448			484.76	21.72
	其他施工机具使用费						2.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	597.23
5	管理费	-	-			-	10.38
6	利润	-	-			-	4.87
综合单价							612.48

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第25页 共28页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原有破损混凝土路面 2. 180mm厚 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.55
1.1	普工	工日	0.00468			87.10	0.41
	其他人工费						0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.54
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00288			1257.34	3.62
3.2	液压锤 HM960	台班	0.00288			239.94	0.69
	其他施工机具使用费						0.23
4	1+2+3小计	-	-		-	-	5.09
5	管理费	-	-			-	0.12
6	利润	-	-			-	0.08
综合单价							5.29

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第26页 共28页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原有破损混凝土路面 2. 150mm厚 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.47
1.1	普工	工日	0.00407			87.10	0.35
	其他人工费						0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.79
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.0024			1257.34	3.02
3.2	液压锤 HM960	台班	0.0024			239.94	0.58
	其他施工机具使用费						0.20
4	1+2+3小计	-	-		-	-	4.26
5	管理费	-	-			-	0.10
6	利润	-	-			-	0.07
综合单价							4.43

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财
政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第27页 共28页

项目编码	041001002001	项目名称	拆除人行道			计量单位	m2
项目特征	1.拆除原始破损人行道路面 2.拆除人行道原始100mm厚垫层及20mm厚砂浆结合层 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.38
1.1	普工	工日	0.00326			87.10	0.28
	其他人工费						0.10
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.03
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3) 1	台班	0.00192			1257.34	2.41
3.2	液压锤 HM960	台班	0.00192			239.94	0.46
	其他施工机具使用费						0.16
4	1+2+3小计	-	-		-	-	3.41
5	管理费	-	-			-	0.08
6	利润	-	-			-	0.06
综合单价							3.55

表E.2.2-1　分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第28页 共28页

项目编码	010103002003	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.建筑垃圾外运 2.运距自行考虑 3.其它未尽事宜详图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.73
1.1	普工	工日	0.00679			87.10	0.59
	其他人工费						0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	
	其他材料费						0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.76
3.1	轮胎式装载机斗容量(m3) 1.5	台班	0.0034			780.47	2.65
3.2	自卸汽车装载质量(t) 10	台班	0.01485			749.82	11.14
	其他施工机具使用费						0.97
4	1+2+3小计	-	-		-	-	15.49
5	管理费	-	-			-	0.42
6	利润	-	-			-	0.23
综合单价							16.14

材料暂估单价及调整表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1	两层彩色强化料/一层着色脱模粉/两层密封保护剂		㎡	1115.34	60.00	66920.4					
2	塑料管	DN200双壁波纹管　SN4	m	480	21.00	10080					
3	塑料管	DN300mm双壁波纹管　SN4	m	52.1	34.51	1797.97					
4	镀锌油漆单臂悬挑灯架（含太阳能板及蓄电池）	壁挂式太阳能路灯，无灯杆	套	300	500.00	150000					
本页小计						228798.37	-	-			-
合 计						228798.37	-	-			-

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	59844.96	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	39896.64	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	8255.76	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	16511.53	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	8255.76	详见明细表E.3.2
6	01B002	其他（费率类）			详见明细表E.3.2
7	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
本页小计				132764.65	-
合　计				132764.65	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.1　措施项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1		安全文明施工费		99741.60	
1.1	011601009001	安全生产措施费	施工现场安全施工所需的各项措施	59844.96	详见明细表E.3.2
1.2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	39896.64	详见明细表E.3.2
2		其他措施费（费率类）		33023.05	
2.1	011601011001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	8255.76	详见明细表E.3.2
2.2	011601013001	二次搬运费	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	16511.53	详见明细表E.3.2
2.3	011601010001	冬雨季施工增加费	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防雨、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容	8255.76	详见明细表E.3.2
2.4	01B002	其他（费率类）			详见明细表E.3.2
3	011601014001	已完工程及设备保护费	建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施		详见明细表E.3.2
合　计				132764.65	-

注：措施项目清单费用构成详见表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见表E.3.4。

表E.3.2　措施项目清单构成明细分析表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）
项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产措施费	99741.61	60	59844.96						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	99741.61	40	39896.64						
3	011601011001	夜间施工增加费	33023.06	25	8255.76						
4	011601013001	二次搬运费	33023.06	50	16511.53						
5	011601010001	冬雨季施工增加费	33023.06	25	8255.76						
6	01B002	其他（费率类）									
7	011601014001	已完工程及设备保护费									
合计					132764.65						

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

表E.4.1　其他项目清单计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				
合　　计					-

表E.4.2　暂列金额明细表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注:1.本表由招标人填写“暂定金额”总额,采用费率计价方式计算暂定金额的,应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的,可直接填写“暂定金额”;

2.投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3.结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

表E.4.3　专业工程暂估价明细表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　标段:　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
1.1									
本页小计									-
合　计									-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将不加修改的“暂估金额”（含税价格）计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1　增值税计价表

工程名称:林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目-土建　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价	3202903.35	9	288261.3
合　　计					288261.3

五、技术标

施工方案与技术措施

第一章 工程概况与特点分析

1.1工程概况

本工程为林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目，属于农村基础设施建设工程。工程内容主要包括村内道路硬化、排水管网铺设、环境整治、亮化工程等农村公益事业项目。工程地点位于林州市临淇镇孔峪村，施工环境为既有村庄内部，涉及道路、给排水、照明等多个专业。

1.2工程特点分析

（一）工程特点

1.点多面广：工程覆盖整个村庄，施工区域分散，各施工点之间距离较远，施工组织和管理难度较大。

2.专业多样：工程涉及道路工程、排水工程、照明工程等多个专业，需要多工种协调配合施工。

3.施工环境复杂：施工在既有村庄内部进行，村内道路狭窄，房屋密集，地下管线情况不明，施工空间受限。

4.村民生活影响：施工期间需要保障村民正常出行和生活，对施工组织和安全文明施工要求较高。

5.工期要求严格：作为财政奖补项目，工期有明确要求，需要在规定时间内完成全部

施工任务。

（二）施工条件

1. 交通条件：村内道路狭窄，大型施工车辆进出困难，材料运输需要合理安排。

2. 水电条件：施工用水用电可从村内既有管网接入，但需做好计量和保护工作。

3. 场地条件：施工场地狭窄，材料堆放和加工场地有限，需要合理规划。

4. 气候条件：项目所在地属于暖温带大陆性季风气候，夏季多雨，冬季寒冷，需做好季节性施工安排。

第二章 施工关键点、重点、难点分析

2.1关键点分析

（一）道路硬化工程关键点

1. 路基处理：路基是道路工程质量的基础，路基处理质量直接关系到道路的使用寿命。关键点包括路基压实度、路基排水、路基平整度等。

2. 混凝土路面施工：混凝土路面的强度、平整度、伸缩缝设置等是影响道路使用功能的关键因素。

3. 道路与既有设施的衔接：道路与村民家门口、排水沟、检查井等既有设施的衔接处理，关系到道路的整体美观和使用功能。

（二）排水管网工程关键点

1. 管道基础处理：管道基础的承载力和平整度直接影响管道的安装质量和排水效果。

2. 管道接口质量：管道接口的密封性是排水管网正常运行的关键，接口渗漏会导致地

基下沉和环境污染。

3. 检查井施工：检查井的位置、标高、井盖安装等直接影响排水管网的维护和管理。

（三）亮化工程关键点

1. 路灯基础施工：路灯基础的稳定性和预埋件的准确性是路灯安装质量的基础。

2. 电缆敷设：电缆敷设的规范性和安全性关系到亮化工程的正常运行和使用安全。

3. 灯具安装：灯具的安装高度、角度、牢固度等影响照明效果和使用安全。

2.2重点分析

（一）施工组织管理重点

1. 多点多面施工的组织协调：由于施工区域分散，需要合理安排施工顺序和资源调配，避免窝工和资源浪费。

2. 施工进度控制：在保证质量的前提下，合理安排施工进度，确保工程按期完成。

3. 施工质量控制：建立完善的质量管理体系，严格控制各工序施工质量。

（二）安全生产管理重点

1. 交通安全管理：施工期间村内道路通行受限，需做好交通疏导和安全警示。

2. 临时用电安全：施工现场临时用电需规范管理，防止触电事故。

3. 机械作业安全：施工机械作业时需设置警戒区，防止机械伤害事故。

（三）文明施工管理重点

1. 减少施工扰民：合理安排施工时间，减少噪声和扬尘对村民生活的影响。

2. 施工垃圾处理：施工垃圾及时清运，保持施工现场整洁。

3. 村民沟通协调：做好与村民的沟通工作，及时解决施工中出现的纠纷。

2. 3难点分析

（一）既有地下管线保护难点

村内地下管线情况不明，可能存在给水管、排水管、燃气管、通信光缆等多种管线。施工过程中若破坏既有管线，不仅会造成经济损失，还可能引发安全事故和村民投诉。这是本工程最大的施工难点之一。

应对策略：

1. 施工前进行详细的地下管线调查，向相关部门查询管线资料。

2. 采用物探手段探测地下管线位置和走向。

3. 在管线位置设置明显标识，施工时人工开挖探坑，确认管线位置后再进行机械开挖。

4. 制定管线保护方案，对重要管线采取加固或迁改措施。

（二）狭窄场地施工难点

村内道路狭窄，房屋密集，施工场地受限，大型机械难以进入，材料堆放困难，施工效率受到影响。

应对策略：

1. 合理规划施工顺序，分段施工，减少材料堆放场地需求。

2. 采用小型施工机械，适应狭窄场地施工。

3. 材料分批进场，随用随到，减少现场堆放量。

4. 利用村内空地设置临时材料中转站。

（三）村民生活保障难点

施工期间需要保障村民正常出行和生活，施工与村民生活之间的矛盾需要妥善处理。

应对策略：

1. 施工前发布施工公告，告知村民施工时间和注意事项。

2. 设置临时通道，保障村民出行。

3. 合理安排施工时间，避开村民休息时间。

4. 建立村民投诉处理机制，及时解决村民反映的问题。

（四）季节性施工难点

项目施工可能跨越雨季和冬季，雨季施工影响路基处理和混凝土浇筑质量，冬季施工影响混凝土养护和施工进度。

应对策略：

1. 合理安排施工计划，将受季节影响较大的工序安排在适宜季节施工。

2. 雨季施工做好排水防涝准备，搭设防雨棚。

3. 冬季施工做好保温防冻措施，采用热水拌和混凝土，覆盖保温材料养护。

第三章 关键点、重点、难点的处理方案和措施

3.1道路硬化工程处理方案和措施

（一）路基处理方案

1. 路基开挖：按照设计标高进行路基开挖，开挖深度满足设计要求。开挖时预留20cm进行人工整平，避免超挖。

2. 路基压实：采用压路机进行分层压实，每层压实厚度不超过20cm。压实度不低于93%（主干道）和90%（次干道）。压实后检测压实度，合格后方可进行下道工序。

3. 路基排水：路基两侧设置排水沟，确保路基排水畅通。路基横坡按照设计要求设置，坡度不小于2%。

4. 软弱路基处理：对于软弱路基，采用换填或加固措施。换填深度不小于50cm，换填材料采用级配良好的砂砾石或碎石。

（二）混凝土路面施工方案

1. 模板安装：采用钢模板，模板安装牢固，接缝严密。模板标高按照设计路面标高控制，偏差不超过±3mm。

2. 混凝土浇筑：采用商品混凝土，混凝土强度等级不低于C25。混凝土浇筑采用插入式振捣器振捣，振捣密实，不漏振、不过振。

3. 路面平整度控制：混凝土浇筑后采用刮杠刮平，再用抹光机抹平。路面平整度偏差不超过5mm（3m直尺检查）。

4. 伸缩缝设置：按照设计要求设置伸缩缝，伸缩缝宽度5-8mm，缝内填塞沥青麻丝或专用填缝材料。

5. 混凝土养护：混凝土浇筑后及时覆盖保湿养护，养护时间不少于7天。养护期间禁止车辆通行。

（三）道路与既有设施衔接处理方案

1.与村民家门口衔接：道路与村民家门口交接处设置过渡段，过渡段长度不小于1m，坡度不大于2%。

2.与排水沟衔接：道路与排水沟交接处设置盖板或涵管，确保排水畅通。

3.与检查井衔接：检查井井盖与路面平齐，井盖周围用混凝土加固。

3.2排水管网工程处理方案和措施

（一）管道基础处理方案

1.沟槽开挖：按照设计标高和坡度进行沟槽开挖，沟槽底部宽度满足管道安装和回填要求。开挖时避免超挖，超挖部分用砂石回填夯实。

2.基础处理：管道基础采用砂石基础或混凝土基础。砂石基础厚度不小于15cm，压实度不低于90%。混凝土基础按照设计要求施工。

3.基础排水：沟槽内设置排水沟和集水坑，及时排除积水，确保基础施工在干燥条件下进行。

（二）管道安装方案

1.管道材料：排水管采用HDPE双壁波纹管或钢筋混凝土管，管材质量符合国家标准。

2.管道安装：管道安装从下游向上游进行，管道承口朝向水流方向。管道安装时采用水准仪控制标高和坡度，管道坡度偏差不超过±0.1%。

3.管道接口：HDPE管采用橡胶圈承插接口，接口安装前检查橡胶圈质量，涂抹润滑剂后插入。钢筋混凝土管采用水泥砂浆抹带接口，抹带宽度和厚度符合规范要求。

4. 管道闭水试验：管道安装完成后进行闭水试验，试验水头不低于2m，渗水量不超过规范允许值。

（三）检查井施工方案

1. 检查井位置：检查井设置在管道转弯处、变坡处、交汇处和直线段一定距离处。检查井位置与设计图纸一致。

2. 检查井砌筑：检查井采用砖砌或混凝土浇筑，井壁厚度不小于24cm。井壁内外抹防水砂浆，防止渗漏。

3. 井盖安装：井盖采用铸铁井盖或复合材料井盖，井盖与路面平齐。井盖安装牢固，开启方便。

4. 流槽施工：检查井底部设置流槽，流槽与管道衔接平顺，水流畅通。

3.3亮化工程处理方案和措施

（一）路灯基础施工方案

1. 基础开挖：按照设计位置进行基础开挖，基础尺寸满足设计要求。基础底部设置碎石垫层，厚度不小于10cm。

2. 预埋件安装：预埋件（地脚螺栓）安装位置准确，垂直度偏差不超过1%。预埋件外露部分涂刷防锈漆。

3. 基础混凝土浇筑：采用C25混凝土浇筑，振捣密实。混凝土浇筑后及时养护，养护时间不少于7天。

4. 基础接地：路灯基础设置接地装置，接地电阻不大于4Ω。

（二）电缆敷设方案

1.电缆选型：采用YJV型交联聚乙烯绝缘电力电缆，电缆截面满足负荷要求。

2.电缆敷设：电缆采用穿管敷设或直埋敷设。穿管敷设时，保护管内径不小于电缆外径的1.5倍。直埋敷设时，电缆埋深不小于0.7m，电缆上下各铺设10cm细砂，覆盖保护板。

3.电缆接头：电缆接头采用专用接头盒，接头处做好防水处理。电缆接头处设置检查井，便于检修。

4.电缆标识：电缆路径设置标识桩，标识清晰。

（三）灯具安装方案

1.灯具选型：灯具采用LED路灯，功率和色温满足设计要求，灯具防护等级不低于IP65。

2.灯具安装：灯具安装在灯杆顶部，安装牢固。灯具安装高度和角度按照设计要求调整，确保照明效果。

3.灯具接线：灯具接线采用防水接线盒，接线牢固，绝缘良好。

4.灯具调试：灯具安装完成后进行调试，检查灯具的亮度和照射范围，确保满足设计要求。

第四章 施工工艺

4.1道路工程施工工艺

（一）路基施工工艺

测量放线 → 路基开挖 → 路基平整 → 路基压实 → 压实度检测 → 路基验收

工艺要点：

1. 测量放线：采用全站仪进行测量放线，确定路基边线和标高控制点。

2. 路基开挖：采用挖掘机开挖，人工配合整平。开挖时预留20cm进行人工整平。

3. 路基压实：采用压路机碾压，碾压速度不超过2km/h。碾压时先轻后重、先慢后快、先边后中。

4. 压实度检测：采用灌砂法或环刀法检测压实度，每200m检测一点。

（二）混凝土路面施工工艺

模板安装 → 混凝土浇筑 → 振捣 → 刮平 → 抹面 → 压纹 → 养护 → 切缝 → 填缝

工艺要点：

1. 模板安装：模板采用钢模板，安装牢固，接缝严密。模板涂刷脱模剂。

2. 混凝土浇筑：混凝土采用商品混凝土，坍落度控制在30-50mm。混凝土运输时间不超过30分钟。

3. 振捣：采用插入式振捣器振捣，振捣间距不超过50cm，振捣时间15-20秒。

4. 刮平：采用刮杠刮平，刮杠长度不小于3m。刮平时注意控制路面平整度和横坡。

5. 抹面：采用抹光机抹面，抹面不少于3遍。抹面时注意消除气泡和抹痕。

6. 压纹：路面抹面后及时进行压纹处理，压纹深度2-3mm，纹理均匀。

7. 养护：混凝土终凝后覆盖土工布或塑料薄膜养护，养护时间不少于7天。

8. 切缝：混凝土强度达到设计强度的25%-30%时进行切缝，切缝深度不小于路面厚度的

1/3。

9.填缝：切缝清理干净后，填入沥青麻丝或专用填缝材料。

4.2排水管网施工工艺

（一）管道施工工艺

测量放线 → 沟槽开挖 → 基础处理 → 管道安装 → 接口处理 → 闭水试验 → 沟槽回填

工艺要点：

1.测量放线：采用水准仪和经纬仪进行测量放线，确定管道中心线和标高控制点。

2.沟槽开挖：采用小型挖掘机开挖，人工配合修整。沟槽底部宽度为管径加两侧工作宽度。

3.基础处理：铺设砂石基础，厚度不小于15cm。基础压实度不低于90%。

4.管道安装：管道从下游向上游安装，承口朝向水流方向。管道安装时采用水准仪控制标高和坡度。

5.接口处理：HDPE管采用橡胶圈承插接口，安装前检查橡胶圈质量。钢筋混凝土管采用水泥砂浆抹带接口。

6.闭水试验：试验水头不低于2m，渗水量不超过规范允许值。试验合格后方可进行回填。

7.沟槽回填：回填材料采用砂石或原土，分层回填夯实。每层回填厚度不超过20cm。

（二）检查井施工工艺

井基施工 → 井壁砌筑 → 流槽施工 → 井盖安装 → 抹面养护

工艺要点：

1. 井基施工：井基采用C20混凝土浇筑，厚度不小于20cm。井基尺寸比井壁每边宽出10cm。

2. 井壁砌筑：采用MU10砖和M7.5水泥砂浆砌筑，井壁厚度不小于24cm。砌筑时注意预留管道接口位置。

3. 流槽施工：流槽采用C20混凝土浇筑，流槽与管道衔接平顺，水流畅通。

4. 井盖安装：井盖安装牢固，与路面平齐。井盖周围用C25混凝土加固。

5. 抹面养护：井壁内外抹防水砂浆，厚度不小于2cm。抹面后及时养护。

4.3亮化工程施工工艺

（一）路灯基础施工工艺

基础定位 → 基础开挖 → 垫层铺设 → 钢筋绑扎 → 预埋件安装 → 混凝土浇筑 → 养护

工艺要点：

1. 基础定位：按照设计图纸进行基础定位，位置偏差不超过±5cm。

2. 基础开挖：采用人工开挖，基础尺寸满足设计要求。

3. 垫层铺设：铺设碎石垫层，厚度不小于10cm，压实平整。

4. 钢筋绑扎：按照设计要求绑扎钢筋，钢筋间距和保护层厚度符合规范要求。

5. 预埋件安装：预埋件安装位置准确，垂直度偏差不超过1%。预埋件外露部分涂刷防

锈漆。

6. 混凝土浇筑：采用C25混凝土浇筑，振捣密实。混凝土浇筑后及时养护。

（二）电缆敷设工艺

电缆沟开挖 → 细砂铺设 → 电缆敷设 → 细砂覆盖 → 保护板覆盖 → 回填夯实 → 标识设置

工艺要点：

1. 电缆沟开挖：采用人工开挖，沟深不小于0.7m，沟宽满足电缆敷设要求。

2. 细砂铺设：沟底铺设10cm细砂，细砂粒径均匀，无尖锐物。

3. 电缆敷设：电缆敷设时保持自然弯曲，弯曲半径不小于电缆外径的15倍。电缆不得有扭结和损伤。

4. 细砂覆盖：电缆上方铺设10cm细砂，细砂覆盖均匀。

5. 保护板覆盖：细砂上方覆盖保护板，保护板宽度不小于电缆沟宽度。

6. 回填夯实：采用原土回填，分层夯实。回填后恢复地面原状。

7. 标识设置：电缆路径设置标识桩，标识清晰。

第五章 施工机械配置

5.1机械配置原则

1. 适应性原则：施工机械的型号和性能适应工程特点和施工条件。考虑到村内道路狭窄，优先选用小型施工机械。

2. 经济性原则：在满足施工需求的前提下，合理配置机械数量，避免机械闲置浪费。

3.可靠性原则：选用性能良好、故障率低的施工机械，确保施工连续进行。

4.安全性原则：施工机械的安全装置齐全有效，操作人员持证上岗。

5.2主要施工机械配置

（一）土方施工机械

序号	机械名称	型号/规格	数量	用途
1	小型挖掘机	60 型	2 台	沟槽开挖、路基开挖
2	小型装载机	ZL16	1 台	装料、转运
3	自卸汽车	5t	3 台	土方运输
4	蛙式打夯机	HW-60	4 台	沟槽回填夯实
5	平板振动夯	HZD250	2 台	基层压实

（二）路面施工机械

序号	机械名称	型号/规格	数量	用途
1	混凝土搅拌机	JS350	1 台	零星混凝土搅拌
2	插入式振捣棒	ZN50	4 根	混凝土振捣
3	平板振动器	ZW-7	2 台	混凝土表面振捣
4	抹光机	DM-68	2 台	混凝土抹面
5	切缝机	QF-500	1 台	路面切缝
6	压路机	2t	1 台	路基压实

（三）排水施工机械

序号	机械名称	型号/规格	数量	用途
1	小型挖掘机	60 型	1 台	沟槽开挖
2	水泵	2 寸	4 台	沟槽排水
3	电动夯实机	HCD70	4 台	回填夯实

4	管道切割机	200 型	1 台	管道切割

（四）亮化施工机械

序号	机械名称	型号/规格	数量	用途
1	汽车吊	8t	1 台	灯杆吊装
2	发电机	5kW	1 台	临时供电
3	电焊机	BX1-315	1 台	焊接作业
4	冲击钻	20mm	2 台	钻孔作业

（五）测量检测设备

序号	设备名称	型号/规格	数量	用途
1	全站仪	2″级	1 台	测量放线
2	水准仪	DS3	2 台	标高控制
3	经纬仪	J2	1 台	轴线控制
4	压实度检测仪	灌砂法	1 套	压实度检测
5	3m 直尺	3m	2 把	平整度检测

5.3机械管理措施

1.机械进场管理：施工机械按照施工进度计划分批进场，进场前进行性能检查，确保机械处于良好状态。

2.机械使用管理：实行定人定机制度，操作人员持证上岗。机械使用前进行安全检查，使用中做好运行记录。

3.机械维护保养：建立机械维护保养制度，定期对机械进行检查、保养和维修。关键机械配备备用件。

4.机械安全管理：机械作业时设置警戒区，安排专人监护。机械操作人员严格遵守操

作规程，严禁违章作业。

5.机械退场管理：施工完成后，机械及时退场，退场前进行清理和维护。

第六章 施工组织与协调

6.1施工组织

根据工程特点和施工条件，将工程划分为以下施工区段：

1.道路施工区：负责村内道路硬化工程施工。

2.排水施工区：负责排水管网工程施工。

3.亮化施工区：负责亮化工程施工。

各施工区段平行作业，相互协调配合。

6.2施工协调

（一）内部协调

1.建立项目部内部协调机制，定期召开协调会议，解决各施工区段之间的协调问题。

2.统一调度施工资源，合理安排各施工区段的资源需求。

3.建立信息共享平台，及时传递施工信息。

（二）外部协调

1.与村委会保持良好沟通，及时了解村民需求和意见。

2.与设计单位保持联系，及时解决施工中的技术问题。

3.与监理单位积极配合，确保工程质量。

4.与当地政府相关部门做好协调，办理各项施工手续。

第七章 质量保证措施

7.1质量管理体系

建立公司—项目部—施工队三级质量管理体系，明确各层级的质量管理职责。项目经理是项目质量的第一责任人，项目总工程师是质量管理的技术负责人。

7.2质量控制措施

（一）原材料质量控制

1.所有原材料进场前进行检验，检验合格后方可使用。

2.水泥、钢筋等主要材料实行进场复试制度，复试合格后方可使用。

3.材料堆放规范，标识清晰，防止混用和错用。

（二）工序质量控制

1.实行"三检制"：自检、互检、交接检。每道工序完成后，先由施工队自检，再由项目部质检员检查，合格后方可进入下道工序。

2.关键工序实行旁站监督，确保施工质量。

3.隐蔽工程实行验收制度，验收合格后方可隐蔽。

（三）成品保护

1.制定成品保护措施，防止施工过程中对已完工程的损坏。

2.混凝土路面养护期间设置围挡，禁止车辆通行。

3.管道安装后及时回填，防止管道移位和损坏。

第八章 安全保证措施

8.1安全管理体系

建立项目部—施工队—班组三级安全管理体系，明确各层级的安全管理职责。项目经理是项目安全的第一责任人，安全负责人负责日常安全管理工作。

8.2安全控制措施

（一）交通安全管理

1.施工区域设置安全警示标识和围挡，引导车辆和行人绕行。

2.道路施工时设置临时通道，保障村民出行。

3.施工车辆进出村庄时减速慢行，注意避让行人。

（二）机械作业安全

1.机械作业时设置警戒区，安排专人监护。

2.机械操作人员持证上岗，严格遵守操作规程。

3.机械定期检查维护，确保安全装置齐全有效。

（三）临时用电安全

1.临时用电采用TN-S系统，实行三级配电、两级保护。

2.配电箱上锁管理，非电工人员严禁操作。

3.电缆线路架空或埋地敷设，严禁沿地面明设。

（四）沟槽作业安全

1.沟槽开挖时设置放坡或支护，防止坍塌。

2.沟槽两侧堆土距离不小于1m，堆土高度不超过1.5m。

3.沟槽内作业时设置安全梯，便于人员上下。

第九章 文明施工与环境保护

9.1文明施工措施

1.施工现场设置"五牌一图"，标牌规范统一。

2.材料堆放整齐，标识清晰。

3.施工垃圾日产日清，保持施工现场整洁。

4. 施工人员统一着装，佩戴安全帽。

9.2环境保护措施

1. 扬尘控制：施工区域定时洒水降尘，土方覆盖防尘网。

2. 噪声控制：合理安排施工时间，减少夜间施工。选用低噪声设备。

3. 废水处理：施工废水经沉淀后排放，生活污水接入村内排水管网。

4. 固体废物管理：建筑垃圾分类收集，及时清运。生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理。

9.3村民关系协调

1. 施工前发布施工公告，告知村民施工时间和注意事项。

2. 设置村民投诉电话，及时处理村民反映的问题。

3. 施工期间保障村民正常出行和生活用水用电。

4. 施工完成后及时恢复场地，清理施工垃圾。

本施工方案与技术措施针对林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目的特点，对施工关键点、重点、难点进行了全面分析，制定了相应的处理方案和措施，明确了各分部分项工程的施工工艺和施工机械配置。在施工过程中，应严格按照本方案组织施工，加强质量、安全、进度管理，确保工程按期优质完成，为孔峪村村民交出一份满意的答卷。

质量、安全管理体系与措施

质量管理体系与措施

第一章 总则

质量是工程建设的生命线，是施工企业生存和发展的根本。为确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准，必须建立科学完善的质量管理体系，制定切实有效的质量保证措施。本方案从组织机构形式、指挥系统、质量监控系统、联络协调系统四个维度，系统阐述质量管理体系的保障措施，为项目质量管理提供全面指导。

第二章 组织机构形式

2.1组织架构设计原则

质量管理组织机构的设置应遵循以下原则：一是统一指挥原则，确保质量指令畅通无阻；二是责权对等原则，明确各岗位的质量职责与权限；三是分层管理原则，形成决策层、管理层、执行层三级联动机制；四是精干高效原则，避免机构臃肿、人浮于事。

2.2三级质量管理组织体系

（一）决策层——公司质量管理委员会

公司层面设立质量管理委员会，由公司总经理担任主任，总工程师、分管副总经理担任副主任，各职能部门负责人为成员。质量管理委员会负责制定公司质量方针和质量目标，审批重大质量管理制度，裁决重大质量事故处理方案，统筹调配质量管理资源。

（二）管理层——项目部质量管理小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的质量管理小组，成员包括质

量管理部门负责人、各专业工程师、施工队长等。项目部质量管理小组是项目质量管理的核心机构，负责贯彻落实公司质量方针，编制项目质量计划，组织实施质量检查与验收，处理质量问题和质量事故。

（三）执行层——班组质量管理网络

各施工班组设立兼职质量员，形成覆盖全员的基层质量管理网络。班组质量员负责本班组施工过程的质量自检，配合项目部开展质量检查，及时上报质量隐患。通过将质量管理触角延伸至作业一线，实现质量管理的全员参与和全过程覆盖。

2.3质量管理部门设置

项目部设置独立的质量管理部门，配备专职质量管理人员。质量管理部门直接对项目经理负责，在业务上接受公司质量管理部门指导。质量管理部门的主要职责包括：编制质量管理制度和操作规程；组织质量教育培训；开展质量检查与验收；收集整理质量资料；参与质量事故调查处理；监督质量整改落实。

第三章 指挥系统

3.1质量指挥系统的构成

质量指挥系统由指挥主体、指挥对象、指挥手段和指挥信息四个要素构成。指挥主体为项目经理和项目总工程师，指挥对象为各施工班组和作业人员，指挥手段包括质量指令、技术交底、操作规程等，指挥信息涵盖质量数据、检查结果、整改要求等。

3.2质量指挥流程

（一）质量指令下达

项目经理根据质量计划和施工进度，通过项目部例会、专题会议或书面通知等形式，

向各施工队和班组下达质量指令。质量指令应明确工作内容、质量标准、完成时限和责任人，确保指令清晰、可执行。

（二）技术交底

项目总工程师组织各专业工程师，在分项工程开工前对施工班组进行技术交底。技术交底内容包括：设计图纸要求、施工工艺标准、质量控制要点、验收标准和方法等。

（三）过程指导

质量管理人员深入施工现场，对施工过程进行跟踪指导。发现操作不规范、工艺不达标等问题时，当场指出并指导整改。对关键工序和特殊过程，实行旁站监督，确保施工质量受控。

（四）信息反馈

建立质量信息反馈机制，各施工班组定期向项目部报送质量情况，项目部汇总分析后向公司报 告。质量信息包括：质量检查结果、质量问题统计、质量整改情况、质量趋势分析等。通过信息反馈，实现质量指挥的闭环管理。

3.3指挥系统的保障措施

一是建立质量例会制度，每周召开质量专题会议，分析质量形势，部署质量工作；二是建立质量报告制度，定期编制质量月报、季报和年报，全面反映质量状况；三是建立质量应急机制，对突发质量问题快速响应、及时处置；四是建立质量考核制度，将质量工作成效纳入绩效考核体系。

第四章 质量监控系统

4.1质量监控体系框架

质量监控系统实行"三检制"与"四控制"相结合的质量监控模式。"三检制"即自检、互检、交接　检；"四控制"即事前控制、事中控制、事后控制和动态控制。通过多层级、多环节的质量监控，形成严密的质量控制网络。

4.2事前控制

（一）图纸会审与设计交底

在工程开工前，组织技术人员进行图纸会审，全面熟悉设计文件，理解设计意图，发现图纸中的问题和不一致之处，及时与设计单位沟通解决。参加设计单位组织的设计交底，明确关键部位的质量要求。

（二）施工方案审批

各分部分项工程施工前，编制专项施工方案和质量保证措施，经项目部审核、公司审批后实施。重大施工方案需组织专家论证。施工方案应包含质量控制要点、检验方法和验收标准。

（三）材料设备质量控制

建立材料设备进场检验制度，对所有进场材料、构配件和设备进行严格检验。主要材料实行"三证"管理（出厂合格证、质量检验报告、进场复验报告），不合格材料一律退场。对重要设备进行开箱检验和安装前测试。

（四）施工人员资格管理

特种作业人员必须持证上岗，关键岗位人员应具备相应的专业资质和施工经验。开工前对全体施工人员进行质量教育培训，考核合格后方可上岗。

4.3事中控制

（一）工序质量控制

每道工序施工前，由技术人员进行技术交底，明确操作要点和质量标准。施工过程中，质量员进行巡回检查，发现偏差及时纠正。工序完成后，严格执行"三检制"：班组自检合格后，报项目部专检；专检合格后，报监理验收；验收合格后方可进入下一道工序。

（二）关键工序控制

对关键工序和特殊过程，编制专项质量控制方案，实行旁站监督和连续监控。对关键工序的施工参数、环境条件、操作过程进行详细记录。

（三）隐蔽工程验收

隐蔽工程在隐蔽前，由项目部组织自检，自检合格后报监理工程师验收。验收内容包括：隐蔽部位的位置、尺寸、标高、材质、施工质量等。验收合格并签字确认后方可进行隐蔽。隐蔽工程验收记录应完整、准确，作为工程档案保存。

（四）质量检测与试验

建立现场试验室或委托有资质的检测机构，对工程材料和施工质量进行检测试验。检测结果作为质量评定的依据。

4.4事后控制

（一）分部分项工程验收

分部分项工程完成后，项目部组织自检评定，自检合格后报监理单位验收。验收依据为国家现行施工质量验收规范和设计文件要求。验收不合格的，限期整改并重新验收。

（二）质量缺陷处理

对施工中出现的质量缺陷，按照"原因未查清不放过、责任未明确不放过、整改措施未落实不放过"的原则进行处理。一般质量缺陷由项目部制定整改方案并组织实施；重大质量缺陷报公司技术部门研究处理方案。

（三）成品保护

制定成品保护措施，对已完工程进行有效保护。成品保护措施包括：覆盖保护、围挡隔离、标识警示、专人看护等。交叉施工时，合理安排施工顺序，避免相互损坏。

4.5动态控制

运用PDCA循环原理，对质量管理进行持续改进。通过质量检查、数据分析、问题整改、效果验证等环节，不断优化质量管理流程，提升质量管理水平。建立质量趋势分析制度，定期对质量数据进行统计分析，发现质量波动及时预警。

第五章 联络协调系统

5.1内部联络协调

（一）纵向联络

建立公司—项目部—施工班组三级纵向联络机制。公司通过文件、会议、检查等方式向项目部传达质量要求；项目部通过报告、报表、请示等方式向公司反馈质量情况；项目部通过技术交 底、班前会、现场指导等方式向班组传达质量指令；班组通过质量日报、问题反馈等方式向项目部报告质量动态。

（二）横向联络

项目部内部各职能部门之间建立横向联络机制。质量管理部门与工程技术部门、物资采购部门、施工管理部门等保持密切沟通，确保质量信息在各职能部门之间及时传递。通过项目部例会、专题协调会等形式，协调解决跨部门的质量问题。

5.2外部联络协调

（一）与建设单位（业主）的协调

定期向建设单位报告工程质量情况，接受建设单位的质量监督和检查。对建设单位提出的质量要求和建议，认真研究落实。参加建设单位组织的质量会议和检查活动，及时反馈质量信息。

（二）与监理单位的协调

积极配合监理单位开展质量监理工作，接受监理工程师的质量监督和指令。按照监理程序报验工程质量，提供真实完整的质量资料。对监理工程师提出的质量问题，及时整改并回复。

（三）与设计单位的协调

与设计单位建立良好的沟通渠道，及时解决施工中遇到的设计问题。对设计变更，严格按照程序办理审批手续。参加设计单位组织的技术交底和图纸会审，准确理解设计意图。

（四）与政府质量监督部门的协调

接受政府质量监督部门的监督检查，配合质量监督站开展质量抽查和专项检查。按照要求报送质量监督资料，对监督部门提出的整改意见认真落实。

5.3联络协调的保障措施

一是建立联络协调台账，记录所有质量相关的沟通协调事项；二是实行首问负责制，第一个接到质量问题的部门和人员负责跟踪处理到底；三是建立质量信息共享平台，实现质量信息的实时传递和共享；四是定期召开联络协调会议，评估协调效果，改进协调机制。

5.4工程质量管理体系

根据国家及有关部委颁布的相关技术规范，我公司在本工程施工中，项目部将一如既往地贯彻落实本公司质量第一的优良作风，狠抓施工质量，建立健全保证体系，做到质量第一。（后附质量保证体系图）

项目部成立质量领导小组，由项目经理任组长，项目总工任副组长，各部室负责人及施工队负责人为主要成员，各自担负相关的质量职责；项目部设专职质检工程师，施工队有质量技术员，在施工中决策层、管理层、作业层三级职责明晰、权限分明、分工合作。

工程质量管理组织机构

组长：项目经理

副组长：项目总工

成员：各部室负责人、施工队负责人、专职质检工程师、施工队质量技术员

5.5工程质量保证措施

（1）加强队伍建设，开展全面质量管理

要创优良工程、精品工程，必须有一套完善的管理制度和一支经验丰富质量过硬的施工队伍。本公司自成立以来，一直坚持以人为本的经营理念，重视对人才的培养和使

用，形成了一批有着扎实理论知识和丰富实际操作经验的队伍，并屡创优良工程，给业主和监理留下了良好的印象，逐步树立起良好的公司形象。

为了使公司在本工程中再创佳绩，委任具有丰富施工经验的工程师担任项目经理和项目总工，全面负责本合同工程的实施，保证施工计划编制切合实际，施工技术合理、有效。并为项目经理部配备了具有中级职称的专职质检工程师。

（2）严把材料质量关，强化质量监控

符合招标文件和设计图纸要求的原材料，是确保工程质量优良的基础。所以我们定向选择质量上乘的原材料生产、经营厂家，要求每批原材料都有相应的产品合格证和质保单，并对原材料进行性能指标检验，不符合质量要求的原材料一律不允许使用。

在施工过程中，使用性能良好的设备，确保施工硬件可靠。并在项目总工的指导下严格执行操作规程。技术指标层层把关，始终做到每一位施工员都是质量检查员，每位施工员都将以我公司的质量保证制度严格要求自己，首先把好各自岗位质量关，做到边施工边检查边整改。

（3）科学施工，建立质量奖罚制度

施工前，仔细研究业主提供的施工图纸，结合现场考察，准备施工方案。施工中与业主、监理工程师保持密切联系合作。

工程施工管理人员和质量工程师要随时与业主和监理工程师保持密切的联系，及时汇报施工情况，做到严格按照业主提供的施工图纸施工，对临时修改的内容也要坚持按临时修改通知书执行，做到每项施工内容均有业主提供的书面设计依据，杜绝无图纸施工的现象。

工程进展的每个阶段，我公司还指定专人做好阶段性质量检查，及时向业主、监理工程师、公司汇报。

（4）施工操作质量保证

施工操作者是工程质量的直接责任者，工程质量的好坏，施工操作者是关键。


施工操作者，必须具备有相应操作资格，特别是重点部位工程以及专业性质很强的工程，操作者必须具有相应的工种岗位的实践技能，对一些专业技术工种，必须考核持证上岗。

（5）项目经理部建立“横向到边，纵向到底，控制有效”的质量自检体系，严格执行“三检”（自检、互检、交接检）制度。

（6）正确处理进度与质量的关系

进度与质量是对立的统一，没有质量就没有进度，进度必须服从质量，严格按标准规范和设计要求组织，指导施工，绝不能因为工期而忽视质量。

总之，我公司将在技术上、安全施工上、标准上、组织上，制度上，人员上和设备上保证及时完成工程，并确保标段工程交工验收的质量评定：质量评分不低于90分；竣工验收的质量评定：优良。


质量保证体系
组织保证
QC 小组
分工负责
各作业班组
全员
质量保证
分项管理
工序质控及 QC 小组活动
施工全过程质量控制
全优目标管理
分部单位工程质量复控、评定
检查、监测、测量制度
优质工程动员教育费
工序质控及 QC 小组活动
自检、互检、交接检查制
安全生产保证
安全生产教育及岗位培训
安全生产及安全防护教育
优质工程动员教育费
督促制度落实执行情况
标准操作规范施工
文明施工保证
实施性施工组织设计
施工平面布置图及文明施工要语
保证文明条款的贯彻落实
程序施工、场地整洁、防止污染环境
工期保证
流水网络及分项工序施工进行控制
关键线路施工进行控制图
施工计划及执行情况
技术保证
流水网络及分项工序施工进行控制
关键线路施工进度控制图
施工计划及执行情况制图
标段工程交工验收的质量评定合格且质量评分90分以上；竣工验收的质量评定优良

安全管理体系与措施

第六章 总则

安全生产是施工生产的首要前提，是保障人民生命财产安全和社会稳定的重要基础。为贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针，必须建立完善的安全管理体系，制定科学有效的安全保障措施。本方案从施工安全保障体系、安全责任制和安全管理制度、现场安全管理结构及人员配备、安全技术方案四个方面，系统阐述安全管理体系的保障措施。

第七章 施工安全保障体系

7.1安全保障体系的构成

施工安全保障体系由组织保障体系、制度保障体系、技术保障体系、应急保障体系和资源保障体系五个子系统构成。五个子系统相互支撑、协同运作，形成全方位、多层次的安全保障网络。

（一）组织保障体系

建立公司—项目部—施工班组三级安全管理组织架构。公司设立安全生产委员会，由公司主要负责人担任主任，分管安全负责人担任副主任，各职能部门负责人为成员。项目部成立安全生产领导小组，项目经理任组长，项目安全总监任副组长，各施工队负责人为成员。各施工班组设置兼职安全员，形成覆盖全员的安全管理组织网络。

（二）制度保障体系

建立健全安全生产责任制度、安全教育培训制度、安全检查制度、安全技术交底制度、危险源辨识与风险评价制度、事故隐患排查治理制度、安全生产费用管理制度、劳动

防护用品管理制度、事故报告与调查处理制度等，形成系统完善的安全生产制度体系。

（三）技术保障体系

编制安全技术方案和专项安全施工方案，推广应用安全防护新技术、新工艺、新设备。对危险性较大的分部分项工程，编制专项安全施工方案并组织专家论证。建立安全技术档案，记录安全技术措施的编制、审批、实施和验收全过程。

（四）应急保障体系

制定生产安全事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。组建应急救援队伍，配备应急救援物资和设备，定期组织应急演练，提高应急处置能力。

（五）资源保障体系

保障安全生产投入，按照国家和行业规定提取和使用安全生产费用。配备满足施工需要的安全防护设施、安全检测仪器、劳动防护用品等。确保安全管理人员的配备满足法规要求和施工实际需要。

7.2安全保障体系的运行机制

安全保障体系实行"策划—实施—检查—改进"的PDCA循环运行机制。每年初制定年度安全工作计划，明确安全目标和保障措施；按照计划组织实施各项安全工作；定期开展安全检查，评估安全体系运行效果；针对发现的问题和不足，持续改进安全管理体系。

第八章 安全责任制和安全管理制度

8.1安全生产责任制

（一）公司主要负责人安全职责

公司主要负责人是公司安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。主要职责包括：建立健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；及时如实报告生产安全事故。

（二）项目经理安全职责

项目经理是项目安全生产的第一责任人，对项目安全生产工作全面负责。主要职责包括：贯彻落实安全生产法律法规和公司安全管理制度；组织制定项目安全管理制度和操作规程；保证项目安全投入的有效使用；组织开展安全检查和隐患排查治理；组织编制和实施项目应急预案；组织安全教育培训。

（三）安全管理人员安全职责

项目安全总监和安全员负责项目日常安全管理工作。主要职责包括：监督检查安全生产法律法规和制度的执行情况；组织开展安全检查和隐患排查；负责安全教育培训的组织实施；管理安全防护设施和劳动防护用品；参与安全事故调查处理；建立安全管理台账。

（四）施工队长和班组长安全职责

施工队长和班组长是本队、本班组安全生产的直接责任人。主要职责包括：组织本队、本班组人员遵守安全操作规程；开展班前安全教育和安全交底；检查作业环境安全状况；制止和纠正违章作业行为；发现事故隐患及时报告。

（五）作业人员安全职责

作业人员对本岗位的安全生产负责。主要职责包括：遵守安全操作规程和劳动纪律；正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全教育培训；参加班前安全活动；发现事故隐患及时报告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

8.2安全管理制度

（一）安全教育培训制度

建立三级安全教育培训体系：公司级培训侧重安全生产法律法规和公司安全管理制度；项目部级培训侧重项目安全管理制度、施工安全技术和应急预案；班组级培训侧重岗位安全操作规程、危险因素辨识和应急处置措施。新进场人员必须经过三级安全教育，考核合格后方可上岗。特种作业人员必须持有效操作资格证书上岗。每年组织全员安全再培训，提高安全意识和技能。

（二）安全检查制度

建立日常检查、定期检查、专项检查和综合检查相结合的安全检查体系。日常检查由班组安全员每日进行；定期检查由项目部每周组织一次；专项检查针对临时用电等危险性较大的作业进行；综合检查由公司每季度组织一次。检查发现的问题和隐患，按照"五定"原则（定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改验收人、定整改验收标准）进行整改。

（三）安全技术交底制度

分部分项工程施工前，由技术人员对施工班组进行安全技术交底。交底内容包括：施工工艺安全要求、危险因素及防控措施、安全操作规程、应急处置措施等。安全技术交底应有书面记录，交底人与被交底人双方签字确认。危险性较大的分部分项工程施

工前，必须进行专项安全技术交底。

（四）危险源辨识与风险评价制度

建立危险源辨识和风险评价机制，对施工过程中的危险源进行全面辨识和系统评价。危险源辨识范围包括：施工工艺、作业环境、设备设施、材料物资、人员行为等。根据风险评价结果，制定风险控制措施，实施分级管控。重大危险源应登记建档，定期检测、评估和监控。

（五）事故隐患排查治理制度

建立事故隐患排查治理长效机制，明确隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号的全流程管理要求。一般隐患立即整改，重大隐患停工整改，整改完成经验收合格后方可复工。建立隐患排查治理台账，如实记录隐患排查治理情况。

（六）安全生产费用管理制度

按照国家和行业规定，足额提取和使用安全生产费用。安全生产费用用于安全防护设施购置和维护、安全教育培训、应急救援物资配备、安全技术措施实施等。安全生产费用实行专款专用，建立使用台账，接受监督检查。

（七）劳动防护用品管理制度

为作业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，包括安全帽、安全带、安全网、防护眼镜、防护手套、防尘口罩、防噪声耳塞等。建立劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、报废的全过程管理制度。监督作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。

（八）事故报告与调查处理制度

发生生产安全事故后，现场人员立即报告项目负责人，项目负责人按照规定时限和程

序向公司和有关部门报告。事故报告内容包括：事故发生的时间、地点、单位、简要经过、伤亡人数和初步估计的直接经济损失等。按照"四不放过"原则（事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放 过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）对事故进行调查处理。

第九章 现场安全管理结构及人员配备

9.1现场安全管理组织架构

施工现场安全管理组织架构分为三个层级：

第一层级：项目安全生产领导小组

由项目经理、项目总工程师、项目安全总监、各施工队负责人组成，是项目安全管理的决策机构。负责制定项目安全管理目标，审批安全管理制度和方案，研究解决重大安全问题。

第二层级：安全管理部门

项目部设置独立的安全管理部门，配备专职安全管理人员。安全管理部门负责项目日常安全管理工作，包括安全检查、安全培训、安全资料管理等。安全管理部门直接对项目经理负责，在业务上接受公司安全管理部门的指导。

第三层级：班组安全管理网络

各施工班组设置兼职安全员，形成覆盖全员的基层安全管理网络。班组安全员负责本班组的安全巡查、安全交底、安全活动组织等工作。

9.2安全管理人员配备标准

按照《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，施工现场专职安全生产管理人员的配备满足要求。施工作业班组应设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。

9.3安全管理人员任职条件

项目经理应持有安全生产考核合格证书（B类）；项目安全总监和专职安全管理人员应持有安全生产考核合格证书（C类）；特种作业人员应持有特种作业操作资格证书。所有安全管理人员应具备相应的专业知识和安全管理能力，定期参加继续教育和培训考核。

第十章 安全技术方案

10.1安全技术方案的编制原则

安全技术方案的编制应遵循以下原则：一是预防为主，从技术层面消除或控制危险源；二是针对性强，根据工程特点和施工条件制定针对性措施；三是可操作性强，方案内容具体明确，便于执行和检查；四是动态调整，根据施工进展和条件变化及时修订完善。

10.2通用安全技术措施

（一）高处作业安全技术措施

高处作业人员必须经过体检，患有高血压、心脏病、癫痫等疾病的人员不得从事高处作业。高处作业时必须正确佩戴安全帽、系挂安全带。作业面下方设置安全网，临边、洞口设置防护栏杆。六级以上大风、暴雨、大雾等恶劣天气禁止高处作业。高处作业使用的工具和材料应放置稳妥，防止坠落伤人。

（二）临时用电安全技术措施

施工现场临时用电采用TN-S接零保护系统，实行三级配电、两级保护。配电箱和开关箱安装漏电保护器，做到"一机、一箱、一闸、一漏"。电缆线路架空或埋地敷设，严禁沿地面明设。电气设备金属外壳做保护接零。潮湿环境和手持电动工具使用安全电压。电工持证上岗，定期检查电气设备和线路。

（三）脚手架工程安全技术措施

脚手架搭设前编制专项施工方案，搭设完成后经验收合格方可使用。脚手架基础平整坚实，设置排水措施。构配件符合规范要求。使用过程中定期检查，发现变形、松动等问题及时处理。设置警戒区，专人监护。

（四）消防安全技术措施

施工现场设置消防通道，配备消防器材。易燃易爆物品分仓存放，设置警示标识。动火作业办理动火审批手续，配备灭火器材和监护人。电气焊作业人员持证上岗，清理作业区域可燃物。生活区与作业区分开设置，宿舍内严禁使用大功率电器。

（五）季节性施工安全技术措施

雨季施工：做好排水防涝工作，检查临时设施和电气设备的防雨措施，防止触电和坍塌事故。冬季施工：做好防寒保暖工作，防止冻伤和滑倒事故；加强取暖设备管理，防止火灾和一氧化碳中毒。高温季节施工：合理安排作业时间，做好防暑降温工作，提供充足的饮用水和防暑药品。

10.3危险性较大分部分项工程安全技术方案

对危险性较大的分部分项工程，必须编制专项安全施工方案，并组织专家进行论证。

专项方案应包括工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、劳动力计划、计算书及相关图纸等内容。专项方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施。

10.4安全技术方案的落实与检查

安全技术方案经审批后，由项目技术负责人组织技术交底，确保所有作业人员了解方案内容和安全要求。施工过程中，安全管理人员对方案落实情况进行跟踪检查，发现未按方案施工的，立即责令整改。方案实施完成后，组织验收，确保安全技术措施落实到位。

质量管理体系与安全管理体系是施工企业管理的两大支柱，二者相辅相成、缺一不可。质量是企业的生命线，安全是企业的底线。只有建立科学完善的质量管理体系，制定严格有效的安全管理措施，并将质量管理和安全管理贯穿于施工全过程，才能确保工程优质、施工安全，实现企业的可持续发展。

在实际工作中，质量管理与安全管理应做到同部署、同检查、同考核，形成质量安全齐抓共管的良好局面。通过不断完善管理体系、创新管理方法、提升管理水平，推动企业质量安全管理水平持续提升，为建设优质工程、平安工程奠定坚实基础。

第十一章安全管理体系与措施

11.1安全管理体系总体架构与核心原则

建立科学、系统、高效的安全管理体系是企业实现可持续发展的基石，也是保障员工生命安全与身体健康的第一道防线。本体系依据国家相关法律法规及行业标准，结合企业实际运营特点，构建了以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针，以“全员

参与、风险预控、持续改进”为核心的管理框架。体系不仅关注传统的物理安全，更融入了行为安全、本质安全及应急响应等多维度内容，旨在通过制度化、规范化、标准化的管理流程，将安全风险控制在可接受范围内，实现零事故、零伤害的终极目标。体系运行遵循PDCA（计划-实施-检查-处理）动态循环模式。在计划阶段，通过全面的风险辨识与评估，制定明确的安全目标与指标；在实施阶段，落实组织架构、资源配置、教育培训及运行控制；在检查阶段，通过监测、测量及合规性评价，及时发现体系运行中的偏差；在处理阶段，针对发现的问题进行根源分析，制定纠正与预防措施，从而推动安全管理绩效的螺旋式上升。此外，体系强调“一岗双责、党政同责”的原则，明确规定从主要负责人到一线员工的各级安全职责，确保安全责任横向到边、纵向到底，无死角覆盖。

11.2安全生产责任制与组织保障

建立健全全员安全生产责任制是安全管理体系有效运行的基本保障。企业必须成立由主要负责人任主任的安全生产委员会（安委会），作为安全生产工作的最高决策机构，定期研究解决重大安全问题。安委会下设安全管理职能部门，负责日常监督、协调与考核工作。各业务部门及基层需设置专职或兼职安全管理人员，形成“统一领导、分级负责、条块结合”的管理网络。

在责任落实方面，依据“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，制定详细的岗位安全生产责任清单。主要负责人对本单位安全生产工作负全面责任，包括建立健全责任制、组织制定规章制度、保障投入到位等；分管负责人协助主要负责人抓好分管范围内的安全工作；各职能部门负责人对本部门业务范围内的安全工作直接负责；一线员工严格执行安全操作规程，落实岗位安全确认制度，

有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。

为确保责任制的刚性执行，企业需建立严格的安全生产绩效考核机制。将安全指标纳入各级管理人员和员工的年度绩效考核体系，实行安全生产“一票否决”制。对于在安全工作中做出突出贡献的集体和个人给予重奖；对于失职、渎职导致事故发生的，严格按照“四不放过”原则进行调查处理，追究行政及法律责任。通过层层签订安全生产责任书，将安全压力逐级传递，激发全员履职尽责的内生动力。

11.3双重预防机制建设：风险分级管控与隐患排查治理

构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是遏制重特大事故的核心手段。首先，全方位开展风险辨识。采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等工具，对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等方面存在的危险源进行全覆盖辨识。辨识范围不仅要覆盖常规作业，还要涵盖非常规作业、临时性作业以及相关方活动。

在风险辨识的基础上，进行科学的风险评估与分级。依据事故发生的可能性和后果严重程度，将风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。针对不同等级的风险，制定差异化的管控措施。对于重大风险，必须制定专项管理方案，由公司级重点管控，设置明显警示标识，并实施不间断监控；对于较大风险，由管控；对于一般和低风险，由班组及岗位管控。管控措施应涵盖工程技术、管理措施、培训教育、个体防护和应急处置等多个维度，确保风险可控。

隐患排查治理是风险管控措施的延伸与落实。建立“全员参与、全时段覆盖、全过程闭环”的隐患排查治理体系。制定分级分类的隐患排查清单，明确排查内容、排查频

次、排查责任人和治理标准。排查方式包括日常排查、专项排查、季节性排查和节假日排查等。对于排查发现的隐患，必须按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）进行整改。重大事故隐患必须立即停产整改，实行挂牌督办，整改完成后由专业部门进行验收销号，实现隐患排查、登记、评估、治理、销号的全过程闭环管理。

11.4安全教育培训与文化建设

人员素质是决定安全绩效的关键因素。企业必须建立健全安全教育培训制度，依据从业人员岗位特点，制定年度安全教育培训计划，确保经费、师资、教材、场地“四落实”。培训内容涵盖安全法律法规、规章制度、操作规程、风险辨识方法、应急处置技能及职业健康知识等。

实施分层级、分类别的精准培训。对于主要负责人和安全管理人员，必须接受专门的安全培训，考核合格后方可任职；对于特种作业人员，必须经专门培训机构培训合格，取得特种作业操作证，方可上岗，并严格按规定复审；对于新入职员工，严格落实“三级”安全教育，考核合格后方可进入工作岗位；对于转岗、复工人员，必须进行重新培训；对于采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备的员工，进行专门的岗前培训。培训过程注重实效，摒弃形式主义，通过案例分析、实操演练、仿真模拟等方式，提升培训效果。

在强化技能培训的同时，大力推进安全文化建设。确立“生命至上”的核心价值观，通过开展“安全生产月”、安全知识竞赛、应急演练比武等活动，营造浓厚的安全氛围。利用企业内部宣传栏、广播、微信公众号等载体，普及安全知识，传播安全理念。推行行为安全观察（BBS）和未遂事故报告制度，鼓励员工主动关注身边的不安全行为和

不安全状态，对主动发现隐患、提出合理化建议的员工给予奖励，培育“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的文化自觉。

11.5作业安全与过程控制

加强作业过程的安全管控，是预防事故发生的直接环节。严格实施作业许可管理，对动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业、盲板抽堵作业等高风险作业，必须严格执行作业审批制度。作业前，必须进行现场风险辨识和安全交底，确认安全措施落实到位，经审批人签字批准后方可作业。作业过程中，必须安排专人进行现场监护，配备相应的应急救援器材，严禁擅自扩大作业范围或变更作业内容。作业完成后，清理作业现场，确认无遗留隐患后，关闭作业许可证。

针对生产工艺和设备设施，实施标准化作业管理。编制岗位安全操作规程（SOP），将操作步骤、安全要点、应急措施具体化、程序化。督促员工严格遵守操作规程，杜绝违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的“三违”行为。在关键操作环节推行“手指口述”安全确认法，通过眼观、手指、口述的协同配合，强化对作业环境和操作状态的确认，防止误操作发生。

加强相关方及外来人员的安全管理。建立相关方准入制度，严格审查其安全资质和安全生产条件。签订安全生产管理协议，明确双方的安全责任。在相关方进场作业前，对其进行安全告知和技术交底，并进行安全教育培训。作业过程中，将相关方纳入本单位统一安全管理，定期进行监督检查，及时纠正违章行为，防止以包代管。

11.6设备设施与本质安全管理

提升设备设施的本质安全水平，是实现安全生产的物质基础。严格执行建设项目“三同时”制度。在设备采购环节，优先选用具有本质安全设计、符合国家及行业标准的

先进设备，从源头上降低安全风险。

建立健全设备设施全生命周期管理制度。实施设备台账管理，对每台设备建立从采购、安装、验收、使用、维护、保养、检修、改造直至报废的全过程档案。制定详细的设备维护保养计划，实行“日保、周保、月保”的分级保养制度，定期对设备进行润滑、紧固、调整、清洁，及时发现并消除设备隐患。

加强特种设备安全管理。特种设备必须向市场监管部门办理使用登记，取得使用登记证。建立特种设备安全技术档案，定期由有资质的检验检测机构进行检验检测，确保在检验有效期内使用。特种设备作业人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。建立特种设备隐患排查和应急演练机制，防范特种设备事故发生。

11.7职业健康与劳动防护

保障员工职业健康，是企业履行社会责任的重要体现。建立健全职业健康管理制度，明确各级管理部门和人员在职业健康工作中的职责。对工作场所存在的职业病危害因素进行全面辨识、检测与评价，确保符合国家职业卫生标准。对于超标的工作场所，采取工程治理措施，如安装通风除尘排毒设施、隔音降噪设施等，严格控制职业病危害因素的浓度或强度。

加强劳动防护用品（PPE）管理。根据职业病危害因素的种类及危害程度，为员工配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。建立劳动防护用品采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。通过教育培训，使员工掌握正确佩戴和使用劳动防护用品的方法，并监督员工在作业过程中自觉佩戴。严禁以货币形式替代劳动防护用品的发放。

实施职业健康监护管理。组织从事接触职业病危害作业的员工进行上岗前、在岗期间

和离岗时的职业健康检查，建立员工职业健康监护档案。不得安排有职业禁忌证的员工从事其所禁忌的作业。对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的员工，应当及时调离原工作岗位，并妥善安置。定期对员工进行职业健康知识培训，提高其自我防护意识和能力。

11.8应急管理能力建设

建立完善的应急管理体系，是应对突发事件、减少事故损失的最后一道防线。依据《生产安全事故应急条例》等法规，结合企业可能面临的风险类型，制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。预案内容应涵盖应急组织机构与职责、风险评估与资源调查、预警与信息报告、应急响应程序、处置措施、应急保障、应急恢复及预案演练与评估等内容，确保预案的科学性、针对性和可操作性。

加强应急救援队伍建设。根据企业规模和风险特点，建立专（兼）职应急救援队伍，或与专业应急救援队伍签订救援服务协议。定期对应急救援人员进行专业技能培训，使其熟悉救援预案、熟练使用救援器材、掌握救援技能。建立应急值班值守制度，确保24小时有人在岗在位，保证应急通讯畅通。

强化应急物资装备保障。根据应急预案的要求，配齐配足应急救援物资和装备，如消防器材、防护用品、急救药品、检测仪器、通讯设备、照明设备等。建立应急物资台账，指定专人负责维护保养和定期检测，确保物资装备处于良好备用状态。建立应急物资储备制度，对于消耗性物资及时补充。

定期开展应急演练。制定年度应急演练计划，采取实战演练、桌面推演等多种形式，每半年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每两年对所有专项应急预案至少进行一次演练，现场处置方案至少每半年组织一次演练。演练结束后，对演

练效果进行评估，分析存在的问题，及时修订完善应急预案，持续提升应急处置能力。

11.9安全投入与科技兴安

保障安全生产投入，是落实各项安全措施的必要条件。建立安全生产费用提取和使用制度，按照国家规定的标准足额提取安全生产费用，专项用于安全设施建设、设备维护、隐患整改、应急培训、劳动防护用品配备、应急救援器材采购等。编制年度安全生产费用使用计划，严格审批流程，确保专款专用，并建立台账如实记录使用情况。

积极推进“科技兴安”战略。利用信息化、智能化手段提升安全管理水平。建设安全生产信息化管理平台，集成重大危险源监控、隐患排查治理、作业许可管理、人员定位、视频监控、应急指挥等功能，实现安全数据的实时采集、动态监测和智能分析。推广应用先进的安全技术装备，如自动化控制系统、紧急停车系统（ESD）、火灾报警系统、气体泄漏检测报警系统等，减少人为干预，提高系统的本质安全度和可靠性。

鼓励安全技术创新与应用。设立安全科技创新奖励基金，奖励一线员工和工程技术人员开展安全“五小”活动（小发明、小创造、小革新、小设计、小建议），针对生产过程中的安全难题进行技术攻关。通过技术进步，解决制约安全生产的瓶颈问题，提升企业安全管理的科学化和现代化水平。

11.10事故报告、调查与持续改进

规范事故报告和调查处理程序，严格事故管理。发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人，单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门报告。报告内容应真实、准确，不得瞒报、谎报、迟报或漏报。

按照“四不放过”原则（事故原因未查清不放过、责任人未受到处理不放过、整改措

施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过）开展事故调查。成立事故调查组，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对责任单位和责任人的处理建议，总结事故教训，提出防范和整改措施。事故调查报告应当依法向社会公布，接受社会监督。

建立事故统计分析与整改督办机制。定期对事故发生情况进行统计分析，找出事故发生的规律和特点，为制定预防措施提供依据。对事故调查报告中提出的防范和整改措施，由专门部门负责督办落实，并将整改情况报备。建立事故案例库，将本单位和同行业的事故案例作为警示教育资源，组织全员学习，举一反三，对照排查，防止同类事故重复发生。

建立安全管理体系内部审核与管理评审制度。每年至少组织一次对安全管理体系的内部审核，检查体系运行的符合性和有效性。由最高管理者主持管理评审会议，评估安全管理方针、目标的适宜性，体系运行的资源保障情况，以及外部环境变化对体系的影响，针对存在的问题制定改进方向和措施，确保安全管理体系的持续适宜、充分和有效。

11.11消防安全管理细节

消防安全是企业安全管理的重中之重。必须严格遵守《消防法》及相关规定，建立健全消防安全管理制度。明确消防重点部位，如易燃易爆场所、仓库、变配电室、控制室等，设置明显的防火标志，实行严格管理。保障疏散通道、安全出口畅通，严禁占用、堵塞或封闭疏散通道和安全出口。

规范消防设施和器材的配置与维护。按照国家有关规定，配置消防设施和器材，如灭火器、消防栓、自动喷水灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警系统等。建立消防设

施器材台账，定期进行巡查、检查和维护保养，确保其完好有效。设有自动消防设施的，应当委托具有相应资质的消防技术服务机构进行定期维护保养和检测。

严格用火用电用气管理。建立动火审批制度，严禁在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。因特殊情况需要进行电焊、气焊等明火作业的，必须办理动火证，落实监护措施。电气线路必须由专业电工敷设，严禁私拉乱接临时电线。定期对电气设备进行检测，防止过载、短路引发火灾。加强易燃易爆危险品的管理，分类分项储存，严禁超量储存和混存。

定期组织消防演练和宣传教育培训。每年至少进行一次全员消防安全培训，使员工掌握基本的防火灭火知识和逃生技能。每半年至少组织一次消防演练，检验灭火和应急疏散预案的实用性和可操作性，提高员工扑救初起火灾和组织疏散逃生的能力。

环境保护管理体系与措施（扬尘治理防治措施）

环境保护管理体系

第一章 总则

1.1编制目的

为贯彻落实国家关于生态文明建设和环境保护的方针政策，严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工安全检查标准》等法律法规和标准规范，全面提升施工现场环境保护管理水平，实现绿色施工、文明施工、安全施工的目标，特制定本环境保护管理体系。

1.2编制依据

本体系的编制依据主要包括：

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国大气污染防治法》

3.《中华人民共和国水污染防治法》

4.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

5.《中华人民共和国噪声污染防治法》

6.《建设工程安全生产管理条例》

7.《建筑施工安全检查标准》

8.《建筑施工现场环境与卫生标准》

9.《绿色施工导则》

10.《大气污染防治行动计划》

11.《建筑施工扬尘治理专项方案编制指南》

12.地方性环境保护法规和规范性文件

1.3基本原则

环境保护管理应遵循以下基本原则：

（一）预防为主、防治结合原则：将环境保护工作前置，在施工策划阶段即充分考虑环境影响因素，采取预防措施，减少施工活动对环境的不利影响。

（二）全员参与、全过程控制原则：环境保护是全体施工人员的共同责任，应贯穿于施工准备、施工实施、竣工验收的全过程。

（三）源头削减、资源化利用原则：优先从源头减少污染物的产生量和资源消耗量，对不可避免产生的废弃物实行分类收集和资源化利用。

（四）依法管理、持续改进原则：严格遵守环境保护法律法规，建立环境保护管理体系，通过 PDCA循环持续改进环境绩效。

（五）绿色施工、和谐发展原则：将绿色施工理念融入项目管理全过程，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

第二章 环境保护管理组织体系

2.1组织架构

建立公司—项目部—施工班组三级环境保护管理组织架构，明确各层级的环境保护管

理职责。

（一）公司级环境保护管理机构

公司设立环境保护管理委员会，由公司总经理担任主任，分管安全生产和环境保护的副总经理担任副主任，各职能部门负责人为成员。环境保护管理委员会负责制定公司环境保护方针和目标，审批重大环境保护管理制度和方案，统筹调配环境保护资源，监督指导各项目部的环境保护工作。

公司工程管理部（或安全环保部）是环境保护管理的职能部门，配备专职环境保护管理人员，负责公司环境保护管理的日常工作。

（二）项目部环境保护管理小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的环境保护管理小组，成员包括安全环保部门负责人、各专业工程师、施工队长、材料会等。项目部环境保护管理小组是项目环境保护管理的核心机构，负责贯彻落实公司环境保护方针，编制项目环境保护管理方案，组织实施环境保护措施，开展环境保护检查与考核。

项目部设置安全环保部门（或指定专人），配备专职环境保护管理人员，负责项目环境保护管理的日常工作。

（三）班组环境保护管理网络

各施工班组设立兼职环境保护监督员，形成覆盖全员的基层环境保护管理网络。班组环境保护监督员负责本班组施工过程中的环境保护措施落实情况的监督检查，及时上报环境问题和隐患。

2.2岗位职责

（一）项目经理环境保护职责

项目经理是项目环境保护管理的第一责任人，对项目环境保护工作全面负责。主要职责包括：

1. 贯彻落实国家环境保护法律法规和公司环境保护管理制度；

2. 组织编制项目环境保护管理方案和各项环境保护措施；

3. 保证环境保护投入的有效使用，确保环境保护设施设备配备到位；

4. 组织开展环境保护检查和隐患排查治理；

5. 组织环境保护教育培训，提高全员环境保护意识；

6. 组织编制和实施环境突发事件应急预案；

7. 及时处理环境保护投诉和环境纠纷。

（二）项目总工程师环境保护职责

项目总工程师是项目环境保护管理的技术负责人，主要职责包括：

1. 负责编制项目环境保护管理方案和技术措施；

2. 组织环境保护技术交底，确保作业人员掌握环境保护要求；

3. 负责扬尘治理、噪声控制、污水处理等环境保护技术方案的编制和审核；

4. 推广应用绿色施工新技术、新工艺、新材料；

5. 参与环境保护检查和环境问题整改方案的制定。

（三）安全环保部门负责人环境保护职责

安全环保部门负责人是项目环境保护管理的具体执行者，主要职责包括：

1. 负责项目环境保护管理制度的制定和落实；

2. 组织开展日常环境保护巡查和定期检查；

3. 负责环境保护资料的收集、整理和归档；

4. 组织环境保护教育培训和宣传活动；

5. 监督环境保护设施设备的运行和维护；

6. 负责环境监测数据的记录和分析；

7. 参与环境突发事件应急处置。

（四）施工队长环境保护职责

施工队长是本队施工区域环境保护管理的直接责任人，主要职责包括：

1. 组织本队人员落实环境保护措施；

2. 开展班前环境保护教育和交底；

3. 检查作业区域的环境保护状况；

4. 制止和纠正破坏环境的行为；

5. 发现环境问题及时报告并配合整改。

（五）作业人员环境保护职责

作业人员对本岗位的环境保护工作负责，主要职责包括：

1. 遵守环境保护管理制度和操作规程；

2. 正确使用和维护环境保护设施设备；

3. 按要求分类投放施工废弃物；

4. 参加环境保护教育培训；

5. 发现环境问题及时报告。

第三章 安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施

3.1创建目标

安全文明标准化工地创建是提升施工现场管理水平、展示企业形象的重要载体。通过开展安全文明标准化工地创建活动，实现以下目标：

（一）总体目标

1. 杜绝重大环境污染事故和生态破坏事件；

2. 施工现场环境保护达标率100%；

3. 施工废弃物分类收集处理率100%；

4. 施工现场扬尘、噪声、污水排放符合国家和地方标准；

5. 创建省级（或市级）安全文明标准化工地；

6. 实现绿色施工，争创绿色施工示范工程。

（二）具体目标

1. 场容场貌目标：施工现场围挡规范、标牌齐全、道路硬化、材料堆放整齐、办公生活区整洁有序。

2. 扬尘治理目标：施工现场扬尘排放浓度符合《施工场地扬尘排放标准》或地方标准

要求，围挡喷淋、雾炮、车辆冲洗等降尘设施正常运行。

3.噪声控制目标：施工场界噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，昼间不超过70dB(A)，夜间不超过55dB(A)。

4.水污染防治目标：施工废水经处理后达标排放，生活污水接入市政管网或经处理达标后排放。

5.固体废物管理目标：建筑垃圾分类收集、分类运输、分类处置，可回收物回收利用率不低于80%。

6.绿化美化目标：施工现场可绿化区域绿化率不低于90%，办公生活区绿化美化到位。

3.2创建计划

（一）策划阶段（施工准备期）

1.编制安全文明标准化工地创建实施方案，明确创建目标、组织机构、责任分工、实施步骤和保障措施。

2.编制施工现场平面布置图，合理规划施工区、办公区、生活区、材料堆放区、加工区等功能区域。

3.编制环境保护管理方案、扬尘治理专项方案、噪声控制方案、污水处理方案等专项方案。

4.按照安全文明标准化工地要求，配置围挡、大门、标牌、洗车台、喷淋系统、雾炮机、噪声监测设备、视频监控系统等设施设备。

5.组织全体管理人员和作业人员进行安全文明标准化工地创建培训教育。

（二）实施阶段（施工过程）

1.严格按照安全文明标准化工地创建方案和各项专项方案组织施工。

2.定期开展安全文明施工检查，每月至少组织一次综合检查，每周组织一次专项检查。

3.建立安全文明施工检查台账，对发现的问题及时整改，实行闭环管理。

4.组织开展安全文明施工评比活动，对表现突出的班组和个人给予表彰奖励。

5.做好安全文明施工资料的收集、整理和归档工作。

6.定期向公司报告安全文明标准化工地创建进展情况。

（三）验收阶段（施工后期）

1.对照安全文明标准化工地评审标准，全面自查自评，查找不足，整改完善。

2.整理完善安全文明标准化工地创建资料，包括文字资料、影像资料、检测报告等。

3.向建设行政主管部门或相关协会提交安全文明标准化工地申报材料。

4.配合评审专家进行现场检查和资料审查。

5.根据评审意见进行整改完善，确保通过评审验收。

3.3创建措施

（一）场容场貌管理措施

1.围挡管理：施工现场实行封闭式管理，围挡高度符合地方标准要求（一般不低于2.5米），围挡材料采用硬质材料，围挡外侧设置公益广告和宣传标语，围挡内侧设置降尘喷淋系

统。

2. 大门管理：施工现场大门设置规范，门头设置企业标志和项目名称，大门内侧设置车辆冲洗设施和沉淀池，安排专人负责车辆冲洗管理。

3. 标牌管理：施工现场入口处设置"五牌一图"（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图），标牌规格统一、内容完整、悬挂整齐。

4. 道路硬化：施工现场主要道路和材料加工区地面进行硬化处理，硬化材料采用混凝土或钢板，道路两侧设置排水沟，保持路面清洁无积水。

5. 材料堆放：建筑材料、构配件、料具按照施工平面布置图指定位置分类堆放整齐，设置标识标牌，注明名称、规格、产地、进场时间等信息。易燃易爆物品分类存放，设置警示标识。

6. 办公生活区管理：办公区和生活区与施工区分开设置，保持整洁卫生。办公用房采用装配式活动板房，生活区设置宿舍、食堂、淋浴间、卫生间、洗衣房等设施，满足基本生活需求。

（二）环境卫生管理措施

1. 环境卫生责任制：划分环境卫生责任区域，明确责任人，实行"门前三包"制度。

2. 日常保洁制度：配备专职保洁人员，每日对施工现场、办公区、生活区进行清扫保洁，保持环境整洁。

3. 垃圾管理：设置分类垃圾收集容器，实行垃圾分类收集。生活垃圾日产日清，建筑垃圾定期清运。

4. 食堂卫生管理：食堂取得食品经营许可证，从业人员持健康证上岗。食堂设置独立

的食品加工间、备餐间和就餐区，配备消毒设施，严格执行食品卫生管理制度。

5. 宿舍管理：宿舍通风良好，采光充足，夏季有防暑降温设施，冬季有保暖措施。宿舍内严禁使用大功率电器，严禁私拉乱接电线。

6. 厕所卫生管理：施工现场设置水冲式厕所，安排专人负责清扫保洁，定期消毒除臭。

（三）绿色施工措施

1. 节能措施：选用节能型施工设备和照明灯具，合理安排施工工序，减少设备空转时间。办公区和生活区采用节能电器，设置节能宣传标识。

2. 节水措施：推广应用节水型器具，设置雨水收集系统，收集的雨水用于绿化浇灌和车辆冲洗。施工用水实行计量管理，减少水资源浪费。

3. 节材措施：优化施工方案，减少材料损耗。推广使用可周转使用的模板和支撑体系。对废旧材料进行分类回收和再利用。

4. 节地措施：合理规划施工用地，减少临时用地面积。采用装配式临时设施，提高土地利用率。施工结束后及时进行土地复垦和生态恢复。

（四）宣传教育措施

1. 在施工现场设置环境保护宣传栏，定期更新宣传内容。

2. 利用班前会、安全活动日等时机，开展环境保护知识宣传教育。

3. 组织开展"环境保护月""绿色施工示范岗"等主题活动。

4. 悬挂环境保护宣传标语和警示标识，营造良好的环境保护氛围。

5. 对环境保护工作表现突出的班组和个人进行表彰奖励。

第四章 安全文明措施费用投入使用计划

4.1费用来源与计提标准

安全文明措施费用按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和《建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的要求，从工程总造价中单独列支，专款专用。

安全文明措施费用的计提标准具体计提比例按照工程所在地建设行政主管部门的规定执行。

4.2费用使用范围

安全文明措施费用主要用于以下方面：

（一）环境保护费用

1.扬尘治理费用：包括围挡喷淋系统、雾炮机、洒水车、盖尘网、车辆冲洗设施等的购置、安装、运行和维护费用。

2.噪声控制费用：包括隔声屏障、消声器、减振垫等噪声控制设施的购置和安装费用。

3.水污染防治费用：包括沉淀池、隔油池、污水处理设备等的建设、运行和维护费用。

4.固体废物管理费用：包括垃圾分类收集容器、垃圾转运设施、建筑垃圾清运处置等费用。

5.环境监测费用：包括扬尘在线监测设备、噪声监测设备等的购置、安装、运行和维护费用，以及第三方环境检测费用。

（二）文明施工费用

1.现场围挡费用：包括围挡材料、基础、喷淋系统等的购置、安装和维护费用。

2. 大门及门禁系统费用：包括大门、门卫室、门禁系统、车辆冲洗设施等的购置、安装和维护费用。

3. 标牌标识费用：包括"五牌一图"、各类标识标牌、宣传栏等的制作和安装费用。

4. 场地硬化费用：包括施工道路、材料加工区、办公生活区等区域的硬化费用。

5. 办公生活设施费用：包括办公用房、宿舍、食堂、淋浴间、卫生间等临时设施的建设和维护费用。

6. 绿化美化费用：包括施工现场绿化、美化、亮化等费用。

（三）安全施工费用

1. 安全防护设施费用：包括安全网、安全帽、安全带、防护栏杆、防护棚等安全防护设施的购置和安装费用。

2. 临时用电费用：包括配电箱、电缆、漏电保护器等临时用电设施的购置和安装费用。

3. 消防设施费用：包括灭火器、消防栓、消防水带、应急照明等消防设施的购置和安装费用。

4. 应急救援费用：包括应急救援器材、应急物资、应急演练等费用。

5. 安全教育培训费用：包括安全培训教材、培训场地、培训师资等费用。

4.3费用投入计划

根据工程施工进度和各阶段的环境保护、文明施工、安全施工需求，制定分阶段的费用投入计划。

（一）施工准备阶段费用投入计划

序号	费用项目	投入内容
1	围挡及大门	围挡材料、基础施工、大门制作安装
2	标牌标识	″五牌一图″、各类标识标牌
3	场地硬化	施工道路、加工区、办公生活区硬化
4	临时设施	办公用房、宿舍、食堂、卫生间等
5	扬尘治理设施	喷淋系统、雾炮机、洗车台
6	环境监测设备	扬尘在线监测、噪声监测设备
7	安全防护设施	安全网、防护栏杆等

（二）施工阶段费用投入计划

序号	费用项目	投入内容
1	扬尘治理	喷淋系统运行维护、洒水降尘、防尘网覆盖
2	噪声控制	隔声屏障、消声器、减振垫
3	污水处理	沉淀池清理、污水处理设备运行
4	垃圾管理	垃圾分类收集容器、垃圾清运
5	安全防护	安全网更新、防护设施维护
6	临时用电	用电设施维护、电费
7	消防设施	灭火器充装、消防设施维护
8	文明施工	日常保洁、绿化养护、宣传更新
9	教育培训	安全培训、环保培训、应急演练
10	环境监测	扬尘噪声监测、第三方检测

11	应急救援	应急物资补充、应急演练
12	其他	不可预见费用

（三）竣工验收阶段费用投入计划

序号	费用项目	投入内容
1	场地清理	施工现场全面清理
2	设施拆除	临时设施拆除、场地恢复
3	资料整理	环境保护资料整理归档
4	其他	不可预见费用

4.4费用管理措施

1.专款专用制度：安全文明措施费用实行专户管理，专款专用，不得挪作他用。建立安全文明措施费用使用台账，详细记录费用的提取、使用和结余情况。

2.计划审批制度：安全文明措施费用的使用实行计划审批制度，由项目部根据施工进度和实际需求编制费用使用计划，经项目经理审批后执行。大额费用支出需报公司审批。

3.采购管理制度：安全文明措施费用涉及的物资采购，按照公司采购管理制度执行，实行比价采购，确保采购质量，控制采购成本。

4.验收结算制度：安全文明措施费用投入的项目，完工后组织验收，验收合格后办理结算手续。验收不合格的，限期整改，整改合格后方可结算。

5.监督检查制度：公司财务部门和审计部门定期对项目安全文明措施费用的提取和使用情况进行监督检查，确保费用使用合规、合理。

6.公示公开制度：定期在项目部公示安全文明措施费用的提取和使用情况，接受全体员工的监督。

第五章 现场扬尘治理措施

5.1扬尘来源分析

施工现场扬尘主要来源于以下方面：

1.土方作业扬尘：土方开挖、回填、转运过程中产生的扬尘。

2.材料堆放扬尘：砂石、水泥、石灰等散体材料堆放和装卸过程中产生的扬尘。

3.道路扬尘：施工车辆行驶过程中产生的道路扬尘。

4.风力扬尘：大风天气下，裸露地面和未覆盖材料产生的扬尘。

5.2扬尘治理目标

1.施工现场扬尘排放浓度符合《施工场地扬尘排放标准》或地方标准要求。

2.施工现场PM2.5浓度不超过75μg/m³，PM10浓度不超过150μg/m³（具体标准以地方规定为准）。

3.施工现场围挡喷淋系统、雾炮机、洒水车等降尘设施正常运行率100%。

4.施工现场裸露土方和散体材料覆盖率100%。

5.出场车辆冲洗率100%，车辆不带泥上路。

6.施工现场道路硬化率100%，路面保持清洁湿润。

5.3扬尘治理组织措施

（一）成立扬尘治理领导小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的扬尘治理领导小组，成员包括安全环保部门负责人、各施工队长、机械管理员等。扬尘治理领导小组负责扬尘治理工作的组织、协调、监督和考核。

（二）建立扬尘治理责任制

将扬尘治理责任分解到各施工队、各班组、各岗位，签订扬尘治理责任书，明确责任范围和考核标准。实行"谁施工、谁负责"的原则，各施工队对本施工区域的扬尘治理工作负责。

（三）建立扬尘治理检查制度

1.日常巡查：安全环保部门每日对施工现场进行扬尘治理巡查，发现问题及时整改。

2.定期检查：项目部每周组织一次扬尘治理专项检查，对检查发现的问题下达整改通知书，限期整改。

3.专项检查：在大风天气、重污染天气预警期间，组织开展扬尘治理专项检查，确保各项应急措施落实到位。

（四）建立扬尘治理考核制度

将扬尘治理工作纳入项目绩效考核体系，每月对扬尘治理工作进行检查考核。对扬尘治理工作表现突出的班组和个人给予表彰奖励；对扬尘治理工作不力、造成不良影响的，进行通报批评和经济处罚。

5.4扬尘治理技术措施

（一）围挡喷淋降尘措施

1. 施工现场四周设置连续封闭的围挡，围挡高度不低于2.5米。

2. 围挡顶部设置喷淋系统，喷淋管沿围挡全长布置，喷头间距不超过3米。

3. 喷淋系统设置定时控制装置，根据天气情况和施工需要自动启停。正常情况下每2小时喷淋一次，每次喷淋时间不少于10分钟；大风天气和重污染天气加密喷淋频次。

4. 喷淋系统水源采用市政自来水或经处理后的施工废水，水质符合喷淋要求。

（二）雾炮降尘措施

1. 在土方开挖区、拆除作业区、材料装卸区等扬尘产生集中的区域，配备移动式雾炮机。

2. 雾炮机的射程和覆盖范围满足作业区域需求，雾化效果良好。

3. 土方作业和拆除作业时，雾炮机全程运行，持续降尘。

4. 雾炮机定期维护保养，确保正常运行。

（三）洒水降尘措施

1. 配备洒水车或洒水设备，对施工现场道路和作业区域进行定时洒水降尘。

2. 正常施工期间，每日洒水不少于4次（上、下午各2次）；大风天气和高温干燥天气加密洒水频次。

3. 洒水作业避开交通高峰期，洒水量以路面湿润不积水为宜。

4. 冬季洒水作业注意防冻，可添加防冻剂或调整洒水时间。

（四）车辆冲洗措施

1. 施工现场大门内侧设置车辆冲洗设施，包括冲洗平台、高压冲洗设备、沉淀池等。

2. 冲洗平台尺寸满足各类施工车辆冲洗需求，平台两侧设置排水沟，冲洗废水流入沉淀池。

3. 出场车辆必须经过冲洗，确保车身、轮胎不带泥上路。

4. 安排专人负责车辆冲洗管理，建立车辆冲洗台账，记录车辆冲洗情况。

（五）土方覆盖措施

1. 施工现场裸露土方和堆土，采用防尘网进行覆盖。防尘网密度不低于2000目/100cm²，搭接长度不少于20cm。

2. 土方覆盖后，用重物或锚钉固定防尘网，防止被风吹起。

3. 土方作业时，采取边开挖边覆盖的方式，减少土方裸露时间。

4. 土方运输车辆车厢顶部加盖篷布，防止运输过程中遗撒尘土。

（六）散体材料管理措施

1. 砂石、水泥、石灰等散体材料，存放在封闭的料仓或料棚内。

2. 露天堆放的散体材料，采用防尘网或彩条布进行覆盖。

3. 散体材料装卸作业时，采取喷淋降尘措施，降低装卸落差。

4. 水泥等易产生扬尘的材料，采用罐装或袋装方式储存和运输。

（七）道路硬化与保洁措施

1. 施工现场主要道路和材料加工区地面进行硬化处理，硬化材料采用混凝土（厚度不低于20cm）或钢板。

2. 道路两侧设置排水沟，保持路面排水畅通。

3. 安排专人负责道路保洁，每日清扫不少于2次，保持路面清洁。

4. 道路清扫采用湿法作业，先洒水后清扫，防止二次扬尘。

（八）拆除作业降尘措施

1. 建筑物、构筑物拆除前，在拆除区域设置围挡和防护网。

2. 拆除作业采用湿法拆除工艺，拆除过程中持续喷淋降尘。

3. 拆除后的建筑垃圾及时清运或覆盖，减少堆放时间。

4. 机械拆除时，配备雾炮机进行同步降尘。

5. 5扬尘监测措施

（一）在线监测系统

1. 施工现场安装扬尘在线监测系统，实时监测PM2.5、PM10、TSP等扬尘指标。

2. 监测点位设置在施工现场主导风向下风向的围挡处，数量不少于1个，大型项目适当增加监测点位。

3. 监测数据实时传输至监控平台，数据保存时间不少于6个月。

4. 监测数据超标时，系统自动报警，项目部立即启动应急降尘措施。

（二）人工监测

1. 配备便携式粉尘检测仪，定期对施工现场各区域进行扬尘浓度检测。

2. 人工监测每周不少于1次，大风天气和重污染天气加密监测频次。

3. 人工监测数据记录在案，作为扬尘治理效果评估的依据。

（三）视频监控

1. 施工现场安装视频监控系统，对扬尘治理重点区域进行实时监控。

2. 视频监控覆盖围挡喷淋区域、车辆冲洗区域、土方作业区域、材料堆放区域等。

3. 视频监控录像保存时间不少于30天。

5. 6重污染天气应急措施

（一）预警响应

1. 接到重污染天气预警通知后，项目部立即启动重污染天气应急预案。

2. 根据预警等级（黄色、橙色、红色），采取相应的应急响应措施。

（二）黄色预警（III级响应）措施

1. 停止土方开挖、回填、转运等易产生扬尘的作业。

2. 增加洒水降尘频次，由每日4次增加至每日6次。

3. 加密围挡喷淋频次，由每2小时一次加密至每1小时一次。

4. 加强裸露土方和散体材料的覆盖检查，确保覆盖到位。

5. 出场车辆冲洗率100%，严禁带泥上路。

（三）橙色预警（II级响应）措施

在黄色预警措施基础上，增加以下措施：

1. 停止所有室外施工作业（应急抢险除外）。

2. 停止建筑垃圾和渣土运输。

3. 雾炮机持续运行，不间断降尘。

4. 施工现场全面喷洒抑尘剂。

（四）红色预警（Ⅰ级响应）措施

在橙色预警措施基础上，增加以下措施：

1. 施工现场全面停工。

2. 所有施工车辆停止运行。

3. 安排专人值守，确保降尘设施正常运行。

4. 加强巡查，防止扬尘问题反弹。

5. 7扬尘治理资料管理

1. 建立扬尘治理台账，包括扬尘治理检查记录、整改记录、监测记录、设备运行记录等。

2. 扬尘治理资料分类整理、归档保存，保存期限不少于工程竣工验收后2年。

3. 定期对扬尘治理资料进行统计分析，评估扬尘治理效果，为持续改进提供依据。

4. 扬尘治理资料作为安全文明标准化工地申报和评审的重要依据。

第六章 水污染防治措施

6. 1废水来源分析

施工现场废水主要来源于以下方面：

1. 施工废水：养护废水、设备清洗废水等。

2. 车辆冲洗废水：出场车辆冲洗产生的含泥废水。

3. 生活污水：办公区、生活区产生的洗漱废水、食堂废水、厕所污水等。

4. 雨水：施工现场初期雨水，含有泥沙和污染物。

6.2水污染防治措施

（一）施工废水处理

1. 养护废水：采用围挡和导流沟收集，经沉淀处理后循环使用或达标排放。

2. 设备清洗废水：设置隔油池和沉淀池，废水经处理后达标排放。

（二）车辆冲洗废水处理

1. 车辆冲洗平台下方设置三级沉淀池，沉淀池总容积不小于10m³。

2. 冲洗废水经三级沉淀处理后，上清液循环用于车辆冲洗，沉淀物定期清理。

3. 沉淀池定期清淤，清淤频率不少于每月一次。

（三）生活污水处理

1. 办公区和生活区设置化粪池，生活污水经化粪池处理后，接入市政污水管网。

2. 食堂废水设置隔油池，经隔油处理后进入化粪池。

3. 不具备接入市政污水管网条件的，设置一体化污水处理设备，处理达标后排放或回用。

（四）雨水管理

1. 施工现场设置雨水收集系统，收集的雨水用于绿化浇灌、道路洒水等。

2. 初期雨水经沉淀处理后排放，减少对水体的污染。

3. 施工区域与非施工区域雨水系统分开设置，减少雨水污染范围。

6. 3水资源节约措施

1. 推广应用节水型施工工艺和设备，减少水资源消耗。

2. 施工用水实行计量管理，建立用水台账，定期统计分析用水情况。

3. 设置雨水收集系统和中水回用系统，提高水资源利用率。

4. 加强用水设施维护，杜绝跑冒滴漏现象。

5. 开展节水宣传教育，提高全员节水意识。

第七章 噪声与振动控制措施

7. 1噪声源分析

施工现场噪声主要来源于以下方面：

运输车辆等产生的噪声。

7. 2噪声控制目标

施工场界噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求。

7. 3噪声控制措施

（一）声源控制措施

1. 选用低噪声施工设备和工艺，优先选用电动设备替代燃油设备。

2. 对高噪声设备采取隔声、消声、减振措施，如安装消声器、设置隔声罩、加装减振

垫等。

3. 加强设备维护保养，确保设备处于良好运行状态，减少异常噪声。

4. 合理安排施工工序，避免多台高噪声设备同时作业。

（二）传播途径控制措施

1. 在施工现场边界设置隔声屏障或隔声围挡，降低噪声向外传播。

2. 高噪声设备设置在远离居民区的一侧，利用地形、建筑物等自然屏障降噪。

3. 在噪声敏感区域设置临时隔声棚，对高噪声作业进行封闭施工。

（三）管理控制措施

1. 合理安排施工时间，严格控制夜间施工。确需夜间施工的，按规定办理夜间施工审批手续，并公告附近居民。

2. 在高考、中考等特殊时期，严格遵守当地建设行政主管部门的噪声管控要求。

3. 建立噪声投诉处理机制，及时处理居民噪声投诉，做好沟通解释工作。

4. 定期进行噪声监测，掌握噪声排放情况，及时调整降噪措施。

7. 4振动控制措施

1. 选用低振动施工设备和工艺，优先采用静压桩等低振动施工工艺。

2. 对产生振动的设备采取减振措施，如设置减振基础、加装减振垫等。

3. 在振动敏感区域设置振动监测点，定期监测振动情况。

4. 合理安排施工工序，减少振动叠加效应。

第八章 固体废物管理措施

8.1固体废物分类

施工现场固体废物分为以下类别：

1.建筑垃圾：废弃混凝土、废弃砖瓦、废弃砂浆、废弃金属、废弃木材、废弃塑料等。

2.生活垃圾：餐厨垃圾、废纸、塑料瓶、包装材料等。

3.危险废物：废油漆桶、废溶剂、废机油、废电池、废荧光灯管等。

8.2固体废物管理措施

（一）建筑垃圾管理

1.实行建筑垃圾分类收集，设置分类垃圾收集容器，标识清晰。

2.可回收利用的建筑垃圾（如废金属、废木材、废玻璃等）分类收集后，交由有资质的回收单位处理。

3.不可回收的建筑垃圾，委托有资质的建筑垃圾运输单位清运至指定消纳场所。

4.建筑垃圾运输车辆车厢密闭，防止运输过程中遗撒。

5.建立建筑垃圾管理台账，记录建筑垃圾的产生量、分类情况、清运去向等信息。

（二）生活垃圾管理

1.办公区和生活区设置分类垃圾收集容器，实行垃圾分类投放。

2.餐厨垃圾单独收集，交由有资质的单位处理。

3.生活垃圾日产日清，保持环境整洁卫生。

4. 生活垃圾委托环卫部门或专业单位清运处理。

（三）危险废物管理

1. 危险废物设置专门的收集容器和存放场所，标识清晰，与普通垃圾分类存放。

2. 危险废物存放场所采取防渗漏、防雨淋、防流失措施。

3. 危险废物委托有资质的危险废物处置单位处理，签订处置合同，办理转移联单手续。

4. 建立危险废物管理台账，记录危险废物的产生量、暂存量、处置去向等信息。

8.3资源化利用措施

1. 废弃混凝土经破碎处理后，作为级配碎石或再生骨料使用。

2. 废弃砖瓦经破碎处理后，作为回填材料或路基材料使用。

3. 废弃木材经加工处理后，作为模板或燃料使用。

4. 废弃金属分类收集后，交由金属回收单位处理。

5. 鼓励采用可周转使用的模板和支撑体系，减少废弃物的产生。

第九章 环境保护应急管理

9.1环境突发事件类型

施工现场可能发生的环境突发事件包括：

1. 扬尘污染事件：扬尘排放浓度严重超标，被环保部门通报或处罚。

2. 水污染事件：施工废水未经处理直接排放，造成水体污染。

3. 噪声扰民事件：施工噪声严重超标，引发居民投诉或群体性事件。

4. 危险废物泄漏事件：危险废物在储存或运输过程中发生泄漏。

5. 化学品泄漏事件：施工用化学品（如油漆、溶剂等）发生泄漏。

9.2应急预案编制

项目部编制环境突发事件应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急资源保障等内容。应急预案经项目经理审批后发布实施，并报公司备案。

9.3应急组织机构

项目部成立环境突发事件应急指挥部，由项目经理担任总指挥，项目总工程师担任副总指挥，成员包括安全环保部门负责人、各施工队长、材料员、后勤保障人员等。应急指挥部下设抢险组、疏散组、通讯组、后勤保障组等。

9.4应急响应程序

1. 发现与报告：发现环境突发事件后，第一发现人立即报告项目应急指挥部。

2. 启动预案：应急指挥部根据事件类型和严重程度，启动相应级别的应急预案。

3. 应急处置：各应急小组按照预案分工，迅速开展应急处置工作。

4. 信息报告：按照规定的时限和程序，向公司和当地环保部门报告事件情况。

5. 事件处置：采取有效措施控制事态发展，减少环境污染和损失。

6. 善后处理：事件处置完毕后，进行环境恢复和善后处理工作。

7. 总结评估：对事件原因进行调查分析，总结经验教训，完善管理措施。

9.5应急资源保障

1. 配备应急救援物资和设备，包括应急照明设备、防护用品、围堵材料、吸附材料、

中和剂等。

2. 应急救援物资和设备定期检查维护，确保处于良好状态。

3. 定期组织应急演练，提高应急处置能力。

4. 建立应急通讯录，确保应急状态下通讯畅通。

第十章 环境保护培训教育与检查考核

10.1培训教育

（一）培训教育内容

1. 国家环境保护法律法规和标准规范。

2. 公司环境保护管理制度和项目环境保护管理方案。

3. 扬尘治理、噪声控制、污水处理、固体废物管理等专项知识。

4. 环境保护设施设备的操作规程和维护要求。

5. 环境突发事件应急处置知识。

6. 绿色施工理念和操作方法。

（二）培训教育形式

1. 三级教育培训：公司级、项目部级、班组级环境保护教育培训。

2. 专题培训：针对扬尘治理、噪声控制等专项内容开展专题培训。

3. 班前教育：利用班前会进行环境保护知识教育。

4. 现场观摩：组织参观安全文明标准化工地，学习先进经验。

5.宣传教育活动：利用宣传栏、标语、知识竞赛等形式开展环境保护宣传教育。

（三）培训教育频次

1.新进场人员环境保护教育培训不少于4学时。

2.全员环境保护教育培训每年不少于1次。

3.专项环境保护培训根据施工需要随时开展。

4.班前环境保护教育每日进行。

10.2检查制度

（一）检查方式

1.日常巡查：安全环保部门每日对施工现场环境保护情况进行巡查。

2.定期检查：项目部每周组织一次环境保护专项检查。

3.综合检查：项目部每月组织一次环境保护综合检查。

4.专项检查：针对扬尘治理、噪声控制等专项内容开展专项检查。

（二）检查内容

1.环境保护管理制度落实情况。

2.扬尘治理措施执行情况。

3.噪声控制措施执行情况。

4.污水处理设施运行情况。

5.固体废物分类收集和处置情况。

6. 环境保护设施设备运行维护情况。

7. 环境保护培训教育开展情况。

8. 环境监测数据达标情况。

（三）问题整改

1. 检查发现的问题，当场下达整改通知书，明确整改内容、整改期限和整改责任人。

2. 一般问题限期整改，重大问题立即停工整改。

3. 整改完成后，组织复查验收，确保整改到位。

4. 建立问题整改台账，实行闭环管理。

10.3考核制度

1. 将环境保护工作纳入项目绩效考核体系，每月进行考核。

2. 考核内容包括环境保护制度落实、措施执行、设施运行、培训教育、问题整改等方面。

3. 对环境保护工作表现突出的班组和个人给予表彰奖励。

4. 对环境保护工作不力、造成不良影响的，进行通报批评和经济处罚。

5. 考核结果作为评优评先的重要依据。

第十一章 资料管理

11.1资料分类

环境保护管理资料分为以下类别：

1.管理文件类：环境保护管理制度、管理方案、专项方案、应急预案等。

2.过程记录类：检查记录、整改记录、监测记录、设备运行记录、培训记录等。

3.合同协议类：废弃物处置合同、环境检测合同等。

4.报告报表类：环境监测报告、环境保护工作总结、统计报表等。

5.影像资料类：环境保护设施设备照片、施工现场环境保护状况照片、活动照片等。

11.2资料管理要求

1.环境保护资料由安全环保部门负责收集、整理和归档。

2.资料分类存放，标识清晰，便于查阅。

3.资料保存期限不少于全程竣工验收后2年。

4.重要资料实行备份管理，防止丢失。

5.环境保护资料作为安全文明标准化工地申报和评审的重要依据。

环境保护是施工企业履行社会责任、实现可持续发展的重要体现。通过建立健全环境保护管理体系，制定科学完善的环境保护措施，落实安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，合理投入和使用安全文明措施费用，严格执行现场扬尘治理措施，全面提升施工现场环境保护管理水平，实现绿色施工、文明施工、安全施工的目标。

在实际工作中，应坚持"预防为主、防治结合"的原则，将环境保护工作贯穿于施工全过程，做到与质量、安全、进度同部署、同检查、同考核。通过不断完善管理体系、创新管理方法、提升管理水平，推动施工现场环境保护工作持续改进，为建设绿色工程、文明工程、和谐工程奠定坚实基础。

拟投入资源配备计划、工程进度计划与措施

工期保证措施

第一章 总则

1.1编制目的

为确保工程项目在合同约定的工期内保质保量完成，科学合理地组织施工生产，有效控制施工进度，防范工期延误风险，特制定本工期保证措施方案。本方案旨在通过系统化的工期管理手段，实现施工进度的全过程、全方位控制，确保工程按期或提前竣工交付。

1.2编制依据

1.《中华人民共和国建筑法》

2.《建设工程质量管理条例》

3.《建设工程安全生产管理条例》

4.《建设工程施工合同（示范文本）》

5.《建设工程项目管理规范》

6.《建筑施工组织设计规范》

7.《工程网络计划技术规程》

8.招标文件及施工合同

9.施工图纸及设计文件

10.企业施工工法和类似工程施工经验

1.3工期管理原则

工期管理应遵循以下基本原则：

（一）科学合理原则：工期目标的确定应科学合理，既考虑合同要求，又结合工程实际，避免盲目压缩工期或过度宽松。

（二）系统管理原则：将工期管理纳入项目管理的整体框架，与质量、安全、成本管理协调统一，实现综合效益最大化。

（三）动态控制原则：施工进度计划实行动态管理，根据实际施工情况及时调整优化，确保进度目标的可控性。

（四）预防为主原则：提前识别工期风险因素，制定预防措施，将工期延误的可能性降到最低。

（五）全员参与原则：工期管理是全体参建人员的共同责任，建立全员参与的工期管理机制。

第二章 工期保证组织体系

2.1工期管理组织架构

建立公司—项目部—施工班组三级工期管理组织架构，明确各层级的工期管理职责。

（一）公司级工期管理机构

公司设立工期管理领导小组，由公司分管生产的副总经理担任组长，工程管理部负责人担任副组长，各职能部门负责人为成员。工期管理领导小组负责审批项目总进度计划，协调解决重大工期问题，统筹调配公司资源支持项目施工。

（二）项目部工期管理小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工程师和生产经理为副组长的工期管理小组，成员包括各专业工程师、施工队长、材料员、设备管理员等。工期管理小组是项目工期管理的核心机构，负责编制和落实施工进度计划，组织施工生产，协调解决进度问题。

（三）班组工期执行网络

各施工班组设立工期联络员，负责本班组施工进度的跟踪和报告，确保工期指令传达到作业一线。

2.2岗位工期管理职责

（一）项目经理工期职责

项目经理是项目工期管理的第一责任人，对项目工期目标的实现全面负责。主要职责包括：

1.组织编制项目总进度计划和阶段进度计划；

2.审批月度、周度施工进度计划；

3.组织协调各施工队伍和分包单位的施工进度；

4.定期召开工期专题会议，分析进度偏差，制定纠偏措施；

5.统筹调配施工资源，确保进度计划实施；

6.对工期延误承担责任，组织制定赶工措施。

（二）项目总工程师工期职责

项目总工程师是项目工期管理的技术负责人，主要职责包括：

1. 参与编制项目总进度计划、施工网络图；

2. 优化施工方案和施工工艺，缩短关键线路工期；

3. 组织技术交底，确保施工技术方案不影响进度；

4. 协调解决施工中的技术问题，减少技术原因造成的工期延误；

5. 参与工期分析，提出技术层面的赶工建议。

（三）生产经理工期职责

生产经理是项目工期管理的具体执行负责人，主要职责包括：

1. 负责施工进度计划的组织实施；

2. 编制月度、周度施工进度计划；

3. 组织日常施工生产，协调各工序衔接；

4. 跟踪施工进度，发现偏差及时报告并采取措施；

5. 组织施工资源调配，确保施工连续性；

6. 负责施工日志和进度资料的记录整理。

（四）施工队长工期职责

施工队长是本队施工进度的直接责任人，主要职责包括：

1. 组织本队人员按计划完成施工任务；

2. 合理安排本队施工力量和作业时间；

3. 及时报告施工进度情况和存在的问题；

4. 执行赶工指令，组织加班加点；

5. 确保本队施工质量和安全，避免返工影响工期。

第三章 完善的工期保证措施

3.1组织管理保证措施

（一）建立工期目标责任体系

将总工期目标分解为各阶段、各分部分项工程的工期目标，层层签订工期目标责任书，明确各岗位的工期责任和考核标准。实行工期目标管理，将工期完成情况与绩效考核挂钩，奖优罚劣。

（二）建立工期例会制度

1. 日碰头会：每日下午由生产经理组织各施工队长召开日碰头会，总结当日施工进度，安排次日施工计划，协调解决当日施工中存在的问题。

2. 周例会：每周由项目经理组织召开工期专题会议，总结本周进度完成情况，分析进度偏差原因，制定下周施工计划和纠偏措施。

3. 月调度会：每月由公司工期管理领导小组组织召开月度生产调度会，总结本月进度情况，部署下月施工任务，协调解决重大工期问题。

（三）建立工期报告制度

1. 日报制度：各施工队每日向项目部报送施工进度日报，内容包括当日完成工程量、投入资源情况、存在的问题等。

2. 周报制度：项目部每周向公司报送施工进度周报，内容包括本周进度完成情况、下周施工计划、进度偏差分析等。

3. 月报制度：项目部每月向公司和建设单位报送施工进度月报，内容包括本月进度完成情况、下月施工计划、工期风险分析等。

（四）建立工期预警机制

根据施工进度计划，设置关键节点工期预警线。当实际进度滞后计划进度达到预警值时，启动预警机制，分析原因，制定赶工措施。预警等级分为三级：

1. 黄色预警：进度滞后3天以内，由生产经理组织分析原因，制定纠偏措施。

2. 橙色预警：进度滞后3-7天，由项目经理组织分析原因，制定赶工方案。

3. 红色预警：进度滞后7天以上，由公司工期管理领导小组介入，组织制定专项赶工方案，调配公司资源支持。

3.2技术管理保证措施

（一）优化施工方案

1. 在施工准备阶段，组织技术人员对施工方案进行优化比选，选择技术先进、经济合理、工期较短的施工方案。

2. 推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工效率，缩短施工周期。

3. 对关键工序和关键线路上的施工工艺进行重点优化，减少工序作业时间。

（二）合理安排施工顺序

1. 按照原则，合理安排施工顺序。

2. 充分利用工作面，实行流水作业和立体交叉作业，减少工序间的等待时间。

3. 对具备条件的分部分项工程，提前插入施工，实现多工种、多工序平行作业。

（三）加强技术交底

1. 分部分项工程施工前，组织技术交底，确保作业人员充分理解设计图纸和施工工艺要求。

2. 技术交底内容应详细具体，包括施工方法、操作要点、质量标准、安全要求等。

3. 对关键工序和特殊过程，进行专项技术交底，必要时进行现场示范。

（四）及时解决技术问题

1. 建立技术问题快速响应机制，施工中遇到的技术问题，技术人员第一时间到场解决。

2. 对需要设计单位确认的技术问题，及时与设计单位沟通，争取快速回复。

3. 建立技术问题台账，跟踪问题处理进度，确保不因技术问题影响施工进度。

3.3资源保障保证措施

（一）劳动力保障

1. 根据施工进度计划，提前编制劳动力需求计划，合理安排各工种劳动力的进退场时间。

2. 选择信誉良好、技术力量雄厚的施工队伍，签订劳务合同，明确劳务人员的数量和进场时间。

3. 建立劳动力储备机制，与多家劳务公司建立合作关系，确保在施工高峰期或赶工期间能够及时补充劳动力。

4. 做好劳动力的后勤保障工作，改善生活条件，稳定施工队伍。

（二）材料物资保障

1. 根据施工进度计划，提前编制材料物资需求计划，明确材料的规格、数量、进场时间。

2. 选择质量可靠、供应稳定的材料供应商，签订供货合同，明确供货时间和违约责任。

3. 对关键材料和长周期采购材料，提前下单采购，预留充足的生产和运输时间。

4. 建立材料进场检验制度，确保材料质量合格，避免因材料质量问题影响施工进度。

5. 设置合理的材料库存，确保施工连续性，避免因材料断供造成停工。

（三）机械设备保障

1. 根据施工方案和进度计划，合理配置施工机械设备，确保设备型号、数量满足施工需求。

2. 选择性能良好、故障率低的机械设备，签订设备租赁合同，明确设备进场时间和维护责任。

3. 建立设备维护保养制度，定期对设备进行检查和保养，减少设备故障率。

4. 配备设备维修人员和常用配件，确保设备出现故障时能够及时修复。

5. 对关键设备，考虑备用方案，确保设备故障时能够及时替代。

（四）资金保障

1. 编制项目资金使用计划，合理安排资金使用，确保施工生产资金需求。

2. 建立工程款回收机制，按合同约定及时申报工程进度款，确保资金及时回笼。

3.公司设立项目周转资金，用于解决项目临时性资金需求。

4.严格控制非生产性支出，优先保障施工生产资金需求。

3.4施工管理保证措施

（一）实行流水作业

根据工程特点和施工条件，合理划分施工流水段，组织流水作业。通过流水作业，实现各工序间的紧密衔接，减少窝工和等待时间，提高施工效率。

（二）组织立体交叉作业

在保证施工安全和质量的前提下，合理组织立体交叉作业。充分利用时间和空间，缩短总工期。

（三）推行标准化施工

推行施工现场标准化管理，统一施工工艺、操作流程和质量标准，减少因操作不规范造成的返工和整改，提高施工效率。

（四）加强施工调度

建立高效的施工调度机制，生产经理每日组织施工调度，合理安排各施工队的工作任务和作业面。对施工中出现的问题，及时调度资源解决，确保施工连续进行。

（五）做好季节性施工安排

根据工程所在地的气候特点，合理安排季节性施工。雨季施工做好排水防涝准备，冬季施工做好保温防冻措施，高温季节施工做好防暑降温工作，减少季节性因素对施工进度的影响。

3.5外部协调保证措施

（一）与建设单位的协调

1.定期向建设单位报告施工进度情况，争取建设单位的理解和支持。

2.及时办理工程变更和签证手续，避免因手续滞后影响施工进度。

3.积极与建设单位沟通，协调解决施工中遇到的问题。

（二）与设计单位的协调

1.施工前组织图纸会审，提前发现和解决图纸中的问题。

2.施工中遇到设计问题，及时与设计单位沟通，争取快速解决。

3.对设计变更，及时办理审批手续，确保施工连续进行。

（三）与监理单位的协调

1.积极配合监理单位开展质量验收工作，确保验收及时完成。

2.提前通知监理单位验收时间，避免因验收不及时影响下道工序施工。

3.对监理单位提出的整改要求，及时整改回复，减少对施工进度的影响。

（四）与政府部门的协调

1.及时办理施工许可证、夜间施工许可证等行政审批手续。

2.积极配合质量安全监督部门的检查，确保检查不影响正常施工。

3.与周边社区和居民做好沟通，减少施工扰民投诉对施工进度的影响。

3.6赶工措施

当实际进度滞后计划进度时，根据滞后程度和工期要求，采取相应的赶工措施：

（一）组织措施

1. 增加作业班组，实行两班倒或三班倒作业，延长作业时间。

2. 增加作业面，扩大施工范围，提高施工效率。

3. 调整施工顺序，优先安排关键线路上的施工任务。

4. 抽调公司其他项目的施工力量支援。

（二）技术措施

1. 优化施工工艺，采用更高效的施工方法。

2. 采用新技术、新设备，提高施工效率。

3. 调整施工方案，缩短关键工序的作业时间。

4. 对具备条件的工序，实行平行作业或提前插入。

（三）经济措施

1. 实行赶工奖励制度，对按时或提前完成赶工任务的班组和个人给予经济奖励。

2. 提高加班工资标准，激励作业人员参与赶工。

3. 增加施工资源投入，确保赶工措施的资源保障。

3. 7工期风险防范措施

（一）风险识别

在施工准备阶段，组织对可能影响工期的风险因素进行全面识别，包括：

1. 自然风险：恶劣天气、地质灾害、疫情等。

2. 技术风险：施工技术难度大、工艺复杂、技术方案不合理等。

3. 资源风险：劳动力不足、材料供应不及时、设备故障等。

4. 管理风险：组织协调不力、计划不合理、决策失误等。

5. 外部风险：政策变化、审批延误、居民投诉等。

（二）风险评估

对识别出的风险因素进行评估，确定风险等级和影响程度，制定相应的应对措施。

（三）风险应对

1. 对高风险因素，制定专项应对方案，明确应对措施和责任人。

2. 建立风险预警机制，对风险因素进行动态监控。

3. 储备应急资源，提高风险应对能力。

4. 定期进行风险评估和应对方案演练。

第四章 人员设备配置计划

4.1人员配置计划

（一）管理人员配置

根据工程规模和施工管理需要，配置项目管理人员。以中型项目为例，管理人员配置如下：

序号	岗位名称	人数	主要职责
1	项目经理	1人	项目全面管理
2	项目总工程师	1人	技术管理
3	生产经理	1人	施工生产管理
4	质量负责人	1人	质量管理
5	安全负责人	1人	安全管理
6	各专业工程师	3-5人	专业技术管理
7	施工员	3-5人	现场施工管理
8	质量员	2-3人	质量检查
9	安全员	2-3人	安全检查
10	材料员	2人	材料管理
11	设备管理员	1-2人	设备管理
12	资料员	1-2人	资料管理
13	预算员	1-2人	成本管理
14	测量员	2-3人	测量放线
15	试验员	1-2人	试验检测

（二）作业人员配置

根据施工阶段和工程量，合理配置各工种作业人员。各阶段作业人员配置如下：

序号	工种	人数	主要工作内容
1	市政工	10-15人	管网、道路施工

2	电工	5-8人	电气、调试
3	普工	10-15人	场地清理、保洁

（三）劳动力动态调配措施

1. 根据施工进度计划，编制劳动力需求曲线，合理安排各工种劳动力的进退场时间。

2. 建立劳动力调配机制，在施工高峰期从公司其他项目或劳务公司调配劳动力。

3. 对关键工种和紧缺工种，提前储备，确保施工需要。

4. 做好劳动力的生活保障和思想工作，稳定施工队伍，减少人员流动。

4.2设备配置计划

（一）主要施工机械设备配置

主要施工机械设备配置如下：

1. 土方施工设备

序号	设备名称	型号/规格	数量	用途
1	挖掘机	220型	2-3台	土方开挖
2	推土机	T160	1台	土方平整
3	装载机	ZL50	1-2台	装料、转运
4	自卸汽车	20t	5-8台	土方运输
5	压路机	18t	1台	路基压实

2. 混凝土施工设备

序号	设备名称	型号/规格	数量	用途
1	混凝土泵车	47m	1-2台	混凝土输送

2	混凝土搅拌机	JS500	1台	零星混凝土搅拌
3	插入式振捣棒	ZN50	8-12根	混凝土振捣
4	平板振动器	ZW-7	2-3台	混凝土表面振捣

3. 测量检测设备

序号	设备名称	型号/规格	数量	用途
1	全站仪	2″级	1台	测量放线
2	水准仪	DS3	2-3台	标高控制
3	经纬仪	J2	1台	轴线控制
4	激光垂准仪	DZJ3	1台	垂直度控制

4. 其他设备

序号	设备名称	型号/规格	数量	用途
1	发电机	200kW	1台	应急供电
2	空压机	3m³/min	2-3台	气动工具动力
3	水泵	各种型号	若干	排水、降水
4	洒水车	5t	1台	降尘洒水
5	打夯机	HW-60	3-5台	回填土夯实

（二）设备管理措施

1. 建立设备管理台账，记录设备的型号、数量、进场时间、使用状态等信息。

2. 实行设备定人定机制度，操作人员持证上岗。

3. 建立设备维护保养制度，定期对设备进行检查、保养和维修。

4. 关键设备配备备用设备或替代方案，确保设备故障时不影响施工进度。

建立设备故障应急处理机制，设备出现故障时能够及时修复或更换。

第五章 施工进度表或施工网络图

5.1施工进度计划编制原则

1.科学性原则：进度计划的编制应科学合理，符合施工工艺规律和资源供应条件。

2.可行性原则：进度计划应切实可行，各项工期指标经过充分论证。

3.经济性原则：在保证工期的前提下，合理安排资源投入，降低施工成本。

4.动态性原则：进度计划应具有灵活性，能够根据实际情况进行调整。

5.关键线路原则：重点控制关键线路上的工序，确保关键线路工期不延误。

5.2施工进度计划编制方法

横道图法

横道图是最常用的施工进度计划表达方式，以横向线条表示各工序的起止时间和持续时间。横道图具有直观、易懂、便于检查的优点。

横道图的基本要素包括：

1.工序名称：列出所有施工工序。

2.持续时间：各工序的施工天数。

3.开始时间：各工序的计划开始日期。

4.结束时间：各工序的计划结束日期。

5.横道线条：用横向线条表示工序的起止时间和持续时间。

5.3施工进度计划编制步骤

第一步：收集基础资料

收集施工图纸、合同工期、施工方案、资源供应情况、气象条件等基础资料，为进度

计划编制提供依据。

第二步：划分施工工序

根据工程特点和施工工艺，将整个工程划分为若干个施工工序，确定各工序的施工内容和工作量。

第三步：确定工序逻辑关系

分析各工序之间的逻辑关系，确定哪些工序可以平行施工，哪些工序必须顺序施工，哪些工序需要搭接施工。

第四步：估算工序持续时间

根据工程量、施工效率、资源投入等因素，估算各工序的持续时间。

第五步：编制初始进度计划

根据工序逻辑关系和持续时间，编制初始进度计划，确定各工序的起止时间。

第六步：优化调整

对初始进度计划进行优化调整，使工期满足合同要求，资源投入均衡合理。

第七步：编制正式进度计划

经优化调整后，编制正式施工进度计划，报项目经理审批后实施。

5.4施工进度表

施工进度安排（共90日历天）


施工项目	起止时间	工期
道路施工	第 1 天 — 第 45 天	45 天
排水施工	第 20 天 — 第 60 天	41 天
亮化施工	第 60 天 — 第 90 天	31 天

施工逻辑说明：

道路施工率先开工（第 1 天），作为基础工程先行推进。

排水施工在第 20 天交叉进场，与道路施工同步进行，确保地下管线与路基配合。

亮化施工在第 60 天启动，待道路主体基本完成后进行照明设施安装。



5.5进度计划的动态管理

1.进度跟踪：建立进度跟踪机制，每日记录实际完成工程量，与计划进度进行对比分析。

2.偏差分析：当实际进度与计划进度出现偏差时，分析偏差原因，评估偏差对总工期的影响。

3.计划调整：根据偏差分析结果，对后续进度计划进行调整优化，确保总工期目标的实现。

4.赶工措施：当进度偏差较大时，启动赶工措施，增加资源投入，加快施工进度。

5.计划更新：定期对进度计划进行更新，将实际进度数据纳入计划，保持计划的指导性和可操作性。

第六章 具体的违约责任承诺

6.1工期违约的定义

工期违约是指因承包人原因导致工程未能在合同约定的工期内完成，或未能在合同约定的各节点工期内完成相应施工任务。工期违约包括以下情形：

1. 总工期违约：工程未能在合同约定的总工期内完成竣工验收。

2. 节点工期违约：工程未能在合同约定的各节点工期内完成相应施工任务。

3. 关键工序违约：关键线路上的工序未能在计划工期内完成，影响后续工序施工。

6.2工期违约责任的承诺

（一）总工期违约责任承诺

我方郑重承诺：若因我方原因导致工程未能在合同约定的总工期内完成竣工验收，我方愿意承担以下违约责任：

1. 逾期违约金：每逾期一日，按照合同总价款的万分之五（0.05%）向建设单位支付逾期违约金。逾期违约金总额不超过合同总价款的5%。

2. 逾期赔偿金：若逾期超过30日，除支付逾期违约金外，我方愿意按照合同约定向建设单位支付逾期赔偿金，赔偿因工期延误给建设单位造成的实际损失。

3. 无条件赶工：在工期出现延误趋势时，我方承诺无条件增加施工资源投入，采取一切必要措施加快施工进度，赶工费用由我方自行承担。

4. 接受处罚：我方接受建设单位按照合同约定对我方进行的工期违约处罚，包括但不限于扣除履约保证金、降低工程款支付比例等。

（二）节点工期违约责任承诺

我方郑重承诺：若因我方原因导致工程未能在合同约定的各节点工期内完成相应施工任务，我方愿意承担以下违约责任：

1. 节点逾期违约金：每逾期一日，按照该节点工程价款的万分之三（0.03%）向建设单位支付节点逾期违约金。

2. 节点工期调整：若节点工期延误超过7天，我方承诺调整施工计划，增加资源投入，确保后续节点工期不受影响。

3. 节点工期预警：在节点工期出现延误趋势时，我方承诺提前向建设单位报告，并提交赶工方案，经建设单位批准后立即实施。

（三）关键工序违约责任承诺

我方郑重承诺：若因我方原因导致关键线路上的工序未能在计划工期内完成，影响后续工序施工，我方愿意承担以下违约责任：

1. 关键工序逾期违约金：每逾期一日，按照该工序合同价款的万分之五（0.05%）向建设单位支付逾期违约金。

2. 关键工序赶工：在关键工序出现延误时，我方承诺立即启动赶工措施，优先保障关键工序的资源投入，确保关键线路工期不受影响。

3. 关键工序报告：在关键工序出现延误时，我方承诺在24小时内向建设单位和监理单位报告延误原因和赶工方案。

6.3工期违约的免责情形

以下情形导致的工期延误，我方不承担违约责任：

1. 不可抗力：因地震、洪水、台风、战争、疫情等不可抗力因素导致的工期延误。

2. 建设单位原因：因建设单位未按合同约定提供施工条件、设计变更、指令延误等原因导致的工期延误。

3. 其他非我方原因：因政府行为、政策调整、第三方干扰等非我方原因导致的工期延

误。

对于上述免责情形，我方承诺及时收集相关证据，按照合同约定的程序和时限向建设单位和监理单位提交工期顺延申请。

6.4工期违约的补救措施

在发生工期违约时，我方承诺采取以下补救措施：

（一）立即报告

在发现工期可能出现延误时，我方承诺在24小时内向建设单位和监理单位书面报告，说明延误原因、影响程度和拟采取的补救措施。

（二）制定赶工方案

在工期出现延误时，我方承诺在3日内制定详细的赶工方案，报建设单位和监理单位审批。赶工方案应包括：

1. 延误原因分析

2. 赶工目标

3. 赶工措施（增加资源投入、延长作业时间、优化施工工艺等）

4. 赶工时间表

5. 赶工费用预算

6. 质量安全保障措施

（三）落实赶工措施

赶工方案经审批后，我方承诺立即组织实施，确保赶工措施落实到位。赶工期间，我方承诺加强质量安全管理，确保赶工不降低工程质量标准，不忽视安全生产要求。

（四）定期报告赶工进展

赶工期间，我方承诺每日向建设单位和监理单位报告赶工进展情况，包括当日完成工程量、累计完成工程量、剩余工程量、预计完成时间等。

（五）接受监督

我方承诺在赶工期间接受建设单位和监理单位的全程监督，对建设单位和监理单位提出的合理建议和整改要求，及时采纳和落实。

6.5工期履约保证措施

为确保工期目标的实现，我方承诺采取以下履约保证措施：

（一）履约保证金

我方承诺按照合同约定向建设单位提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价款的5%-10%。若因我方原因导致工期违约，建设单位有权按照合同约定从履约保证金中扣除相应金额的违约金。

（二）工期保险

我方承诺为工程项目投保工期延误保险，以降低工期延误风险。保险范围包括因自然灾害、意外事故等不可抗力因素导致的工期延误损失。

（三）工期担保

我方承诺提供工期履约担保，担保方式包括银行保函、担保公司保函等。担保金额和担保期限按照合同约定执行。

（四）工期考核

我方承诺建立内部工期考核机制，将工期完成情况与项目管理人员的绩效考核挂钩。对因管理原因导致工期延误的责任人，进行严肃处理。

6.6工期违约的信用承诺

我方郑重承诺：

1. 诚信履约：严格遵守合同约定，诚信履行工期义务，不恶意拖延工期。

2. 如实报告：如实向建设单位和监理单位报告施工进度情况，不隐瞒、不虚报。

3. 积极配合：积极配合建设单位和监理单位的工期管理工作，接受工期监督和检查。

4. 主动担责：在发生工期违约时，主动承担责任，不推诿、不逃避。

5. 持续改进：认真总结工期管理经验教训，持续改进工期管理水平。

第七章 工期管理信息化措施

7.1信息化管理平台

建立项目工期管理信息化平台，实现施工进度的实时监控和动态管理。信息化平台应具备以下功能：

1. 进度计划管理：在线编制、审批和发布施工进度计划。

2. 进度跟踪：实时记录和更新实际施工进度数据。

3. 进度对比分析：自动对比实际进度与计划进度，生成进度偏差分析报告。

4. 预警提醒：当进度偏差达到预警值时，自动发送预警通知。

5. 资源管理：实时掌握劳动力、材料、设备等资源的使用情况。

6. 报表生成：自动生成各类进度报表和图表。

7.2信息化管理措施

1. 推广应用建筑信息模型（BIM）技术，实现施工进度的可视化模拟和优化。

2. 利用无人机航拍技术，定期对施工现场进行航拍，直观了解施工进度情况。

3. 建立视频监控系统，对施工现场进行实时监控，掌握施工动态。

4. 利用移动终端（手机、平板电脑）进行进度数据采集和上报，提高数据采集的及时

性和准确性。

5. 建立项目信息共享平台，实现建设单位、监理单位、施工单位之间的信息共享和协同管理。

第八章 工期管理培训与考核

8.1培训教育

（一）培训内容

1. 工期管理的基本理论和方法。

2. 施工进度计划的编制和执行。

3. 网络计划技术的应用。

4. 工期风险识别和防范。

5. 赶工措施的制定和实施。

6. 工期管理信息化工具的使用。

（二）培训对象

1. 项目管理人员：系统培训工期管理理论和方法。

2. 施工队长和班组长：重点培训进度计划的执行和进度数据的采集上报。

3. 作业人员：培训施工效率提升方法和赶工期间的作业要求。

（三）培训方式

1. 集中培训：利用施工淡季或雨雪天气组织集中培训。

2. 现场培训：结合施工现场实际情况进行现场教学。

3. 案例培训：通过工期管理成功案例和失败案例进行培训。

4. 外派培训：选派管理人员参加外部工期管理培训课程。

8.2考核制度

（一）考核内容

1.施工进度计划完成情况。

2.节点工期实现情况。

3.工期偏差控制情况。

4.赶工措施执行情况。

5.工期资料管理情况。

（二）考核方式

1.月度考核：每月对工期管理情况进行考核。

2.节点考核：在每个节点工期完成后进行考核。

3.竣工考核：工程竣工后进行全面考核。

（三）奖惩措施

1.对按时或提前完成工期目标的班组和个人，给予表彰和奖励。

2.对工期管理表现突出的管理人员，在评优评先、职务晋升中优先考虑。

3.对因管理原因导致工期延误的责任人，进行通报批评和经济处罚。

4.对严重失职导致重大工期延误的责任人，进行岗位调整或解聘处理。

工期管理是工程项目管理的重要组成部分，直接关系到工程项目的经济效益和社会效益。通过建立健全工期保证体系，制定科学完善的工期保证措施，合理配置人员设备资源，编制切实可行的施工进度计划，明确具体的违约责任承诺，实现对施工进度的全过程、全方位控制，确保工程按期或提前竣工交付。

在实际工作中，应坚持"科学合理、系统管理、动态控制、预防为主"的原则，将工期

管理贯穿于施工全过程，与质量、安全、成本管理协调统一。通过不断完善工期管理体系、创新工期管理方法、提升工期管理水平，推动项目工期管理持续改进，为建设优质工程、满意工程奠定坚实基础。

我方将以高度的责任感和使命感，严格按照合同约定履行工期义务，确保工程按期优质完成，向建设单位交出一份满意的答卷。





施工风险管理措施

第一章 总则

1.1编制目的

为全面识别和评价工程施工过程中的各类安全风险，有效预防和控制重大安全风险，保障施工人员生命安全和财产安全，确保工程项目安全、顺利实施，特制定本安全风险评价与重点风险预防控制方案。

1.2编制依据

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《中华人民共和国建筑法》

3.《建设工程安全生产管理条例》

4.《生产安全事故应急预案管理办法》

5.《建筑施工安全技术统一规范》

6.《建筑施工安全检查标准》

7.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》

8.《企业安全生产标准化基本规范》

9.《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

10.《风险管理风险评估技术》

11.地方性安全生产法规和规范性文件

12.施工组织设计和专项施工方案

1.3基本原则

安全风险评价与预防控制应遵循以下基本原则：

（一）预防为主、综合治理原则：将安全风险管控关口前移，在施工策划阶段即开展风险评价，采取预防措施，从源头上消除或降低安全风险。

（二）全面识别、分级管控原则：对施工全过程、全区域、全岗位的安全风险进行全面识别，按照风险等级实施分级管控。

（三）动态管理、持续改进原则：安全风险评价和管控是一个动态过程，应根据施工进展和条件变化及时更新风险清单，调整管控措施。

（四）科学评价、精准施策原则：采用科学的风险评价方法，准确评估风险等级，针对不同等级的风险制定精准的管控措施。

（五）全员参与、责任明确原则：安全风险管控是全体参建人员的共同责任，应明确各岗位的风险管控职责，形成全员参与的风险管控格局。

第二章 安全风险评价体系

2.1风险评价组织体系

（一）公司级风险评价领导小组

公司成立以分管安全副总经理为组长、安全总监为副组长的风险评价领导小组，成员包括工程管理部、安全环保部、技术质量部等职能部门负责人。领导小组负责审批重大风险评价结果和管控方案，监督指导各项目部的风险评价工作。

（二）项目部风险评价小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工程师和安全负责人为副组长的风险评价小组，成员包括各专业工程师、施工队长、安全员、材料员等。风险评价小组负责项目风险评价的具体实施，包括风险识别、风险分析、风险评价、风险管控等。

（三）班组风险评价联络员

各施工班组设立兼职风险评价联络员，负责本班组作业区域的风险识别和信息上报，参与风险评价工作。

2.2风险评价流程

安全风险评价按照以下流程进行：

第一步：风险识别

通过查阅资料、现场调查、专家咨询等方式，全面识别施工过程中可能存在的安全风险。风险识别范围包括：

1. 施工工艺和作业活动

2. 施工设备和设施

3. 施工材料和物资

4. 作业环境和条件

5. 人员行为和管理因素

6. 自然因素和外部环境

第二步：风险分析

对识别出的风险因素进行定性或定量分析，确定风险发生的可能性和后果严重程度。

风险分析应考虑以下因素：

1. 风险发生的概率

2. 风险影响的范围

3. 风险后果的严重程度

4. 风险持续的时间

5. 风险的可控程度

第三步：风险评价

根据风险分析结果，对风险进行分级评价，确定风险等级。风险等级一般分为四级：重大风险、较大风险、一般风险和低风险。

第四步：风险管控

根据风险等级，制定相应的风险管控措施，明确管控责任人和管控要求，实施风险分级管控。

第五步：风险更新

根据施工进展和条件变化，定期对风险清单进行更新，对新出现的风险及时进行评价和管控。

2.3风险评价方法

本方案采用以下风险评价方法：

（一）LEC评价法（作业条件危险性评价法）

LEC评价法是一种半定量风险评价方法，通过三个因素的乘积来评价风险等级：

L（Likelihood）：事故发生的可能性

E（Exposure）：人员暴露于危险环境的频率

C（Consequence）：发生事故可能产生的后果

风险值 D = L × E × C

根据D值的大小，将风险分为以下等级：

D值范围	风险等级	风险程度
D ≥ 160	一级风险	重大风险
70 ≤ D < 160	二级风险	较大风险

20 ≤ D < 70	三级风险	一般风险
D < 20	四级风险	低风险

（二）风险矩阵法

风险矩阵法通过风险发生的可能性和后果严重程度两个维度来评价风险等级。将可能性分为五个等级（极低、低、中、高、极高），将后果严重程度分为五个等级（轻微、一般、严重、重大、特大），通过矩阵组合确定风险等级。

可能性\后果	轻微	一般	严重	重大	特大
极高	中	高	高	重大	重大
高	中	中	高	高	重大
中	低	中	中	高	高
低	低	低	中	中	高
极低	低	低	低	中	中

2.4风险分级管控原则

根据风险等级，实施分级管控：

（一）重大风险（一级风险）

由公司层面直接管控，项目部制定专项管控方案，公司审批后实施。重大风险应挂牌督办，定期报告管控情况。

（二）较大风险（二级风险）

由项目部层面管控，制定专项管控措施，项目经理负责组织实施。较大风险应重点监控，定期检查管控效果。

（三）一般风险（三级风险）

由施工队层面管控，制定一般管控措施，施工队长负责组织实施。一般风险应纳入日常安全管理范围。

（四）低风险（四级风险）

由班组层面管控，通过安全教育和日常管理进行控制。低风险应保持关注，防止风险升级。

第三章 工程安全风险识别与评价

3.1施工全过程风险识别

根据工程施工的不同阶段，对安全风险进行全面识别：

（一）施工准备阶段风险

序号	风险因素	风险描述	可能后果
1	临时用电	临时用电线路敷设不规范，漏电保护缺失	触电事故
2	临时设施	临时设施搭设不牢固，防火措施不到位	坍塌、火灾
3	场地平整	场地平整作业中的机械伤害	机械伤害
4	管线保护	地下管线未探明，施工中破坏	管线破坏、爆炸

风险评价结果

采用LEC评价法对上述风险进行评价，确定各风险等级。以下为典型风险评价结果：

重大风险（一级风险）：

序号	L值	E值	C值	D值	风险等级
1	3	6	15	270	重大风险

2	3	6	15	270	重大风险
3	3	6	15	270	重大风险
4	2	6	15	180	重大风险
5	2	6	15	180	重大风险

较大风险（二级风险）：

序号	风险因素	L值	E值	C值	D值	风险等级
1	高处坠落	3	6	7	126	较大风险
2	物体打击	3	6	7	126	较大风险
3	触电事故	2	6	7	84	较大风险
4	起重伤害	2	6	7	84	较大风险
5	机械伤害	3	6	3	54	一般风险

第四章 较大风险重点预防——安全风险预防控制

4.1高处坠落风险预防控制

（一）风险分析

高处坠落是建筑施工中最常见的事故类型之一，占建筑施工事故总数的40%以上。高处坠落主要发生在临边作业、洞口作业等场景。

（二）预防控制措施

1.组织管理措施

（1）建立高处作业安全管理制度，明确高处作业审批流程和安全要求。

（2）高处作业人员必须经过体检，患有高血压、心脏病、癫痫、贫血等疾病的人员不得从事高处作业。

（3）高处作业人员必须经过安全培训，掌握高处作业安全知识和操作技能。

（4）六级以上大风、暴雨、大雾、冰雪等恶劣天气，禁止高处作业。

2.技术防护措施

（1）临边防护：临边部位设置防护栏杆，防护栏杆高度不低于1.2米，设置两道横杆，立杆间距不超过2米。防护栏杆采用钢管搭设，刷红白相间警示漆。

（2）洞口防护：预留洞口设置盖板或防护栏杆。边长小于1.5米的洞口采用盖板覆盖，盖板固定牢固；边长大于1.5米的洞口设置防护栏杆，洞口下方设置安全网。

（3）安全网防护：在建工程外侧设置密目式安全立网，网体封闭严密。竖向洞口设置水平安全网，不超过10米设置一道。

（4）安全带使用：高处作业人员必须正确佩戴安全带，安全带应高挂低用，挂点牢固可靠。安全带使用前应进行检查，发现破损、变形等情况立即更换。

（5）安全通道：在建工程入口处等设置安全通道，通道顶部设置防护棚，防护棚宽度不小于通道宽度，长度不小于3米。

3.监督检查措施

（1）安全员每日对高处作业防护设施进行检查，发现损坏、缺失及时修复。

（2）高处作业前，班组长对作业人员进行安全交底，检查防护用品佩戴情况。

（3）项目部每周组织一次高处作业专项检查，对检查发现的问题限期整改。

4.2起重伤害风险预防控制

（一）风险分析

起重伤害是建筑施工中危害较大的事故类型，起重伤害往往造成严重的人员伤亡和财产损失。

（二）预防控制措施

安全管理

（1）安装前编制专项施工方案，安装由具有相应资质的专业队伍承担。

（2）按照设计要求施工，混凝土强度达到设计强度后方可安装。

（3）安装完成后，经检测检验合格后方可使用。使用过程中，定期进行检测检验。

（4）操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程。

（5）作业时，设置警戒区，严禁人员在下方停留或通过。

（6）六级以上大风禁止作业。

（7）定期进行维护保养，检查各机构、各安全装置的完好性。

4.3触电风险预防控制

（一）风险分析

触电事故是建筑施工中常见的事故类型，主要发生在临时用电系统、手持电动工具使用、电气设备操作等场景。

（二）预防控制措施

1.临时用电安全管理

（1）施工现场临时用电采用TN-S接零保护系统，实行三级配电、两级保护。

（2）配电箱和开关箱安装漏电保护器，漏电保护器参数符合规范要求。做到"一机、一箱、一闸、一漏"。

（3）电缆线路架空或埋地敷设，严禁沿地面明设。架空线路采用绝缘导线，架设在专用电杆上。

（4）电气设备金属外壳做保护接零，保护零线单独设置，严禁与工作零线混用。

（5）潮湿环境和手持电动工具使用安全电压，安全电压等级符合规范要求。

2.用电管理措施

（1）电工持证上岗，定期检查电气设备和线路，发现隐患及时整改。

（2）非电工人员严禁私拉乱接电线，严禁擅自维修电气设备。

（3）电气设备使用前检查绝缘性能，发现绝缘破损立即停止使用。

（4）施工现场设置电气安全警示标识，配电箱上锁管理。

第五章 较大风险重点预防——雨灾风险预防控制

5.1雨灾风险分析

（一）风险描述

雨灾是指因强降雨、暴雨、连续降雨等天气原因对施工生产造成的不利影响和危害。

雨灾风险主要包括：

1.基坑积水：强降雨导致基坑积水，影响基础施工质量，严重时可能导致基坑边坡失稳坍塌。

2.临时设施损坏：强风暴雨可能导致临时设施（围挡、工棚、脚手架等）损坏或倒塌。

3.电气设备受潮：雨水浸入电气设备可能导致漏电、短路，引发触电事故或火灾。

4.材料损失：材料受雨淋后质量受损，造成经济损失。

5.施工中断：强降雨导致室外施工中断，影响施工进度。

6.地质灾害：持续降雨可能引发滑坡、泥石流等地质灾害。

（二）风险评价

采用LEC评价法对雨灾风险进行评价：

风险因素 L值 E值 C值 D值 风险等级

积水坍塌 3 6 15 270 重大风险

临时设施倒塌 3 6 7 126 较大风险

电气设备漏电 3 6 7 126 较大风险

材料损失 6 6 3 108 较大风险

施工中断 6 6 3 108 较大风险

5.2雨灾预防控制组织措施

（一）成立防汛领导小组

项目部成立以项目经理为组长、项目总工程师为副组长的防汛领导小组，成员包括安全环保部门负责人、各施工队长、材料员、后勤保障人员等。防汛领导小组负责雨灾预防和应急工作的组织、协调和指挥。

（二）建立防汛值班制度

在雨季期间，建立24小时防汛值班制度，安排专人值班，密切关注天气预报和雨情信息。值班人员做好值班记录，发现险情及时报告。

（三）编制防汛应急预案

编制防汛应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施、应急资源保障等内容。应急预案经项目经理审批后发布实施，并报公司备案。

（四）储备防汛物资

储备充足的防汛物资，包括水泵、排水管、沙袋、铁锹、雨衣、雨靴、手电筒、应急照明设备等。防汛物资专人管理，定期检查，确保处于良好状态。

5.3雨灾预防控制技术措施

（一）防汛措施

1. 周边设置截水沟和排水沟，防止地表水流入基坑。

2. 设置集水坑和排水泵，及时排除基坑积水。排水泵配备备用电源，确保停电时仍能正常排水。

3. 边坡采用彩条布或防水布覆盖，防止雨水冲刷导致边坡失稳。

4. 周边设置位移监测点，降雨期间加密监测频次，发现异常及时处理。

5. 底部设置排水盲沟，降低地下水位。

（二）临时设施防汛措施

1. 临时设施（围挡、工棚、仓库等）基础牢固，顶部设置排水坡度，防止积水。

2. 大风暴雨来临前，对临时设施进行检查加固，必要时拆除部分围挡以减少风荷载。

3. 大风暴雨后检查稳定性，发现松动及时加固。

（三）电气设备防汛措施

1. 配电箱、开关箱设置在干燥通风处，底部垫高，防止雨水浸入。

2. 电缆接头做好防水处理，架空线路检查绝缘情况，防止漏电。

3. 手持电动工具使用前检查绝缘性能，雨天禁止在室外使用。

4. 雨后对电气设备和线路进行全面检查，确认安全后方可恢复供电。

（四）材料物资防汛措施

1. 怕水材料存放在干燥通风的仓库内，仓库地面垫高，防止返潮。

2. 材料露天堆放时，底部垫高，上部覆盖防水布。

3. 散体材料堆放时，设置排水坡度，防止积水浸泡。

4. 危险化学品存放在专用仓库内，仓库设置防雨、防渗漏设施。

（五）施工进度保障措施

1. 雨季施工前，合理安排施工计划，将受降雨影响较大的工序安排在非雨季进行。

2. 雨季期间，合理安排施工内容，减少降雨对施工进度的影响。

3. 雨季期间，做好施工道路的排水和修整，确保材料运输畅通。

4. 雨季过后，及时组织排水和场地清理，尽快恢复施工。

5. 4雨灾应急响应

（一）预警响应

1. 接到暴雨预警通知后，项目部立即启动防汛应急预案。

2. 根据预警等级（蓝色、黄色、橙色、红色），采取相应的应急响应措施。

（二）蓝色预警（Ⅳ级响应）措施

1. 安排专人值班，密切关注雨情变化。

2. 检查排水设施，确保排水畅通。

3. 检查临时设施，做好加固准备。

（三）黄色预警（Ⅲ级响应）措施

在蓝色预警措施基础上，增加以下措施：

1. 防汛领导小组到岗到位，组织防汛工作。

2. 启动排水泵，降低基坑水位。

3. 对临时设施进行加固，转移易损物资。

4. 停止室外高处作业。

（四）橙色预警（Ⅱ级响应）措施

在黄色预警措施基础上，增加以下措施：

1. 停止所有室外施工作业。

2. 组织人员撤离危险区域。

3. 切断室外电源，防止漏电事故。

4. 安排专人对边坡进行监测。

（五）红色预警（Ⅰ级响应）措施

在橙色预警措施基础上，增加以下措施：

1. 全面停工，所有人员撤离施工现场。

2. 启动应急排水设备，全力排水。

3. 做好抢险准备，随时应对突发险情。

5.5雨后恢复措施

1. 雨后对施工现场进行全面检查，评估雨灾损失情况。

2. 进行安全评估，确认安全后方可恢复施工。

3. 对电气设备和线路进行全面检查，确认绝缘良好后方可恢复供电。

4. 对受雨淋的材料进行质量检验，不合格材料不得使用。

5. 及时排除积水，清理淤泥，修复损坏的设施和道路。

6. 调整施工计划，合理安排雨后施工进度。

第六章 较大风险重点预防——工期延误风险预防控制

6.1工期延误风险分析

（一）风险描述

工期延误风险是指因各种原因导致工程实际进度落后于计划进度，无法在合同约定的工期内完成的风险。工期延误风险主要包括：

1. 自然因素：恶劣天气、地质灾害、疫情等不可抗力因素导致的工期延误。

2.技术因素：施工技术难度大、工艺复杂、技术方案不合理等导致的工期延误。

3.资源因素：劳动力不足、材料供应不及时、设备故障等导致的工期延误。

4.管理因素：组织协调不力、计划不合理、决策失误等导致的工期延误。

5.外部因素：政策变化、审批延误、居民投诉、设计变更等导致的工期延误。

（二）风险评价

采用LEC评价法对工期延误风险进行评价：

风险因素	L值	E值	C值	D值	风险等级
恶劣天气影响	6	6	3	108	较大风险
材料供应中断	3	6	7	126	较大风险
劳动力不足	3	6	7	126	较大风险
设计变更	3	6	3	54	一般风险
风险因素	L值	E值	C值	D值	风险等级
设备故障	3	6	3	54	一般风险

6.2工期延误预防控制组织措施

（一）建立工期管理组织体系

建立公司—项目部—施工班组三级工期管理组织体系，明确各层级的工期管理职责。

项目经理是项目工期管理的第一责任人，对项目工期目标的实现全面负责。

（二）建立工期例会制度

1.日碰头会：每日下午由生产经理组织各施工队长召开日碰头会，总结当日施工进度，安排次日施工计划。

2.周例会：每周由项目经理组织召开工期专题会议，总结本周进度完成情况，分析进

度偏差原因，制定下周施工计划。

3.月调度会：每月由公司工期管理领导小组组织召开月度生产调度会，协调解决重大工期问题。

（三）建立工期预警机制

根据施工进度计划，设置关键节点工期预警线。当实际进度滞后计划进度达到预警值时，启动预警机制：

1.黄色预警：进度滞后3天以内，由生产经理组织分析原因，制定纠偏措施。

2.橙色预警：进度滞后3-7天，由项目经理组织分析原因，制定赶工方案。

3.红色预警：进度滞后7天以上，由公司工期管理领导小组介入，组织制定专项赶工方案。

6.3工期延误预防控制技术措施

（一）科学编制施工进度计划

1.根据工程特点和合同工期要求，科学编制施工总进度计划、阶段进度计划和月度、周度进度计划。

2.采用网络计划技术，确定关键线路和关键工序，重点控制关键线路工期。

3.合理安排施工顺序，实行流水作业和立体交叉作业，缩短施工周期。

（二）优化施工方案

1.在施工准备阶段，组织技术人员对施工方案进行优化比选，选择技术先进、经济合理、工期较短的施工方案。

2.推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工效率，缩短施工周期。

3.对关键工序和关键线路上的施工工艺进行重点优化，减少工序作业时间。

（三）加强资源保障

1.劳动力保障：根据施工进度计划，提前编制劳动力需求计划，合理安排各工种劳动力的进退场时间。建立劳动力储备机制，确保在施工高峰期或赶工期间能够及时补充劳动力。

2.材料物资保障：根据施工进度计划，提前编制材料物资需求计划，选择质量可靠、供应稳定的材料供应商。对关键材料和长周期采购材料，提前下单采购，预留充足的生产和运输时间。

3.机械设备保障：合理配置施工机械设备，确保设备型号、数量满足施工需求。建立设备维护保养制度，减少设备故障率。关键设备配备备用方案。

（四）加强外部协调

1.与建设单位保持良好沟通，及时办理工程变更和签证手续。

2.与设计单位保持密切联系，及时解决施工中的技术问题。

3.与监理单位积极配合，确保验收及时完成。

4.与政府部门做好协调，及时办理各项行政审批手续。

6.4工期延误应急响应

（一）赶工措施

当实际进度滞后计划进度时，根据滞后程度和工期要求，采取相应的赶工措施：

1.组织措施：增加作业班组，实行两班倒或三班倒作业；增加作业面，扩大施工范围；调整施工顺序，优先安排关键线路上的施工任务。

2.技术措施：优化施工工艺，采用更高效的施工方法；采用新技术、新设备，提高施工效率；调整施工方案，缩短关键工序的作业时间。

3.经济措施：实行赶工奖励制度，对按时或提前完成赶工任务的班组和个人给予经济奖励；提高加班工资标准，激励作业人员参与赶工。

（二）工期索赔

对于非我方原因导致的工期延误，按照合同约定的程序和时限，及时向建设单位和监理单位提交工期顺延申请，收集相关证据材料，做好工期索赔工作。

第七章 指标管理方案

7.1安全风险管控指标

（一）安全管理指标

序号	指标名称	目标值	考核周期	责任部门
1	安全生产事故起数	0起	月度	安全环保部
2	安全生产死亡人数	0人	月度	安全环保部
3	安全生产重伤人数	0人	月度	安全环保部
4	重大安全隐患整改率	100%	月度	安全环保部
5	一般安全隐患整改率	≥95%	月度	安全环保部

序号	指标名称	目标值	考核周期	责任部门
6	安全教育培训覆盖率	100%	月度	安全环保部
7	特种作业人员持证上岗率	100%	月度	安全环保部
8	安全防护设施完好率	100%	月度	安全环保部

（二）高处作业管控指标

序号	指标名称	目标值	考核周期	责任部门
1	高处作业人员体检合格率	100%	月度	安全环保部

2　安全带佩戴率　100%　日检　施工队

3　安全帽佩戴率　100%　日检　施工队

4　临边防护设施完好率　100%　周检　安全环保部

5　洞口防护设施完好率　100%　周检　安全环保部

6　安全网完好率　100%　周检　安全环保部

7.2雨灾风险管控指标

序号　指标名称　目标值　考核周期　责任部门

1　防汛应急预案编制率　100%　年度　安全环保部

2　防汛物资储备充足率　100%　月度　物资部

3　排水设施完好率　100%　周检　施工队

4　基坑排水系统运行正常率　100%　日检　施工队

5　防汛值班到位率　100%　雨季期间　安全环保部

6　防汛应急演练完成率　100%　年度　安全环保部

7.3工期延误风险管控指标

序号　指标名称　目标值　考核周期　责任部门

1　总工期完成率　100%　竣工　工程管理部

2　节点工期完成率　≥90%　月度　工程管理部

3　关键工序完成率　100%　月度　工程管理部

4　进度计划编制及时率　100%　月度　工程管理部

5　进度偏差纠正及时率　100%　周检　工程管理部

6　材料供应及时率　≥95%　月度　物资部

7　设备完好率　≥95% 月度　设备管理部

7.4指标考核与奖惩

（一）考核方式

1.日常考核：安全环保部每日对安全管控指标进行巡查考核。

2.月度考核：项目部每月对各施工队的安全风险管控指标进行综合考核。

3.季度考核：公司每季度对各项目部的安全风险管控指标进行考核。

4.年度考核：公司每年对安全风险管控指标进行全面考核。

（二）奖惩措施

1.对安全风险管控指标完成情况良好的班组和个人，给予表彰和奖励。

2.对安全风险管控指标未达标的班组和个人，进行通报批评和经济处罚。

3.对发生安全事故的，按照"四不放过"原则进行严肃处理。

4.安全风险管控指标考核结果作为评优评先、职务晋升的重要依据。

第八章 控制方案

8.1安全风险控制方案

（一）安全风险分级控制

根据风险等级，实施分级控制：

1.重大风险控制：由公司层面直接管控，项目部制定专项管控方案，公司审批后实施。重大风险应挂牌督办，明确管控责任人和管控措施，定期报告管控情况。

2.较大风险控制：由项目部层面管控，制定专项管控措施，项目经理负责组织实施。较大风险应重点监控，定期检查管控效果。

3.一般风险控制：由施工队层面管控，制定一般管控措施，施工队长负责组织实施。

一般风险应纳入日常安全管理范围。

4. 低风险控制：由班组层面管控，通过安全教育和日常管理进行控制。低风险应保持关注，防止风险升级。

（二）安全风险控制措施

1. 消除措施：通过优化施工方案、改进施工工艺等方式，从源头上消除安全风险。

2. 替代措施：采用危险性较低的工艺、设备、材料替代危险性较高的工艺、设备、材料。

3. 工程控制措施：通过设置防护设施、隔离措施、通风措施等工程手段控制安全风险。

4. 管理控制措施：通过制定管理制度、操作规程、培训教育等管理手段控制安全风险。

5. 个体防护措施：通过配备和使用劳动防护用品，保护作业人员免受伤害。

（三）安全风险动态管理

1. 建立安全风险动态管理机制，根据施工进展和条件变化，及时更新风险清单。

2. 新工序开工前，进行风险识别和评价，制定管控措施。

3. 施工条件发生变化时，重新进行风险评价，调整管控措施。

4. 事故发生后，进行事故原因分析，补充完善风险管控措施。

8.2雨灾风险控制方案

（一）雨灾风险分级控制

1. 重大雨灾风险：由项目部制定专项管控方案，项目经理负责组织实施。基坑排水系统24小时运行，降雨期间加密监测频次。

2. 较大雨灾风险：由安全环保部门负责管控，制定专项管控措施，定期检查管控效果。

3. 一般雨灾风险（如材料损失、施工中断）：由施工队负责管控，制定一般管控措施，

纳入日常管理范围。

（二）雨灾风险控制措施

1. 工程控制措施：设置排水系统、截水沟、集水坑等工程设施，控制雨水对施工的影响。

2. 管理控制措施：建立防汛值班制度、防汛应急预案、防汛物资储备制度等管理措施。

3. 应急控制措施：制定防汛应急响应程序，储备防汛物资，组织应急演练。

（三）雨灾风险动态管理

1. 雨季前，对雨灾风险进行全面评估，完善管控措施。

2. 雨季期间，密切关注天气预报，根据雨情变化及时调整管控措施。

3. 雨季后，对雨灾风险管控效果进行评估，总结经验教训。

8.3工期延误风险控制方案

（一）工期延误风险分级控制

1. 重大工期延误风险（如关键线路工期延误7天以上）：由公司工期管理领导小组介入，组织制定专项赶工方案，调配公司资源支持。

2. 较大工期延误风险（如关键线路工期延误3-7天）：由项目经理组织分析原因，制定赶工方案，增加资源投入。

3. 一般工期延误风险（如关键线路工期延误3天以内）：由生产经理组织分析原因，制定纠偏措施。

（二）工期延误风险控制措施

1. 预防措施：科学编制施工进度计划，合理安排施工顺序，加强资源保障，做好外部协调。

2. 监控措施：建立工期预警机制，实时跟踪施工进度，发现偏差及时预警。

3. 纠偏措施：当实际进度滞后计划进度时，分析偏差原因，制定纠偏措施，调整后续进度计划。

4. 赶工措施：当进度偏差较大时，启动赶工措施，增加资源投入，加快施工进度。

（三）工期延误风险动态管理

1. 每周对施工进度进行分析，评估工期延误风险。

2. 每月对工期延误风险管控效果进行评估，调整管控措施。

3. 施工条件发生变化时，重新评估工期延误风险，调整进度计划。

第九章 安全风险评价与管控的持续改进

9.1安全风险评价的持续改进

1. 定期对安全风险评价方法进行评审，确保评价方法的科学性和适用性。

2. 根据施工经验和技术进步，不断完善风险识别清单和评价标准。

3. 借鉴行业内外的事故案例，补充完善风险因素。

4. 定期对风险评价人员进行培训，提高风险评价能力。

9.2安全风险管控的持续改进

1. 建立安全风险管控效果评估机制，定期评估管控措施的有效性。

2. 根据评估结果，及时调整和完善管控措施。

3. 推广应用先进的安全风险管控技术和方法。

4. 建立安全风险管控经验交流机制，分享好的做法和经验。

9.3安全文化的持续建设

1. 加强安全宣传教育，提高全员安全意识和风险防范能力。

2. 开展安全文化活动，营造良好的安全文化氛围。

3. 建立安全激励机制，鼓励员工积极参与安全风险管控。

4. 建立安全信息沟通机制，畅通安全信息传递渠道。

安全风险评价与重点风险预防控制是工程项目安全管理的重要组成部分，是预防和减少安全事故、保障施工人员生命安全和财产安全的重要手段。通过建立科学完善的安全风险评价体系，对施工过程中的各类安全风险进行全面识别和系统评价，对较大的安全风险、雨灾风险、工期延误风险等进行重点预防，制定指标管理方案和控制方案，实现对安全风险的全过程、全方位管控。

在实际工作中，应坚持"预防为主、综合治理"的方针，将安全风险管控贯穿于施工全过程，做到与质量、进度、成本管理协调统一。通过不断完善安全风险评价体系、创新安全风险管控方法、提升安全风险管控水平，推动项目安全管理持续改进，为建设安全工程、放心工程奠定坚实基础。

六、项目管理机构

项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	魏云霞	工程师	建造师证	二级	豫 241080807910	市政公用工程	
技术负责人	莫县平	工程师	职称证	中级	C09902140900031	城建(市政)	
材料员	景广平	/	岗位证	/	0412311100012000003		
市政质量员	张林艳	/	岗位证	/	0412510900013000027	市政	
资料员	徐学清	/	岗位证	/	0411711494117003172		
安全员	赵慧政	/	岗位证	/	H41170010500879		
市政施工员	付小芬		岗位证	/	0412310400012000002	市政	

备注：本表后附人员相关证件等证明材料

项目经理　魏云霞

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：魏云霞

性　　别：女

出生日期：1978-10-14

注册编号：豫241380807940

聘用企业：中城华宇建设集团有限公司

注册专业：水利水电工程（2025年04月30日 至 2028年04月29日）

市政公用工程（2025年04月01日 至 2028年03月31日）

河南省住房和城乡建设厅

签发日期：2024年12月04日

个人签名：

签名日期：2026.8.1

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）6250297



姓　　名：魏云霞

性　　别：女

出 生 年 月：1978年10月24日

企 业 名 称：中城华安建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年03月16日

有　效　期：2024年06月25日　　至 2027年06月25日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

河南省专业技术人员
职业资格证书



魏云霞 参加 二级建造师 考试，全部成绩合格，具有 二级 建造师(市政公用工程) 职业资格。

资格取得时间 2013 年 06 月 02 日。

身份证号 ： 410521197810140046

管 理 号 ：

查　　询 ： 关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94134163994

签发时间：2013 年 12 月 12 日


姓名 魏云霞
性别 女 民族 汉
出生 1978 年 10 月 14 日
公民身份号码 41052119781014004 6
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2009.12.09-2029.12.09
中安建设集团有限公司
李义合印
41058101198891

成人高等教育



毕业证书

学生　魏云霞　性别　女，一九七八　年　十　月　十四　日生，于　二〇一四　年　三　月至　二〇一六年　七　月在本校　土木工程　专业　业余　学习，修完　专科起点本　科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：安阳工学院　　校（院）长：

批准文号：教成厅[1993]1号

证书编号：113305201605000315

二〇一六年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安阳工学建设集团有限公司 4105821005746 9

李义印合 4105810119891

河南省专业技术人员
任职资格证书
（中级）

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省人力资源和社会保障厅

编号：No 00248036

从事专业 Speciality 城建

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications 工程师

评审组织 Organization Of Evaluation 安阳市工程系列城建专业中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption 2013.12

发证单位 Issuing Authority 安阳市人民政府

文件号 安职改〔2014〕45号



姓名 Full Name 魏云霞　性别 Sex 女

出生年月 Birthdate 1978.10　籍贯 Native Place

工作单位 Work Unit 河南华安建设有限公司

证书编号 Credentials No. C09902130900099

2014 年 3 月 31 日

表单验证号码e1ca74b923c64bd58afb0bef66c85bc7

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521197810140046		
社会保障号码	410521197810140046	姓　名	魏云霞	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202103	202502
建设工程公司	企业职工基本养老保险	200008	201106
河南华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201107	201806
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201807	202103
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202503	-
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202502	-
河南泰欣建设有限公司	失业保险	202103	202502
河南华安建设集团有限公司	失业保险	201501	201806
中城华安建设集团有限公司	失业保险	201807	201901
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202503	-
河南泰欣建设有限公司	工伤保险	202103	202502

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2000-08-01	参保缴费	2015-01-01	参保缴费	2021-03-23	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

表单验证号码e1ca74b923c64bd58afb0bef66c85bc7

打印时间：2026-08-12

技术负责人 莫县平

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员
任职资格证书
（中级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号：No 00317087

从事专业 Speciality：城建（市政）

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：安阳市工程系列城建专业中级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2014.12

发证单位 Issuing Authority：安阳市人民政府

文件号：安职改〔2015〕39号



姓名 Full Name：莫县平　性别 Sex：女

出生年月 Birthdate：1977.06　籍贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：河南华安建设有限公司

证书编号 Credentials No.：C09902140900031

2015 年 4 月 7 日


姓名 莫县平
性别 女 民族 汉
出生 1977 年 6 月 17 日
住址 河南省林州市常青街７０号
公民身份号码 410521197706170528


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2025.07.24-长期

普通高等学校

毕业证书



学生莫昌平 性别女，1977年6月17日生，于1995年9月至1998年7月在本校土木工程专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：

1998年8月10日

学校编号：

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 0036?215

中铁建设集团有限公司 4105810057469

李义合印 4105810119891

表单验证号码5716a75143624744a50a171f341f0890

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521197706170528		
社会保障号码	410521197706170528	姓　名	莫县平	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南环宇劳务派遣有限公司林州分公司	工伤保险	201709	201803
林州市公共就业服务中心劳动保障事务代理(灵活就业人员)	企业职工基本养老保险	201809	201910
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202203	-
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202203	-
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201910	-
河南环宇劳务派遣有限公司林州分公司	工伤保险	201804	201803

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	1994-10-15	参保缴费	2022-04-01	参保缴费	2017-09-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-08-12

市政施工员 付小芬

证书编码：04123104000120000002

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　付小芬

身份证号：　410521197906090047

岗位名称：　市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：林州市孙根林职业培训学校

发证时间：2023年 05月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


付小芬
性别 女 民族 汉
6月9日
住址 河南省林州市城关镇龙安
中路209号
410521197906090047
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2007.01.18-2027.01.18
李义合
4105810119891

表单验证号码8180855d976a4577abbcc5580c447f2c

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521197906090047		
社会保障号码	410521197906090047	姓　名	付小芳	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南鸿福实业有限公司	工伤保险	201010	201311
河南鸿福实业有限公司	工伤保险	201007	201311
彬洲建设有限公司	工伤保险	201801	202004
彬洲建设有限公司	企业职工基本养老保险	202103	202111
林州市建工城建集团有限公司	企业职工基本养老保险	201910	202103
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202111	-
河南鸿福实业有限公司	企业职工基本养老保险	201007	201311
彬洲建设有限公司	工伤保险	202103	202111
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202111	-
林州市建工城建集团有限公司	工伤保险	202003	202101
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202111	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2010-07-01	参保缴费	2021-11-17	参保缴费	2010-10-21	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

表单验证号码8180855d976a4577abbcc5580c447f2c

打印时间：2026-08-12

材料员　景广平

证书编码：04123111000012000003

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　景广平

身份证号：　410521198403146023

岗位名称：　材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2026 年度，继续教育学时为 32 学时。

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：林州市孙根林职业培训学校

发证时间：2023年 05月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


姓名 景广平
性别 女 民族 汉
出生 1984 年 3 月 14 日
河南省林州市河顺镇庞村
410521198403146023
中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2015.12.01-2035.12.01

表单验证号码43fa80c8ae01490e97940a249ecc0043

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521198403146023		
社会保障号码	410521198403146023	姓　名	景广平	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南鼎平市政工程有限公司	工伤保险	202010	202106
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202201	-
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202201	-
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202201	-
河南鼎平市政工程有限公司	企业职工基本养老保险	202103	202201

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2021-03-01	参保缴费	2022-01-19	参保缴费	2020-10-25	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-08-12

资料员　徐学清

证书编码：04117114941170003172

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　徐学清

身份证号：　410521197707150537

单位名称：　资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：河南省

发证时间：2022年 12月 28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn


姓 名 徐学清
性 别 男 民 族 汉
出 生 1977 年 7 月 15 日
住 址 河南省林州市黄华镇付水洼村火烧屯自然村8号院2号
公民身份号码 410521197707150537


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2018.07.10-2038.07.10

表单验证号码208e73861cd24ac3ae0c9ecebf830251

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521197707150537		
社会保障号码	410521197707150537	姓　名	徐学清	性别	男

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202004	202104
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202312	-
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202104	-
林州市建工城建集团有限公司	企业职工基本养老保险	201910	202004

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-10-15	参保缴费	-	-	-	-
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●		-	3831	-
02	3831	●		-	3831	-
03	3831	●		-	3831	-
04	3831	●		-	3831	-
05	3831	●		-	3831	-
06	3831	●		-	3831	-
07	3831	●		-	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-08-12

市政质量员 张林艳

证书编码：04125109000130000027

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：张林艳

身份证号：410521198409250040

岗位名称：市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

培训机构：林州市育才职业培训学校

发证时间：2025年09月28日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证


张林艳
女
汉
9月
河南省林州市
19
号院2单元102号
公民身份号码
410521198409250040
李合义印


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2018.02.23-2038.02.23

表单验证号码961e79bea5124d6d8e1518d646709af0

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521198409250040		
社会保障号码	410521198409250040	姓　名	张林艳	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201602	201909
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202502	-
河南泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202407	202501
泰欣建设有限公司	工伤保险	202105	202208
林州市建设工程有限公司	企业职工基本养老保险	202208	202406
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202502	-
河南华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201512	201601
河南泰欣建设有限公司	工伤保险	202406	202501
河南泰欣建设有限公司	失业保险	202407	202501
林州市建设工程有限公司	失业保险	202208	202406
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202501	-
林州市建工城建集团有限公司	企业职工基本养老保险	201910	202004
泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202004	202208
林州市建设工程有限公司	工伤保险	202208	202406

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-12-01	参保缴费	2022-08-18	参保缴费	2019-07-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

表单验证号码961e79bea5124d6d8e1518d646709af0

维码验证表单真伪。

已经实缴，△表示欠费，〇表示外地转入，-表示未制定计划。

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-08-12

中安建设集团有限公司 4105810057469

李义合印 4105810119891

安全员　赵慧政

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）6201422



姓　　名：赵慧政

性　　别：女

出 生 年 月：1989年05月06日

企 业 名 称：中城华安建设集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2017年05月17日

有　效　期：2026年05月27日　　至 2029年05月26日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2026年05月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



姓　　名：赵慧政

身份证号：410521198905060123

工作单位：中城华安建设集团有限公司

查询网址：www.hncen.net

9.16

岗位名称：安全员

证书编号：H411700105000879

发证时间：从：2017年10月18日
至：2020年10月18日

发证单位：

（公章）

继续教育记录

培训单位(盖章)

年　月　日

复检验证情况记录

复检验证结论

有效期
持证人已完成2020年度继续教育学习，查询网址：www.hncen.net。

复检验证单位(盖章)

年　月　日

继续教育记录

培训单位(盖章)

年　月　日

复检验证情况记录

复检验证结论

有效期
自 至 持证人已完成2020年度继续教育学习，查询网址：www.hncen.net。

复检验证单位(盖章)

年　月　日

继续教育记录

培训单位(盖章)

年　月　日

复检验证情况记录

复检验证结论

有效期
持证人已完成2024年度继续教育学习，查询网址：www.hncen.net 年　月　日

继续教育记录

培训单位(盖章)

年　月　日

复检验证情况记录

复检验证结论

有效期
自 至 持证人已完成2026年度继续教育学习，查询网址：www.hncen.net 年　月　日


姓名 赵慧政
性别 女 民族 汉
出生 1989 年 5 月 6 日
住址 河南省林州市市社东巷
28号院1单元101号
公民身份号码 410521198905060123


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 林州市公安局
有效期限 2016.02.01-2036.02.01

表单验证号码d2ac93f148a245b1827833b2bc7bb7b8

河南省社会保险个人参保证明

（ 2026 年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521198905060123		
社会保障号码	410521198905060123	姓　名	赵慧政	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
林州市建工城建集团有限公司	企业职工基本养老保险	201708	201905
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202302	202401
灵活从业人员缴费专库	企业职工基本养老保险	201301	201707
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202405	-
郑州肯德基有限公司	工伤保险	201209	201212
河南泰欣建设有限公司	工伤保险	202103	202302
郑州肯德基有限公司	失业保险	201210	201212
彬洲建设有限公司	工伤保险	201801	202103
郑州肯德基有限公司	工伤保险	201301	201212
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202302	202401
河南泰欣建设有限公司	失业保险	202402	202404
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202302	202401
郑州肯德基有限公司	企业职工基本养老保险	201210	201212
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201906	202103
河南泰欣建设有限公司	工伤保险	202401	202404
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202404	-
河南泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202402	202404
河南泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202102	202302
河南泰欣建设有限公司	失业保险	202104	202302
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202405	-

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-10-01	参保缴费	2012-10-01	参保缴费	2012-09-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-

表单验证号码d2ac93f148a245b1827833b2bc7bb7b8

		-		-		-
		-		-		-
		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

打印时间：2026-08-12

附 1：承诺书

承　诺　书

林州市临淇镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇 2026 年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理魏云霞（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺


供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李义（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

七、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

<table>
<tr><td>供应商名称</td><td colspan="5">中城华安建设集团有限公司</td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="2">林州市临淇镇人民政府大院一楼</td><td>邮政编码</td><td colspan="2">456550</td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td>李合义</td><td>电 话</td><td colspan="2">13213271685</td></tr>
<tr><td>传 真</td><td>/</td><td>网 址</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="5">
</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td>李合义</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话 13213271685</td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td>莫县平</td><td>技术职称</td><td>工程师</td><td>电话 13213271685</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">2009 年 07 月 14 日</td><td colspan="3">员工总人数 225 人</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2">市政公用工程施工总承包贰级</td><td rowspan="3">其中</td><td>项目经理</td><td>55</td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2">91410581692162931J</td><td>高级职称人员</td><td>20</td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2">叁亿陆仟万圆整</td><td>中级职称人员</td><td>40</td></tr>
</table>

开户银行	中国工商银行股份有限公司林州支行		初级职称人员	55
账号	1706022009020050248		技 工	55
经营范围	工程建筑施工、园林绿化工程、房建工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、水井勘察及钻井工程、起重设备安装工程、堤防工程、太阳能光伏电站开发建设工程；河湖整治；道路保洁服务；建筑设备租赁；光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售；广告设计制作服务，标牌制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
备注				

备注：供应商应根据第二章供应商须知/5.供应商资格要求和第三章评审方法/1.资格审查的要求在本表后附相关证明材料。

承诺书

我单位承诺：

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，满足《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定：1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年08月18日

声明函

我单位声明：

我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情形。我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该项目的其他采购活动的情形。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026年08月18日

统一社会信用代码
91410581692162931J

营业执照

（副 本）（3-15）

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　中城华安建设集团有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　李合义

经营范围　工程建筑施工、园林绿化工程、房建工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、水井勘察及钻井工程、起重设备安装工程、堤防工程、太阳能光伏电站开发建设工程；河湖整治；道路保洁服务；建筑设备租赁；光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售广告设计制作服务，标牌制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁亿陆仟万圆整

成立日期　2009年07月14日

住　　所　林州市临淇镇人民政府大院一楼

登记机关

2023 年 02 月 28 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日 至 6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

- 基础信息
- 获得荣誉信息
- 行政许可信息
- 知识产权信息
- 抵押出质信息
- 司法协助信息
- 抽查检查信息
- 违法失信信息
- 自主公示信息
- 登记机关发布公告
- 自主发布公告

中城华安建设集团有限公司

存续（在营、开业、在册）

关注 更多

统一社会信用代码：91410581692162931J 特种设备获证企业

注册号：

法定代表人：李合义

登记机关：林州市市场监督管理局

成立日期：2009年07月14日

股东及出资信息 | 变更信息 | 行政许可信息 | 企业年报信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录... | 列入严重违法失信...

营业执照信息

统一社会信用代码：	91410581692162931J	企业名称：	中城华安建设集团有限公司
注册号：		法定代表人：	李合义
类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期：	2009年07月14日
注册资本：	36000.0000万人民币	核准日期：	2023年02月28日
登记机关：	林州市市场监督管理局	登记状态：	存续（在营、开业、在册）
住所：	林州市临淇镇人民政府大院一楼		
经营范围：	工程建筑施工、园林绿化工程、房建工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、水井勘察及钻井工程、建筑设备安装工程、钢结构工程、太阳能光伏电站开发建设工程；河湖整治；道路保洁服务；建筑设备租赁；光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售广告设计制作服务，标牌制作。		

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djczj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：	2009年07月14日	营业期限至：	2039年07月13日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	郭晓青	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李合义	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共 查询到 2 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

主要人员信息

共计 2 条信息

郭晓青 监事

李合义 执行董事兼总...

顶部

分支机构信息

暂无分支机构信息

“多证合一”信息公示

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	郭晓青、杨阳、苗先英	李合义、郭晓青	2023年2月28日
2	章程备案	无	无	2023年2月28日
3	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	杨阳	李合义	2023年2月28日
4	投资人变更（包括出资[illegible]方式、出资日期、投资人名称等）	郭晓青(出资额：33000.0000万元；出资比例：91.6667%)，苗先英(出资额：... 更多	郭晓青:(出资额：33000.0000万元；出资比例：91.6667%)，李合义:(出资... 更多	2023年2月28日
5	[illegible]资本变更	6000.0000	6818	2020年6月18日

共 查询到 3[illegible]条记录 共 6 页 首页 上一页 1 2 3 ... 6 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1	TS3841696-2029	中华人民共和国特种设备生产许可证	2025年4月30日	2029年4月29日	河南省市场监督管理局	承压类特种设备安装、修理、改造;公用管道安装,GB1;承压类... 更多	查看
2			2019年8月2日	2022年8月2日	河南省住房和城乡建设厅	安全生产许可证核发正常延期	查看
3	MJ201542号		2015年8月15日	2015年12月15日	孟津县住房和城乡建设局	允许施工	查看
4	MJ201611号		2014年12月5日	2015年10月5日	孟津县住房和城乡建设局	允许施工	查看

共 查询到 4 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

商标注册信息

暂无商标注册信息

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型|状态	详情
暂无司法协助信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记机关	详情
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

双随机抽查结果信息

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
1	41142320221096	2022年双随机一公开建筑扬尘检查	41142320221231002	2022年双随机一公开建筑扬尘检查	不定向	宁陵县住房和城乡建设局	2022-11-28	详细
2	41040020211015	平顶山市住建局2021年度双随机抽查计划	41040020211151001	2021年度平顶山市住建局建筑施工安全监督检查	不定向	平顶山市住房和城乡建设管理局	2021-11-26	详细

顶部

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
3			410400202111151005	2021年度平顶山市住建局工程建设强制性标准监督检查	不定向	平顶山市住房和城乡建设管理局	2021-12-07	详细

共查询到 3 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

认证监管抽查检查结果信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称（标称）	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查结果信息									

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

食品抽查检查结果信息

序号	产品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查结果信息					

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

其他抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无其他抽查检查结果信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	详情
暂无行政处罚信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			

共查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

顶部

企业年报信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2025年度报告	2026年6月16日	查看
2	2024年度报告	2025年6月11日	查看
3	2023年度报告	2024年5月14日	查看
4	2022年度报告	2023年4月12日	查看
5	2021年度报告	2022年3月15日	查看
6	2020年度报告	2021年2月21日	查看
7	2019年度报告	2020年3月3日	查看
8	2018年度报告	2019年3月6日	查看
9	2017年度报告	2018年4月4日	查看
10	2016年度报告	2017年2月3日	查看
11	2015年度报告	2016年2月2日	查看
12	2014年度报告	2015年6月3日	查看
13	2013年度报告	2014年10月15日	查看

集团成员信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行国家统一的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

2.以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

查看修改记录>>

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

信用承诺信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

名称授权信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态	变更信息
暂无名称授权信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

经营主体歇业公告

序号	公告申请日期	公告期自	公告期至	详情
暂无市场主体歇业公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

涉嫌冒用他人身份登记信息

序号	冒名登记事项	当事人姓名	冒名登记时间	登记机关联系方式	公告期自	公告期至	处理结果
暂无涉嫌冒用他人身份登记公示信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

顶部

首页 上一页 下一页 末页

拟强制注销公告

序号	公告名称	公告期限	详情
暂无拟强制注销公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

合并/分立公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告类型	公告期限	公告状态	详情
暂无合并/分立公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

减少注册资本公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告名称	公告期限	公告状态	详情
暂无减少注册资本公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

解散事由信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	解散事由	公示日期	状态	详情
暂无解散事由信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

经营主体终止歇业公告

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告日期	作出终止歇业决定日期	详情
暂无市场主体终止歇业公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

简易注销公告信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	公告名称	公告日期自	公告日期至	详情
暂无简易注销公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

注销备案/公告信息

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	清算组备案日期	债权人公告日期	公告状态	详情
暂无注销备案/公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

营业执照作废声明

提示：以下信息由该主体提供，该主体对其报送信息的真实性、合法性负责。

序号	是否正副本	副本编号	声明内容	声明日期	是否补领	补领日期	状态	详情
1	正副本		<2023年02月28日>，登记机关依法作出变更登记决定，核... 更多	2023年2月28日	是	2023年2月28日	已发布	详情
2	副本	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15	本企业不慎将营业执照副本丢失，特此声明作废。	2020年3月12日	是	2020年4月15日	已发布	详情

共 查询到 2 条记录 共 1 页 首页 上一页 1 下一页 末页

顶部

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助





首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13213...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 股东及出资信息
- 对外投资信息
- 企业资产状况信息
- 对外提供保证担保信息
- 股权变更信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

2023年度报告 0条修改记录

填报时间:2024年05月14日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 914105816921629311

企业通信地址： 林州市临淇镇人民政府大院一楼

企业联系电话： 13[illegible]

从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有对外提供保证担保信息： 否

企业名称： 中城华安建设[illegible]

邮政编码： [illegible]50

企业电子邮箱： 1352610960[illegible]@163.com

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有网站或网店： 否

有限责任公司本年度是[illegible]

企业主营业务活动： 工程建筑施工、园林绿化工程、房建工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、[illegible]井勘察及钻井工程、起重设备安装工程、堤防工程、太阳能光伏电站开发建设工程、河湖整治、道路保洁服务、建筑设备租赁、光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售广告设计制作服务、标牌制作。

网站或网店信息

暂无网站或网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李合义	3000	2039年7月13日	货币	3000	2039年9月13日	货币
2	郭晓青	33000	2039年7月13日	货币	3818	2039年7月13日	货币

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险	85人		失业保险	52人
职工基本医疗保险	1[illegible]		工伤保险	52人
生育保险	18人			

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
暂无修改信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

首页 | 企业信息填报 | 信息公告 | 重点领域企业 | 导航 | 13213...

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

- 基本信息
- 网站或网店信息
- 股东及出资信息
- 对外投资信息
- 企业资产状况信息
- 对外提供保证担保信息
- 股权变更信息
- 逾期尚未支付合同情况
- 社保信息
- 修改信息

2024年度报告 0条修改记录

填报时间:2025年06月11日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 914105816921629311

企业通信地址： 林州市临淇镇人民政府大院一楼

企业联系电话： 13[illegible]

从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有对外提供保证担保信息： 否

企业名称： 中城华安建设[illegible]

邮政编码： [illegible]50

企业电子邮箱： 1352610960[illegible]@163.com

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有网站或网店： 否

有限责任公司本年度是[illegible]

企业主营业务活动： 工程建筑施工、园林绿化工程、房建工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、[illegible]井勘察及钻井工程、起重设备安装工程、堤防工程、太阳能光伏电站开发建设工程、河湖整治、道路保洁服务、建筑设备租赁、光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售广告设计制作服务、标牌制作。

网站或网店信息

暂无网站或网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	郭晓青	33000	2039年7月13日	货币	3818	2039年7月13日	货币
2	李合义	3000	2039年9月13日	货币	3000	2039年9月13日	货币

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式
暂无对外提供保证担保信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险	85人	失业保险	60人
职工基本医疗保险	10人	工伤保险	83人
生育保险	0人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期
暂无修改信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

基本信息
网站或网店信息
股东及出资信息
对外投资信息
企业资产状况信息
对外提供保证担保信息
股权变更信息
逾期尚未支付合同情况
社保信息
修改信息

2025年度报告 0条修改记录

填报时间:2026年06月16日

企业年报信息由该企业提供，企业对其年报信息的真实性、合法性负责

基本信息

统一社会信用代码/注册号： 914105816921629311

企业通信地址： 林州市临淇镇人民政府大院一楼

企业联系电话： 13[illegible]

从业人数： 企业选择不公示

企业经营状态： 开业

是否有投资信息或购买其他公司股权： 否

是否有对外提供保证担保信息： 否

企业名称： 中城华安建设[illegible]

邮政编码： [illegible]50

企业电子邮箱： 1352610960[illegible]@163.com

其中女性从业人数： 企业选择不公示

企业控股情况： 企业选择不公示

是否有网站或网店： 否

有限责任公司本年度是[illegible]

企业主营业务活动： 工程建筑施工、园林绿化工程、房建工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、[illegible]井勘察及钻井工程、起重设备安装工程、堤防工程、太阳能光伏电站开发建设工程、河湖整治、、道路保洁服务、建筑设备租赁、光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售广告设计制作服务、标牌制作。

网站或网店信息

暂无网站或网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	李合义	3000	2039年9月13日	货币	3000	2039年9月13日	货币
2	郭晓青	33000	2039年7月13日	货币	3818	2039年7月13日	货币

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 上一页 1 下一页 末页

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	**所有者权益合计**	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	**利润总额**	企业选择不公示

营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供保证担保信息

序号	债权人	债务人	主债权种类	主债权数额	履行债务的期限	保证的期间	保证的方式

正在加载，请稍候

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期

暂无股权变更信息

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

逾期尚未支付合同情况

暂无逾期尚未支付合同情况

社保信息

城镇职工基本养老保险	90人	失业保险	69人
职工基本医疗保险	27人	工伤保险	90人
生育保险	0人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

修改信息

序号	修改事项	修改前	修改后	修改日期

暂无修改信息

共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页 上一页 下一页 末页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中城华安建设集团有限公司

详细地址：林州市临淇镇人民政府大院一楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91410581692162931J　　法定代表人：李合义

注册资本：[illegible]000万元人民币　　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D141054362　　有效期：2028年12月22日

资质类别及等级：

建筑工程施工总承包壹级。

******

发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部

2024 年 2 月 4 日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00073263

建筑业企业资质证书

（副本）

企业名称：中城华安建设集团有限公司

详细地址：林州市临淇镇人民政府大院一楼

统一社会信用代码（或营业执照注册号）：91410581692162931J　法定代表人：李合义

注册资本：3000万元人民币　经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

证书编号：D3410327[illegible]　有效期：至2028年12月20日

资质类别及等级：

地基基础工程专业承包壹级
电子与智能化工程专业承包壹级
消防设施工程专业承包壹级
防水防腐保温工程专业承包壹级
建筑装修装饰工程专业承包壹级
建筑机电安装工程专业承包壹级
建筑幕墙工程专业承包壹级
古建筑工程专业承包壹级
公路工程施工总承包贰级
水利水电工程施工总承包贰级
电力工程施工总承包贰级
矿山工程施工总承包贰级
冶金工程施工总承包贰级
石油化工工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
机电工程施工总承包贰级
起重设备安装工程专业承包贰级
桥梁工程专业承包贰级
隧道工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
输变电工程专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
模板脚手架专业承包不分等级
特种工程（建筑物纠偏和平移）专业承包不分等级
特种工程（结构补强）专业承包不分等级
特种工程（特殊设备起重吊装）专业承包不分等级
特种工程（特种防雷）专业承包不分等级
******

发证机关：

2024年 08月 16日

中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 22911831

承诺书

我单位承诺：

我单位市政公用工程施工总承包贰级资质未被建筑市场监管公共服务平台标注为注册人员不足等资质异常或限制业务承接的情况。

供应商：__中城华安建设集团有限公司__（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

__2026__年__08__月__18__日

中城华安建设集团有限公司

统一社会信用代码：	91410581692162931J	企业法定代表人：	李合义
企业登记注册类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地：	河南省-林州市
成立日期：		注册资本（万人民币）：	36000.0
企业经营地址：	林州市临淇镇人民政府大院一楼		
安全生产许可证：	（豫）JZ安许证字[2010]000083	发证日期：	2025-07-28
安全生产许可证有效日期：	2028-07-28	证书状态：	有效
项目经理平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）	建筑工人平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）

说明：
1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；
2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；
3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页-个建筑工人模块-河南省建筑施工现场实名制管理系统”。
如对以上信息有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

企业资质资格 在建项目 工程业绩 注册人员 职称人员 三类人员 特种工人 技术工人 良好信息 不良信息 黑名单记录

说明：

1、企业资质数据来自全国建筑市场监管公共服务平台，如对数据有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

2、如果企业的注册人员中有异常人员，异常人员解除后，如满足企业异常资质的注册人员要求，当天企业资质状况不会更新，需要到第二天自动更新。

3、因住建部电子证照校验规则发生变化，资质有效期不能再单独备注，具体某一项资质的有效期请点击"证书信息"查看详情。

4、建筑业企业施工总承包一级、专业承包一级资质企业应当满足《建筑业企业资质标准》（建市〔2014〕159号）要求的注册建造师人数要求；施工总承包二级、专业承包二级资质注册类人员需满足相应类别三级资质标准要求。

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	资质状况	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
1		D141054362	建筑工程施工总承包壹级	-	2024-02-04	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息
2			环保工程专业承包贰级	正常		2028-12-20		
3			矿山工程施工总承包贰级	正常		2028-12-20		
4			桥梁工程专业承包贰级	正常		2028-12-20		
5			机电工程施工总承包贰级	正常		2028-12-20		
6			电力工程施工总承包贰级	正常		2028-12-20		
7			钢结构工程专业承包贰级	正常		2028-12-20		
8			水利水电工程施工总承包贰级	注册人员不足		2028-12-20		
9			公路工程施工总承包贰级	注册人员不足		[illegible]		
10			输变电工程专业承包贰级	正常		[illegible]		
11			起重设备安装工程专业承包贰级	-		[illegible]		
12			石油化工工程施工总承包贰级	正常		[illegible]		
13			市政公用工程施工总承包贰级	正常		2028-12-20		
14			模板脚手架专业承包不分等级	-		2028-12-20		

全国各省住建厅 | 河南省政府各部门 | 全省各地市政府 | 县市委局

主办单位：河南省住房和城乡建设厅

版权所有：Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

备案号：豫ICP备2022021217号-1 豫公网安备：41010702002416号 政府网站标识码：4100000064

网站访问量：2 1 5 1 8 6 9 2 当日访问量：9 4 7 9

政府网站找错

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

中城华安建设集团有限公司

河南省-安阳市

统一社会信用代码	91410581692162931J	企业法定代表人	李合义
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	河南省-安阳市
企业经营地址	林州市临淇镇人民政府大院一楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	资质类别	资质证书编号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	预览
16	建筑业企业资质	D341032742	电子与智能化工程专业承包一级	2024-08-16	2028-12-20	河南省林州市建筑业管理局	证书信息
17			起重设备安装工程专业承包二级				
18			特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级				
19			古建筑工程专业承包一级				
20			水利水电工程施工总承包二级				
21			特种工程（特种防雷）专业承包不分等级				
22			特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级				
23			特种工程(结构补强)专业承包不分等级				
24			地基基础工程专业承包一级				
25			机电工程施工总承包二级				
26			市政公用工程施工总承包二级				
27			石油化工工程施工总承包二级				
28			钢结构工程专业承包二级				

共 28 条 < 1 2 > 前往 2 页

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司

统一社会信用代码： 91410581692162931J

安全生产许可证

编号： （豫）JZ安许证字[2010]000083

企 业 名 称： 中城华安建设集团有限公司

法 定 代 表 人： 李合义

单 位 地 址： 林州市临淇镇人民政府大院一楼

经 济 类 型： 有限责任公司(自然人投资或控股)

许 可 范 围： 建筑施工

有 效 期： 2025 年07 月28 日 至 2028 年07 月28 日

发证机关： 河南省住房和城乡建设厅

发证日期： 2025 年07 月28 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

验证码:F7F0D 2F8F0 43
申请日期:2024-10-22

基本存款账户信息

账户名称:	中城华安建设集团有限公司
账户号码:	1706022009020050248
开户银行:	中国工商银行股份有限公司林州支行
法定代表人: (单位负责人)	李合义
基本存款账户编号:	J4961000389505

2023 年 03 月 20 日

承诺书

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2026年1月份以来（含1月份）任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260700471176

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 7月 27日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581692162931J	纳税人名称	中城华安建设集团有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260700404463	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	1,225.92
441056260700404463	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	58,844.16
441056260700404463	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	612.96
441056260700404463	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	29,422.08
441056260700154549	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	7,326.75
金额合计	（大写）人民币玖万柒仟肆佰叁拾壹元捌角柒分				¥97,431.87

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局东姚税务分局，社保编码：410581900521社保经办机构：林州市社会保险事业管理局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国 税收完税证明

No.441005260700471177

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 7月 27日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581692162931J	纳税人名称	中城华安建设集团有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260700354757	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	53.64
441056260700354757	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	884.73
441056260700154549	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	1,915.50
441056260700354757	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	1,872.48
441056260700354757	工伤保险费	工伤保险	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	139.44
金额合计	（大写）人民币肆仟捌佰陆拾伍元柒角玖分				¥4,865.79

税务机关（盖章）征税专用章

填票人 电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局东姚税务分局，社保编码：410581900521社保经办机构：林州市社会保险事业管理局

妥善保管

收据联 交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No.441005260700471178

国家税务总局林州市税务局

填发日期：2026年 7月 27日　　税务机关：东姚税务分局

纳税人识别号	91410581692162931J	纳税人名称	中城华安建设集团有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
441056260700354757	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	2,065.14
441056260700354757	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2026-07-01至2026-07-31	2026-07-27	22.98
金额合计	(大写) 人民币贰仟零捌拾捌元壹角贰分				¥2,088.12

税务机关（盖章）　征税专用章

填票人　电子税务局

备注：一般申报 正税自行申报现金，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局东姚税务分局，社保编码：410581900521社保经办机构：林州市社会保险事业管理局

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314035260700025175

填发日期：2026年 7月 30日　　税务机关：国家税务总局孟县税务局

纳税人识别号	91410581692162931J	纳税人名称	中城华安建设集团有限公司

原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314036260700048290	城市维护建设税	县城、镇	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-07-30	366.97
314036260700048290	地方教育附加	增值税地方教育附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-07-30	146.79
314036260700048290	教育费附加	增值税教育费附加	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-07-30	220.18
314036260700048290	增值税	建筑服务	2026-07-01 至 2026-07-31	2026-07-30	7,339.45
金额合计	(大写) 人民币捌仟零柒拾叁元叁角玖分				¥8073.39

税务机关（盖章）

填票人　电子税务局

备注：一般申报 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局孟县税务局西烟税务所,跨区域涉税事项报验管理编号：林税 税跨报〔2026〕55972 号;合同名称：西烟镇-基础设施-西村人居环境整治项目

妥善保管

收据联　交纳税人作完税证明

中华人民共和国
税收完税证明

No. 314035260700025174

填发日期：2026 年 7 月 30 日　　税务机关：国家税务总局盂县税务局

纳税人识别号	91410581692162931J		纳税人名称	中城华安建设集团有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
314036260700047321	企业所得税	应纳税所得额	2026-07-30 至 2026-07-30	2026-07-30	733.94
金额合计	（大写）人民币柒佰叁拾叁元玖角肆分				¥733.94
税务机关 （盖章）	填票人 [illegible]税务局		备注：项目部预缴 正税 主管税务所（科、分局）：国家税务总局盂县税务局西烟税务所跨区域涉税事项报验管理编号：林税 税跨报〔2026〕55972 号;合同名称：西烟镇-基础设施-西村人居环境整治项目；		

安善[illegible]

收据联

交纳税人作完税证明

声明函

我单位声明：

我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

承诺书

我单位承诺：

我单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 林州市临淇镇人民政府 （单位名称）的 林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1. 林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目 （标的名称），属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 中城华安建设集团有限公司 （企业名称），从业人员 225 人，营业收入为 54874.008458 万元，资产总额为 89455.454578 万元，属于 中型企业 （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存

在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：中城华安建设集团有限公司

日　　期：2026　年　08　月 18　日

林州太行会计师事务所有限责任公司

审计报告

林会审字[2026]第040号

委托单位：中城华安建设集团有限公司

2026年4月28日

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：豫26KPT5011P

审 计 报 告

中城华安建设集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了中城华安建设集团有限公司财务报表，包括2025年12月31日的资产负债表，2025年度的利润表、2025年度的现金流量表、2025年度所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中城华安建设集团有限公司2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中城华安建设集团有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层对财务报表的责任

中城华安建设集团有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中城华安建设集团有限公司的持续经营能力，被披露与持续经营相关的事项，

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中城华安建设集团有限公司、终止运营或别无其他现实的选择，管理层负责监督中城华安建设集团有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中城华安建设集团有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不

确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中城华安建设集团有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2025 年 12 月 31 日资产负债表

（二）2025 年度利润表

（三）2025 年度现金流量表

（四）2025 年度所有者权益变动表

（五）2025 年度财务报表附注

林州太行会计师事务所
有限责任公司

林州市红旗渠大道
中段 180 号

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2026 年 4 月 28 日

资产负债表

单位名称：中城华安建设集团有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

资　产	期末金额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	期末金额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	20,934,603.33	17,207,175.48	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	1,500,000.00		应付票据		
应收账款	512,762,320.77	414,284,079.55	应付账款		
预付款项			预收款项	41,964,067.31	22,630,679.69
应收利息			应付职工薪酬	15,117.37	14,646.25
应收股利			应交税费	4,395,469.18	5,127,993.75
其他应收款	145,011,770.21	129,313,935.66	应付利息		
存货	209,696,857.54	213,600,265.38	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	672,527,169.41	576,321,945.82
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	889,905,551.85	774,405,456.07	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	718,901,823.27	604,095,265.51
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资			长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	4,648,993.93	13,436,959.34	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理			非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	718,901,823.27	604,095,265.51
油气资产			所有者权益：		
无形资产			实收资本（或股本）	101,306,254.72	101,306,254.72
开发支出			资本公积	1,113,214.93	1,113,214.93
商誉			减：库存股		
长摊待摊费用			盈余公积	5,762,497.81	5,762,497.81
递延所得税资产			未分配利润	67,470,755.05	75,565,182.44
其他非流动资产			所有者权益合计	175,652,722.51	183,747,149.90
非流动资产合计	4,648,993.93	13,436,959.34			
资产总计	894,554,545.78	787,842,415.41	负债和所有者权益总计	894,554,545.78	787,842,415.41

单位负责人：　　财务负责人：郭宁

利润表

单位名称：中城华安建设集团有限公司　　2025年12月　　单位：元

项目	上年累计数	本年累计数
一、营业收入	463,894,795.22	548,740,084.58
减：营业成本	442,220,101.33	537,953,753.49
营业税金及附加	2,297,973.08	2,750,793.12
销售费用	0.00	0.00
管理费用	12,796,605.06	12,640,309.45
财务费用	56,120.17	46,284.16
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,523,995.58	-4,651,055.64
加：营业外收入	285,600.51	2,118,922.85
减：营业外支出	1,804.09	364.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,807,792.00	-2,532,497.19
减：所得税费用	4,729,302.83	5,561,930.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,078,489.17	-8,094,427.39
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：　　财务负责人：

现 金 流 量 表

编制单位：中城华安建设集团有限公司　　2025年度　　单位：元

项　目	行次	上年累计数	本年累计数	补 充 资 料	行次	上年累计数	本年累计数
一、经营活动产生的现金流量				1、将净利润调节为经营活动现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	461,268,193.01	515,300,648.50	净利润	57	2,078,489.17	-8,094,427.39
收到的税费返还	3			加：计提的资产减值准备	58		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	16,870,763.90	98,322,854.61	固定资产折旧	59	8,891,372.03	8,814,620.06
现金流入小计	9	478,138,956.91	613,623,503.11	无形资产摊销	60	3,761.33	
购买商品、接受劳务支付的现金	10	436,245,768.63	556,956,379.41	长期待摊费用摊销	61		
支付给职工以及为职工支付的现金	12	1,333,338.09	1,684,533.44	待摊费用减少（减：增加）	64		
支付的各项税费	13	25,887,717.22	33,344,631.65	预提费用增加（减：减少）	65		
支付的其他与经营活动有关的现金	18	52,178,800.99	17,885,167.94	处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益	66		-1,291.83
现金流出小计	20	515,645,624.93	609,870,712.44	固定资产报废损失	67		
经营活动产生的现金流量净额	21	-37,506,668.02	3,752,790.67	财务费用	68		
二、投资活动产生的现金流量				投资损失（减：收益）	69		
收回投资所收到的现金	22			递延税款贷项（减：借项）	70		
取得投资收益所收到的现金	23			存货的减少（减：增加）	71	25,341,321.69	3,903,407.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	707,747.09	4,424.78	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-101,939,253.96	-115,676,075.77
收到的其他与投资活动有关的现金	28			经营性应付项目的增加（减：减少）	73	28,117,641.72	114,806,557.76
现金流入小计	29	707,747.09	4,424.78	其他	74		
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	30	798,221.29	29,787.60	**经营活动产生的现金流量净额**	75	-37,506,668.02	3,752,790.67
投资所支付的现金	31			2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
支付的其他与投资活动有关的现金	35			债务转为资本	76		
现金流出小计	36	798,221.29	29,787.60	一年内到期的可转换公司债券	77		
投资活动产生的现金流量净额	37	-90,474.20	-25,362.82	融资租入固定资产	78		
三、筹资活动产生的现金流量				3、现金及现金等价物净增加情况			
吸收投资所收到的现金	38	33,126,254.72		现金的期末余额	79	17,207,175.48	20,934,603.33
借款所收到的现金	40			减：现金的期初余额	80	21,678,062.98	17,207,175.48
收到的其他与筹资活动有关的现金	43			加：现金等价物的期末余额	81		
现金流入小计	44	33,126,254.72		减：现金等价物的期初余额	82		
偿还债务所支付的现金	45			**现金及现金等价物净增加额**	83	-4,470,887.50	3,727,427.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46						
支付的其他与筹资活动有关的现金	52						
现金流出小计	53						
筹资活动产生的现金流量净额	54	33,126,254.72					
变动对现金的影响	55						
及现金等价物净增加额	56	-4,470,887.50	3,727,427.85				

人：　　财务负责人：郭宁

所有者权益变动表

编制单位：中城华安建设集团有限公司　　2025年12月31日　　单位：元

项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	101,306,254.72	1,113,214.93			5,762,497.81	75,565,182.44	183,747,149.90
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年年初余额	101,306,254.72	1,113,214.93			5,762,497.81	75,565,182.44	183,747,149.90
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-8,094,427.39	-8,094,427.39
（一）综合收益总额						-8,094,427.39	-8,094,427.39
（二）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（三）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者（或股东）的分配							
3.未分配利润							
（四）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
四、本年年末余额	101,306,254.72	1,113,214.93			5,762,497.81	67,470,755.05	175,652,722.51

单位负责人：　　财务负责人：郭宁

中城华安建设集团有限公司
会计报表附注
2025 年

一、公司基本情况

中城华安建设集团有限公司于2009年7月14日成立，公司位于林州市临淇镇人民政府大院一楼，注册资本36000万元，法定代表人李合义。公司经营范围：工程建筑施工、园林绿化工程、房屋工程、市政公用工程、公路工程施工、铁路工程、水利水电工程、电力工程、矿山工程、石油化工、机电工程、通信工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程施工、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、模板脚手架、土石方、体育场地设施、凿井、桥梁、隧道工程、公路路基工程、水井勘察及钻井工程、起重设备安装工程、堤防工程、太阳能光伏电站开发建设工程；河湖整治；道路保洁服务；建筑设备租赁；光伏及新能源发电设备销售、建筑材料销售、苗木销售广告设计制作服务，标牌制作。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》。

（二）会计年度

公司采用公历制，自每年公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。

（五）现金等价物管理确定标准

现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准

（1）因债务人破产或死亡，以破产财产或清偿后仍无法收回的款项。

（2）因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回，经公司董事会批准的款项。

2、实际发生坏账时予以确认。

（七）存货核算方法

1、存货分类为：工程施工。

2、存货计价方法：以实际成本计价，发出时按加权平均法核算，低值易耗品采用五五摊销法。

3、存货的盘存制度：公司存货实行永续盘存制度，于每年年末对存货进行盘点。

（八）固定资产计价方法

1、固定资产标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有、使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为：机械设备、运输设备。

3、固定资产计价：按其取得时的实际成本作为入账的价值，实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

（九）收入确认方法

产品销售收入确认原则：公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管

理权，也没有对售出的产品实施控制，与交易相关的利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量。

（十）所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算。

三、会计报表主要项目注释

1.货币资金期末余额为 20,934,603.33 元。

2.应收票据期末余额为 1,500,000.00 元。

3.应收账款期末余额 512,762,320.77 元。

4.其他应收款期末余额 145,011,770.21 元。

5.存货期末余额 209,696,857.54 元。

6.固定资产原值 88,809,731.94 元，累计折旧 84,160,738.01 元，固定资产净值 4,648,993.93 元。

7.预收账款期末余额 41,964,067.31 元。

8.应付职工薪酬期末余额 15,117.37 元。

9.应交税费期末余额 4,395,469.18 元。

10.其他应付款期末余额为 672,527,169.41 元。

11.实收资本期末余额 101,306,254.72 元。

12.资本公积期末余额 1,113,214.93 元。

13.盈余公积期末余额 5,762,497.81 元。

14.未分配利润期末余额 67,470,756.22 元。

15.主营业务收入 2025 年度发生额 548,740,084.58 元。

16.主营业务成本 2025 年度发生额 537,953,753.49 元。

17.税金及附加 2025 年度发生额 2,750,793.12 元。

18.管理费用 2025 年度发生额 12,640,309.45 元。

19.财务费用 2025 年度发生额 46,284.16 元。

20.营业外收入 2025 年度发生额 2,118,922.85 元。

21.营业外支出 2025 年度发生额 364.40 元。

22.所得税 2025 年度发生额 5,561,930.20 元。

四、其他重要事项

截止到审计报告日，本公司无需说明的其他事项。

中城华安建设集团有限公司

2026 年 4 月 28 日



统一社会信用代码
91410581772437701B

营业执照

（副 本）1-1

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称	林州太行会计师事务所有限责任公司	注册资本	壹佰万圆整
类　　型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1999年12月15日
法定代表人	魏军生	营业期限	1999年12月15日至2026年12月14日
经营范围	凭会计师事务所执业证书从事经财政部门依法审批的注册会计师法定业务 司法会计鉴定 资产评估司法鉴定（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	住　　所	林州市红旗渠大道中段180号

登记机关



2022 年 08 月 23 日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：林州太行会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：林州市红旗渠大道中段180号

组织形式：有限责任

执业证书编号：41050004

批准执业文号：豫财会协字（1999）108号

批准执业日期：1999年11月10日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：河南省财政厅

行政审批专用章

2025年 8月 19日

中华人民共和国财政部制

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



林州太行会计师事务所有限责任公司 财务专用章

姓名 Full name	魏军生
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1975-02-04
工作单位 Working unit	林州太行会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No.	410521197502040510

中铁安建设集团有限公司

证书编号：No. of Certificate	410500040011
批准注册协会：Authorized Institute of CPAs	河南省注册会计师协会
发证日期：Date of Issuance	2007年09月03日

http://acc.mof.gov.cn/cpaAcct/cpaAcctPrint?id=6834965171052523

李义合 410581101198911

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

中华人民共和国财政部

中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会



姓名 Full name	刘晨琛
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1986-09-26
工作单位 Working unit	林州太行会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No.	410521198609260534

林州太行会计师事务所有限责任公司 报告附送件专用章

中兴安建设集团有限公司

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2021 年/y 07 月/m 16 日/d
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年/y 月/m 日/d

中城华安建设集团有限公司

财务管理制度

中华文【2023】021号

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支：收回工程款，清理催收应收款项：办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，编报资金报表：处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算：编制年度、季度、月份会计报表：按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账及时记账、结账、对账、做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符：管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料、及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料：按合同，预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算：完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有

关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章 资金审批制度

1、总则

(1) 公司 3000 元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000 元以下可以由经理签字批准。

(2) 财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记。

(3) 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。

(4) 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

(5) 往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。

(6) 非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

(7) 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专

用款支付审批工作流程"执行

⑴ 承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

⑵ 财务部审核后，报公司经理、董事长审批。

⑶ 公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。

3、行政费用支出管理制度

⑴ 公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。

⑵ 涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

⑵ 公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。

⑶ 公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。

A 房租标准：一般职员，房租标准为 60 元/日。

B 出差补贴：市内补贴每人 20 元/日，市外补贴每人 25 元/日。

C 职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。

D 驾驶员出差补贴按每天 30 元计算。

⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，在指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

⑵公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购，管理。

⑵ 办公室财产台账为财务部附设账册。

⑶ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报董事长批准，其会务工作由办公室统一安排。

⑷ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经董事长批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点 100 元的零星开支。

⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报董事长签字，并按本章第 1 条的规定进行审批支付。

⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务冲账收据给经办人。

⑸ 支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。

⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。

⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章 财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品。

⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。

⑵ 公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。

⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐，登记公司财产的购入，使用及库存情况，负责组织公司财产的保管，维修并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单，财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单，财务发票及采购计划办理报销手续，财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

⑶ 各部门需领用固定资产时，应填写领用单，领用单需经部门经理同意，报办公室审批，公司主管领导批准。

⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联，一联

由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。

⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4、财产的清查、盘点。

⑴ 公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查。

⑵ 各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

⑶ 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应填报损益报告表，书面说明亏，损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

⑷ 凡已达到自然报废条件的固定资产，财产归口管理部门应会同财务部组织评估，评估情况上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

⑸ 凡尚未达到自然报废条件，但已不能正常使用的固定资产，使用部门应查明原因，如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的，应上报总经理，决定处理意见。主管财务领导审核。





中城华安建设集团有限公司

2023 年 10 月 18 日

市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：魏云霞

性　　别：女

出生日期：1978-10-14

注册编号：豫241080807910

聘用企业：中城华安建设集团有限公司

注册专业：水利水电工程（2025年04月30日 至 2028年04月29日）

市政公用工程（2025年04月01日 至 2028年03月31日）

河南省

住房和城乡建设厅

签发日期：2024年12月04日

个人签名：

签名日期：2026.8.1

河南省专业技术人员
职业资格证书



魏云霞 参加 二级建造师 考试，全部成绩合格，具有 二级 建造师(市政公用工程) 职业资格。

资格取得时间 2013 年 06 月 02 日。

身份证号 ： 410521197810140046

管 理 号 ：

查 询 ：关注“河南12333”微信公众号查询验证

档 案 号 ： 94134163994

签发时间：2013 年 12 月 12 日

具备有效的安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）6250297



姓　　名：魏云霞

性　　别：女

出 生 年 月：1978年10月14日

企 业 名 称：中城华安建设集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2009年03月16日

有 效 期：2024年06月25日　　至 2027年06月24日

发 证 机 关：河南省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年06月25日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

提供无在建承诺

承　诺　书

林州市临淇镇人民政府（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理　魏云霞　（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　李义　（签字或盖章）

2026　年　08　月　18　日

本单位2026年1月份（含1月）以来任意一个月为其缴纳社保的缴纳证明

表单验证号码e1ca74b923c64bd58afb0bef66c85bc7

河南省社会保险个人参保证明

（2026年）

单位：元

证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	410521197810140046		
社会保障号码	410521197810140046	姓　名	魏云霞	性别	女

单位名称	险种类型	起始年月	截止年月
河南泰欣建设有限公司	企业职工基本养老保险	202103	202502
建设工程公司	企业职工基本养老保险	200008	201106
河南华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201107	201806
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	201807	202103
中城华安建设集团有限公司	失业保险	202503	-
中城华安建设集团有限公司	工伤保险	202502	-
河南泰欣建设有限公司	失业保险	202103	202502
河南华安建设集团有限公司	失业保险	201501	201806
中城华安建设集团有限公司	失业保险	201807	201901
中城华安建设集团有限公司	企业职工基本养老保险	202503	-
河南泰欣建设有限公司	工伤保险	202103	202502

缴费明细情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2000-08-01	参保缴费	2015-01-01	参保缴费	2021-03-23	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3831	●	3831	●	3831	-
02	3831	●	3831	●	3831	-
03	3831	●	3831	●	3831	-
04	3831	●	3831	●	3831	-
05	3831	●	3831	●	3831	-
06	3831	●	3831	●	3831	-
07	3831	●	3831	●	3831	-
08		-		-		-
09		-		-		-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：

1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

表单验证号码e1ca74b923c64bd58afb0bef66c85bc7

打印时间：2026-08-12

信用网查信息截图

中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
解维冬	4228021995****2143
何新才	3211191958****4394
蔡梅芳	3211191958****4404
何文明	3211811982****4378
范樑	1304231975****1934

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京东方鑫宠物乐园	74159080-2
青岛融安暖通设备有限公司	9137021169****847J
青岛融安机电有限公司	9137021179****3344
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M
深圳市赛尔服饰有限公司	9144030058****472M



(restrainingOrder.html)

查询条件

被执行人姓名/名称:

中城华安建设集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91410581692162931J

省份:

----------全部----------

验证码:

hcep



查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91410581692112931J 中城华安建设集团有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

重大税收违法失信主体

中城华安建设集团有限公司 查 询

查询结果







很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

欢迎来到信用中国 通知公告 |

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 请输入主体名称或者统一社会信用代码 搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

首页 > 专项查询 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

中城华安建设集团有限公司 查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

©版权所有：信用中国 网站标识码：bm04000009 京ICP备05052393号-5 京公网安备11010202007696号

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站 网站服务热线：400-810-1996 | 网站服务投诉：010-63819289

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页 政采法规 购买服务 监督检查 信息公告 国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：中城华安建设集团有限公司　统一社会信用代码（或组织机构代码）：请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）

执法单位：请输入执法单位　重置　查找　查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位

查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：中城华安建设集团有限公司
查询时间：2026年08月13日 09时17分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2026 中华人民共和国财政部

政府网站找错

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2026 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

承诺书

我单位承诺：

我单位不联合体参与林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇2026年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李义（签字或盖章）

2026年08月18日

（二）反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向采购人、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若出现上述行为，我公司及参与采购活动的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

八、履约承诺书

一、我单位承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《竞争性磋商文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除我单位在《竞争性磋商文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

（二）我单位开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《竞争性磋商文件》所述报价组成的所有内容、并包括《竞争性磋商文件》未列明而完成本工程所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《竞争性磋商文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《竞争性磋商文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公示后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

二、我单位承诺：

除法律规定的不可抗力因素外，我单位中标后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《竞争性磋商文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我单位将无条件接受违约处理、并放弃我单位中标资格。我单位知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，

在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年08月18日

九、其他材料

（供应商认为应附的其他资料及竞争性磋商文件要求提供的相关资料）

承诺书

我单位承诺：

根据《河南省财政厅河南省发展和改革委员会 河南省住房和城乡建设厅河南省工业和信息化厅关于深入推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作的通知》（豫财购〔2025〕4 号）相关要求，结合项目情况，我单位承诺：“本项目工程中所用建材属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025 年版）》（以下简称《需求标准》）‘必选类’的，我方将全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于《需求标准》‘可选类’的，我方将自主选择使用性价比高的绿色建材产品，但选用种类不低于建筑项目所涉及建材种类的 40%。”

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

承诺书

我单位承诺：

依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

供应商：___中城华安建设集团有限公司___（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

__2026__年__08__月__18__日

承诺书

我单位承诺：

付款方式:工程完工后支付合同总价的 50%;工程量达到 50%以上可以支付进度款;项目经财政结算评审(或第三方结算评审)后付至结算评审总价的 100%（施工方须先向采购人缴纳结算评审总价的 3%作为质保金，质保期满后验收合格一次性无息退还）。

供应商：中城华安建设集团有限公司 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

承诺书

我单位承诺：

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位本次投标所需的资质证明文件以及其他相关证明文件，均为我单位按照法律法规的规定提供，真实有效，扫描件、复印件都与原件一致，不存在任何虚假、失实的情况。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

承诺书

我单位承诺：

我单位响应磋商文件第六章技术标准和要求

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何我单位予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，我单位按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对我单位工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 08 月 18 日

承诺书

我单位承诺：

我单位响应磋商文件符合性审查要求。

评审因素	评审标准
满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
本项目的特定资格要求	符合第二章“竞争性磋商须知前附表”
供应商名称	与营业执照等证照及签章一致
签字、盖章	符合第二章“竞争性磋商须知前附表”
响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”要求
投标报价	不超过最高限价
采购内容	工程量清单范围内的所有内容
合同履行期限（工期）	90日历天
质量要求	按照国家施工及验收规范达到合格标准
响应文件有效期	90天（自提交首次响应文件截止之日起）
工程缺陷责任期	符合磋商文件要求

供应商：中城华安建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年08月18日

序号	项目名称
1	2022 年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目四标段
2	林州市太行路(人民路-红旗渠大道)雨水管网综合治理项目
3	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程
4	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程
5	孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目(地块 1)
6	郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目(一标段)

1.招标公告 2023-05-29 | 2.变更通知 2023-06-14 | 3.中标候选人公示 2023-07-07 | 4.中标结果 2023-07-13 | 5.合同订立信息

2022年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目四标段中标公告

信息来源：筑龙系统　　发布时间：2023-07-13 09:40　　阅读次数：2

天尊国际工程咨询有限公司受林州市临淇镇人民[illegible]委托，就2022[illegible]林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目进行公开招标，按规定程序进行了开标、评标，现将中标结果公布如下：

一、项目概况与招标范围

1. 项目名称：2022年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目

2. 项目编号：　GC-2023-029

3. 项目概况：该项目位于林州市临淇镇，工程内容为：[illegible]停车场、毛石挡土墙、路灯、钢结构平台、栏杆、绿化等项目。

4. 招标范围：工程量清单及图纸范围内的所有工程内容

5. 计划工期：100日历天

6. 质量要求：按照国家施工及验收规范达到合格标准

7. 建设地点：林州市境内

二、评标信息

1. 评标时间：2023年07月04日

2. 评标地点：林州市公共资源交易中心二评标厅

三、中标候选人信息

中标候选人信息已于2023年07月10日-2023年07月12日公示

四、中标人信息

中标人名称	中标价
中城华安建设集团有限公司	2933623.99元

五、公示媒体

2022年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目四标段 市政

收藏 反馈

项目地区	河南省	业绩类型	施工
中标时间	2023-07-10	中标金额（万元）	293.362399
项目经理/注册号	付姗姗 / 豫241141451966		
技术负责人	--	专职安全员	--
工期	100 天	建设单位	林州市临淇镇人民政府
项目参数	--	招标链接	查看招标详情
中标来源	全国公共资源交易平台(河南省·林州市) 全国公共资源交易平台（河南省·安阳市） 全国公共资源交易平台（河南省·安阳市） 中国招标投标公共服务平台 中国招标投标公共服务平台		

中标快照 开标记录 SVIP

中标快照：



林州市建设工程
中标通知书

招标编号：GC-2023-029 号

中城华安建设集团有限公司：

根据2022年林州市临淇镇财政扶持美丽乡村建设项目 四标段 工程招标文件和你公司于2023年7月4日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和办法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30天内，到我单位签订建设工程 施工 合同。

中标内容			
工程名称	2022年林州市临淇镇财政扶持美丽乡村建设项目	标段	四标段
中标内容	工程量清单及图纸范围内的所有工程内容		
工程规模	—	工程特征	—
中标工期	100日历天	质量目标	按照国家施工验收规范达到合格标准
中标价	大写：贰佰贰拾叁万叁仟肆佰玖拾叁元玖角玖分	￥：2933693.99	
注册建造师	付姗姗	证书编号	豫241181961966
技术负责人	莫县平	职称	工程师
代理机构	天寻国际工程咨询有限公司	招标方式	公开招标
备注	—		

招标人（签章）：	招标(采购)代理单位(签章)：	林州市公共资源交易中心（签章）：
法定代表人（签字）：		
2023年7月18日	2023年7月26日	2023年7月26日

第五联 中标人存

林州市公共资源交易中心监制

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：林州市临淇镇人民政府

承包人（全称）：中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

2022年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目四标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：2022年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目四标段。

2.工程地点：林州市境内。

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：上级财政资金+地方配套资金。

5.工程内容：施工图纸及工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图纸及工程量清单范围内的所有内容（详见工程量清单）。

二、合同工期

计划开工日期：__2023__年__7__月__28__日。

计划竣工日期：__2023__年__10__月__5__日。

工期总日历天数：__100__天，施工过程中，如遇特殊情况，甲乙双方根据实际情况具体协商。。

三、质量标准

工程质量符合__按照国家施工及验收规范达到合格标准__标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）__贰佰玖拾叁万叁仟陆佰贰拾叁元玖角玖分__(¥__2933623.99__元)。

2.合同价格形式：__单价合同__。

五、项目经理

承包人项目经理：__付姗姗__。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 7 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 林州市临淇镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 4 份，承包人执 2 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_

91410581692162931J_____

地址：林州市临淇镇人民政府大院一楼_____

邮政编码：_____

法定代表人：李合义_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：中国工商银行股份有限公司林州支行_____

账号：1706022009020050248_____

财政专项资金项目验收表

申请验收单位：

项目名称：	2022年林州市临淇镇财政支持美丽乡村建设项目四标段	项目所在地	临淇镇蔡家堰村
项目类别			
施工单位	中成华安建设集团有限公司		
工程效益			
项目总投资	2973679.37	其中：财政投资297万元，自筹0.3675元	
开工日期	2023年8月1日	竣工日期	2023年11月5日

项目建设内容	计划目标	实际完成情况	合格情况	存在问题
道路铺油			合格	无
排水管网			合格	无
文化中心			合格	无

评定级次	优质	合格	✓ 基本合格	不合格	
参加验收	验收人签字	验收结论			
建设单位					
监理单位					
设计单位					
施工单位					
验收时间	2023年12月28日				

[河南省·安阳市·林州市][公开招标]林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工中标结果公告

发布时间：2025-03-03 15:21　　阅读次数：1124

林州太行招标服务有限公司受林州市城市管理局委托，对林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标、定标，现将中标结果公告如下：

一、项目概况与招标范围

1. 项目名称：林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工；

2. 项目编号：GC2025003GK；

3. 建设规模及内容：改造太行路（人民路—红旗渠大道）双侧地下排水管网，道路全长约2000米，主管采用d1200、d1500两种规格的钢筋混凝土管，连接管采用d300钢筋混凝土承插管；增设过路箱涵一道，尺寸为2400x2000,以及道路修复、管线保护等配套工程。具体如下：人民路至长春大道段东侧采用d1200钢筋混凝土管分口管，总长727米；人民路至长春大道段西侧、长春大道至红旗渠大道段东、西双侧采用d1300钢筋混凝土企口管，总长2916米；红旗渠大道至排水渠段东、西双侧采用d1500钢筋混凝土企口管，总长度150米，连接管采用d300钢筋混凝土承插管，总长597米；黄华河支流正对处增设过路箱涵一道，尺寸为2400x2000，总长104米；

4. 招标范围：工程量清单及施工图范围内的所有内容；

5. 建设地点：林州市太行路（人民路—红旗渠大道）；

6. 计划工[illegible]3801日；

7. 招[illegible]标价：3175[illegible]元；

[illegible]量要求：[illegible]行业及地方相关施工验收规范合格标准；

[illegible]

1. 评标时间：2025年2月21[illegible]

2. [illegible]州市公共资源交易中[illegible]

三、中标候选人信息

[illegible]候选人公示于2025年2月27日至2025年3月1日公示。

四、中标[illegible]

[illegible]	中标价（元）
中城华安建设集团有限公司	27621866.23

五、公示媒体

同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台[illegible]

六、联系方式

招 标 人：林州市城市管理局

联系人：董志斌

电　话：　15565157850

招标代理机构：林州太行招标服务有限公司

联系人：宋建

电　话：0372-6831638　15824687011

监督部门：林州市住房和城乡建设局

联系人：原磊

电　话：0372-6896320

2025年3月3日

附件信息

中标结果公告.pdf　　中标结果公告---施工扫描件.pdf

版权所有：安阳市公共资源交易中心 | 豫ICP备12001977号-2 | 联系方式
制作维护：国泰新点软件股份有限公司 | 累计访问次数：3601451
豫公网安备 41050202000291号
声明:本网站所有内容信息，未经许可，任何人或组织不得复制、转载、抓取或以其他任何形式商业应用。
推荐使用浏览器：IE浏览器、谷歌浏览器、360浏览器、Microsoft Edge浏览器

林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工中标结果公告

林州太行招标服务有限公司受林州市城市管理局委托，对林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标、定标，现将中标结果公告如下：

一、项目概况与招标范围

1. 项目名称：林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工；

2. 项目编号：GC2025[illegible]3GK；

3. 建设规模及内容：改造太行路（人民路一红旗渠大道）双侧地下排水管网，道路全长约 2000 米，主管采用 d1200、d1500 两种规格的钢筋混凝土管，连接管采用 d300 钢筋混凝土承插管；增设过路箱涵一道，尺寸为 2400x2000,以及道路修复、管线保护等配套工程。具体如下：人民路至长春大道段东侧采用 d1200 钢筋混凝土管企口管，总长 727 米；人民路至长春大道段西侧、长春大道至红旗渠大道段东、西双侧采用 d1500 钢筋混凝土企口管，总长 2816 米；红旗渠大道至排水渠段东、西双侧采用 d1500 钢筋混凝土企口管，总长度 150 米，连接管采用 d300 钢筋混凝土承插管，总长 597 米；黄华河支流正对处增设过路箱涵一道，尺寸为 2400x2000，总长 104 米；

4. 招标范围：工程量清单及施工图范围内的所有内容；

5. 建设地点：林州市太行路（人民路 - 红旗渠大道）；

6. 计划工期：280 日历天；

7. 招标控制价：31759843.76 元；

8. 质量要求：符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

二、评标信息

1. 评标时间：2025 年 2 月 24 日；

2. 评标地点：林州市公共资源交易中心第五评标室。

三、中标候选人信息

中标候选人信息已于 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 1 日公示。

四、中标人信息

扫描全能王 创建

中标单位名称	中标价（元）
中城华安建设集团有限公司	27621866.23

五、公示媒体

同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省·林州市）》发布。

六、联系方式

招 标 人：林州市城市管理局

联系人：董志斌

电　话：15565[illegible]7850

招标代理机构：林州太行招标服务有限公司

联系人：宋建

电　话：0372-3331638　15824687011

监督部门：林州市住房和城乡建设局

联系人：原磊

电　话：0372-6896520

2025 年 3 月 3 日

扫描全能王 创建

林州太行招标服务有限公司受林州市城市管理局委托，对林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工进行公开招标，按规定的程序进行了开标、评标、定标，现将中标结果公告如下：

一、项目概况与招标范围

1.项目名称：林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目施工；

2.项目编号：GC2025003GK；

3.建设规模及内容：改造太行路（人民路一红旗渠大道）双侧地下排水管网，道路全长约2000米，主管采用d1200、d1500两种规格的钢筋混凝土管，连接管采用d300钢筋混凝土承插管；增设过路箱涵一道，尺寸为2400x2000,以及道路修复、管线保护等配套工程。具体如下：人民路至长春大道段东侧采用d1200钢筋混凝土管企口管，总长727米；人民路至长春大道段西侧、长春大道至红旗渠大道段东、西双侧采用d1500钢筋混凝土企口管，总长2916米；红旗渠大道至排水渠段东、西双侧采用d1500钢筋混凝土企口管，总长度150米，连接管采用d300钢筋混凝土承插管，总长597米；黄华河支流正对处增设过路箱涵一道，尺寸为2400x2000，总长104米；

4.招标范围：工程量清单及施工图范围内的所有内容；

5.建设地点：林州市太行路（人民路 - 红旗渠大道）

6.计划工期：280日历天；

7.招标控制价：31759843.76元；

8.质量要求：符合国家、行业及地方现行施工验收规范合格标准。

二、评标信息

1.评标时间：2025年2月24日；

2.评标地点：林州市公共资源交易中心第五评标室。

三、中标候选人信息

中标候选人信息已于2025年2月27日至2025年3月1日公示。

四、中标人信息

中标单位名称	中标价（元）
中城华安建设集团有限公司	27621866.23

五、公示媒体

同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台（河南省•林州市）》发布。

六、联系方式

招 标 人：林州市城市管理局

联系人：董志斌

电　话：　15565157850

招标代理机构：林州太行招标服务有限公司

联系人：宋建

电　话：0372-6831638　15824687011

监督部门：林州市住房和城乡建设局

联系人：原磊

电 话：0372-6896520

2025年3月3日

林州市建设工程
中标通知书

招标编号：GC2025003GK 号

中城环安建设集团有限公司：

根据林州市太行路（人民路—红旗大道）雨水管网综合治理项目施工总承包工程招标文件和你公司于2025年2月24日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》和招标文件确定的评标标准和办法，已完成评审和中标公示，确定你公司中标。请收到本通知书后30天内，到我单位签订建设工程施工合同。

中标内容			
工程名称	林州市太行路（人民路—红旗大道）雨水管网综合治理项目施工总承包工程	标段	施工
中标内容	工程量清单施工图范围内的所有内容。		
工程规模	/	工程特征	改建
中标工期	180日历天	质量目标	合格
中标价	大写：贰仟柒佰陆拾贰万壹仟捌佰陆拾陆元壹角伍分	小写：27621866.15元	
注册建造师	杨会荣	证书编号	豫241202320240141S
技术负责人	党书平	职称	中级工程师
代理机构	林州太行招标服务有限公司	招标方式	公开招标
备注			

招标人（签章）：	监管单位（签章）：	林州市公共资源交易中心（签章）：
法定代表人（签字）：	经办人（签章）：	
2025年3月5日	经审查，该项招标活动符合法定的招标方式和程序，准予备案。 2025年3月5日	2025年3月5日

第五联　中标人存　　林州市公共资源交易中心监制

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：林州市城市管理局

承包人（全称）：中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：林州市太行路（人民路-红旗渠大道）雨水管网综合治理项目。

2.工程地点：林州市太行路。

3.工程立项批准文号：林发改【2024】54号文件。

4.资金来源：上级资金+地方自筹。

5.工程内容：工程量清单范围及图纸内的所有工程内容。

6.工程承包范围：工程量清单范围及图纸内的所有工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2025年3月14日。

计划竣工日期：2025年12月19日。

工期总日历天数：280天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币（大写） 贰仟柒佰陆拾贰万壹仟捌佰陆拾陆元贰角叁分（￥27621866.23 元）;

五、项目经理

承包人项目经理：杨会荣 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书;

（2）投标函及其附录;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充

和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2025年3月14日签订。

十、签订地点

本合同在林州市城市管理局签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

开户银行：

账　号：

承包人：（公章）

法定代表人：

（签字）

组织机构代码：91410581692162931J

地　址：林州市临淇镇人民政府大院一楼

邮政编码：

电　话：

传　真：

开户银行：中国工商银行股份有限公司林州支行

账　号：1706022009020050248


商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程结果公告

发布日期：2024年08月06日 发布媒介：中国招标投标公共服务平台 来源渠道：发布工具 原文链接地址

上链查证

联系招标人\招标代理机构

01 公示内容



商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程结果公告

（招标编号：YSZB-2024071）

一、中标人信息：

标段(包)[001]商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程

中标人：中城华安建设集团有限公司 中标价：[illegible]元

二、其他：

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程结果公告

元晨工程咨询有限公司受商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府委托，就商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程采购进行了竞争性谈判，现就本次成交结果公布如下：

1、项目概况与采购范围

项目名称：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程

采购编号：YSZB-2024071

谈判范围：施工图纸及工程量清单所含内容

资金来源：财政资金+自筹资金

质量要求：合格

工　　期：20日历天

标段划分：本项目共划分一个标段

招标控制价：319922.19元

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程 公路

收藏 反馈

项目地区	河南省	业绩类型	施工
中标时间	2024-08-06	中标金额（万元）	31.93
项目经理/注册号	--		
技术负责人	--	专职安全员	--
工期	-- 天	建设单位	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府
项目参数	--	招标链接	--
中标来源	河南招标信息网 中国招标投标公共服务平台		

中标快照 开标记录 SVIP

中标快照： 暂无

温馨提示：

本栏信息全部来自政府建设主管单位，可作为该公司资质申报、招标投标业绩核实、优质工程（奖杯）申请、文明标化工地评选、信用评估等用途。如有疑问请联系400-600-3267。

成交通知书

致：**中城华安建设集团有限公司**

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定及依法组建的评标委员会专家的评审意见，确定你单位为**商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程**的成交人。

请贵公司收到中标通知书后 30 日历天内，按照竞争性谈判文件的要求与**商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府**签订合同。并在自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本一份送交招标代理机构。

特此通知

采购人：（盖章）

采购代理单位：（盖章）

年 月 日

成交主要内容

项目名称	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程
项目编号	YSZB-2024071
成交单位	中城华安建设集团有限公司
成交金额	成交价：319300.00 元 大写:叁拾壹万玖仟叁佰元整
工期	20 日历天
质量要求	合格

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程

施工合同

发 包 人：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府

承 包 人：中城华安建设集团有限公司

2024 年 8 月 23 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府

承包人（全称）：中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程 。

2. 工程地点： 贾寨镇境内 。

3. 工程内容： 施工图纸及工程量清单所含内容 。

4. 工程承包范围：

施工图纸及工程量清单所含内容 。

二、合同工期

工期总日历天数： 20 日历天 。

开工日期： 2024.8.26

竣工日期： 2024.9.15

三、质量标准 合格。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：319300.00 元

人民币：叁拾壹万玖仟叁佰元整（大写）

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

工程款支付方式：_____/_____

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.甲方为乙方施工提供工程所需生材及辅助材料，不在乙方结算范围内。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于 2024 年 8 月 23 日签订。

九、签订地点

本合同在 贾寨镇人民政府办公室 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）	承包人：中城华安建设集团有限公司（公章）
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
（签字）	（签字）
地　址：	地址：林州市临淇镇人民政府大院一楼
邮政编码：	邮政编码：_____
电　话：	电　话：0372-6857988
传　真：	传　真：/
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司林州支行
账　号：	账　号：1706022009020050248

竣工验收报告

建设单位	商丘城乡一体化示范区贾寨镇人民政府	施工单位	中城华安建设集团有限公司
工程名称	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇八里堂村道路硬化工程		
工程范围	施工图纸及工程量清单所含内容	合同总价	319300 元
合同工期	20 日历天	工程地点	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇境内
开工日期	2024.8.26	验收日期	2024.9.15
内容	已完成工程量清单所含内容并验收合格		
建设单位意见			
施工单位（章） 签字： 年 月 日	建设单位（章） 签字： 年 月 日	监理单位（章） 签字： 年 月 日	

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程结果公告

发布日期：2024年08月06日 发布媒介：中国招标投标公共服务平台 来源渠道：发布工具 原文链接地址

上链查证

联系招标人\招标代理机构

01 公示内容



商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程结果公告

（招标编号：YSZB-2024067）

一、中标人信息：

标段（[2024]商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程）

中标人：[illegible]有限公司　　中标价：30.4200 万元

二、其他：

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程结[illegible]

元最工程咨询有限公司受商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府委托，就商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程采购进行了竞争性谈判，现就本次成交结果公布如下：

1、项目概况与采购范围

项目名称：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程

采购编号：YSZB-2024067

谈判范围：施工图纸及工程量清单所含内容

资金来源：财政资金+自筹资金

质量要求：合格

工　　期：20 日历天

标段划分：本项目共划分一个标段

招标控制价：304754.87 元

2、采购公告发布日期及媒体：于 2024 年 7 月 31 日在《《中国采购与招标网》《河南省电子招标投标公共服务平台》发布。

当前位置：建设通 > 中城华安建设集团有限公司 > 中标公示业绩详情页

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程 公路

收藏 反馈

项目地区	河南省	业绩类型	施工
中标时间	2024-08-06	中标金额（万元）	30.42
项目经理/注册号	--		
技术负责人	--	专职安全员	--
工期	-- 天	建设单位	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府
项目参数	--	招标链接	--
中标来源	河南招标信息网 中国招标投标公共服务平台		

中标快照 开标记录 SVIP

中标快照：暂无

温馨提示：
本栏信息全部来自政府建设主管单位，可作为建筑企业资质申报、招标投标业绩核实、优质工程（奖杯）申请、文明标化工地评选、信用评估等用途。如有疑问请联系400-600-3267。

成交通知书

致：中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》的规定及依法组建的评标委员会专家的评审意见，确定你单位为**商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程**的成交人。

请贵公司收到中标通知书后 30 日历天内，按照竞争性谈判文件的要求与**商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府**签订合同。并在自合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将合同副本一份送交招标代理机构。

特此通知

采购人：（盖章）

采购代理单位：（盖章）

年 月 日

成交主要内容

项目名称	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程
项目编号	YSZB-2024067
成交单位	中城华安建设集团有限公司
成交金额	成交价：304200.00 元 大写:叁拾万零肆仟贰佰元整
工期	20 日历天
质量	合格

商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程

施工合同

发 包 人：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府

承 包 人：中城华安建设集团有限公司

2024 年 8 月 23 日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇人民政府

承包人（全称）：中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程 项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程。

2. 工程地点：贾寨镇境内。

3. 工程内容：施工图纸及工程量清单所含内容。

4. 工程承包范围：

施工图纸及工程量清单所含内容。

二、合同工期

工期总日历天数：20 日历天。

开工日期：2024.8.26

竣工日期：2024.9.15

三、质量标准 合格。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：304200.00 元

人民币：叁拾万零肆仟贰佰元整（大写）

五、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件，

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

六、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

工程款支付方式：_____/_____

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标方式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.甲方为乙方施工提供工程所需主材及辅助材料，不在乙方结算范围内。

七、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

八、签订时间

本合同于 2024 年 8 月 23 日签订。

九、签订地点

本合同在 贾寨镇人民政府办公室 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。

发包人：（公章）

法定代表人：

委托代理人：

（签字）

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

开户银行：

账　号：

承包人：中城华安建设集团有限公司（公章）

法定代表人：

委托代理人：

（签字）

地址：林州市临淇镇人民政府大院一楼

邮政编码：

电　话：0372-6857988

传　真：/

开户银行：中国工商银行股份有限公司林州支行

账　号：1706022009020050248

竣工验收报告

建设单位	商丘城乡一体化示范区贾寨镇人民政府	施工单位	中城华安建设集团有限公司
工程名称	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇柴楼村道路硬化工程		
工程范围	施工图纸及工程量清单所含内容	合同总价	304200 元
合同工期	20 日历天	工程地点	商丘市城乡一体化示范区贾寨镇境内
开工日期	2024.8.26	验收日期	2024.9.15
内容	已完成工程量清单所含内容并验收合格		
建设单位意见			
施工单位（章） 签字： 年 月 日	建设单位（章） 签字： 年 月 日	监理单位（章） 签字： 年 月 日	

孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）施工

2023年03月27日 来源于： 本站原创 编辑： 浏览：11388 次 2023/03/27



孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施
项目（地块 1）施工中标结果公示
（招标编号:SXXY-ZB-GC-2023002）

孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块 1）施工，确定 001 第一标段的中标人如下：

一、 中标人信息：

001 第一标段：孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块 1）施工

中 标 人：中城华安建设集团有限公司

中标价格：39935230.89 元

项目经理：李玉庆（一级）

二、其他公告内容

本次中标结果公示同时在山西省招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台（山西省•阳泉市）网上发布。

三、监督部门

本招标项目的监督部门为孟县经济技术开发区管理委员会。

四、联系方式

监督部门：孟县经济技术开发区管理委员会

联 系 人：

孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）施工 市政

收藏 反馈

项目地区	山西省	业绩类型	施工
中标时间	2023-03-27	中标金额（万元）	3993.523089
项目经理/注册号	李玉庆 / 豫1412014201518141		
技术负责人	--	专职安全员	--
工期	305 天	建设单位	孟县秦源建设工程有限公司
项目参数	--	招标链接	查看招标详情
中标来源	山西省招标投标公共服务平台 全国公共资源交易平台（山西省） 全国公共资源交易平台（山西省） 全国公共资源交易平台（山西省阳泉市） 山西省招标投标公共服务平台		

中标快照 开标记录 SVIP

中标快照： 暂无

温馨提示：

本栏信息全部来自政府建设主管单位，可作为该公司资质申报、招标投标业绩核实、优质工程（奖杯）申请、文明标化工地评选、信用评估等用途。如有疑问请联系400-600-3267。

孟县经开区管委会工程管理部招标结果受理
第 001 号
经办人：郭会元 2023年3月27日

中 标 通 知 书

招标编号：SXXY-ZB-GG-2023002

中城华安建设集团有限公司：

你方于2023年3月22日所递交孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

工程项目规模：纬三路西段全长1387.97m，道路红线宽度20m，道路沿线给排水、中水、雨污水、供热等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明、线网等工程量清单范围内的全部工程内容。

中 标 价：39935230.89元

计划工期要求：305日历天

质量要求：达到国家现行相关施工质量验收规范要求，并达到合格标准

项目经理：李玉庆（一级）

招标代理机构：山西兴宇工程咨询有限公司

请你方在接到本通知书后的30日内到孟县秦源建设工程有限公司与我方签订合同。

特此通知

备注：

1、本中标通知书需要加盖招投标管理部门中标结果受理章后方可发出。

2、此中标通知书一式四份，招标人、中标人、招投标监督管理部门、招标代理机构各一份。

招 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

招标代理机构：_____（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：_____（签字或盖章）

2023年3月27日

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

（示范文本）

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 孟县秦源建设工程有限公司

承包人（全称）： 中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）。

2.工程地点：阳泉市孟县西烟镇脉坡村。

3.工程立项批准文号：孟发改发〔2022〕第48号。

4.资金来源：政府投资、债券投资、银行贷款。

5.工程内容：纬三路西段全长1387.97米，道路红线宽度20米，道路沿线给水、中水、雨（污）水、供热等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程。具体内容见施工图纸及工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图纸及工程量清单范围内包含的全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年4月11日。

(¥1214941.36 元)。

2.合同价格形式：单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：李玉庆 。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 4 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 孟县西烟镇工业园区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十二 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，

计划竣工日期：2024年2月9日。

工期总日历天数：305天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）叁仟玖佰玖拾叁万伍仟贰佰叁拾元捌角玖分(¥ 39935230.89 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾捌万元伍仟伍佰玖拾元玖角柒分(¥385590.97 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 捌佰壹拾万伍仟壹佰壹拾伍元零陆分(¥8105115.06 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 叁拾万元 (¥300000 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰贰拾壹万肆仟玖佰肆拾壹元叁角陆分

承包人执六份。

发包人：　(公章)　　承包人：　(公章)

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：91140328MA7XN7ET0D　　组织机构代码：91410581692162931J

地　址：山西省阳泉市盂县秀水镇秦村　　地　址：[illegible]镇人民政府大院一楼

邮政编码：045100　　邮政编码：456575

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：　　委托代理人：

电　话：0353-6637009　　电　话：0372-6857988

传　真：　　传　真：0372-6857988

电子信箱：　　电子信箱：

开户银行：孟县农商银行商业部　　开户银行：中国银行孟县支行营业部

账　号：40210301030000119972　　账　号：142998586520

竣 工 报 告

工程名称	孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）			工程类别	市政	建设单位	孟县秦源建设工程有限公司
工程地点	阳泉市孟县西烟镇脉坡村			合同编号		监理单位	山西维东建设项目管理有限公司
决算总值				施工许可证	140303202305290102	施工单位	中城华安建设集团有限公司
计划开工期	2023年04月11日	实际开工期	2023年06月01日	计划竣工期	2024年02月09日	实际竣工期	2025 年 1月8日
合同开工期	2023年04月11日			实际工期		验收时间	2025年01月08日
工程竣工内容	纬三路西段全长1387.97米，道路红线宽度20米，道路沿线给水、中水、雨（污）水、供热等地下管网工程及沿线电力、通讯、照明等线网工程，按合同内容，已全部完成，验收合格			竣工条件说明	检查验收情况		已完成
					现场清理情况		已完成
					交工资料整理情况		已完成
					工程质量验收情况		已完成
					未完成盘点情况		无
审核意见	建设单位		监理单位			施工单位	
	业主负责人： 2025年1月8日		总监理工程师： 2025年1月8日			项目经理： 2025年1月8日	

表C8-2

竣工验收证书

工程名称	孟县经济技术开发区西烟循环经济产业园一期工程配套基础设施项目（地块1）	开工日期	2023年06月01日
施工单位	中城华安建设集团有限公司	竣工日期	2025年01月08日
合同造价（万元）	39935230.89元	施工决算（万元）	

验收范围及数量：

1、纬三路西段全长1387.97m，道路红线宽度20m，其中车行道宽度为16m，35cm厚水泥稳定碎石底基层（水泥含量3%），20cm厚水泥稳定碎石基层（水泥含量5%），7cm粗粒式沥青混凝土（AC-20），5cm中粒式SBS沥青混凝土（AC-13）
2、供热管道工程：预制直埋保温管：钢管DN800（D820*10）共计2747米，预制直埋保温管：钢管DN200(D219*6)共计128米，DN200阀门井2座，DN800排气井1座，DN800泄水井1座。
3、给水管道工程：球墨铸铁给水管DN200，共计1395米，球墨铸铁给水管DN150，共计96米，球墨铸铁给水管DN100，共计32米，DN100阀门井1座，DN150阀门井2座，DN200阀门井4座，DN,200排气井1座，DN200泄水井1座，室外消火栓井12座。
4、中水管道工程：中水管道DN350（壁厚6mm）共计1310米，中水管道DN200（壁厚6mm）共计164米，DN350（阀门井）1400*1800,3座钢筋混凝土，DN200（阀门井）1300*1300,3座钢筋混凝土，排气井1200*1200,1座钢筋混凝土，泄水井1100*1100,1座钢筋混凝土。Ø80[illegible]井砖砌一座。
5、雨水管道工程：钢带增强聚乙烯螺旋波纹排水管DN300共计488米、DN400[illegible]计[illegible]5米、DN500共计767米，DN700共计551米，井口合一式雨水检查井共计36座，Ø1000圆形混凝土[illegible]井[illegible]座，双篦雨水井共计27座。
6、污水管道工程：带增强聚乙烯螺旋波纹排水管DN300共计161.5米，DN400[illegible]计[illegible]1.7[illegible]，DN500共计750米、DN600共计400米。Ø1000圆形混凝土雨水检查井51座。
7、单臂热镀锌喷塑灯杆、锥形杆（4mm优质钢板）灯头距地15米，共计23[illegible]路灯配套工程。
8、通讯电力、绿化、排水箱涵、六边形植物护坡、砌石挡墙等合同内容全部完工。

存在问题及处理意见：

无

对工程的质量评价

合同内容全部完成，工程质量合格

竣工验收日期：2025年01月08日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

中国招标投标公共服务平台
China Tendering & Bidding Public Service Platform
依法必须招标项目招标公告和公示信息发布专栏
依据《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）设立

郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目中标结果公告

接收时间:2024年12月17日　　发布媒介:河南省电子招标投标公共服...　　来源渠道:河南省电子招标投标公共服...

郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目中标结果公告

（招标编号：HNXSJZB20240102）

一、中标人信息：

标段(包)[001]一标段：郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目（申庄中心路）：

中标人：中城华安建设集团有限公司　　中标价格：452.812280 万元

标段(包)[002]二标段：郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目（申庄南路）：

中标人：河南振宽建筑工程有限公司　　中标价格：548.661634 万元

二、其他：

河南三进纪工程造价咨询有限公司受河南盛鼎国象旅游开发有限公司的委托对郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目（招标编号：HNXSJZB20240102）进行公开招标，本招标

中 标 通 知 书

中城华安建设集团有限公司：

你方于 2024 年 12 月 12 日所递交的郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目（一标段）投标文件经评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，已完成评标工作。经公示确定你单位为中标人，颁发此通知书。

中标价：4528122.80 元

质量：合格，达到国家质量验收规范合格标准

工期：45 日历天

项目经理：曹益春

请你方在接到本通知书后 30 日内与招标人签订合同。

特此通知。

招标人：河南盛鼎国象旅游开发有限公司（盖章）

招标代理机构：河南新世纪工程造价咨询有限公司（盖章）

2024 年 12 月 17 日

扫描全能王 创建

合同编号：

郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目施工合同

（第一标段）

工程发包方：河南盛鼎国象旅游开发有限公司

工程承包方：中城华安建设集团有限公司

签约地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西榆林北路北1号楼26层2601

签约时间：2024年12月17日

扫描全能王 创建

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：河南盛鼎国象旅游开发有限公司

承包人（全称）：中城华安建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目（一标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：郑州市惠济区花园口镇申庄村和美乡村项目（一标段）。

2.工程地点：惠济区花园口镇申庄村申庄中心路。

3.工程立项批准文号：河南省企业投资项目备案证明项目代码：2312-410108-04-01-526-597。

4.资金来源：自筹资金。

5.工程内容：已招标清单内容为准。

6.工程承包范围：

设计图纸范围内招标人指定的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 12 月 17 日。

计划竣工日期：2025 年 1 月 25 日。

工期总日历天数：40 日历天（最终以发包人下发的指令为

扫描全能王 创建

准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：合　格。

四、合同价款

本合同为 固定单价 合同。

合同价款（含增值税）为：￥ 4528122.80 元，金额大写：肆佰伍拾贰万捌仟壹佰贰拾贰元捌角整 ；

五、项目经理

承包人项目经理：曹益春

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

扫描全能王 创建

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 年 12 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西榆林北路北 1 号楼 26 层 2601 签订。

扫描全能王 创建

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 二 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 一 份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：91410100MA9G9TGU3D　　组织机构代码：91410581692162931J

地　址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路西榆林北路1号楼26层2601　　地　址：河南省安阳市林州市建筑总部大厦24楼

邮政编码：450000　　邮政编码：456550

法定代表人：范喜涛　　法定代表人：李合义

委托代理人：范喜涛　　委托代理人：李合义

电　话：0371-66081193　　电　话：03726177198

扫描全能王 创建

电子信箱：_____　　电子信箱：_____

开户银行：招商银行郑州分行营业部　　开户银行：中国工商银行股份有限公司林州支行

账　号：371908055010101　　账　号：1706 0220 0902 0050 248





扫描全能王 创建

三体系证书


国家市场监督管理总局
State Administration for Market Regulation
全国认证认可信息公共服务平台
首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息
当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询
查询条件
证书编号：
获证组织名称：中城华安建设集团有限公司
认证项目：
国家地区：
证书状态：
具有CNAS标识
查 询
重 置
组织列表(点击查看证书信息)
序号
组织名称
统一社会信用代码/组织机构代码
1
中城华安建设集团有限公司
9141058169216931J
证书列表(点击查看详细信息)
中城华安建设集团有限公司
证书编号：04624S10687R2M 有效 CNAS
认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证
证书到期日期：2027-01-30
发证机构：北京海德国际认证有限公司
中城华安建设集团有限公司
证书编号：04624Q10722R2M 有效 CNAS
认证项目/产品类别：建设施工行业质量管理体系认证
证书到期日期：2027-01-30
发证机构：北京海德国际认证有限公司
中城华安建设集团有限公司
证书编号：04624E10687R2M 有效 CNAS
认证项目/产品类别：环境管理体系认证
证书到期日期：2027-01-30
发证机构：北京海德国际认证有限公司

ISO14001

环境管理体系认证证书

证书编号：04624E10687R2M

兹证明:

中城华安建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410581692162931J

环境管理体系符合:

GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质范围内建筑工程施工总承包及相关管理活动

注册地址：河南省安阳市林州市临淇镇人民政府大院一楼

实际地理地址：河南省安阳市林州市红旗渠大道总部大厦 24 楼

颁证日期：2024-01-31

换证日期：2025-01-16

有效期至：2027-01-30

初次颁证日期：2018-02-06

证书签发人

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

北京海德国际认证有限公司

监督审核通过通知书

证书编号：04624E10687R2M

获证组织名称：中城华安建设集团有限公司

我机构已于 2025 年 12 月 31 日完成了对贵组织的年度监督审核。经综合评价通过贵组织在环境管理体系方面的持续运作有效性，现决定批准：

■ 保持认证证书

☐ 恢复被暂停的认证证书

一、变更批准事项（如适用）

结合本次审核，已批准以下变更事项，并已换发相应文件，证书编号及有效截止日期保持不变：

☐ 认证标准转换　☐ 组织名称变更　☐ 注册地址变更　☐ 经营地址变更

☐ 认证范围扩大　☐ 认证范围缩小　☐ 分支/固定多场所变更

☐ SoA 版本变更　☐ 其他：_____

二、证书编号更新说明（如适用）

☐ 因认可标识变更，已换发认证证书，证书编号更新，有效截止日期不变。

☐ 根据 CNCA*统一认证证书编码规则，已换发认证证书，证书编号更新，有效截止日期不变。

三、证书查询信息

贵组织可登录以下网站查询证书状态及变更信息：

国家认监委网站：www.cnca.gov.cn 和机构网站：www.hicchina.com.cn。

四、申诉与联系方式

如对上述决定如有任何异议，请拨打 010-65817050 转 850 或 010-84905096 提出申诉。

五、后续审核安排

为确保证书持续有效，请贵组织于 2026 年 12 月 30 日前接受下一次：

☐ 监督审核　■ 再认证审核

具体审核安排，请与我机构客服人员联系。

北京海德国际认证有限公司

2026 年 01 月 06 日

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation | 全国认证认可信息公共服务平台 认e云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号：04624E10687R2M　　获证组织名称：请输入不少于3个字符

认证项目：

国家地区：　　证书状态：　　具有CNAS标识

查 询　重 置

证书列表(点击查看详细信息)

中城华安建设集团有限公司

证书编号：04624E10687R2M　有效　CNAS　　认证项目/产品类别：环境管理体系认证　　证书到期日期：2027-01-30

发证机构：北京海德国际认证有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局　地址：北京市海淀区马甸东路9号　邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司　热线电话：010-56738610　服务邮箱：service@cait.com
京ICP备09062530号-3　京公网安备 11010502035380号

政府网站找错　在线客服

中城华安建设集团有限公司 4105810057499

义李印合 4105810119891

ISO45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：04624S10687R2M

兹证明:

中城华安建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410581692162931J

职业健康安全管理体系符合:

GB/T 45001-2020 / ISO 45001:2018 标准

证书覆盖范围:

资质范围内建筑工程施工总承包及相关管理活动

注册地址：河南省安阳市林州市临淇镇人民政府大院一楼

实际地理地址：河南省安阳市林州市红旗渠大道总部大厦 24 楼

颁证日期：2024-01-31

换证日期：2025-01-16

有效期至：2027-01-30

初次颁证日期：2018-02-06

证书签发人

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

北京海德国际认证有限公司

监督审核通过通知书

证书编号：04624S10687R2M

获证组织名称：中城华安建设集团有限公司

我机构已于 2025 年 12 月 31 日完成了对贵组织的年度监督审核。经综合评价通过贵组织在职业健康安全管理体系方面的持续运作有效性，现决定批准：

■ 保持认证证书

☐ 恢复被暂停的认证证书

一、变更批准事项（如适用）

结合本次审核，已批准以下变更事项，并已换发相应文件，证书编号及有效截止日期保持不变：

☐ 认证标准转换　☐ 组织名称变更　☐ 注册地址变更　☐ 经营地址变更

☐ 认证范围扩大　☐ 认证范围缩小　☐ 分支/固定多场所变更

☐ SoA 版本变更　☐ 其他：_____

二、证书编号更新说明（如适用）

☐ 因认可标识变更，已换发认证证书，证书编号更新，有效截止日期不变。

☐ 根据 CNCA*统一认证要求[illegible]，已换发认证证书，证书编号更新，有效截止日期不变。

三、证书查询信息

贵组织可登录以下网站查询证书状态及变更信息：

国家认监委网站：www.cnca.gov.cn 和机构网站：www.hicchina.com.cn。

四、申诉与联系方式

如对上述决定如有任何异议，请拨打 010-65817050 转 850 或 010-84905096 提出申诉。

五、后续审核安排

为确保证书持续有效，请贵组织于 2026 年 12 月 30 日前接受下一次：

☐ 监督审核　■ 再认证审核

具体审核安排，请与我机构客服人员联系。

北京海德国际认证有限公司

2026 年 01 月 06 日

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

国家市场监督管理总局 State Administration for Market Regulation | 全国认证认可信息公共服务平台 认e云

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政采信息

当前位置：认证结果 / 认证结果综合查询

查询条件

证书编号：04624S10687R2M　　获证组织名称：请输入不少于3个字符

认证项目：

国家地区：　　证书状态：　　具有CNAS标识

查询　重置

证书列表(点击查看详细信息)

中城华安建设集团有限公司

证书编号：04624S10687R2M　有效　CNAS　　认证项目/产品类别：中国职业健康安全管理体系认证　　证书到期日期：2027-01-30

发证机构：北京海德国际认证有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局　地址：北京市海淀区马甸东路9号　邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司　热线电话：010-56738610　服务邮箱：service@cait.com
京ICP备09062530号-3　京公网安备 11010502035380号

政府网站找错　在线客服

中城华安建设集团有限公司 4105810067499

义李印合 4105810119891

ISO9001

质量管理体系认证证书

证书编号：04624Q10722R2M

兹证明:

中城华安建设集团有限公司

统一社会信用代码：91410581692162931J

质量管理体系符合:

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015 和
GB/T 50430-2017 标准

证书覆盖范围:

资质范围内建筑工程施工总承包

注册地址：河南省安阳市林州市临淇镇人民政府大院一楼

实际地理地址：河南省安阳市林州市红旗渠大道总部大厦 24 楼

颁证日期：2024-01-31
换证日期：2025-01-16
有效期至：2027-01-30
初次颁证日期：2018-02-06

证书签发人

中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C046-M

此认证证书的有效性以左下角二维码扫描结果为准。
同时可登陆国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)
也可登陆认证机构网站(www.hicchina.com.cn)查询。
审核报告和监督审核结论通知书在认证机构网站下载(www.hicchina.com.cn)获取。
注:获证组织必须定期接受监督审核，并与监督审核结论通知书一并使用方为有效。

北京海德国际认证有限公司

中国・北京・朝阳区北苑东路19号院7号楼701室 (100012)

北京海德国际认证有限公司

监督审核通过通知书

证书编号：04624Q10722R2M

获证组织名称：中城华安建设集团有限公司

我机构已于 2025 年 12 月 31 日完成了对贵组织的年度监督审核。经综合评价通过贵组织在质量管理体系方面的持续运作有效性，现决定批准：

■ 保持认证证书

☐ 恢复被暂停的认证证书

一、变更批准事项（如适用）

结合本次审核，已批准以下变更事宜，并已换发相应文件，证书编号及有效截止日期保持不变：

☐ 认证标准转换　☐ 组织名称变更　☐ 注册地址变更　☐ 经营地址变更

☐ 认证范围扩大　☐ 认证范围缩小　☐ 分支/固定多场所变更

☐ SoA 版本变更　☐ 其他描述变更：_____

二、证书编号更新说明（如适用）

☐ 因认可标识变更，已换发认证证书，证书编号更新，有效截止日期不变。

☐ 根据 CNCA 最新证书编码规则，已换发认证证书，证书编号更新，有效截止日期不变。

三、证书查询信息

贵组织可登录以下网站查询证书状态及变更信息：

国家认监委网站：www.cnca.gov.cn 和机构网站：www.hicchina.com.cn。

四、申诉与联系方式

如对上述决定如有任何异议，请拨打 010-65817050 转 850 或 010-84905096 提出申诉。

五、后续审核安排

为确保证书持续有效，请贵组织于 2026 年 12 月 30 日前接受下一次：

☐ 监督审核　■ 再认证审核

具体审核安排，请与我机构客服人员联系。

北京海德国际认证有限公司

2026 年 01 月 06 日

建议使用谷歌浏览器、火狐浏览器、360浏览器（极速模式）、IE9+（非兼容性视图）

查询条件

证书编号：04624Q10722R2M　　获证组织名称：请输入不少于3个字符

认证项目：　　国家地区：　　证书状态：　　具有CNAS标识

查询　重置

证书列表(点击查看详细信息)

中城华安建设集团有限公司

证书编号：04624Q10722R2M　有效　CNAS　　认证项目/产品类别：建设施工行业质量管理体系认证　　证书到期日期：2027-01-30

发证机构：北京海德国际认证有限公司

国家认监委微信

版权所有：国家市场监督管理总局　地址：北京市海淀区马甸东路9号　邮编：100088
技术支持：北京中认网信息技术有限公司　热线电话：010-56738610　服务邮箱：service@cait.com
京ICP备09062530号-3　京公网安备 11010502035380号

政府网站找错　在线客服

中城华安建设集团有限公司 4105810067499

李义合印 4105810119891

附件 1：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 林州市临淇镇人民政府 （单位名称）的 林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇 2026 年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目 （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 林州市临淇镇人民政府林州市临淇镇 2026 年度农村公益事业财政奖补重点村（孔峪村）项目 （标的名称），属于 建筑业 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 中城华安建设集团有限公司 （企业名称），从业人员 225 人，营业收入为 54874.008458 万元，资产总额为 89455.454578 万元，属于 中型企业 （中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. _____（标的名称），属于_____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为_____（企业名称），从业人员___人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于_____（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：平城华安建设集团有限公司

日　　期：2026 年 08 月 18 日

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》【工信部联企业[2011]300 号】和《关于印发＜政府采购促进中小企业发展管理办法＞的通知》【财库〔2020〕46 号】相关规定；供应商按照上述规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.本项目对应的中小企业划分标准所属行业：建筑业

附件 2：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____/_____单位的_____/_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：中城华安建设集团有限公司

日　　期：2026　年　08　月 18　日