安阳市市政污水运行保障中心
安阳市市政污水管网管养服务项目合同

市政污水运行保障中心合同管理专用章
2026年 月 日 编号:024

合同编号:

甲方：安阳市市政污水运行保障中心(采购人)

乙方：安阳市睿通市政工程公司（供应商）

甲、乙双方持河南诚达工程管理有限公司2026年11月16日签发的安阳市市政污水运行保障中心安阳市市政污水管网管养服务项目〔招标编号：安财招标采购-2026-36〕中标通知书，根据招、投标文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、工程概况：

安阳市市政污水管网管养服务项目的范围：安阳市市区权属安阳市市政污水运行保障中心范围的污水管道及其附属设施。主要内容包括，配合采购人对市政污水管道日常巡视；市政污水管网疏挖；检查井养护维修（包含检查井升降维修、井圈井盖更换、安全防护网更换）；闸门启闭机养护、维修、更换；一体化泵站巡视、养护、打捞漂浮物；污水泵站设备电器养护维修；井内淤泥清捞及管道清淤、积漫水处置、淤泥外运、降排水、通风及检测、围堰、安全围护、交通协调等。

安阳市市政污水管网管养服务项目的工作内容：

（一）市政污水管道日常巡视与维护

配合采购人对市政污水管道进行日常巡视，检查污水管网的运行情况，井盖、井座等附属设施的完整情况，及时维护污水管道及其附属设施。主

要内容包括管道内清淤、检查井内漂浮物打捞、淤泥外运、降排水、通风及检测、围堰、安全围护、交通协调等。以及对市长热线、城市管理问题信息表等案卷所反映的权属中心的问题进行处置。

（二）更换井圈井盖、检查井升降维修、安全防护网更换

对破损丢失的检查井井圈井盖 、安全防护网及时进行更换，在接到指令后 30 分钟内保证更换人员赶到指定现场。对检查井井圈盖错位、突出和塌陷的进行升降维修（井圈井盖为甲供材，由采购人提供）。

（三）闸门启闭机养护、维修、更换

安丰沟（洱河左岸）4 台、人民公园 2 台闸门启闭机共 6 台进行维修，每年不少于 1 次（若需更换时，闸门启闭机为甲供材，由采购人提供）。主要内容包括降排水、通风及检测、养护、维修或更换、安全围护、交通协调等。

（四）泵站机电设备养护维修

泵站机械设备电器全面养护维修每年至少 1 次：人民公园泵房、安丰沟和华祥路一体化泵站，格栅除污机台 1 台、除渣机 1 台、污水泵 3 台、ABB 变频柜 3 台、配电柜 3 台、电动葫芦 1 台、潜水泵 2 台、潜污泵管道 2 根、污水泵阀门 3 个。

（五）管网应急处置、老旧损毁管道更换

管网塌陷污水外溢现场值守、井口杂物清除、安全围护、路面开挖恢复、老旧损毁管道拆除和更换、吸污车清疏检查井、高压清洗车冲洗管道、井壁及井口、下井清障、封堵等，在接到指令后 30 分钟内保证应急人员赶赴指定现场。

施工所需的便道，渣土外运、破路、交通手续办理、水电接引、污泥处置等由投标人自行解决，费用含在投标报价中。

（六）一体化泵站巡视、养护，打捞漂浮物

安丰沟、华祥路一体化泵站定期巡视、养护，打捞格栅漂浮物、清理垃圾、垃圾外运每周 1 次。

二、项目名称、地点、范围、方式、内容：

1、项目名称：安阳市市政污水运行保障中心安阳市市政污水管网管养服务项目（以下简称安阳市市政污水管网管养服务项目）

2、项目地点：安阳市市区

3、项目范围：权属安阳市市政污水运行保障中心范围的污水管道及其附属设施

4、项目方式：政府采购服务

5、项目内容：安阳市市政污水管网管养服务项目的全部工作内容

三、项目期限：

本项目合同履行期限为一年。合同期满后，在年度预算能够保障、采购需求具有相对固定性且价格变化幅度小的前提下，经采购人年度考核合格、双方协商一致，可续签下一年度合同，每次续签期限为一年，最多续签两次，合同累计履行期限不超过三年。

四、项目质量标准：

工程质量标准：对完成疏挖、抢修路段的检查井、污水管道等及时进行验收，质量标准参照《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》(CJJ68-2017)规定要求并达到下列标准：

井内、管（涵）内允许淤积深度：

（1）直径 D 或宽度 B 为 300mm：允许淤积深度≤6cm；

（2）直径 D 或宽度 B 为 400mm：允许淤积深度≤8cm；

（3）直径 D 或者宽度 B 为 500mm：允许淤积深度≤10cm；

（4）直径 D 或者宽度 B 为 600mm：允许淤积深度≤12cm；

（5）直径 D 或者宽度 B 为 700mm：允许淤积深度≤14cm；

（6）直径 D 或者宽度 B 为 800mm：允许淤积深度≤16cm；

（7）直径 D 或者宽度 B 为 900mm：允许淤积深度≤18cm；

（8）直径 D 或者宽度 B 为 1200mm：允许淤积深度≤24cm；

（9）直径 D 或者宽度 B 为 1200mm 以上：允许淤积深度≤24cm。

日常养护应保持在以下标准：

管渠，检查井内不断留有杂物，允许积泥深度应符合以下标准：

管渠：管内径或渠净高度的 1/5；

有沉泥槽检查井：管底以下 50mm；

无沉泥槽检查井：管径的 1/5；

泵站内机械设备，电器均能正常运行

扒渣机正常运行

五、项目合同价：

本项目预算金额为 140 万元，合同为固定单价合同，不因人工、费用、材料和设备等价格的波动而影响合同单价，实际工作量以现场工作量签证为准。

实际工作量以现场工作量签证为准，根据实际工作量*中标价格（单价）-月考核应扣服务费，确定工程结算价，最终价款以评审价为准，经年度评审后支付。

中标单价清单

序号	分项名称	单位	单价（元）	备注
1	DN300	m	10.05	
2	DN400	m	11.44	
3	DN500	m	11.44	
4	DN600	m	12.38	
5	DN700	m	12.38	
6	DN800	m	12.38	

7	D1000	m	27.15	
8	DN1200	m	27.15	
9	DN1300	m	27.15	
10	人工井上掏泥	座	34.97	
11	人工井下掏泥	座	176.28	
12	淤泥外运	m^3	46.04	
13	更换井圈井盖(新型井盖)	座	1000.37	
14	检查井升降维修	座	513.61	
15	安全防护网更换	套	109.96	
16	闸门启闭机养护、维修	台	392.93	
17	闸门启闭机更换	台	843.21	
18	格栅除污机	台	3447.09	
19	除渣机	台	1745.97	
20	污水泵	台	3506.35	
21	ABB 变频柜	台	927.61	
22	配电柜	台	1619.73	
23	电动葫芦	台	831.96	
24	潜水泵	台	839.45	
25	潜污泵管道	根	206.82	
26	污水泵阀门	个	206.82	
27	管网应急处置	处•日	2414.96	
28	一体化泵站巡视、养护	台/年	7203.54	
29	打捞漂浮物	次	506.61	
30	老旧损毁管道更换（沥青路面）	m	1391.53	
31	老旧损毁管道更换（混凝土路面）	m	1219.18	

六、污水设施养护考核标准、方式及措施

1、污水设施养护考核标准

考核标准详见《污水设施养护周考核标准》（附后），共计 3 项，总分 100 分，第 4 项为减分，其中各项扣分最多不超过单项总分，扣完为止。

《污水设施养护年度检查标准》（附后），共计 3 项，总分 100 分。

2、考核方式

考评项目养护完成情况、养护质量、安全文明施工列为周检查和月考核的内容。

考评项目安全文明施工列为随机抽查考核内容。

周检查、随机抽查由考核人员根据《污水设施养护周考核标准》进行打分，然后根据《污水设施养护月得分统计》计算每月得分，月考核得分90分及以上为合格，90分以下为不合格，80分(含)以上到90分，每低一分，扣2000元服务费，80分以下按比例扣除工程款（如75分，则扣除工程款为：（1-75/100）*年度工程款/12）。年度考核得分95分及以上为优良，全额支付年度考核费；年度考核得分90分-94分为合格，按相应比例支付年度考核费（如91分，则返还年度考核费用为：91/100*年度考核费用）；年度考核得分低于90分为不合格，年度考核费用不予支付。

（1）、考评项目养护完成情况、养护质量周检查得分按每周检查得分的平均值进行计算；月考核得分为周检查得分的平均值。

（2）、考评项目安全文明施工随机抽查扣分按每周扣分进行累加计算扣分，月考核得分按周随机抽查扣分、扣分累加进行计算。

（3）、考评项目减分根据安全文明施工考核细则和当月有无被曝光情况进行计算。

3、考核措施

（1）、项目经理必须确保在接到采购人施工指令后，立即进场组织施工，施工期间专职安全员必须在现场，不得脱岗、离岗并履约良好，否则每次扣除周考核分2分并扣除2000元服务费，累计发生3次采购人有权要求供应商更换专职安全员。

（2）、若因不可抗拒的外因施工单位在规定的时间内无法完成合同内工作量，采购人有权单方委托第三方完成工作量，由此产生的费用经采购

人核定后，由供应商支付或从工程结算款中扣除。

（3）、养护人员未按规定穿戴安全服，每人每次扣除周考核分 1 分；管网、检查井疏挖及时组织验收，如淤泥超出允许淤积深度时，超出部分每增加 2CM，每处每次扣除周考核分 1 分；闸门启闭机、泵站机械设备养护影响正常运行，每次扣除周考核分 2 分；施工现场未按规定放置安全设施，每次扣除周考核分 2 分；施工现场出现安全隐患，每次扣除周考核分 2 分；淤泥乱丢、乱倒或导致二次污染被曝光的，扣除周考核分 5 分，供应商未及时按要求进行整改，扣除周考核分 5 分。

（4）、因养护或围护不到位造成其他人员伤亡或财产损失，由供应商承担全部的法律责任和经济责任，视情节轻重，每次扣除周考核分 5 分-15 分，并扣除 1 万-5 万元服务费。

（5）、出现冒水时，供应商要在接到通知半小时之内到达现场并积极处置，迟到 20 分钟（含）以上扣除周考核分 0.5 分，迟到 1 小时（含）以上未到现场扣除周考核分 3 分，同时由供应商承担由此造成的损失等一切责任。

（6）、对因排水设施养护不达标造成的阻水、冒水，每处每次扣除周考核分 1 分，同时由供应商承担由此造成的损失。

（7）、供应商按时将各类资料报表上报，月报表每延期一次，每次扣除月考核分 0.5 分。

（8）、因应急抢修或其它重大事件处理不力造成安全事故或形成较大社会影响，视情节轻重，每次扣当月月考核分 1 分-5 分，并扣除 1 万-5 万元服务费。

（9）、根据现场应急情况确定的应急抢修人员人数未按指定时间到达现场，迟到 20 分钟（含）以上扣除周考核分 0.2 分/每人次，并扣除 200

元服务费，迟到1小时（含）以上按缺岗处理，扣除月考核得分0.2分/每人次，并扣除200元服务费；

（10）、管网应急处置、老旧损毁管道更换时巡视人员要对道路污水设施情况（包括冒水、检查井井盖移位及缺失等）及时报告，未及时报告（含“零”报告，即在管网应急处置、老旧损毁管道更换时间段内所负责的路段没有出现新情况，也必须“零”情况上报）的每次扣除500元服务费，对没有“零”报告且造成负面影响及人身财产损失的，每次扣除2000元服务费，同时承担由此造成的损失等一切责任；

（11）、供应商法人代表每季度至少参加一次采购人召开的工作会议，未参加会议的每次扣除2000元服务费，超过2个季度未参加会议时采购人有权解除合同。

（12）、管网应急处置、老旧损毁管道更换期间，因人员未能按时到达指定现场或处置不及时，造成社会影响或人身伤害或公共财产损失的，供应商依法承担一切法律和民事责任。

七、验收程序和要求

1、验收时间：服务结束具备验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。

2、验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人，验收工作组应不少于五人。验收工作应当邀请招标项目评审专家参加验收；验收工作由采购人组织，成员应由采购人代表、评审专家组成，采购人代表必须含采购人纪检人员。大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

3、验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告，国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

4、验收中发现供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

八、付款程序

为了优化安阳市营商环境，项目签订合同后，供应商向采购人提交预付款保函的，采购人收到预付款保函后，在项目履约前应向成交供应商支付相应保函金额的预付款，具体支付金额以供应商提交的保函金额为准，但支付比例不低于合同金额的50%。

项目完成后，采购人需持从“安阳市政府采购网”登录系统下载本项目带水印的《安阳市市直政府采购资金申请表》和《安阳市市直政府采购申报表》，以及《政府采购验收报告》和发票等，作为付款依据，报安阳市财政国库支付中心审核确认后进行支付，付款方式具体如下：

实际工作量以现场工作量签证为准，根据实际工作量*中标价格（单价）-月考核应扣服务费，确定工程结算价，最终价款以评审价为准，经年度评审后支付。

九、责任和义务

1、采购人的责任和义务

（1）对供应商给予必要的协助。

（2）按时验收、及时支付资金；

（3）遵守国家法律法规，不得要求供应商虚开发票，不得向供应商索要“好处”、“回扣”、“礼品”，或要求供应商提供合同以外的其他物品或服务；

（4）对供应商未按合同约定履约在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。违反相关法规的向相关行政执法部门举报。

（5）其他法律法规规定应尽的义务。

2、供应商的责任和义务

（1）严格按招标文件要求与投标文件的质量及服务承诺执行，保质、按期履行。

（2）不得将合同权利义务全部或部分转让给第三人。

（3）验收合格前，对货物和人员的安全负责，应采取安全措施，确保人员、材料、设备和设施的安全，防止货物验收合格前的人身伤害和财产损失；应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

（4）遵守法律、依法纳税

（5）遵守职业道德和行业规范，坚决杜绝送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为和商业贿赂行为；对采购人索要回扣、礼品等违规行为，向同级财政局政府采购监督管理科及相关执法机关举报。

（6）其他法律法规规定应尽的义务。

十、违约责任

1、采购人无正当理由拒付款项的，向供应商偿付拒收拒付部分款项总额 ___/___%的违约金。

2、供应商提供服务不符合合同规定，采购人有权拒付相关款项。

3、供应商逾期，供应商向采购人每日偿付__/__%赔偿费。

十一、《招标文件》及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

十二、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十三、合同生效及其它：

本合同经甲乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式六__份，甲、乙双方各执__三__份，具有同等法律效力。。

甲方要在合同签订后1个工作日内登陆安阳市政府采购网进行备案并公告。

甲方(采购人)：安阳市市政污水运行保障中心

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：

乙方(供应商)：安阳市睿通市政工程公司

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

银行账号：

签约时间：2026 年 11 月 17 日　　签约地点：安阳市市政污水运行保障中心

后附：

附件 1：权属安阳市市政污水运行保障中心市政污水管网清单

附件 2：《污水设施养护周考核标准》

附件 3：《污水设施养护年度检查标准》

附件 4：《安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护周考核记录》

附件 5：《安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护月考核得分统计表》

附件 6:《安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护年度检查得分表》

附件 7：《安阳市市政污水管网管养服务项目年度考核表》

附件 1：

权属安阳市市政污水运行保障中心市政污水管网清单

序号	道路名称	起止区间	污水管道管径(mm)和长度(m)												检查井
			Φ250及以下	Φ300	Φ400	Φ500	Φ600	Φ700	Φ800	Φ900	Φ1000	Φ1100	Φ1200	Φ1350	合计（m）	数量（座）
1	解放路	解放路北侧（火车站—东风路）			382.2	925.7	752.1								2060	56
		支管	117	93	170	20									400	
		解放路南侧（彰德路—东风路）					674.3		986.65						1660.95	47
		支管			20		40								60	2
2	自由路	红旗路—友谊路		121.1	215.4										336.5	12
		支管		19.88	27.11										46.99	5
3	健康路	彰德路—红旗路		151.7	444.5										596.2	17
		支管		83											83	12
		文明社区改造支管		69.8											69.8	8
4	友谊路	解放路—人民大道			190.1	446.6									636.7	20
		支管		163.5											163.5	22
		人民大道-自由路		398.5											398.5	17
		支管		87.4											87.4	11
		文明社区改造支管		56.3											56.3	5
5	爱民路	电池厂北街—永安街2019已改造													0	
6	靛市街	东工路—东风路			433.75										433.75	12
		支管		151.96											151.96	17

7	红旗路	健康路—人民大道北（2019改造人民大道-洱滨南路）	148.7		371.77										520.47	15
		支管		4.04											4.04	1
		人民大道-解放路		426.5											426.5	15
8	红星路	永安街—人民大道			363.9										363.9	17
		人民大道向南顶管			31.61										31.61	1
9	彰德路	（西环城）解放路—和平路			329.1										329.1	9
		（西环城）文明大道—文峰中路北				1001.9									1001.9	24
	彰德路	西侧(解放路至人民大道)		85	594.33										679.33	17
		东侧(解放路-健康路)		476.2											476.2	18
		支管		33											33	6
	彰德路	（相西路）文明大道—迎春西街					294.11								294.11	8
		支管		44.88			41.4								86.28	4
	彰德路	（相西路）迎春西街-校场路				676.66									676.66	18
		支管		491.6											491.6	8
	彰德路	(文昌大道-长江大道)			1720.5	322									2042.5	50
		支管			123	50	8		199						380	

10	文峰大道	新兴街—彰德路（文峰立交南侧）			301.6										301.6	11
	文峰中路	西环城—东环城			2669.67	540.66	147.41								3357.74	100
		支管		1094.9	301										1395.9	
	文峰西路	钢二路—治金路			1560	120			1877.49						3557.49	51
	文峰东路	东风路-中华路					1544.66	657.97							2202.63	47
		支管	10	146	1051.88	240.4									1448.28	41
		南侧支线	217	192											409	48
	文峰东路	中华路-光明路						1830.52							1830.52	40
		支管			840	420			60						1320	
	文峰东路	（与东外环交叉口处）				26									26	1
11	东风路	解放路—安彰路			322	635	664	26							1647	44
		支管		120											120	
	东风路	解放路-人民大道（西侧排水改造）					17		201						218	4
		支管		68	35										103	
	东风路	化工路(洹北大道)-东风桥							420						420	9
	东风路	文明大道—大胡同（东环城路）			940										940	25
		支管		30											30	
	东风路	九州制药厂蓄水池向北-德隆街(相三路西侧)			735										735	24

	东风路	东环城大修拓宽工程(文明大道-解放路)			393.3										393.3	37
		支管		371.5											371.5	
	东风路	大胡同-解放路(东环城)			938.2										938.2	25
		支管		18											18	
	东风路	文明大道-德隆街仓东路东段（南关街南端至南东路）				438									438	12
	东风路	文明大道-文昌大道			476				18.5						494.5	16
		支管			63.5										63.5	
12	灯塔路	彰德路-红旗路			555.3										555.3	17
		支管		41.7											41.7	6
	灯塔路	民主路-东风路				754.74									754.74	27
		支管		72	100										172	
	灯塔路	东风路—平原路							1175.9						1175.9	30
		支管	12.4	69.9	65.5						13				160.8	
	灯塔路	红旗文明社区污水管道改建			55.5										55.5	1
		支管		251.4											251.4	22
	灯塔路	平原路—兴国路			307.14	1083.77	330.65		153.94						1875.5	49
		支管		38	478.5	30									546.5	
	灯塔路	兴国路—朝阳路			154.56	204.5									359.06	10

		支管			90		50		30						170	
	灯塔路	朝阳路至光明路							396.5		344.49				740.99	13
		支管		270	90	45									405	
13	德隆街	东工路—文化路（相三路）			944.68										944.68	26
		支管		468.19											468.19	19
	德隆街	彰德路-能源路			385										385	9
		支管		101											101	
14	文明大道	相一路（平原路-利民路）											263.5		263.5	5
	文明大道	南环城大修拓宽污水支管工程(彰德路-东风路)			188	30									218	3
	文明大道	彰德路-东风路(西环城与南环城交叉处向东4米处至南东路）							1260	442					1702	28
				64	14										78	
	文明大道	东风路—平原路								1202					1202	25
		支管	36	98	80										214	
	文明大道	朝阳路-光明路支管			450	50									500	1
15	人民大道	东工路-东风路南线			573.03										573.03	20
		支管		40.52	10.33										50.85	

	人民大道	（东工路至平原路）中线			597.44										597.44	19
		支管		69.37	17.2										86.57	
	人民大道	（东工路至平原路）南线			507.33										507.33	17
	人民大道	人民大道西段（彰德路-友谊路）			259.2										259.2	13
	人民大道	人民大道裁弯支管		50											50	
	人民大道	东中环路—光明路			2420.59	1410.59									3831.18	119
		支管		86	640				10						736	
	人民大道	光明路-京珠高速				620.5			143						763.5	23
		支管			78						19				97	
	人民大道	平原路-中华路					975								975	78
		支管		1320	120				80						1520	
	人民大道	友谊路-东风路				1209.7									1209.7	28
		支管	76.1	169	55										300.1	
16	东工路	德隆街—安彰路			1915.5	1405									3320.5	78
		支管		47.3											47.3	
	东工路	德路街-明福街			320										320	8
17	平原路	人民大道-灯塔路					556.66								556.66	17
		支管				311.38									311.38	14
	平原路	安彰路—洹滨南路							745.6						745.6	16
		支管		25	195		40								260	2
	平原路	灯塔路-文明大道（工农路）					20		115	860	850				1845	32

	平原路	平原路-利民路(相一路)											263.5		263.5	5
	平原路	安彰路—人民大道			292.8	208.5									501.3	13
		支管	42	64	13										119	
18	安阳河北岸	纱厂-东风桥(洹河市区段北岸)										1974.58	1285.5		3260.08	77
	支管		90					370							460	9
	御路沟	环滨北路-神道桥				210.27									210.27	8
	安阳河北岸	东风路-平原路(安阳河市区东段综合治理污水截流工程)							369.07					834.73	1203.8	20
		支管				4			6						10	
	安阳河北岸	东风路-平原路(污水支管)				58.5	169.2		29.1						256.8	12
19	紫薇大道	东风路—曙光路(园南路)				872.1	717.9								1590	38
		支管		191											191	
	紫薇大道	中华路-兴国路			393.39	506.01									899.4	21
		支管		223	80			13	22						338	1
	紫薇大道	兴国路—朝阳路			318.28										318.28	11
		支管		131	22										153	12
	紫薇大道	(朝阳路-光明路)			120	200.5	344.49								664.99	19
		支管			280										280	
20	曙光路	人民大道—安彰路					537.83								537.83	15

		支管				206.66									206.66	15
	曙光路	人民大道—紫薇大道			582.88	681									1263.88	32
		支管		300											300	
	曙光路	东关街-文明大道			117.99	266.37									384.36	10
		支管			151.36										151.36	
21	育才路	东工路—平原路			420										420	11
		支管	20		160										180	
	育才路	东工路—平原路			236.5										236.5	9
		支管		46											46	
22	民航路	机场南路—洹滨北路（航空路）			514.1				41						555.1	14
		支管		447.45											447.45	15
23	向阳路	永安街-北万金渠			347.5										347.5	9
		支管			80										80	8
	向阳路	安漳路-盘庚街(轻工路)			224.5										224.5	8
		支管		60	13										73	
24	永明路	文明大道—永安街				192.17	673.22	677.16	708.95	449.17					2700.67	74
		支管		30	1362	340									1732	
25	永安街	红旗路—红星路			523.2										523.2	12
		支管		26.5											26.5	
	永安街	东工路—平原路			539										539	15
				37.5											37.5	5
26	安漳路	平原路—中华路							489.34		509.46				998.8	23

		支管			262.07		57.88								319.95	
27	朝阳路	文明大道—灯塔路			286.67	446.8	899.7		119						1752.17	62
		支管			801	33	10.5								844.5	1
28	兴国路	外国语小学门前			114.65	75.35									190	6
		支管		14.8	66										80.8	
29	东关街	永明路—朝阳路			489.5		417.5								907	29
		支管			339.5										339.5	
	东关街	平原路—中华路			981.99	33.7									1015.69	34
30	唐子巷	文峰北环—解放路			411.39										411.39	23
		支管		154.2	240										394.2	
31	裴家巷				190										190	4
	支管				45										45	
32	西钟楼巷				158										158	5
	支管				24										24	
33	永宁街	兴业路-永明路(财政局门前)			220.5										220.5	5
		支管		40											40	
34	芳林街	商都路—铁四路			279.5										279.5	8
		支管			100										100	
	芳林街	(商都路-向西)				315									315	9
		支管			80										80	
35	长青街	(灯塔路-紫薇大道)			574.37										574.37	34
		支管	272	345											617	32
36	铁三路	(清风街-文明大				283.5									283.5	7

		道）														
		支管			100										100	
	铁三路	（安钢大道-文源街）			696										696	31
		支管		279	140										419	
37	北门西	（北大街-唐子巷）		192											192	7
		支管		72											72	7
38	建安街	（平原路-中华路）			370.52		519.97								890.49	25
		支管	369	524.5	218										1111.5	68
39	中州路	（文昌大道-洪河桥）			174	270.75									444.75	13
		支管			280		20								300	
40	金华街	（太行路-梅东路）						251.25							251.25	7
		支管			73.5										73.5	
41	殷三路	（钢城路-钢花路）			222										222	9
		支管			105										105	3
42	光华路	（迎春街-明福街）				594									594	26
				111.5											111.5	
43	民防路	（永明路-兴业路）（南无名路）			189										189	6
		支管			45										45	3
44	人防路	（永明路-兴业路）（北无名路）			189										189	6
		支管			21										21	1
45	兴业路	（东关街-文明大			380.17										380.17	12

		道)														
		支管			128										128	5
46	钢城路	(文源街-文峰大道)西客站西墙			548.71										548.71	15
		支管			219										219	
47	春光路	(文峰大道-紫薇大道)支管		426											426	33
48	铁二路	(文源街向北223.71)			191.1										191.1	7
		支管			167		42								209	14
49	平安街	(文峰南路-文峰北路)		101.5											101.5	4
		支管		30											30	1
50	金融南街	(铁西路-铁一路)			269.2										269.2	12
		支管	53	52	53.1										158.1	24
51	利民路	文明大道-厂区											950.78		950.78	18
52	石油路	德隆街向南			220										220	12
		支管		60											60	
53	华祥路	华祥立交东侧立交桥辅道			190										190	6
		支管			150										150	
54	光辉路	人民大道—灯塔路			498.8										498.8	12
		支管		66.2	27										93.2	
55	迎宾路	解放路向南			145.7										145.7	5
		支管		26.4											26.4	3

56	北厂街	解放路向北			120.8										120.8	5
57	县中街	解放路—灯塔路		98.75											98.75	4
		支管		24.6											24.6	2
58	团结路	光辉路—平原路		124.969	118.37										243.339	13
59	机场南路	民航路向东南侧老管道		31.76	490.76										522.52	19
60	迎春东街	平原路—东工路			671.64										671.64	18
		支管		87.72											87.72	8
61	迎春西街	能源路-彰德路			240										240	7
62	环城河截流	环城河内侧四周		1134	3828.34	440.35	210.88		323						5936.57	356
63	人民大道	人民大道友谊路交叉口南侧			350.29										350.29	14
64	文化路	南环城—德隆街（东侧人行道）		435											435	9
65	德隆街	能源路—彰德路			329.43										329.43	10
		支管		71.96											71.96	4
66	德隆街西段	彰德路向西			267.71										267.71	8
		支管		62.54											62.54	6
	2007														0	
67	清流街	（人民大道-永安街）			299.1		29.6								328.7	9
		支管			58.19										58.19	5
68	燕林路	（德隆街-向南）			383.1										383.1	11
		支管		100.22											100.22	3

	2008														0	
69	兴国路	（文明大道-安柳路）				568.5									568.5	12
		支管		140											140	
70	建安街	（永明路-兴国路）			400										400	
	2009														0	
71	曙光路	（文明大道-德隆街）(包括向东的迎春东街管道)				794.03									794.03	24
		支管			264	20									284	47
		街坊支管		445.6											445.6	33
72	铁西路	安彩大道-安钢大道									87.74				87.74	1
		路两侧支管		3274.1											3274.1	192
	2010														0	
73	迎春东街	（朝霞路-文峰区检察院）			140.72										140.72	4
74	铁一路	（文峰大道-文源街）			563.28										563.28	20
		支管			229										229	14
		街坊支管		590.21											590.21	47
75	兴盛路	文明大道-安棉路			464.3										464.3	18
76	兴业路	文明大道-迎春东街				265.57			40						305.57	9
		支管			13										13	

	2011年														0	
77	烟厂路	（安彩大道-文昌大道）			529.5	966.93									1496.43	31
		支管		396.37											396.37	50
78	安彩大道	（烟厂路-太行路）				9			22						31	4
		支管		445											445	10
79	安彩大道	（梅东路-太行路）			537.5										537.5	17
		支管			281.5										281.5	
80	戏院街	（机床厂北街-灯塔路）			292.36										292.36	8
		支管		93											93	
81	灯塔路	（戏院街-彰德路）			266.75										266.75	7
		支管			40										40	
82	规划路	（紫薇大道-TD23号路）		40	108										148	5
83	德隆街	（平原路-中华路）			528.64	91.5	507.25								1127.39	28
84	兴盛路	（文明大道-迎春东街）		50	240										290	5
		（迎春东街-德隆街）			396.5										396.5	11
		支管			120										120	
85	兴业路	（紫薇大道-东关街）			680.15										680.15	20
		支管			146.5										146.5	
	兴业路	（迎春东街-安棉			40	207.61									247.61	8

		路）														
		支管			80										80	2
86	同兴街	（彰德路向东445m）			286.75	110									396.75	11
		支管			120	42									162	
87	滨河路	（洹滨南路-盘庚街）			277.66										277.66	8
		支管		52.5	7.5										60	
88	东关街	（朝阳路-光明路）					718.99		22						740.99	18
				128											128	
89	平原路	邺城路-洹滨北路				158.65	813.5		803.49		371.36				2147	40
		支管			651		66								717	
90	盘庚街	东风路一盘庚街（包括东工路m）一向阳路				778	1131		256						2165	53
	2012年														0	
91	曙光路	（德隆街-明福街）			185	214.21									399.21	11
		支管			182.5										182.5	
92	明福街	（曙光路-中华路）					161		426.09						587.09	11
		支管			203.5										203.5	
93	德隆街	（平原路-光华路）			64	238.93	32.27								335.2	6
		支管													0	
94	洪河截污工程	轻纺城、批发城、					284.85								284.85	11
		文昌大道三里屯			406.15		260.65								666.8	19
		支管	35.2												35.2	

	2013 年														0	
95	中华路南段	安林高速——羌河			926.6	189.4	3156.1		2109.9						6382	147
		支管			1140	480	60				8				1688	28
96	平原路	文明大道-文昌大道			133.32	410	198.69		340						1082.01	25
		支管			1017	238	61.5								1316.5	3
97	朝霞路	人民大道-灯塔路			80	435.19									515.19	13
		支管			166										166	
98	三角湖	三角湖西北角-东南角					456		144.03						600.03	14
		支管		30											30	
99	烟厂路	安彩大道-文昌大道													0	
		支管		545.94											545.94	40
100	文明大道	华祥路-梅东路							2053.25						2053.25	34
		支管			602.00	125.00									727	
101	同兴街	彰德路向东 445m-相州路				163.50									163.5	4
		支管		40.00											40	
102	朝阳路	灯塔路-向北 270m					84.15		174.35						258.5	6
		支管			100.00	33.00									133	
103	朝霞路（兴国路）	文明大道-建安街			622.99	544.82			14.50						1182.31	35
		支管			560.00										560	
104	中华路	安漳大道-安阳河				151.63	511.78								663.41	20
		支管			427.75	169.43									597.18	20

		街坊支管		623.00											623	36
		安阳河-邺城大道									1303.18				1303.18	19
		支管			480.00	229.00	60.00				49.00				818	12
105	曙光路	文明大道(向南规划路)-德隆街				186.67									186.67	6
		支管			64.00										64	
106	文明大道	梅东路-铁西路(两侧支管)	16	1236.10	805.70		25.00								2082.8	128
107	文峰大道	光明路-高速公路			80.00	229.00			49.00						358	10
		支管			240.00										240	
108	文明大道	光明路-高速公路					213.02	205.85	304.00						722.87	16
		支管			378.50		130.00						26.00		534.5	
	2014 年														0	
109	永明路	文明大道向南437m							449.72						449.72	7
		支管			121										121	
110	南苑小区市政管道25m	南苑小区前			234										234	6
		支管			75										75	
111	南苑小区市政管道45m	长江大道-南苑小区			280.46										280.46	8
		支管			157.5										157.5	
112	TD34 号路	TD35 号路-迎春东街				183.5									183.5	4
		支管			50										50	

113	TD 35 号路	曙光路-中华路				243.48	218.62		51.65						513.75	10
		支管			94	14									108	
114	文源街					879.26			70						949.26	22
		支管			339	174									513	8
		街坊支管		123.5											123.5	5
115	TD 13 号路	朝霞路-朝阳路以东 120m			520										520	12
		支管			142										142	
116	兴安路	人民大道-TD13 号路以北 125m			532.35										532.35	19
					140										140	
117	安姚公路二期	(华祥路-王潘流)				2199.53			626.19						2825.72	57
		支管		42.4	36.5	12.3			199.5						290.7	3
118	紫薇大道污水截流	(曙光路-中华路)			260.8										260.8	14
		支管		41											41	9
119	洹水公园排污口截流	洹水公园内				680.92									680.92	22
		支管		16.5											16.5	
120	安阳市污水管网完善工程	安丰沟入洹河					8.9								8.9	1
		五七桥安丰沟截污					10								10	2
		路德制药					11.4								11.4	2
		御路沟				168.75	454.71								623.46	24
		支管	103	22.4		7.4									132.8	20
		机床厂北街			15.55										15.55	1
		南漳涧洹滨南路							449.55						449.55	16

		支管			4	22									26	
		聂村沟					45.1								45.1	1
		婴儿沟			22.25	34.1									56.35	2
121	鸿泰苑室外排水				286.32	305.92			205.3				797.54		1595.08	22
122	北仓街	迎宾路-机床北街			366.05										366.05	10
	2015年														0	
123	德隆街	中华路-永明路			465.02										465.02	14
		支管			260.00										260	6
124	朝霞路	TD13-人民大道			479.50										479.5	15
		支管		243.00	35.00										278	3
125	钢城路	文峰大道-清风街			521.70										521.7	16
		支管		150.00	37.50										187.5	3
126	北万金渠截流工程	（东风路-东工路）		578.50	436.78										1015.28	67
		支管		141.60											141.6	21
127	县中街污水工程	（灯塔路-解放路）			106.1										106.1	5
		支管		27.7											27.7	6
128	东工路污水工程	（电子管厂-安漳路）				311.20									311.2	14
		支管	66.00	85.60	186.10										337.7	28
129	清流街污水工程	（安漳路-永安街）				437.55									437.55	14
		支管	1231.80		68.80										1300.6	26
130	永安街污水工程	（红星路-东工路）			913.12	55.57									968.69	27
		支管		8.50	237.27										245.77	33
131	永安街污	（平原路-曙光路）			453.60										453.6	13

	水工程	支管		32.80	38.50										71.3	10
132	一马路污水工程	（文峰大道-火车站）			359.05										359.05	15
		支管	333.1		71.20										404.3	31
133	民主路污水工程	（灯塔路-解放路）			274.20										274.2	11
		支管		67.25											67.25	24
134	电池厂北街污水工程	（爱民路-红旗路）			308.64										308.64	10
		支管		44.80											44.8	25
135	长青街（利民路）污水工程	（文峰大道-紫薇大道）			409.94										409.94	15
		支管		273.63											273.63	47
136	爱民路北段污水工程	（电池厂北街-洱滨南路）			263.95										263.95	8
		支管		41.10											41.1	21
137	红旗路污水工程	（人民大道-灯塔路）			303.60	6.00									309.6	14
		支管		70.60	40.90										111.5	11
138	红星路污水工程	（人民大道-灯塔路）			424.40										424.4	24
		支管	422.80	83.10	87.50										593.4	49
139	东关街污水工程	（东工路-东风路）				481.76									481.76	14
		支管		188.05	53.00										241.05	35
140	新兴街污水工程	（文峰大道-解放路）			597.57										597.57	24

		支管	459.75		165.40										625.15	37
141	北中环路(洹北大道)污水工程	(东风路-平原路)					647.54		1201.47						1849.01	24
		支管		28.80											28.8	
	2016年														0	
142	中华路北关区污水顶管	连接邺城大道					2.00		201.50						203.5	4
143	迎宾路污水工程	(火车站一迎宾大道)			138.28										138.28	4
		支管	58.00		25.90										83.9	4
144	文峰桥南路污水工程	(一马路一新兴街)			216.00										216	5
		支管			9.20										9.2	1
145	和平路污水工程	(一马路-彰德路)			333.43										333.43	14
		支管	137.80		89.70	14.30									241.8	17
146	机场南路污水工程	(航空路-107国道)			190.11	431.28			62.00						683.39	18
		支管	43.00		174.50										217.5	12
147	安漳大道污水工程	(中华路-曙光路)													0	3
		支管	9.20	91.30	38.60										139.1	10
148	安漳大道北污水工程	(平原路东、西侧)													0	
		支管	10.70	12.20	71.90										94.8	13

149	安漳大道北污水工程	（热电厂家属院）														0	
		支管		47.00	62.10											109.1	5
150	中华路西污水工程	（安漳大道-洹滨南路）														0	
		支管	121.45	59.40	191.60											372.45	25
151	安漳大道污水工程	（东风路-平原路）														0	
		支管	192.50	45.00	836.90											1074.4	77
152	胜利路污水工程	（三府路-洹滨北路）														0	33
		支管		1741.89	66.47	3.50										1811.86	167
153	机床厂北街污水工程	（彰德路-北仓街）			400.02											400.02	11
		支管			28.50											28.5	2
154	灯塔路污水工程	（平原路-中华路）			296.66											296.66	11
		支管	224.10	64.90	225.40											514.4	62
155	文昌大道污水工程	（光明路-TD49号路）			474.38	546.53	322		52							1394.91	32
		支管			232											232	10
		街坊支管		146												146	
156	TX13号路污水工程	（TX32号路-华祥路）			276.97											276.97	9
		支管		7	46											53	1
157	TX32号路污水工程	（TX13号路-X=48992.707）			204.58											204.58	6

		支管			15										15	
158	TX39 号路污水工程	（中州路-铁二路）			412.14										412.14	12
		支管			53.61										53.61	1
159	铁二路污水工程	（TX39 号路-安玻公司）			162.85										162.85	6
		支管			30										30	
		（文昌大道-安玻公司）			224										224	7
					60										60	
160	HB25 号路污水工程	（东风路-平原路）			615.17	480.33									1095.5	31
		支管			367.5										367.5	
161	太行路污水工程	（文明大道-安钢大道）			200.1	700.9									901	22
		支管		1140.25	196										1336.25	44
162	富源街污水工程	（兴业路-朝霞路）			227.04										227.04	8
		支管			60										60	
163	安阳市市区污水截流工程	9 条河沟渠截污，铁西洪河桥闸门及部分企业截污													0	
	铁西														0	
164	万金总干渠（华祥路—彰德路）	TX38 号路以西		40											40	1
		郝家桥			219.8										219.8	24
		戚家庄		193.5											193.5	21
		一马路			16.5										16.5	4
		郭家庄新村小区			308.6										308.6	14

		郭家庄村	32			486									518	0
		刘家庄	38		670										708	32
		小花园	78		786										864	28
		辛安路							288						288	5
		徐家桥（还水渠两侧）	21		309	182									512	24
165	万金总干渠（华祥路—西环城）	徐家桥（商都路西侧）	25		421										446	0
		老六庄+铁西排洪沟挡水墙	32.4		55	1132									1219.4	51
166	北万金渠（解放路—安阳河）	地区医院	16	128.2	72.7										216.9	14
		液压件厂	141.5		224.3	132.7			34						532.5	0
		安漳五巷	52.8		288.2										341	36
		清流街	118	15.8	49										182.8	21
		南漳涧	817.4	597.2	477.6	498.1									2390.3	110
		杏花村													0	
		清流街川味餐馆十处	16	90.8	15										121.8	16
		北万金渠（中华路万金渠）													0	
	铁东														0	
167	南万金渠（护城河—中华路）	盛德利			23										23	1
		平原路东300、100米	2.4	34.1	57.3										93.8	0
		安濮南线	140.2		847.5				82						1069.7	

		污水管理处西													0	
		自行车三厂	35.4	95.6	76										207	
		西官园	109.9	58.1	73.9										241.9	
		明福街口		31											31	2
168	婴儿沟（东风路—平原路）	新天地				218									218	
		东工路—惠苑街	47		341										388	19
		兴达嘉园		190	209										399	35
		润安医院+糖尿病医院			36.34										36.34	
		青年服装厂	57.9	1.5	189										248.4	16
		东风路—东工路		910.1	441.2										1351.3	
169	安阳河（华祥路—于曹闸）	高楼庄后街	94.3	73.9	503.6	41.5									713.3	38
		高楼庄东西向胡同	131.8	27.2	186										345	23
		高楼庄公测西胡同	107.6												107.6	7
		洹滨南路			983.58										983.58	3
170	聂村沟	（中华路—朝阳路）			38										38	2
171	洪河	赵张村-光明路	34	73	146		17.8								270.8	10
172	铁西排洪沟	文源街-洪河	532.3	12	37.5	61.7									643.5	6
173	茶店坡沟	朝阳路-光明路	1.2	169.2	20.1	13.8			75						279.3	15
174	铁西洪河桥闸口														0	
175	企业排污口				68.5				59						127.5	7

176	洱滨南路	向阳路-平原路			246										246	2
177	洱滨南路	中华路-杏花村			690.3										690.3	1
	2017														0	
178	TX35 号路	（钢二路－向东185.5米）			185.50										185.5	6
	支管	支管		37.50		40.00									77.5	
179	校场路	（彰德路－Y=30922.129）				345.92					50.00				395.92	11
	支管	支管		16.30	77.80	25.00		7.00							126.1	17
180	钢二路	（文明大道--TX35号路）				307.50									307.5	9
	支管	支管		44.00	76.00				32.00						152	1
181	东工路	（明福街－文昌大道）			42.50	283.50	615.82								941.82	19
	支管	支管			153.02										153.02	11
182	规划路污水工程	（紫薇大道-TD23）			180.72										180.72	7
	支管				60.00										60	
183	TD23 号路污水工程	（东工路-规划路）			290.16										290.16	9
	支管		10.00		30.00										40	
184	德隆街污水工程	（东工路－光华路）			346.67										346.67	10
	支管				135										135	
185	TX13 号路	（清凉山路-TX32							1987.94						1987.94	46

	污水工程	号路）														
	支管								491.00						491	1
186	盘庚街污水工程	（向阳路-曙光路西）			589.20	53.20									642.4	15
	支管			352.80											352.8	44
187	TX5号路污水工程	（华祥路-TX16号路）							1310.00						1310	27
	支管								424.00						424	
188	清凉山路污水工程	（TX13号路-安钢大道）							612.00						612	17
	支管								40.00						40	
189	幸福路污水工程	（规划路-曙光路）			1801.27										1801.27	129
	支管			321.20	14.80										336	7
190	安钢大道污水工程	（华祥路-西外环路）				658.15	58.80		2713.57						3430.52	80
	支管			922.65					817.40				4.00		1744.05	46
191	利民路污水工程	（文峰大道-文明大道）			391.60										391.6	13
	支管		319.56		50.5										370.06	18
192	红星路污水工程	（永安街以北100米）			92.80										92.8	5
	支管			84.70											84.7	11
193	彩虹路污水工程	（紫薇大道-文峰大道）			286.60										286.6	12

	支管			197.90	60.20										258.1	24
194	中州路污水工程	（文昌大道-南外环路）							928.20						928.2	17
	支管								501.50						501.5	
195	光辉路污水工程	（永安街-人民大道）			246.70										246.7	6
	支管			236.33											236.33	11
196	团结路污水工程	（光辉路-东工路）			230.94										230.94	7
	支管			7.5	7.5										15	
197	健康路污水工程	（红星路-TD4 号路）			268.50										268.5	7
	支管				28										28	8
198	华祥路污水工程	（安钢大道-TX39 号路）					200.00		3685.10						3885.1	101
	支管		59.20	193.55	349.30		25.30		769.25						1396.6	36
199	于曹璐污水工程			57.63		126.918	342.643		23.049						550.24	9
	支管														0	
200	一马路污水工程	（文峰南立交桥南侧-铁路东）			92.78										92.78	3
	支管				30										30	2
201	TD8 号污水工程	（永安街-TD13 号）			137.37										137.37	5
	支				36.8		31								67.8	

	管															
202	TD13 号污水工程	（TD8 号路-TD10 号路）					360.82		50						410.82	10
	支管				80										80	
	2018														0	
203	兴泰路污水工程	（紫薇大道-文明大道）				876.37									876.37	24
	支管				330.48										330.48	2
204	朝阳路污水工程	（人民大道-向南 369 米）			185.21		96.79								282	9
	支管			201	333										534	18
205	兴泰路污水工程	（人民大道-灯塔路）				545.07									545.07	14
	支管				129.5	27.5	27.5								184.5	
206	安阳市雨污水分流工程														0	
	铁东														0	
	彰德路（文明大道-文昌大道）	彰德路（文明大道-文昌大道）		74.7	1660				99.1						1833.8	69
		友谊路（自由路-解放路）		107	9										116	12
		健康路（红旗路-	34	149.5											183.5	9

		彰德路)														
		解放路(迎宾路-彰德路)	2	369.5	45										416.5	18
		TD15路(机床厂北街-人民大道)			274.9										274.9	11
		机床厂北街(TD15路-北厂街)			36.9										36.9	3
		自由路(彰德路-红旗路)		191.5	42.1										233.6	18
		文峰南路（唐子巷路口）		11.1											11.1	2
		彰德路-大西门段			101.2										101.2	8
		迎春西街	22	256.8	12.2										291	19
	中华路（文昌大道-安漳大道）	中华路(文昌大道-安漳大道)		34.6	53.9				51.6						140.1	7
		平原路(文明大道-兴隆街)	28.4	14.2	348.6		4		35.6						430.8	23
		建安街（曙光路-中华路）	14	290											304	15
		文峰大道(曙光路-中华路)			83.6										83.6	3
		文明大道(平原路-中华路)	10	167.8	148.2	13.4			42.3						381.7	18
		德隆街（平原路-中华路）	37.8	163.9	11										212.7	20

		兴隆街（平原路-曙光路）	4.5	132.4	47.7										184.6	10
	能源路（德隆街-迎春西街）	能源路（德隆街-迎春西街）		260.5	5										265.5	28
		迎春西街段		100.4											100.4	8
	洹滨南路	（洹园-安阳桥）		90.4	59.5										149.9	10
	安漳路（安阳桥-东风路）			30.8	84.6										115.4	8
	文昌大道（彰德路-中华路）	文昌大道(彰德路-中华路）	9.6	184.3	512.1										706	42
		平原路（兴隆街-文昌大道）	71.6	1003.3											1074.9	66
	校场路	（益民路-彰德路）			53.4										53.4	2
	平原路	（人民大道-安漳大道）			137.9		743.2								881.1	22
	德隆街	（彰德路-东风路）	8	71	622	15.1	13								729.1	57
	文化路	（德隆街-文明大道）		329.8	74.5										404.3	43
	东风路（文明大道-文昌大道）	东风路(文明大道-明福街）		140.4	60.9	409.8			93.3						704.4	30
		东风路（明福街-文昌大道）	5.4		431.8										437.2	13
	东风路	（盘庚街-人民大		362.8											362.8	17

		道）														
	灯塔路（中华路-彰德路）	灯塔路（中华路-彰德路）	22	266.5	221.5										510	37
		东风路（灯塔路-人民大道）		89.8	7.5										97.3	10
		东工路(人民大道-紫薇大道）		399.7	1.5										401.2	21
	人民大道（彰德路-曙光路）	人民大道(彰德路-曙光路）		188.5	247.4										435.9	28
		红旗路（健康路-洹滨南路）		57	1271.5				33.2						1361.7	49
		清流街（永安街-人民大道）	7	109.6											116.6	11
	东工路	（万金渠-文昌大道）		91	64.7				26						181.7	13
	紫薇大道	（曙光路-东风路）	76	163.9	322.9										562.8	25
	明福街	（东工路-东风路）		35	392.1				101.2						528.3	15
	永安街	（红星路-红旗路）		218	43.3										261.3	32
	安丰沟（邺城大道-机场南路）污水截流工程					830.8	2419.4								3250.2	159
	安阳市御				489		3100								3589	92

	路沟（邺城大道-袁林）清淤截污工程															
	胜利路变更		1.2	13.9	181.6	330.3									527	7
	铁西														0	
	文峰大道	（梅东路-铁西路）	7	763	170.9										940.9	39
	安钢大道	（铁西路-华祥路）	117	55.7	2769.3	4.6									2946.6	158
	芳林街	（铁西路-商都路）	7	14.6	385.4										407	22
	钢三路	（安钢大道-万金渠）	6.3	2	24.4		248.2	39.4							320.3	8
	华林街	（钢花路-钢三路）						213.1							213.1	5
	太行路	（安钢大道-文昌大道）	42.7	565.5	16	38									662.2	10
	铁西路	（安彩大道-厂区）	21	455.9											476.9	20
	文昌大道	（铁西路-华祥路）	13.8	41	1847.6			114							2016.4	57
	安彩大道	（梅东路-铁西路）	67.7	644	805.3										1517	78
	钢二路	（殷三路-清风街）		319.2		12									331.2	
	华林街	（铁三路-太行路）		187.7		11									198.7	
	梅东路	（安钢大道-文昌大道）		540.2		27									567.2	
	清风街	（梅东路-铁西路）	29.5	1116.6	611	59									1816.1	28
	商都路	（华林街-安彩大	37.7	486.8	59.8										584.3	19

		道）														
	铁四路	（文峰大道-文明大道）		484.8		30									514.8	
	中州路	（安钢大道-文昌大道）	12.2	897	335.9			26							1271.1	59
															0	
	老城区雨污分流工程		2310.3	310.4	5100.05		34								7754.75	161
	御路沟			2554.9	828.6		6331								9714.5	353
	漳涧沟				126.1		969.2		24						1119.3	34
	于曹沟		15.6	171.8	190.1	58	1295.9								1731.4	77
	沟渠截污工程														0	
	铁西														0	
	万金总干渠	钢花路两侧		209.2											209.2	11
		安钢建设路雨水		60.3			390.7								451	31
		大明渠							184.2						184.2	4
		刘家庄	39.5		224.9										264.4	18
		刘家庄挂管													0	
		铁四路两侧挂管													0	
		铁三路			192.7										192.7	6
		铁三路东挂管													0	
		戚家庄													0	
		郝家桥													0	

		一马路	35.9		132.4										168.3	8
		文峰中路刘家庄		94.7	404.4										499.1	25
		铁一路金融南街	6.2	118.3											124.5	7
		铁一路至文峰大道		88.6	17.8	217.7									324.1	16
	洪河	龙安中学至太行路				1484.5	782.7		169.8						2437	53
	铁西排洪沟	文源街-文明大道	408.3	1638.4	9		267.2		176		9				2507.9	188
		文明大道小花园		617.5	186.6	13.8									817.9	38
	铁东														0	
	婴儿沟清淤截污	中华路-长青街(变3-6)	31.5	266.9											298.4	20
		长青街（变3-9）			6.1		18.7								24.8	3
		王村长青街（变3-10）			9										9	1
		惠宛街（变1-21）	6	138.8	8.2										153	14
		农业大厦（变1-23）			8				14						22	1
		平原路至曙光路南侧		59	430.62										489.62	56
		平原路春光路南侧	59.3	6	276										341.3	33
		曙光路至中华路北侧	31.5	266.9											298.4	20
		利民路-曙光路北侧	6	138.8	8.2										153	14
	北万金渠截污	老干部中心		64.4	49.7										114.1	9
		民主路	9.4	71.1	50.7										131.2	2

		地委家属院	55	48.5	418.2										521.7	34
		东风路鱼米寨			186										186	9
		平原路安漳大道交叉口			75										75	6
		人民大道红星路		23											23	2
		清流街（变1-30）													0	
		平原路（安漳大道-永安街)（变3-1）		2.2	289.4										291.6	12
		红星路（变3-11）		7.3											7.3	1
		地委家属院（变3-11）													0	
		老龄委			104										104	5
		向阳社区	15	153.7	151.6										320.3	31
	南万金渠截污	光华中学			199.8										199.8	4
		党校路	38	7.7	251.9				16.8						314.4	18
		德隆街	5.4	47.8	85.7										138.9	7
		东官园污水	278.8		14		249.7								542.5	14
		东官园雨水					200.6								200.6	8
		迎春东街污水			11.8		198.3								210.1	6
		迎春东街雨水					180.1								180.1	4
		德隆街（变1-22）			17										17	1
		东工路邮政小区（变1-31）			73.58		109.11		46						228.69	4
															0	
	邱家沟	东工路金百合		86											86	3

		人民公园			257.3										257.3	13
		永安街 （东工路-平原路）		125.4	209.7										335.1	28
		曙光路建安街向北		9.7	64.8										74.5	6
		长青街建安街向北		72.5											72.5	7
		永安街爱心蛋糕房			19.9										19.9	2
		人民大道曙光路交叉口			28.9										28.9	2
		曙光路袁家村口		4											4	
		紫薇大道-幸福路以南		26	210										236	15
		幸福路南北		34	228.1										262.1	15
		灯塔路-人民大道		69.6	620.5				40						730.1	39
		人民大道-安漳大道		51.4	506										557.4	34
		永安街（曙光路-平原路西）			547										547	37
		建安街（长青街-曙光路）		1	208										209	17
		长青街(紫薇大道-曙光路）		8.2	69.8										78	7
		东工路（永安街-人民大道）			126.8										126.8	9
	聂村沟	检察院（变1-25）		27.4	29.5				12						68.9	3
		朝阳路文明大道东	13.4			13.4									26.8	1

		北角														
		永明路（变3-5）			82.4										82.4	4
															0	
	茶店坡沟	迎宾馆（变1-24）	22												22	
	2019														0	
207	永明路污水工程	（洹滨南路-永安街）			90.77	1066.59									1157.36	29
	支管			10.5	600	65.5									676	6
208	安彩大道污水工程	（钢城路-钢一路）			138	257									395	13
	支管				196										196	
209	光明路污水工程	（文明大道-文昌大道）									2056.5				2056.5	36
		支管		126	1110	65			235						1536	42
		（文昌大道-长江大道）				544.01	392.5		745.93					720.09	2402.53	49
		支管		109	1300	27			277.5						1713.5	51
210	TD16号路工程	（盘庚街-洹滨南路）				419.77									419.77	11
		支管			50	42									92	5
211	安阳市华祥路大修工程	（邺城大道-安钢大道）第一册（邺城大道-相台路）			407.17	679.97			4						1091.14	31
		支管			315	49.33	36.16								400.49	14

212	安阳市华祥路大修工程	（邺城大道-安钢大道）第二册（相台路-安钢大道）			758.45	1667.19									2425.64	60
		支管		1245.18	888.5	62									2195.68	117
213	漳河大道工程	（东风路-平原路）					1108.05								1108.05	30
		支管			137				23.5		29.5				190	
214	兴泰路工程	（黄河大道-弦歌大道）							417.5						417.5	9
		支管			211.25										211.25	4
215	三台街工程	（HB14 号路-平原路）					757.19								757.19	16
	支管	支管			145.28	41			43						229.28	8
216	安阳市雨污分流及改造工程	17 路段													0	
	东南营	（御路街-东环城河）			1212.19	77.47									1289.66	46
		支管	490.00												490	
	南门东	（南大街-御路街）			608.11										608.11	22
		支管	260.00												260	
	东南马道	（东大街-东南营街）		123.92											123.92	31
		支管	180.00												180	

	光辉路	（人民大道-灯塔路）													0	
		支管		325.50											325.5	31
	灯塔路	（东风路-平原路）													0	
		支管		182.50											182.5	17
	爱民路	（永安街-电池厂北街）			357.50										357.5	16
		支管		18.00											18	2
	靛市街	（东风路-东工路）													0	31
		支管		209.30	34.00										243.3	32
	迎春东街	（东风路-平原路）													0	9
		支管		252.40	8.60										261	9
	文明大道	（东风路-平原路）													0	
		支管		821.10	11.30				54.90						887.3	34
	同兴街	（彰德路－相州路）													0	
		支管		97.70											97.7	8
	彰德路	（彰德路-向东385m）													0	
		支管		29.90	40.40										70.3	6
	光华路	（文明大道-德隆街）													0	
		支管	18.00	138.60											156.6	17
	光辉路	（人民大道-灯塔路）													0	

		支管		325.50											325.5	31
	明福街	（东风路-石油路）				388.50			347.60						736.1	16
		支管		319.20	26.50										345.7	30
	盘庚街	（平原路-东风路）			20.30	11.90									32.2	3
		支管		135.90	10.00										145.9	13
	东工路	（紫薇大道-德隆街）													0	
		支管		1305.20	364.20				9.50						1678.9	96
	平原路	（人民大道-文明大道）													0	
		支管	58.50	3.50	956.60										1018.6	52
	育才路	（平原路—东工路）													0	
		支管		336.30											336.3	32
217	TD5 号路	（TD16 号路朝阳路）			142.47										142.47	5
	支管														0	
218	化工路	（HB3 号路-漳河大道）				280			816						1096	24
	支管				174.71										174.71	4
219	芳林街污水工程	（中州路-铁三路）			233.45										233.45	9
	支管			7	43										50	1
220	清风街污水工程	（太行路-商都路）			743										743	23

	支管				200.85										200.85	1
221	铁四路污水工程	（芳林街-文源街）			419.95										419.95	14
	支管				137.99										137.99	1
222	中华路	盛业大道—邺城大道			314.11		933.21		1811.49						3058.81	75
		支管		31.5	1971.25				12.5						2015.25	6
	2020														0	
223	凤阳街污水工程	（铁西路-铁二路）			463.5										463.5	13
	支管				30										30	
224	TX52 号路	（安彩大道-TX39）			249										249	8
	支管				110										110	
225	文昌大道污水工程	（中华路-光明路）				1350.99	740.99								2091.98	
	支管				102	282.12	36.03								420.15	
226	人民大道污水工程	（东风路-平原路）				1570.56									1570.56	27
	支持	北		92.5	62										154.5	11
	支管	南		518.8											518.8	35
	人民大道污水工程	（彰德路-东风路）													0	
	支管	北		348.4	301.5										649.9	12
	支管	南	117.4	143.5	275.6										536.5	33
227	永明路污	（文明大道南 400				309.4									309.4	7

	水工程	米-文昌大道）														
		支管		100.1											100.1	
228	曙光路污水工程	（惠苑街-文峰大道）			299.3										299.3	12
		支管		56.7	162.27										218.97	15
		街坊支管	310.4	642											952.4	61
		（文峰大道-紫薇大道）					128.11		110.08				25.96		264.15	11
		支管				55									55	
		街坊支管		41.06											41.06	21
229	安阳市雨污分流及改造工程														0	
	北头道街	（文峰大道-东大街）		372.12											372.12	15
		支管	380												380	
	南头道街	（东大街-东南营）		247.08											247.08	9
		支管	176												176	
	二道街	（文峰南路-东大街）		307											307	11
		支管	165												165	
	三道街	（文峰南路-东大街）			330										330	11
		支管	190												190	
	乔家巷	（东大街-南护城			400.73										400.73	16

		河）														
		支管	165												165	
	县前街	（文峰南路-东大街）			350										350	15
		支管	280												280	
	御路街	（东大街-东南营街）					245								245	11
		支管	201.37												201.37	
	南大街	（文峰南路-南护城河）			528										528	16
		支管	300												300	
	西华门街	（神路街-县前街）			165										165	6
		支管	338												338	
	马号街	（县前街-三道街）			284										284	10
		支管	230												230	
	东大街	（南大街-东护城河）			1000										1000	36
		支管	1200	30											1230	
	2021 年														0	
230	人民大道	（京港澳高速公路—规划路 25 米）			429.43										429.43	15
		支管			50.9										50.9	2
	2023															
231	岳飞街	（永明路—光明			292.75	376.91			751.93						1421.59	48

		路）														
		支管			348	121	52.5								521.5	
232	永明路	（迎春东街—文昌大道）			686	313.2	385.03		229.45						1613.68	43
		支管		11.11	243.5	37.5									292.11	4
	2025															
233	海河大道	（中华路—永明路）			242.31	146.4									388.71	11
		支管			161										161	6
234	黄河大道	（中华路—永明路）			457.2										457.2	13
		支管		9.5	50.5										60	4
235	朝阳路	（文昌大道—文明大道）			274.3		1522.6								1796.9	44
		支管			353	89									442	11
236	铁一路	（文明大道—清风街）			234.39										234.39	8
		支管			80										80	1
			17160.63	63210.63	156834.21	55719.92	47126.83	4431.25	42285.52	2953.17	5700.23	1974.58	3616.78	1554.82	402568.57	13261

附件 2：

污水设施养护周考核标准

序号	考评项目	考评标准	评分细则
1	养护完成情况（20分）	①按月计划完成养护任务20分。	未完成部分所占比例扣分，未完成部分占30%以下（含）扣周考核分3分，未完成部分占30%以上、50%以下（含）扣周考核分5分，未完成部分占50%以上、70%以下（含）扣周考核分8分，未完成部分占70%以上扣周考核分10分。月报表上报每延期一次，扣月考核分0.5分
2	养护质量（50分）	①污水管道及附属设施符合验收标准30分； ②污水设施通畅无漫溢10分； ③检查中发现问题按要求整改10分。	积淤超过标准，超出部分每增加2CM，每处每次扣周考核分1分；闸门启闭机、扒渣机、泵站机械设备电器因养护质量不达标影响正常运行每处扣周考核分2分；设备检查发现问题未按要求整改或整改不到位的，每处扣周考核分2分；井圈井盖破损、缺失未及时处理，每处每次扣周考核分2分；污水管网养护不达标造成的阻水、冒水每处每次周考核分1分；
3	安全文明施工（30分）	① 有专职安全员跟班作业5分； ②现场安全措施规范到位10分； ③现场文明施工规范15分。	专职安全员未在施工现场每次扣周考核分2分，并扣2000元服务费；养护人员未按规定穿戴安全服每人每次扣周考核分1分；现场未按规定放置安全设施每次扣周考核分2分；养护施工出现安全隐患每次扣周考核分5分；清出污泥乱丢、乱倒或导致二次污染被发现每次扣周考核分5分，施工单位未及时按要求整改，扣除周考核分5分；施工单位因养护，围护不到位造成人员伤亡或经济损失以及较大社会影响的，视情节轻重，每次扣除周考核分5分-15分，并扣出1万-5万服务费；
4	随机抽查扣分	随机抽查不合格扣分，被曝光予以扣分。	见安全文明施工考核细则；清出污泥乱丢、乱倒或导致二次污染被曝光的当月考核总分每次扣3分。应急超过20分钟，扣除周考核分0.5分，迟到一个小时（含）扣除周考核分3分；应急人员超时赶到现场，迟到20分钟以上扣除周考核分0.2分/每人次，并扣除200元服务费；超时1小时以上按缺勤处理，扣除月考核分0.2分/每人次，并扣除200元服务费；施工单位法人代表每季度至少一次采购人召开的工作会议，未参加会议每次扣除2000元服务费；因安全事故造成较大社会影响，视情节轻重，每次扣当月月考核分1分-5分，并扣除1万-5万元服务费。

附件 3：

污水设施养护年度检查标准

序号	检查项目	考评标准	评分细则
1	养护管理制度（20分）	①管网养护制度（5 分） ②闸门启闭机养护制度（5 分） ③扒渣机养护制度（5 分） ④污水泵站机械电器养护制度（5 分）	每项养护制度 5 分，缺一项扣 5 分。
2	养护计划（30分）	①养护管理计划（20 分） ②年度计划完成情况（10 分）	养护管理周期计划10分； 养护管理周计划、月计划10分； 检查完成计划情况10分，未完成部分所占比例扣分，未完成部分占30%以下（含）扣3分，未完成部分占30%以上、50%以下（含）扣5分，未完成部分占50%以上、70%以下（含）扣8分，未完成部分占70%以上扣10分。
3	施工资料（50分）	①养护台账完整性（20 分） ②养护台账准确性（10 分） ③养护台账上报及时性（10 分） ④现场派工单签证完整性（10 分）	疏挖日志，现场影像资料是否齐全，每缺一项，扣 2 分； 发现错误不及时更正扣 2 分； 未按时上报资料报表，每次扣考核分 1 分； 现场派工单签证每缺一次扣 1 分

附件 4：

_____年安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护周考核记录

施工单位：　　年　月

序号	时间	养护完成情况（20分）	养护质量（50分）	安全文明施工（30分）	安全文明施工（随机）	扣除服务费用	考核人员签字	监理人员签字
1	第一周							
2	第二周							
3	第三周							
4	第四周							
备注	月考核扣分							

考核单位：　　监理单位：

附件 5：

安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护月考核得分统计表

施工单位：　　年　　月

序号	考评项目	周检查得分					月考核得分（平均得分）	备注
		第一周（1）	第二周（2）	第三周（3）	第四周（4）	平均得分=〔（1）+（2）+（3）+（4）〕/4		
1	养护完成情况（20）							
2	养护质量（50）							
3	安全文明施工（30）							
序号	考评项目	随机抽查扣分					月考核扣分	
		第一周扣分（1）	第二周扣分（2）	第三周扣分（3）	第四周扣分（4）	累计扣分=（1）+（2）+（3）+（4）		
4	安全文明施工							
	月考核总分	各考评项目月考核分值累加：1+2+3+月考核扣分						
	扣除服务费	1-4 周扣除服务费累计：					本月扣除服务费合计	
		月考核不合格扣除服务费：						

考核单位：　　监理单位：

考核人员：　　监理人员：

附件 6：

安阳市市政污水管网管养服务项目污水设施养护年度检查得分表

序号	检查项目	检查得分	备注
1	养护管理制度（20 分）		
2	养护计划（30 分）		
3	施工资料（50 分）		
4	检查扣分		
5	检查得分		

年　月　日

考核单位：　　监理单位：

考核人员：　　监理人员：

附件 7：

_____年安阳市市政污水管网管养服务项目年度考核表

施工单位：

月份	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
月考核得分												
月考核平均值												
检查得分												
考核总分	月考核平均分*90%+检查得分*10%											
考核结果	（年度考核费用支付情况）											

考核单位：　　监理单位：

考核人员：　　监理人员：