文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

谈 判 文 件

采 购 人：安阳市城乡一体化示范区城市发展服务局

代理机构：河南省山锋工程管理有限公司

目　录

第一章　竞争性谈判公告 1

第二章　采购项目及技术服务要求 5

第三章　供应商须知 9

第四章　评审办法 25

第五章　合同主要条款（仅供参考） 36

第六章　工程量清单及图纸 54

第七章　响应文件格式 147

第一章　竞争性谈判公告

一、采购基本情况

1.项目编号：安县竞谈采购-2026-43

2.项目名称：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

3.采购方式：竞争性谈判

4.预算金额：2176478.13 元

最高限价：2176478.13 元

序号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程	2176478.13	2176478.13	是	2176478.13

5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 项目概况：本项目为文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程。主要工程内容：安装缺失的路灯灯箱、落地开关柜、环网柜、箱变、路灯及铺设部分高压和低压路灯电缆。（详见工程量清单及图纸）

5.2 采购范围：工程量清单、图纸及谈判文件包含的全部内容；

5.3 建设地点：安阳县；

5.4 质量要求：合格；

6.合同履行期限：合同签订之日起 60 日历天；

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：**本项目属于专门面向中小企业采购项目，供应商应在资格性证明文件中提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。**

3.本项目的特定资格要求

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基础性资格要求；供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。

3.2 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125 号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。采购代理机构将在解密投标文件之前对参加本项目的供应商进行信用信息查询，截图打印，作为证据留存，供应商可不提供相关证明材料。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后不得再参加采购项目的其他采购活动。

3.4 项目的特定资格要求

（1）供应商须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具备有效的安全生产许可证。

（2）拟派项目经理须具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。（提供无在建承诺书、劳动合同及 2026 年 1 月 1 日以来任意一个月在本单位缴纳的社保证明扫描件）。

（3）根据河南省住房和城乡建设厅《关于进一步规范建设工程企业资质管理的通知》（豫建行规〔2024〕7 号），投标企业因不满足资质标准要求被全国或河南省建筑市场监管公共服务平台标注为资质异常的，企业该项资质不得参与投标。（需提供河南省建筑市场监管公共服务平台截图）

（4）具备法律、行政法规规定的其他条件。

（5）本项目（是/否）接受联合体投标：否。

注：（1）所有证照均应在有效期内，证照如需年检的、应为经年检有效的证照；文中“近”“前”指距投标截止时间。

（2）资格证明材料（文件）应附于响应文件中并经供应商签章。供应商对资格证明文件真实性有效合规承担责任，提供虚假材料的为无效投标并将进一步追究其责任。

（3）本项目采取资格后审，开标后，将由谈判小组进行资格审核，未按要求逐一提供或资格审查不合格的为无效投标，供应商应自负其风险费用。

三、获取竞争性谈判文件

1.时间:2026年11月17日至2026年11月19日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：本次谈判文件在网上获取，请使用 IE 浏览器登录安阳市公共资源交易中心安阳县分中心（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/）点击“CA 注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。注册完成后选择项目填写联系人信息后下载文件。

3.方式:凡有意参加投标者,登录“安阳市公共资源交易中心安阳县分中心(https://ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/），凭数字证书下载招标文件。获取招标文件后，请到安阳市公共资源交易中心安阳县分中心（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/）下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737，13215996193。

4.售价：0元

四、响应文件提交的截止时间及地点

1.时间：2026年11月20日9时00分（北京时间）。

2.地点：投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件到安阳市公共资源交易中心安阳县分中心（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/）。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件的开启时间及地点

1.时间：2026年11月20日9时00分（北京时间）

2.地点：（管理员网上操作地点）：安阳县公共资源交易分中心第一开标厅（安阳市文明大道东段—安阳市城乡一体化示范区管委会院内）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，使用 IE 浏览器登录安阳市公共资源交易中心安阳县分中心（https://ggzy.anyang.gov.cn/ayxggzy/），点击右上方【登录】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》《安阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·安阳县）安阳县公共资源交易分中心》上发布。

谈判公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用远程不见面交易模式进行采购，供应商需提前办理CA数字证书及电子签章。

2.供应商下载招标文件前需凭CA数字证书登录安阳市公共资源交易中心网站点击“CA注册”进行用户注册。注册手册详见登录页面的手册下载。（咨询电话：0372-3387728）

3.供应商注册完成后选择项目填写联系人信息后可下载招标文件（格式为*.ayzf ）。获取招标文件后，请到《安阳市公共资源交易中心》网站下载并安装投标文件制作工具，查看招标文件和制作电子投标文件。如有技术问题请咨询 0372-3387737，13215996193。

4.根据豫财购〔2017〕10号和安财购〔2017〕7号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录安阳市政府采购网，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

5.项目落实的政府采购政策：强制节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）发展扶持政策、贫困地区产品政策、优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司、推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）政策。

八、联系方式

1.采购人信息

名称：安阳市城乡一体化示范区城市发展服务局

地址：安阳市亚龙湾路与华文路交叉口西北角

联系人：贾慧春

联系方式：19838230557

2.采购代理机构信息

名称：河南省山锋工程管理有限公司

地址：安阳市文峰大道与兴泰路交叉口财富公馆东单元11楼1110房间

联系人：王晓娟

联系方式：16692295554

3.项目联系方式

联系人：王晓娟

联系方式：16692295554

第二章　采购项目及技术服务要求

1.采购项目、标段划分、投标报价

1.1 采购项目名称：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

1.2 标段划分及合同履行期限、建设地点：本次采购项目共 1 个标段。

标段（包）一览表					
项目名称	**标段（包）名称**	**标段(包)内容(范围)**	**合同履行期限(工期)**	**质量要求**	**建设地点**
文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程	同项目名称	工程量清单、图纸及谈判文件包含的全部内容	合同签订之日起60日历天	合格	安阳县

1.3 投标报价（价格构成）

1.3.1 供应商的投标报价应为达到合格的施工地完工交验价，是谈判文件所确定的招标范围的全部工作内容的价格体现，其应包括完成该工程项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、风险费、措施项目费、其他项目费、规费（专项费用）、税金和工程量清单中没有体现的施工中又必须发生的工程内容所需的各项费用。

1.3.2 投标报价应包括供应商中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。

1.3.3 本次竞争性谈判共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格谈判）。谈判小组未对谈判文件作优化变更增加的，谈判中的报价均不应超过前次报价，投标人擅自调高报价的，谈判小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。投标人拒绝接受上述意见的，谈判小组将视为变相在提交投标文件（响应文件）截止时间后撤回投标文件（响应文件），并评定其为无效投标，提交由同级财政局政府采购监督管理部门对其违规行为进行处理。

价格谈判规则详见第四章“评审办法”第“3.5.7 价格谈判”条款。

1.3.4 如供应商的投标报价未超过采购预算（见谈判公告相应条款）的供应商不足三家的，该标段做废标处理。

2.标段内容（范围）及基本技术要求

2.1 详见下述 2.2 款

2.2 基本技术要求及标段内容（范围）：

本项目为文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工

程。主要工程内容：安装缺失的路灯灯箱、落地开关柜、环网柜、箱变、路灯及铺设部分高压和低压路灯电缆。（详见工程量清单及图纸）

本清单为工程量简要说明，投标人投标应考虑工程的所有工程量，包括未列明的工程量。投标人自行组织勘察现场，合理报价。

2.3 工程质量要求：

2.3.1 工程质量必须达到国家现行工程质量验评标准，保修期自验收合格之日起 2 年，国家行业规范规定超过上述年限的，按照国家行业规范规定执行。若在保修期内出现质量问题，成交施工企业接到电话通知应及时免费维修保养及更换材料；如不能及时维修，采购人可委托其他单位维修，费用或损失从质量保证金中扣除。若超过保修期出现质量问题，成交施工企业应只收工本费。

2.3.2 成交施工企业所供材料必须符合国家或行业标准，并出示法定检验机构对该产品的质量检验证明。

2.3.3 谈判文件“基本技术要求”所述为工程项目的基本要求，投标单位不得以谈判文件未列名事项为由，来降低工程的质量。投标单位应本着服务客户、为客户着想的宗旨。来完善工程及施工要求未尽事宜。

2.3.4 工程所涉货物材料的技术偏离：

“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为基础性要求，投标人可提供质量性能参数相等或优于的其他产品；投标产品的规格参数与“基本技术要求”不同、且投标人认为投标产品的规格参数等于或优于“基本技术要求”的，投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供谈判小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

“基本技术要求”列示货物材料的参数、规格为区间性描述的，投标产品参数规格在此区间内的、则显见的为符合“基本技术要求”。

如“基本技术要求”中列示有品牌、型号、生产供应商名称、专利、商标的，均为“参照或相当于”的技术标准，投标人可提供等于或优于的其他产品（其他的品牌、型号、生产供应商、专利、商标）；投标人应提供相关证明材料（如权威评测资料、及印刷品产品说明书或印刷品图册等）以供谈判小组评审投标产品是否等于或优于“基本技术要求”、从而评定投标产品是否满足“基本技术要求”。

不接受负偏差，低于“基本技术要求”的为无效投标。

2.3.5 本工程不准转包、挂靠承包、层层分包

2.4 其他要求：

2.4.1 投标单位为准确投标，了解现场实际情况，开标前须自行组织踏勘现场，踏勘

现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失，如投标人不进行现场踏勘，视为了解现场，并承担由此产生的一切风险；

2.4.2 投标单位按采购单位施工条件及要求编制投标报价，投标单位的投标报价应包括完成本工程所需的全部费用：完成该工程项目的人工费、机械费、材料费、管理费、利润、风险费、措施项目费、其他项目费、规费（专项费用）、税金和工程量清单中没有体现的施工中又必须发生的工程内容所需的各项费用；否则由中标施工企业自行解决；详细勘察现场是投标单位的责任，投标单位自行承担相应风险。

2.4.3 除法律规定的不可抗力因素外，成交单位以任何理由提出不能满足《谈判文件》要求或不能实现投标承诺、擅自提出变更的，按违约、放弃中标资格处理。

2.5 安全

投标产品应符合国家、行业的各项安全标准，投标人对投标产品的安全性承担全部责任。生产或销售不符合保障人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品，将依法承担民事及相应刑事责任。合同履行中的安全责任由成交供应商承担全部责任。

2.6 项目落实的政府采购政策（法规标准条款）

2.6.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理后，对本次采购产品属于品目清单中强制采购品目的，投标产品应当具有相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内），投标文件中应当提供相应的认证证书（认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内）。

属于政府强制采购品目、而未按要求提供相应资料的，为无效投标。

（据财库〔2019〕9 号文件通知，《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73 号）停止执行，政府采购节能产品品目清单发布后，按新文件执行）

2.6.2 同等条件下，获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品优先采购。认证证书应当为国家确定的认证机构出具、且应处于有效期之内。

2.6.3 本次采购不允许进口产品参加。

2.6.4 信息安全产品须通过国家信息安全认证中心认证，计算机产品须预装正版操作系统软件。

2.6.5 促进中小企业发展扶持政策：见第四章“评审办法”第 4 条。

2.6.6 政府采购支持监狱企业发展

2.6.7 促进残疾人就业：见第四章“评审办法”第 4 条。

2.6.8 所供产品有商品包装的应当使用绿色包装。所供产品有其他环保政策要求的，应符 合相关环保法律政策要求。

2.6.9 支持绿色建筑、绿色建材，支持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业 发展，支持脱贫攻坚等；同等条件下，优先采购。

2.7 保险、所涉货物包装

2.7.1 保险：

供应商应遵循国家相关保险的规定，依照法规规定，根据项目属性需要，办理货物设施等的财产保险、危险作业人员的工伤和意外伤害保险、设计和工程保险、第三方责任险，相关保险费用及相应责任由成交供应商承担。

2.7.2 所涉货物包装：

成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交单位承担。

第三章　供应商须知

供应商须知前附表

章节	条款号	条款名称	编列内容
	1.1	采购项目编号	安县竞谈采购-2026-43
	1.2	采购项目名称	文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程
	1.3	采购方式	竞争性谈判
	1.4	采购预算	2176478.13元。**注：投标人的投标报价未超过采购预算的不足三家时，该项目（标段）终止。**
	2	投标人资格要求及相关证明材料要求	见“第一章竞争性谈判公告”相应条款
	8.1	采购人	安阳市城乡一体化示范区城市发展服务局
	8.2	采购代理机构	河南省山锋工程管理有限公司
第二章	1.2	标段划分	施工1个标段
	1.2	合同履行期限（工期）	合同签订之日起60日历天
	1.2	质保期	自竣工验收合格之日起2年
	1.2	建设地点	安阳县
	1.3	投标报价	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
	2	标段内容（范围）及要求	工程量清单、图纸及谈判文件包含的全部内容
	2.7	其他要求	见“第二章采购项目及技术服务要求”相应条款
第三章	1.4	联合体投标	不接受
	1.10	踏勘现场	不组织
	1.11	投标预备会	不召开
	1.12	分包	不允许
	2.1	构成谈判文件的其他材料	见“第三章供应商须知”相应条款
	2.2.1	投标人提出问题的截止时间	投标截止时间1日前

	2.3	谈判文件澄清修改补充时间	投标截止时间前
	2.4	谈判文件的澄清修改补充告知方式	见“第三章供应商须知”相应条款
	3.2	投标文件的组成	见“第三章供应商须知”相应条款
第三章	3.4.1	投标有效期	从提交响应文件截止日期之日起，投标有效期为90日历天
	3.5	投标承诺函（替代投标保证金）	**以投标承诺函形式替代投标保证金。** **供应商应按附件格式进行投标承诺、违背承诺的责任追究。**
	3.7.3	偏差描述	**谈判文件允许响应文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。**
	3.7.4	签字或盖章要求	见“第三章供应商须知”相应条款
	4.2.4	是否退还投标文件	否
	6.1	谈判小组的组建	见“第三章 供应商须知”相应条款
第三章	7.1	是否授权谈判小组确定成交供应商	是。谈判小组按照最后报价由低到高的顺序提出3名成交候选人，并确定排名第一的成交候选人为成交供应商。
	7.2	成交结果公告	本次竞争性谈判的成交结果将在成交供应商确定后 1 个工作日内，在竞争性谈判公告所述媒体公告 1 个工作日。
	7.3	质疑、投诉	参与本次采购活动的供应商如有异议，可在各环节法定质疑期内向采购代理机构一次性提出针对该采购程序环节的书面质疑函，书面原件送达至招标文件列示的采购代理机构及采购单位联系人处；依据法规规定，质疑函应当有明确的请求和必要的证明材料，应当包括下列内容：1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；2、质疑项目的名称、编号；3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；4、事实依据；5、必要的法律依据；6、提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。如对采购代理机构的答复仍有异议的，可向同级财政局政府采购监督管理办公室提出书面投诉。（具体程序按照《政府采购质疑和投诉办法》执行）。
	7.4	成交通知书	采购代理机构在成交供应商确定后，当天向成交供应商发出成交通知书。
第	7.5	履约保证金	本项目取消缴纳履约保证金。

三章	8	**验收**	见“第三章供应商须知”相应条款。
	9	**付款方式**	项目竣工验收合格后经财政评审后付至审定价格的 97%，剩余部分质保期过后无质量问题一次性付清。（以实际签订合同为准）
	10.1	**代理服务费**	参照豫招协〔2023〕002 号文件规定的收费标准收取，由中标（成交）供应商在领取中标通知书前向代理机构交纳。
	补充内容		**1.本项目中小企业划分标准所属行业为：建筑业。** 2.竞争性谈判文件未尽事宜,按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。 3.成交人中标后不及时与业主签订合同或签订合同后,不按合同执行的单位，采购人有权利取消其中标资格，解除合同，并授予第二中标候选人为中标人或者重新采购。

1 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关政府采购法律法规等制定本文件。

1.2 谈判文件的法律适用及法律效力

1.2.1 本谈判文件所述内容，仅适用于本次项目采购。

1.2.2 谈判文件的修改性文件、补充文件、澄清文件或说明具有同等法律效力。

1.2.3 本谈判文件适用于并执行《政府采购法》和其它相关的法律法规。

1.2.4 本谈判文件的解释权属采购人及代理机构。

1.3 合格的供应商

1.3.1 凡符合谈判文件规定，承认本谈判文件所有内容的供应商为合格的供应商。

1.3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

1.3.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3.4 供应商应遵守国家法律法规和谈判文件的规定。不得违背国家利益、社会公众利益。

1.4 联合体

如供应商须知前附表规定接受联合体投标的，应遵守以下规定：

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标，但必须确定其中一个单位为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约中应承担的全部责任和义务。

（2）以联合体形式参加投标的，将对所有的联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，为无效投标。

（3）以联合体形式参加投标的，应符合供应商须知前附表的要求，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，联合体各方均应当具备承担采购项目（标段）的相应能力、具备规定的相应资格条件。全权代表一方的条件应符合投标资格要求。

（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（5）联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

（6）联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（7）联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目（标段）向采购人承担连带责任。

（8）预留中小企业份额项目中，组成联合体的中小企业与联合体内其他企业不得存在直接控股、管理关系。

1.5 知识产权

1.5.1 供应商须保证采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

1.5.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术

文档。

1.6 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，无论何种原因的采购失败废标，供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用（类比商业采购中的客户洽谈费用），采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担供应商的任何费用。

1.7 保密

1.7.1 参与采购活动的各方应对谈判文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，供应商应在响应文件中对需保密事项予以书面声明，否则视为非保密事项。

1.7.2 依据政府采购中标结果及合同公告规定，中标（合同）标的名称、规格型号、单价及中标（合同）金额等内容不得作为商业秘密。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。如果响应文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文，并对中文译稿的真实、准确、完整承担责任。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.10 踏勘现场

1.10.1 供应商踏勘现场发生的费用自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10.2 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。或者在谈判文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商。采购人及代理机构在踏勘现场中介绍的交验安装条件和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人及代理机构不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10.3 不组织踏勘现场的，谈判文件不单独提供交验地自然环境、气候条件、交验安装条件等情况说明，供应商被视为熟悉前述与履行合同有关的一切情况，供应商可自行踏勘现场并自行了解相关情况。

1.11 投标预备会

1.11.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人及代理机构按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.11.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人及代理机构，以便采购人及代理机构在会议期间澄清。

1.11.3 投标预备会后，采购人及代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以本章2.3.2项方式通告潜在供应商。该澄清内容为《谈判文件》的组成部分。

1.12 分包

不允许

1.13 偏离

谈判文件允许响应文件偏离谈判文件某些要求的，偏离应当符合谈判文件规定的偏离范围和幅度。

2 谈判文件

2.1 谈判文件的组成：

2.1.1 **谈判文件**用以阐明采购项目的内容、程序和合同主要条款。**谈判文件**由下述部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）采购项目及技术服务要求

（3）供应商须知

（4）评审办法

（5）合同主要条款

（6）工程量清单及图纸

（7）响应文件格式

2.1.2 根据本章第1.11款、第2.2款和第2.3款、对谈判文件的澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有供应商均有约束力。

2.1.3 当谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出（发布）的文件为准。

2.1.4 供应商与任何人的口头协议不影响《谈判文件》的任何条款和内容。

2.1.5 供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容是否齐全，如发现缺页或附件不全等遗漏，应及时向采购代理机构提出并索取补齐，否则责任及风险自负。

2.2 《谈判文件》的澄清

2.2.1 合规获取谈判文件的所有潜在投标人对谈判文件如有需澄清的疑问，应在供应商须知前附表规定的时间内按谈判公告中载明的地址以纸质书面形式通知到采购代理机构。在规定的时间内未提出疑问的，将视为对谈判文件的完全认可。

2.2.2 采购代理机构对潜在投标人在规定的时间内提出的疑问，将视情况以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复，在“谈判公告”所述媒体通告所有潜在投标人。

2.2.3 谈判文件中如有不符合国家有关强制性规定、不符合国家标准及行业标准的，投标人应在投标阶段或成交实施阶段予以纠正或尽提醒义务。如作为有经验的投标人（成交供应商）应当知道而未尽提醒义务的，执行指令而造成的损失及风险由投标人（成交供应商）承担。

2.2.4采购代理机构可视情况在投标截止前答疑。

2.3 谈判文件的澄清、修改、补充

2.3.1 采购人、代理机构在投标截止时间前有权澄清修改、补充已发售的谈判文件。

2.3.2 谈判过程中对谈判文件的变动见第四章评审办法3.5款谈判规则。

2.4 谈判文件的澄清、修改、补充的通知，及相应时间变更

2.4.1 谈判文件在投标截止时间前的所有澄清、修改（包括时间变更等）、补充事项，均在“谈判公告”所述媒体予以公告。**澄清或修改公告一经在法定网站以公告形式发布，依法视为书面通知，不再另行通知。**

基于网上电子交易的特点——无权限获知或通知潜在投标人，潜在投标人应随时关注“谈判公告”所述媒体相关项目信息（为避免各部门网站出现维护等情况，潜在投标人应对“谈判公告”所述媒体逐一查阅），如有遗漏，后果自负。

2.4.2 谈判文件的澄清、修改、补充书构成谈判文件的组成部分，并取代谈判文件中被澄清、修改处，对所有投标人均有约束力。

2.4.3 如果投标截止时间前的澄清修改补充发出的时间不满足供应商须知前附表规定时间，并且澄清修改补充内容影响投标文件编制的，代理机构可视采购具体情况延长投标

截止时间和开标时间，并将在“谈判公告”所述媒体予以公告。

3 响应文件

3.1 投标人应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判文件的要求提供投标文件（响应文件），并保证所提供全部资料的真实性。投标文件（响应文件）应对谈判文件实质性要求作出实质性响应。谈判小组对投标文件（响应文件）的有效性、完整性和响应程度进行审查，不满足实质性要求的为**无效投标**。

3.2 响应文件的组成

3.2.1 投标文件（响应文件）组成如有缺项，谈判小组按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素）、有权视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险；投标文件组成内容未对谈判文件实质性要求作出实质性响应，谈判小组按照实质性判断原则、视情况将其作无效投标处理，投标人自负此项风险。

3.2.2 《响应文件》应包括内容：响应文件应包括谈判文件“第七章 响应文件格式”中所要求的内容。

3.2.3 按照本章第 4.3 款、第四章第 3.3 款规定，对响应文件的补充、修改、澄清、说明或者更正构成响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清、修改处。

3.3 响应报价（价格构成）：见第二章 1.3 款。

3.4 投标有效期

3.4.1 投标有效期见供应商须知前附表。投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。响应文件在投标有效期内保持不变（包括价格等响应文件各项条款）。

3.4.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

3.5 投标承诺函（替代投标保证金）：

3.5.1 按照豫财购〔2019〕4 号文件规定，本项目以投标承诺函形式替代投标保证金，供应商应按附件格式进行投标承诺，违背承诺的将承担相应的法律责任及违约责任。

3.5.2 未提供投标承诺函的为**无效投标**。

3.5.3 供应商的投标承诺函包含供应商承诺的事项及违背承诺的责任追究措施。

3.5.4 承诺事项：

3.5.4.1 供应商应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加项目的投标；

3.5.4.2 供应商在政府采购活动中应提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

3.5.4.3 供应商按照谈判文件规定，在提交投标文件截止时间后，在谈判文件规定的投标有效期内不应撤回、修改投标文件；

3.5.4.4 不应与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

3.5.4.5 中标后除不可抗力或谈判文件认可的情形外，供应商应及时领取中标通知书，在中标通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

3.5.4.6 供应商应遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况；

3.5.4.7 供应商应按谈判文件规定及时缴纳中标服务费。

3.5.5 违背承诺的责任追究措施

供应商如违背上述承诺事项，应无条件接受以下责任追究：

3.5.5.1 法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关（市场监督机关）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

给采购人及他人造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

3.5.5.2 违约责任：

3.5.5.2.1 已中标（成交）的，中标（成交）无效；

3.5.5.2.1 支付采购人违约标的预算金额 2%的违约金；

3.5.5.2.3 中标后未缴纳中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

3.6 响应资格文件：要求见谈判公告

3.7 响应文件的编制

3.7.1 《响应文件》应按第七章“《响应文件》格式”进行编写， 如有必要，可以增加附页，作为《响应文件》的组成部分。《谈判文件》中未列明格式的，由供应商按一般通用格式自行设计编写。

《响应文件》编制后，需录入导入“竞争性谈判公告”所述“安阳市政府采购投标文件编制系统”，经电子签名并加密后、在《响应文件》提交截止时间前，上传至“竞争性

谈判公告”所述网上电子交易系统。

3.7.2 “《响应文件》格式”仅为对《响应文件》部分内容的格式化规范，并非《响应文件》所应具备的全部内容。供应商应按本章“3.2《响应文件》的组成”列示内容编制《响应文件》。

3.7.3 《响应文件》应当对《谈判文件》有关标段（包）内容（范围） 、技术要求、合同履行期限、投标有效期等实质性内容作出响应。在满足《谈判文件》实质性要求的基础上，可以提出比《谈判文件》要求更有利于采购人的承诺。

《响应文件》的所有条款与《谈判文件》要求有任何不同之处，应按《偏差表》格式逐一填列。《响应文件》与《谈判文件》所有要求存在偏差而未填列的，谈判小组有权按照实质性判断原则（实质性要求和实质性响应两因素） 评定其为无效投标。供应商应认真编制《响应文件》并自负此项风险。

3.7.4 投标文件（响应文件）应按谈判文件相关要求（含格式上标注的要求），使用供应商企业数字证书进行电子签章和供应商法定代表人数字证书进行电子签名、并加密，没有使用供应商企业数字证书和供应商法定代表人数字证书进行电子签名并加密的响应文件，属于未按照谈判文件要求进行签署。

根据《中华人民共和国电子签名法》规定，可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。本次采购活动中，供应商使用有效的企业数字证书对响应文件进行电子签章与加盖投标人公章具有同等法律效力；供应商法定代表人使用有效的个人数字证书对响应文件进行签名与法人签章具有同等法律效力。

3.7.5 供应商可对本《谈判文件》 “标段（包） 一览表”中所列的所有标段（包） 进行分别投标， 也可选择其中一个标段（包） 或几个标段（包） 投标， 但不得将《谈判文件》规定的同一标段（包）的内容拆开投标，否则将按无效投标处理。

3.7.6 《响应文件》因字迹或表述不清所引起的后果由供应商自行负责。

3.7.7 未按上述要求提交的《响应文件》将视为**无效投标**。

4.《响应文件》的提交

4.1 《响应文件》的密封和标记：

4.1.1 《响应文件》应当按网上电子交易系统要求进行加密和标记，在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性谈判公告”所述网上电子交易系统。

4.1.2 《响应文件》没有按照上述要求进行加密和标记的、网上电子交易系统将根据系统设定拒收其《响应文件》，供应商应自负该项风险，采购代理机构对可能产生的误投或提前启封概不负责。

4.2 《响应文件》的递交

4.2.1 供应商须在《响应文件》提交截止时间前，将加密的《响应文件》上传至“竞争性谈判公告”所述网上电子交易系统（在网上电子交易系统，凭企业数字 证书登录投标用户入口 的“政府采购”系统上传）。供应商应在上传时认真检查上 传《响应文件》是否完整、正确。

4.2.2 据网上电子交易系统设定，《响应文件》提交截止时间后，系统将自动锁定已经提交的电子《响应文件》，拒绝再次提交。供应商将无法通过网上电子交易系统进行上传，采购代理机构将无法接受并拒绝接受投标截止时间以后提交的《响应文件》。

4.2.3 由于不可抗拒的原因，代理机构对《响应文件》的遗失和损坏不负任何责任。

4.2.4 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的《响应文件》不予退还。

4.2.5 基于网上电子交易的系统要求及特点，只接受基于符合网上电子交易系统要求的投标，其他如纸质、送达、电报、电话、电子邮件等形式的投标概不接受。

4.3 《响应文件》的修改与撤回：

4.3.1 供应商于提交《响应文件》截止时间前如对《响应文件》进行补充、修改，可以上传新的《响应文件》进行覆盖。供应商如撤回《响应文件》， 应及时书面通知采购代理机构进行办理。

4.3.2 供应商在《响应文件》提交截止时间后不得自行修改或撤回其投标，否则依据谈判文件“第三章 3.5.5 违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

5.《响应文件》的开启

5.1 《响应文件》开启时间和地点

5.1.1 采购人和采购代理机构按“竞争性谈判公告”规定的时间和地点于网上（竞争性谈判公告所述网上电子交易系统）公开《响应文件》开启。

5.1.2 供应商需在开标前打开“竞争性谈判公告”所述网上电子交易系统，凭企业数字证书登录投标用户入口的“政府采购”系统， 并进入本项目相匹配的网上开标室。

5.2 《响应文件》开启程序

5.2.1 本项目为网上电子交易方式，《响应文件》的开启方式为远程解密，为保证开启工作顺利进行，供应商需在开标阶段、在管理员下达解密指令后的指定时限内，完成对本单位的加密《响应文件》的远程解密。如供应商因自身原因、在指定时限内没有解密成功的，其投标将不能被接受，供应商自行承担相应后果。解密完成后，供应商的报价将在系统界面上显示。

在上述解密指定时限内未解密投标文件（响应文件），为无效投标。

5.2.2 供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在系统中提出询问或者回避申请，否则，视为对开标无异议。

5.2.3 在开标或评审过程中，有效投标应在三家以上（包括三家）；有效投标不足三家的应予终止（废标）。

6. 评审

6.1 谈判小组

评审工作由依法组建的谈判小组负责。谈判小组由采购人代表1人和评审专家2人共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不少于谈判小组成员总数的2/3，评审专家是在监督部门监督下从政府采购专家库中随机抽取产生。

6.2 评审原则

6.2.1 坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。

6.2.2 按照同一评审程序及方法审查所有供应商的《响应文件》。

6.2.3 反对不正当竞争。

6.3 评审

6.3.1评审工作在谈判小组内独立进行。谈判小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2在开标、评审期间，投标人不得向谈判小组成员询问情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。

6.4 **谈判：**见第四章评审办法3.5款谈判规则。

7. 授予合同

7.1 确定成交供应商方式

除供应商须知前附表规定授权谈判小组直接确定成交供应商外，采购人应当自收到评审报告当天，在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。若排名第一的成交候选人放弃中标（成交），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形、不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新采购。

7.2 成交结果公告

采购代理机构在成交供应商确定后 1 个工作日内，在竞争性谈判公告所述媒体公告成交结果。同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告期限为 1 个工作日。

7.3 质疑

7.3.1 见供应商须知前附表

7.3.2 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

7.4 成交通知：见供应商须知前附表

7.5 履约保证金：

本项目取消缴纳履约保证金。

7.6 签订合同

7.6.1 据优化营商环境精神，成交供应商应在《成交通知书》发出后2个工作日内（鼓励当日），按照谈判文件确定的合同文本以及成交标的、技术和服务等事项与采购人签订书面政府采购合同。

7.6.2 如成交供应商不按时签订合同、拒签合同的，取消其成交资格，给采购人造成的损失的，成交投标人还应予以赔偿。

7.6.3 合同生效：成交供应商与采购人签订的合同，双方签字后盖章生效，并在当天报同级政府采购监管部门备案。

7.6.4《成交通知书》《谈判文件》及其修改补充澄清、中标（成交） 人的 《响应文件》及其修改补充澄清等，均为签订合同的依据。所定合同不得对《谈判文件》和中标（成交）人的《响应文件》作实质性修改，采购人和成交供应商不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.6.5 评审会后，中标（成交） 人、采购人之间擅自私下谈判、变更中标（成交） 标的、价格及《响应文件》实质性内容的，有关部门将按《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的规定处理。

7.6.6 采购人与中标（成交）人签订《政府采购合同》后，合同履行中产生的纠纷、争议，由采购人与中标(成交） 人按合同条款及《中华人民共和国民法典》处理。

7.7 合同补充变更

7.7.1 政府采购合同履行中，采购人需追加或减少与合同标的相同的货物、工程和服务的（即追加或减少原合同标的数量），在不改变合同条款（包括原合同单价）的前提下，双方可以协商签订补充合同，但所有补充合同总金额不得超过原合同采购金额的10%，不得调增原合同单价，不得超出项目预算，超过原合同采购金额的10% ，应重新组织采购活动。

7.7.2 采购人需追加或减少的货物、工程和服务的金额达到 50 万元以上（含50万元）且超过中标（成交）价 3%的，采购人应当自确定变更之日起 5 个工作日内将变更情况及事由报送同级监察机关。采购项目在中标（成交） 后经有关行政机关批准变更的，批准的行政机关应当自批准之日起 3 个工作日内将批准文件抄送同级监察机关备案。

8.验收

8.1 验收时间：项目完工达到验收条件时，由采购人成立验收工作组负责验收。技术复杂、社会影响较大的货物类项目，可以根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节；服务类项目，可根据项目特点对工期内的服务实施情况进行分期考核，结合考核情况和服务效果进行验收。

8.2 验收工作组：合同履约验收工作应成立验收工作组专门负责。

直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的主要负责人。对于采购人和使用人分离的采购项目，应当邀请实际使用人参与验收；政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

8.2.1 政府采购合同金额在 10 万元以下（含 10 万元）的项目，原则上可以不邀请评审专家参加，组织方成立验收小组自行验收。自行验收时，验收小组应仔细对照采购文件及合同，对标的物的数量、质量、规格、型号等参数逐一核对，并编制验收报告。组织方认为不能独立完成验收任务的，可以邀请评审专家参与验收。

8.2.2 政府采购合同金额 50 万元以下的（含 50 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 50 万元以上的项目，验收工作组应由采购人领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人。验收工作原则上应当邀

请采购评审专家参加验收；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。

8.3 验收时，验收小组按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收时需要进行破坏性试验的，供应商应进行充分的配合并提供备品备件。

8.4 验收报告：验收后，由采购人及专家等出具验收报告（自行验收的，由采购人出具），国家规定强制性检测的采购项目应附国家认可的专业检测机构出具的验收报告。

8.5 验收中发现成交供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约，提供的货物或服务的数量、质量、性能、功能达不到合同约定的，或者提供假冒伪劣产品等违反合同约定的，验收人员应在验收报告中注明违约情形和事项，并应及时通知财政部门。属假冒伪劣产品的，同时向工商管理、质量监督等行政执法部门举报。

8.6 验收公告的时限：采购人要在政府采购项目验收完成后当天，登陆安阳市政府采购网进行验收公告。

9.付款

见供应商须知前附表

10. 其他

10.1 中标服务费等：见供应商须知前附表

10.2 近义解释。《谈判文件》中：“投标”同义“递交《响应文件》”，“供应商”同义“递交《响应文件》的供应商”，“《响应文件》”同义“《投标文 件》”，“中标”同义“成交”，“中标供应商”同义“成交供应商”，“《响应文件》开启”同义“《响应文件》的开启”。

10.3 供应商资格条件中包含非法人单位的，《谈判文件》中法定代表人一词相 应包含表示证照标示的负责人； 供应商资格条件中包含自然人的，《谈判文件》中 法定代表人一词相应包含表示自然人，自然人应由其本人签署《响应文件》、参加投标，不应再授权他人。

10.4 《谈判文件》第一章至第四章各章中，用序号标示条、款、项、目，例如：1 为第 1 条，1.1 为第 1 条第 1 款（简称 1.1 款），1.1.1 为第 1 条第 1 款第 1 项（简称 1.1.1 项）。“条”包含款、项、目；“款”包含项、目；“项”包含目。

11. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供

应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据<<河南省政府采购合同融资工作实施方案>>(豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章　评审办法

评审办法前附表

条款号		评审因素		评审标准
2.1.1	资格性审查	第一章“竞争性谈判公告”第二条各项资格要求		符合第一章“竞争性谈判公告”第二条各项资格要求所需证件材料及证明材料
		投标承诺函（替代投标保证金）		符合第三章“供应商须知”3.5 款规定
		联合体（如有）		符合第三章“供应商须知”1.4 款规定
2.1.2	符合性审查	有效性	供应商名称	与营业执照证等证照及签章一致
			签章和签名要求	符合第三章“供应商须知”3.7.4 项的有关规定
		完整性	《响应文件》组成	符合第三章“供应商须知”3.2 款的有关规定
		响应程度	响应报价	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.3 款的有关规定
			响应内容（范围）	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.2 条规定
			合同履行期限	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.2 条规定
			建设地点	符合第二章“采购项目及技术服务要求”1.2 条规定
			响应文件格式	符合第七章“响应文件格式”的要求
			投标有效期	符合第三章“供应商须知”的有关规定
			付款	符合第三章“供应商须知”第 9 款规定
			偏差描述	符合第三章“供应商须知”3.7.3 项规定
2.2	详细评审	中小企业扶持政策		符合第四章“评审办法”第4条“政府采购促进中小企业发展扶持政策”规定 注：本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。

1.评审方法（评定成交的标准）

本次政府采购项目按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务均能满足采购文件规定的实质性要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格性审查标准：见评审办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评审办法前附表

3.评审程序

谈判小组按标段进行评审

3.1 确认谈判文件

3.1.1 谈判小组确认谈判文件，谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，谈判小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.2 谈判小组要求解释谈判文件的，在书面提出需要解释的相关谈判文件的具体内容后、由采购代理机构或者采购人进行书面解释。

3.2 初步评审

3.2.1谈判小组依据本章第2.1.1、2.1.2 款规定的标准对投标文件进行资格性、符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：

（1）投标人不符合国家或者谈判文件规定的资格条件；

（2）投标人没有按照谈判文件要求提供投标承诺函；

（3）投标联合体不符合谈判文件规定；

（4）投标文件的签字盖章不符合谈判文件规定；

（5）投标报价高于谈判公告公布的采购预算；

（6）同一投标人提交两个以上不同的投标文件（响应文件）或者投标报价，投标文件（响应文件）的每种报价有两个报价或其他选择性报价的。

（7）投标文件（响应文件）没有对谈判文件的实质性要求和条件作出实质性响应，或不符合谈判文件的实质性要求和条件；

（8）投标文件（响应文件）附有采购项目不能接受的条件或不符合国家强制性规定的；

（9）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一项目（标段）投标的；

（10）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（11）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的。

（12）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（13）投标人有串通投标、行贿等违法行为。其中，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

◆不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

◆不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

◆不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

◆不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

◆不同投标人的投标文件相互混装；

（14）根据豫财购〔2021〕6号文件，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

◆不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序 列号等硬件信息相同的；

◆不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

◆不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

◆不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同 一人或不同联系人的联系电话一致的；

◆不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

◆不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴 纳社会保险或者领取报酬的；

◆不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

◆其他涉嫌串通的情形。

（15）根据豫财购〔2021〕6号文件精神，工程领域招标投标行政主管部门对供应商串通投标等予以市场禁入的，在本次政府采购活动中，该供应商投标（响应）文件无效。

3.2.3 **未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。**

3.2.4 开标一览表与分项报价或报价明细表有差别时，以开标一览表为准；大写文字表示的数据与小写数字表示的有差别时，以大写文字表示的数据为准；单价与开标一

览表总价不符时，以开标一览表总价为准。如投标人拒绝接受上述意见，其**投标将被拒绝。**

3.2.5 谈判小组负责审查确定每一投标项目是否对谈判文件的实质性要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离和保留。实质性响应的投标是指投标符合谈判文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留（重大偏离和保留是指影响到谈判文件和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标人的公平竞争地位）。

3.2.6 谈判小组判断投标文件（响应文件）的响应性仅基于投标文件（响应文件）本身而不靠外部证据。

3.2.7 谈判小组拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不得通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.2.8 允许投标人修改投标中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

3.3 详细评审

3.3.1 按本章第4条规定执行促进中小企业发展扶持政策。

3.3.2政府采购异常低价审查：

投标人报价中出现下列情形之一的，谈判小组应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）谈判小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（5）谈判小组可以结合具体项目实际情况，提高上述第 1 项至第 3 项中启动异常低价投标审查的数值标准，但是最高不得超过 65%。

（6）相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

谈判小组启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重

复提交。

谈判小组依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效投标处理。

3.4 投标文件（响应文件）的澄清

投标文件（响应文件）的澄清在谈判公告所述网上电子交易系统进行。

3.4.1 评审期间，投标人法定代表人须时刻关注电子开标室并保持通讯畅通。如因通讯不畅导致投标人无法及时澄清而被认定为无效响应等后果的，由投标人自行承担。

3.4.2 为有助于对投标文件（响应文件）进行审查、评估和比较，谈判小组有权个别的向投标人提出质疑，请投标人澄清其投标内容。

3.4.3 谈判小组可以要求投标人对投标文件（响应文件）中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件（响应文件）的范围或者改变投标文件（响应文件）的实质性内容。

3.4.4 投标人的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，应加盖投标人电子签章或其法定代表人电子签名。并将澄清等内容作为附件上传至系统中。

3.4.5 投标人的澄清文件是投标文件（响应文件）的组成部分，并取代投标文件（响应文件）中被澄清的部分。

3.4.6 澄清文件应按谈判小组规定的时间提交。

3.5 谈判规则

评审谈判在谈判公告所述网上电子交易系统进行。

3.5.1 本次政府采购采取竞争性谈判方式。谈判小组将根据评审情况就所投货物的技术、服务、价格等事项与有关投标人分别进行谈判。谈判的任何一方不得将与谈判有关的技术资料、价格和其他信息透露给其他供应商。

3.5.2 谈判小组根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的投标人进行谈判。

3.5.3 谈判小组所有成员集中与单一投标人分别进行谈判，并给予所有参加谈判的投标人平等的谈判机会。

3.5.4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，谈判文件中的其他内容将不再变动。实质性变

动的内容，经采购人代表确认后，**谈判小组将在评审界面的对话框及时通知所有参加谈判的供应商。评审期间，供应商可通过评审界面的对话框接受询问。谈判结束后，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当通过评审界面的对话框告知有关供应商。**

3.5.5 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分。

3.5.6 投标人应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交投标文件（响应文件）或修订投标文件相应条款，**并应加盖投标人电子签章或其法定代表人电子签名。**

3.5.7 价格谈判

3.5.7.1 见第二章“采购项目及技术服务要求”1.3.2项规定

3.5.7.2 谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是投标文件（响应文件）的有效组成部分。

3.5.8谈判文件的实质性变动影响到投标人因此无法继续参加谈判的，投标人可以在提交最后报价之前退出谈判。其响应文件按无效处理的投标人，所提交的最后报价也按无效处理。

3.5.9 投标人提交最后报价应在系统中填列分项报价，分项报价自动汇总价。

3.5.10 本项目在开标后只进行一轮报价，即最后报价。网上交易系统中管理员发起最后报价后，如投标人未在指定时限内提交最后报价，视为该供应商根据谈判情况退出谈判。

3.5.11 投标人在网上报价过程中，如遇到网上投标系统的操作问题，可通过网上预留的咨询电话进行咨询。投标人因未按照要求进行操作、投标单位办理的数字证书失效等其他自身原因导致响应文件错误或无效的，谈判小组将认定其为无效投标。

3.6 复核：谈判小组对排名第一的、报价最低的、投标或相应文件被认定为无效的情形进行按谈判文件实质性要求重点复核。

3.7 评审结果

3.7.1谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写书面评审报告。

3.7.2 确定成交供应商：按第三章“供应商须知”7.1款规定及本章第1条规定。

3.8 谈判终止

3.8.1 出现下列情形之一的，终止竞争性谈判活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的。

3.8.2 谈判小组要在采购项目（标段）谈判失败时，出具谈判文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项。

4. 政府采购促进中小企业发展扶持政策

4.1 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

4.3 监狱企业、符合法定条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合法定条件的残疾人福利性单位提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4.4 参加本次政府招标项目的中小企业应按附件格式提供《中小企业声明函》。如招标文件接受以联合体形式参加投标的，联合体各方均应按附件格式提供《中小企业声明函》。

供应商按照财库〔2020〕46号规定及招标文件要求提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

4.5 本次政府采购项目专门面向中小企业，专门面向中小企业的采购项目无价格扣除。供应商无需在“投标文件编制系统 ”分项报价表中填写“是否享受价格折扣、折扣率（%）”。

4.6 根据财政部、工业和信息化部有关负责人就印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》答记者问，为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于 2020 年 2 月 27 日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

4.7 中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开。

4.8 依法享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4.9 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

附件：《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企

业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

第五章　合同主要条款

（本合同仅供参考，以实际签订合同为准）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_____

2.工程地点：_____

3.工程立项批准文号：_____

4.资金来源：_____

5.工程内容：_____

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：_____

二、合同工期

计划开工日期：_____年____月___日。

计划竣工日期：_____年____月___日。

工期总日历天数：_____天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合_____标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为（中标价即为签约合同价）：

人民币（大写）_____(¥_____元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）_____ (¥_____元)。

2.合同价格形式：_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在_____签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自_____生效。

十三、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

承包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

第二部分　通用合同条款

采用《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用合同条款

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：_____。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：_____。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：_____。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：_____。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：_____；

发包人向承包人提供图纸的数量：_____；

发包人向承包人提供图纸的内容：_____。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：_____；

承包人提供的文件的期限为：_____；

承包人提供的文件的数量为：_____；

承包人提供的文件的形式为：_____；

发包人审批承包人文件的期限：_____。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：_____。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在_____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：_____；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：_____；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：_____。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：_____。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：____。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由_____承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：_____。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：_____。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：_____。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：_____。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：_____。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：_____。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

职　　务：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：_____。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：_____。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：_____。

发包人是否提供支付担保：_____。

发包人提供支付担保的形式：_____。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：_____ 。

承包人需要提交的竣工资料套数：_____。

承包人提交的竣工资料的费用承担：_____。

承包人提交的竣工资料移交时间：_____。

承包人提交的竣工资料形式要求：_____。

（10）承包人应履行的其他义务：_____。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓　　名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理的授权范围如下：_____。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：_____。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：_____。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：__。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：_____。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：_____。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：_____。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：_____。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：_____。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：_____。

主体结构、关键性工作的范围：_____。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：_____。

其他关于分包的约定：_____。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：_____。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：_____。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：_____。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：_____。

关于监理人的监理权限：_____。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：_____。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓　　名：_____；

职　　务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：_____。

关于工程奖项的约定：_____。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：_____。

监理人不能按时进行检查时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：_____。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：_____。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：_____。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：_____。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：_____。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：___。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：_____。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：_____。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：_____。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：_____。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起_____天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：____。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：_____。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：_____。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：_____。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：_____。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）_____；

（2）_____；

（3）_____。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励：_____。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：_____。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：_____。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：_____。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：_____。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：_____。

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：_____。

发包人审批承包人合理化建议的期限：_____。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：__。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第____种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第___ 种方式确定。

第 3 种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：_____。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：_____。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：_____。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第_____种方式对合同价格进行调整：

第 1 种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：_____；

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：_____。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_____%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过_____%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_____%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±_____%时，其超过部分据实调整。

第 3 种方式：其他价格调整方式：_____。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：_____。

风险费用的计算方法：_____。

风险范围以外合同价格的调整方法：_____。

3、其他价格方式：_____。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_____。

预付款支付期限：_____。

预付款扣回的方式：_____。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：_____。

预付款担保的形式为：_____。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：_____。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：_____。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：_____。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：_____。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：_____。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：_____。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：_____。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：_____。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：_____。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：_____。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：_____。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：_____。

（2）发包人支付进度款的期限：_____。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：_____。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：_____。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：_____。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前_____小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：_____小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：_____。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：_____。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：_____。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：_____。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：_____。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：_____。

（1）单机无负荷试车费用由_____承担；

（2）无负荷联动试车费用由_____承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：_____。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：_____。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：_____。

竣工结算申请单应包括的内容：_____。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：_____。

承包人提交最终结算申请单的期限：_____。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：_____。

（2）发包人完成支付的期限：_____。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：_____。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：_____。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第_____种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：_____；

（2）_____%的工程款；

（3）其他方式:_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第_____种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:_____。

关于质量保证金的补充约定：_____

_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：_____

_____。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：_____

_____。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：_____

_____。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：_____。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：_____。

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：_____。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：_____。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：_____。

（7）其他：_____。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满____天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：_____。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：_____。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：_____。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：_____。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：_____。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后____天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：_____。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：_____。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：_____。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：____。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：_____。

选定争议评审员的期限：_____。

争议评审小组成员的报酬承担方式：_____。

其他事项的约定：_____。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：_____。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第_____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向_____人民法院起诉。

第六章　工程量清单及图纸

（一）招标控制价编制依据

1、施工图纸；

2、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016)、《河南省市政工程预算定额》(2016)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

3、材料价格按《安阳建设工程价格信息》2025 年第 5 期调整，当期《安阳市建设工程材料价格信息》中没有的材料，按市场询价计入预算；

4、增值费率 9%；

5、国家、河南省及安阳市有关计价文件。

（二）工程量清单

文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
（单位盖章）

造价咨询人：_____
（单位盖章）

年 月 日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

文昌大道、锦泰东大街、高铁东路
、诚东路、诚一路等道路路灯照明
维修工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

扉-1

文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招　标　人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编　制　人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复　核　人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		路灯管线						
1	040803001001	电缆（YJLV-4*50mm2+1*25mm2）	1.名称:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJLV型 3.规格:4*50mm2+1*25mm2 4.材质:铝芯电缆 5.敷设方式、部位:水平电缆 6.电压（kV):0.6/1KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	2293.34			
2	040803001002	电缆（ZRYJV22-3*70mm2）	1.名称:阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质:阻燃铜芯 5.敷设方式、部位:地埋穿管敷设 6.电压（kV):8.7/10KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	2190.84			
3	040803001003	电缆（ZRYJV22-3*120mm2）	1.名称:阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3*120mm2 4.材质:阻燃铜芯 5.敷设方式、部位:地埋穿管敷设 6.电压（kV):8.7/10KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	15			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040803005001	电缆终端头(3*70)	1.名称:预制式户内交联聚乙烯绝缘电缆终端头 2.规格:适用电缆截面70mm2 3.安装部位:箱变、环网柜 4.电压（kV):8.7/10KV 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	6			
5	040803005002	电缆终端头(3*120)	1.名称:预制式户内交联聚乙烯绝缘电缆终端头 2.规格:适用电缆截面120mm2 3.安装部位:箱变、环网柜 4.电压（kV):8.7/10KV 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	4			
6	040803005003	电缆终端头（50mm2）	1.名称:绕包型塑料绝缘电缆终端头 2.规格:适用电缆截面50mm2 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:箱变 5.电压（kV):1KV 6.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	12			
7	040804004001	接线盒（电缆与上灯线连接）	1.名称:灌胶式防水接线盒	个	51			
8	040807002001	供电系统调试（1KV）	1.名称:低压系统调试 2.电压（kV):1KV 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	3			
9	040807003001	接地装置调试	1.名称:接地网系统测试 2.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040801003001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变电站 2.型号:目字排列 3.容量(kVA):200KVA 4.电压（kV):10KV/0.4KV 5.组合形式:高压柜、变压器、低压柜、时控器 6.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	台	3			
11	030402017001	高压成套配电柜1	1.名称:环网柜 2.规格:AC10KV 1进，2出，SF6绝缘，电动，有自动化接口，进出线负荷开关，不锈钢外壳 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	台	1			
12	030402017002	高压成套配电柜2	1.名称:落地开关柜 2.规格:AC10KV 1进，1出，电动，有自动化接口，进出线负荷开关，不锈钢外壳 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	台	1			
13	030414002001	环网柜调试	1.名称:环网柜系统调试 2.间隔单元:≤5个 3.电压等级(kV):10KV	系统	1			
14	040807001001	变压器系统调试	1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.容量(kV·A):200kV·A 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	040504001001	砌筑井	1.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层，厚0.1米.C30混凝土基础，厚0.3米 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌混凝土砖SCB240×115×53 MU20B,墙厚0.49米 3.勾缝、抹面要求:内外抹面，厚20mm 4.砂浆强度等级、配合比:M30防水砂浆 5.混凝土强度等级:盖板C30砼，垫层C20砼 6.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板，3米*3米，厚0.22米 7.井盖、井圈材质及规格:φ700球墨铸铁检查井盖（D400级） 8.球墨铸铁雨水篦（B125） 8.踏步材质、规格:塑钢，φ16 9.防渗、防水要求:内外防水 10.混凝土运距:商品混凝土 11.混凝土构件运距:5km 12.防坠网::网眼尺寸应小于6cm×6cm，具体要求应符合《安全网》（GB 5725-2009）相关要求。	座	3			
16	040303004001	混凝土墩(台）帽（2.4米*2.4米）	1.部位:2.4米*2.4米电缆井墙帽 2.混凝土强度等级:C25砼 3.现浇混凝土:商品混凝土	m3	3.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	040901001001	现浇构件钢筋(2.4米*2.4米电缆井台帽)	1.钢筋种类:HPB300 HRB400 2.钢筋规格:φ6.5、φ10	t	0.206			
18	040901002001	预制构件钢筋（2.4米*2.4米盖板）	1.钢筋种类:HPB300，HRB400 2.钢筋规格:Φ14,Φ16,φ20,φ18	t	0.733			
19	040901001002	现浇构件钢筋(2.4米*2.4米电缆井）	1.钢筋种类：HRB400 2.钢筋规格:φ12 3.部位：底板	t	1.185			
20	040901002002	预制构件钢筋	1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:φ8 3.部位:井圈加固	t	0.02			
21	041102007001	盖板模板	1.构件类型:盖板模板	m2	34.92			
22	041102004001	墩（台）帽模板	1.构件类型:检查井台帽	m2	13.53			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	1	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	0101011101	钢筋	HPB300 Φ6.5	kg			
2	0101011502	钢筋	HPB300 Φ10	kg			
3	01010125	钢筋	HPB300 Φ20	kg			
4	0101013102	钢筋	HRB400 Φ12	kg			
5	01010135	钢筋	HRB400 Φ16	kg			
6	01030713	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg			
7	01130301	镀锌扁钢	综合	kg			
8	01130341	镀锌扁钢	60*6	kg			
9	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg			
10	02070109	橡皮垫	δ2	m2			
11	02270129	破布		kg			
12	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套			
13	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个			
14	03131939	焊锡		kg			
15	04130103	混凝土砖SCB MU20	SCB240*115*53	千块			
16	0413010301	混凝土砖SCB MU20	240*115*53	千块			
17	05030105	板方材		m3			
18	1301024302	煤焦沥青漆	L01-17	kg			
19	14030121	汽油	综合	kg			
20	1403012103	汽油	综合	kg			
21	14210121	聚酰胺树脂		kg			
22	14210136	环氧树脂		kg			
23	14430193	自粘性橡胶带	20mm*5m	卷			
24	18250201	固定卡子	3*80	套			
25	28010107	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16~25mm2	kg			
26	29060181	铝扎索管	120mm2	个			
27	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套			
28	29110193	户外热塑头户外终端盒	120	套			
29	29250169	电缆吊挂		套			
30	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套			
31	29270101	定相带		个			
32	34070206	塑料手套	ST型	个			
33	34130109	标志牌塑料扁型		个			
34	35010116	木模板方材		m3			
35	37090121	钢垫板	δ1~2	kg			

主要材料价格表

工程名称： 文昌大道（锦绣路-S301）路灯箱变及电缆安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	8021055705	预拌混凝土	C20	m3			
37	80210559	预拌混凝土	C25	m3			
38	8021056104	预拌混凝土	C30	m3			
39	8001011706	预拌水泥砂浆	1:2	m3			
40	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3			
41	80050246@3	预拌混合砂浆	M10	m3			
42	2811040101	铜芯电缆	ZRYJV22-8.7/10KV-3*70mm2	m			
43	2811046102	铝芯电缆	YJLV-0.6/1KV-4*50+1*25	m			
44	2911021101	灌胶式防水接线盒		个			
45	36010139-1@5	铸铁井盖、井座 φ700重型	筒高1m	套			
46	Z281104012@1	铜芯电缆敷设	ZRYJV22-8.7/10KV-3*120mm2	m			
47	补充主材001	铸铁雨水篦	B125	套			
48	补充主材001@1	落地开关柜	一进一出	座			
49	补充主材001@2	环网柜	一进二出	座			
50	补充主材005@1	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量200kV·A		台			

锦泰东大街（永康路-锦绣路）路
灯箱变及电缆安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		路灯管线						
1	040803001004	电缆（YJLV-4*50mm2+1*25mm2）	1.名称:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJLV型 3.规格:4*50mm2+1*25mm2 4.材质:铝芯电缆 5.敷设方式、部位:水平电缆 6.电压（kV):0.6/1KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	2328.39			
2	040803001005	电缆（ZRYJV22-3*70mm2）	1.名称:阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 2.型号:ZRYJV22 3.规格:3*70mm2 4.材质:阻燃铜芯 5.敷设方式、部位:地埋穿管敷设 6.电压（kV):8.7/15KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	519.06			
3	040803005004	电缆终端头(3*70)	1.名称:预制式户内交联聚乙烯绝缘电缆终端头 2.规格:适用电缆截面70mm2 3.安装部位:箱变、环网柜 4.电压（kV):8.7/15KV 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040803005005	电缆终端头（50mm2）	1.名称:绕包型塑料绝缘电缆终端头 2.规格:适用电缆截面50mm2 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:箱变 5.电压（kV）:1KV 6.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	8			
5	040807002002	供电系统调试（1KV）	1.名称:低压系统调试 2.电压（kV）:1KV 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
6	040807003002	接地装置调试	1.名称:接地网系统测试 2.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
7	040804004002	接线盒（电缆与上灯线连接）	1.名称:灌胶式防水接线盒	个	57			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	1	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程 标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路灯照明维修工程 第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价	合价
1	01030713	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg			
2	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg			
3	02070109	橡皮垫	δ2	m2			
4	02130119	塑料带	20mm*40m	kg			
5	02270105	白布		kg			
6	02270129	破布		kg			
7	03010407	半圆头螺钉	M4*30	套			
8	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套			
9	03012039	镀锌六角螺栓带螺母	M10*80	套			
10	03012051	镀锌六角螺栓带螺母	M12*50	套			
11	03012053	镀锌六角螺栓带螺母	M12*80	套			
12	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个			
13	03012875	塑料胀管	φ8*50	个			
14	03131347	合金钢钻头	φ10	个			
15	03131939	焊锡		kg			
16	03131941	焊锡膏		kg			
17	04090123	石英粉	100目	kg			
18	13050227	沥青绝缘漆		kg			
19	14030121	汽油	综合	kg			
20	14030121@3	汽油	综合	kg			
21	14030121@4	汽油	综合	kg			
22	14050127	金属清洗剂		kg			
23	14090115	电力复合脂		kg			
24	14210121	聚酰胺树脂		kg			
25	14210136	环氧树脂		kg			
26	14330105	硬酯酸一级		kg			
27	14430193	自粘性橡胶带	20mm*5m	卷			
28	14430197	自粘性橡胶带	25mm*20m	卷			
29	18250201	固定卡子	3*80	套			
30	28010107	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16~25mm2	kg			
31	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m			
32	28031221	铜芯橡皮绝缘电线	BX-2.5mm2	m			
33	29060181	铝扎索管	120mm2	个			
34	29060401	镀锌电缆吊挂	3.0*50	套			
35	29110193	户外热塑头户外终端盒	120	套			

主要材料价格表

工程名称：锦泰东大街（永康路-锦绣路）路灯箱变及电缆安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	29250169	电缆吊挂		套			
37	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套			
38	29270101	定相带		个			
39	34070206	塑料手套	ST型	个			
40	34090123	相色带	20mm*20m	卷			
41	34130109	标志牌塑料扁型		个			
42	2811040102	铜芯电缆	ZR-YJV22-8.7/15KV-3*70mm2	m			
43	2811046102	铝芯电缆	YJLV-0.6/1KV-4*50+1*25	m			
44	2911021102	灌胶式防水接线盒	100*100*5	个			

诚东路（站北大道-锦泰东大街）
电缆安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		路灯井						
1	040504001002	砌筑井（人行道）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层，厚0.1米 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖，长*宽*高=0.4米*0.6米*0.94米，墙厚0.12米 3.勾缝、抹面要求:内、外抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M30防水水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C20砼 6.盖板材质、规格:球墨铸铁检查井盖座 450*650mm 7.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	座	1			
		路灯电缆铺设						
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:原土夯实	m3	28.6			
2	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土	m3	15.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040803003001	电缆排管（人行道2根）	1.名称:人行道埋管 2.型号:2根氯化聚氯乙烯套管 3.规格:φ75 4.材质:CPVC 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20砼 6.排管排列形式:单层1排 7.含模板 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	67			
4	040803003002	电缆排管2根	1.名称:过路钢管敷设 2.型号:2根DN80 3.规格:φ80*4 4.材质:镀锌钢管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20砼 6.排管排列形式:单层 7.含模板 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	7.5			
5	040803001006	电缆（YJLV-4*50mm2+1*25mm2）	1.名称:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJLV型 3.规格:4*50mm2+1*25mm2 4.材质:铝芯电缆 5.敷设方式、部位:水平电缆 6.电压（kV):0.6/1KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	907.13			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040803005006	电缆终端头（50mm2）	1.名称:电缆终端头 2.规格:适用电缆截面50mm2 3.材质、类型:干包式 4.电压（kV):1KV 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	4			
7	040804004003	接线盒（电缆与上灯线连接）	1.名称:灌胶式防水接线盒	个	37			
8	040807002003	供电系统调试（1KV）	1.名称:低压系统调试 2.电压（kV):1KV 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
9	040807003003	接地装置调试	1.名称:接地网系统测试 2.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
		人行道拆除及恢复、拆除车行道及恢复						
1	041001002001	拆除人行道	1.名称:拆除人行道 2.厚度:混凝土人行道板8cm，混凝土垫层8cm，灰土基层10cm 3.其他:拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	47			
2	040204001001	人行道整形碾压（新建人行道）	1.部位:人行道	m2	47.00			
3	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm彩色透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆	m2	47.00			
4	040303001001	混凝土垫层（新建人行道）	1.混凝土强度等级:C20透水混凝土8cm 2.人行道基础	m3	3.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040202002001	石灰稳定土（新建人行道）	1.含灰量:10% 2.厚度:10cm	m2	47			
6	041001001001	拆除路面	1.材质:沥青砼路面 2.厚度:26.1cm 3.其他:拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	4			
7	040202015001	水泥稳定碎(砾)石 （新建机动车道）	1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm	m2	4			
8	040203003001	透层、粘层非机动车道（新建机动车道）	1.材料品种:乳化沥青 2.含量:1kg/m2	m2	4			
9	040203006001	沥青混凝土 机动车道	1.沥青品种:A级70号 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 3.厚度:4cm	m2	4			
10	040203003002	透层、粘层非机动车道（新建机动车道）	1.材料品种:乳化沥青 2.含量:0.51kg/m2	m2	4			
11	040203006002	沥青混凝土非机动车道（新建机动车道）	1.沥青品种:A级70号 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.厚度:3.5cm	m2	4			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	1	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程 标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030713	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg			
2	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg			
3	02070109	橡皮垫	δ2	m2			
4	02130119	塑料带	20mm*40m	kg			
5	02270129	破布		kg			
6	02310119	无纺土工布		m2			
7	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套			
8	03012051	镀锌六角螺栓带螺母	M12*50	套			
9	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个			
10	03131347	合金钢钻头	φ10	个			
11	03131939	焊锡		kg			
12	040101290@1	水泥	32.5	t			
13	04030143	砂子	中粗砂	m3			
14	04090213	生石灰		t			
15	04130103	标准砖	240*115*53	千块			
16	05030105	板方材		m3			
17	13310136	乳化沥青		kg			
18	14030121	汽油	综合	kg			
19	140301210@4	汽油	综合	kg			
20	14050127	金属清洗剂		kg			
21	14430193	自粘性橡胶带	20mm*5m	卷			
22	15070213	棉毡		m2			
23	18031741	锁紧螺母	M3*100	个			
24	18250201	固定卡子	3*80	套			
25	28010107	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16~25mm2	kg			
26	28010123	硬铜绞线	TJ-16mm2	m			
27	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m			
28	29250169	电缆吊挂		套			
29	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套			
30	33010171	钢支撑		kg			
31	34070206	塑料手套	ST型	个			
32	34110117	水		m3			
33	34130109	标志牌塑料扁型		个			
34	35010166	组合钢模板		kg			
35	35020106	钢模板连接件		kg			

主要材料价格表

工程名称：诚东路（站北大道-锦泰东大街）电缆安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	3605021101	预制混凝土彩色步砖	200*100*60	千块			
37	补充材料003	水泥稳定碎石		m3			
38	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
39	8021055706	预拌混凝土	C20	m3			
40	8021055707	预拌混凝土	C20	m3			
41	80010117@7	预拌水泥砂浆	1:2	m3			
42	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3			
43	17030129-1@4	镀锌钢管	DN80	m			
44	1725026104	CPVC75		m			
45	2811046102	铝芯电缆	YJLV-0.6/1-4*50+1*25	m			
46	29060521	硬塑料管接头		个			
47	2911021101	灌胶式防水接线盒	100*100*5	个			
48	36010145-1@8	球墨铸铁材料井盖座	450*650	套			
49	补充主材00101	沥青混凝土路面 中粒式		m3			
50	补充主材002	沥青混凝土路面 细粒式		m3			

诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　　月　　日

复核时间：　　年　　月　　日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		路灯井						
1	040504001003	砌筑井（人行道）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层，厚0.1米 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖，长*宽*高=0.4米*0.6米*0.94米，墙厚0.12米 3.勾缝、抹面要求:内、外抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M30防水水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C20砼 6.盖板材质、规格:球墨铸铁检查井盖座 450*650mm 7.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	座	2			
		路灯电缆铺设						
1	040101002002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:原土夯实	m3	40.81			
2	040103001002	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土	m3	22.26			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	040803003003	电缆排管（人行道2根）	1.名称:人行道埋管 2.型号:2根氯化聚氯乙烯套管 3.规格:φ75 4.材质:CPVC 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20砼 6.排管排列形式:单层1排 7.含模板 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	106			
4	040803001007	电缆（YJLV-4*50mm2+1*25mm2）	1.名称:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJLV型 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质:铝芯电缆 5.敷设方式、部位:水平电缆 6.电压（kV):0.6/1KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	963.50			
5	040803005007	电缆终端头（50mm2）	1.名称:电缆终端头 2.规格:适用电缆截面50mm2 3.材质、类型:干包式 4.电压（kV):1KV 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	4			
6	040804004004	接线盒（电缆与上灯线连接）	1.名称:灌胶式防水接线盒	个	64			
7	040807002004	供电系统调试（1KV）	1.名称:低压系统调试 2.电压（kV):1KV 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040807003004	接地装置调试	1.名称:接地网系统测试 2.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
		人行道拆除及恢复						
1	041001002002	拆除人行道	1.名称:拆除人行道 2.厚度:混凝土人行道板8cm，混凝土垫层8cm，灰土基层10cm 3.其他:拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	74.2			
2	040204001002	人行道整形碾压（新建人行道）	1.部位:人行道	m2	74.20			
3	040204002002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm彩色透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆	m2	74.20			
4	040303001002	混凝土垫层（新建人行道）	1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.人行道基础	m3	5.94			
5	040202002002	石灰稳定土（新建人行道）	1.含灰量:10% 2.厚度:10cm	m2	74.2			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	1	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030713	镀锌铁丝	Φ1.2~2.2	kg			
2	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg			
3	02070109	橡皮垫	δ2	m2			
4	02130119	塑料带	20mm*40m	kg			
5	02270129	破布		kg			
6	02310119	无纺土工布		m2			
7	03010407	半圆头螺钉	M4*30	套			
8	03010942	圆钉		kg			
9	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套			
10	03012039	镀锌六角螺栓带螺母	M10*80	套			
11	03012051	镀锌六角螺栓带螺母	M12*50	套			
12	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个			
13	03012875	塑料胀管	Φ8*50	个			
14	03131347	合金钢钻头	Φ10	个			
15	03131939	焊锡		kg			
16	040101290@1	水泥	32.5	t			
17	04030143	砂子	中粗砂	m3			
18	04090213	生石灰		t			
19	04130103	标准砖	240*115*53	千块			
20	05030105	板方材		m3			
21	13050227	沥青绝缘漆		kg			
22	14030121	汽油	综合	kg			
23	1403012104	汽油	综合	kg			
24	14050127	金属清洗剂		kg			
25	14330105	硬酯酸一级		kg			
26	14350309	脱模剂		kg			
27	14430193	自粘性橡胶带	20mm*5m	卷			
28	15070213	棉毡		m2			
29	18250201	固定卡子	3*80	套			
30	28010107	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16~25mm2	kg			
31	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m			
32	29250169	电缆吊挂		套			
33	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套			
34	33010171	钢支撑		kg			
35	34070206	塑料手套	ST型	个			

主要材料价格表

工程名称： 诚一路（中兴路-诚信路）电缆安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	34110117	水		m3			
37	34130109	标志牌塑料扁型		个			
38	35010166	组合钢模板		kg			
39	35020106	钢模板连接件		kg			
40	3605021101	预制混凝土彩色步砖	200*100*60	千块			
41	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
42	8021055706	预拌混凝土	C20	m3			
43	8021055707	预拌混凝土	C20	m3			
44	8001011706	预拌水泥砂浆	1:2	m3			
45	80050246	预拌混合砂浆	M10	m3			
46	1725026104	CPVC75		m			
47	2811046102	铝芯电缆	YJLV-0.6/1-4*50+1*25	m			
48	29060521	硬塑料管接头		个			
49	2911021101	灌胶式防水接线盒	100*100*5	个			
50	36010145-1008	球墨铸铁材料井盖座	450*650	套			

高铁东路（站南大道-兴邺大道）
电缆安装工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		路灯电缆铺设						
1	040101002003	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:原土夯实	m3	18.1			
2	040103001003	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土	m3	9.87			
3	040803003004	电缆排管（人行道2根）	1.名称:人行道埋管 2.型号:2根氯化聚氯乙烯套管 3.规格:φ75 4.材质:CPVC 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20砼 6.排管排列形式:单层1排 7.含模板 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	47			
4	040805001001	常规照明灯（12米高3*200W投光灯）	1.名称:投光灯（更换灯头） 2.型号:LED灯 3.光源数量:3*200W 4.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	套	3			
5	040805001002	常规照明灯（6米路灯）	1.名称:6米路灯（更换灯头） 2.型号:LED灯 3.灯架形式及臂长:单臂悬挑灯架成套型 4.光源数量:60W 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	套	39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040803001008	电缆（YJLV-4*50mm2+1*25mm2）	1.名称:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJLV型 3.规格:4*50+1*25mm2 4.材质:铝芯电缆 5.敷设方式、部位:水平电缆 6.电压（kV):0.6/1KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	1012.08			
7	040803005008	电缆终端头（50mm2）	1.名称:电缆终端头 2.规格:适用电缆截面50mm2 3.材质、类型:干包式 4.安装部位:箱变 5.电压（kV):1KV 6.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	4			
8	040804004005	接线盒（电缆与上灯线连接）	1.名称:灌胶式防水接线盒	个	42			
9	040807002005	供电系统调试（1KV）	1.名称:低压系统调试 2.电压（kV):1KV 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
10	040807003005	接地装置调试	1.名称:接地网系统测试 2.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
		人行道拆除及恢复						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	041001002003	拆除人行道	1.名称:拆除人行道 2.厚度:混凝土人行道板8cm，混凝土垫层8cm，灰土基层10cm 3.其他:拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	33			
2	040204001003	人行道整形碾压（新建人行道）	1.部位:人行道	m2	33.00			
3	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm彩色透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆	m2	33.00			
4	040303001003	混凝土垫层（新建人行道）	1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.人行道基础	m3	2.64			
5	040202002003	石灰稳定土（新建人行道）	1.含灰量:10% 2.厚度:10cm	m2	33			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	1	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程 标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价（元）	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合　计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01030713	镀锌铁丝	φ1.2~2.2	kg			
2	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg			
3	02070109	橡皮垫	δ2	m2			
4	02130119	塑料带	20mm*40m	kg			
5	02270129	破布		kg			
6	02310119	无纺土工布		m2			
7	03010942	圆钉		kg			
8	03011817	六角螺栓带螺母	M12*65	套			
9	03012031	镀锌六角螺栓带螺母	M8*80	套			
10	03012039	镀锌六角螺栓带螺母	M10*80	套			
11	03012051	镀锌六角螺栓带螺母	M12*50	套			
12	03012769	膨胀螺栓	M10*80	10个			
13	03012875	塑料胀管	φ8*50	个			
14	03131347	合金钢钻头	φ10	个			
15	03131939	焊锡		kg			
16	03210673	直脚	3#	个			
17	040101290@7	水泥	32.5	t			
18	04030143	砂子	中粗砂	m3			
19	040902130@1	生石灰		t			
20	05030105	板方材		m3			
21	13050227	沥青绝缘漆		kg			
22	14030121	汽油	综合	kg			
23	1403012104	汽油	综合	kg			
24	14050127	金属清洗剂		kg			
25	14330105	硬酯酸一级		kg			
26	14350309	脱模剂		kg			
27	14430193	自粘性橡胶带	20mm*5m	卷			
28	15070213	棉毡		m2			
29	18250201	固定卡子	3*80	套			
30	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副			
31	27010156	羊角熔断器	10A	个			
32	28010107	镀锡裸铜软绞线	TJRX 16~25mm2	kg			
33	28030639	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m			
34	29250169	电缆吊挂		套			
35	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套			

主要材料价格表

工程名称： 高铁东路（站南大道-兴邺大道）电缆安装工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	33010171	钢支撑		kg			
37	34070206	塑料手套	ST型	个			
38	34110117	水		m3			
39	34130109	标志牌塑料扁型		个			
40	35010166	组合钢模板		kg			
41	35020106	钢模板连接件		kg			
42	3605021102	预制混凝土彩色步砖	200*100*60	千块			
43	8021055707	预拌混凝土	C20	m3			
44	8021055709	透水混凝土	C20	m3			
45	1725026106	CPVC75		m			
46	2561012102	6米路灯更换灯头	60W	套			
47	2811046102	铝芯电缆	YJLV-0.6/1-4*50+1*25	m			
48	29060521	硬塑料管接头		个			
49	2911021101	灌胶式防水接线盒	100*100*5	个			
50	Z25610130001	投光灯（更换灯头）	3*200W	套			

站北大道与中兴路交叉口补充照明工程工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____（单位盖章）　　造价咨询人：_____（单位资质专用章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）　　法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）　　复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　年　月　日　　复核时间：　　年　月　日

扉-1

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		新建						
		路灯井						
1	040504001004	砌筑井（人行道）	1.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层，厚0.1米 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M10水泥砂浆砌筑Mu10砖，长*宽*高=0.4米*0.6米*0.94米，墙厚0.12米 3.勾缝、抹面要求:内、外抹面 4.砂浆强度等级、配合比:M30防水水泥砂浆 5.混凝土强度等级:C20砼 6.盖板材质、规格:球墨铸铁检查井盖座 450*650mm 7.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	座	2			
		太阳能路灯						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040805001003	一体式太阳能灯（10米高路灯）	1.名称:路灯 2.型号:LED灯 3.灯杆材质、高度:Q235-A级热轧钢板，壁厚4mm，高10m 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架成套型对称式 5.光源数量:160+60W 6.附件配置:3个RT14-2A 7.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25砼现浇，0.7*0.7*1.8米 8.杆座形式、材质、规格:钢筋HRB300,Φ25;钢板0.5米*0.5米*0.12；扁钢-30*3 9.接线端子材质、规格:BVV2*2.5mm2 10.编号要求:按图纸要求 11.接地要求:BV4mm2与电缆接地线链接	套	3			
2	040806001001	接地极	1.名称:角钢接地极 2.材质:镀锌角钢 3.规格:L50*5*2500 4.土质:普通土 5.基础接地形式:TN-S	根	3			
3	040806002001	接地镀锌扁钢(40*4)	1.名称:接地线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:40*4	m	3			
		路灯电缆铺设						
1	040101002004	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.其他:原土夯实	m3	33.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	040103001004	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:一、二类土	m3	18.88			
3	040101003001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内 3.平地:原土夯实，两遍 4.部位:路灯基础，箱变基础 5.其他:详见图纸、规范及其他相关文件	m3	2.88			
4	040805001004	常规照明灯（12米高5*400W投光灯）	1.名称:投光灯 2.型号:LED灯 3.灯杆材质、高度:Q235-A级热轧钢板，壁厚5mm 4.灯架形式及臂长:双臂悬挑灯架成套型对称式 5.光源数量:5*400W 6.附件配置:2个漏电保护器DZ47LE-32/1N C6A 30mA 7.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C25砼现浇，0.65*0.65*1.8米 8.杆座形式、材质、规格:钢筋HRB300,Φ25;钢板0.5米*0.5米*0.12；扁钢-30*3 9.接线端子材质、规格:BVV2*2.5mm2 10.编号要求:按图纸要求 11.接地要求:BV4mm2与电缆接地线链接	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	040803003005	电缆排管（人行道2根）	1.名称:人行道埋管 2.型号:2根氯化聚氯乙烯套管 3.规格:φ75 4.材质:CPVC 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20砼 6.排管排列形式:单层1排 7.含模板 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	30			
6	040803003006	电缆排管2根	1.名称:过路钢管敷设 2.型号:2根DN80 3.规格:φ80*4 4.材质:镀锌钢管 5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:C20砼 6.排管排列形式:单层 7.含模板 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	58			
7	040803001009	电缆（YJLV-4*50mm2+1*25mm2）	1.名称:铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 2.型号:YJLV型 3.规格:4*50mm2+1*25mm2 4.材质:铝芯电缆 5.敷设方式、部位:水平电缆 6.电压（kV):0.6/1KV 7.地形:平地 8.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	m	93.28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	040803005009	电缆终端头（50mm2）	1.名称:电缆终端头 2.规格:适用电缆截面50mm2 3.材质、类型:干包式 4.电压（kV):1KV 5.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	个	2			
9	040804004006	接线盒（电缆与上灯线连接）	1.名称:灌胶式防水接线盒	个	5			
10	040807002006	供电系统调试（1KV）	1.名称:低压系统调试 2.电压（kV):1KV 3.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
11	040807003006	接地装置调试	1.名称:接地网系统测试 2.其它:详见图纸、规范及其它相关规范	系统	1			
		人行道拆除及恢复、拆除车行道及恢复						
1	041001002004	拆除人行道	1.名称:拆除人行道 2.厚度:混凝土人行道板8cm，混凝土垫层8cm，灰土基层10cm 3.其他:拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	21			
2	040204001004	人行道整形碾压（新建人行道）	1.部位:人行道	m2	21.00			
3	040204002004	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:6cm彩色透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:M10水泥砂浆	m2	21.00			
4	040303001004	混凝土垫层（新建人行道）	1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.人行道基础	m3	1.68			
5	040202002004	石灰稳定土（新建人行道）	1.含灰量:10% 2.厚度:10cm	m2	21			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	041001001002	拆除路面	1.材质:沥青砼路面 2.厚度:26.1cm 3.其他:拆除垃圾外运，运距自行考虑	m2	30			
7	040202015002	水泥稳定碎(砾)石 （新建机动车道）	1.水泥含量:5% 2.厚度:18cm	m2	30			
8	040203003003	透层、粘层非机动车道（新建机动车道）	1.材料品种:乳化沥青 2.含量:1kg/m2	m2	30			
9	040203006003	沥青混凝土 机动车道	1.沥青品种:A级70号 2.沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土（AC-16C） 3.厚度:4cm	m2	30			
10	040203003004	透层、粘层非机动车道（新建机动车道）	1.材料品种:乳化沥青 2.含量:0.51kg/m2	m2	30			
11	040203006004	沥青混凝土非机动车道（新建机动车道）	1.沥青品种:A级70号 2.沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土(AC-13C) 3.厚度:3.5cm	m2	30			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费)	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	1	其他措施费(费率类)						
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.4	041109008001	其他						
合 计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂定金额(元)	备 注
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±(元)	备 注

计 日 工 表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合　　计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　标段：文昌大道、锦泰东大街、高铁东路、诚东路、诚一路等道路路灯照明维修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率(%)	金 额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他			
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费			
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价			
合 计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称： 站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　第 1 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000101	型钢	综合	kg			
2	01010101	钢筋	HPB300Φ10以内	kg			
3	01290285	中厚钢板	δ15以内	kg			
4	01530131	封铅	含铅65% 锡35%	kg			
5	03011845	六角螺栓带螺母	M16*60	套			
6	03012047	镀锌六角螺栓带螺母	M12*40	套			
7	03130943	电焊条	L-60 Φ3.2	kg			
8	03131939	焊锡		kg			
9	03210673	直脚	3#	个			
10	04010129@7	水泥	32.5	t			
11	04030143@1	砂子	中粗砂	m3			
12	04090213@1	生石灰		t			
13	04130103	标准砖	240*115*53	千块			
14	05030105	板方材		m3			
15	13010169	酚醛磁漆		kg			
16	13050141	醇酸防锈漆		kg			
17	13310136@1	乳化沥青		kg			
18	18031741	锁紧螺母	M3*100	个			
19	25610119	镀锌大灯泡抱箍连压板		副			
20	28010123	硬铜绞线	TJ-16mm2	m			
21	29090239	铜接线端子	DT-16	个			
22	29250169	电缆吊挂		套			
23	29250187	镀锌电缆卡子	3*50	套			
24	33010171	钢支撑		kg			
25	34110117	水		m3			
26	35010166	组合钢模板		kg			
27	35020106	钢模板连接件		kg			
28	36050211@2	预制混凝土彩色步砖	200*100*60	千块			
29	补充材料003	水泥稳定碎石		m3			
30	80210557	预拌混凝土	C20	m3			
31	80210557@10	预拌混凝土	C20	m3			
32	80210557@7	预拌混凝土	C20	m3			
33	80210559@2	预拌混凝土	C25	m3			
34	80210559@3	预拌混凝土	C25	m3			
35	80010117@7	预拌水泥砂浆	1:2	m3			

主要材料价格表

工程名称： 站北大道与中兴路交叉口补充照明工程　　第 2 页 共 2 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
36	0301160401	地脚螺栓	成套	kg			
37	17030129-1@4	镀锌钢管	DN80	m			
38	1725026106	CPVC75		m			
39	2561012102	一体式太阳能灯	120W	套			
40	2561012904	投光灯12m	5*400W	套			
41	28000110@11	BV2.5	截面2.5mm2以内	m			
42	2800011009	BVV2*2.5（上灯线）	BVV-2*2.5mm2	m			
43	2811040103	BVV2*2.5	截面35mm2以内	m			
44	2811046102	铝芯电缆	YJLV-0.6/1-4*50+1*25mm2	m			
45	2911021101	灌胶式防水接线盒	100*100*5	个			
46	36010145-1@8	球墨铸铁材料井盖座	450*650	套			
47	5515010103	DZ47LE-32/1N C6A 30mA 0.1s	DZ型	个			
48	补充主材00101	沥青混凝土路面 中粒式		m3			
49	补充主材002	沥青混凝土路面 细粒式		m3			
50	补充主材00301	角钢接地极	L50*5*2500	根			

（三）图纸

详见附件

第七章　响应文件格式

_____（项目名称）

响 应 文 件

采购编号：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日　　期：

目　录

一、谈判函
二、开标一览表
三、法定代表人身份证明或授权委托书
四、供应商基本情况一览表
五、供应商资格条件及履约承诺函
六、其他资格证明材料
七、已标价工程量清单
八、施工组织设计
九、项目管理机构
十、商务偏差表
十一、投标承诺函
十二、中小企业声明函
十三、残疾人福利性单位声明函（如有）
十四、其他证明材料

一、谈判函

致：_____（采购人名称）_

我们收到了采购编号为_____的_____（项目名称）采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的采购活动并按要求提交响应文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

1.愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，报价为人民币（大写）_____，（ RMB￥：　　元 ）。

2.我们将依照采购文件中规定的每一项要求，按质、按量履行合同，承诺合同履行期限（工期）_____，工程质量_____，项目经理_____ 。

3.我们已详细阅读全部采购文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的谈判。

5.我单位承诺响应有效期为__90__日历天。

6.我们愿按《中华人民共和国民法典》履行其的全部责任。

与本谈判有关的一切正式往来请寄：

联系人：

联系地址：

联系电话：

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

二、开标一览表

注：1.投标人需在安阳市公共资源电子交易平台新系统投标文件制作工具中按系统要求填列开标一览表（报价一览表），系统中填列的开标一览表（报价一览表）为投标人《投标文件》（响应文件）的一部分。

2.投标人的投标报价（价格构成）应包括招标文件所述投标报价的所有内容。

三、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年 月 日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系 _____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改_____（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件。

委托代理人身份证复印件。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：年 月 日

四、供应商基本情况一览表

供应商名称			
法定代表人		联系方式	
统一社会信用代码		注册资本（万元）	
成立日期		公司类型	
营业执照期限			
经营范围			
公司上一年度相关数据（无上一年度数据的新成立企业可不填报）			
从业人员		资产总额（万元）	
营业收入（万元）		利润总额（万元）	
公司变更情况（如供应商存在企业名称或其他内容变更，参与本项目投标时，涉及变更前公司相关内容，提供变更证明，如不涉及可不必提供。）			
备注	以上内容信息，供应商应保证数据的真实性，如发现造假或不实，供应商自行承担相关法律后果。		

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

五、供应商资格条件及履约承诺函

致：（采购人名称）

在采购编号为_____ 的 （项目名称）采购活动中，我单位严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我公司郑重承诺：

一、我公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的六项条件（具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件）。

二、我公司为本项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

三、我公司参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

四、我公司参与本项目投标，严格遵守政府采购相关法律法规，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，响应文件将作无效处理，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请政府采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与政府采购活动或其他处罚。

五、我公司已认真核实了响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对响应文件中全部投标资料的真实性负责，如被证实我公司的响应文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受主管部门作出的行政处罚。

六、我公司承诺成交后项目不转包，未经采购人同意不进行分包。

七、我公司保证，所提供的货物通过合法正规渠道供货，在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷；如有纠纷，我公司承担全部责任。

八、我公司承诺不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

九、我公司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，

不参加同一合同项下的政府采购活动。没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我公司已详细阅读并完全理解、同意《采购文件》的全部内容，包括修改补充文件、更正公告以及全部参考资料和有关附件；除我公司在《采购文件》规定期间内提出的质疑外，我公司放弃对这方面不明及误解的权力，并严格按采购人确定的技术及商务要求等履行。

十一、我公司开标前已详细了解采购标的，并按采购人现有条件及要求编制投标报价；我公司的投标报价包括《采购文件》所述报价组成的所有内容、并包括《采购文件》未列明而完成本项目所必须的所有设备、材料、工具、费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。我公司确认投标报价保证按《采购文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

十二、我公司保证在《采购文件》要求的时间内按期、保质完成本项目。如我公司成交，将在成交结果公告后，积极、主动的与采购人联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我公司保证及时书面反映情况，否则视为我公司责任、按违约处理。

十三、除法律规定的不可抗力因素外，我公司成交后以任何理由（包括违背上述承诺的事项）提出不能满足《采购文件》技术、效验期等要求或不能实现投标承诺的或提出变更的，我公司将无条件接受违约处理、并放弃我公司成交资格。我公司知悉违约责任及其处理，并无条件接受：情节严重的，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报，处以罚金，给采购人及他人造成损失的，承担相应的赔偿责任。

我公司保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此造成的一切损失。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期：　　年　　月　　日

六、其他资格证明材料

（按采购文件要求提供，落实政府采购政策满足的资格要求证明材料或特定资格要求证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（供应商）的电子签名和单位电子签章。）

七、已标价工程量清单

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ： 年 月 日

八、施工组织设计

采购项目编号：_____

采购项目名称：_____

（格式自拟）

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ： 年 月 日

九、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	

（二）主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	项目经理
毕业学校	年毕业于　学校　专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

注：项目经理应附注册建造师证书、安全生产考核合格证书、身份证、劳动合同、社保证明扫描件及无在建承诺书。

附 2：主要项目管理人员简历表

姓名		年龄		学历	
职称		职务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　学校　专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目		担任职务	发包人及联系电话	

十、商务偏差表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	谈判文件要求条款	响应文件条款	偏差
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

注：⑴“偏差表”应详细注明与竞争性谈判文件中各项要求有何不同，并说明其符合性（优于、或低于竞争性谈判文件要求）。供应商应分项目填制本表，页数不够时请自行复印或按格式添加。

⑵如响应条款与竞争性谈判文件中要求一致，仍需在本表填列“与谈判文件所有条款要求一致”字样，并加盖公章。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期： 年 月 日

十一、投标承诺函

（以投标承诺函形式，替代投标保证金的相关承诺事项）

致：_____(采购人名称）

在项目编号为_____的_____（项目名称）采购活动中，我单位承诺：

一、遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加本项目投标；

二、在政府采购活动中提供真实、准确、有效、合法的材料，不提供虚假材料；

三、按照谈判文件规定，在提交响应文件截止时间后，在谈判文件规定的投标有效期限内不撤回响应文件；

四、不与其他供应商、采购人或采购代理机构串通或恶意串通。

五、如我单位中标，除不可抗拒力或谈判文件认可的情形外，我单位承诺及时领取中标通知书，在成交通知书规定时间、地点与采购人签订合同；

六、遵守法律法规及谈判文件规定的其他情况；

七、按谈判文件规定及时缴纳中标服务费。

八、违背上述承诺事项的，我单位无条件接受以下责任追究：

（一）法定责任：按照政府采购相关法规，处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门（市场监督管理部门）吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给采购人及他人造成损失的，愿承担相应的赔偿责任。

（二）违约责任：

1.已中标的，中标（成交）无效；

2.支付采购人违约标的预算金额2%的违约金；

3.中标后未缴中标服务费的，作为违约及违背诚实信用原则，在履行承诺前，代理机构将视我单位为失信企业、不予办理其后相关业务。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日期 ： 年 月 日

十二、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（采购单位）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接（或者：工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为___万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名或签章）：

日　　期：　年　月　日

注：1、[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、“专门面向中小企业采购”项目必须提供《中小企业声明函》。

十三、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签名）：

日期： 年 月 日

注：1、按政策规定：符合条件的残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.*本格式在残疾人福利性单位申请报价格扣除时填写，未填写不享受小微价格扣除，但不作为无效投标。

残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，可只填写“ 中小企业声明函”，不再填写“残疾人福利性单位声明函 ”。

3.残疾人福利性单位填写“残疾人福利性单位声明函 ”后，仍需同时填写“ 中小企业声明函 ”、可在“中小企业声明函 ”注明“属于符合条件的残疾人福利性单位、视同小型、微型企业 ”。

十四、其他证明材料

（按采购文件要求提供的其他证明材料或供应商认为有必要提供的其他证明材料，加盖法定代表人（经营者）的电子签名和单位电子签章）