邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目

竞争性磋商文件

项目名称：邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目

项目编号：邓财磋商采购-2026-47

标段编号：邓财磋商采购-2026-47-1

采购人：邓州市构林镇中心学校

采购代理机构：盛鼎工程咨询有限公司

邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目

竞争性磋商文件

项目名称：邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目

项目编号：邓财磋商采购-2026-47

标段编号：邓财磋商采购-2026-47-1

采购人：邓州市构林镇中心学校

采购代理机构：盛鼎工程咨询有限公司

目 录

第一章 竞争性磋商公告 1
第二章 采购需求 6
第三章 供应商须知 151
第四章 评审程序、评审方法和评审标准 161
第五章 政府采购合同（草案） 174
第六章 响应文件格式 175

第一章 竞争性磋商公告

邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目竞争性磋商公告

项目概况

邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目 招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》登录交易系统（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）获取招标文件，并于2026年09月30日08时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号： 邓财磋商采购-2026-47

2、项目名称：邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.预算金额：3999702.19元

最高限价：3999702.19元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	邓财磋商采购-2026-47-1	邓州市构林镇中心学校2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-（构林镇第二初级中学）项目-1标段	3999702.19	3999702.19	是	3999702.19

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）资金来源：财政资金

（2）质　量：合格

（3）质保期：符合国家相关行业规定

（4）工　期：合同签订后180日历天

（5）采购内容：竞争性磋商文件、图纸、工程量清单范围内的所有内容

（6）建设地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：同工期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

（1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

（2)供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（3)拟派项目经理须具备相关工程专业二级及以上注册建造师资格证书和安全生产考核合格证（B证），且未担任其他正在施工建设项目的项目经理；

（4）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间：不早于竞争性磋商公告发布之日】

（5）本项目不接受联合体磋商。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2026 年 09 月 17 日至 2026 年 09 月 23 日，每天上午 8:00 至 12:00，下午 12:00 至 18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）

3.方式：使用普通电子交易系统的，登录邓州市公共资源交易中心网（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/），注册后凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登录会员系统按网上提示下载竞争性磋商文件(*.nyzf 格式)及资料（操作程序详见邓州市公共资源交易中心网站下载专区），电子交易系统技术支持电话：0512-58188538，CA 数字证书技术支持电话详见邓州市公共资源交易中心网站。

4.售价：0 元

四、响应文件提交

1、截止时间：2026 年 09 月 30 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·南阳邓州分平台）》（http://ggzyjy.dengzhou.gov.cn/）

五、响应文件的开启

1、时间：2026 年 09 月 30 日 08 时 30 分（北京时间）

2、地点：本项目采用“远程不见面”开标方式，不见面开标大厅地址（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html），各供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。各供应商应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公

共资源交易平台（河南省．南阳邓州分平台）》上发布。招标公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

（1）竞争性磋商文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由供应商自负。请各供应商在获取采购文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，采购人及代理机构将不负任何责任。

（2)潜在供应商务必在获取竞争性磋商文件时间内完成竞争性磋商文件下载并确保文件下载完整（电子版竞争性磋商文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何竞争性磋商文件内容，若由此原因影响响应文件制作、响应文件递交、响应文件解密等情况，造成的损失由潜在供应商自行承担。

（3）该项目需要使用网上远程不见面系统开标。各供应商根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，附件：操作手册地址(下载专区中自行下载)，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出异议或文字交流，严重问题可拨打技术支持电话 0512-58188538。各供应商需在首次递交投标文件截止前登录网上不见面系统进行签到（递交秘钥）。不见面开标大厅地址
（https://ggzyjy.nanyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/nanyang/login.html）

（4）网上不见面开标过程中，如供应商准备不到位，造成签到（递交秘钥）截止时间内无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该供应商自动放弃投标（投标截止时间起 30 分钟内无法确认的），将被退回投标文件。

（5）本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以磋商截止前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则磋商小组根据供应商的响应文件予以审验，该供应商不得事后对评审结果提出任何异议，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由供应商自行承担责任。

（6)二次报价时间及报价注意事项：请供应商在签到结束后，时刻注意系统提示信息，磋商小组会在系统上发起二次报价，请供应商及时在规定的时间段内填报二次报价。二次报价结束后方可离开。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：邓州市构林镇中心学校

地址：邓州市构林镇

联系人：李先生

联系方式：13949313750

2.采购代理机构信息（如有）

名称：盛鼎工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市高新技术开发区冬青街 46 号 A 区 016

联系人：郜女士

联系方式：0377-66003371

3.联系人：郜女士

联系方式：0377-66003371

第二章 采购需求

一、采购内容及要求

1、采购内容：竞争性磋商文件、图纸、工程量清单范围内的所有内容

二、项目商务要求

1、建设地点：采购人指定地点

2、标包划分：本项目划分为1个标包；

3、资金来源：财政资金；

4、计划工期：合同签订后180日历天；

5、质量：合格；

6、质保期：符合国家相关行业规定；

7、付款方式：详见合同中约定；

8、验收标准：符合国家相关行业规定；

9、图纸：系统附件中下载；

10、工程量清单：系统附件中下载。

工程名称：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

标段名称：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂　　标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	构林镇第二初级中学新建学生食堂	
1.1.1	建筑工程	
1.1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：构林镇第二初级中学新建学生食堂　　标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	建筑工程	
1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	混凝土及模板工程	
1.3	钢筋工程	
1.4	砌体工程	
1.5	屋面工程	
1.6	门窗工程	
1.7	内装修工程	
1.8	外装修工程	
1.9	其他工程	
1.10	校内地坪硬化	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:详见图纸设计，满足施工要求 3.基底处理方式:基底钎探 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	911.72		
2	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:详见图纸设计，满足施工要求 3.基底处理方式:基底钎探 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	40.42		
3	010102007001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:素土 3.密实度:详见图纸设计，满足施工要求 4.填方来源、运距:根据现场情况自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	701.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 2 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	010102007002	回填方	1.填方部位:房心回填 2.材料品种:素土 3.密实度:详见图纸设计，满足施工要求 4.填方来源、运距:根据现场情况自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	181.89		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:一、二类土 2.运距:根据现场施工情况自行考虑 3.含:装卸、运输、消纳等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	69.01		
6	010201010001	褥垫层	1.材料种类及配比:中粗砂 2.厚度:300mm 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	110.55		
		混凝土及模板工程					
7	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C15预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	0.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 3 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010501001002	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:C20预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	25.95		
9	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:基础垫层 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	34.56		
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	90.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 4 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	103.56		
12	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	0.74		
13	010505002002	基础模板	1.基础类型:筏形基础 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	1.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 5 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	0.59		
15	010505005001	墙面模板	1.模板形式:直形墙模板及支架（撑） 2.支撑高度:3.6m以下 3.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.含:止水螺杆 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	5.88		
16	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	51.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 6 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010505004001	柱面模板	1.模板形式:矩形柱模板及支架（撑） 2.支撑高度:4.2m 3.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	433.48		
18	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	139.07		
19	010505006001	梁模板	1.模板形式:矩形梁模板及支架（撑） 2.支撑高度:4.2m 3.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	1283.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程　　标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂　　第 7 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	010502013001	有梁板	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	199.22		
21	010505007001	有梁板模板	1.模板形式:有梁板模板及支架（撑） 2.支撑高度:4.2m 3.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	1742.47		
22	010502013002	平板	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	20.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 8 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505007002	平板模板	1.模板形式:平板模板及支架（撑） 2.支撑高度:4.2m 3.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	173.61		
24	010502019001	其他板	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30预拌（商品）混凝土 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.含泵送费:泵送方式自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	0.13		
25	010505008001	其他板模板	1.模板形式:栏板模板及支架（撑） 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	3.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 9 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010502020001	楼梯	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯形式:双跑楼梯 4.混凝土运输及运距:自行考虑 5.含泵送费:泵送方式自行考虑 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	7.65		
27	010505010001	楼梯模板	1.楼梯形式:双跑楼梯 2.模板形式:楼梯模板及支架（撑） 3.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 4.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	64.18		
28	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.浇筑方式:自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	17.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 10 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010505011001	构造柱模板	1.构造柱模板及支架（撑） 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	197.26		
30	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.浇筑方式:自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	2.37		
31	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.浇筑方式:自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	7.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 11 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010505012001	圈梁模板	1.直形圈梁模板及支架（撑） 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	97.42		
33	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.浇筑方式:自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	3.5		
34	010505013001	过梁模板	1.过梁模板及支架（撑） 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	48.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 12 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010502025001	零星现浇构件	1.构件名称:预拌（商品）混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土运输及运距:自行考虑 4.浇筑方式:自行考虑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	15.13		
36	010505014001	零星现浇构件模板	1.模板形式:压顶模板及支架（撑） 2.模板及支架（撑）材质:根据施工情况自主选择确定 3.工作内容:模板及支撑制作、安装、拆除、整理、小修、堆放、运输及清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	230.65		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础及联系梁钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 13 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.052		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 14 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 15 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ14 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	1.642		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 16 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ16 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	1.065		
		现浇混凝土柱钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 17 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ16 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	1.348		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 18 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ18 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.384		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 19 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ20 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 20 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ22 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	3.006		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 21 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ25 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	2.234		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 22 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 钢筋 HRB400 ф8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	3.491		
		现浇混凝土墙钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 23 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.057		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 24 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.112		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 25 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 5.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 6.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 7.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.006		
		现浇混凝土梁钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 26 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.099		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 27 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	3.372		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 28 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ14 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.113		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 29 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ16 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	2.199		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 30 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ18 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	1.865		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 31 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ20 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	4.351		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 32 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ22 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	10.914		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 33 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	010506005008	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ25 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	11.637		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 34 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 钢筋 HPB300 ф6 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.422		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 35 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 钢筋 HRB400 Φ8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	5.077		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 36 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	010506005011	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 钢筋 HRB400 ф10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.797		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 37 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.29		
		现浇混凝土楼板及屋面板钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 38 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 Φ6 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.824		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 39 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 ф8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	10.687		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 40 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	1.749		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 41 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	2.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 42 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ14 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.093		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 43 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	010506006006	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ16 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.091		
		现浇混凝土其他板钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 44 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 ф8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.014		
		现浇混凝土楼梯钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 45 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	010506009001	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.226		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 46 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010506009002	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.109		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 47 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
71	010506009003	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.259		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 48 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010506009004	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ16 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.093		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 49 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	010506009005	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ18 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.078		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 50 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	010506009006	现浇混凝土楼梯钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ20 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.057		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 51 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	010506009007	现浇混凝土楼梯钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 5.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 6.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 7.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.078		
		现浇混凝土二次结构钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 52 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 Φ6 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.053		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 53 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 ф8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.037		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 54 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 Φ10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.039		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 55 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.076		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 56 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 57 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ10 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.26		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 58 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ12 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	2.617		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 59 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 Φ6 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 5.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 6.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 7.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.136		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 60 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ6 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 5.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 6.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 7.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.335		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 61 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1.箍筋 2.钢筋种类、规格:钢筋 HRB400 Φ8 3.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 4.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 5.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 6.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 7.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	0.374		
		砌体工程内配钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 62 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:钢筋 HPB300 ф6 2.包含相应的措施钢筋、钢筋制作、钢筋安装、固定、钢筋连接 3.钢筋的制作包含:钢筋清理、调直、切断、弯曲成型等全部制作工序 4.钢筋的安装、固定包含:基层清理及钢筋就位、定位、支撑、绑扎、焊接等全部安装工序 5.钢筋的连接包含:搭接、焊接、机械连接、检查清理等全部连接工序 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	t	1.463		
		砌体工程					
87	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体厚度:200mm 3.砌筑高度:h≤3.6m 4.砂浆强度等级:Ma10专用砂浆砌筑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	175.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 63 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体厚度:200mm 3.砌筑高度:3.6m以上 4.砂浆强度等级:Ma10专用砂浆砌筑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	1.58		
89	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体厚度:200mm 3.砌筑高度:h≤3.6m 4.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	72.04		
90	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气块 2.墙体厚度:200mm 3.砌筑高度:3.6m以上 4.砂浆强度等级:Mb10水泥砂浆砌筑 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	2.92		
		屋面工程					
91	011001001001	保温隔热屋面	1.平屋面【保温兼找坡层】 2.做法:70厚聚苯板 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	914.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 64 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010902004001	屋面刚性层	1.平屋面【防水层】 2.做法:2厚水泥基聚合物防水砂浆 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	957.08		
93	010902001001	屋面卷材防水	1.平屋面【防水层】 2.防水层做法:4+3厚SBS防水卷材 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	957.08		
94	010902003001	屋面柔性隔离层	1.平屋面【隔离层】 2.隔离层做法:0.4厚聚乙烯膜一层 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	914.02		
95	010902004002	屋面刚性层	1.平屋面【保护层】 2.刚性层材料种类及强度等级:40厚防水混凝土保护层 3.刚性层作用:保护层 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	914.02		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 65 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010802004001	钢质防火门	1.防火等级:钢质乙级防火门 2.门洞口尺寸:详见图纸设计 3.含门制作、运输、安装等全部费用 4.含闭门器、顺位器、防火门锁等全部五金 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	18		
97	010802004002	钢质防火门	1.防火等级:钢质丙级防火门 2.门洞口尺寸:详见图纸设计 3.含门制作、运输、安装等全部费用 4.含闭门器、顺位器、防火门锁等全部五金 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	3.6		
98	010801001001	木质门	1.M1530 2.门类型:木质平开门 3.含门制作、运输、安装等全部费用 4.含门锁等全部五金 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 66 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	010801001002	木质门	1.M0921 2.门类型:木质平开门 3.含门制作、运输、安装等全部费用 4.含门锁等全部五金 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	15.12		
100	010801001003	木质门	1.M1030 2.门类型:木质平开门 3.含门制作、运输、安装等全部费用 4.含门锁等全部五金 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	24		
101	010802001001	金属(塑钢)门	1.门类型:92系列铝合金框断桥门联窗 2.玻璃品种、厚度:6+12+6 3.含门制作、运输、安装等全部费用 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	17.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 67 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:92系列铝合金框断桥中空玻璃推拉窗 2.玻璃品种、厚度:6+12+6 3.含窗（含框及玻璃）制作、运输、安装及窗纱、五金安装、嵌缝打胶等全部费用 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	258.85		
103	010807005001	金属格栅窗	1.框、扇材质及规格:成品不锈钢护窗 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	151.43		
		内装修工程					
		楼地面					
104	011102003001	块料楼地面	1.陶瓷地砖地面，参12YJ1，地201 2.构造做法: （1）8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 （2）20厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥浆一道 （4）60厚C15混凝土垫层 （5）150厚碎石灌M5水泥砂浆 （6）素土夯实 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	741.71		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 68 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	011102003002	块料楼地面	1.陶瓷地砖楼面，参12YJ1，楼201 2.构造做法: （1）8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 （2）20厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥浆一道 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	710.29		
106	011106003001	块料楼梯	1.陶瓷地砖楼面 2.构造做法: （1）8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 （2）20厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）素水泥浆一道 3.楼梯踏步防滑条，参12YJ8，68/5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	33.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 69 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
107	011102003003	块料楼地面	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，地201F 2.构造做法: （1）8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 （4）素水泥浆一道 （5）60厚C15混凝土垫层随打随抹平 （6）150厚碎石灌M5水泥砂浆 （7）素土夯实 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	141.66		
108	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，地201F 2.单个房间楼地面面积:S≤8m2 3.构造做法:2.0厚水泥基聚合物防水砂浆,四周翻起350高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	17.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 70 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，地201F 2.单个房间楼地面面积:S≤8m2 3.构造做法:1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起250高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	17.1		
110	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，地201F 2.单个房间楼地面面积:S＞8m2 3.构造做法:2.0厚水泥基聚合物防水砂浆,四周翻起350高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	124.56		
111	010904002004	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，地201F 2.单个房间楼地面面积:S＞8m2 3.构造做法:1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起250高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	124.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 71 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	011102003004	块料楼地面	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，楼201F 2.构造做法: （1）8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 （2）30厚1:3干硬性水泥砂浆 （3）最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 （4）素水泥浆一道 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	141.66		
113	010904002005	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，楼201F 2.单个房间楼地面面积:S≤8m2 3.构造做法:2.0厚水泥基聚合物防水砂浆,四周翻起300高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	17.1		
114	010904002006	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，楼201F 2.单个房间楼地面面积:S≤8m2 3.构造做法:1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起250高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	17.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 72 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	010904002007	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，楼201F 2.单个房间楼地面面积:S＞8m2 3.构造做法:2.0厚水泥基聚合物防水砂浆,四周翻起300高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	124.56		
116	010904002008	楼(地)面涂膜防水	1.陶瓷地砖（防水）地面，参12YJ1，楼201F 2.单个房间楼地面面积:S＞8m2 3.构造做法:1.5厚合成高分子涂膜防水层,四周翻起250高 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	124.56		
117	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆地面，参12YJ1，地101 2.构造做法: （1）20厚1:3水泥砂浆抹平压光 （2）素水泥浆一道 （3）60厚C15混凝土垫层 （4）150厚碎石灌M5水泥砂浆 （5）素土夯实 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	4.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 73 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.水泥砂浆地面，参12YJ1，楼101 2.构造做法: （1）20厚1:3水泥砂浆抹平压光 （2）素水泥浆一道 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	4.01		
		内墙面					
119	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.内墙1：参12YJ1，内墙3C 2.位置:墙面 3.构造做法: （1）2厚配套专用界面砂浆批刮 （2）7厚1:1:6水泥石灰砂浆 （3）6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	1563.48		
120	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.内墙1：参12YJ1，内墙3C 2.位置:柱面 3.构造做法: （1）2厚配套专用界面砂浆批刮 （2）7厚1:1:6水泥石灰砂浆 （3）6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	48.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 74 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	011403001001	抹灰面油漆	1.内墙1：乳胶漆内墙面 2.构造做法: （1）满刮腻子,砂纸磨平 （2）刷底漆一遍 （3）刷白色内墙乳胶漆两道 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	1662.83		
122	011203003001	块料墙、柱面	1.裙1：参12YJ1，裙3C 2.高度1.5m 3.位置:内墙面 4.构造做法: （1）2厚配套专用界面砂浆批刮 （2）7厚1:1:6水泥石灰砂浆 （3）6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平 （4）素水泥浆一道 （5）3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 （6）4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	765.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 75 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	011203003002	块料墙、柱面	1.裙1：参12YJ1，裙3C 2.高度1.5m 3.位置:柱面 4.构造做法: （1）2厚配套专用界面砂浆批刮 （2）7厚1:1:6水泥石灰砂浆 （3）6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆抹平 （4）素水泥浆一道 （5）3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 （6）4-5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	32.64		
124	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.内墙1：参12YJ1，内墙1C 2.位置:墙面 3.构造做法: （1）2厚配套专用界面砂浆批刮 （2）7厚2:1:8水泥石灰砂浆 （3）6厚1:2水泥砂浆抹平 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	65.04		
		踢脚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 76 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	011105003001	块料踢脚线	1.面砖踢脚，参12YJ1，踢3C 2.踢脚线高度:100mm 3.构造做法: （1）5-7厚面砖，水泥浆擦缝或填缝剂填缝 （2）配套专用胶粘剂粘结层 （3）6厚1:2水泥砂浆 （4）7厚1:3水泥砂浆 （5）2厚配套专用界面砂浆批刮 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	81.2		
		顶棚					
126	011403001002	抹灰面油漆	1.乳胶漆顶棚，参12YJ1，顶2 2.构造做法: （1）2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 （2）乳胶漆内墙面层，满刮成品腻子，一底漆两面漆 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	2111.95		
127	011403003001	刮腻子	1.刮腻子顶棚，参12YJ1，顶2 2.构造做法:2-3厚柔韧型腻子分遍刮平 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	8.1		
		外装修工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 77 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	011205005001	墙、柱面保温装饰一体板	1.保温装饰一体板外墙面 2.构造做法: （1）基层墙体处理 （2）20厚C25防水混凝土找平 （3）胶粘剂+锚栓 （4）50厚岩棉外墙保温装饰一体板 （5）安装承重件及金属固定件（塑料膨栓锚固） （6）发泡聚乙烯圆棒嵌缝 （7）硅酮耐候密封胶 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	1043.99		
129	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.内墙1：参12YJ1，外墙2C 2.位置:墙面 3.构造做法: （1）2厚配套专用界面砂浆批刮 （2）7厚1:1:6水泥石灰砂浆 （3）10厚1:3水泥砂浆抹面压光 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	182.89		
		其他工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 78 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	010502032001	台阶踏步	1.花岗石铺面台阶【踏步】 2.选用图集:参12YJ9-1 103页节点2 3.构造做法: （1）40厚花岗石踏步板和踢面板(石板长1500)，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 （2）30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 （3）素水泥浆结合层一道 （4）60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），合阶面向外坡1% （5）300厚3:7灰土分两步夯实 （6）素土夯实 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	13.59		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 79 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
131	010502032002	台阶平台	1.花岗石铺面台阶【平台】 2.选用图集:参12YJ9-1 103页节点2 3.构造做法: （1）40厚花岗石踏步板和踢面板(石板长1500)，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 （2）30厚1:4干硬性水泥砂浆粘结层 （3）素水泥浆结合层一道 （4）60厚C20混凝土（厚度不包括踏步三角部分），合阶面向外坡1% （5）300厚3:7灰土分两步夯实 （6）素土夯实 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	12.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 80 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	010502031001	坡道	1.无障碍坡道 2.选用图集:12YJ12 21/1、24/3、25/4 3.构造做法: （1）30厚机磨纹花岗石板面层，缝宽5干石灰粗砂扫缝后洒水封缝 （2）撒素水泥面（撒适量清水） （3）25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 （4）素水泥浆一道（内掺建筑胶） （5）100厚C15混凝土 （6）300厚3:7灰土 （7）素土夯实 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	9.71		
133	010502029001	散水	1.混凝土散水 2.选用图集:参12YJ003 7页节点A1 3.构造做法: （1）60厚C20混凝土面层（含模板），撒1:1水泥砂子压实赶光 （2）150厚3:7灰土 （3）素土夯实，向外坡3%-5% 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	76		
134	010902005001	屋面排水管	1.屋面落水管 2.选用图集:12YJ5-1 E3/1 E6/2 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	53.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 81 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
135	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.楼梯栏杆 2.选用图集:12YJ8 16/1 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	21.16		
136	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:成品隔断 2.选用图集:15ZJ512 30/1 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	35.89		
137	010503016001	其他构件	1.构件名称:预制C25混凝土洗菜池，详见12YJ11 130页 2.钢筋 HPB300 ф6 3.模板制作与安拆 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	0.37		
138	011204003001	块料零星项目	1.位置:洗菜池，详见12YJ11 130页 2.构造做法: （1）12厚1:3水泥砂浆 （2）刷素水泥浆一道 （3）5厚1:1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴， （4）5厚釉面面砖，白水泥浆擦缝 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	21.38		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 82 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	010401008001	零星砌砖	1.位置:洗菜池砖支座，详见12YJ11 130页 2.砖品种、规格、强度等级:不低于MU10的非粘土烧结砖 3.砂浆强度等级:不低于M5水泥砂浆 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m3	0.15		
140	011506001001	装饰板雨篷	1.型钢雨篷 2.选用图集:12YJ6 41/1 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	17.08		
141	011505001001	洗漱台	1.洗面台 2.选用图集:15ZJ512 41/1 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	2.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 83 页　共 83 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	011108003001	块料零星项目	1.位置:蹲便台，详见15ZJ512 38/3 2.构造做法: （1）8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 （2）1.5厚涂料防水层,沿墙上翻300 （3）40厚C20细石混凝土保护层 （4）1:6水泥炉渣垫层 （5）15厚1:2水泥砂浆保护层 （6）1.5厚涂料防水层 （7）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	6.44		
143	010503014001	盖板、井圈	1.上人孔盖板 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	1		
		校内地坪硬化					
144	040201003001	路床整形	1.原碎石基层找平碾压，压实度≥93% 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	622		
145	040203007001	水泥混凝土	1.厚度:18cm厚C25混凝土 2.路基养护 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m2	622		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等		
7	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
8	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	106588.8			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计		106588.8			—

暂列金额明细表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	售饭台窗口	25688.07	2311.93	28000					
2	食梯	27522.94	2477.06	30000					
3	原建筑拆除费用，拆除面积为1868.80m2	44576.88	4011.92	48588.8					
本页小计		97787.89	8800.91	106588.8					—
合计		97787.89	8800.91	106588.8					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	给排水	
1.2	消防水	
1.3	火灾自动报警	
1.4	强电	
1.5	弱电	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给排水					
1	031001001001	铸铁管	1.材质:球墨铸铁排水管 2.规格:De110 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:污水废水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	37.31		
2	031001001002	铸铁管	1.材质:球墨铸铁排水管 2.规格:De150 3.连接形式:不锈钢卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:污水废水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	12.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 2 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	031001007001	复合管	1.材质:热浸镀锌衬塑钢管 2.规格:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含支架等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	8		
4	031001007002	复合管	1.材质:热浸镀锌衬塑钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含支架等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	14.83		
5	031001007003	复合管	1.材质:热浸镀锌衬塑钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含支架等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	8.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 3 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001007004	复合管	1.材质:热浸镀锌衬塑钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含支架等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	10.86		
7	031001008001	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De20，压力等级1.25MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	2.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 4 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	031001008002	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De25，压力等级1.25MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	16.71		
9	031001008003	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De32，压力等级1.25MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	7.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 5 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008004	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De40，压力等级1.25MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	53.24		
11	031001008005	塑料管	1.材质:PP-R管 2.规格:De50，压力等级1.25MPa 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:给水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	33.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 6 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	031001008006	塑料管	1.材质:PVC-U光滑壁排水塑料管 2.规格:De50 3.连接形式:承插粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:污水废水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	25.85		
13	031001008007	塑料管	1.材质:PVC-U光滑壁排水塑料管 2.规格:De75 3.连接形式:承插粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:污水废水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	20.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 7 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	031001008008	塑料管	1.材质:PVC-U光滑壁排水塑料管 2.规格:De110 3.连接形式:承插粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:污水废水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	60.46		
15	031001008009	塑料管	1.材质:PVC-U单壁内螺旋排水塑料管 2.规格:De110 3.连接形式:承插粘接连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸设计 5.安装部位:室内 6.介质:污水废水 7.备注:含管卡、预留孔洞及堵洞、通气帽等 8.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	40.8		
16	031002001001	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 8 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	031002001002	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	5		
18	031002001003	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	2		
19	031002003001	塑料阀门	1.名称:PP-R截止阀 2.规格:De32 3.连接形式:热熔连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	2		
20	031002003002	塑料阀门	1.名称:PP-R截止阀 2.规格:De40 3.连接形式:热熔连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	6		
21	031002011001	水表	1.类型:水表 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:一个闸阀+一个止回阀 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 9 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031002011002	水表	1.类型:水表 2.规格:De40 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:一个闸阀+一个止回阀 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	组	1		
23	031002011003	水表	1.类型:水表 2.规格:De50 3.连接形式:螺纹连接 4.附件配置:一个闸阀+一个止回阀 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	组	3		
24	031003003001	洗脸盆	1.类型:台下式 洗脸盆 2.备注:含全部配件附件 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	组	4		
25	031003006001	大便器	1.类型:脚踏蹲式大便器 2.备注:含全部附件配件等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	组	4		
26	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池 2.备注:含全部附件配件等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	组	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 10 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031003010001	淋浴器	1.名称:成套型花洒（淋浴器） 2.备注:含全部附件配件等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	4		
28	031003014001	给、排水附件	1.类型:地漏 2.规格:DN50 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	10		
29	031003014002	给、排水附件	1.类型:方形排水不锈钢篦子 2.规格:DN100 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	8		
30	031003014003	给、排水附件	1.类型:水龙头 2.规格:De20 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	68		
31	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:介质管道DN100 3.备注:含预留孔洞、堵洞等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 11 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	031301003002	套管	1.名称:钢套管 2.规格:介质管道DN40 3.备注:含预留孔洞、堵洞等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	2		
33	031301003003	套管	1.名称:钢套管 2.规格:介质管道De40 3.备注:含预留孔洞、堵洞等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	2		
34	031301003004	套管	1.名称:钢套管 2.规格:介质管道De50 3.备注:含预留孔洞、堵洞等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	6		
35	031301003005	套管	1.名称:钢套管 2.规格:介质管道DN150 3.备注:含预留孔洞、堵洞等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 12 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	03B001	隔油池	1.名称:隔油池 2.规格:成品2立方不锈钢隔油池 3.尺寸:2000*1000*1500mm（长*宽*高） 4.做法:板厚 304 不锈钢（地上侧板 2.0 mm / 底板 2.5 mm），材质：SUS304，焊接：氩弧焊满焊，内壁抛光 Ra≤0.8 μm，焊后酸洗钝化，煤油渗漏试验，加强：侧板每500~600 mm 加30×30×3 不锈钢方管竖筋；底板型钢托架，密封：盖板用食品级硅胶垫 + 蝶形螺母压紧，全密闭防臭 5.基础:地上放 C25 混凝土墩（每边宽出 100 mm，厚 ≥150 mm，内配 Φ10@200）；半地下基坑比设备大 500 mm，周边回填粗砂，底部 C20 垫层 100 mm 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	座	1		
		消防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 13 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.备注:含吊支架、刷色环等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	63.21		
38	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.备注:含吊支架、刷色环等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	146.43		
39	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸锌镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.备注:含吊支架、刷色环等 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	16.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 14 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030901010001	室内消火栓	1.名称:轻便消防水龙箱 2.型号、规格:DN25 3.附件材质、规格:轻便消防水龙箱尺寸为700*550*160mm，箱内设轻便消防水龙、轻便水龙卷盘、直流喷雾喷枪、阀门等 4.图集:15S202-51 5.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	12		
41	030910001001	灭火器	1.形式:手提式 2.规格、型号:MF/ABC3 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	具	24		
42	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.型号、规格:3kg*2，钢制 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	12		
43	031002001004	金属阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 15 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031002001005	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	1		
45	031002001006	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	12		
46	031002001007	金属阀门	1.类型:压力型真空破坏器 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	12		
47	031002001008	金属阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	2		
48	031002011004	水表	1.类型:水表 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:一个闸阀+一个止回阀	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 16 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	031301003006	套管	1.名称:钢套管 2.规格:介质管道DN100 3.备注:含预留孔洞、堵洞等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	2		
		火灾自动报警					
50	030412001001	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	30		
51	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RVJSP-2*1.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	33		
52	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿(压、切割)槽 2.备注:含堵抹、调运砂浆、清理等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	30		
		强电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 17 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱 1AP-CF 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:详见图纸设计 4.接线端子材质、规格:详见图纸设计 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	1		
54	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱 2AP-CF 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:详见图纸设计 4.接线端子材质、规格:详见图纸设计 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	1		
55	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱 1AL 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:详见图纸设计 4.接线端子材质、规格:详见图纸设计 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 18 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030402011004	成套配电箱	1.名称:配电箱 2AL 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:详见图纸设计 4.接线端子材质、规格:详见图纸设计 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	1		
57	030402011005	成套配电箱	1.名称:应急照明配电箱1ALE/ 2ALE 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:详见图纸设计 4.接线端子材质、规格:详见图纸设计 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	2		
58	030402011006	成套配电箱	1.名称:柜式空调开关箱 2.规格:详见图纸设计 3.安装方式:详见图纸设计 4.接线端子材质、规格:详见图纸设计 5.端子板外部接线材质、规格:详见图纸设计 6.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 19 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	030405015001	风扇	1.名称:吊扇FC-1200 2.规格:1200mm 3.安装方式:吊杆安装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	88		
60	030405015002	风扇	1.名称:卫生间排气扇 2.规格:FP-800 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	4		
61	030405017001	其他电器	1.名称:移动式紫外线消毒车 2.规格:紫外线光源2*36W 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	6		
62	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-4*120 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	48.97		
63	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.规格:电缆截面≤120mm2， 铜芯 4芯 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 20 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:热镀锌扁铁40*4 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	9.23		
65	030410002002	接地母线	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用结构钢筋 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	182.4		
66	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	83.2		
67	030410005001	接闪带	1.名称:避雷带 2.规格:Φ10热镀锌圆钢 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	189.51		
68	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB 2.规格:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	1		
69	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.规格:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 21 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	030412001002	配管	1.名称:配管 2.规格:FPC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	900.64		
71	030412001003	配管	1.名称:配管 2.规格:RC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	680.78		
72	030412001004	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	154.33		
73	030412001005	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	100.46		
74	030412001006	配管	1.名称:配管 2.规格:SC150 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	36.85		
75	030412003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100,铝合金防火桥架 3.备注:含吊支架等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	99.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 22 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	680.78		
77	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	154.7		
78	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线（动力） 3.规格:WDZN-BYJ-2.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	34.16		
79	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线（动力） 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	799.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 23 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030412004006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线（照明） 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	1844.24		
81	030412004007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	1989.88		
82	030412004008	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线(动力) 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	426.15		
83	030412004009	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZB-BYJ-4 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	81.56		
84	030412004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZN-BYJ-4 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	200.04		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 24 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线(动力) 3.规格:WDZB-BYJ-6 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	502.31		
86	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZB-BYJ-6 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	870.54		
87	030412004013	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZB-BYJ-10 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	310.31		
88	030412006001	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质:钢质 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	119		
89	030412006002	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	268		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 25 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	030412006003	接线盒	1.名称:开关(插座)盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	54		
91	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:PC 3.安装形式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	15		
92	030413001001	普通灯具	1.名称:半圆球吸顶灯 2.规格:LED 9W 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	6		
93	030413001002	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.规格:LED 12W 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	2		
94	030413001003	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.规格:LED36W,防水等级IP65 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	54		
95	030413001004	普通灯具	1.名称:防水防尘灯（灯具自带蓄电池） 2.规格:LED36W,防水等级IP65 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 26 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	030413002001	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A-BLJC-1OE Ⅱ1W-A401 3.安装方式:壁装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	11		
97	030413002002	装饰灯	1.名称:单、双向疏散指示灯 2.规格:A-BLJC-1RE Ⅱ1W-A401 3.安装方式:壁装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	35		
98	030413002003	装饰灯	1.名称:多种信息疏散指示灯 2.规格:A-ZFJC-E12W-A603 3.安装方式:吊装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	3		
99	030413002004	装饰灯	1.名称:应急壁灯 2.规格:A-ZFJC-E5W-A600B 3.安装方式:壁装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 27 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	030413002005	装饰灯	1.名称:应急吸顶灯 2.规格:A-ZFJC-E9W-A600B 3.安装方式:吸顶 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	22		
101	030413003001	荧光灯	1.名称:双管LED光灯,带反光罩 2.规格:LED 2*18W 3.安装方式:吸顶 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	104		
102	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	16		
103	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V　10A 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	6		
104	030413014001	插座	1.名称:单相三极两极暗装插座 2.规格:250V/10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 28 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030413014002	插座	1.名称:单相三极两极暗装插座，防溅型 2.规格:250V/10A,安全型 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	套	26		
106	030416006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统 2.电压(kV):≤1kV 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	系统	1		
107	030416027001	接地装置	1.名称:接地网系统测试 2.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	系统	1		
108	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:凿(压、切割)槽 2.备注:含堵抹、调运砂浆、清理等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	380.8		
		弱电					
109	030412001007	配管	1.名称:配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	82.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 29 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	030412001008	配管	1.名称:配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	51.1		
111	030412001009	配管	1.名称:配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	7.76		
112	030412001010	配管	1.名称:配管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	8.2		
113	030412003002	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.备注:含吊支架等 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	86.59		
114	030412004014	配线	1.名称:配线 2.配线形式:线槽桥架穿线 3.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 30 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:12U墙式机柜VD 2.备注:含内置光模块交换机的安防箱VD及综合布线弱电设备等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	2		
116	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1.名称:布线配线箱IDF 2.规格:详见图纸设计 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	1		
117	030502003001	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽八芯双绞线 2.敷设方式:管内穿放 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	82.9		
118	030502003002	双绞线缆	1.名称:六类非屏蔽八芯双绞线 2.敷设方式:桥架内布放 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	203.33		
119	030502003003	双绞线缆	1.名称:Cat.6 2.敷设方式:管内穿放 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	66.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 31 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030502003004	双绞线缆	1.名称:Cat.6 2.敷设方式:桥架内布放 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	128.39		
121	030502005001	光缆	1.名称:2六芯多模光纤 2.敷设方式:桥架内布放 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	23.08		
122	030502005002	光缆	1.名称:四芯多模模室内型光缆 2.敷设方式:桥架内布放 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	14.08		
123	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单口信息插座 2.规格:RJ45 3.安装方式:暗装 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	个	8		
124	030506010001	监控摄像设备	1.名称:网络摄像机 2.规格:200万像素 3.备注:含支架 4.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	台	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 32 页　共 32 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
125	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:凿(压、切割)槽 2.备注:含堵抹、调运砂浆、清理等 3.其他:未尽事宜详见招标文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等	m	42.6		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	布线配线箱IDF		个		2000						
2	12U墙式机柜VD	含内置光模块交换机的安防箱VD及综合布线弱电设备等	个		2500						
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	03B002	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
2	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等		
3	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
6	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
本页小计					—
合　　计					—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价	22000			详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　计		22000			—

暂列金额明细表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	抗震支架	2752.29	247.71	3000					
2	可燃气体报警系统	9174.31	825.69	10000					
3	洗涤槽6个（G轴处）	5504.59	495.41	6000					
4	厨房操作间洗涤槽	2752.29	247.71	3000					
本页小计		20183.48	1816.52	22000					—
合计		20183.48	1816.52	22000					—

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

标段：邓州市教育体育局2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目前期服务-3标段-构林镇第二初级中学新建学生食堂

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F_0	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A		-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

第三章 供应商须知

供应商须知表

条款名称	内容
项目属性	□服务 □货物 ☑工程
科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否
现场考察	☑不组织 □组织，考察时间：____年____月____日____点____分 考察地点：_____。
磋商前答疑会	☑不召开 □召开，召开时间：____年____月____日____点____分 召开地点：_____。
中小企业	1、本项目采购标的按照中小企业划分标准属于：__建筑业__ ☑本项目专门面向中小企业采购。 □本项目小微企业价格折扣比例____%。 2、中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。
磋商报价	磋商报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：。_____
项目预算	3999702.19元
响应有效期	开标之日起60日历日
响应文件数量	电子响应文件：1份
上传截止时间	2026年09月30日08时30分（北京时间）
响应文件开启时间	2026年09月30日08时30分（北京时间）
评标方法	综合评分法
确定中标人	采购人是否委托磋商小组直接确定成交人：□是☑否

代理费	□ 集中采购机构不收费 收费对象：□ 采 购 人 ☑中标人 收费标准：招标代理费参照河南省招标投标协会（豫招协[2023]002号）文件规定的标准，结合市场实际情况计取。
特别提示	磋商文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。

供应商须知

一、说明

1.采购人、采购代理机构、供应商、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《竞争性磋商公告》。

1.2 供应商（也称申请人）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2.资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

2.1 资金来源为财政性资金 399.970219 万元。

2.2 项目属性见《供应商须知表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知表》。

3.现场考察、开标前答疑会

3.1 若《供应商须知表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、磋商报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

4.1 采购本国货物、工程和服务

4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与磋商，则具体要求见第二章《采购需求》。

4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）以及邓州市财政局的具体规定。

4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司

法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤和生育等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《竞争性磋商公告》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。

4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准

规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，**否则响应无效；**

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评审程序、评审方法和评审标准》。（如涉及）。

4.4 正版软件

4.4.1 依据《财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则响应无效。财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以无线局域网认证产品政府采购清单（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、中华人民共和国国家发展和改革委员会、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

4.4.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

4.5 网络安全专用产品

4.5.1 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当在国家互联网信息办公室会同工业和信息化部、公安部、国家认证认可监督管理委员会统一公布和更新的符合要求的网络关键设备和网络安全专用产品清单中。

4.6 采购需求标准

4.6.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第二章《采购需求》。

4.6.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第二章《采购需求》。

5.采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加本次采购有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

6.采购范围及适用法律

6.1 本次采购适用的法律、法规为《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》《中华人民共和国民法典》以及其他相关政府采购法律法规。

6.2 “监督管理部门”是指 邓州市财政局 。

6.3 “货物”指供应商按采购文件规定，须向采购人提供的与本次采购相关的 / 。

6.4 “工程”指采购文件规定供应商应承担的 施工内容 。

二、竞争性磋商文件

7.竞争性磋商文件构成

7.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

第五章 政府采购合同（草案）

第六章 响应文件格式

7.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

8.对竞争性磋商文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构可用补充文件的方式修正竞争性磋商文件，补充文件内容以公告的形式告知所有竞争性磋商文件收受人，该补充文件将成为竞争性磋商文件的组成部分，并替代所修正的部分。

8.2 采购人或采购代理机构可以酌情延长上传截止时间，并将此变更以公告形式通知所有竞争性磋商文件收受人。

8.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（必须在原公告发布媒体上发布公告）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，将顺延上传响应文件截止时间。

8.4 政府采购项目实行网上受理，开标前所有信息保密。因此，采购人或采购代理机构发布的一切公告信息（包括采购公告、变更公告、澄清公告等）均在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省．邓州市）》等媒体发布，请潜在供应商随时查询有关公告信息。若因潜在供应商没有及时查看到公告信息而造成的失误，责任自负。

8.5 供应商应关注是否有发布最新的澄清更正公告和更正的最新磋商文件（电子答疑文件），如有则需下载最新的磋商文件，并在此基础上制作最新的响应文件并上传。

三、响应文件的编制

9.响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

9.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第二章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效响应。

9.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

10.响应文件构成

10.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

10.2 对于竞争性磋商文件中标记了实质性格式文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记实质性格式的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

10.3 电子响应文件应使用 CA 数字证书生成并在截止时间前上传其加密版本，根据磋商文件中规定的下载平台要求，具体详见《投标文件制作工具操作手册》。否则，被视为无效响应文件，将被平台系统拒绝。

10.4 第四章《评审程序、评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

10.5 对照第二章《采购需求》，说明所提供货物、服务或工程已对第二章《采购需求》做出了响应，或申明与第二章《采购需求》的偏差和例外。如第二章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

10.6 供应商编制响应文件时，涉及营业执照、资质、业绩、财务、社保、纳税及各类证书、报告等内容，必须是原件的扫描件或复印件。

10.7 供应商认为应附的其他材料。

11.报价

11.1 报价均以人民币报价。

11.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，磋商文件中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 所投货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；报价时应详细列出所投产品的生产厂商、品牌、型号、单价、数量、总价等。

11.2.2 服务项目按照磋商文件要求完成本项目全部工作的所有相关费用。

11.2.3 工程项目按照磋商文件要求完成本项目全部工作的所有相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

11.5 本项目将按供应商所提交的单价和总价来支付本项目所需的费用。对供应商没有填写单价和总价的内容,将被认为这些项目费用已包括在报价中。

11.6 磋商结束，供应商进行网上最终报价。

11.7 本次采购设有预算，供应商最终报价超过预算的，磋商小组将不予评议。

11.8 供应商的所有报价不得低于成本恶意竞争。

12.响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于磋商文件规定期限的，其响应无效。成交人的响应有效期延长至项目验收合格之日。

12.2 特别情况下，采购代理机构、采购人可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。供应商可以拒绝上述要求。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。

13.响应文件的签署、盖章

13.1 电子响应文件必须在规定签章处电子签章或手写签字后扫描上传进响应文件。

13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过CA或电子营业执照加盖电子签章。

四、响应文件的提交

14.响应文件的提交

14.1 电子响应文件的提交是指使用邓州市公共资源交易中心网上交易系统应用平台系统在上传截止时间前完成制作软件生成的加密电子响应文件的上传。未在上传截止时间前完成上传的，视为逾期提交。逾期提交的响应文件不予受理。

14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件。

15.响应文件上传截止时间

供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件上传截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

16.响应文件的修改与撤回

在采购文件规定的电子响应文件上传截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的电子响应文件，最终电子响应文件以上传截止时间前完成上传至邓州市公共资源交易电子交易平台最后一份加密电子响应文件为准。上传截止时间之后，供应商不得修改或撤回电子响应文件。

第四章 评审程序、评审方法和评审标准

一、编制、确认竞争性磋商文件

采购人或采购代理机构根据采购项目特点和采购实际需求编制竞争性磋商文件，编制的竞争性磋商文件应由采购人审核并确认。

二、发布竞争性磋商公告，邀请供应商参加磋商

竞争性磋商文件经采购人书面确认后，将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省．邓州市）》发布竞争性磋商公告。供应商按照公告和竞争性磋商文件要求制作并递交响应文件。

三、组建磋商小组

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定和采购项目的特点组建竞争性磋商小组，竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含 1 名法律专家。

本项目磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3（2 人），采购人代表 1 名。

竞争性磋商小组负责对响应文件进行评审、质疑、评估、比较、评分，组织磋商和最后报价。

评审专家应当严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

评审专家应当在评审报告上使用本人 CA 锁进行签章，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

评审活动结束，按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知(豫财购〔2017〕9 号)的规定，发放劳务报酬。

评审专家未完成评审工作擅自离开评审现场，或者在评审活动中有违法违规行为的，不得获取劳务报酬和报销异地评审差旅费。评审专家以外的其他人员不得获取评审劳务报酬。

四、解密电子响应文件

供应商解密：供应商制作电子响应文件时，必须使用本单位的 CA 进行加密，供应商在解密前须自行检查 CA 的有效性。解密时未在开启响应文件时间后 20 分钟内进行解密成功的视为撤销其响应文件（因电子开标系统原因除外）。

五、评审

磋商小组对供应商提交的响应文件进行评审。主要对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，具体包括：

资格性审查

序号	审查因素	审查内容	备注
1	满足第一章《竞争性磋商公告》供应商具备的资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策满足的资格要求： 本项目落实中小微企业扶持、监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业等相关政府采购政策。 3、本项目的特定资格要求 （1）供应商须具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照； （2）供应商须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，且在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； （3）拟派项目经理须具备相关工程专业二级及以上注册建造师资格证书和安全生产考核合格证（B 证），且未担任其他正在施工建设项目的项目经理； （4）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名	供应商为企业（包括合伙企业、个体工商户）的，应提供有效的营业执照； 供应商为事业单位的，应提供有效的事业单位法人证书； 供应商是非企业机构的，应提供有效的执业许可证、登记证书等证明文件； 供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加采购的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的

		单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询时间：不早于竞争性磋商公告发布之日】 （5）本项目不接受联合体磋商。 （6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。
2	中小企业政策	具体要求见第一章《竞争性磋商公告》	
2-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时须在《资格证明文件》中提供。 1、供应商单独参与的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如采购文件要求以联合体形式参加，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足竞争性磋商文件关于预留份额的要求。	格式见《响应文件格式》
3	本项目的其他资格要求	如有，见第一章《竞争性磋商公告》	

说明：按照邓州市财政局《关于在政府采购活动中施行供应商资格信用承诺制的通知》邓财购〔 2024 〕36号的要求，对于邓州市政府采购项目，全部实施供应商资格信用承诺，供应商在响应时，按照规定提供“邓州市政府采购供应商信用承诺函”（详见附件）的，无需再提交序号1中第1项要求的证明材料”。供应商在成交后，应将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构，证明材料将随公告一并公示。”

2.符合性审查。

磋商小组依据竞争性磋商文件的规定检查供应商响应文件制作内容的完整度和符合性是否符合竞争性磋商文件的各项要求。

条款号		评审因素	评审标准
1.1	形式评审标准	供应商名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		报价唯一	只能有一个有效报价
		签字盖章	符合竞争性磋商文件的要求
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”要求
1.2	响应性评审标准	质量	符合竞争性磋商文件的要求
		质保期	符合竞争性磋商文件的要求
		工期	符合竞争性磋商文件的要求
		磋商有效期	符合竞争性磋商文件的要求
		响应完整性	响应文件是否包含了采购人采购内容的全部

只有通过以上审查的供应商的响应文件，方可进入商务和技术评估，综合比较与评价。

3.技术（服务）审查。磋商小组依据竞争性磋商文件的规定审查各供应商所响应的技术指标、技术性能、产品技术说明或项目方案、人员配备等是否符合最低要求。

4.综合比较与评价。对各供应商对磋商文件的符合性和技术响应程度、项目方案或技术响应程度、综合实力、售后服务以及报价等因素，进行综合评比。

5.未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

响应文件无效的情形：

5.1 在资格性和符合性审查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.1.1 资格证明文件不全的，或者不符合竞争性磋商文件标明的资格要求的；

5.1.2 响应文件无法定代表人或负责人签字,或未提供法定代表人或负责人授权委托书、承诺书或者填写项目不齐全的；

5.1.3 授权代表人未能出具身份证明或与法定代表人或负责人授权委托人身份不符的；

5.1.4 电子响应文件未使用 CA 认证并加密的；

5.1.5 其他不符合磋商文件实质性要求的。

5.2 在报价评审时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为无效：

5.2.1 未采用人民币报价的；

5.2.2 报价具有选择性；

5.2.3 未进行最后报价或最后报价高于采购人预算的。

5.3 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形的。

6.磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

6.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过评标系统通知所有参加磋商的供应商。具体磋商内容由磋商小组根据磋商实际情况确定。

6.4 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，通过评标系统以在线形式提交承诺，并用 CA 或电子营业执照签章。

6.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

6.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

6.5.2 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事

业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字、加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

6.6 磋商结束后，磋商小组通过电子评标系统向所有实质性响应的供应商发出要求最后报价要求，各供应商在会员系统中收到有关信息后，必须在规定时间内提交报价。提交最后报价的供应商不得少于 3 家。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项规定的情形除外。最后报价是响应文件的有效组成部分。

6.7 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

6.8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

7.最后报价的算术修正及政策调整

最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，最后报价出现大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

8.评审方法和评审标准

8.1 本项目采用的评审方法为：综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

8.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

8.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）。

8.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）。

9.确定成交候选人名单

9.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位。

9.2 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

9.3 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

10.报告违法行为

10.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

评审标准

条款号	评分因素		评分标准
1	分值构成 （总分100分）	磋商报价：30 分 施工组织设计：58 分 综合评价：12 分	
2	磋商报价（30分）	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=磋商基准价÷最后磋商报价×30分。 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。	

3	施工组织设计(58 分)	施工方案和技术措施（5 分）	合理3-5分，一般1-2分
		质量管理体系与措施（5 分）	质量管理体系、制度、保证措施针对性及可操作性强的3-5分，一般1-2分
		安全管理体系与措施（5 分）	安全生产体系、保护措施针对性强的3-5分，一般1-2分
		环境保护管理体系与措施（5 分）	文明工地和环境保护措施针对性强的3-5分，一般1-2分
		工程进度计划与措施（5 分）	合理得3-5分，一般1-2分
		拟投入资源配备计划（5 分）	施工机械满足要求、机构设置健全。综合评比、横向比较后得1-5分
		施工进度表或施工网络图（4 分）	合理3-4分，基本合理1-2分
		施工总平面布置图（4 分）	合理3-4分，基本合理1-2分
		节能措施（5 分）	在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术（1-5分）
		创新技术（5 分）	新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用（1-5分）
		信息化技术（5 分）	企业具备信息化管理平台，能够使工程

			管理者对现场实施监控和数据处理（1-5 分）
		内容完整性和编制水平（5 分）	磋商小组根据各供应商上述内容的完整性和编制水平进行整体评价、横向对比，酌情打 1-5 分
		注：以上项目若有缺项的，该项为 0 分；不缺项的，不低于最低分。各评委根据供应商施工组织设计编制水平是否先进、科学、合理、可行等方面，逐项酌情打分，逐项分值之和为该评委对施工组织设计标的分值。	
4	综合评价（12分）	优惠条件的承诺（4分）	1.保修期内、外服务承诺 2.安全施工承诺 3.节假日连续施工承诺 4.保证农民工工资不拖欠承诺 综合评比、横向比较后得（1-4）分。
		质量、工期承诺及具体措施（3分）	质量、工期达到竞争性磋商文件要求并有具体措施（1-3分）
		供应商信用(2分)	根据供应商提供的《邓州市政府采购供应商信用记录表》，诚信评价为满分的得2分，90-99分(不含90分)之间得1分，90分以下的不得分。注: 供应商可在投标(响应)文件递交截止前三个工作日，登录“邓州市政府采购信用管理系统”在线打印《邓州市政府采购供应商信用记录表》，作为投标(响应)文件的组成部分提交，评审时作为享受政策支持的依据。
		类似业绩（3分）	2022年1月1日以来，供应商承担过类似工程施工的每项得1.5分，最多得3分。

			（须提供中标通知书和施工合同，否则不得分）

11.有下列情况之一的，采购人或采购代理机构宣布本项目终止：

11.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

11.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

11.3 法律法规规定的其他情况。

12.若本项目属于政府购买服务项目，将按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）等规定执行。

六、成交通知及签订合同

1.成交结果公布

1.1 成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省．邓州市）》上发布成交公告。

1.2 如项目终止，成交结果公告以“河南省政府采购网”发布的为准。

2.发出成交通知书

2.1 根据成交结果，采购人或采购代理机构向成交供应商发出《成交通知书》。

2.2 《成交通知书》是签订政府采购合同的重要依据，对采购人与成交供应商具有法律效力。

3.签订合同

3.1 成交供应商和采购人应在《成交通知书》发出后及时签订政府采购合同，逾期无故不签订的，按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及有关规定处理。

3.2 竞争性磋商文件、响应文件、供应商在磋商过程中的承诺以及确认材料，均为合同的有效组成部分。

3.3 如果成交供应商不按其响应文件承诺和竞争性磋商文件要求签订政府采购合同，采购人将取消其成交资格。

3.4 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，不按磋商文件要求提交履约保证金、被查实存在影响成交结果的违法行为或者出现其他无法签订合同的情

形等，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新采购。未尽事宜执行相关法律法规的规定。

七、质疑与答复

1.根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部第94号令）的有关规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.质疑函须按照财政部门发布的质疑函范本格式编制，质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.接收质疑的方式：

3.1 在线接收，请质疑人上传质疑函原件扫描件到邓州市公共资源交易系统并电话通知到项目负责人。

3.2 书面提交，请质疑人将质疑函原件送达至采购单位联系人和采购代理机构项目负责人，联系方式及地址详见采购公告。

4.供应商需在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，采购人和采购代理机构可以拒收，质疑供应商将依法承担不利后果。

5.采购人和采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

八、注意事项

1.如对竞争性磋商文件有疑问，应于响应文件递交截止时间前 1 工作日向采购人或采购代理机构提出。

2.供应商必须由法定代表人或授权代表参加磋商，随时接受磋商小组的询问、质疑，并按照磋商小组的要求答复。

3.供应商自行承担参加竞争性磋商的全部费用。

4.本竞争性磋商文件最终解释权归采购人。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作技术方案》(豫财购〔2017〕10号)，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，进一步加强政府采购合同线上融资一站式服务（简称“政采贷”），有需求的供应商，可按上述通知要求办理政采贷。

第五章 政府采购合同（草案）

参考《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）

第六章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1.供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

_____（项目名称）

响应文件

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签章）

年　月 日

目录（自拟）

一、响应函格式

响应函

_____（采购代理机构名称）：

1.我方全面研究了“_____”项目____标段采购文件（项目编号：_____）， 决定参加贵单位组织的本项目采购。

2.我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务，总报价为人民币_____元（大写：_____）。

3. 工期（交货期/监理周期/设计周期）为合同生效后_____日历天。

4. 质量：_____。

5. 项目经理/负责人（项目总监）_____。

5.一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

6.我方同意本采购文件依据相关规定对我方可能存在的失信行为进行惩戒。

7.我方为本项目提交的响应文件用于采购报价。

8.我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与采购报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

9.本次采购，我方递交的响应文件有效期为采购文件规定起算之日起_____天。

供应商名称：_____（单位名称及盖电子单位公章）

法定代表人或授权代表（姓名及电子签章）：_____

日　　期：_____年_____月_____日

二、法定代表人或负责人授权委托书格式：

法定代表人或负责人授权委托书

致采购人或采购代理机构：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人或负责人，现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加 _____项目的竞争性磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人或负责人签名（或电子签章）：

被授权人签名（或电子签章）：

职务：

联系电话：

法定代表人或负责人、被授权人身份证复印件

供应商公章（电子签章）：

日期：____年___月___日

三、报价一览表格式：

项目名称	
项目编号	
投标人	
磋商报价	大写：（￥：）
工期	
质量	
质保期	
备注	

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子签章）：

日期：____年____月____日

四、营业执照副本、依法缴纳税收和社会保障资金的缴费凭证、审计或财务报告、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺、近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明等；

审计或财务报告说明：

1.提供本单位上年度经会计师事务所出具的审计报告或本公司出具的财务报表或提供银行出具的证明文件。银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

2.供应商提供企业有关财务会计制度。

近三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式）

声明函

（法定代表人或其授权代表）代表_____（公司全称）向本项目的采购人和采购代理机构郑重声明如下：

我公司近三年来的经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

供应商（电子签章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子签章）：

日期：____年___月___日

五、已标价工程量清单；

六、承诺书

(一)诚信承诺书

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本公司郑重承诺：

1、本次采购在电子响应文件中的所有信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改或虚假成份，材料所述内容均为本公司真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本公司愿意接受公开通报，自愿退出所有正在进行的交易项目，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律规定，主动接受处罚，并承担相应法律责任；

2、本公司在参加本项目过程中严格遵守各项诚信廉洁规定，如有违反，自愿按规定接受处罚。

承诺人法定名称（电子签章）：

承诺人法定地址：

授权代表（签字或电子签章）：

电话：

日期：____年____月____日

(二)投标人信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

(一)本单位对所提交的企(事)业单位基本信息、企(事)业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

(二)严格依照国家和河南省关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动，不挂靠、借用、出租、出借、转让资质，积极履行社会责任，促进廉政建设。

(三)自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、胁迫他人投标(放弃中标)、恶意投诉、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序。

(四)本单位及项目经办人员信用状况良好，未被列为失信惩戒对象或“老赖”，符合参与公共资源交易活动的相关要求。

(五)本单位不存在被人力资源和社会保障部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格之情形，若中标，本单位将自觉落实农民工工资保障的有关措施，及时交纳农民工工资保证金，切实维护农民工权益。

(六)若中标，本单位将在规定的时间内与招标人签订合同并自觉履行合同义务，不转包或违法分包中标项目。

(七)自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

(八)本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法开展的监督检查，积极配合行政监督部门的投诉处理；本单位及项目经办人员如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监

督部门依法给予的行政处罚(处理)，依法承担赔偿责任和刑事责任，并同意按照相关规定记入本单位及项目经办人员诚信档案或不良行为(信用)记录。

(九)本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人或(委托代理人)签字或电子签章：

企业名称(电子签章)：

项目负责人(签字或电子签章)：

年　　月　　日

七、技术部分（供应商根据施工组织设计要求编写，格式自拟）

八、综合部分

一、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				
			证书名称	级别	证号	专业	备注

（二）主要人员简历表

项目经理简历表

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	项目经理
毕业学校	年毕业于			学校	专业
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

二、类似业绩（如有，格式自拟）

三、优惠承诺（格式自拟）

四、供应商信用

九、供应商认为需要的其他文件资料

中小企业声明函(工程、服务)格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财 库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符 合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协

议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称),属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称),属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：_____

日期：____年___月_____日

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：____年___月_____日

监狱企业声明函格式

本企业郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），本企业_____（是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：____年___月___日

邓州市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致（采购人或采购代理机构）:

投标单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚 实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的 各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）:

法定代表人或授权代表（签字或电子签章）:

日期:　　年　　月　　日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书　”。