

实质性响应技术条款响应表

| 序号 | 名称     | 品牌型号     | 招标文件要求技术参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 响应实际参数<br>(响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
|----|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| 1  | 仓筒     | TC82x10C | <p>单位数量：2座</p> <p>1. 仓顶角度25度，锥底角度45度。</p> <p>2. 仓容700立方米，仓容重：525吨，仓直径：8.25米，全高：18.4米，仓筒高度：11.27米。</p> <p>3. 围板材质：优质有花双面镀锌钢板，上锌量双面275g/m²。仓顶板为1.0mm铝锌镁钢板。围板采用镀锌钢板，厚度：第1层1.50mm，第2-3层1.0mm，第4-6层1.5mm，第7-9层2.0mm，第10层2.5mm，。</p> <p>4. 外置M型镀锌立柱，展宽约312mm。第1-5层立柱3.0mm，第6-10层立柱4.0mm。</p> <p>5. 整个钢锥底喷漆处理，柱脚材料H244×175，拉筋材料角钢50*5，锥底板厚度δ4~5mm。</p> <p>6. 仓顶设检修人孔1套、仓筒设仓门1套，仓内设直爬梯1套，仓外设地面到下仓门直爬梯1套。</p> <p>7. 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型，冲孔，弯弧，剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用8.8级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用10.9级高强镀锌螺栓组件，使用年限30年。</p> | <p>我单位承诺响应招标文件实际参数：</p> <p>单位数量：2座</p> <p>1. 仓顶角度25度，锥底角度45度。</p> <p>2. 仓容700立方米，仓容重：525吨，仓直径：8.25米，全高：18.4米，仓筒高度：11.27米。</p> <p>3. 围板材质：优质有花双面镀锌钢板，上锌量双面275g/m²。仓顶板为1.0mm铝锌镁钢板。围板采用镀锌钢板，厚度：第1层1.50mm，第2-3层1.0mm，第4-6层1.5mm，第7-9层2.0mm，第10层2.5mm，。</p> <p>4. 外置M型镀锌立柱，展宽约312mm。第1-5层立柱3.0mm，第6-10层立柱4.0mm。</p> <p>5. 整个钢锥底喷漆处理，柱脚材料H244×175，拉筋材料角钢50*5，锥底板厚度δ4~5mm。</p> <p>6. 仓顶设检修人孔1套、仓筒设仓门1套，仓内设直爬梯1套，仓外设地面到下仓门直爬梯1套。</p> <p>7. 现场安装，筒仓波纹板采用冷轧型，冲孔，弯弧，剪切生产线制作，精度高，仓顶、筒体均采用8.8级高等级镀锌螺栓，关键承力部位标准件采用10.9级高强镀锌螺栓组件，使用年限30年。</p> | 无偏离               | 完全响应 |
| 2  | 仓顶通风系统 | SF4-2    | <p>单位数量：2套</p> <p>功率(kw)：单机1.5，合计3.0</p> <p>每仓仓顶设1台SF4-2轴流风机功率1.5kW，仓顶用。佩戴防雨帽，国标产品，低压风机，转速：2800r/min，全压：3</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>我单位承诺响应招标文件实际参数：</p> <p>单位数量：2套</p> <p>功率(kw)：单机1.5，合计3.0</p> <p>每仓仓顶设1台SF4-2轴流风机功率1.5kW，仓顶用。佩戴</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 无偏离               | 完全响应 |

|   |        |           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|---|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|   |        |           | 80Pa, 风量: 11000m <sup>3</sup> /h。吸出仓内潮气, 含引风机座与罩; 设2套自然通风窗。                                                                                                                                                | 防雨帽, 国标产品, 低压风机, 转速: 2800r/min, 全压: 380Pa, 风量: 11000m <sup>3</sup> /h。吸出仓内潮气, 含引风机座与罩; 设2套自然通风窗。                                                                                                                               |     |      |
| 3 | 锥底通风系统 | TF8.2     | 单位数量: 2套<br>功率(kw): 单机7.5, 合计15.0<br>每仓1台, 4-72-No.4.5A 风机, 每台功率7.5千瓦, 国标产品, 低压风机, 转速: 2900r/min, 全压: 1673-2554Pa, 风量: 5730~10580m <sup>3</sup> /h; 国产电机, 含通风环道和鼠笼式通风管, 仓下抗压环形风道, 冲压成型, 通风效果更均匀, 有效防止粮食霉变。 | 我单位承诺响应招标文件实际参数:<br>单位数量: 2套<br>功率(kw): 单机7.5, 合计15.0<br>每仓1台, 4-72-No.4.5A 风机, 每台功率7.5千瓦, 国标产品, 低压风机, 转速: 2900r/min, 全压: 1673-2554Pa, 风量: 5730~10580m <sup>3</sup> /h; 国产电机, 含通风环道和鼠笼式通风管, 仓下抗压环形风道, 冲压成型, 通风效果更均匀, 有效防止粮食霉变。 | 无偏离 | 完全响应 |
| 4 | 测温系统   | CW8.2     | 单位数量: 2套<br>铠装测温电缆, 均布于仓内PLC触控屏式测温仪, 具有温度实时监控、温度超高自动启停通风机、料位监控报警、历史温度曲线记录存储、粮仓温控可视化、设备超负荷报警等功能。测温范围: 10℃-80℃, 或: -55℃-125℃; 测温精度: ±1℃; 测温湿度: ±4.1%; 测温点纵向间距2m, 发现异常, 及时通风降温或出仓处理。                          | 我单位承诺响应招标文件实际参数:<br>单位数量: 2套<br>铠装测温电缆, 均布于仓内PLC触控屏式测温仪, 具有温度实时监控、温度超高自动启停通风机、料位监控报警、历史温度曲线记录存储、粮仓温控可视化、设备超负荷报警等功能。测温范围: -55℃-125℃; 测温精度: ±1℃; 测温湿度: ±4.1%; 测温点纵向间距2m, 发现异常, 及时通风降温或出仓处理。                                      | 无偏离 | 完全响应 |
| 5 | 料位器    | 阻旋式       | 单位数量: 2个<br>功率(kw): 单机0.2, 合计0.2<br>1、料位检测方式: 阻旋式<br>2、介质温度: -30℃+80℃,<br>3、上料位杆长: 1000mm;<br>4、叶片转速: 1rpm, 粮满报停, 配有声光报警。                                                                                  | 我单位承诺响应招标文件实际参数:<br>单位数量: 2个<br>功率(kw): 单机0.2, 合计0.2<br>1、料位检测方式: 阻旋式<br>2、介质温度: -30℃+80℃;<br>3、上料位杆长: 1000mm;<br>4、叶片转速: 1rpm, 粮满报停, 配有声光报警。                                                                                  | 无偏离 | 完全响应 |
| 6 | 提升机    | TDTG50/28 | 单位数量: 26米<br>功率(kw): 单机7.5, 合计7.5<br>产量: 50t/h, 头轮覆胶, 防逆转装置, 硬齿面齿轮减速机, 机筒采用2M, 采用国内先进品牌轴承, 镀锌板咬边成型                                                                                                         | 我单位承诺响应招标文件实际参数:<br>单位数量: 26米<br>功率(kw): 单机7.5, 合计7.5<br>产量: 50t/h, 头轮覆胶, 防逆转装置, 硬齿面齿轮减速机                                                                                                                                      | 无偏离 | 完全响应 |

|    |       |                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |     |      |
|----|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |       |                    | ，钢度好，机头机座采用3-5MM镀锌板，底部设有检修门，观察孔，配件采用四层3线，皮带，钢度好，机头机座采用3-5MM镀锌板，底部设有检修门，观察孔，配件采用四层3线，皮带，斗材质：PVC/高强度EP（气温低于-20℃地区使用）斗材质：高密度聚乙烯/高抗压冲尼龙，动力为：国标电机减速机 | 机，机筒采用2M，采用国内先进品牌轴承，镀锌板咬边成型，钢度好，机头机座采用3-5MM镀锌板，底部设有检修门，观察孔，配件采用四层3线，皮带，斗材质：PVC/高强度EP（气温低于-20℃地区使用）斗材质：高密度聚乙烯/高抗压冲尼龙，动力为：国标电机减速机 |     |      |
| 7  | 提升机塔架 | 2.2mx2.2m          | 单位数量：26米<br>热镀锌材质，现场装配。<br>主要材料镀锌角钢，平台，踏步采用钢格板。间隔2米一层平台及旋转梯，提升机连接处设有检修平台，8.8级镀锌螺栓连接。                                                            | 我单位承诺响应招标文件<br>实际参数：<br>单位数量：26米<br>热镀锌材质，现场装配。<br>主要材料镀锌角钢，平台，踏步采用钢格板。间隔2米一层平台及旋转梯，提升机连接处设有检修平台，8.8级镀锌螺栓连接。                    | 无偏离 | 完全响应 |
| 8  | 电动三通  | DTZ100<br>0-200/60 | 单位数量：1个<br>采用1.5千瓦电动推杆伸缩翻板，切换入仓导向，并搭载PLC管理平台，实现仓下一键控制，不用人工爬仓切换，更安全有效。                                                                           | 我单位承诺响应招标文件<br>实际参数：<br>单位数量：1个<br>采用1.5千瓦电动推杆伸缩翻板，切换入仓导向，并搭载PLC管理平台，实现仓下一键控制，不用人工爬仓切换，更安全有效。                                   | 无偏离 | 完全响应 |
| 9  | 耐磨方溜管 | 250*250            | 单位数量：2套<br>耐磨装置，镀锌钢板厚度2mm冷钢板制作，内镶10mm高分子耐磨板，主要材质高密度聚乙烯(HDPE)材料制成，耐磨损和耐化学腐蚀性能，比普通板耐磨度超六倍，含过渡联接件                                                  | 我单位承诺响应招标文件<br>实际参数：<br>单位数量：2套<br>耐磨装置，镀锌钢板厚度2mm冷钢板制作，内镶10mm高分子耐磨板，主要材质高密度聚乙烯(HDPE)材料制成，耐磨损和耐化学腐蚀性能，比普通板耐磨度超六倍，含过渡联接件          | 无偏离 | 完全响应 |
| 10 | 溜管悬梯  | 镀锌材质               | 单位数量：2套<br>方便检修镀锌方管制作。                                                                                                                          | 我单位承诺响应招标文件<br>实际参数：<br>单位数量：2套<br>方便检修镀锌方管制作。                                                                                  | 无偏离 | 完全响应 |
| 11 | 缓冲器   | HCQ25              | 单位数量：2个<br>厚度3mm板制作，仓顶进粮，用热镀锌钢板制作，防止粮食破碎                                                                                                        | 我单位承诺响应招标文件<br>实际参数：<br>单位数量：2个<br>厚度3mm板制作，仓顶进粮，用热镀锌钢板制作，防止粮食破碎                                                                | 无偏离 | 完全响应 |
| 12 | 手电动闸门 | TZMS25             | 单位数量：2套<br>功率(kw)：单机0.55，合计1.1<br>框架：5mm/Q235，闸板6mm/Q235，国产电机，开启灵活                                                                              | 我单位承诺响应招标文件<br>实际参数：<br>单位数量：2套<br>功率(kw)：单机0.55，合计1.1                                                                          | 无偏离 | 完全响应 |

李才印


|    |           |             |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |      |
|----|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
|    |           |             | 于出仓，仓底调整流量，能够有效节约高度空间                                                                                                                             | 框架：5mm/Q235, 闸板6mm/Q235, 国产电机，开启灵活用于出仓，仓底调整流量，能够有效节约高度空间                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      |
| 13 | 电气控制系统    | PLC电控       | 单位数量：2套<br>控制柜，到设备之间、电缆电线及桥架。1. 电控柜放置于此系统的提升机旁边2. 电控柜内置元器件选用国产优质电子元器件制作，国标；3. 报价包含电控室到设备的所需的所有电缆，穿线管线槽4. 电控室由客户自制；5. 如电控柜距离此系统距离超过10米，需签订合同确定准确位置 | 我单位承诺响应招标文件实际参数：<br>单位数量：2套<br>控制柜，到设备之间、电缆电线及桥架。1. 电控柜放置于此系统的提升机旁边2. 电控柜内置元器件选用国产优质电子元器件制作，国标；3. 报价包含电控室到设备的所需的所有电缆，穿线管线槽4. 电控室由客户自制；5. 如电控柜距离此系统距离超过10米，需签订合同确定准确位置                                                                                                                                                                                | 无偏离 | 完全响应 |
| 14 | 辅助材料      | 定制          | 单位数量：2宗<br>含转接口、溜管及旋梯加长、氧气、乙炔、电焊条、油漆等                                                                                                             | 我单位承诺响应招标文件实际参数：<br>单位数量：2宗<br>含转接口、溜管及旋梯加长、氧气、乙炔、电焊条、油漆等                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 无偏离 | 完全响应 |
| 15 | 安装, 调试和培训 | /           | 单位数量：2<br>另计                                                                                                                                      | 我单位承诺响应招标文件实际参数：<br>单位数量：2<br>另计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 无偏离 | 完全响应 |
| 16 | 复式精选机     | 5XFZ-180BS型 | 单位数量：2套<br>复式精选机配套分级机，脱壳机，移动式提升机，移动式沙克龙除尘器                                                                                                        | 我单位承诺响应招标文件实际参数：<br>单位数量：2套<br>复式精选机配套分级机，脱壳机，移动式提升机，移动式沙克龙除尘器<br>5XFZ-180BS型：最大生产率：<br>选种8-10 t/h<br>清选15-18 t/h<br>外形尺寸 (mm)：2000×2500×2130<br>筛面面积 m <sup>2</sup> ：<br>筛箱1500×2000×3层<br>比重1750x1800x2个<br>整机重量：4420 Kg<br>主机功率：19.34 kW<br>除尘器功率：8.25 kW<br>总功率：28.6 kW<br>DTY150-20型<br>生产率：10 t/h<br>总功率：1.5 kW<br>线速度：0.65-1.2m/s<br>SM-150S型 | 无偏离 | 完全响应 |

李才印

|     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|     |  |  |  | 生产率：10 t/h<br>外形尺寸（mm）：4630x2050x1750<br>筛面面积mm：1250x2400<br>筛层：四层<br>整机重量：1040Kg<br>总功率：3 kW<br>5XT-7.5型<br>生产率：10 t/h<br>外形尺寸（mm）：1060×1080×1880<br>整机重量：300 Kg<br>总功率：7.5 kW<br>破损率≤0.2%；<br>机筒8MM厚无缝钢管 |  |  |
| ... |  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |  |  |

注：

- 1、供应商必须对应采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。
- 2、供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送相关部门查处。
- 3、本表内容不得擅自删减。
- 4、完全照抄招标文件采购项目技术规格、参数及要求，视为实质性不响应。

供应商法定代表人或授权代表签字或盖章：  

供应商名称（签章）：  范润鑫建设工程有限公司

日期： 2026 年 5 月 26 日