

范县水利局范县 2025
年省级幸福河湖奖补
资金项目 工程

工程量清单报价表

合同编号：（）

投 标 人：_____（单位盖章）



法 定 代 表 人
(或委托代理人)：_____（签字盖章）

刘灿广



编 制 时 间：_____

刘灿广



投 标 总 价

工 程 名 称： 范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖
补资金项目

合 同 编 号：

投标总价(小写)： 927700.51

(大写)： 玖拾贰万柒仟柒佰元伍角壹分

投 标 人： (单位盖章)

法 定 代 表 人 (或委托代理人)： (签字盖章)

编 制 时 间：





分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目


第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
一		丹水橡胶坝				385743.63	385743.63		
1		橡胶坝袋 (JBD3.5-200180-2) 厚度 $\geq 8\text{m}$	m^2		193	1307.47	252341.71		
2		底垫片 (橡胶 $\delta = 3\text{mm}$) 一布两胶	m^2		115	688.28	79152.2		
3		海绵止水 (闭孔发泡橡胶)	m		50	82.29	4114.5		
4		坝头布 (JBD3.5-200180-2) 厚度 $\geq 8\text{mm}$	m^2		22	3.08	67.76		
5		保护垫平胶板 (专用高密度胶布)	m		50	83.58	4179		
6		锚固件 (Q355B 防腐处理)	套		50	257.14	12857		
7		密封止水胶 (密封止水胶)	m		100	70.71	7071		
8		控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱	套		1	2611.66	2611.66		
9		镀锌钢管 DN150	m		50	165.14	8257		
10		镀锌钢管 DN200	m		40	236.61	9464.4		
11		电缆 YJV $3 \times 10 + 1 \times 6$	m		40	89.13	3565.2		
12		电缆 YJV $3 \times 2.5 + 1 \times 1.5$	m		70	29.46	2062.2		
二		七里堂橡胶坝				407232.88	407232.88		
1		橡胶坝袋 (JBD3.5-200180-2) 厚度 $\geq 8\text{m}$	m^2		193	1307.47	252341.71		
2		底垫片 (橡胶 $\delta = 3\text{mm}$) 一布两胶	m^2		115	688.28	79152.2		
3		海绵止水 (闭孔发泡橡胶)	m		50	82.29	4114.5		
4		坝头布 (JBD3.5-200180-2) 厚度 $\geq 8\text{mm}$	m^2		22	688.28	15142.16		
5		保护垫平胶板 (专用高密度胶布)	m		50	83.58	4179		

刘灿



法定代表人 (或委托代理人): 刘灿 (签字)



工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目

第 2 页 共 2 页

法定代表人
(或委托代理人): 刘灿 (签字)

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目

第 1 页、共 3 页

单价编号	编码	名称	单位	单价（元）	其中									
					人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	价差	未计价装置性材料费	税金
1		丹水橡胶坝		385743.63	139855.83	133538.78	192.1						18268.6	
2		橡胶坝袋（JBD3.5-200180-2）厚度≥8mm	m²	1307.47	716.79	257.41			58.45	72.29	77.35	17.24		107.96
3		底垫片（橡胶 δ=3mm） 一布 两胶	m²	688.28	0.69	518.42			31.15	39.89	41.31			56.83
4		海绵止水（闭孔发泡橡胶）	m	82.29	1.41	60.8			3.73	4.62	4.94			6.79
5		坝头布（JBD3.5-200180-2）厚度≥8mm	m²	3.08	0.69	1.64			0.14	0.18	0.19			0.25
6		保护垫平胶板（专用高密度胶布）	m	83.58		65			3.9	2.76	5.02			6.9
7		锚固件（Q355B 防腐处理）	套	257.14		200			12	8.48	15.43			21.23
8		密封止水胶（密封止水胶）	m	70.71		55			3.3	2.33	4.24			5.84
9		控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱	套	2611.66	134.53	1875.87			134.7	94.17	156.75			215.64
10		镀锌钢管 DN150	m	165.14	9.35	3.73	1.25		0.96	6.55	1.53		128.13	13.64
11		镀锌钢管 DN200	m	236.61	10.65	4.59	1.37		1.11	7.46	1.76		190.14	19.54
12		电缆 YJV 3×10 + 1×6	m	89.13	2.93	1.53	0.68		0.34	2.05	0.53	0.19	73.53	7.36
13		电缆 YJV 3×2.5+1×1.5	m	29.46	2.93	1.53	0.68		0.34	2.05	0.53	0.19	18.79	2.43
14		七里堂橡胶坝		407232.88	140203.98	145066.69	254.5						23233.15	

刘灿



工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目

第 2 页、共 3 页

单价编号	编码	名称	单位	单价（元）	其中									
					人工费	材料费	机械使用费	其他费用	其他直接费	间接费	利润	价差	未计价装置性材料费	税金
15		橡胶坝袋（JBD3.5-200180-2）厚度≥8mm	m ²	1307.47	716.79	257.41			58.45	72.29	77.35	17.24		107.96
16		底垫片（橡胶 δ=3mm） 一布 两胶	m ²	688.28	0.69	518.42			31.15	39.89	41.31			56.83
17		海绵止水（闭孔发泡橡胶）	m	82.29	1.41	60.8			3.73	4.62	4.94			6.79
18		坝头布（（JBD3.5-200180-2）厚度≥8mm）	m ²	688.28	0.69	518.42			31.15	39.89	41.31			56.83
19		保护垫平胶板（专用高密度胶布）	m	83.58		65			3.9	2.76	5.02			6.9
20		锚固件（Q355B 防腐处理）	套	257.14		200			12	8.48	15.43			21.23
21		密封止水胶（专业水下密封胶）	m	70.71		55			3.3	2.33	4.24			5.84
22		控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱	套	2611.66	134.53	1875.87			134.7	94.17	156.75			215.64
23		镀锌钢管 DN150	m	165.14	9.35	3.73	1.25		0.96	6.55	1.53		128.13	13.64
24		镀锌钢管 DN200	m	236.61	10.65	4.59	1.37		1.11	7.46	1.76		190.14	19.54
25		电缆 YJV 3×10 + 1×6	m	89.13	2.93	1.53	0.68		0.34	2.05	0.53	0.19	73.53	7.36
26		电缆 YJV 3×2.5+1×1.5	m	29.46	2.93	1.53	0.68		0.34	2.05	0.53	0.19	18.79	2.43
27		林堂液压坝		134724	52123.84	35473.76	14608.16							

刘灿



工程单价汇总表

合同编号:

工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目

第 3 页、共 3 页

[illegible]

2014.12.1





工程单价计算表

单价编号		项目名称	橡胶坝袋（JBD3. 5-200180-2）厚度≥8mm			
定额编号	40122		定额单位		m²	
施工方法						
编号	名称及规格		单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			1032. 65
1. 1	基本直接费		元			974. 2
1. 1. 1	人工费		元			716. 79
	工长		工时	5. 24	9. 27	48. 57
	高级工		工时	36. 668	8. 57	314. 24
	中级工		工时	31. 436	6. 62	208. 11
	初级工		工时	31. 436	4. 64	145. 86
1. 1. 2	材料费		元			257. 41
	黑胶片		kg	0. 356	6. 8	2. 42
	醋酸乙脂		kg	3. 8	12. 3	46. 74
	白胶浆		kg	0. 236	11. 2	2. 64
	汽油120#		kg	4. 08	3. 075	12. 55
	封口条		m	8. 4	19	159. 6
	橡胶坝袋（JBD3. 5-200180-2）厚度≥8mm		m²	0. 04	530	21. 2
	其他材料费		%	5	245. 15	12. 26
1. 1. 3	机械费		元			
1. 1. 4	其他费用		元			
1. 2	其他直接费		%	6	974. 2	58. 45
2	间接费		%	7	1032. 65	72. 29
3	利润		%	7	1104. 94	77. 35
4	材料价差		元			17. 24
	汽油120#		kg		4. 225	17. 24
5	未计价材料费		元			
6	税金		%	9	1199. 56	107. 96
	工程造价		元			1307. 47

刘灿
广印
4109260035589



刘灿广



刘灿广



刘灿广



刘灿广



刘灿广



刘灿广



工程单价计算表

单价编号		项目名称	控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱			
定额编号	4-82-76		定额单位		套	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			2145.1	
1.1	基本直接费	元			2010.4	
1.1.1	人工费	元			134.53	
	普工	工日	0.263	87.1	22.91	
	一般技工	工日	0.614	134	82.28	
	高级技工	工日	0.146	201	29.35	
1.1.2	材料费	元			1875.87	
	棉纱	kg	0.1	12	1.2	
	松香焊锡丝综合	m	0.07	0.55	0.04	
	平垫铁综合	kg	0.15	4.5	0.68	
	酚醛调和漆各色	kg	0.03	15	0.45	
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2	
	自粘性塑料带20mm*20m	卷	0.1	3.5	0.35	
	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	5.618	1.68	9.44	
	塑料管综合	kg	0.15	11.28	1.69	
	铜接线端子DT-6	个	2.03	1	2.03	
	控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱	套	1	1850	1850	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	1.02			
1.2	其他直接费	%	6.7	2010.4	134.7	
2	间接费	%	70	134.53	94.17	
3	利润	%	7	2239.27	156.75	
4	材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元				
6	税金	%	9	2396	215.64	
	合计	元			2611.66	

刘灿
广印
4105260035589



工程单价计算表

单价编号		项目名称	镀锌钢管 DN150			
定额编号	4-9-32			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			15.29	
1.1	基本直接费	元			14.33	
1.1.1	人工费	元			9.35	
	普工	工日	0.0317	87.1	2.76	
	一般技工	工日	0.0441	134	5.91	
	高级技工	工日	0.0034	201	0.68	
1.1.2	材料费	元			3.73	
	镀锌铁丝综合	kg	0.1101	6.56	0.72	
	钢板综合	kg	0.0501	3.42	0.17	
	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.0601	4.1	0.25	
	沥青清漆	kg	0.1602	11.4	1.83	
	氧气	m³	0.0901	3.82	0.34	
	乙炔气	kg	0.027	8.82	0.24	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			1.25	
	半自动切割机厚度(mm) 100	台班	0.002	83.95	0.17	
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.019	57.02	1.08	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.079			
1.2	其他直接费	%	6.7	14.33	0.96	
2	间接费	%	70	9.36	6.55	
3	利润	%	7	21.84	1.53	
4	材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元			128.13	
	镀锌钢管 DN150直径≤150mm	m	1.03	124.4	128.13	
6	税金	%	9	151.56	13.64	
	合计	元			165.14	

刘灿
广刘
印灿
4109260035589



工程单价计算表

单价编号		项目名称	镀锌钢管 DN200			
定额编号	4-9-33			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			17.72	
1.1	基本直接费	元			16.61	
1.1.1	人工费	元			10.65	
	普工	工日	0.0362	87.1	3.15	
	一般技工	工日	0.0495	134	6.63	
	高级技工	工日	0.0043	201	0.86	
1.1.2	材料费	元			4.59	
	镀锌铁丝综合	kg	0.1301	6.56	0.85	
	钢板综合	kg	0.1001	3.42	0.34	
	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.0701	4.1	0.29	
	沥青清漆	kg	0.2002	11.4	2.28	
	氧气	m³	0.1001	3.82	0.38	
	乙炔气	kg	0.03	8.82	0.26	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			1.37	
	半自动切割机厚度(mm) 100	台班	0.002	83.95	0.17	
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.021	57.02	1.2	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.09			
1.2	其他直接费	%	6.7	16.61	1.11	
2	间接费	%	70	10.66	7.46	
3	利润	%	7	25.18	1.76	
4	材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元			190.14	
	镀锌钢管 DN200直径≤200mm	m	1.03	184.6	190.14	
6	税金	%	9	217.11	19.54	
	合计	元			236.61	

刘灿
广刘
印灿
4105260035589



工程单价计算表

单价编号		项目名称	电缆 YJV 3×10 + 1×6			
定额编号	4-9-159			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			5.48	
1.1	基本直接费	元			5.13	
1.1.1	人工费	元			2.93	
	普工	工日	0.0082	87.1	0.71	
	一般技工	工日	0.0126	134	1.69	
	高级技工	工日	0.0026	201	0.52	
1.1.2	材料费	元			1.53	
	封铅含铅65%锡35%	kg	0.006	51.1	0.31	
	橡胶垫 δ 2	m²	0.001	22.2	0.02	
	白布	kg	0.003	6.27	0.02	
	膨胀螺栓M6	10套	0.016	6	0.1	
	冲击钻头 φ 8	个	0.001	3.9		
	合金钢钻头 φ 10	个	0.002	10	0.02	
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.6	0.02	
	汽油综合	kg	0.005	3.075	0.02	
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02	
	镀锌电缆吊挂3.0*50	套	0.0511	10.5	0.54	
	镀锌电缆卡子2*35	套	0.2342	1.13	0.26	
	标志牌塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			0.68	
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.0007	578.94	0.41	
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.0007	319.53	0.22	
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω, 1~100m Ω, 1000V	台班	0.0014	36.54	0.05	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.026			
1.2	其他直接费	%	6.7	5.13	0.34	
2	间接费	%	70	2.93	2.05	
3	利润	%	7	7.53	0.53	
4	材料价差	元			0.19	

刘灿





工程单价计算表

单价编号		项目名称	电缆 YJV 3×2.5+1×1.5			
定额编号	4-9-159			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			5.48	
1.1	基本直接费	元			5.13	
1.1.1	人工费	元			2.93	
	普工	工日	0.0082	87.1	0.71	
	一般技工	工日	0.0126	134	1.69	
	高级技工	工日	0.0026	201	0.52	
1.1.2	材料费	元			1.53	
	封铅含铅65%锡35%	kg	0.006	51.1	0.31	
	橡胶垫 δ 2	m²	0.001	22.2	0.02	
	白布	kg	0.003	6.27	0.02	
	膨胀螺栓M6	10套	0.016	6	0.1	
	冲击钻头 φ 8	个	0.001	3.9		
	合金钢钻头 φ 10	个	0.002	10	0.02	
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.6	0.02	
	汽油综合	kg	0.005	3.075	0.02	
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02	
	镀锌电缆吊挂3.0*50	套	0.0511	10.5	0.54	
	镀锌电缆卡子2*35	套	0.2342	1.13	0.26	
	标志牌塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			0.68	
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.0007	578.94	0.41	
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.0007	319.53	0.22	
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω, 1~100m Ω, 1000V	台班	0.0014	36.54	0.05	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.026			
1.2	其他直接费	%	6.7	5.13	0.34	
2	间接费	%	70	2.93	2.05	
3	利润	%	7	7.53	0.53	
4	材料价差	元			0.19	

刘灿





刘灿广



工程单价计算表

单价编号		项目名称	橡胶坝袋（JBD3. 5-200180-2）厚度≥8mm			
定额编号	40122		定额单位		m ²	
施工方法						
编号	名称及规格		单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费		元			1032. 65
1. 1	基本直接费		元			974. 2
1. 1. 1	人工费		元			716. 79
	工长		工时	5. 24	9. 27	48. 57
	高级工		工时	36. 668	8. 57	314. 24
	中级工		工时	31. 436	6. 62	208. 11
	初级工		工时	31. 436	4. 64	145. 86
1. 1. 2	材料费		元			257. 41
	黑胶片		kg	0. 356	6. 8	2. 42
	醋酸乙脂		kg	3. 8	12. 3	46. 74
	白胶浆		kg	0. 236	11. 2	2. 64
	汽油120#		kg	4. 08	3. 075	12. 55
	封口条		m	8. 4	19	159. 6
	橡胶坝袋（JBD3. 5-200180-2）厚度≥8mm		m ²	0. 04	530	21. 2
	其他材料费		%	5	245. 15	12. 26
1. 1. 3	机械费		元			
1. 1. 4	其他费用		元			
1. 2	其他直接费		%	6	974. 2	58. 45
2	间接费		%	7	1032. 65	72. 29
3	利润		%	7	1104. 94	77. 35
4	材料价差		元			17. 24
	汽油120#		kg		4. 225	17. 24
5	未计价材料费		元			
6	税金		%	9	1199. 56	107. 96
	工程造价		元			1307. 47

刘灿
广印
4109260035589



刘灿广



刘灿广



刘灿广



刘灿广



刘灿广



刘灿广



工程单价计算表

单价编号		项目名称	控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱			
定额编号	4-82-76		定额单位		套	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			2145.1	
1.1	基本直接费	元			2010.4	
1.1.1	人工费	元			134.53	
	普工	工日	0.263	87.1	22.91	
	一般技工	工日	0.614	134	82.28	
	高级技工	工日	0.146	201	29.35	
1.1.2	材料费	元			1875.87	
	棉纱	kg	0.1	12	1.2	
	松香焊锡丝综合	m	0.07	0.55	0.04	
	平垫铁综合	kg	0.15	4.5	0.68	
	酚醛调和漆各色	kg	0.03	15	0.45	
	电力复合脂	kg	0.41	20	8.2	
	自粘性塑料带20mm*20m	卷	0.1	3.5	0.35	
	硬铜绞线TJ-2.5~4mm2	m	5.618	1.68	9.44	
	塑料管综合	kg	0.15	11.28	1.69	
	铜接线端子DT-6	个	2.03	1	2.03	
	控制充排系统 含阀门电控 GGD2 柜阀控制箱	套	1	1850	1850	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元				
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	1.02			
1.2	其他直接费	%	6.7	2010.4	134.7	
2	间接费	%	70	134.53	94.17	
3	利润	%	7	2239.27	156.75	
4	材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元				
6	税金	%	9	2396	215.64	
	合计	元			2611.66	

刘灿
广印
4109260035589



工程单价计算表

单价编号		项目名称	镀锌钢管 DN150			
定额编号	4-9-32			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			15.29	
1.1	基本直接费	元			14.33	
1.1.1	人工费	元			9.35	
	普工	工日	0.0317	87.1	2.76	
	一般技工	工日	0.0441	134	5.91	
	高级技工	工日	0.0034	201	0.68	
1.1.2	材料费	元			3.73	
	镀锌铁丝综合	kg	0.1101	6.56	0.72	
	钢板综合	kg	0.0501	3.42	0.17	
	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.0601	4.1	0.25	
	沥青清漆	kg	0.1602	11.4	1.83	
	氧气	m³	0.0901	3.82	0.34	
	乙炔气	kg	0.027	8.82	0.24	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			1.25	
	半自动切割机厚度(mm) 100	台班	0.002	83.95	0.17	
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.019	57.02	1.08	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.079			
1.2	其他直接费	%	6.7	14.33	0.96	
2	间接费	%	70	9.36	6.55	
3	利润	%	7	21.84	1.53	
4	材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元			128.13	
	镀锌钢管 DN150直径≤150mm	m	1.03	124.4	128.13	
6	税金	%	9	151.56	13.64	
	合计	元			165.14	

刘灿





工程单价计算表

单价编号		项目名称	镀锌钢管 DN200			
定额编号	4-9-33			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			17.72	
1.1	基本直接费	元			16.61	
1.1.1	人工费	元			10.65	
	普工	工日	0.0362	87.1	3.15	
	一般技工	工日	0.0495	134	6.63	
	高级技工	工日	0.0043	201	0.86	
1.1.2	材料费	元			4.59	
	镀锌铁丝综合	kg	0.1301	6.56	0.85	
	钢板综合	kg	0.1001	3.42	0.34	
	低碳钢焊条J422 综合	kg	0.0701	4.1	0.29	
	沥青清漆	kg	0.2002	11.4	2.28	
	氧气	m³	0.1001	3.82	0.38	
	乙炔气	kg	0.03	8.82	0.26	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			1.37	
	半自动切割机厚度(mm) 100	台班	0.002	83.95	0.17	
	交流弧焊机容量(kV·A) 21	台班	0.021	57.02	1.2	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.09			
1.2	其他直接费	%	6.7	16.61	1.11	
2	间接费	%	70	10.66	7.46	
3	利润	%	7	25.18	1.76	
4	材料价差	元				
5	未计价装置性材料费	元			190.14	
	镀锌钢管 DN200直径≤200mm	m	1.03	184.6	190.14	
6	税金	%	9	217.11	19.54	
	合计	元			236.61	

刘灿





工程单价计算表

单价编号		项目名称	电缆 YJV 3×10 + 1×6			
定额编号	4-9-159			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			5.48	
1.1	基本直接费	元			5.13	
1.1.1	人工费	元			2.93	
	普工	工日	0.0082	87.1	0.71	
	一般技工	工日	0.0126	134	1.69	
	高级技工	工日	0.0026	201	0.52	
1.1.2	材料费	元			1.53	
	封铅含铅65%锡35%	kg	0.006	51.1	0.31	
	橡胶垫 δ 2	m²	0.001	22.2	0.02	
	白布	kg	0.003	6.27	0.02	
	膨胀螺栓M6	10套	0.016	6	0.1	
	冲击钻头 φ 8	个	0.001	3.9		
	合金钢钻头 φ 10	个	0.002	10	0.02	
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.6	0.02	
	汽油综合	kg	0.005	3.075	0.02	
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02	
	镀锌电缆吊挂3.0*50	套	0.0511	10.5	0.54	
	镀锌电缆卡子2*35	套	0.2342	1.13	0.26	
	标志牌塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			0.68	
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.0007	578.94	0.41	
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.0007	319.53	0.22	
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω, 1~100m Ω, 1000V	台班	0.0014	36.54	0.05	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.026			
1.2	其他直接费	%	6.7	5.13	0.34	
2	间接费	%	70	2.93	2.05	
3	利润	%	7	7.53	0.53	
4	材料价差	元			0.19	

刘灿





工程单价计算表

单价编号		项目名称	电缆 YJV 3×2.5+1×1.5			
定额编号	4-9-159			定额单位	m	
施工方法						
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）	
1	直接费	元			5.48	
1.1	基本直接费	元			5.13	
1.1.1	人工费	元			2.93	
	普工	工日	0.0082	87.1	0.71	
	一般技工	工日	0.0126	134	1.69	
	高级技工	工日	0.0026	201	0.52	
1.1.2	材料费	元			1.53	
	封铅含铅65%锡35%	kg	0.006	51.1	0.31	
	橡胶垫 δ 2	m²	0.001	22.2	0.02	
	白布	kg	0.003	6.27	0.02	
	膨胀螺栓M6	10套	0.016	6	0.1	
	冲击钻头 φ 8	个	0.001	3.9		
	合金钢钻头 φ 10	个	0.002	10	0.02	
	沥青绝缘漆	kg	0.001	16.6	0.02	
	汽油综合	kg	0.005	3.075	0.02	
	硬脂酸	kg	0.001	15.9	0.02	
	镀锌电缆吊挂3.0*50	套	0.0511	10.5	0.54	
	镀锌电缆卡子2*35	套	0.2342	1.13	0.26	
	标志牌塑料扁型	个	0.0601	0.5	0.03	
	其他材料费	%	1.8			
1.1.3	机械费	元			0.68	
	汽车式起重机提升质量(t) 8	台班	0.0007	578.94	0.41	
	载重汽车装载质量(t) 5	台班	0.0007	319.53	0.22	
	高压绝缘电阻测试仪量程:0.05~50 Ω, 1~100m Ω, 1000V	台班	0.0014	36.54	0.05	
1.1.4	其他费用	元				
	综合工日	工日	0.026			
1.2	其他直接费	%	6.7	5.13	0.34	
2	间接费	%	70	2.93	2.05	
3	利润	%	7	7.53	0.53	
4	材料价差	元			0.19	

刘灿





刘灿广



工程单价计算表

单价编号		项目名称	液压油缸（陶瓷杆），型号 150/120		
定额编号	02029 单价*0.2		定额单位		套
施工方法					
编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	直接费	元			6771.13
1.1	基本直接费	元			6387.86
1.1.1	人工费	元			3257.74
	工长	工时	37.6	8.27	310.95
	高级工	工时	150	6.57	985.5
	中级工	工时	375.2	4.62	1733.42
	初级工	工时	62.6	3.64	227.86
1.1.2	材料费	元			2217.11
	钢板	kg	17	4.8	81.6
	型钢	kg	78.6	4.8	377.28
	钢管	kg	13.2	5.7	75.24
	铜材	kg	1.38	78	107.64
	电焊条	kg	12.2	6.7	81.74
	油漆	kg	19.4	11.8	228.92
	抹布	kg	27.6	4	110.4
	汽油	kg	43.2	4	172.8
	氧气	m³	7	3.82	26.74
	乙炔气	m³	3	2.8	8.4
	滤油纸300mm×300mm	张	103.6	5	518
	电	kW·h	198.8	0.7	139.16
	其他材料费	%	15	1927.92	289.19
1.1.3	机械费	元			913.01
	电焊机交流(kVA) 25	台时	11.2	13.21	147.95
	普通车床直径(mm) 400~600	台时	10.6	22.91	242.85
	牛头刨床规格 B=650	台时	10.6	18.88	200.13
	压力滤油机型号 150型	台时	14	14.5	203
	桥式起重机	台时	8		
	其他机械费	%	15	793.926	119.09
1.1.4	其他费用	元			
1.2	其他直接费	%	6	6387.86	383.27

刘灿





工程名称：范县水利局范县 2025 年省级幸福河湖奖补资金项目

[illegible]

劉煥



法定代表人
(或委托代理人):  签字