正 本

2026 年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程

合同协议书

合同编号：**SL-SG-2026-LHSZ**

发包人：固始县水利局

承包人：河南恒顺建设有限公司

签定时间：**2026** 年 **7** 月 **23** 日

合同协议书

固始县水利局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程（项目名称），已接受 河南恒顺建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 壹佰肆拾陆万伍仟陆佰元整 元（¥1465600.00 元 ）。

4. 承包人项目经理： 孙婷婷 。

5. 工程质量符合 合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 4 个月。

9. 本协议书一式陆份，正本贰份，副本肆份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：固始县水利局（盖单位章）　　承包人：河南恒顺建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

邮政编码：465200　　邮政编码：465200

电　　话：0376-6167267　　电　　话：13939793228

电子邮箱：　　电子邮箱：

传　　真：　　传　　真：

开户银行：　　开户银行：中国民生银行股份有限公司信阳固始支行

银行账号：　　银行账号：157967380

时　　间：2026 年 7 月 23 日　　时　　间：2026 年 7 月 23 日

成交通知书

编号：固财磋商采购-2026-62-1

河南恒顺建设有限公司：

贵单位根据2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程招标文件和2026年07月21日递交的投标文件，经评标委员会评审和采购人确认，现确定你公司中标，请收到本通知书后3天内，到固始县水利局签订2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程合同。

采购单位	固始县水利局		
采购项目名称	2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程		
采购内容	拆除重建进水闸1座；拆除重建护岸171.8米；新建排水沟217.7米；新建管理设施1项。		
服务期限	自合同签订之日起四个月	**质量要求**	合格
成交价（大写）	1465600.00元（壹佰肆拾陆万伍仟陆佰元整）		
采购代理机构	河南润豫工程管理有限公司	**采购方式**	竞争性磋商

采购单位（盖章）：

采购代理机构（盖章）：

2026年07月21日

一、响应函及响应函附录

（一）响应函

致：固始县水利局（采购人）

1．根据已收到的2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程（包名称）的竞争性磋商文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经考察和认真研究本项目竞争性磋商文件及其它有关文件后，愿以人民币（大写）壹佰肆拾陆万伍仟陆佰玖拾伍元柒角陆分（￥1465695.76元）的磋商总报价作为第一次磋商报价，按合同约定实施和完成本项目，并承担其任何质量缺陷等问题所造成的任何损失。

2．我方已详细检查全部竞争性磋商文件包括澄清文件、补充通知（如有的话）及有关附件，并完全理解我方必须放弃提出含糊不清或误解的权力，愿按照竞争性磋商文件中的条款和要求按最后一次的报价做为最后报价。

3．我方在此承诺，我方若能成交，保证在服务期限内，全面履行竞争性磋商文件中规定的职责和义务。

4．如果我方成交，我方保证按合同条款中规定的内容执行；我方保证质量达到国家及行业现行标准规范规定的合格要求，并按竞争性磋商文件和有关规定提交一切资料。

5．如果我方成交，我方将按照采购人规定提交履约保证金。

6．我方同意从响应文件递交截止日期起60日历天内保持响应文件有效，在此有效期内，我方将严格遵守响应文件的承诺，本响应文件对我方具有约束力，并可随时被接受成交。

7．除响应文件所提交的资料外，我方同意随时接受贵方的检查、询问，并根据磋商需要补充贵方要求提交的资料。

8．如果我方成交后，我方没有任何正当理由而拒签合同，同时我方愿意补偿该项工作因我方延误所造成的经济损失。

9．我方愿接受合同条款中规定的合同价款计算和调整方式。

10．除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本响应文件将成为约束我方的合同文件组成部分。

供应商：河南[illegible]建设有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其授权委托人：（电子签名或盖章）

日期：2026年07月21日

（二）响应函附录

包名称	2026 年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程				
投标人	河南恒顺建设有限公司				
投标报价	大 写：壹佰肆拾陆万伍仟陆佰玖拾伍元柒角陆分			小 写：1465695.76 元	
	（供应商应在此填列第一次报价，但以供应商最后一次的磋商报价为成交价）				
采购内容	拆除重建进水闸 1 座；拆除重建护岸 171.8 米；新建排水沟 217.7 米；新建管理设施 1 项。				
投标质量	合格				
投标工期	自合同签订之日起四个月				
磋商有效期	60 日历天（响应文件截止之日起）				
项目经理	孙婷婷	资格等级	水利水电工程二级	注册编号	豫 241181836018

供应商法定代表人或其授权委托人(电子签名或盖章)

供应商(单位电子签章)：河南恒顺建设有限公司

2026 年 07 月 21 日

第一节　通用合同条款

略

第二节 专用合同条款

1．一般约定

1.1 词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：固始县水利局。

1.1.2.3 承包人：河南恒顺建设有限公司。

1.1.2.5 分包人：/ 。

1.1.2.6 监理人：河南天地工程咨询有限公司 。

1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期（工程质量保修期）：本合同工程的保修期为一年（保修期从工程移交证书中指明的完工日期算起）。

1.4 合同文件的优先顺序

进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：同通用合同条款 。

1.7 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达发包人的现场管理机构 。

2 发包人义务

2.3 提供施工场地

2.3.2 发包人提供的施工场地范围为：永久工程征地范围等。

2.3.3 承包人自行勘察的施工场地范围为：天然建筑材料的料源地 。

2.8 其它义务

补充约定：

发包人协作承包人协调当地关系。

3 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

（1）按第 4.3 条约定，批准工程的分包（如允许）；

（2）按第 11.3 条约定，确定延长完工期限；

（3）按第15.3条约定，作出变更决定；

4 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

（1）承包人在检查合同或工程施工时，如果发现工程设计或技术规范中存在任何错误或其它缺陷，应立即通知发包人和监理人。

（2）承包人应配备统一的安全帽，并有明显的单位缩写和标识，费用由承包人自理。

（3）承包人应按照《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》（劳社部发[2005]9号）的有关规定，依法与所招用的农民工签订劳动合同，按照劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得无故拖欠或克扣。按照《通知》要求做好农民工劳动合同管理工作，建立健全劳动合同管理制度，并向劳动保障行政部门提供用工备案。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

（4）承包人应按照国家行业相关规定，参加单元工程质量评定，分部工程评定，单位工程评定。及时参加分部工程验收和单位工程验收。并完成以下工作(但不限于)：

1）编制工程验收工作方案和计划；

2）参加分部工程验收、单位工程验收、合同项目完成验收、部分工程验收，提交有关验收报告和备查资料；

3）作为被验收单位参与设计单元工程完工（竣工）验收、单项（设计单元）工程投入使用验收等政府验收，按时提交有关报告和备查资料；

4）落实历次验收的遗留问题，并及时提请验收；

5）配合发包人开展专项验收和安全评估工作；

6）负责对施工档案资料的收集、整理、归档并按要求及时移交。

（5）承包人应按照有关规定，建立工程档案管理工作领导责任制和相关人员岗位责任制，明确工程档案管理机构，配备必要人员及设施、设备，统筹安排工程档案管理工作所需资金，建立健全工程档案管理的各项规章制度，保证工程档案合理有序进行。凡未完成工程档案归档任务或工程档案质量不合格的，发包人不予返还保留金。

（6）承包人不得直接向发包人主张权利。

4.5 承包人项目经理

4.5.5 承包人须按投标文件中承诺，向施工现场派驻项目经理。项目经理更换须经发包人同意，否则，不得更换，更换后的项目经理需满足发包人的要求。

4.5.6 项目经理每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对项目经理进行考评，每月每差一天承包人向发包人支付违约金1000元（发包人批准的休假、公差除外）。

4.5.7 本合同工程的技术负责人不能兼任其他工程的负责人。未经发包人同意，在本合同施工期内技术负责人不得更换，否则承包人向发包人支付违约金2万元，并且每月在现场工作天数不得少于21天，发包人将根据监理人提交的考勤记录对技术负责人进行考评，每差一天承包人向发包人支付违约金1000元（发包人批准的休假、公差除外）。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.7 承包人应在工地设立医疗救护机构，配备必要的医护人员及医疗和急救设备，若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议处理，并按处理意见解决劳动争议，其费用已包含在投标报价中。

4.8.8 承包人应按照《河南省人民政府关于解决农民工资问题的实施意见》（豫政2006］23号）及《河南省劳动社会保障厅、河南省建设厅关于继续加大力度清理拖欠农民工工资问题的通知》（豫劳社监察［2004］6号）的规定，认真做好农民工劳动合同签订和履行情况，依法与所招用的农民工建立劳动合同关系，依法按劳动合同约定按时足额支付农民工工资，不得拖欠或克扣。

若农民工因工作原因受到事故伤害或患职业病，积极配合劳动保障监察部门对所发生的劳动争议进行处理，并按处理意见解决劳动争议。

一旦发生其承包的工程项目中出现拖欠职工工资情况，可由发包人从农民工工资保障金中先予划支。不足部分从未结清的工程款中扣除，垫付的工资额以未结清的工程款为限。

4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：__/__。

5 材料和工程设备

5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料：__/__。工程设备：__/__。

6 施工设备和临时设施

6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

6.2.1 发包人提供的的施工设备：__/__。

6.2.2 发包人提供的临时设施：临时房屋、道路。

7 交通运输

7.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：__由承包人自行办理并承担相关费用__。

8 测量放线

8.1 施工控制网

8.1.1 施工控制网的约定：对已建设的施工控制网，由监理人组织复核后交接给承包人。监理人应在本合同《技术条款》规定的期限内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据上述基准点(线)以及国家测绘标准和本工程精度要求，测设自己的施工控制网，并应在本合同《技术条款》规定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

9 施工安全、治安保卫和环境保护

9.1 发包人的施工安全责任

9.1.4 发包人提供__合同工程设计范围内的有关勘测成果__资料，其余资料由承包人负责收集。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.12 下列工程应编制专项施工方案：__无__。

9.2.13 施工安全控制目标：无责任死亡事故发生，杜绝重大机械设备事故、重大火灾事故、特大交通事故、重大垮（塌）事故。

9.7 文明工地

9.7.1 本合同文明工地的约定：承包人应按国家有关规定制定的“文明工地标准”文明施工，创建文明建设工地。

11 开工和竣工（完工）

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.3 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：日降雨量大于50mm的雨日超过3天；连续降雨时间超过10天；土方工程施工期降雨天数超过三分之一的；风

速大于一定数值的台风灾害；日气温超过38℃的高温大于3天；日气温低于-10℃的严寒大于3天；造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：日降雪量10mm及以上；其他异常恶劣气候灾害。以固始县气象局、应急局等部门或指挥机构发布的监测成果为准。发生非汛期（至次年5月）10年一遇洪水。

11.5 承包人工期延误

承包人未能按要求的完工日期完工时，逾期完工违约金按1000元/天计，全部逾期竣工违约金的总限额为不超过合同价格的10%。

11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

12 暂停施工

12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其它情形：/ 。

12.2 发包人暂停施工的责任

(3) 发包人承担暂停施工责任的其它情形：/ 。

13 工程质量

13.7 质量评定

13.7.4 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：全部合格，且未发生过质量事故 。

13.7.7 工程合格标准为：达到《水利水电建设工程验收规程》（SL/T 223—2025）合格标准；工程质量全部合格。

13.8 质量事故处理

13.8.4 工程竣工验收时，发包人 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.6 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料。

15 变更

15.1 变更的范围和内容

（6）增加或减少合同中关键项目的工程量超过其项目工程总量的 15 %，关键项目： 项目的合同价占合同总价的 5% ，单价调整方式： 关键项目的工程量增减超过 15%的部分，相应调减或调增合同单价税前的 5% 。

15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 承包人实现合理化建议的奖励金额为： / 。

15.8 暂估价

15.8.1 （1）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。

（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： / 。

16 价格调整

16.1 物价波动引起的价格调整

本项目工期较短，承包人应充分考虑市场价格波动，承担因价格波动引起的价格调整风险，项目不予价格调整。

17 计量与支付

17.2 预付款

17.2.1 预付款 ：预付款 30%。

17.4 质量保证金

17.4.1 扣留的质量保证金总额为工程价款结算总额的3%，推行银行保函制度，承包人可以银行保函替代预留保证金。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

17.5 竣工（完工）结算

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

（1）承包人应提交竣工付款申请单一式 4 份。

17.6 竣工结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 4 份。

17.7 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：准确，完整、齐全的有关技术材料、工程结算的经济文件、施工图及变更与签证等。

18 竣工验收（验收）

18.1 验收工作分类

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、投入使用验收、完工验收；政府验收包括：阶段验收、专项验收、竣工验收。验收条件为：（1）工程已完建；（2）按规定进行了评定或验收；（3）合同约定的其他条件。验收程序为：（1）听取被验及有关单位汇报；（2）检查完成情况、质量及相关档案资料；（3）讨论通过验收结论。

18.2 分部工程验收

18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为___/___，其余由监理人主持。

18.3 单位工程验收

18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：___/___。

18.5 阶段验收

18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括：___/___。

18.6 专项验收

18.6.2 本合同工程专项验收类别包括：___/___。

18.8 施工期运行

18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：___/___。

18.9 试运行

18.9.1 试运行的组织：由发包人负责组织； 费用承担：由承包人承担所需全部费用。

19 缺陷责任与保修责任

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程移交证书中指明的完工日期算起，保修期为一年。

20 保险

20.1 工程保险

建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人：发包人；

投保内容：发包人与承包人共同协商确定；

保险金额、保险费率和保险期限：发包人与承包人共同协商确定。

20.4 第三者责任险

20.4.2 第三者责任险保险费率：发包人确定；

第三者责任险保险金额：发包人确定。

20.5 其他保险

需要投保的其他内容：投保时由发包人与承包人共同协商确定；

保险金额、保险费率和保险期限：投保时由发包人与承包人共同协商确定；

20.6 对各项保险的一般要求

20.6.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：接到开工通知后的7天内；

保险条件：应满足工程需要，符合本合同规定。

20.6.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：由承包人确定；

发包人负责补偿的范围与金额：由发包人与承包人共同协商。

24.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：直接向工程所在地人民法院提请诉讼。合同争议协调期间，承包人不得以任何方式中止所承担的工程建设活动。

投标总价

2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程（项目名称）

合同编号：_____

投标总价人民币（大写）：壹佰肆拾陆万伍仟陆佰玖拾伍元柒角陆分 元

1465695.76 元

高晶

肖猛

工程项目总价表

项目名称：2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程

投标报价汇总表

组号	分组工程名称	金额（元）	备注
1	建筑工程	1314877.30	
2	机电设备及安装工程	7748.31	
3	金属结构设备及安装工程	68750.00	
4	施工临时工程	74320.15	
		1465695.76	

投标总报价（1+2+3+4）　　1465695.76元（填入投标总价）

中华人民共和国二级注册造价工程师
高晶
B232641510000002
河南恒顺建设有限公司
有效期至：2030年02月27日

高晶

中华人民共和国一级注册造价工程师
肖猛
B13221151004093
河南恒顺建设有限公司
有效期至：2031年3月10日

肖猛

肖猛

分组工程量清单报价表

工程名称：2026 年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程

组号：1　　分组名称：建筑工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
壹	建筑工程				1314877.30	
一	中分干渠进水闸				668193.90	
(一)	中分干渠进水闸管理站				122282.04	
1	管理站站区平整	m2	677.17	2.51	1699.70	
2	站区硬化				54463.81	
(1)	C25 砼硬化（0.1m 厚）	m3	67.72	508.78	34454.58	
(2)	级配碎石垫层（0.15m 厚）	m3	101.58	196.98	20009.23	
3	通透式围墙				53371.21	
(1)	M10 砖砌墙墩（以下为单个工程量）	个	24	239.76	5754.24	
1)	土方开挖（机械，I～II 类土）	m3	0.18	2.86	0.51	
2)	土方回填（蛙夯，I～II 类土）	m3	0.04	18.31	0.73	
3)	M10 砖砌墙墩	m3	0.31	433.71	134.45	
4)	C25 砼基础	m3	0.07	505.89	35.41	
5)	碎石垫层（5cm 厚）	m3	0.02	196.98	3.94	
6)	1:2 水泥砂浆（加防渗剂）	m2	0.13	15.62	2.03	
7)	1:2 水泥砂浆抹面（厚 0.02m）	m2	2.58	19.30	49.79	
8)	水泥漆刷面	m2	2.58	5.00	12.90	
(2)	栏杆围墙（以下为单米的工程量）	m	93.33	510.20	47616.97	
1)	成品铸铁花饰栏杆（高 1.3m）	m	1	200.00	200.00	
2)	土方开挖（机械，I～II 类土）	m3	0.51	2.86	1.46	
3)	土方回填（蛙夯，I～II 类	m3	0.13	18.31	2.38	
4)	M10 砖砌围墙	m3	0.35	433.71	151.80	
5)	C25 砼基础	m3	0.2	505.89	101.18	
6)	碎石垫层（5cm 厚）	m3	0.05	196.98	9.85	
7)	1:2 水泥砂浆（加防渗剂）	m2	0.36	15.62	5.62	
8)	1:2 水泥砂浆抹面	m2	1.56	19.30	30.11	
9)	水泥漆刷面	m2	1.56	5.00	7.80	
4	管理站大门				3003.07	
(1)	铁艺大门（3m 宽*1.8m 高）	扇	1	1000.00	1000.00	

高晶　　肖猛

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
(2)	土方开挖（机械，I～II 类土）	m3	1.83	2.86	5.23	
(3)	土方回填（蛙夯，I～II 类土）	m3	1.17	18.31	21.42	
(4)	M10 砖砌门墩	m3	2.84	433.71	1231.74	
(5)	C25 素砼基础	m3	0.67	505.89	338.95	
(6)	碎石垫层（5cm 厚）	m3	0.19	196.98	37.43	
(7)	1:2 水泥砂浆（加防渗剂）	m2	0.85	15.62	13.28	
(8)	1:2 水泥砂浆抹面	m2	14.61	19.30	281.97	
(9)	水泥漆刷面	m2	14.61	5.00	73.05	
5	进场道路				9744.25	
(1)	C30 砼道路（0.18m 厚）	m2		103.82	7475.04	
(2)	级配碎石垫层（0.15m 厚）	m3	52	196.98	2269.21	
(二)	中分干渠进水闸				545911.86	
1	进口段				76520.72	
(1)	C25 砼护坡拆除（弃运 1km）	m3	25.4	102.93	2583.54	
(2)	C25 砼护底拆除（弃运 1km）	m3	3	102.93	308.79	
(3)	土方开挖	m3	295.87	2.86	846.19	
(4)	土方开挖（开挖后推 20m 用于闸室段回填）	m3	36.26	4.60	166.80	
(5)	土方回填（机械，I～II 类土）	m3	220.67	18.31	4040.47	
(6)	C25 砼底板（0.3m 厚）	m3	18.51	520.00	9625.20	
(7)	C25 砼挡墙（平均顶宽 1.2m）	m3	81.08	498.34	40405.41	
(8)	普通平面木模板（制作、安装）	m2	157.26	108.66	17087.87	
(9)	651 型橡胶止水带	m	21.39	43.58	932.18	
(10)	闭孔泡沫板伸缩缝	m2	11.8	44.43	524.27	
2	闸室段				159968.57	
(1)	浆砌石闸室拆除（弃运 1km）	m3	101.49	30.78	3123.86	
(2)	砖砌体拆除（弃运 1km）	m3	17.41	30.78	535.88	
(3)	土方开挖（机械，I～II 类土）	m3	32		936.14	
(4)	土方回填（机械，I～II 类土）	m3	7.32	31	993.23	
(5)	C30 钢筋砼底板（0.8m 厚）	m3	2	519.68	1619.45	
(6)	C20 砼垫层（0.1m 厚）	m3	2.81	488.07	1372.88	
(7)	C30 钢筋砼闸墩（0.8m 厚）	m3	63.4	519.8	32996.15	

高晶

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
（8）	C35 二期混凝土（0.2m×0.2m）	m3	1.01	790.21	798.11	
（9）	C30 钢筋砼闸顶板（0.3m）	m3	10.64	600.38	6388.04	
（10）	C30 钢筋砼闸胸墙（0.3m）	m3	1.09	551.87	601.54	
（11）	C30 钢筋砼排架柱（0.5m×0.5m）	m3	4	563.14	2252.56	
（12）	C30 钢筋砼启闭机室底板（0.10m 厚）	m3	1.26	540.21	680.66	
（13）	启闭机室	m2	12.6	1080.00	13608.00	
（14）	钢筋制安	t	7.11	5503.45	39129.53	
（15）	DN80PVC 排水管	m	2.7	15.06	40.66	
（16）	300g/m2 反滤土工布	m2	0.07	7.27	0.51	
（17）	普通平面木模板（制作、安装）	m2	278.32	108.66	30242.25	
（18）	651 型橡胶止水带	m	7.2	43.58	313.78	
（19）	闭孔泡沫板伸缩缝	m2	6.72	44.43	298.57	
（20）	C25 砼钢梯基础（0.5m×0.5m×1.2m）	m3	0.3	505.89	151.77	
（21）	T2A10-40 钢梯	t	0.43	9500.00	4085.00	
3	消能段				239699.59	
（1）	浆砌石涵洞拆除（机械、（弃运 1km）	m3	273.42	30.78	8415.87	
（2）	土方开挖（机械、I～II 类土）	m3	1740.21	2.86	4977.00	
（3）	土方开挖（1m3 挖掘机、I～II 类土、开挖后推 20m 用于闸室、出口段和渠道回填）	m3	192.11	4.60	883.71	
（4）	土方回填（机械、I～II 类土）	m3	1479.18	18.31	27083.79	
（5）	C30 钢筋砼陡坡段底板（0.5m 厚）	m3	7.71	540.21	4165.02	
（6）	C30 钢筋砼[illegible]底板（0.5m 厚）	m3	21	[illegible]	11344.41	
（7）	C20 砼垫层（0.1m 厚）	m3	[illegible]87	488.57	[illegible]22.77	
（8）	碎石垫层（0.1m 厚）	m3	[illegible]	[illegible]	280.62	
（9）	砂垫层（0.1m 厚）	m3	1.46	193.63	282.73	
（10）	DN80PVC 排水管	m	4.5	15.06	67.77	

中华人民共和国一级注册造价工程师 高晶 B232641510000002 河南恒顺建设有限公司 有效期至：2030年02月27日
中华人民共和国一级注册造价工程师 肖猛 B132211510004093 河南恒顺建设有限公司 有效期至：2030年01月18日

高晶 肖猛

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
（11）	C30 钢筋砼箱涵（0.5m 厚）	m3	137	532.69	72978.53	
（12）	DN50PVC 排水管	m	36.9	14.14	521.77	
（13）	300g/m2 反滤土工布	m2	26.72	7.27	194.25	
（14）	综合反滤料（0.2m 厚）	m3	0.49	196.32	96.20	
（15）	钢筋制安	t	11.242	5503.45	61869.78	
（16）	普通平面木模板（制作、安装）	m2	414.45	108.66	45034.14	
（17）	651 型橡胶止水带	m	9	43.58	392.22	
（18）	闭孔泡沫板伸缩缝	m2	7.18	44.43	319.01	
（19）	不锈钢栏杆	m	2.75	120.00	330.00	
4	出口段				69722.98	
（1）	C25 砼扭面拆除（机械，弃运 1km）	m3	115.7	102.93	11909.00	
（2）	C25 砼护底拆除（机械，弃运 1km）	m3	11.25	102.93	1157.96	
（3）	土方开挖（机械、I～II 类土）	m3	135.2	2.86	386.67	
（4）	土方回填（机械、I～II 类土）	m3	135.2	18.31	2475.51	
（5）	C25 砼底板（0.3m 厚）	m3	11.25	520.00	5850.00	
（6）	C25 砼扭面（宽 0.5m）	m3	61.8	503.73	31130.51	
（7）	DN50PVC 排水管	m	9.3	14.14	131.50	
（8）	300g/m2 反滤土工布	m2	24.86	7.27	180.73	
（9）	普通平面木模板（制作、安装）	m2	141.19	108.66	15341.71	
（10）	651 型橡胶止水带	m	17	43.58	740.86	
（11）	闭孔泡沫板伸缩缝	m2	9.42	44.43	418.53	
二	渠道防护工程				641743.40	
（一）	现状砼护坡拆除（弃运 1km）	m3	115.11	102.93	11848.27	
（二）	表土清除（0.3m 厚，弃运 1km、机械、I～II 类土）	m3	567.59	10.62	6027.81	
（三）	土方开挖（机械、I～II 类土）	m3	768.05	2.86	2196.62	
（四）	土方开挖（机械，I～II 类土，就近堆土）	m3	1	10.[illegible]	20953.41	
（五）	[illegible]	m3	[illegible]	[illegible]	13607.53	
（六）	C25 砼连锁块护坡（0.1m 厚）	m3	1063.34	107.21	115515.68	

中华人民共和国二级注册造价工程师 高晶 B232641510000002 河南恒顺建设有限公司
中华人民共和国一级注册造价工程师 肖猛 B13221151004093 河南恒顺建设有限公司

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
（七）	碎石垫层（0.1m厚）	m3	163.34	196.98	32174.71	
（八）	C25砼压顶（0.3m×0.5m）	m3	25.77	535.50	13799.84	
（九）	C25砼格梗（0.4m×0.6m）	m3	19.67	535.50	10533.29	
（十）	格宾石笼挡墙（规格2m×1m×1m）	m3	171.8	267.79	46006.32	
（十一）	格宾石笼挡墙（规格2m×1.5m×1m）	m3	257.7	256.44	66084.59	
（十二）	格宾石笼挡墙（规格2m×2m×1m）	m3	343.6	252.16	86642.18	
（十三）	格宾石笼挡墙（规格2m×2.5m×1m）	m3	429.5	247.88	106464.46	
（十四）	C25砼护底（0.1m厚）	m3	29.86	520.00	15527.20	
（十五）	C25砼排水沟（壁厚0.1m）	m3	21.47	539.01	11540.20	
（十六）	反滤土工布（300g/m2）	m2	2727.77	7.27	19830.89	
（十七）	闭孔泡沫板伸缩缝	m2	5.15	44.43	228.81	
（十八）	普通平面木模板（制作、安装）	m2	559.19	108.66	60761.59	
三	中分干渠进水闸电气				4940.00	
（一）	架空线路 JKLYJ-0.6/1kV-1*16mm2（含电杆组立、金具、绝缘子安装）	km	4.94	1000.00	4940.00	
					1314877.30	

中华人民共和国一级注册造价工程师 高晶 B232641510000021 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2024年02月27日
中华人民共和国一级注册造价工程师 肖猛 B132211510040090 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2021年1月11日

高晶

肖猛

肖猛

分组工程量清单报价表

工程名称：2026 年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程

组号：2　　分组名称：机电设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）		备注
				设备费	安装费	设备费	安装费	
贰	机电设备及安装工程					7043.92	704.39	
一	电气工程					7043.92	704.39	
(一)	中分干渠进水闸					7043.92	704.39	
1	户外电能计量箱（三相一表位，满足国网计量标准）	台	1	1100.00	110.00	1100.00	110.00	
2	成套动力配电箱(挂墙明装)	台	1	1200.00	120.00	1200.00	120.00	
3	启闭机控制箱（挂墙明装，配套启闭机运行，具备启动、运行状态反馈等功能，并预留至 PLC 柜出线端子）	台	1	2600.00	260.00	2600.00	260.00	
4	电缆穿管敷设 ZR-YJV-1kV-4*4mm2	m	10	25.00	2.50	250.00	25.00	
5	电缆穿管敷设 ZR-YJV-1kV-5*4mm2	m	10	26.00	2.60	260.00	26.00	
6	DN50 镀锌钢管（壁厚 3mm）墙内暗敷	m	3	40.00	4.00	120.00	12.00	
7	PC25 导线管（壁厚 3mm）墙内暗敷	m	16	6.00	0.60	96.00	9.60	
8	PC32 导线管（壁厚 3mm）墙内暗敷	m	20	8.00	0.80	160.00	16.00	
9	避雷网（Φ10 镀锌圆钢）	m	18.32	6.00	0.60	109.92	10.99	
10	接地引下线（柱内Φ12 钢筋）	套	4	250.00	25.00	1000.00	100.00	
11	接地线（40*4 热镀锌扁钢）	m	10	5.00	0.50	50.00	5.00	
12	接地电阻测试板	个		20.00	2.00	20.00	2.00	
13	等电位联结端子箱	个		78.00	7.80	78.00	7.80	
合计								

河南恒顺建设有限公司 高晶 B232641510000021 有效期至:2030年02月27日

中华人民共和国一级注册造价工程师 肖猛 B132211510040937 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2031年1月1日

分组工程量清单报价表

工程名称：2026年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程

组号：3　　分组名称：金属结构设备及安装工程

序号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（元）	
				设备费	安装费	设备费	安装费
叁	金属结构设备及安装工程					62500.00	6250.00
一	中分干渠进水闸					62500.00	6250.00
(一)	平面钢闸门（2.0m×3.0m，含预埋件）	t	3	10000.00	1000.00	30000.00	3000.00
(二)	QLSD-15t手电两用螺杆启闭机	台	1	8000.00	800.00	8000.00	800.00
(三)	40kW柴油发电机	台	1	24500.00	2450.00	24500.00	2450.00
						30000.00	

中华人民共和国一级注册造价工程师 高晶 B232641510000002 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2030年02月27日

高晶

中华人民共和国一级注册造价工程师 肖猛 B132211510040093 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2030年3月30日

肖猛

肖猛

分组工程量清单报价表

工程名称：2026 年石佛店镇莲花村进水闸重建工程及渠道防护工程

组号：4　　分组名称：临时工程

序号	工程或费用名称	单位		单价（元）	合计（元）	备注
伍	施工临时工程				74320.15	
5.3	施工专项工程				33858.09	
5.3.1	施工安全生产专项	%	2.575	1314877.30	33858.09	
5.6	其他施工临时工程	%	3	1347[illegible].39	40462.06	
合计					[illegible]	

中华人民共和国二级注册造价工程师 高晶 B232641510000002 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2030年02月27日

高晶

中华人民共和国一级注册造价工程师 岸猛 B132211510004093 河南恒顺建设有限公司 有效期至:2030年1月31日

岸猛

岸猛

二次报价表

序号	标段编号	标段名称	二次报价	备注
1	固财磋商采购-2026-62-1	固始县水利局2026年石佛店镇莲村进水闸重建工程及渠道防护工程项目2026年石佛店镇莲村进水闸重建工程及渠道防护工程	1465600.00	

提示:

1. 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致，可以指总价、单价或费率。

2. 如果有多个报价或分项报价，请报价单盖章后上传附件。

投标人名称（签章）：

时间：2026 年 7 月 21 日