

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：浚县2025年小宽河村饮用水系统改建  
建设项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		土石方工程					43748.96		
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	m3	3434.81	3.16	10854		
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:现场存土 4. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	m3	3015.12	10.91	32894.96		
		分部小计					43748.96		
		道路工程					170378.94		
1	040203007001	水泥混凝土	1. 部位:恢复混凝土路面 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 含塑料膜养护 5. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	m2	2238	76.13	170378.94		
		分部小计					170378.94		
		管网工程					396174.47		
		管道附属构筑物					369598.47		
本页小计								214127.9	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：浚县2025年小宽河村饮用水系统改建  
建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	040504002001	混凝土井	1. 名称:混凝土检查井 2. 规格:2150*1100*1400mm, 做法详见20S515排水检查井图集 3. 垫层、基础材质及厚度:100mm厚C30混凝土底板 4. 井壁材质及厚度:200mm厚C30钢筋混凝土 5. 井盖、井圈材质及规格:φ700mm球墨铸铁重型井盖 6. 含钢筋、模板等 7. 其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范说明	座	62	3451.08	213966.96		
2	041107001001	成井	1. 成井方式:钻井 2. 钻孔直径:650mm 3. 成井直径:500mm 4. 井(滤)管类型、直径:钢筋混凝土管, 内径500mm, 壁厚32mm 5. 扬程管:热镀锌钢管DN250*3.0mm 6. 潜水泵规格:250QJ100-216-100, 外径250mm, 流量100吨, 扬程216米, 功率100KW 7. 含止回阀、法兰等完成该机井的所有配件及配套设施 8. 含洗井、抽水试验、机械进出场等完成该机井的所有工序 9. 其他:未尽事宜详见施工图纸及相关规范说明	m	200	474.44	94888	25300	
本页小计							308854.96		25300

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：浚县2025年小宽河村饮用水系统改建  
建设项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
3	031006002001	压力罐	1. 设备名称:压力罐 2. 型号、规格:卧式, 50m <sup>3</sup> /2.5Mpa, φ2700*9180mm 碳钢 3. 附件名称、规格、数量:含连接井、主管道等完成该压力罐所有附件及配套设施 4. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	套	1	60743.51	60743.51	58000	
		管件、阀门及附件安装					26576		
1	040502009001	水表	1. 部位:检查井 2. 规格:DN25 3. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	个	275	96.64	26576		
		分部小计					396174.47		
		拆除工程					28549.1		
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:18cm 3. 含切缝等工序 4. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	m <sup>2</sup>	2470.5	6.48	16008.84		
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:挖掘机装车, 运距5km 3. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	m <sup>3</sup>	444.69	28.2	12540.26		
		分部小计					28549.1		
		措施项目					4677.15		
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m <sup>3</sup> 以内 3. 其他:未尽事宜 详见施工图纸及相关规范说明	台·次	1	4677.15	4677.15		
本页小计								120545.76	58000

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：浚县2025年小宽河村饮用水系统改建  
建设项目

第 4 页 共 4 页

合 计	643528.62	83300
-----	-----------	-------

02A4CC79

02A4CC79

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

02A4CC79