

浚县2025年中央水库移民扶持基金-
理峪村传统粗布工艺加工厂房及设
备建设项目 _____ 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____

(单位盖章)



造 价 咨 询 人： _____

(单位盖章)



2025年5月28日

封-1

浚县2025年中央水库移民扶持基
金-理峪村传统粗布工艺加工厂房
及设备建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

王水明

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026年5月28日

复核时间: 2026年5月28日

总 说 明

项目名称：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 1 页 共 1 页

一、编制依据

1. 建设单位提供的施工图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
3. 建筑装饰工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）；
4. 安装工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）；
5. 市政工程采用2016年河南省住房和城乡建设厅批准发布的《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）；
6. 与建设工程相关的标准规范；

二、人工、材料价格依据及取费标准

1. 人工单价按豫建设标[2016]73号文件执行及动态调整40号文件执行；
2. 河南省建设工程消防技术中心文件豫建消技[2025]32号关于发布2025年7月至12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知；
3. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2026年一季度信息价（裸价）及周边地市工程造价信息；
4. 安全生产、环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费足额计取；
5. 夜间施工费，冬雨季施工费、二次搬运费暂不计取，结算时依据合同约定计算；
6. 本工程执行增值税（一般计税法）、税率9%；
7. 轻钢玻璃雨棚按350元/m²计入材料暂估价；本工程按90000元计入暂列金额。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	706.15			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	263.66			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	158.07			
4	010103001001	槽坑回填	1. 填方材料品种:原土回填 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	269.67			
5	010103001002	房心回填	1. 房心回填 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	242.56			
6	010103002001	土方回运	1. 土方回运 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	167.33			
7	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7砂石 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	90.40			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 基础类型:MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	28.61			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	010401003001	实心砖墙	1. 基础类型:240mm厚MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 3.6m以内 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	71.85			
3	010401003002	实心砖墙	1. 基础类型:240mm厚MU10烧结实心砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 3. 3.6m以上 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	29.74			
		分部小计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	20.78			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	23.58			
3	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	6.80			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	9.7			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	11.95			
6	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.46			
7	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.75			
8	010502001002	混凝土柱顶部二次浇筑混凝土	1. 部位:二次浇筑混凝土 2. 混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	0.38			
9	010502001003	混凝土柱顶部二次浇筑混凝土	1. 部位:二次浇灌层 2. 混凝土强度等级:C25后浇素混凝土 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	1.51			
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径≤10mm	t	0.004			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径12mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	2.52			
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径14mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	0.03			
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径20mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	1.13			
14	010515001005	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢HPB300 直径 6mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	0.547			
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	0.05			
16	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径8mm 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	1.68			
17	010516001001	预埋螺栓	1. 规格:M24 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	t	0.244			
		分部小计						
		金属结构工程						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:M20高强螺栓 2. 10.9级摩擦型高强度螺栓,连接接触面的处理采用喷砂后生赤锈 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	套	432			
2	040901010002	花篮螺栓	1. 材料种类:M20花篮螺丝	套	48			
3	010603002001	钢柱	1. 柱类型:钢柱H(300~650)*240*6*10 2. 钢材品种、规格:Q345B钢 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	5.975			
4	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁H(400~600)*220*6*10 2. 钢材品种、规格:Q345B钢 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	5.474			
5	010604001002	钢梁	1. 梁类型:钢梁H400*220*6*8 2. 钢材品种、规格:Q345B钢 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	6.173			
6	010606001001	刚性系杆	1. 构件类型:XG φ14*3.5 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	1.206			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	010606001002	钢支撑	1. 构件类型:水平支撑SC、柱间支撑ZC, 圆钢Φ20 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.649			
8	010606002001	钢檩条	1. 构件类型:LT-1, C200*70*20*2.5 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	4.469			
9	010606001003	钢拉条	1. 构件类型:ZLT、XLT, 圆钢Φ12 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.266			
10	010606001004	隅撑	1. 构件名称:隅撑L50*5 2. 钢材品种、规格:Q235 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.317			
11	010606001005	撑杆	1. 构件类型:CG圆钢Φ12 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.040			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
12	010606001006	撑杆	1. 构件类型:CG ϕ 32*2.5 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈等级为Sa2.5, 喷砂除锈 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.081			
		分部小计						
		门窗工程						
1	010807007001	塑钢窗	1. 窗代号:C1809 2. 塑钢推拉窗窗88系列 5+9+5mm中空玻璃 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m ²	22.68			
2	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:钢制防盗门M3530 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m ²	21			
		分部小计						
		屋面及防水工程						
1	010901002001	彩钢板屋面	1. 蓝色840型单层镀锌板上0.5mm厚下0.4mm厚+中间75厚岩棉夹芯 2. 岩棉导热系数 $\leq 0.037W/(m\cdot k)$, 容重16Kg/m ³ , 导热系数 $K(W/m\cdot ^\circ C)\leq 0.037$, 憎水率 $>98\%$ 3. 含0.6mm彩钢屋脊盖板, EPS填实, 含密封胶、铆钉等构配件 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m ²	774.25			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢玻璃雨棚（专业厂家二次设计） 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	13.5				
		分部小计							
		装饰地面工程							
1	011101003001	混凝土楼地面	1. 100厚C25混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2. 素土夯实 3. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	680				
2	010904004001	楼（地）面变形缝	1. 地面垫层纵向平头缩缝 2. 20mm宽，缝深为垫层厚度1/3 3. 间距6m 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m	100				
3	010904004002	楼（地）面变形缝	1. 地面垫层横向假缝缩缝 2. 5mm宽，缝深为垫层厚度1/3 3. 填水泥砂浆 4. 间距4m 5. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m	136				
4	010904004003	楼（地）面变形缝	1. 地面临柱或墙20mm宽缝 2. 聚苯乙烯泡沫塑料填缝 3. 含密封膏、PE棒 4. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m	108				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:钢筋HPB300 直径12mm 2. 地面转角等处钢筋长度1800mm 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	t	0.154			
6	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:150mm 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 10厚1:3水泥砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	16.2			
		分部小计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
1	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 2厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚2:1:8水泥石灰砂浆 4. 6厚1:2水泥砂浆抹平	m2	513.72			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m2	572.79			
		分部小计						
		油漆、涂料、裱糊工程						
1	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:红丹防锈漆两遍 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	987.13			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
2	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:调和漆两遍 2. 颜色甲方自理 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	987.13			
3	011405001008	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱、柱间支撑防火涂料 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	196.54			
4	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁防火涂料 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间1.5h、涂层厚度7mm 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	311.68			
5	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:檩条、屋面承重构件等防火涂料 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度5.5mm 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	478.9			
6	011405001006	金属面油漆	1. 构件名称:屋面板防火涂料 2. 防火要求:薄型防火涂料 耐火时间0.5h、涂层厚度3mm 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	666.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	011406001001	内墙白色乳胶漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:涂饰底层涂料,涂饰面层涂料二遍 5. 部位:内墙 6. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	525.07				
8	011406001002	外墙真石漆	1. 基层类型:一般抹灰面 2. 腻子种类:成品腻子 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:底漆一遍,刷底漆、真石漆、罩面漆 5. 部位:外墙 6. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	584.14				
		分部小计							
		台阶、坡道工程							
1	010507001001	散水	1. 20mm厚1:2素水泥砂浆面 2. 60mm厚C10混凝土提浆抹光碎石压实 3. 70mm厚碎石压实 4. 素土夯实并向外找坡5% 5. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m2	93.85				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507001002	坡道	1. 12YJ1页156坡1 2. 60厚C20混凝土，随捣随抹成麻面 3. 150厚3:7灰土 4. 素土夯实（坡度按单体工程设计） 5. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	12			
		分部小计						
		其他工程						
		分部小计						
		措施项目						
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台·次	1			
2	011701002001	外脚手架	1. 双排外脚手架 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	557			
3	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	44.62			
4	011702001002	基础	1. 基础类型：独立基础 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	31.68			
5	011702002001	矩形柱	1. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	53.82			
6	011702003001	构造柱	1. 构造柱 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	81.73			
7	011702008001	圈梁	1. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	105.65			
8	011702009001	过梁	1. 过梁 2. 其他说明：详见图纸设计及相关规范要求	m2	5.52			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		电气						
1	030404017001	配电箱	1. 动力配电总箱 2. 600*1800*400mm ，明装，距地1.5m 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	台	1			
2	030411001001	配管	1. 材质：SC100 2. 工程量暂估，后 期结算以实际为准 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	100			
3	030408001001	电力电缆	1. 规格：WDZ-YJV-4 *50 2. 工程量暂估，后 期结算以实际为准 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	100			
4	030411001002	配管	1. 规格：PC20 2. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	293.84			
5	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm ² 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	910.33			
6	030412001001	普通灯具	1. 名称：管型金属 卤化物灯 2. 型号：HQI-T 250 /D 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	套	15			
7	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控 开关 2. 规格：250V 10A 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	个	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	6			
9	030404033001	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 型号:建设方定-开关位置自定 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	8			
10	030411002001	线槽	1. 砖结构 宽mm*深mm 70*70以内 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	47.5			
		分部小计						
		消防						
1	010101003002	挖槽坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	42.39			
2	010103001004	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	41.7			
3	010103002002	土方回运	1. 土方回运 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	5.57			
4	030901002001	消防管道	1. 材质、规格:镀锌钢管DN100 2. 消火栓系统管道试验压力为1.4MPa,稳压0.5h,压力降不超过0.05MPa,为强度试验合格,严密试验压力为0.4MPa,稳压24h,管道无渗漏无压降为合格 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	149.91			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030901002002	消防管道	1. 材质、规格:镀锌钢管DN65 2. 消火栓系统管道试验压力为1.4MPa,稳压0.5h,压力降不超过0.05MPa,为强度试验合格,严密试验压力为0.4MPa,稳压24h,管道无渗漏无压降为合格 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	18.6			
6	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:室内消火栓DN65 2. 附件材质、规格:室内消火栓口离地1.10米。消火栓采用成品消防柜(800*650*240mm冷轧钢板 1.2mm厚),内置灭火器一对(灭火器另列清单项),保证二股充实水柱同时到达室内任何部位,充实水柱不小于13m。室内消火栓供水管形成环网,确保安全供水 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	套	6			
7	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉类灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 手提式 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	具	12			
8	030703004001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 含配套法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
9	031003001001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 含配套法兰 4. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	个	3				
10	040504001001	砌筑井	1. ϕ 700采用烧结 煤矸实心砖 2. 内侧20mm1:2水 泥砂浆抹灰 3. 深度1.8m, 井盖 ϕ 700轻型球墨铸 铁井盖 4. 井底部100mm厚C 20基础 5. 含所需相应模板 6. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	座	1				
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器 地下式 DN100 2. 含止回阀、安全 阀及配套法兰 3. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	套	1				
12	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 红丹 防锈漆二道、三油 两布防腐 2. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	m ²	0.31				
13	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 红丹 防锈漆二道、银粉 面漆二道 2. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	m ²	44.29				
14	030905002001	水灭火控制装置 调试	1. 系统形式: 消火 栓灭火系统 2. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	点	6				
		分部小计							
		防雷							
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030409004001	均压环	1. 名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	109			
2	030409002001	接地母线	1. 名称:40*4镀锌扁钢 2. 由水平接地网至散水外0.3米地坪下1.0m处,即长度2.2m/根 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	8.8			
3	030409001001	接地极	1. 材质:φ8钢筋 2. 埋地深度2.5m 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	根	4			
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称:利用金属构件引下 2. 断接卡子、箱材质、规格:含断接卡子制作安装 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	95.4			
5	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱、接地钢板 2. 规格:100mm*100mm*6mm镀锌钢板 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	块	5			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

