

2026年浚县善堂镇西朱村仓储项目 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____（盖章）

年 月 日

工程名称：2026年浚县善堂镇西朱村仓储项目

标段名称：2026年浚县善堂镇西朱村仓储项目

招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

工程量清单或最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：2026年浚县善堂镇西朱村仓储项目

一、工程概况

1. 工程名称：2026年浚县善堂镇西朱村仓储项目
2. 建设地点：浚县善堂镇西朱村
3. 工程内容：土建、结构及防雷接地等。

二、编制范围

1. 按照委托，本项目审查范围为土建及结构图纸及工程量清单内的全部内容，安装工程仅防雷接地计入本次预算内。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）等；
2. 《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（HA01-31-2016）》、《河南省通用安装工程预算定额HA02-31-2016》配套相关文件；
3. 建设工程设计文件及相关资料；
4. 人工价格指数参照豫建消技[2025]32号文；
5. 材料价格参照《鹤壁建设工程造价信息》2026年第一季度，信息价中没有的依据市场价；
6. 增值税税率按一般计税方法9%计入。

四、暂列金

1. 无。

五、其他说明

1. 混凝土采用商品混凝土、砂浆采用商品砂浆；
2. 其他未尽事宜详见图纸说明、相关规范要求及图纸答疑。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		土石方工程						
1	010103001001	平整场地	1. 场地平整 2. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	1029			
2	010102001001	挖槽坑土方	1. 土壤类别：一、二类土（含工作面及放坡量） 2. 运距：自行考虑 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ³	660.53			
3	010102007001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不小于0.94 2. 填方材料品种：素土 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ³	539.74			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土外运 2. 运距：5km 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ³	39.83			
		砌筑工程						
5	010401002001	实心砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU15烧结页岩砖 2. 墙厚370mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆实砌 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ³	90.7			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15（泵送混凝土） 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ³	20.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (泵送混凝土) 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	82.73			
8	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (泵送混凝土) 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	23.16			
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	4.85			
10	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (泵送混凝土) 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	28.32			
11	010502022001	连梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 (泵送混凝土) 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	8.48			
12	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m3	4.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\phi 12 \sim \phi 18$	t	2.643		
14	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋-带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 10\text{mm}$	t	2.827		
15	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 25\text{mm}$	t	4.268		
16	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋-钢筋HPB300 2. 钢筋规格： $\leq 10\text{mm}$	t	0.139		
17	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋-带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 10\text{mm}$	t	1.199		
18	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 18\text{mm}$	t	0.896		
19	010506005004	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 25\text{mm}$	t	3.002		
20	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 10\text{mm}$	t	0.529		
21	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 18\text{mm}$	t	0.591		
22	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格： $\leq 25\text{mm}$	t	2.807		
23	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：钢筋HPB300 2. 钢筋规格： $\leq 10\text{mm}$	t	0.306		
24	040901010001	钢筋机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 规格： $\leq \phi 16$	个	56		
25	040901010002	钢筋机械连接	1. 连接方式：直螺纹钢筋接头 2. 规格： $\leq \phi 20$	个	76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
26	040901010003	钢筋机械连接	1. 连接方式: 直螺纹钢筋接头 2. 规格: $\leq \phi 22$	个	36		
27	040901010004	钢筋机械连接	1. 种类: 电渣压力焊接 $\leq \phi 32$	个	320		
		金属结构工程					
28	010603001001	实腹钢柱	部位: 钢柱HN450*200*9*14 1. 规格: H型钢 2. 钢材材质: Q355B 3. 内容: 含制作、安装、除锈 4. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	t	11.08		
29	010603001002	实腹钢柱	部位: 钢柱HN250*125B(女儿墙) 1. 规格: H型钢 2. 钢材材质: Q355B 3. 内容: 含制作、安装、除锈 4. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	t	1.62		
30	010604001001	钢梁	部位: 钢梁WH(550-450)*200*8*10 1. 规格: H型钢 2. 钢材材质: Q355B 3. 内容: 含制作、安装、除锈 4. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	t	12.13		
31	010506025001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件 2. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	t	0.563		
32	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格: M20 2. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	套	256		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
33	010607002001	钢支撑、钢拉条	部位：屋面系杆XG1、柱间支撑 1. 规格：D121X4.0电焊钢管 2. 材质：Q235B 3. 内容：含制作、安装 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	t	3.077		
34	010607002002	钢支撑、钢拉条	部位：屋面水平支撑 1. 规格：Φ32*2.5圆管 2. 材质：Q235B 3. 内容：含制作、安装 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	t	0.269		
35	010607002003	钢支撑、钢拉条	部位：屋面水平支撑 1. 规格：12-20圆钢 2. 材质：Q235B 3. 内容：含制作、安装 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	t	0.931		
36	010607002004	钢支撑、钢拉条	部位：屋面水平支撑 1. 规格：角钢 L50x4/L70*5/8#槽钢 2. 材质：Q235B 3. 内容：含制作、安装 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	t	0.7		
37	010607003001	钢檩条	部位：屋面檩条 (WL1) 1. 规格：XZ200x70x20x2.0 2. 材质：Q355B 3. 内容：含制作、安装 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	t	4.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
38	010607003002	钢檩条	部位：墙面檩条 1. 规格：C250x75x20x2.0 2. 材质：Q355B 3. 内容：含制作、安装 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	t	4.428			
39	011402003001	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱、钢梁、支撑、拉条、檩条 2. 油漆品种、遍数或厚度：底漆一遍，中间漆两遍，面漆两遍 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	1935.34			
40	011402003002	金属面油漆	1. 构件名称：钢柱、柱间支撑 2. 油漆品种、遍数或厚度：非膨胀型防火涂料，钢柱防火涂料厚度≥30mm 耐火时间2.5h 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	305.28			
41	011402003003	金属面油漆	1. 构件名称：钢梁及其它构件 2. 油漆品种、遍数或厚度：非膨胀型防火涂料，钢梁的耐火极限为1.5h；其余构件1.0h 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	1510.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
42	010605002004	钢板墙板	1. 部位：2.5m以上 外围护墙 2. 采用100mm厚保温 玻璃棉, 外板: YX282 05-820型彩色压钢 板(0.6mm厚), 内板: 15-225-900型彩色 压型钢板(0.5mm厚) 3. 其他说明: 未尽事 宜详见图纸及相关规 范	m ²	554.35		
43	010605003001	型材屋面	1. 0.8mm灰色压型钢 板 2. 1.5mm聚氯乙烯(PVC) 3. 100mm厚100KG/m ³ 岩棉板) 4. 檩条 5. 其他说明: 未尽事 宜详见图纸及相关规 范	m ²	1049.27		
44	010902005001	屋面排水管	1. 部位: 外排立水管 1 2. 排水管品种、规格 : Φ 110UPVC排水管 3. 雨水斗、山墙出水 口品种、规格: 符合 相关规范要求 4. 其他说明: 未尽事 宜详见图纸及相关规 范	m	46.2		
45	010902007001	屋面(廊、阳台) 泄(吐)水管	1. 溢水管 Φ 100, 外 伸80mm 2. 其他说明: 未尽事 宜详见图纸及相关规 范	个	1		
46	010901007001	屋面成品天沟	1. 构件部位: 天沟 2. 构件品种、规格、 尺寸: 17J925-1 2/2 -22 3. 包含槽钢、拉杆 4. 其他说明: 未尽事 宜详见图纸及相关规 范	m	98		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	010901007002	屋面成品女儿墙泛水板	1. 构件部位: 女儿墙外包0.6mm钢板 2. 构件品种、规格、尺寸: 17J925-1 12/2-24 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m	98			
48	010605003002	屋面盖板	1. 构件部位: 双坡屋脊 2. 构件品种、规格、尺寸: 17J925-1 7/2-23 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	24.5			
49	010605003003	钢屋面板	1. 钢材品种、规格: 雨篷做法17J925-1/3-32 2. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	17.28			
50	010607006001	钢梯	1. 钢材品种、规格: 17J925-1, 1/2-61 2. 钢梯形式: 爬式 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	t	0.203			
		门窗工程						
51	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸: 900*4000 2. 框、扇材质及规格: 60系列塑钢窗(6mm钢化玻璃) 3. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	151.2			
52	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸: 6500*5000 2. 开启方式: 推拉门 3. 钢制推拉门 4. 其他说明: 未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	65			
		屋面及防水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：2.5m以下 2. 防水膜品种：1道8厚掺聚合物胶粉防水砂浆抹灰层+1道1.5mm厚防水涂料涂层 3. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	420.91			
		楼地面装饰工程						
54	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 绿色水性无机抗菌防霉阻燃涂料防水砂浆踢脚 2. 配套基层处理 3. 20厚掺外加剂、掺合料的防水砂浆, 分层铺抹压实5厚1:2水泥砂浆抹面压光 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m	137.04			
55	011101002001	细石混凝土楼地面-散水	1. 40厚C20混凝土散水 2. 150厚三七灰土 3. 素土夯实 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	115			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
56	011201001003	墙、柱面一般抹灰	内墙1： 1. 配套基层处理 2. 15厚1:3防水砂浆(掺防水粉), 分层铺抹压实 3. 5厚1:2水泥砂浆抹平压光 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m ²	251.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
57	011201001002	墙面一般抹灰	1. 9mm1:2水泥砂浆 2. 6mm1:2.5水泥砂浆找平 3. 外墙面 4. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	420.91		
58	011404001001	墙面喷刷涂料	涂料304 1. 清理抹灰基层 2. 刮腻子二遍, 分遍磨平 3. 涂饰底层涂料复补腻子, 磨平 4. 涂饰面层涂料二遍 (水性无机抗菌防霉阻燃涂料) 5. 其他说明：未尽事宜详见图纸及相关规范	m2	251.06		
		模板工程					
59	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	m2	25.6		
60	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	77.44		
61	010505004001	柱面模板	1. 模板形式: 现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	m2	156.52		
62	010505011001	构造柱模板	1. 类别: 构造柱模板	m2	26.23		
63	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	m2	200.33		
64	010505012001	连梁模板	1. 类别: 连梁模板	m2	75		
65	010505012002	圈梁模板	1. 类别: 圈梁模板	m2	18.39		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1. 大型机械进出场及安装费 2. 投标人可根据图纸及现场实际情况自主报价		
本页小计					--
合 计					--

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计				--	--
合 计				--	--

