

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		电气					48533.33		
1	030404017001	配电箱	1. 动力配电总箱 2. 600*1800*400mm ，明装，距地1.5m 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	台	1	1122.33	1122.33		
2	030411001001	配管	1. 材质：SC100 2. 工程量暂估，后 期结算以实际为准 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	100	85.01	8501		
3	030408001001	电力电缆	1. 规格：WDZ-YJV-4 *50 2. 工程量暂估，后 期结算以实际为准 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	100	273.36	27336		
4	030411001002	配管	1. 规格：PC20 2. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	293.84	10.09	2964.85		
5	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 型号：BV-4mm2 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	m	910.33	5.35	4870.27		
6	030412001001	普通灯具	1. 名称：管型金属 卤化物灯 2. 型号：HQI-T 250 /D 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	套	15	104.13	1561.95		
7	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控 开关 2. 规格：250V 10A 3. 其他说明：详见 图纸设计及相关规 范要求	个	2	17.27	34.54		
本页小计								46390.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	030404035001	插座	1. 名称:安全型五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	6	22.06	132.36		
9	030404033001	排风扇	1. 名称:排风扇 2. 型号:建设方定-开关位置自定 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	8	170.86	1366.88		
10	030411002001	线槽	1. 砖结构 宽mm*深mm 70*70以内 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	47.5	13.54	643.15		
分部小计								48533.33	
消防								32095.65	
1	010101003002	挖槽坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	42.39	11.23	476.04		
2	010103001004	回填方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	41.7	11.44	477.05		
3	010103002002	土方回运	1. 土方回运 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m3	5.57	15.71	87.5		
4	030901002001	消防管道	1. 材质、规格:镀锌钢管DN100 2. 消火栓系统管道试验压力为1.4MPa,稳压0.5h,压力降不超过0.05MPa,为强度试验合格,严密试验压力为0.4MPa,稳压24h,管道无渗漏无压降为合格 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	149.91	99.39	14899.55		
本页小计								18082.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
5	030901002002	消防管道	1. 材质、规格:镀锌钢管DN65 2. 消火栓系统管道试验压力为1.4MPa,稳压0.5h,压力降不超过0.05MPa,为强度试验合格,严密试验压力为0.4MPa,稳压24h,管道无渗漏无压降为合格 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	18.6	80.44	1496.18		
6	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:室内消火栓DN65 2. 附件材质、规格:室内消火栓口离地1.10米。消火栓采用成品消防柜(800*650*240mm冷轧钢板 1.2mm厚),内置灭火器(对(灭火器另列清单项),保证二股充实水柱同时到达室内任何部位,充实水柱不小于13m。室内消火栓供水管形成环网,确保安全供水 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	套	6	558.35	3350.1		
7	030901013001	灭火器	1. 形式:磷酸铵盐干粉类灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 手提式 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	具	12	69.67	836.04		
8	030703004001	蝶阀	1. 名称:蝶阀 2. 规格:DN65 3. 含配套法兰 4. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	个	6	360.28	2161.68		
本页小计								7844	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
	031003001001	闸阀	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 含配套法兰 4. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	个	3	612.11	1836.33		
10	040504001001	砌筑井	1. ϕ 700采用烧结 煤矸实心砖 2. 内侧20mm1:2水 泥砂浆抹灰 3. 深度1.8m, 井盖 ϕ 700轻型球墨铸 铁井盖 4. 井底部100mm厚C 20基础 5. 含所需相应模板 6. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	座	1	1373.95	1373.95		
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器 地下式 DN100 2. 含止回阀、安全 阀及配套法兰 3. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	套	1	2097.63	2097.63		
12	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种: 红丹 防锈漆二道、三油 两布防腐 2. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	m ²	0.31	133.1	41.26		
13	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种: 红丹 防锈漆二道、银粉 面漆二道 2. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	m ²	44.29	22.91	1014.68		
14	030905002001	水灭火控制装置 调试	1. 系统形式: 消火 栓灭火系统 2. 其他说明: 详见 图纸设计及相关规 范要求	点	6	324.61	1947.66		
		分部小计					32095.65		
		防雷					2353.59		
本页小计								8311.51	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：浚县2025年中央水库移民扶持基金-理
峪村传统粗布工艺加工厂房及设备建设项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	030409004001	均压环	1. 名称:均压环敷设 利用圈梁钢筋 2. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	109	5.46	595.14	
2	030409002001	接地母线	1. 名称:40*4镀锌扁钢 2. 由水平接地网至散水外0.3米地坪下1.0m处,即长度2.2m/根 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	8.8	50.51	444.49	
3	030409001001	接地极	1. 材质:φ8钢筋 2. 埋地深度2.5m 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	根	4	53.62	214.48	
4	030409003001	避雷引下线	1. 名称:利用金属构件引下 2. 断接卡子、箱材质、规格:含断接卡子制作安装 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	m	95.4	9.94	948.28	
5	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位端子箱、接地钢板 2. 规格:100mm*100mm*6mm镀锌钢板 3. 其他说明:详见图纸设计及相关规范要求	块	5	30.24	151.2	
		分部小计					2353.59	
		措施项目					364.21	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	364.21	364.21	
本页小计							2717.8	
合 计							83346.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。