河南机电职业学院A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

合

同

书

发包人：河南机电职业学院

承包人：河南泉沐建设有限公司

签订日期：2026年6月18日

合同协议书

发包人（全称）： 河南机电职业学院 （简称发包人）

承包人（全称）： 河南泉沐建设有限公司（简称承包人）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则，双方就 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称： 河南机电职业学院 A116 报告厅及行政楼 108 会议室改造（包一）项目

2、工程地点： 河南机电职业学院 A116 报告厅

3、资金来源： 财政资金

4、工程内容： 报告厅房间内的装修工程、电气工程、空调工程、弱电工程、采暖工程、消防工程等，详见附件工程清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

5、工程承包范围：

5.1、发包人所提供的工程量清单范围内的装修工程以及招标文件约定的适用范围补充说明。

5.2、上述工程由于设计变更引起的增减工程。

5.3、发包人分包工程的预留、预埋、设备基础等零星工程。

5.4、办理项目验收、备案相关的各种检测、验收工作等。

6、承包方式

6.1、本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包外部协调、包管理和配合、 包竣工验收、备案（甲方配合）的施工承包方式。

6.2、由承包人全面负责承包工程合同范围中的全部工程内容，并对项目工期、安全、质量承担控制和协调责任以及合同规定的其他义务。

二、合同工期

计划开工日期：

2026 年 6 月 20 日。

计划竣工日期：

2026 年 8 月 10 日。

工期总日历天数： 50 。

工期日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期日历天数为准。

三、质量要求

按照国家的现行建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量验评标准，质量为满足采购人要求，并达到国家和行业规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、签约合同价为：

人民币（大写 壹佰伍拾肆万 元整）(¥ 1540000 元)。

2、合同价格形式： 固定总价合同 。

五、付款方式及付款条件

1、企业中标后，合同签订前乙方向甲方缴纳合同总价款10%的履约保证金(或履约保函)，工程竣工验收合格后，退还7%，剩余3%自动转为质保金，质量缺陷责任期满后返还。

2、主要材料进场且验收合格，经使用部门签字确认并办理相关手续， 甲方于 30 日历天内支付合同总额的 30%。即：人民币（大写） 肆拾陆万贰仟 元整 ，小写 462000 元；

3、项目完工且验收合格，甲方支付至合同总金额的80%；即人民币（大写） 壹佰贰拾叁万贰仟元整 ，小写 1232000 元。

4、乙方办理竣工资料归档手续，待学校审计完成后，甲方于30日历天内支付至双方均认可的结算价的100%。

5、每次付款时，乙方必须按照国家税法等相关规定提供真实、合法的发票。若因乙方提供虚假发票，对甲方造成处罚或损失的，所有损失由乙方全部承担，发票上记载的款项甲方有权不再支付，从工程款中扣减。

六、甲乙双方权利和义务

1、甲方权利与义务：

（1）甲方驻工地代表姓名：张大格 电话：17398751626 负责与乙方联系与协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

（2）甲方驻工地代表职责：监督工程质量、工程进度，有权对施工场地、施工工序等进行检查。

（3）负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

（4）甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

（5）甲方协调向乙方提供施工用水、用电（提供电源，费用由乙方挂表交纳），但产生的水电费用由乙方承担；乙方同意甲方在支付工程款时直接扣除。

（6）甲方有权对乙方施工人员的工资发放进行调查和监督，如乙方出现拖欠工资的情况，有权要求乙方限期纠正和整改。

2、乙方权利和义务：

（1）乙方驻工地代表姓名（项目经理）：__赵亮__电话：__15896692787__职责：负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于5天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知发包方，并征得发包方的同意。抽查时项目经理不在岗者，每次按200元予以处罚。

（2）乙方按甲方通知要求时间进场施工，及时组织人员按合同约定的工程内容进行工程施工。乙方不得将该工程转包或分包，服从监理方、甲方的监督管理。

（3）乙方严格按施工图纸（如有）、施工组织设计和施工规范及技术要求进行施工，确保合同约定的工程质量；保质、保量、按期完成任务。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及造成的损失均由乙方负责。

（4）乙方应保证安全文明施工，按甲方要求做到工完场清；乙方应严格执行国家有关安全操作规程，做好安全防护工作，发生的一切安全事故和人身及财产损失，均由乙方自行承担责任。如因此造成甲方损失的，甲方有权向乙方进行追偿。

（5）乙方保证工程按期竣工，如因工期拖延造成所发生费用的由乙方全部负责；乙方同时负责成品保护的日常维护工作并承担费用。施工现场内的水电管线及水电费用由乙方自行承担，发生的水电费用由乙方同意按甲方规定在甲方支付工程款时直接扣除。

（6）乙方如不能够按甲方和合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过一个月的，甲方有权解除合同及终止本协议，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外，不得私自终止本协议，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款30%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。

（7）乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员及甲方工地代表有不正当的利益往来，不得向甲方人员及甲方工地代表进行乙方贿赂或变相贿赂，不得与工程监理方有不正当利益往来。

七、工程质量质保期、保修范围和内容：

1、该工程质保期：__5__年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2、保修范围、内容：竞争性磋商文件中所包含的全部工作内容。

3、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起4小时内派人到现场查看并维修，一万元以内的中小维修应在48小时内一次性保修合格，较大维修需在接到保修之日起7日内保修合格。乙方不在约定期限内派人维修或维修不力的，甲方可以委托或聘请第三

方进行维修，所产生的费用，乙方同意按甲方确认的费用在质保金中直接予以扣除，如维修费用超出质保金数额，甲方有权向乙方追偿。由于乙方质量缺陷引起的人身和财产损失，乙方负责维修并承担全部赔偿责任。

4、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。若不派人前来维修，乙方同意按本条第3款维修方式执行，所产生的一切责任、后果均由乙方全部承担。

5、质保期内产生保修费用由乙方承担，超过质保期的维修责任按市场价格由甲方支付，但是如果是因乙方施工质量问题引起的维修工程由乙方免费维修。

6、质量保修完成达到合格后，由甲方组织验收。

八、 违约责任

1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2、 未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

3、 因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4、由于乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。

5、 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方工程款的 0.1%向甲方支付违约金。

6、 甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故由甲方负责并担责任。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录（如有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于2026年6月18日签订。

十三、签订地点

本合同在**河南机电职业学院院内**签订。

十四、特别约定

1、承包人在施工过程中，如损坏发包方设施需负赔偿责任。

2、承包人自行办理与工程有关的一切手续。承包人自行解决当地民扰问题。

3、施工产生的建筑及生活垃圾均由承包人清运出校区，费用由承包人承担,承包人负责现有成品的保护工作，因承包人施工造成的原有成品拆除、恢复、修复等费用均由承包人承担；

4、承包人的安全文明施工保证措施、对工人的安全文明教育、安全文明违约金、人身伤亡或伤害他人事故，由承包人负责。

5、施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规定，施工中的违约金和发生的相关费用由承包人负责。

6、承包人在投标时承诺的其他条款。

7、在主体施工过程中，若需要承包人提供配合服务，承包人应无条件积极配合。

8、防污治霾等产生的误工费用由施工单位自行考虑。

9、合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十六　争议处理

双方因履行合同产生争议的，应协商解决；如协商不成的，任何一方均可向本合同工程所在地的人民法院提起诉讼。

十六、合同份数

本合同一式___捌___份，均具有同等法律效力，发包人执___陆___份，承包人执___贰___份。

发包人：（盖章）

法定代表人或代理人（签字）：

单位地址：河南省郑州市新郑市龙湖镇泰山路与郑新路交叉口西南角

电话：

统一社会信用代码:124100000713718618

户名：河南机电职业学院

开户银行：交通银行郑州新郑支行

账号：411119999011005399222

承包人：（盖章）

法定代表或代理人（签字）：

单位地址：中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区高新区火炬大厦一楼东区 1-062 号

电话：15036709689

统一社会信用代码：91410300MA9FXTHX4T

户名：河南泉沐建设有限公司

开户银行：中原银行股份有限公司洛阳万豪中心支行

账号：410302010190031301

A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一） 工程

投标总价

投 标 人：（盖章）

年 月 日

河南省建设工程计价软件测评合格编号：2017-RJ001:2019-RJ001:2020-RJ001:2021-RJ001

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

标段名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

投标总价

投标总价（小写）：1540000.00

（大写）：壹佰伍拾肆万元

投　标　人：　　（盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编　制　人：　　（签字及盖章）

编制时间　：

投标报价填报说明

工程名称：　A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

一、工程概况

本工程为A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一），位于河南机电职业学院院内。本次改

二、编制范围

A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）施工图纸范围内全部内容。

三、编制依据

1、国家、行业和地方政府的法律、法规及相关规定；

2、《建设工程工程量清单计价标准》（GBT50500-2024）；

3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GBT50854-2024）；

4、《通用安装工程工程量清单计算标准》（GBT50856-2024）；

5、项目施工图纸；

6、其他相关的法律、法规及规范要求。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一） 标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一） 第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1398403.80
1.1	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程	546055.88
1.2	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程	198617.83
1.3	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程	197225.14
1.4	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程	376616.70
1.5	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程	16701.80
1.6	A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程	63186.45
2	措施项目	14440.23
2.1	其中：安全生产措施项目	8664.14
3	其他项目	0.00
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0
3.6	其中：环境保护税	0
4	增值税	127155.97
合　　计		1540000

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	546055.88
1.1	拆除工程	15200.65
1.2	新建工程	63494.04
1.3	装修工程	244996.19
1.4	其他工程	222365.00
2	措施项目	6043.96
2.1	其中：安全生产措施项目	3626.38
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	49688.99
合　　计		601788.83

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					15200.65
1	01B001	设备调试观察窗拆除	1.原窗保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	1	26.39	26.39
2	01B002	原门拆除	1.原门保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	2	26.39	52.78
3	01B003	原窗拆除	1.原窗C2保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	7	26.39	184.73
4	01B004	原窗拆除	1.原窗C1保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	3	26.39	79.17
5	01B005	拆除原地面	1.原地砖地面拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	274.34	10.58	2902.52
6	01B006	原主席台拆除	1.原主席台拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	22.93	150.00	3439.50
本页小计							6685.09
合　　计							6685.09

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	01B007	墙裙拆除	1.原墙裙拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	18.85	9.76	183.98
8	01B008	暖气造型拆除	1.暖气片造型拆除 2.含不锈钢踢脚线拆除 3.含通风百叶拆除 4.拆除20mm厚抹灰层 5.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	40	50.00	2000.00
9	01B009	窗台板拆除	1.窗台板拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	30.73	20.00	614.60
10	01B010	墙面拆除	1.墙面涂料拆除至水泥砂浆基层 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	245.87	4.92	1209.68
11	01B011	天棚拆除	1.天棚涂料拆除至水泥砂浆基层 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	336.85	4.92	1657.30
12	01B012	固定家具椅子	1.固定家具、椅子、窗帘等保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	2850.00	2850.00
		新建工程					63494.04
本页小计							8515.56
合　　计							15200.65

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010801001001	木质门	1.门洞口尺寸:1800*2300mm 2.框、扇木材材质:实木门复合双开门 3.含门锁、五金配件及安装费用 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	樘	2	2247.18	4494.36
14	010801004001	木质防火门	1.门洞口尺寸:1000*2300mm 2.防火等级:甲级防火门 3.含门锁、五金配件及安装费用 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	6.9	425.21	2933.95
15	010404001001	轻质墙板	轻钢龙骨双层石膏板 18mm+70mm（空）+18mm，封堵门窗处 1.骨架、边框材料种类、规格:70*50*0.6，间距400mm≤@≤600mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚双层石膏板 3.基层：基础阻燃板18mm厚，做3防处理（防火、防潮、防腐）处理 3.嵌缝、塞口材料品种:内填50厚岩棉，隔音标准为44dB 4.面层：无机涂料 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	83.07	332.87	27651.51
16	010404001002	轻质墙板	120MM厚轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 10mm+100mm岩棉+10mm板 见图集12系列建筑标准设计图集12YJ3-4-P7-HG6 1.骨架、边框材料种类、规格:70*50*0.6，间距400mm≤@≤600mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚硅酸钙板 3.基层：基础阻燃板18mm厚，做3防处理（防火、防潮、防腐）处理 3.嵌缝、塞口材料品种:内填50厚岩棉，隔音标准为44dB 4.面层：无机涂料 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	82.52	343.47	28343.14
本页小计							63422.96
合　　计							78623.61

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010404001003	轻质墙板	1.设备调试观察窗封堵 2.材质：轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（10mm+100岩棉+10mm）岩棉容重100kg/立方米 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	0.3	236.94	71.08
		装修工程					244996.19
		报告厅					240186.19
		地面					55694.77
18	011109001001	架空地板	新建主席台 1.尺寸：5100*14200*730mm 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*2国际矩管，间距400mm 3.减震垫 4.基层材料种类、规格:阻燃板基层18mm厚，做三防（防火防潮防腐）处理 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆 6.10厚防滑地砖 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	89.53	235.50	21084.32
19	011102003001	块料楼地面	1.800*800mm地板砖，美缝剂美缝 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	274.34	118.73	32572.39
20	011108001001	石材零星项目	1.天然大理石过门石 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	0.62	269.92	167.35
21	011105006001	金属踢脚线	1.9.5mm厚阻燃板(要求防火级别B1级,环保级别E1级,同时做三防处理) 2.≥0.8mm厚不锈钢 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	76.2	24.55	1870.71
		墙面					101352.36
本页小计							55765.85
合　　计							134389.46

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011205001001	墙、柱面装饰板	墙面吸音板、吸音板护墙制作 1.木龙骨30×40双向平层、中距400-600 2.15厘阻燃板基层 3.18厘吸音板面层 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	2.3	273.98	630.15
23	011205001002	墙、柱面装饰板	浅色木纹铝质穿孔吸音板 1.龙骨材料种类、规格、中距:100竖向轻钢龙骨@600，50C型副龙骨@600，铝合金角码 2.≥50mm空腔 3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4.铝质穿孔吸音板 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	181.89	388.13	70596.97
24	011205001003	墙、柱面装饰板	重色木纹铝质穿孔吸音板 1.龙骨材料种类、规格、中距:100竖向轻钢龙骨@600，50C型副龙骨@600，铝合金角码 2.≥50mm空腔 3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4.铝质穿孔吸音板 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	63.98	388.13	24832.56
25	010807003001	百叶门暖气罩	1.百叶门暖气罩，可检修可通风 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	5.94	332.49	1974.99
26	011502001001	成品装饰线条	1.不锈钢收边条 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	79.24	32.79	2598.28
本页小计							100632.95
合　　计							235022.41

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	011502001002	成品装饰线条	1.黑色不锈钢边框 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	21.94	32.79	719.41
		天棚					83139.06
28	011302002001	跌级吊顶天棚	石膏板吊顶 1.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,间距≤800,余量≤200 2.平面不上人型装配式U型轻钢天棚主龙骨 3.平面不上人型装配式U型轻钢天棚次龙骨 4.金属阻燃板（A级）基层 5.双层12mm纸面石膏板 6.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	351.31	183.19	64356.48
29	01B013	灯带	1.15mm厚阻燃板基层 2.单层12mm纸面石膏板 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	66	54.55	3600.30
30	010810002001	窗帘盒	1.C60承载龙骨 2.Φ8吊筋间距≤800,余量≤200 覆面龙骨 3.18厚阻燃板 4.窗帘滑轨 5.12mm厚纸面石膏板 6.接缝绷带 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	46.5	88.62	4120.83
本页小计							72797.02
合　　计							307819.43

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011404002001	天棚喷刷涂料	1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	396.61	27.89	11061.45
		设备间					1776.65
		墙面					1497.75
32	011403001001	抹灰面油漆	墙面白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	63.68	23.52	1497.75
		天棚					278.90
本页小计							12559.20
合　　计							320378.63

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　改造项目（包一）　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	011403001002	抹灰面油漆	天棚白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	10	27.89	278.90
		化妆室					3033.35
		墙面					2422.56
34	011403001003	抹灰面油漆	墙面白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	103	23.52	2422.56
		天棚					610.79
本页小计							2701.46
合　　计							323080.09

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	011403001004	抹灰面油漆	天棚白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	21.9	27.89	610.79
		其他工程					222365.00
36	01B014	礼堂椅	1.定制礼堂椅暗藏写字板 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	300	550.00	165000.00
37	01B015	演讲台	1.定制演讲台（实木多层带抽屉） 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	2200.00	2200.00
38	010810001001	窗帘	1.窗帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	80	85.00	6800.00
39	01B016	舞台幔头	1.舞台幔头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	49	300.00	14700.00
40	01B017	电动幕帘	1.电动全遮光慕绒帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	65	285.00	18525.00
本页小计							207835.79
合　　计							530915.88

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	01B018	电动纱帘	1.电动纱帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	75	55.00	4125.00
42	01B019	电动窗帘	1.电动窗帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	75	85.00	6375.00
43	010810003001	窗帘轨	1.窗帘轨安装 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	45	68.00	3060.00
44	01B020	设备桌	1.白色桌面,桌面尺寸1*2.2 高度为75 厘米,金属桌腿 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	1580.00	1580.00
		分部小计					222365
本页小计							15140.00
合　　计							546055.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B001	项目名称	设备调试观察窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.原窗保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	21.74
1.1	普工	工日	0.1556	—	—	87.10	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	—	—	134.00	5.21
	其他人工费	元	2.98	—	—	1	2.98
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	21.74
5	**管理费**	—	—				2.94
6	**利润**	—	—				1.71
综合单价							26.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B002	项目名称	原门拆除			计量单位	樘
项目特征	1.原门保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	21.74
1.1	普工	工日	0.1556	—	—	87.10	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	—	—	134.00	5.21
	其他人工费	元	2.98	—	—	1	2.98
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	21.74
5	**管理费**	—	—				2.94
6	**利润**	—	—				1.71
综合单价							26.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B003	项目名称	原窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.原窗C2保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	21.74
1.1	普工	工日	0.1556	—	—	87.10	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	—	—	134.00	5.21
	其他人工费	元	2.98	—	—	1	2.98
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	21.74
5	**管理费**	—	—				2.94
6	**利润**	—	—				1.71
综合单价							26.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B004	项目名称	原窗拆除			计量单位	樘
项目特征	1.原窗C1保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	21.74
1.1	普工	工日	0.1556	—	—	87.10	13.55
1.2	一般技工	工日	0.0389	—	—	134.00	5.21
	其他人工费	元	2.98	—	—	1	2.98
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	21.74
5	**管理费**	—	—				2.94
6	**利润**	—	—				1.71
综合单价							26.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B005	项目名称	拆除原地面			计量单位	m2
项目特征	1.原地砖地面拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.71
1.1	普工	工日	0.0624	—	—	87.10	5.44
1.2	一般技工	工日	0.0156	—	—	134.00	2.09
	其他人工费	元	1.18	—	—	1	1.18
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	8.71
5	**管理费**	—	—				1.18
6	**利润**	—	—				0.69
综合单价							10.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B006	项目名称	原主席台拆除			计量单位	m3
项目特征	1.原主席台拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	150.00
2.1	原主席台拆除	m3	1.0	—	—	150.00	150.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	150
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							150.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B007	项目名称	墙裙拆除			计量单位	m2
项目特征	1.原墙裙拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.04
1.1	普工	工日	0.0576	—	—	87.10	5.02
1.2	一般技工	工日	0.0144	—	—	134.00	1.93
	其他人工费	元	1.09	—	—	1	1.09
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	8.04
5	**管理费**	—	—				1.09
6	**利润**	—	—				0.63
综合单价							9.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B008	项目名称	暖气造型拆除			计量单位	m2
项目特征	1.暖气片造型拆除 2.含不锈钢踢脚线拆除 3.含通风百叶拆除 4.拆除20mm厚抹灰层 5.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 6.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	50.00
2.1	暖气造型拆除	m2	1.0	—	—	50.00	50.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	50
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							50.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B009	项目名称	窗台板拆除			计量单位	m
项目特征	1.窗台板拆除 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	20.00
2.1	窗台板拆除	m	1.0	—	—	20.00	20.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	20
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							20.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B010	项目名称	墙面拆除			计量单位	m2
项目特征	1.墙面涂料拆除至水泥砂浆基层 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.06
1.1	普工	工日	0.0291	—	—	87.10	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	—	—	134.00	0.98
	其他人工费	元	0.55	—	—	1	0.55
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.06
5	**管理费**	—	—				0.54
6	**利润**	—	—				0.32
综合单价							4.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B011	项目名称	天棚拆除			计量单位	m2
项目特征	1.天棚涂料拆除至水泥砂浆基层 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.06
1.1	普工	工日	0.0291	—	—	87.10	2.53
1.2	一般技工	工日	0.0073	—	—	134.00	0.98
	其他人工费	元	0.55	—	—	1	0.55
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.06
5	**管理费**	—	—				0.54
6	**利润**	—	—				0.32
综合单价							4.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B012	项目名称	固定家具椅子			计量单位	项
项目特征	1.固定家具、椅子、窗帘等保护性拆除、运至甲方指定地点 2.含楼层运输，建筑垃圾外运，运距自行考虑 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2850.00
2.1	固定家具椅子	项	1.0	—	—	2850.00	2850.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2850
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2850.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010801001001	项目名称	木质门			计量单位	樘
项目特征	1.门洞口尺寸:1800*2300mm 2.框、扇木材材质:实木门复合双开门 3.含门锁、五金配件及安装费用 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	77.54
1.1	普工	工日	0.1623	—	—	87.10	14.14
1.2	一般技工	工日	0.3245	—	—	134.00	43.48
1.3	高级技工	工日	0.0541	—	—	201.00	10.87
	其他人工费	元	9.05	—	—	1	9.05
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2151.62
2.1	双扇套装平开实木门	樘	1.0	—	—	2100.00	2100.00
2.2	不锈钢合页	个	4.0	—	—	12.00	48.00
2.3	沉头木螺钉 L32	个	25.2	—	—	0.03	0.76
2.4	木材(成材)	m3	0.0002	—	—	2500.00	0.50
2.5	水砂纸	张	0.5	—	—	0.42	0.21
	其他材料费	元	2.15	—	—	1	2.15
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2229.16
5	**管理费**	—	—				12.62
6	**利润**	—	—				5.40
综合单价							2247.18

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010801004001	项目名称	木质防火门			计量单位	m2
项目特征	1.门洞口尺寸:1000*2300mm 2.防火等级:甲级防火门 3.含门锁、五金配件及安装费用 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	31.61
1.1	普工	工日	0.0661	—	—	87.10	5.76
1.2	一般技工	工日	0.1323	—	—	134.00	17.73
1.3	高级技工	工日	0.022	—	—	201.00	4.42
	其他人工费	元	3.70	—	—	1	3.70
2	**材料费**	—	—	—	—	—	386.26
2.1	水泥砂浆 1:3	m3	0.0135	—	—	193.91	2.62
2.2	木质防火门	m2	0.9825	—	—	390.00	383.18
2.3	电	kw·h	0.1145	—	—	0.70	0.08
	其他材料费	元	0.38	—	—	1	0.38
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	417.87
5	**管理费**	—	—				5.14
6	**利润**	—	—				2.20
综合单价							425.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010404001001	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2
项目特征	轻钢龙骨双层石膏板 18mm+70mm（空）+18mm，封堵门窗处 1.骨架、边框材料种类、规格:70*50*0.6，间距400mm≤@≤600mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:18mm厚双层石膏板 3.基层：基础阻燃板18mm厚，做3防处理（防火、防潮、防腐）处理 3.嵌缝、塞口材料品种:内填50厚岩棉，隔音标准为44dB 4.面层：无机涂料 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	107.67
1.1	普工	工日	0.1623	—	—	87.10	14.14
1.2	一般技工	工日	0.305	—	—	134.00	40.87
1.3	高级技工	工日	0.2049	—	—	201.00	41.18
	其他人工费	元	11.48	—	—	1	11.48
2	**材料费**	—	—	—	—	—	198.49
2.1	纸面石膏板	m2	2.12	—	—	23.00	48.76
2.2	阻燃板δ18	m2	1.05	—	—	45.50	47.78
2.3	岩棉板 δ50	m3	0.051	—	—	450.00	22.95
2.4	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.9875	—	—	10.20	20.27
2.5	膨胀螺栓 M12×120	套	8.0	—	—	2.26	18.08
2.6	锡纸	m2	1.56	—	—	9.00	14.04
2.7	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	—	—	8.30	8.80
2.8	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.5562	—	—	8.00	4.45
2.9	石膏顶角线 80×30	m	0.7066	—	—	4.60	3.25
2.10	苯丙清漆	kg	0.2324	—	—	12.30	2.86
2.11	成品腻子粉	kg	4.0824	—	—	0.70	2.86
2.12	膨胀螺栓 M8	套	2.1155	—	—	0.60	1.27
2.13	板方材 杉木	m3	0.0005	—	—	2100.00	1.05
2.14	抽芯铆钉 φ4×13	百个	0.0935	—	—	7.90	0.74
2.15	圆钉	kg	0.0798	—	—	7.00	0.56
2.16	电	kw·h	0.3066	—	—	0.70	0.21
2.17	界面剂	kg	0.1	—	—	2.01	0.20
2.18	油漆溶剂油	kg	0.0258	—	—	4.40	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010404001001	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2
2.19	水砂纸	张	0.202	—	—	0.42	0.08
2.20	气排钉	盒	0.0091	—	—	5.00	0.05
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.63
3.1	电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 0.6	台班	0.0162	—	—	35.87	0.58
	其他施工机具使用费	元	0.05	—	—	1	0.05
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	306.79
5	**管理费**	—	—				15.98
6	**利润**	—	—				10.10
综合单价							332.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010404001002	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2
项目特征	120MM厚轻钢龙骨硅酸钙板隔墙10mm+100mm岩棉+10mm板 见图集12系列建筑标准设计图集12YJ3-4-P7-HG6 1.骨架、边框材料种类、规格:70*50*0.6，间距400mm≤@≤600mm 2.隔板材料品种、规格、颜色:10mm厚硅酸钙板 3.基层：基础阻燃板18mm厚，做3防处理（防火、防潮、防腐）处理 3.嵌缝、塞口材料品种:内填50厚岩棉，隔音标准为44dB 4.面层：无机涂料 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	107.67
1.1	普工	工日	0.1623	—	—	87.10	14.14
1.2	一般技工	工日	0.305	—	—	134.00	40.87
1.3	高级技工	工日	0.2049	—	—	201.00	41.18
	其他人工费	元	11.48	—	—	1	11.48
2	**材料费**	—	—	—	—	—	209.09
2.1	硅酸钙板	m2	2.12	—	—	28.00	59.36
2.2	阻燃板δ18	m2	1.05	—	—	45.50	47.78
2.3	岩棉板 δ50	m3	0.051	—	—	450.00	22.95
2.4	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.9875	—	—	10.20	20.27
2.5	膨胀螺栓 M12×120	套	8.0	—	—	2.26	18.08
2.6	锡纸	m2	1.56	—	—	9.00	14.04
2.7	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	—	—	8.30	8.80
2.8	苯丙乳胶漆 内墙用	kg	0.5562	—	—	8.00	4.45
2.9	石膏顶角线 80×30	m	0.7066	—	—	4.60	3.25
2.10	苯丙清漆	kg	0.2324	—	—	12.30	2.86
2.11	成品腻子粉	kg	4.0824	—	—	0.70	2.86
2.12	膨胀螺栓 M8	套	2.1155	—	—	0.60	1.27
2.13	板方材 杉木	m3	0.0005	—	—	2100.00	1.05
2.14	抽芯铆钉 φ4×13	百个	0.0935	—	—	7.90	0.74
2.15	圆钉	kg	0.0798	—	—	7.00	0.56
2.16	电	kw·h	0.3066	—	—	0.70	0.21
2.17	界面剂	kg	0.1	—	—	2.01	0.20
2.18	油漆溶剂油	kg	0.0258	—	—	4.40	0.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010404001002	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2
2.19	水砂纸	张	0.202	—	—	0.42	0.08
2.20	气排钉	盒	0.0091	—	—	5.00	0.05
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.63
3.1	电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 0.6	台班	0.0162	—	—	35.87	0.58
	其他施工机具使用费	元	0.05	—	—	1	0.05
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	317.39
5	**管理费**	—	—				15.98
6	**利润**	—	—				10.10
综合单价							343.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010404001003	项目名称	轻质墙板			计量单位	m2
项目特征	1.设备调试观察窗封堵 2.材质：轻钢龙骨硅酸钙板隔墙（10mm+100岩棉+10mm）岩棉容重100kg/立方米 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	69.55
1.1	普工	工日	0.118	—	—	87.10	10.28
1.2	一般技工	工日	0.2275	—	—	134.00	30.49
1.3	高级技工	工日	0.1051	—	—	201.00	21.13
	其他人工费	元	7.65	—	—	1	7.65
2	**材料费**	—	—	—	—	—	150.60
2.1	硅酸钙板	m2	2.12	—	—	28.00	59.36
2.2	岩棉 δ100	m3	0.051	—	—	450.00	22.95
2.3	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.9875	—	—	10.20	20.27
2.4	膨胀螺栓 M12×120	套	8.0	—	—	2.26	18.08
2.5	锡纸	m2	1.56	—	—	9.00	14.04
2.6	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	—	—	8.30	8.80
2.7	石膏顶角线 80×30	m	0.7066	—	—	4.60	3.25
2.8	膨胀螺栓 M8	套	2.1155	—	—	0.60	1.27
2.9	板方材 杉木	m3	0.0005	—	—	2100.00	1.05
2.10	抽芯铆钉 Φ4×13	百个	0.0935	—	—	7.90	0.74
2.11	圆钉	kg	0.0508	—	—	7.00	0.36
2.12	电	kw·h	0.3066	—	—	0.70	0.21
2.13	界面剂	kg	0.1	—	—	2.01	0.20
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	220.15
5	**管理费**	—	—				10.59
6	**利润**	—	—				6.20
综合单价							236.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011109001001	项目名称	架空地板			计量单位	m2
项目特征	新建主席台 1.尺寸：5100*14200*730mm 2.龙骨材料种类、规格、铺设间距:50*50*2国际矩管，间距400mm 3.减震垫 4.基层材料种类、规格:阻燃板基层18mm厚，做三防（防火防潮防腐）处理 5.20厚1:3干硬性水泥砂浆 6.10厚防滑地砖 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	235.50
2.1	新建主席台	m2	1.0	—	—	235.50	235.50
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	235.5
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							235.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面			计量单位	m2
项目特征	1.800*800mm地板砖，美缝剂美缝 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	42.74
1.1	普工	工日	0.0498	—	—	87.10	4.34
1.2	一般技工	工日	0.0871	—	—	134.00	11.67
1.3	高级技工	工日	0.112	—	—	201.00	22.51
	其他人工费	元	4.22	—	—	1	4.22
2	**材料费**	—	—	—	—	—	66.02
2.1	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	—	—	180.00	3.67
2.2	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	—	—	497.85	0.50
2.3	地砖 800×800	m2	1.04	—	—	53.50	55.64
2.4	棉布 400g/m2	kg	0.12	—	—	25.36	3.04
2.5	密封剂	kg	0.3	—	—	8.00	2.40
2.6	毛刷	把	0.1	—	—	2.02	0.20
2.7	棉纱头	kg	0.01	—	—	12.00	0.12
2.8	水	m3	0.023	—	—	5.13	0.12
2.9	锯木屑	m3	0.006	—	—	18.00	0.11
2.10	石料切割锯片	片	0.003	—	—	31.52	0.09
2.11	电	kw·h	0.0906	—	—	0.70	0.06
2.12	白水泥	kg	0.102	—	—	0.57	0.06
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.96
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0034	—	—	197.40	0.67
	其他施工机具使用费	元	0.29	—	—	1	0.29
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	109.72
5	**管理费**	—	—				5.89
6	**利润**	—	—				3.12
综合单价							118.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011108001001	项目名称	石材零星项目			计量单位	m2
项目特征	1.天然大理石过门石 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	77.32
1.1	普工	工日	0.0901	—	—	87.10	7.85
1.2	一般技工	工日	0.1578	—	—	134.00	21.15
1.3	高级技工	工日	0.2029	—	—	201.00	40.78
	其他人工费	元	7.54	—	—	1	7.54
2	**材料费**	—	—	—	—	—	175.04
2.1	干混地面砂浆 DS M20	m3	0.0204	—	—	180.00	3.67
2.2	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0011	—	—	497.85	0.55
2.3	天然石材饰面板	m2	1.06	—	—	160.00	169.60
2.4	石料切割锯片	片	0.0152	—	—	31.52	0.48
2.5	电	kw·h	0.456	—	—	0.70	0.32
2.6	水	m3	0.026	—	—	5.13	0.13
2.7	棉纱头	kg	0.01	—	—	12.00	0.12
2.8	锯木屑	m3	0.006	—	—	18.00	0.11
2.9	白水泥	kg	0.1122	—	—	0.57	0.06
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1.33
3.1	干混砂浆罐式搅拌机 公称储量(L) 20000	台班	0.0042	—	—	197.40	0.83
	其他施工机具使用费	元	0.50	—	—	1	0.50
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	253.69
5	**管理费**	—	—				10.61
6	**利润**	—	—				5.62
综合单价							269.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线			计量单位	m
项目特征	1.9.5mm厚阻燃板(要求防火级别B1级,环保级别E1级,同时做三防处理) 2.≥0.8mm厚不锈钢 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	5.41
1.1	普工	工日	0.0062	—	—	87.10	0.54
1.2	一般技工	工日	0.011	—	—	134.00	1.47
1.3	高级技工	工日	0.0141	—	—	201.00	2.83
	其他人工费	元	0.57	—	—	1	0.57
2	**材料费**	—	—	—	—	—	17.91
2.1	金属踢脚线 综合	m2	0.105	—	—	150.00	15.75
2.2	阻燃版δ9.5	m2	0.105	—	—	19.50	2.05
2.3	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.014	—	—	6.50	0.09
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.06
3.1	电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 0.6	台班	0.0014	—	—	35.87	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.01	—	—	1	0.01
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	23.38
5	**管理费**	—	—				0.75
6	**利润**	—	—				0.42
综合单价							24.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	墙面吸音板、吸音板护墙制作 1.木龙骨30×40双向平层、中距400-600 2.15厘阻燃板基层 3.18厘吸音板面层 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	51.91
1.1	普工	工日	0.0602	—	—	87.10	5.24
1.2	一般技工	工日	0.1055	—	—	134.00	14.14
1.3	高级技工	工日	0.1356	—	—	201.00	27.26
	其他人工费	元	5.27	—	—	1	5.27
2	**材料费**	—	—	—	—	—	207.88
2.1	吸音板	m2	1.1	—	—	90.00	99.00
2.2	板方材 杉木	m3	0.0223	—	—	2100.00	46.83
2.3	阻燃版 δ15	m2	1.05	—	—	35.50	37.28
2.4	铝合金压条 综合	m	1.055	—	—	21.00	22.16
2.5	镀锌木螺钉 d4×25	百个	0.2505	—	—	4.48	1.12
2.6	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.14	—	—	6.50	0.91
2.7	圆钉	kg	0.0395	—	—	7.00	0.28
2.8	电	kw·h	0.168	—	—	0.70	0.12
2.9	XY-19胶	kg	0.0104	—	—	10.00	0.10
2.10	气排钉	盒	0.0091	—	—	5.00	0.05
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.67
3.1	电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 0.6	台班	0.0148	—	—	35.87	0.53
3.2	木工圆锯机 直径(mm) 500	台班	0.0016	—	—	25.04	0.04
	其他施工机具使用费	元	0.10	—	—	1	0.10
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	260.46
5	**管理费**	—	—				8.22
6	**利润**	—	—				5.30

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011205001001	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
综合单价							273.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011205001002	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	浅色木纹铝质穿孔吸音板 1.龙骨材料种类、规格、中距:100竖向轻钢龙骨@600，50C型副龙骨@600，铝合金角码 2.≥50mm空腔 3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4.铝质穿孔吸音板 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	83.52
1.1	普工	工日	0.1379	—	—	87.10	12.01
1.2	一般技工	工日	0.2643	—	—	134.00	35.42
1.3	高级技工	工日	0.1341	—	—	201.00	26.95
	其他人工费	元	9.14	—	—	1	9.14
2	**材料费**	—	—	—	—	—	284.33
2.1	聚合物粘接砂浆	kg	4.6	—	—	1.60	7.36
2.2	铝质穿孔吸音板	m2	1.1	—	—	160.00	176.00
2.3	吸声棉 50mm	m2	1.06	—	—	32.00	33.92
2.4	铝合金压条 综合	m	1.055	—	—	21.00	22.16
2.5	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.9875	—	—	10.20	20.27
2.6	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	—	—	8.30	8.80
2.7	玻璃丝布 δ0.2	m2	1.495	—	—	4.50	6.73
2.8	108建筑胶	kg	0.5513	—	—	9.50	5.24
2.9	膨胀螺栓 M8	套	2.1155	—	—	0.60	1.27
2.10	镀锌木螺钉 d4×25	百个	0.2505	—	—	4.48	1.12
2.11	抽芯铆钉 Φ4×13	百个	0.0935	—	—	7.90	0.74
2.12	电	kw·h	0.3066	—	—	0.70	0.21
2.13	纱布	张	0.15	—	—	1.31	0.20
2.14	XY-19胶	kg	0.0104	—	—	10.00	0.10
2.15	石膏粉	kg	0.107	—	—	0.60	0.06
2.16	羧甲基纤维素	kg	0.007	—	—	8.43	0.06
2.17	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0085	—	—	6.50	0.06
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011205001002	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	367.85
5	**管理费**	—	—				12.75
6	**利润**	—	—				7.53
综合单价							388.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011205001003	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
项目特征	重色木纹铝质穿孔吸音板 1.龙骨材料种类、规格、中距:100竖向轻钢龙骨@600，50C型副龙骨@600，铝合金角码 2.≥50mm空腔 3.50mm厚吸声棉(紧贴吸声板) 4.铝质穿孔吸音板 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	83.52
1.1	普工	工日	0.1379	—	—	87.10	12.01
1.2	一般技工	工日	0.2643	—	—	134.00	35.42
1.3	高级技工	工日	0.1341	—	—	201.00	26.95
	其他人工费	元	9.14	—	—	1	9.14
2	**材料费**	—	—	—	—	—	284.33
2.1	聚合物粘接砂浆	kg	4.6	—	—	1.60	7.36
2.2	铝质穿孔吸音板	m2	1.1	—	—	160.00	176.00
2.3	吸声棉 50mm	m2	1.06	—	—	32.00	33.92
2.4	铝合金压条 综合	m	1.055	—	—	21.00	22.16
2.5	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	1.9875	—	—	10.20	20.27
2.6	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	1.06	—	—	8.30	8.80
2.7	玻璃丝布 δ0.2	m2	1.495	—	—	4.50	6.73
2.8	108建筑胶	kg	0.5513	—	—	9.50	5.24
2.9	膨胀螺栓 M8	套	2.1155	—	—	0.60	1.27
2.10	镀锌木螺钉 d4×25	百个	0.2505	—	—	4.48	1.12
2.11	抽芯铆钉 Φ4×13	百个	0.0935	—	—	7.90	0.74
2.12	电	kw·h	0.3066	—	—	0.70	0.21
2.13	纱布	张	0.15	—	—	1.31	0.20
2.14	XY-19胶	kg	0.0104	—	—	10.00	0.10
2.15	石膏粉	kg	0.107	—	—	0.60	0.06
2.16	羧甲基纤维素	kg	0.007	—	—	8.43	0.06
2.17	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0085	—	—	6.50	0.06
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011205001003	项目名称	墙、柱面装饰板			计量单位	m2
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	367.85
5	**管理费**	—	—				12.75
6	**利润**	—	—				7.53
综合单价							388.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010807003001	项目名称	百叶门暖气罩			计量单位	m2
项目特征	1.百叶门暖气罩，可检修可通风 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	111.00
1.1	普工	工日	0.1295	—	—	87.10	11.28
1.2	一般技工	工日	0.2267	—	—	134.00	30.38
1.3	高级技工	工日	0.2915	—	—	201.00	58.59
	其他人工费	元	10.75	—	—	1	10.75
2	**材料费**	—	—	—	—	—	196.50
2.1	铝合金装饰板	m2	1.5748	—	—	75.00	118.11
2.2	铝合金框料 L25×2	m	8.1957	—	—	4.82	39.50
2.3	角钢 40×3	kg	10.7622	—	—	2.90	31.21
2.4	镀锌螺钉	只	15.6166	—	—	0.20	3.12
2.5	低碳钢焊条 J422 φ4.0	kg	0.2948	—	—	4.10	1.21
2.6	防锈漆	kg	0.0596	—	—	16.30	0.97
2.7	木螺钉	百个	0.4587	—	—	2.10	0.96
2.8	调和漆	kg	0.0596	—	—	15.00	0.89
2.9	扁钢 综合	kg	0.1796	—	—	2.86	0.51
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1.88
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 42	台班	0.012	—	—	116.57	1.40
	其他施工机具使用费	元	0.48	—	—	1	0.48
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	309.38
5	**管理费**	—	—				15.11
6	**利润**	—	—				8.00
综合单价							332.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011502001001	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1.不锈钢收边条 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.61
1.1	普工	工日	0.0077	—	—	87.10	0.67
1.2	一般技工	工日	0.0134	—	—	134.00	1.80
1.3	高级技工	工日	0.0173	—	—	201.00	3.48
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	24.40
2.1	不锈钢角线 75×75×1.0	m	1.06	—	—	19.51	20.68
2.2	玻璃胶 300ml	支	0.315	—	—	11.28	3.55
2.3	电	kw·h	0.0669	—	—	0.70	0.05
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.40
3.1	磨光机	台班	0.013	—	—	28.54	0.37
	其他施工机具使用费	元	0.03	—	—	1	0.03
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	31.41
5	**管理费**	—	—				0.90
6	**利润**	—	—				0.48
综合单价							32.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011502001002	项目名称	成品装饰线条			计量单位	m
项目特征	1.黑色不锈钢边框 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.61
1.1	普工	工日	0.0077	—	—	87.10	0.67
1.2	一般技工	工日	0.0134	—	—	134.00	1.80
1.3	高级技工	工日	0.0173	—	—	201.00	3.48
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	24.40
2.1	不锈钢角线 75×75×1.0	m	1.06	—	—	19.51	20.68
2.2	玻璃胶 300ml	支	0.315	—	—	11.28	3.55
2.3	电	kw·h	0.0669	—	—	0.70	0.05
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.40
3.1	磨光机	台班	0.013	—	—	28.54	0.37
	其他施工机具使用费	元	0.03	—	—	1	0.03
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	31.41
5	**管理费**	—	—				0.90
6	**利润**	—	—				0.48
综合单价							32.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011302002001	项目名称	跌级吊顶天棚			计量单位	m2
项目特征	石膏板吊顶 1.Φ8钢筋吊杆,双向吊点,间距≤800,余量≤200 2.平面不上人型装配式U型轻钢天棚主龙骨 3.平面不上人型装配式U型轻钢天棚次龙骨 4.金属阻燃板（A级）基层 5.双层12mm纸面石膏板 6.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 7.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	43.79
1.1	普工	工日	0.0507	—	—	87.10	4.42
1.2	一般技工	工日	0.0888	—	—	134.00	11.90
1.3	高级技工	工日	0.1142	—	—	201.00	22.95
	其他人工费	元	4.52	—	—	1	4.52
2	**材料费**	—	—	—	—	—	124.08
2.1	金属阻燃板	m2	1.05	—	—	48.00	50.40
2.2	纸面石膏板	m2	2.1	—	—	23.00	48.30
2.3	轻钢龙骨不上人型(平面)600×600	m2	1.05	—	—	17.00	17.85
2.4	自攻螺钉	百个	0.5886	—	—	3.70	2.18
2.5	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.139	—	—	14.20	1.97
2.6	铁件 综合	kg	0.4	—	—	4.50	1.80
2.7	吊杆	kg	0.272	—	—	4.49	1.22
2.8	射钉	10个	0.153	—	—	1.45	0.22
2.9	六角螺栓	kg	0.0183	—	—	7.14	0.13
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.48
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 32	台班	0.0286	—	—	83.57	2.39
	其他施工机具使用费	元	0.09	—	—	1	0.09
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	170.35
5	**管理费**	—	—				7.65
6	**利润**	—	—				5.19
综合单价							183.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B013	项目名称	灯带			计量单位	m
项目特征	1.15mm厚阻燃板基层 2.单层12mm纸面石膏板 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	12.87
1.1	普工	工日	0.0148	—	—	87.10	1.29
1.2	一般技工	工日	0.026	—	—	134.00	3.48
1.3	高级技工	工日	0.0335	—	—	201.00	6.73
	其他人工费	元	1.37	—	—	1	1.37
2	**材料费**	—	—	—	—	—	37.91
2.1	阻燃板δ15	m2	0.63	—	—	35.50	22.37
2.2	纸面石膏板	m2	0.63	—	—	23.00	14.49
2.3	自攻螺钉	百个	0.2841	—	—	3.70	1.05
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	50.78
5	**管理费**	—	—				2.25
6	**利润**	—	—				1.52
综合单价							54.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010810002001	项目名称	窗帘盒			计量单位	m
项目特征	1.C60承载龙骨 2.Φ8吊筋间距≤800,余量≤200覆面龙骨 3.18厚阻燃板 4.窗帘滑轨 5.12mm厚纸面石膏板 6.接缝绷带 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	34.00
1.1	普工	工日	0.0598	—	—	87.10	5.21
1.2	一般技工	工日	0.1162	—	—	134.00	15.57
1.3	高级技工	工日	0.0467	—	—	201.00	9.39
	其他人工费	元	3.83	—	—	1	3.83
2	**材料费**	—	—	—	—	—	46.00
2.1	纸面石膏板	m2	1.05	—	—	23.00	24.15
2.2	胶合板 δ18	m2	0.4704	—	—	38.00	17.88
2.3	铁件 综合	kg	0.5029	—	—	4.50	2.26
2.4	自攻螺钉	百个	0.2367	—	—	3.70	0.88
2.5	膨胀螺栓 M6×60	套	1.122	—	—	0.60	0.67
2.6	圆钉 25 (1″)	kg	0.0275	—	—	5.00	0.14
2.7	酚醛防锈漆	kg	0.002	—	—	12.68	0.03
	其他材料费	元	-0.01	—	—	1	-0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	80
5	**管理费**	—	—				5.67
6	**利润**	—	—				2.95
综合单价							88.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011404002001	项目名称	天棚喷刷涂料			计量单位	m2
项目特征	1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	17.66
1.1	普工	工日	0.0205	—	—	87.10	1.79
1.2	一般技工	工日	0.0359	—	—	134.00	4.81
1.3	高级技工	工日	0.0461	—	—	201.00	9.27
	其他人工费	元	1.79	—	—	1	1.79
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.04
2.1	无机涂料 内墙用	kg	0.2781	—	—	8.40	2.34
2.2	白水泥	kg	2.0412	—	—	1.04	2.12
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	—	—	12.30	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0129	—	—	4.40	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	—	—	0.42	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	23.7
5	**管理费**	—	—				2.39
6	**利润**	—	—				1.80
综合单价							27.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	墙面白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	14.13
1.1	普工	工日	0.0164	—	—	87.10	1.43
1.2	一般技工	工日	0.0287	—	—	134.00	3.85
1.3	高级技工	工日	0.0369	—	—	201.00	7.42
	其他人工费	元	1.43	—	—	1	1.43
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.04
2.1	无极涂料 内墙用	kg	0.2781	—	—	8.40	2.34
2.2	白水泥	kg	2.0412	—	—	1.04	2.12
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	—	—	12.30	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0129	—	—	4.40	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	—	—	0.42	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	20.17
5	**管理费**	—	—				1.91
6	**利润**	—	—				1.44
综合单价							23.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	天棚白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	17.66
1.1	普工	工日	0.0205	—	—	87.10	1.79
1.2	一般技工	工日	0.0359	—	—	134.00	4.81
1.3	高级技工	工日	0.0461	—	—	201.00	9.27
	其他人工费	元	1.79	—	—	1	1.79
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.04
2.1	无机涂料 内墙用	kg	0.2781	—	—	8.40	2.34
2.2	白水泥	kg	2.0412	—	—	1.04	2.12
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	—	—	12.30	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0129	—	—	4.40	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	—	—	0.42	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	23.7
5	**管理费**	—	—				2.39
6	**利润**	—	—				1.80
综合单价							27.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	墙面白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	14.13
1.1	普工	工日	0.0164	—	—	87.10	1.43
1.2	一般技工	工日	0.0287	—	—	134.00	3.85
1.3	高级技工	工日	0.0369	—	—	201.00	7.42
	其他人工费	元	1.43	—	—	1	1.43
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.04
2.1	无极涂料 内墙用	kg	0.2781	—	—	8.40	2.34
2.2	白水泥	kg	2.0412	—	—	1.04	2.12
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	—	—	12.30	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0129	—	—	4.40	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	—	—	0.42	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	20.17
5	**管理费**	—	—				1.91
6	**利润**	—	—				1.44
综合单价							23.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	011403001004	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	天棚白色无机涂料 1.使用白水泥含量≥10%的水泥基腻子批刮2-3遍,每遍间隔8-24小时 2.干燥后依次用240目→400目砂纸打磨至平整 3.无机底漆需慢速搅拌2-3分钟至粘稠状态,严禁加水稀释 4.底漆施工采用滚涂或喷涂方式全覆盖,干燥2-4小时后检查漆膜硬度 5.面漆施工第一遍加水10%-20%,第二遍≤10%,采用"N"字形滚涂法避免色差 6.边角部位用羊毛刷辅助,两遍间隔4-6小时 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	17.66
1.1	普工	工日	0.0205	—	—	87.10	1.79
1.2	一般技工	工日	0.0359	—	—	134.00	4.81
1.3	高级技工	工日	0.0461	—	—	201.00	9.27
	其他人工费	元	1.79	—	—	1	1.79
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.04
2.1	无机涂料 内墙用	kg	0.2781	—	—	8.40	2.34
2.2	白水泥	kg	2.0412	—	—	1.04	2.12
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	—	—	12.30	1.43
2.4	油漆溶剂油	kg	0.0129	—	—	4.40	0.06
2.5	水砂纸	张	0.101	—	—	0.42	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	23.7
5	**管理费**	—	—				2.39
6	**利润**	—	—				1.80
综合单价							27.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B014	项目名称	礼堂椅			计量单位	个
项目特征	1.定制礼堂椅暗藏写字板 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	550.00
2.1	礼堂椅	个	1.0	—	—	550.00	550.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	550
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							550.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B015	项目名称	演讲台			计量单位	个
项目特征	1.定制演讲台（实木多层带抽屉） 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2200.00
2.1	演讲台	个	1.0	—	—	2200.00	2200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010810001001	项目名称	窗帘			计量单位	m
项目特征	1.窗帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	85.00
2.1	窗帘	m	1.0	—	—	85.00	85.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	85
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							85.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B016	项目名称	舞台幔头			计量单位	m
项目特征	1.舞台幔头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	300.00
2.1	舞台幔头	m	1.0	—	—	300.00	300.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	300
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							300.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B017	项目名称	电动幕帘			计量单位	m
项目特征	1.电动全遮光慕绒帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	285.00
2.1	电动幕帘	m	1.0	—	—	285.00	285.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	285
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							285.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B018	项目名称	电动纱帘			计量单位	m
项目特征	1.电动纱帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	55.00
2.1	电动纱帘	m	1.0	—	—	55.00	55.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	55
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							55.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B019	项目名称	电动窗帘			计量单位	m
项目特征	1.电动窗帘 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	85.00
2.1	电动窗帘	m	1.0	—	—	85.00	85.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	85
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							85.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010810003001	项目名称	窗帘轨			计量单位	m
项目特征	1.窗帘轨安装 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	68.00
2.1	窗帘轨	m	1.0	—	—	68.00	68.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	68
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							68.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	01B020	项目名称	设备桌			计量单位	个
项目特征	1.白色桌面,桌面尺寸1*2.2 高度为75 厘米,金属桌腿 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1580.00
2.1	设备桌	个	1.0	—	—	1580.00	1580.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1580
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1580.00

材料暂估单价及调整表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目 标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程 （包一） 第1页 共1页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3626.38	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	2417.58	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001001				
本页小计				6043.96	—
合　　计				6043.96	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		—	—	0			—
合　　计		—	—	0			—

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	*B1*	*C1*	*A2*	*B2*	*C2*	*D=C2-C1*	
本页小计		0	0	0					—
合　　计		0	0	0					—

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将“暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	*A2*	*B=A2-A1*
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	*B*	*C1*	*A2*	*C2*	*D=C2-C1*	
1	**发包人提供材料**							详见本标准表G.1.1
2	**专业分包工程**							详见本标准表E.4.3
3	**直接发包的专业工程**							详见本标准表E.4.6
本页小计				0				
合　　计		—	—	0	—			—

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－其中：专业工程暂估价	552099.84	9	49688.99
合　　计					49688.99

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-装饰工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	电动幕帘	m	65		285				
2	礼堂椅	个	300		550				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	198617.83
1.1	拆除部分	13150.42
1.2	新建部分	185467.41
2	措施项目	3316.03
2.1	其中：安全生产措施项目	1989.62
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	18174.05
合　　计		220107.91

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					13150.42
1	030413002001	装饰灯	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	26	4.75	123.50
2	030413002002	装饰灯	1.名称:轨道安装舞台特殊灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	18	4.33	77.94
3	030413002003	装饰灯	1.名称:LED嵌入式防雾射灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	82	4.75	389.50
4	030413002004	装饰灯	1.名称:明装LED射灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	6	5.02	30.12
5	030413002005	装饰灯	1.名称:LED灯带(暗藏灯带) 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	245.5	38.75	9513.13
6	030413002006	装饰灯	1.名称:舞台氛围照明灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	12	5.02	60.24
7	030413003001	荧光灯	1.名称:LED灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	5.02	5.02
本页小计							10199.45
合　　计							10199.45

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030413001001	普通灯具	1.名称:应急灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	9	19.48	175.32
9	030413001002	普通灯具	1.名称:疏散指示灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	9	52.85	475.65
10	03B001	拆除配管配线、塑料线槽等	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	2300.00	2300.00
		新建部分					185467.41
11	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土 2.挖土深度:满足施工设计要求 3.余土外运:综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	72.26	36.20	2615.81
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	72.26	35.00	2529.10
13	041001001001	拆除路面	1.室外道路破除 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	60	22.81	1368.60
14	040203007001	水泥混凝土	1.室外道路恢复 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	60	120.00	7200.00
本页小计							16664.48
合　　计							26863.93

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	040205001001	人(手)孔井	1.手孔井800x800x1000mm 2.砖砌，素混凝土抹面 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	座	4	4500.00	18000.00
16	030413002007	装饰灯	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:详见图纸 3.安装形式:嵌入 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	26	83.64	2174.64
17	030413002008	装饰灯	1.名称:轨道安装舞台特殊灯 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	18	450.00	8100.00
18	030413002009	装饰灯	1.名称:LED嵌入式防雾射灯 2.规格:详见图纸 3.安装形式:嵌入 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	82	81.62	6692.84
19	030413002010	装饰灯	1.名称:明装LED射灯 2.规格:详见图纸 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	6	71.25	427.50
20	030413002011	装饰灯	1.名称:LED灯带(暗藏灯带) 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	245.5	61.31	15051.61
21	030413002012	装饰灯	1.名称:舞台氛围照明灯 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	12	475.50	5706.00
本页小计							56152.59
合　　计							83016.52

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030413003002	荧光灯	1.名称:LED灯 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	113.19	113.19
23	030413001003	普通灯具	1.名称:应急灯 2.规格:2*10w 3.安装位置:距地2.5m 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	9	93.02	837.18
24	030413001004	普通灯具	1.名称:疏散指示灯 2.规格:详见图纸 3.安装位置:上方200mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	120.22	240.44
25	030413001005	普通灯具	1.名称:疏散指示灯 2.规格:详见图纸 3.安装位置:距地500mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	7	120.22	841.54
26	030413014001	插座	1.名称:单相二.三极组合插座 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地350mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	11	29.79	327.69
27	030413014002	插座	1.名称:五孔地插 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	5	72.50	362.50
本页小计							2722.54
合　　计							85739.06

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）　　第5页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413014003	插座	1.名称:单相二.三极空调插座 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	41.01	82.02
29	030413014004	插座	1.名称:LED屏预留电源接线盒 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	12.11	12.11
30	030413014005	插座	1.名称:电动幕布预留电源 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	6	12.11	72.66
31	030413014006	插座	1.名称:电视预留电源 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	12.11	24.22
32	030413014007	插座	1.名称:音箱预留电源接线盒 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	6	12.11	72.66
33	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:双控开关 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300㎜ 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	6	28.23	169.38
本页小计							433.05
合　　计							86172.11

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:三联单控暗开关 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	3	30.50	91.50
35	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单极开关 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	1	26.28	26.28
36	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:空调控制面板 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	15	85.00	1275.00
37	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	98	12.11	1186.78
38	030402011001	成套配电箱	1.名称:照明配电箱1AP1 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1500mm 4.包含火灾监控模块、箱体接地等 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	2500.00	2500.00
39	030402011002	成套配电箱	1.名称:消防配电箱1AT-PYJ1 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1500mm 4.包含EM730-2TU-A、箱体接地等 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1500.00	1500.00
本页小计							6579.56
合　　计							92751.67

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030402011003	成套配电箱	1.名称:空调配电箱1AP-KT1 2.规格:600*600*200 3.安装方式:距地1500mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1200.00	1200.00
41	030412003001	桥架	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:详见图纸 4.接地方式:符合设计要求及规范 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	27.83	59.37	1652.27
42	030409011001	防火堵洞	1.名称:桥架防火封堵 2.含防火隔板、堵料等所需工作内容 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	处	1	150.00	150.00
43	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢支吊架 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	39.57	17.91	708.70
44	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	204.5	12.38	2531.71
45	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	12.96	11.52	149.30
本页小计							6391.98
合　　计							99143.65

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	767.11	15.06	11552.68
47	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.敷设方式：暗敷 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	152.31	15.06	2293.79
48	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.敷设方式：暗敷 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	6.1	12.31	75.09
49	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	12.08	25.07	302.85
50	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.敷设方式：埋地 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	243.32	41.95	10207.27
51	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC150 3.敷设方式：埋地 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	100	181.29	18129.00
本页小计							42560.68
合　　计							141704.33

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	409	3.44	1406.96
53	030412004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	1573.53	3.44	5412.94
54	030412004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	14.18	3.06	43.39
55	030412004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	1001.62	3.95	3956.40
56	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	158.87	4.24	673.61
57	030412004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	16	3.49	55.84
本页小计							11549.14
合　　计							153253.47

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）　　第10页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	27.79	6.55	182.02
59	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	100	150.72	15072.00
60	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	200	77.48	15496.00
61	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	36.63	77.48	2838.09
62	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	207.86	26.06	5416.83
63	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	34.43	36.16	1244.99
本页小计							40249.93
合　　计							193503.40

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.五芯 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	245.59	491.18
65	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.五芯 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	7	95.65	669.55
66	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.五芯 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	12	74.15	889.80
67	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称：墙体剔槽 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	160.96	9.90	1593.50
68	031301003001	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN50 3.填料材质:含填塞密封材料、打洞 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	167.64	670.56
69	031301003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.填料材质:含填塞密封材料、打洞 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	349.97	349.97
70	030416006001	输配电装置系统	1.名称输配电装置系统调试 2.规格:≤1kV交流供电 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	449.87	449.87
本页小计							5114.43
合　　计							198617.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002001	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	3.91
1.1	普工	工日	0.028	—	—	87.10	2.44
1.2	一般技工	工日	0.007	—	—	134.00	0.94
	其他人工费	元	0.53	—	—	1	0.53
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.91
5	**管理费**	—	—				0.53
6	**利润**	—	—				0.31
综合单价							4.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002002	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:轨道安装舞台特殊灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	3.57
1.1	普工	工日	0.0256	—	—	87.10	2.23
1.2	一般技工	工日	0.0064	—	—	134.00	0.86
	其他人工费	元	0.48	—	—	1	0.48
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.57
5	**管理费**	—	—				0.48
6	**利润**	—	—				0.28
综合单价							4.33

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002003	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED嵌入式防雾射灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	3.91
1.1	普工	工日	0.028	—	—	87.10	2.44
1.2	一般技工	工日	0.007	—	—	134.00	0.94
	其他人工费	元	0.53	—	—	1	0.53
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.91
5	**管理费**	—	—				0.53
6	**利润**	—	—				0.31
综合单价							4.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002004	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:明装LED射灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.13
1.1	普工	工日	0.0296	—	—	87.10	2.58
1.2	一般技工	工日	0.0074	—	—	134.00	0.99
	其他人工费	元	0.56	—	—	1	0.56
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.13
5	**管理费**	—	—				0.56
6	**利润**	—	—				0.33
综合单价							5.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002005	项目名称	装饰灯			计量单位	m
项目特征	1.名称:LED灯带(暗藏灯带) 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	10.02
1.1	普工	工日	0.0205	—	—	87.10	1.79
1.2	一般技工	工日	0.0365	—	—	134.00	4.89
1.3	高级技工	工日	0.0095	—	—	201.00	1.91
	其他人工费	元	1.43	—	—	1	1.43
2	**材料费**	—	—	—	—	—	26.05
2.1	成套灯具 天棚荧光灯带	套	0.808	—	—	20.00	16.16
2.2	铜接线端子 20A	个	0.3045	—	—	20.00	6.09
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	1.71	—	—	1.56	2.67
2.4	金属软管接头 DN15	个	0.515	—	—	0.92	0.47
2.5	金属软管 D15	m	0.103	—	—	2.95	0.30
2.6	塑料接线柱 双线	个	0.412	—	—	0.40	0.16
	其他材料费	元	0.20	—	—	1	0.20
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	36.07
5	**管理费**	—	—				1.81
6	**利润**	—	—				0.87
综合单价							38.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002006	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:舞台氛围照明灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.13
1.1	普工	工日	0.0296	—	—	87.10	2.58
1.2	一般技工	工日	0.0074	—	—	134.00	0.99
	其他人工费	元	0.56	—	—	1	0.56
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.13
5	**管理费**	—	—				0.56
6	**利润**	—	—				0.33
综合单价							5.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.13
1.1	普工	工日	0.0296	—	—	87.10	2.58
1.2	一般技工	工日	0.0074	—	—	134.00	0.99
	其他人工费	元	0.56	—	—	1	0.56
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.13
5	**管理费**	—	—				0.56
6	**利润**	—	—				0.33
综合单价							5.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:应急灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	15.35
1.1	普工	工日	0.0315	—	—	87.10	2.74
1.2	一般技工	工日	0.056	—	—	134.00	7.50
1.3	高级技工	工日	0.0145	—	—	201.00	2.91
	其他人工费	元	2.20	—	—	1	2.20
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	15.35
5	**管理费**	—	—				2.79
6	**利润**	—	—				1.34
综合单价							19.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散指示灯 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	16.64
1.1	普工	工日	0.0335	—	—	87.10	2.92
1.2	一般技工	工日	0.0605	—	—	134.00	8.11
1.3	高级技工	工日	0.016	—	—	201.00	3.22
	其他人工费	元	2.39	—	—	1	2.39
2	**材料费**	—	—	—	—	—	31.67
2.1	成套灯具 指示灯	套	1.01	—	—	20.00	20.20
2.2	铜接线端子 20A	个	0.5075	—	—	20.00	10.15
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.229	—	—	1.56	0.36
2.4	塑料胀管 φ6～8	个	2.2	—	—	0.15	0.33
2.5	塑料接线柱 双线	个	0.515	—	—	0.40	0.21
2.6	木螺钉 d2～4×6～65	个	2.08	—	—	0.08	0.17
2.7	冲击钻头 φ6～8	个	0.014	—	—	3.90	0.05
	其他材料费	元	0.20	—	—	1	0.20
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	48.31
5	**管理费**	—	—				3.07
6	**利润**	—	—				1.47
综合单价							52.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	03B001	项目名称	拆除配管配线、塑料线槽等			计量单位	项
项目特征	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2300.00
2.1	拆除配管配线、塑料线槽等	项	1.0	—	—	2300.00	2300.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2300
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2300.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:综合各类土 2.挖土深度:满足施工设计要求 3.余土外运:综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	30.42
1.1	普工	工日	0.2989	—	—	87.10	26.03
	其他人工费	元	4.39	—	—	1	4.39
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	30.42
5	**管理费**	—	—				3.44
6	**利润**	—	—				2.34
综合单价							36.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.土方回填 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	35.00
2.1	沟槽、基坑回填方	m3	1.0	—	—	35.00	35.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	35
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							35.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.室外道路破除 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	16.67
1.1	普工	工日	0.0611	—	—	87.10	5.32
1.2	一般技工	工日	0.0407	—	—	134.00	5.45
	其他人工费	元	5.90	—	—	1	5.90
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.05
2.1	合金钢钻头 一字型	个	0.003	—	—	10.00	0.03
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.23
3.1	电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 3	台班	0.0153	—	—	117.20	1.79
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0306	—	—	11.26	0.34
	其他施工机具使用费	元	0.10	—	—	1	0.10
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	18.95
5	**管理费**	—	—				2.52
6	**利润**	—	—				1.34
综合单价							22.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.室外道路恢复 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	120.00
2.1	水泥混凝土	m2	1.0	—	—	120.00	120.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	120
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							120.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井			计量单位	座
项目特征	1.手孔井800x800x1000mm 2.砖砌，素混凝土抹面 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4500.00
2.1	人(手)孔井	座	1.0	—	—	4500.00	4500.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4500
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							4500.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002007	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED嵌入式筒灯 2.规格:详见图纸 3.安装形式:嵌入 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	21.13
1.1	普工	工日	0.043	—	—	87.10	3.75
1.2	一般技工	工日	0.077	—	—	134.00	10.32
1.3	高级技工	工日	0.02	—	—	201.00	4.02
	其他人工费	元	3.04	—	—	1	3.04
2	**材料费**	—	—	—	—	—	56.74
2.1	成套灯具 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	1.01	—	—	35.00	35.35
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
	其他材料费	元	0.38	—	—	1	0.38
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	77.87
5	**管理费**	—	—				3.90
6	**利润**	—	—				1.87
综合单价							83.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002008	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:轨道安装舞台特殊灯 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	450.00
2.1	轨道安装舞台特殊灯	套	1.0	—	—	450.00	450.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	450
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							450.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED嵌入式防雾射灯 2.规格:详见图纸 3.安装形式:嵌入 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	21.13
1.1	普工	工日	0.043	—	—	87.10	3.75
1.2	一般技工	工日	0.077	—	—	134.00	10.32
1.3	高级技工	工日	0.02	—	—	201.00	4.02
	其他人工费	元	3.04	—	—	1	3.04
2	**材料费**	—	—	—	—	—	54.72
2.1	LED嵌入式防雾射灯	套	1.01	—	—	33.00	33.33
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
	其他材料费	元	0.38	—	—	1	0.38
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	75.85
5	**管理费**	—	—				3.90
6	**利润**	—	—				1.87
综合单价							81.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:明装LED射灯 2.规格:详见图纸 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	11.06
1.1	普工	工日	0.023	—	—	87.10	2.00
1.2	一般技工	工日	0.041	—	—	134.00	5.49
1.3	高级技工	工日	0.01	—	—	201.00	2.01
	其他人工费	元	1.56	—	—	1	1.56
2	**材料费**	—	—	—	—	—	57.30
2.1	明装LED射灯	套	1.01	—	—	35.00	35.35
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
2.4	塑料胀管 Φ6～8	个	2.2	—	—	0.15	0.33
2.5	木螺钉 d2～4×6～65	个	2.08	—	—	0.08	0.17
2.6	冲击钻头 Φ6～8	个	0.014	—	—	3.90	0.05
	其他材料费	元	0.39	—	—	1	0.39
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	68.36
5	**管理费**	—	—				1.96
6	**利润**	—	—				0.93
综合单价							71.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯			计量单位	m
项目特征	1.名称:LED灯带(暗藏灯带) 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	20.02
1.1	普工	工日	0.041	—	—	87.10	3.57
1.2	一般技工	工日	0.073	—	—	134.00	9.78
1.3	高级技工	工日	0.019	—	—	201.00	3.82
	其他人工费	元	2.85	—	—	1	2.85
2	**材料费**	—	—	—	—	—	35.94
2.1	成套灯具 天棚荧光灯带	套	0.808	—	—	20.00	16.16
2.2	铜接线端子 20A	个	0.609	—	—	20.00	12.18
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	3.42	—	—	1.56	5.34
2.4	金属软管接头 DN15	个	1.03	—	—	0.92	0.95
2.5	金属软管 D15	m	0.206	—	—	2.95	0.61
2.6	塑料接线柱 双线	个	0.824	—	—	0.40	0.33
2.7	镀锌自攻螺钉 ST4～6×10～16	个	1.66	—	—	0.02	0.03
	其他材料费	元	0.34	—	—	1	0.34
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	55.96
5	**管理费**	—	—				3.62
6	**利润**	—	—				1.73
综合单价							61.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:舞台氛围照明灯 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	77.34
1.1	普工	工日	0.158	—	—	87.10	13.76
1.2	一般技工	工日	0.282	—	—	134.00	37.79
1.3	高级技工	工日	0.073	—	—	201.00	14.67
	其他人工费	元	11.12	—	—	1	11.12
2	**材料费**	—	—	—	—	—	377.13
2.1	舞台氛围照明灯	套	1.01	—	—	350.00	353.50
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.916	—	—	1.56	1.43
2.4	膨胀螺栓 M10	套	2.04	—	—	0.70	1.43
2.5	冲击钻头 Φ12	个	0.012	—	—	5.00	0.06
	其他材料费	元	0.41	—	—	1	0.41
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	454.47
5	**管理费**	—	—				14.23
6	**利润**	—	—				6.80
综合单价							475.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED灯 2.规格:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	23.74
1.1	普工	工日	0.049	—	—	87.10	4.27
1.2	一般技工	工日	0.097	—	—	134.00	13.00
1.3	高级技工	工日	0.015	—	—	201.00	3.02
	其他人工费	元	3.45	—	—	1	3.45
2	**材料费**	—	—	—	—	—	82.86
2.1	LED灯	套	1.01	—	—	35.00	35.35
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈 Φ8	根	2.1	—	—	6.00	12.60
2.4	镀锌槽型吊码 单边δ=3	个	2.06	—	—	4.00	8.24
2.5	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	3.512	—	—	1.56	5.48
2.6	冲击钻头 Φ10	个	0.011	—	—	4.58	0.05
	其他材料费	元	0.84	—	—	1	0.84
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	106.6
5	**管理费**	—	—				4.46
6	**利润**	—	—				2.13
综合单价							113.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:应急灯 2.规格:2*10w 3.安装位置:距地2.5m 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	30.70
1.1	普工	工日	0.063	—	—	87.10	5.49
1.2	一般技工	工日	0.112	—	—	134.00	15.01
1.3	高级技工	工日	0.029	—	—	201.00	5.83
	其他人工费	元	4.37	—	—	1	4.37
2	**材料费**	—	—	—	—	—	54.07
2.1	成套灯具 应急灯	套	1.01	—	—	52.00	52.52
2.2	铜芯橡皮绝缘电线 BX-3×2.5mm^2	m	0.509	—	—	1.89	0.96
2.3	塑料胀管 φ6～8	个	2.2	—	—	0.15	0.33
2.4	木螺钉 d2～4×6～65	个	2.08	—	—	0.08	0.17
2.5	冲击钻头 φ10	个	0.014	—	—	4.58	0.06
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	84.77
5	**管理费**	—	—				5.58
6	**利润**	—	—				2.67
综合单价							93.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散指示灯 2.规格:详见图纸 3.安装位置:上方200mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	25.13
1.1	普工	工日	0.051	—	—	87.10	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	—	—	134.00	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	—	—	201.00	4.82
	其他人工费	元	3.68	—	—	1	3.68
2	**材料费**	—	—	—	—	—	88.08
2.1	疏散指示灯 墙壁式	套	1.01	—	—	65.00	65.65
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
2.4	塑料接线柱 双线	个	1.03	—	—	0.40	0.41
2.5	塑料胀管 φ6～8	个	2.2	—	—	0.15	0.33
2.6	木螺钉 d2～4×6～65	个	2.08	—	—	0.08	0.17
2.7	冲击钻头 φ6～8	个	0.028	—	—	3.90	0.11
	其他材料费	元	0.40	—	—	1	0.40
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	113.21
5	**管理费**	—	—				4.74
6	**利润**	—	—				2.27
综合单价							120.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	1.名称:疏散指示灯 2.规格:详见图纸 3.安装位置:距地500mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	25.13
1.1	普工	工日	0.051	—	—	87.10	4.44
1.2	一般技工	工日	0.091	—	—	134.00	12.19
1.3	高级技工	工日	0.024	—	—	201.00	4.82
	其他人工费	元	3.68	—	—	1	3.68
2	**材料费**	—	—	—	—	—	88.08
2.1	疏散指示灯 墙壁式	套	1.01	—	—	65.00	65.65
2.2	铜接线端子 20A	个	1.015	—	—	20.00	20.30
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
2.4	塑料接线柱 双线	个	1.03	—	—	0.40	0.41
2.5	塑料胀管 φ6～8	个	2.2	—	—	0.15	0.33
2.6	木螺钉 d2～4×6～65	个	2.08	—	—	0.08	0.17
2.7	冲击钻头 φ6～8	个	0.028	—	—	3.90	0.11
	其他材料费	元	0.40	—	—	1	0.40
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	113.21
5	**管理费**	—	—				4.74
6	**利润**	—	—				2.27
综合单价							120.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:单相二.三极组合插座 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地350mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	10.24
1.1	普工	工日	0.021	—	—	87.10	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	—	—	134.00	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	—	—	201.00	1.41
	其他人工费	元	1.51	—	—	1	1.51
2	**材料费**	—	—	—	—	—	16.66
2.1	成套插座 单相带接地 暗插座 电流 ≤15A	套	1.02	—	—	15.00	15.30
2.2	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	—	—	3.00	0.62
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26.9
5	**管理费**	—	—				1.96
6	**利润**	—	—				0.93
综合单价							29.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014002	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:五孔地插 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	15.79
1.1	普工	工日	0.032	—	—	87.10	2.79
1.2	一般技工	工日	0.063	—	—	134.00	8.44
1.3	高级技工	工日	0.011	—	—	201.00	2.21
	其他人工费	元	2.35	—	—	1	2.35
2	**材料费**	—	—	—	—	—	52.17
2.1	插座 埋地单相 15A	套	1.02	—	—	50.00	51.00
2.2	塑料绝缘线 BV-105℃-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.18	0.54
2.3	塑料胀管 Φ6～8	个	2.2	—	—	0.15	0.33
2.4	镀锌自攻螺钉 ST4～6×20～35	个	4.16	—	—	0.05	0.21
2.5	冲击钻头 Φ10	个	0.014	—	—	4.58	0.06
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	67.96
5	**管理费**	—	—				3.07
6	**利润**	—	—				1.47
综合单价							72.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014003	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:单相二.三极空调插座 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	10.85
1.1	普工	工日	0.023	—	—	87.10	2.00
1.2	一般技工	工日	0.044	—	—	134.00	5.90
1.3	高级技工	工日	0.007	—	—	201.00	1.41
	其他人工费	元	1.54	—	—	1	1.54
2	**材料费**	—	—	—	—	—	27.27
2.1	空调插座	套	1.02	—	—	25.00	25.50
2.2	铜芯塑料绝缘电线 BV-4mm^2	m	0.458	—	—	2.43	1.11
2.3	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	—	—	3.00	0.62
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	38.12
5	**管理费**	—	—				1.96
6	**利润**	—	—				0.93
综合单价							41.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014004	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:LED屏预留电源接线盒 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.52
1.1	普工	工日	0.009	—	—	87.10	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	—	—	134.00	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	—	—	201.00	0.80
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.35
2.1	接线盒	个	1.02	—	—	5.00	5.10
2.2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	—	—	4.00	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	2.225	—	—	0.15	0.33
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.87
5	**管理费**	—	—				0.84
6	**利润**	—	—				0.40
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014005	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:电动幕布预留电源 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.52
1.1	普工	工日	0.009	—	—	87.10	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	—	—	134.00	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	—	—	201.00	0.80
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.35
2.1	接线盒	个	1.02	—	—	5.00	5.10
2.2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	—	—	4.00	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	2.225	—	—	0.15	0.33
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.87
5	**管理费**	—	—				0.84
6	**利润**	—	—				0.40
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014006	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:电视预留电源 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.52
1.1	普工	工日	0.009	—	—	87.10	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	—	—	134.00	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	—	—	201.00	0.80
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.35
2.1	接线盒	个	1.02	—	—	5.00	5.10
2.2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	—	—	4.00	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	2.225	—	—	0.15	0.33
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.87
5	**管理费**	—	—				0.84
6	**利润**	—	—				0.40
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413014007	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	1.名称:音箱预留电源接线盒 2.型号:详见图纸 3.安装方式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.52
1.1	普工	工日	0.009	—	—	87.10	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	—	—	134.00	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	—	—	201.00	0.80
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.35
2.1	接线盒	个	1.02	—	—	5.00	5.10
2.2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	—	—	4.00	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	2.225	—	—	0.15	0.33
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.87
5	**管理费**	—	—				0.84
6	**利润**	—	—				0.40
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:双控开关 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.90
1.1	普工	工日	0.018	—	—	87.10	1.57
1.2	一般技工	工日	0.036	—	—	134.00	4.82
1.3	高级技工	工日	0.006	—	—	201.00	1.21
	其他人工费	元	1.30	—	—	1	1.30
2	**材料费**	—	—	—	—	—	16.85
2.1	照明开关	只	1.02	—	—	15.00	15.30
2.2	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.573	—	—	1.56	0.89
2.3	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	—	—	3.00	0.62
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	25.75
5	**管理费**	—	—				1.68
6	**利润**	—	—				0.80
综合单价							28.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:三联单控暗开关 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.30
1.1	普工	工日	0.017	—	—	87.10	1.48
1.2	一般技工	工日	0.034	—	—	134.00	4.56
1.3	高级技工	工日	0.005	—	—	201.00	1.01
	其他人工费	元	1.25	—	—	1	1.25
2	**材料费**	—	—	—	—	—	19.72
2.1	照明开关 跷板暗开关 单控≤3联	只	1.02	—	—	18.00	18.36
2.2	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.458	—	—	1.56	0.71
2.3	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	—	—	3.00	0.62
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	28.02
5	**管理费**	—	—				1.68
6	**利润**	—	—				0.80
综合单价							30.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:单极开关 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	7.79
1.1	普工	工日	0.016	—	—	87.10	1.39
1.2	一般技工	工日	0.032	—	—	134.00	4.29
1.3	高级技工	工日	0.005	—	—	201.00	1.01
	其他人工费	元	1.10	—	—	1	1.10
2	**材料费**	—	—	—	—	—	16.42
2.1	成套按钮	套	1.02	—	—	15.00	15.30
2.2	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	10个	0.208	—	—	3.00	0.62
2.3	铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm^2	m	0.305	—	—	1.56	0.48
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	24.21
5	**管理费**	—	—				1.40
6	**利润**	—	—				0.67
综合单价							26.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1.名称:空调控制面板 2.型号:详见图纸 3.安装方式:距地1300mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	85.00
2.1	空调控制面板	套	1.0	—	—	85.00	85.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	85
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							85.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.52
1.1	普工	工日	0.009	—	—	87.10	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	—	—	134.00	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	—	—	201.00	0.80
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.35
2.1	接线盒	个	1.02	—	—	5.00	5.10
2.2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	—	—	4.00	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	2.225	—	—	0.15	0.33
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.87
5	**管理费**	—	—				0.84
6	**利润**	—	—				0.40
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:照明配电箱1AP1 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1500mm 4.包含火灾监控模块、箱体接地等 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2500.00
2.1	照明配电箱1AP1	台	1.0	—	—	2500.00	2500.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2500
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2500.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:消防配电箱1AT-PYJ1 2.规格:600*800*200 3.安装方式:距地1500mm 4.包含EM730-2TU-A、箱体接地等 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1500.00
2.1	消防配电箱1AT-PYJ1	台	1.0	—	—	1500.00	1500.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1500
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1500.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:空调配电箱1AP-KT1 2.规格:600*600*200 3.安装方式:距地1500mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1200.00
2.1	空调配电箱1AP-KT1	台	1.0	—	—	1200.00	1200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1.名称:桥架 2.规格:200*100 3.材质:详见图纸 4.接地方式:符合设计要求及规范 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	27.07
1.1	普工	工日	0.0554	—	—	87.10	4.83
1.2	一般技工	工日	0.099	—	—	134.00	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0257	—	—	201.00	5.17
	其他人工费	元	3.80	—	—	1	3.80
2	**材料费**	—	—	—	—	—	23.44
2.1	电缆桥架 (宽+高)≤400mm	m	1.01	—	—	22.00	22.22
2.2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm^2	m	0.2252	—	—	3.76	0.85
2.3	酚醛防锈漆	kg	0.012	—	—	12.68	0.15
2.4	汽油 综合	kg	0.01	—	—	7.00	0.07
2.5	棉纱	kg	0.005	—	—	12.00	0.06
2.6	铜接地端子带螺栓 DT-6mm^2	个	0.1051	—	—	0.50	0.05
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1.35
3.1	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.002	—	—	524.22	1.05
3.2	半自动切割机 厚度(mm) 100	台班	0.001	—	—	83.95	0.08
	其他施工机具使用费	元	0.22	—	—	1	0.22
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	51.86
5	**管理费**	—	—				5.08
6	**利润**	—	—				2.43
综合单价							59.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409011001	项目名称	防火堵洞			计量单位	处
项目特征	1.名称:桥架防火封堵 2.含防火隔板、堵料等所需工作内容 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	150.00
2.1	桥架防火封堵	处	1.0	—	—	150.00	150.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	150
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							150.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.名称:桥架支吊架 2.材质:型钢支吊架 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	9.98
1.1	普工	工日	0.0204	—	—	87.10	1.78
1.2	一般技工	工日	0.0365	—	—	134.00	4.89
1.3	高级技工	工日	0.0094	—	—	201.00	1.89
	其他人工费	元	1.42	—	—	1	1.42
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.46
2.1	槽钢 综合	kg	0.75	—	—	3.75	2.81
2.2	角钢 综合	kg	0.3	—	—	3.70	1.11
2.3	镀锌六角螺栓带螺母$ 2平垫 1弹垫 M10×100以内	10套	0.0309	—	—	5.00	0.15
2.4	低碳钢焊条 综合	kg	0.0288	—	—	5.20	0.15
2.5	胶木板	kg	0.0033	—	—	24.00	0.08
2.6	防锈漆 C53-1	kg	0.0027	—	—	16.30	0.04
2.7	酚醛调和漆	kg	0.0018	—	—	15.00	0.03
2.8	铁砂布 0～2#	张	0.0225	—	—	1.19	0.03
2.9	砂轮片 Φ400	片	0.0015	—	—	14.00	0.02
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.73
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.0118	—	—	57.02	0.67
	其他施工机具使用费	元	0.06	—	—	1	0.06
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	15.17
5	**管理费**	—	—				1.85
6	**利润**	—	—				0.89
综合单价							17.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:JDG20 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.66
1.1	普工	工日	0.0191	—	—	87.10	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	—	—	134.00	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	—	—	201.00	0.86
	其他人工费	元	1.00	—	—	1	1.00
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.78
2.1	JDG20 公称直径 ≤20DN	m	1.03	—	—	2.40	2.47
2.2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1702	—	—	2.58	0.44
2.3	镀锌地线夹 20	套	0.6406	—	—	0.50	0.32
2.4	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	—	—	1.16	0.19
2.5	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	—	—	0.30	0.12
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	—	—	0.15	0.06
2.8	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.44
5	**管理费**	—	—				1.31
6	**利润**	—	—				0.63
综合单价							12.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	7.22
1.1	普工	工日	0.0201	—	—	87.10	1.75
1.2	一般技工	工日	0.0252	—	—	134.00	3.38
1.3	高级技工	工日	0.0051	—	—	201.00	1.03
	其他人工费	元	1.06	—	—	1	1.06
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.23
2.1	PC20 外径 20mm	m	1.06	—	—	2.00	2.12
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	—	—	5.32	0.04
2.3	粘合剂	kg	0.001	—	—	30.50	0.03
2.4	套接管	m	0.01	—	—	2.68	0.03
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	9.45
5	**管理费**	—	—				1.40
6	**利润**	—	—				0.67
综合单价							11.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.66
1.1	普工	工日	0.0191	—	—	87.10	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	—	—	134.00	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	—	—	201.00	0.86
	其他人工费	元	1.00	—	—	1	1.00
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.46
2.1	SC20 公称直径 ≤20DN	m	1.03	—	—	5.00	5.15
2.2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1702	—	—	2.58	0.44
2.3	镀锌地线夹 20	套	0.6406	—	—	0.50	0.32
2.4	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	—	—	1.16	0.19
2.5	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	—	—	0.30	0.12
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	—	—	0.15	0.06
2.8	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.12
5	**管理费**	—	—				1.31
6	**利润**	—	—				0.63
综合单价							15.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:SC20 3.敷设方式：暗敷 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.66
1.1	普工	工日	0.0191	—	—	87.10	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	—	—	134.00	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	—	—	201.00	0.86
	其他人工费	元	1.00	—	—	1	1.00
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.46
2.1	sc20 公称直径 ≤20DN	m	1.03	—	—	5.00	5.15
2.2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1702	—	—	2.58	0.44
2.3	镀锌地线夹 20	套	0.6406	—	—	0.50	0.32
2.4	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	—	—	1.16	0.19
2.5	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	—	—	0.30	0.12
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	—	—	0.15	0.06
2.8	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.12
5	**管理费**	—	—				1.31
6	**利润**	—	—				0.63
综合单价							15.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:PC20 3.敷设方式：暗敷 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	7.70
1.1	普工	工日	0.0219	—	—	87.10	1.91
1.2	一般技工	工日	0.027	—	—	134.00	3.62
1.3	高级技工	工日	0.0051	—	—	201.00	1.03
	其他人工费	元	1.14	—	—	1	1.14
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.38
2.1	pc20	m	1.06	—	—	2.00	2.12
2.2	难燃塑料管接头 20	个	0.2583	—	—	0.69	0.18
2.3	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	—	—	5.32	0.04
2.4	粘合剂	kg	0.001	—	—	30.50	0.03
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.08
5	**管理费**	—	—				1.51
6	**利润**	—	—				0.72
综合单价							12.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001006	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:SC32 3.敷设方式：吊顶内 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	7.94
1.1	普工	工日	0.0228	—	—	87.10	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	—	—	134.00	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	—	—	201.00	1.03
	其他人工费	元	1.18	—	—	1	1.18
2	**材料费**	—	—	—	—	—	14.82
2.1	SC32 公称直径 ≤32DN	m	1.03	—	—	12.00	12.36
2.2	镀锌地线夹 32	套	0.6406	—	—	1.60	1.02
2.3	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2503	—	—	2.58	0.65
2.4	镀锌钢管接头 32×3.25	个	0.1602	—	—	2.44	0.39
2.5	醇酸清漆	kg	0.01	—	—	16.89	0.17
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
2.8	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	0.1502	—	—	0.28	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	22.76
5	**管理费**	—	—				1.56
6	**利润**	—	—				0.75
综合单价							25.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001007	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:SC50 3.敷设方式：埋地 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	14.53
1.1	普工	工日	0.0419	—	—	87.10	3.65
1.2	一般技工	工日	0.0513	—	—	134.00	6.87
1.3	高级技工	工日	0.0094	—	—	201.00	1.89
	其他人工费	元	2.12	—	—	1	2.12
2	**材料费**	—	—	—	—	—	23.01
2.1	SC50 公称直径 ≤50DN	m	1.03	—	—	18.50	19.06
2.2	镀锌地线夹 50	套	0.6396	—	—	2.50	1.60
2.3	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.3524	—	—	2.58	0.91
2.4	镀锌钢管接头 50×3.5	个	0.1652	—	—	4.17	0.69
2.5	镀锌锁紧螺母 DN50×3	个	0.1602	—	—	1.49	0.24
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.018	—	—	8.50	0.15
2.7	醇酸清漆	kg	0.007	—	—	16.89	0.12
2.8	镀锌钢管塑料护口 DN50	个	0.1552	—	—	0.55	0.09
2.9	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
2.10	油漆溶剂油	kg	0.006	—	—	4.40	0.03
	其他材料费	元	0.07	—	—	1	0.07
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.17
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.0011	—	—	49.08	0.05
3.2	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.0011	—	—	32.18	0.04
	其他施工机具使用费	元	0.08	—	—	1	0.08
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	37.71
5	**管理费**	—	—				2.87
6	**利润**	—	—				1.37
综合单价							41.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:SC150 3.敷设方式：埋地 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	59.56
1.1	普工	工日	0.1695	—	—	87.10	14.76
1.2	一般技工	工日	0.2097	—	—	134.00	28.10
1.3	高级技工	工日	0.0402	—	—	201.00	8.08
	其他人工费	元	8.62	—	—	1	8.62
2	**材料费**	—	—	—	—	—	103.45
2.1	SC150 公称直径 ≤150DN	m	1.03	—	—	96.00	98.88
2.2	镀锌钢管接头 150×4.5	个	0.0821	—	—	18.60	1.53
2.3	镀锌地线夹 150	套	0.1652	—	—	9.00	1.49
2.4	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2432	—	—	2.58	0.63
2.5	铅油(厚漆)	kg	0.044	—	—	8.50	0.37
2.6	醇酸清漆	kg	0.02	—	—	16.89	0.34
2.7	油漆溶剂油	kg	0.018	—	—	4.40	0.08
2.8	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.011	—	—	5.32	0.06
	其他材料费	元	0.07	—	—	1	0.07
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1.00
3.1	钢材电动煨弯机 弯曲直径(mm) 500以内	台班	0.0105	—	—	49.08	0.52
3.2	管子切断机 管径(mm) 150	台班	0.0053	—	—	32.18	0.17
	其他施工机具使用费	元	0.31	—	—	1	0.31
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	164.01
5	**管理费**	—	—				11.69
6	**利润**	—	—				5.59
综合单价							181.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.17	—	—	1	0.17
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1.92
2.1	BV2.5	m	1.16	—	—	1.50	1.74
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.11
5	**管理费**	—	—				0.22
6	**利润**	—	—				0.11
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.17	—	—	1	0.17
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1.92
2.1	WDZ-BYJ2.5	m	1.16	—	—	1.50	1.74
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.11
5	**管理费**	—	—				0.22
6	**利润**	—	—				0.11
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.10
1.1	普工	工日	0.0018	—	—	87.10	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.16	—	—	1	0.16
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1.67
2.1	WDZ-BYJ2.5	m	1.05	—	—	1.50	1.58
2.2	棉纱	kg	0.003	—	—	12.00	0.04
2.3	扁型塑料绑带	m	0.0541	—	—	0.60	0.03
2.4	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.77
5	**管理费**	—	—				0.20
6	**利润**	—	—				0.09
综合单价							3.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	0.81
1.1	普工	工日	0.0018	—	—	87.10	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	—	—	134.00	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.11	—	—	1	0.11
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.93
2.1	WDZ-BYJ4	m	1.1	—	—	2.50	2.75
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.74
5	**管理费**	—	—				0.14
6	**利润**	—	—				0.07
综合单价							3.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:桥架内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.17	—	—	1	0.17
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.72
2.1	WDZ-BYJ4	m	1.05	—	—	2.50	2.63
2.2	棉纱	kg	0.003	—	—	12.00	0.04
2.3	扁型塑料绑带	m	0.0541	—	—	0.60	0.03
2.4	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.91
5	**管理费**	—	—				0.22
6	**利润**	—	—				0.11
综合单价							4.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-1.5 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	—	—	134.00	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.15	—	—	1	0.15
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.15
2.1	WDZN-BYJ-1.5	m	1.16	—	—	1.70	1.97
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.2
5	**管理费**	—	—				0.20
6	**利润**	—	—				0.09
综合单价							3.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ-6 4.材质:铜芯 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	0.81
1.1	普工	工日	0.0018	—	—	87.10	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	—	—	134.00	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.11	—	—	1	0.11
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5.53
2.1	WDZN-BYJ-6	m	1.1	—	—	4.80	5.28
2.2	锡基钎料	kg	0.003	—	—	57.50	0.17
2.3	汽油 综合	kg	0.006	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6.34
5	**管理费**	—	—				0.14
6	**利润**	—	—				0.07
综合单价							6.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-4*95+1*50 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	11.47
1.1	普工	工日	0.0283	—	—	87.10	2.46
1.2	一般技工	工日	0.0432	—	—	134.00	5.79
1.3	高级技工	工日	0.0077	—	—	201.00	1.55
	其他人工费	元	1.67	—	—	1	1.67
2	**材料费**	—	—	—	—	—	134.88
2.1	WDZ-YJY-4*95+1*50 截面 ≤120mm2	m	1.01	—	—	130.00	131.30
2.2	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.016	—	—	51.10	0.82
2.3	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0671	—	—	10.50	0.70
2.4	电缆敷设滚轮 综合	个	0.002	—	—	280.00	0.56
2.5	镀锌电缆卡子 3×50	套	0.2232	—	—	1.72	0.38
2.6	电缆敷设转向导轮 综合	个	0.001	—	—	380.00	0.38
2.7	电缆敷设牵引头 综合	只	0.001	—	—	370.00	0.37
2.8	膨胀螺栓 M10	10套	0.014	—	—	6.00	0.08
2.9	汽油 综合	kg	0.01	—	—	7.00	0.07
2.10	白布	kg	0.006	—	—	6.27	0.04
2.11	沥青绝缘漆	kg	0.002	—	—	16.60	0.03
2.12	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
2.13	橡胶垫 δ2	m2	0.001	—	—	22.20	0.02
	其他材料费	元	0.11	—	—	1	0.11
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1.03
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0007	—	—	691.24	0.48
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0007	—	—	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V	台班	0.0014	—	—	36.54	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆			计量单位	m
3.4	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.0007	—	—	57.02	0.04
	其他施工机具使用费	元	0.15	—	—	1	0.15
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	147.38
5	**管理费**	—	—				2.26
6	**利润**	—	—				1.08
综合单价							150.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.48
1.1	普工	工日	0.011	—	—	87.10	0.96
1.2	一般技工	工日	0.0162	—	—	134.00	2.17
1.3	高级技工	工日	0.0034	—	—	201.00	0.68
	其他人工费	元	0.67	—	—	1	0.67
2	**材料费**	—	—	—	—	—	70.68
2.1	:WDZN-YJY-5*16 截面 ≤16mm2	m	1.01	—	—	68.50	69.19
2.2	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	—	—	10.50	0.54
2.3	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.008	—	—	51.10	0.41
2.4	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	—	—	1.13	0.26
2.5	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	—	—	6.00	0.10
2.6	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.7	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
2.8	橡胶垫 δ2	m2	0.001	—	—	22.20	0.02
2.9	合金钢钻头 φ10	个	0.002	—	—	10.00	0.02
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.96
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0007	—	—	691.24	0.48
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0007	—	—	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V	台班	0.0014	—	—	36.54	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.12	—	—	1	0.12
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	76.12
5	**管理费**	—	—				0.92
6	**利润**	—	—				0.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆			计量单位	m
综合单价							77.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*16 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.48
1.1	普工	工日	0.011	—	—	87.10	0.96
1.2	一般技工	工日	0.0162	—	—	134.00	2.17
1.3	高级技工	工日	0.0034	—	—	201.00	0.68
	其他人工费	元	0.67	—	—	1	0.67
2	**材料费**	—	—	—	—	—	70.68
2.1	:WDZN-YJY-5*16 截面 ≤16mm2	m	1.01	—	—	68.50	69.19
2.2	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	—	—	10.50	0.54
2.3	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.008	—	—	51.10	0.41
2.4	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	—	—	1.13	0.26
2.5	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	—	—	6.00	0.10
2.6	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.7	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
2.8	橡胶垫 δ2	m2	0.001	—	—	22.20	0.02
2.9	合金钢钻头 φ10	个	0.002	—	—	10.00	0.02
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.96
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0007	—	—	691.24	0.48
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0007	—	—	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V	台班	0.0014	—	—	36.54	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.12	—	—	1	0.12
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	76.12
5	**管理费**	—	—				0.92
6	**利润**	—	—				0.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆			计量单位	m
综合单价							77.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*4 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	3.45
1.1	普工	工日	0.0082	—	—	87.10	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	—	—	134.00	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	—	—	201.00	0.52
	其他人工费	元	0.53	—	—	1	0.53
2	**材料费**	—	—	—	—	—	20.58
2.1	WDZ-YJY-5*4 截面 ≤10mm2	m	1.01	—	—	19.00	19.19
2.2	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	—	—	10.50	0.54
2.3	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	—	—	51.10	0.31
2.4	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	—	—	1.13	0.26
2.5	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	—	—	6.00	0.10
2.6	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.7	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
2.8	橡胶垫 δ2	m2	0.001	—	—	22.20	0.02
2.9	合金钢钻头 φ10	个	0.002	—	—	10.00	0.02
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.95
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0007	—	—	691.24	0.48
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0007	—	—	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V	台班	0.0014	—	—	36.54	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.11	—	—	1	0.11
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	24.98
5	**管理费**	—	—				0.73
6	**利润**	—	—				0.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆			计量单位	m
综合单价							26.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
项目特征	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*6 3.材质:铜芯 4.电压等级(kV):1KV以下 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	3.45
1.1	普工	工日	0.0082	—	—	87.10	0.71
1.2	一般技工	工日	0.0126	—	—	134.00	1.69
1.3	高级技工	工日	0.0026	—	—	201.00	0.52
	其他人工费	元	0.53	—	—	1	0.53
2	**材料费**	—	—	—	—	—	30.68
2.1	WDZ-YJY-5*6 截面 ≤10mm2	m	1.01	—	—	29.00	29.29
2.2	镀锌电缆吊挂 3.0×50	套	0.0511	—	—	10.50	0.54
2.3	封铅 含铅65% 锡35%	kg	0.006	—	—	51.10	0.31
2.4	镀锌电缆卡子 2×35	套	0.2342	—	—	1.13	0.26
2.5	膨胀螺栓 M6	10套	0.016	—	—	6.00	0.10
2.6	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.7	标志牌 塑料扁型	个	0.0601	—	—	0.42	0.02
2.8	橡胶垫 δ2	m2	0.001	—	—	22.20	0.02
2.9	合金钢钻头 φ10	个	0.002	—	—	10.00	0.02
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.95
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.0007	—	—	691.24	0.48
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.0007	—	—	446.68	0.31
3.3	高压绝缘电阻测试仪 量程:0.05～50Ω,1～100mΩ,1000V	台班	0.0014	—	—	36.54	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.11	—	—	1	0.11
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	35.08
5	**管理费**	—	—				0.73
6	**利润**	—	—				0.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409001005	项目名称	电力电缆			计量单位	m
综合单价							36.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409003001	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.五芯 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	113.12
1.1	普工	工日	0.149	—	—	87.10	12.98
1.2	一般技工	工日	0.427	—	—	134.00	57.22
1.3	高级技工	工日	0.135	—	—	201.00	27.14
	其他人工费	元	15.78	—	—	1	15.78
2	**材料费**	—	—	—	—	—	103.19
2.1	铜接线端子 DT-120	个	3.76	—	—	14.00	52.64
2.2	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.28	—	—	60.00	16.80
2.3	塑料手套 ST型	个	1.05	—	—	7.50	7.88
2.4	焊锡丝 综合	kg	0.12	—	—	62.00	7.44
2.5	固定卡子 Φ90	个	2.06	—	—	2.14	4.41
2.6	白布	kg	0.6	—	—	6.27	3.76
2.7	汽油 综合	kg	0.42	—	—	7.00	2.94
2.8	铜接线端子 DT-16	个	1.02	—	—	2.60	2.65
2.9	电力复合脂	kg	0.06	—	—	20.00	1.20
2.10	焊锡膏	kg	0.024	—	—	36.00	0.86
2.11	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.4	—	—	1.50	0.60
2.12	三色塑料带 20mm×40m	m	0.45	—	—	0.40	0.18
	其他材料费	元	1.83	—	—	1	1.83
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	216.31
5	**管理费**	—	—				19.81
6	**利润**	—	—				9.47
综合单价							245.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409003002	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头 2.规格:16mm2以下 3.五芯 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	42.19
1.1	普工	工日	0.056	—	—	87.10	4.88
1.2	一般技工	工日	0.159	—	—	134.00	21.31
1.3	高级技工	工日	0.05	—	—	201.00	10.05
	其他人工费	元	5.95	—	—	1	5.95
2	**材料费**	—	—	—	—	—	42.32
2.1	铜接线端子 DT-16	个	4.78	—	—	2.60	12.43
2.2	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.16	—	—	60.00	9.60
2.3	塑料手套 ST型	个	1.05	—	—	7.50	7.88
2.4	固定卡子 φ90	个	1.648	—	—	2.14	3.53
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.048	—	—	62.00	2.98
2.6	汽油 综合	kg	0.288	—	—	7.00	2.02
2.7	白布	kg	0.288	—	—	6.27	1.81
2.8	电力复合脂	kg	0.029	—	—	20.00	0.58
2.9	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.24	—	—	1.50	0.36
2.10	焊锡膏	kg	0.01	—	—	36.00	0.36
2.11	三色塑料带 20mm×40m	m	0.112	—	—	0.40	0.04
	其他材料费	元	0.73	—	—	1	0.73
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	84.51
5	**管理费**	—	—				7.54
6	**利润**	—	—				3.60
综合单价							95.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头			计量单位	个
项目特征	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.五芯 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	29.94
1.1	普工	工日	0.04	—	—	87.10	3.48
1.2	一般技工	工日	0.112	—	—	134.00	15.01
1.3	高级技工	工日	0.036	—	—	201.00	7.24
	其他人工费	元	4.21	—	—	1	4.21
2	**材料费**	—	—	—	—	—	36.38
2.1	铜接线端子 DT-16	个	4.78	—	—	2.60	12.43
2.2	塑料手套 ST型	个	1.05	—	—	7.50	7.88
2.3	镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm^2	kg	0.12	—	—	60.00	7.20
2.4	固定卡子 Φ90	个	1.154	—	—	2.14	2.47
2.5	焊锡丝 综合	kg	0.034	—	—	62.00	2.11
2.6	汽油 综合	kg	0.2	—	—	7.00	1.40
2.7	白布	kg	0.2	—	—	6.27	1.25
2.8	电力复合脂	kg	0.021	—	—	20.00	0.42
2.9	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.2	—	—	1.50	0.30
2.10	焊锡膏	kg	0.007	—	—	36.00	0.25
2.11	三色塑料带 20mm×40m	m	0.079	—	—	0.40	0.03
	其他材料费	元	0.64	—	—	1	0.64
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	66.32
5	**管理费**	—	—				5.30
6	**利润**	—	—				2.53
综合单价							74.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称：墙体剔槽 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.88
1.1	普工	工日	0.05	—	—	87.10	4.36
1.2	一般技工	工日	0.01	—	—	134.00	1.34
	其他人工费	元	1.18	—	—	1	1.18
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.54
2.1	水泥 32.5	kg	1.0	—	—	0.30	0.30
2.2	粗砂	kg	3.0	—	—	0.08	0.24
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	7.42
5	**管理费**	—	—				1.68
6	**利润**	—	—				0.80
综合单价							9.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN50 3.填料材质:含填塞密封材料、打洞 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	85.50
1.1	普工	工日	0.142	—	—	87.10	12.37
1.2	一般技工	工日	0.369	—	—	134.00	49.45
1.3	高级技工	工日	0.057	—	—	201.00	11.46
	其他人工费	元	12.22	—	—	1	12.22
2	**材料费**	—	—	—	—	—	42.41
2.1	焊接钢管 综合 公称直径50mm以内	kg	3.26	—	—	4.65	15.16
2.2	热轧厚钢板 δ10～15	kg	3.97	—	—	3.36	13.34
2.3	氧气	m3	1.17	—	—	3.82	4.47
2.4	乙炔气	kg	0.39	—	—	8.82	3.44
2.5	扁钢 59以内	kg	0.9	—	—	2.86	2.57
2.6	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	0.4	—	—	5.20	2.08
2.7	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.05	—	—	15.66	0.78
2.8	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.04	—	—	4.27	0.17
2.9	溶剂汽油 200#	kg	0.01	—	—	7.20	0.07
2.10	电	kw·h	0.075	—	—	0.70	0.05
	其他材料费	元	0.28	—	—	1	0.28
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	15.39
3.1	电焊机械(综合1)	台班	0.146	—	—	63.26	9.24
3.2	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000	台班	0.018	—	—	204.21	3.68
3.3	电焊条恒温箱	台班	0.015	—	—	62.93	0.94
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm^3) 60×50×75	台班	0.015	—	—	25.67	0.39
	其他施工机具使用费	元	1.14	—	—	1	1.14
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	143.3
5	**管理费**	—	—				16.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301003001	项目名称	套管			计量单位	个
6	利润	—	—				7.87
综合单价							167.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
项目特征	1.名称、类型:刚性防水套管 2.介质管道规格:DN150 3.填料材质:含填塞密封材料、打洞 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	172.13
1.1	普工	工日	0.287	—	—	87.10	25.00
1.2	一般技工	工日	0.744	—	—	134.00	99.70
1.3	高级技工	工日	0.114	—	—	201.00	22.91
	其他人工费	元	24.52	—	—	1	24.52
2	**材料费**	—	—	—	—	—	97.18
2.1	焊接钢管 综合 公称直径150mm以内	kg	9.46	—	—	4.65	43.99
2.2	热轧厚钢板 δ10～15	kg	8.24	—	—	3.36	27.69
2.3	氧气	m3	1.87	—	—	3.82	7.14
2.4	乙炔气	kg	0.62	—	—	8.82	5.47
2.5	低碳钢焊条 J427 φ3.2	kg	0.99	—	—	5.20	5.15
2.6	扁钢 59以内	kg	1.6	—	—	2.86	4.58
2.7	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.12	—	—	15.66	1.88
2.8	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1	—	—	4.27	0.43
2.9	溶剂汽油 200#	kg	0.03	—	—	7.20	0.22
2.10	电	kw·h	0.176	—	—	0.70	0.12
	其他材料费	元	0.51	—	—	1	0.51
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	32.00
3.1	电焊机械(综合1)	台班	0.31	—	—	63.26	19.61
3.2	普通车床 工件直径×工件长度(mm) 630×2000	台班	0.036	—	—	204.21	7.35
3.3	电焊条恒温箱	台班	0.031	—	—	62.93	1.95
3.4	电焊条烘干箱 容量(cm^3) 60×50×75	台班	0.031	—	—	25.67	0.80
	其他施工机具使用费	元	2.29	—	—	1	2.29
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	301.31
5	**管理费**	—	—				32.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301003002	项目名称	套管			计量单位	个
6	利润	—	—				15.74
综合单价							349.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030416006001	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1.名称输配电装置系统调试 2.规格:≤1kV交流供电 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	326.19
1.1	普工	工日	0.222	—	—	87.10	19.34
1.2	一般技工	工日	0.925	—	—	134.00	123.95
1.3	高级技工	工日	0.703	—	—	201.00	141.30
	其他人工费	元	41.60	—	—	1	41.60
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.33
2.1	自粘性橡胶带 25mm×20m	卷	0.12	—	—	15.50	1.86
2.2	铜芯橡皮绝缘电线 BX-2.5mm^2	m	0.24	—	—	1.76	0.42
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	45.05
3.1	电缆测试仪 量程:10m～20km	台班	0.841	—	—	15.53	13.06
3.2	振荡器 范围:频率:40～500KHz，稳定度:±3×10-6，阻抗:40Ω～4kΩ，误差:±5%，电感:0.2～2mH，误差:±5%，回波损耗:0～14dB，误差:±0.5dB	台班	0.789	—	—	16.51	13.03
3.3	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	1.682	—	—	6.28	10.56
3.4	相位表 量程:电压:20～500V，精度:±1.2%；电流:200mA～10A，精度:±1%；相位:0～360°，精度:±0.03°	台班	0.789	—	—	8.88	7.01
	其他施工机具使用费	元	1.39	—	—	1	1.39
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	373.57
5	**管理费**	—	—				51.63
6	**利润**	—	—				24.67
综合单价							449.87

材料暂估单价及调整表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目 标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程 （包一）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1989.62	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	1326.41	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆(、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架			
本页小计				3316.03	—
合　　计				3316.03	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		—	—	0			—
合　　计		—	—	0			—

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	*B1*	*C1*	*A2*	*B2*	*C2*	*D=C2-C1*	
本页小计		0	0	0					—
合　　计		0	0	0					—

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将“暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	*A2*	*B=A2-A1*
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	*B*	*C1*	*A2*	*C2*	*D=C2-C1*	
1	**发包人提供材料**							详见本标准表G.1.1
2	**专业分包工程**							详见本标准表E.4.3
3	**直接发包的专业工程**							详见本标准表E.4.6
本页小计				0				
合　　计		—	—	0	—			—

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）- 电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－其中：专业工程暂估价	201933.87	9	18174.05
合　　计					18174.05

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	成套按钮	套	1.02		15				
2	LED灯	套	1.01		35				
3	LED嵌入式防雾射灯	套	82.82		33				
4	成套灯具 嵌入式筒灯 反射杯口径 ≤6英寸	套	26.26		35				
5	成套灯具 天棚荧光灯带	套	396.728		20				
6	成套灯具 应急灯	套	9.09		52				
7	成套灯具 指示灯	套	9.09		20				
8	明装LED射灯	套	6.06		35				
9	疏散指示灯 墙壁式	套	9.09		65				
10	舞台氛围照明灯	套	12.12		350				
11	照明开关	只	6.12		15				
12	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联	只	3.06		18				
13	成套插座 单相带接地暗插座电流 ≤15A	套	11.22		15				
14	空调插座	套	2.04		25				
15	WDZ-BYJ2.5	m	1840.184		1.50				
16	WDZ-BYJ4	m	1268.596		2.50				
17	WDZN-BYJ-1.5	m	18.56		1.70				
18	WDZN-BYJ-6	m	30.569		4.80				
19	:WDZN-YJY-5*16 截面 ≤16mm2	m	238.996		68.50				
20	WDZ-YJY-4*95+1*50 截面 ≤120mm2	m	101		130				
21	WDZ-YJY-5*4 截面 ≤10mm2	m	209.939		19				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-电气工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
22	WDZ-YJY-5*6 截面 ≤10mm2	m	34.774		29				
23	电缆桥架 (宽+高)≤400mm	m	28.108		22				
24	pc20	m	6.466		2				
25	接线盒	个	115.26		5				
26	插座 埋地单相 15A	套	5.1		50				
27	轨道安装舞台特殊灯	套	18		450				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程	197225.14
1.1	拆除部分	640.00
1.2	安装部分	196585.14
2	措施项目	878.14
2.1	其中：安全生产措施项目	526.88
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	17829.30
合　　计		215932.58

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					640.00
1	030701003001	空调器	1.名称:大3P室内柜机 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	320.00	640.00
		安装部分					196585.14
		防排烟系统					23983.38
2	030701003002	空调器	1.名称:消防高温排烟轴流风机 2.落地座装，含减震器 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	11500.00	11500.00
3	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	20.88	205.79	4296.90
4	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	14.58	213.77	3116.77
5	030702009001	软接头	1.名称:硅玻钛金软接头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	1.14	0.00	0.00
本页小计							19553.67
合　　计							19553.67

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030702009002	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:1000*400 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	0.98	310.90	304.68
7	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:1000*1250 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	593.62	593.62
8	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:钢制单层百叶风口 2.规格:630*800 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	525.00	1050.00
9	030703001001	碳钢阀门	1.名称:防火阀（带手动开启装置） 2.规格:1000*400 3.含执行机构 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	896.02	896.02
10	030703001002	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	696.02	696.02
11	030703001003	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:800*630 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	696.02	696.02
12	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	193.41	2.64	510.60
本页小计							4746.96
合　　计							24300.63

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010502004002	设备基础	1.名称:混凝土基础 2.包含模板等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.11	2934.13	322.75
		通风系统					9887.49
14	030701003003	天花板管道式换气扇	1.名称:天花板管道式换气扇 2.自带止回阀 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	550.00	550.00
15	030701003004	矩形管道风机	1.名称:矩形管道风机 2.自带止回阀 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1200.00	1200.00
16	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	15.47	205.79	3183.57
17	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	3.39	294.49	998.32
18	030702009003	软接头	1.名称:硅玻钛金软接头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	1.18	615.98	726.86
本页小计							6981.50
合　　计							31282.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030703020002	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*400,L=1000mm 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	291.20	291.20
20	030703020003	消声器	1.名称:消声器 2.规格:800*500 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	368.83	368.83
21	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:250*200 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	354.87	354.87
22	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:800*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	467.70	467.70
23	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:钢制单层百叶风口 2.规格:630*800 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	525.00	525.00
24	030703001004	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀 2.规格:250*200 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	456.02	456.02
25	030703001005	碳钢阀门	1.名称:电动密闭多页调节阀 2.规格:800*500 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	420.00	420.00
26	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.名称:设备支架 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	5	14.65	73.25
本页小计							2956.87
合　　计							34239.00

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	102.98	2.64	271.87
		空调系统					162714.27
28	030701003005	空调器	1.名称:1P空调挂机 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	3200.00	3200.00
29	030701003006	空调器	1.名称:3P空调挂机 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	6200.00	6200.00
30	030701003007	正压新风换气机	1.名称:正压新风换气机 2.风量(M3/MIN)4500，功率（W)1.1，机器尺寸700*500*500(宽*深*高)，机器重量KG60 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	6900.00	6900.00
31	030701003008	中静压风管式室内机	1.名称:中静压风管式室内机 2.风量(M3/MIN)高/中/低17.6/14.2/11.2，功率(W)73 额定冷量(KW)6.3，额定热量(KW)7.1 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	15	2296.00	34440.00
32	030701003009	中央空调室外机	1.名称:中央空调室外机 2.制冷量(KW)83.9，制热量(KW)94 3.含减震器、制冷剂等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	52000.00	52000.00
本页小计							103011.87
合　　计							137250.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030701003010	中央空调室外机	1.名称:中央空调室外机 2.制冷量(KW)22.4，制热量(KW)25.0 3.含减震器、制冷剂等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	18500.00	18500.00
34	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	42.3	205.79	8704.92
35	030703020001	消声器	1.名称:XZP100消声器 2.规格:800*400,L=1000mm 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	291.20	582.40
36	030702009004	软接头	1.名称:硅玻钛金软接头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	6.93	104.88	726.82
37	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:1000*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	565.00	565.00
38	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:钢制单层百叶风口 2.规格:750*350 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	467.70	935.40
39	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶回风口（带过滤网） 2.规格:250*750 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	15	467.70	7015.50
本页小计							37030.04
合　　计							174280.91

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:直片式散流器 2.规格:250*750 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	15	160.00	2400.00
41	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动密闭多页调节阀 2.规格:1000*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	371.41	371.41
42	031001008001	塑料管	1.名称:冷凝水 2.规格:De32 3.连接形式:粘接连接 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	64.04	31.67	2028.15
43	031001008002	塑料管	1.名称:冷凝水 2.规格:De40 3.连接形式:粘接连接 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	8.92	33.67	300.34
44	031001005001	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ9.5 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	90.14	40.57	3656.98
45	031001005002	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ15.9 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	83.64	60.57	5066.07
本页小计							13822.95
合　　计							188103.86

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031001005003	铜管	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ19.1 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	10.61	74.57	791.19
47	031001005004	铜管	1.名称:空31.8 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	4.11	105.50	433.61
48	031208003001	通风管道绝热	1.风管保温 2.绝热材料品种:离心玻璃棉 3.绝热厚度:32mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	1.4	1279.16	1790.82
49	031208002001	管道绝热	1.管道保温 2.绝热材料品种:橡塑保温材料 3.绝热厚度:15mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.23	1901.80	437.41
50	031208002002	管道绝热	1.管道保温 2.绝热材料品种:橡塑保温材料 3.绝热厚度:20mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.2	1703.71	340.74
51	031208002003	管道绝热	1.管道保温 2.绝热材料品种:橡塑保温材料 3.绝热厚度:30mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.1	1350.50	135.05
本页小计							3928.82
合　　计							192032.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	031208007001	防潮层、保护层	1.室外冷媒管管道保温后，外缠稀松布，外涂三层防晒漆 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	3.82	121.89	465.62
53	031301005003	支/吊架、基础型钢	1.名称:支架 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	100	9.16	916.00
54	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	324.6	2.64	856.94
55	010502004001	设备基础	1.名称:室外机混凝土基础 2.包含模板等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	0.95	2934.13	2787.42
56	031301002001	开孔打洞	1.名称:墙体开洞、堵洞DN40 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	34.20	34.20
57	031301002002	开孔打洞	1.名称:墙体开洞、堵洞DN50 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	34.20	34.20
58	031301002003	开孔打洞	1.名称:墙体开洞、堵洞DN150 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	49.04	49.04
本页小计							5143.42
合　　计							197176.10

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第10页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031301002004	开孔打洞	1.名称:墙体开洞、堵洞DN125 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	49.04	49.04
本页小计							49.04
合　　计							197225.14

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003001	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称:大3P室内柜机 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	320.00
2.1	大3P室内柜机拆除	台	1.0	—	—	320.00	320.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	320
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							320.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003002	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称:消防高温排烟轴流风机 2.落地座装，含减震器 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	11500.00
2.1	消防高温排烟轴流风机	台	1.0	—	—	11500.00	11500.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	11500
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							11500.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:1.0mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	106.01
1.1	普工	工日	0.3404	—	—	87.10	29.65
1.2	一般技工	工日	0.3405	—	—	134.00	45.63
1.3	高级技工	工日	0.0757	—	—	201.00	15.22
	其他人工费	元	15.51	—	—	1	15.51
2	**材料费**	—	—	—	—	—	66.23
2.1	镀锌薄钢板 δ0.75 长边长≤1000mm	m2	1.149	—	—	23.90	27.46
2.2	角钢 60	kg	6.282	—	—	3.46	21.74
2.3	洗涤剂	kg	0.732	—	—	6.87	5.03
2.4	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.54	—	—	7.80	4.21
2.5	密封胶 KS型	kg	0.2	—	—	15.40	3.08
2.6	聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	—	—	14.00	1.05
2.7	白布	m2	0.1	—	—	9.14	0.91
2.8	圆钢 φ10～14	kg	0.2	—	—	3.25	0.65
2.9	白绸	m2	0.1	—	—	4.00	0.40
2.10	镀锌铆钉 M4	kg	0.033	—	—	10.30	0.34
2.11	橡胶板 δ1～3	kg	0.032	—	—	9.10	0.29
2.12	401胶	kg	0.024	—	—	10.50	0.25
2.13	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.05	—	—	4.10	0.21
2.14	塑料打包带	kg	0.02	—	—	10.17	0.20
2.15	打包铁卡子	10个	0.08	—	—	0.30	0.02
	其他材料费	元	0.39	—	—	1	0.39
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.011	—	—	57.02	0.63
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.003	—	—	177.70	0.53
3.3	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.05	—	—	4.10	0.21
3.4	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.003	—	—	31.03	0.09
3.5	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.003	—	—	16.40	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.69	—	—	1	0.69
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	174.44
5	**管理费**	—	—				21.21
6	**利润**	—	—				10.14
综合单价							205.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1250mm 5.板材厚度:1.2mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	105.32
1.1	普工	工日	0.3382	—	—	87.10	29.46
1.2	一般技工	工日	0.3383	—	—	134.00	45.33
1.3	高级技工	工日	0.0752	—	—	201.00	15.12
	其他人工费	元	15.41	—	—	1	15.41
2	**材料费**	—	—	—	—	—	75.10
2.1	镀锌薄钢板 δ1.0 长边长≤1250mm	m2	1.149	—	—	31.80	36.54
2.2	角钢 60	kg	6.282	—	—	3.46	21.74
2.3	洗涤剂	kg	0.732	—	—	6.87	5.03
2.4	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.5125	—	—	7.80	4.00
2.5	密封胶 KS型	kg	0.2	—	—	15.40	3.08
2.6	聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	—	—	14.00	1.05
2.7	白布	m2	0.1	—	—	9.14	0.91
2.8	圆钢 Φ10～14	kg	0.2133	—	—	3.25	0.69
2.9	白绸	m2	0.1	—	—	4.00	0.40
2.10	镀锌铆钉 M4	kg	0.033	—	—	10.30	0.34
2.11	橡胶板 δ1～3	kg	0.031	—	—	9.10	0.28
2.12	401胶	kg	0.0235	—	—	10.50	0.25
2.13	塑料打包带	kg	0.02	—	—	10.17	0.20
2.14	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0455	—	—	4.10	0.19
2.15	打包铁卡子	10个	0.075	—	—	0.30	0.02
	其他材料费	元	0.38	—	—	1	0.38
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.21

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
3.1	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.0033	—	—	177.70	0.59
3.2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.01	—	—	57.02	0.57
3.3	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0485	—	—	4.10	0.20
3.4	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.0033	—	—	31.03	0.10
3.5	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.0033	—	—	16.40	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.70	—	—	1	0.70
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	182.63
5	**管理费**	—	—				21.07
6	**利润**	—	—				10.07
综合单价							213.77

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702009001	项目名称	软接头			计量单位	m2
项目特征	1.名称:硅玻钛金软接头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	0
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702009002	项目名称	弯头导流叶片			计量单位	m2
项目特征	1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:1000*400 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	218.02
1.1	普工	工日	0.696	—	—	87.10	60.62
1.2	一般技工	工日	0.697	—	—	134.00	93.40
1.3	高级技工	工日	0.155	—	—	201.00	31.16
	其他人工费	元	32.84	—	—	1	32.84
2	**材料费**	—	—	—	—	—	28.96
2.1	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	1.14	—	—	23.90	27.25
2.2	铁铆钉	kg	0.15	—	—	9.12	1.37
	其他材料费	元	0.34	—	—	1	0.34
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	246.98
5	**管理费**	—	—				43.25
6	**利润**	—	—				20.67
综合单价							310.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:1000*1250 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	146.49
1.1	普工	工日	0.558	—	—	87.10	48.60
1.2	一般技工	工日	0.558	—	—	134.00	74.77
	其他人工费	元	23.12	—	—	1	23.12
2	**材料费**	—	—	—	—	—	400.94
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口	个	1.0	—	—	360.00	360.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	7.16	—	—	4.48	32.08
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.6	—	—	9.10	5.46
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	3.744	—	—	0.80	3.00
	其他材料费	元	0.40	—	—	1	0.40
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	547.43
5	**管理费**	—	—				31.25
6	**利润**	—	—				14.94
综合单价							593.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:钢制单层百叶风口 2.规格:630*800 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	130.98
1.1	普工	工日	0.499	—	—	87.10	43.46
1.2	一般技工	工日	0.499	—	—	134.00	66.87
	其他人工费	元	20.65	—	—	1	20.65
2	**材料费**	—	—	—	—	—	352.78
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤3200mm	个	1.0	—	—	320.00	320.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	5.73	—	—	4.48	25.67
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.48	—	—	9.10	4.37
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	3.016	—	—	0.80	2.41
	其他材料费	元	0.33	—	—	1	0.33
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	483.76
5	**管理费**	—	—				27.90
6	**利润**	—	—				13.34
综合单价							525.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:防火阀（带手动开启装置） 2.规格:1000*400 3.含执行机构 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	91.56
1.1	普工	工日	0.351	—	—	87.10	30.57
1.2	一般技工	工日	0.351	—	—	134.00	47.03
	其他人工费	元	13.96	—	—	1	13.96
2	**材料费**	—	—	—	—	—	771.07
2.1	防火阀 周长≤2200mm	个	1.0	—	—	760.00	760.00
2.2	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.7	—	—	5.00	8.50
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.27	—	—	9.10	2.46
	其他材料费	元	0.11	—	—	1	0.11
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	4.53
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.38	—	—	10.52	4.00
	其他施工机具使用费	元	0.53	—	—	1	0.53
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	867.16
5	**管理费**	—	—				19.53
6	**利润**	—	—				9.33
综合单价							896.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:排烟防火阀 2.规格:1000*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	91.56
1.1	普工	工日	0.351	—	—	87.10	30.57
1.2	一般技工	工日	0.351	—	—	134.00	47.03
	其他人工费	元	13.96	—	—	1	13.96
2	**材料费**	—	—	—	—	—	571.07
2.1	排烟防火阀 周长≤2200mm	个	1.0	—	—	560.00	560.00
2.2	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.7	—	—	5.00	8.50
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.27	—	—	9.10	2.46
	其他材料费	元	0.11	—	—	1	0.11
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	4.53
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.38	—	—	10.52	4.00
	其他施工机具使用费	元	0.53	—	—	1	0.53
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	667.16
5	**管理费**	—	—				19.53
6	**利润**	—	—				9.33
综合单价							696.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:排烟防火阀 2.规格:800*630 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	91.56
1.1	普工	工日	0.351	—	—	87.10	30.57
1.2	一般技工	工日	0.351	—	—	134.00	47.03
	其他人工费	元	13.96	—	—	1	13.96
2	**材料费**	—	—	—	—	—	571.07
2.1	排烟防火阀 周长≤2200mm	个	1.0	—	—	560.00	560.00
2.2	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.7	—	—	5.00	8.50
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.27	—	—	9.10	2.46
	其他材料费	元	0.11	—	—	1	0.11
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	4.53
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.38	—	—	10.52	4.00
	其他施工机具使用费	元	0.53	—	—	1	0.53
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	667.16
5	**管理费**	—	—				19.53
6	**利润**	—	—				9.33
综合单价							696.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.49
1.1	普工	工日	0.0055	—	—	87.10	0.48
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
1.3	高级技工	工日	0.0006	—	—	201.00	0.12
	其他人工费	元	0.25	—	—	1	0.25
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.48
2.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	—	—	12.00	0.25
2.2	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	—	—	13.00	0.20
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.20
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.0002	—	—	890.11	0.18
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.17
5	**管理费**	—	—				0.32
6	**利润**	—	—				0.15
综合单价							2.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010502004002	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.名称:混凝土基础 2.包含模板等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1961.80
1.1	普工	工日	2.585	—	—	87.10	225.15
1.2	一般技工	工日	9.305	—	—	134.00	1246.87
1.3	高级技工	工日	1.034	—	—	201.00	207.83
	其他人工费	元	281.95	—	—	1	281.95
2	**材料费**	—	—	—	—	—	439.52
2.1	水泥 P.O 32.5	kg	438.0	—	—	0.36	157.68
2.2	木板	m3	0.08	—	—	1930.00	154.40
2.3	碎石 综合	m3	0.76	—	—	76.59	58.21
2.4	砂子	m3	0.69	—	—	70.00	48.30
	其他材料费	元	20.93	—	—	1	20.93
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2401.32
5	**管理费**	—	—				360.52
6	**利润**	—	—				172.29
综合单价							2934.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003003	项目名称	天花板管道式换气扇			计量单位	台
项目特征	1.名称:天花板管道式换气扇 2.自带止回阀 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	550.00
2.1	天花板管道式换气扇	台	1.0	—	—	550.00	550.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	550
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							550.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003004	项目名称	矩形管道风机			计量单位	台
项目特征	1.名称:矩形管道风机 2.自带止回阀 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1200.00
2.1	矩形管道风机	台	1.0	—	—	1200.00	1200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	106.01
1.1	普工	工日	0.3404	—	—	87.10	29.65
1.2	一般技工	工日	0.3405	—	—	134.00	45.63
1.3	高级技工	工日	0.0757	—	—	201.00	15.22
	其他人工费	元	15.51	—	—	1	15.51
2	**材料费**	—	—	—	—	—	66.23
2.1	镀锌薄钢板 δ0.75 长边长≤1000mm	m2	1.149	—	—	23.90	27.46
2.2	角钢 60	kg	6.282	—	—	3.46	21.74
2.3	洗涤剂	kg	0.732	—	—	6.87	5.03
2.4	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.54	—	—	7.80	4.21
2.5	密封胶 KS型	kg	0.2	—	—	15.40	3.08
2.6	聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	—	—	14.00	1.05
2.7	白布	m2	0.1	—	—	9.14	0.91
2.8	圆钢 φ10～14	kg	0.2	—	—	3.25	0.65
2.9	白绸	m2	0.1	—	—	4.00	0.40
2.10	镀锌铆钉 M4	kg	0.033	—	—	10.30	0.34
2.11	橡胶板 δ1～3	kg	0.032	—	—	9.10	0.29
2.12	401胶	kg	0.024	—	—	10.50	0.25
2.13	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.05	—	—	4.10	0.21
2.14	塑料打包带	kg	0.02	—	—	10.17	0.20
2.15	打包铁卡子	10个	0.08	—	—	0.30	0.02
	其他材料费	元	0.39	—	—	1	0.39
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.011	—	—	57.02	0.63
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.003	—	—	177.70	0.53
3.3	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.05	—	—	4.10	0.21
3.4	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.003	—	—	31.03	0.09
3.5	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.003	—	—	16.40	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.69	—	—	1	0.69
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	174.44
5	**管理费**	—	—				21.21
6	**利润**	—	—				10.14
综合单价							205.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	169.69
1.1	普工	工日	0.5451	—	—	87.10	47.48
1.2	一般技工	工日	0.5451	—	—	134.00	73.04
1.3	高级技工	工日	0.1211	—	—	201.00	24.34
	其他人工费	元	24.83	—	—	1	24.83
2	**材料费**	—	—	—	—	—	69.35
2.1	镀锌薄钢板 δ0.5 长边长≤320mm	m2	1.149	—	—	16.10	18.50
2.2	角钢 60	kg	5.772	—	—	3.46	19.97
2.3	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	2.11	—	—	7.80	16.46
2.4	洗涤剂	kg	0.732	—	—	6.87	5.03
2.5	密封胶 KS型	kg	0.2	—	—	15.40	3.08
2.6	聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	—	—	14.00	1.05
2.7	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.224	—	—	4.10	0.92
2.8	白布	m2	0.1	—	—	9.14	0.91
2.9	镀锌铆钉 M4	kg	0.065	—	—	10.30	0.67
2.10	橡胶板 δ1～3	kg	0.068	—	—	9.10	0.62
2.11	401胶	kg	0.05	—	—	10.50	0.53
2.12	圆钢 φ10～14	kg	0.14	—	—	3.25	0.46
2.13	白绸	m2	0.1	—	—	4.00	0.40
2.14	塑料打包带	kg	0.02	—	—	10.17	0.20
2.15	打包铁卡子	10个	0.2	—	—	0.30	0.06
	其他材料费	元	0.49	—	—	1	0.49
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	5.35

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.048	—	—	57.02	2.74
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.004	—	—	177.70	0.71
3.3	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.158	—	—	4.10	0.65
3.4	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.004	—	—	31.03	0.12
3.5	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.004	—	—	16.40	0.07
	其他施工机具使用费	元	1.06	—	—	1	1.06
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	244.39
5	**管理费**	—	—				33.90
6	**利润**	—	—				16.20
综合单价							294.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702009003	项目名称	软接头			计量单位	m2
项目特征	1.名称:硅玻钛金软接头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	364.01
1.1	普工	工日	1.1691	—	—	87.10	101.83
1.2	一般技工	工日	1.1691	—	—	134.00	156.66
1.3	高级技工	工日	0.2598	—	—	201.00	52.22
	其他人工费	元	53.30	—	—	1	53.30
2	**材料费**	—	—	—	—	—	115.37
2.1	硅玻钛金软接头 直径≤320mm	m2	1.08	—	—	90.00	97.20
2.2	扁钢 59以内	kg	2.064	—	—	2.86	5.90
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.635	—	—	5.10	3.24
2.4	六角螺栓带螺母 M6×30～50	10套	0.85	—	—	3.10	2.64
2.5	碳钢气焊条 Φ2以内	kg	0.1	—	—	22.00	2.20
2.6	橡胶板 δ1～3	kg	0.14	—	—	9.10	1.27
2.7	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.293	—	—	4.20	1.23
2.8	膨胀螺栓 M12	套	0.2	—	—	2.00	0.40
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0423	—	—	8.00	0.34
2.10	角钢 60	kg	0.089	—	—	3.46	0.31
2.11	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.042	—	—	4.10	0.17
2.12	氧气	m3	0.0411	—	—	3.82	0.16
2.13	乙炔气	kg	0.0147	—	—	8.82	0.13
	其他材料费	元	0.18	—	—	1	0.18
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	28.97
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.396	—	—	57.02	22.58
3.2	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.05	—	—	32.37	1.62
3.3	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.006	—	—	177.70	1.07
3.4	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600	台班	0.006	—	—	170.20	1.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702009003	项目名称	软接头			计量单位	m2
3.5	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.062	—	—	4.10	0.25
	其他施工机具使用费	元	2.43	—	—	1	2.43
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	508.35
5	**管理费**	—	—				72.83
6	**利润**	—	—				34.80
综合单价							615.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703020002	项目名称	消声器			计量单位	个
项目特征	1.名称:消声器 2.规格:800*400,L=1000mm 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	184.79
1.1	普工	工日	0.591	—	—	87.10	51.48
1.2	一般技工	工日	0.591	—	—	134.00	79.19
1.3	高级技工	工日	0.131	—	—	201.00	26.33
	其他人工费	元	27.79	—	—	1	27.79
2	**材料费**	—	—	—	—	—	52.38
2.1	角钢 60	kg	7.14	—	—	3.46	24.70
2.2	圆钢 φ8～14	kg	3.87	—	—	3.68	14.24
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.72	—	—	9.10	6.55
2.4	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	—	—	0.20	3.33
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	—	—	6.00	2.50
2.6	六角螺母 M12～16	10个	0.424	—	—	1.28	0.54
	其他材料费	元	0.52	—	—	1	0.52
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	237.17
5	**管理费**	—	—				36.56
6	**利润**	—	—				17.47
综合单价							291.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703020003	项目名称	消声器			计量单位	个
项目特征	1.名称:消声器 2.规格:800*500 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	237.51
1.1	普工	工日	0.758	—	—	87.10	66.02
1.2	一般技工	工日	0.759	—	—	134.00	101.71
1.3	高级技工	工日	0.169	—	—	201.00	33.97
	其他人工费	元	35.81	—	—	1	35.81
2	**材料费**	—	—	—	—	—	61.62
2.1	角钢 60	kg	7.55	—	—	3.46	26.12
2.2	圆钢 φ8～14	kg	5.16	—	—	3.68	18.99
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.91	—	—	9.10	8.28
2.4	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	—	—	0.20	4.58
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	—	—	6.00	2.50
2.6	六角螺母 M12～16	10个	0.424	—	—	1.28	0.54
	其他材料费	元	0.61	—	—	1	0.61
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	299.13
5	**管理费**	—	—				47.16
6	**利润**	—	—				22.54
综合单价							368.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:250*200 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	47.71
1.1	普工	工日	0.182	—	—	87.10	15.85
1.2	一般技工	工日	0.182	—	—	134.00	24.39
	其他人工费	元	7.47	—	—	1	7.47
2	**材料费**	—	—	—	—	—	292.31
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤1200mm	个	1.0	—	—	280.00	280.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	2.15	—	—	4.48	9.63
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.18	—	—	9.10	1.64
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	1.144	—	—	0.80	0.92
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	340.02
5	**管理费**	—	—				10.05
6	**利润**	—	—				4.80
综合单价							354.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:800*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	97.57
1.1	普工	工日	0.372	—	—	87.10	32.40
1.2	一般技工	工日	0.372	—	—	134.00	49.85
	其他人工费	元	15.32	—	—	1	15.32
2	**材料费**	—	—	—	—	—	339.61
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤2400mm	个	1.0	—	—	315.00	315.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	4.3	—	—	4.48	19.26
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.36	—	—	9.10	3.28
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	2.288	—	—	0.80	1.83
	其他材料费	元	0.24	—	—	1	0.24
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	437.18
5	**管理费**	—	—				20.65
6	**利润**	—	—				9.87
综合单价							467.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:钢制单层百叶风口 2.规格:630*800 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	130.98
1.1	普工	工日	0.499	—	—	87.10	43.46
1.2	一般技工	工日	0.499	—	—	134.00	66.87
	其他人工费	元	20.65	—	—	1	20.65
2	**材料费**	—	—	—	—	—	352.78
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤3200mm	个	1.0	—	—	320.00	320.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	5.73	—	—	4.48	25.67
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.48	—	—	9.10	4.37
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	3.016	—	—	0.80	2.41
	其他材料费	元	0.33	—	—	1	0.33
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	483.76
5	**管理费**	—	—				27.90
6	**利润**	—	—				13.34
综合单价							525.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:排烟防火阀 2.规格:250*200 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	91.56
1.1	普工	工日	0.351	—	—	87.10	30.57
1.2	一般技工	工日	0.351	—	—	134.00	47.03
	其他人工费	元	13.96	—	—	1	13.96
2	**材料费**	—	—	—	—	—	331.07
2.1	风管防火阀 周长≤2200mm	个	1.0	—	—	320.00	320.00
2.2	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.7	—	—	5.00	8.50
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.27	—	—	9.10	2.46
	其他材料费	元	0.11	—	—	1	0.11
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	4.53
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.38	—	—	10.52	4.00
	其他施工机具使用费	元	0.53	—	—	1	0.53
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	427.16
5	**管理费**	—	—				19.53
6	**利润**	—	—				9.33
综合单价							456.02

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:电动密闭多页调节阀 2.规格:800*500 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	420.00
2.1	电动密闭多页调节阀	个	1.0	—	—	420.00	420.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	420
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							420.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.名称:设备支架 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	7.92
1.1	普工	工日	0.0303	—	—	87.10	2.64
1.2	一般技工	工日	0.0303	—	—	134.00	4.06
	其他人工费	元	1.22	—	—	1	1.22
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.94
2.1	角钢 60	kg	0.5527	—	—	3.46	1.91
2.2	角钢 63	kg	0.4873	—	—	3.46	1.69
2.3	六角螺栓带螺母 M10×75以下	10套	0.0174	—	—	9.00	0.16
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0161	—	—	4.10	0.07
2.5	氧气	m3	0.0115	—	—	3.82	0.04
2.6	乙炔气	kg	0.004	—	—	8.82	0.04
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.29
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.0042	—	—	57.02	0.24
	其他施工机具使用费	元	0.05	—	—	1	0.05
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	12.15
5	**管理费**	—	—				1.69
6	**利润**	—	—				0.81
综合单价							14.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.49
1.1	普工	工日	0.0055	—	—	87.10	0.48
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
1.3	高级技工	工日	0.0006	—	—	201.00	0.12
	其他人工费	元	0.25	—	—	1	0.25
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.48
2.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	—	—	12.00	0.25
2.2	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	—	—	13.00	0.20
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.20
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.0002	—	—	890.11	0.18
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.17
5	**管理费**	—	—				0.32
6	**利润**	—	—				0.15
综合单价							2.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003005	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称:1P空调挂机 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3200.00
2.1	1P空调挂机	台	1.0	—	—	3200.00	3200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							3200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003006	项目名称	空调器			计量单位	台
项目特征	1.名称:3P空调挂机 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6200.00
2.1	3P空调挂机	台	1.0	—	—	6200.00	6200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							6200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003007	项目名称	正压新风换气机			计量单位	台
项目特征	1.名称:正压新风换气机 2.风量(M3/MIN)4500，功率（W)1.1，机器尺寸700*500*500(宽*深*高)，机器重量KG60 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6900.00
2.1	正压新风换气机	台	1.0	—	—	6900.00	6900.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6900
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							6900.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003008	项目名称	中静压风管式室内机			计量单位	台
项目特征	1.名称:中静压风管式室内机 2.风量(M3/MIN)高/中/低17.6/14.2/11.2，功率(W)73 额定冷量(KW)6.3，额定热量(KW)7.1 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
1.1	普工	工日	0.751	—	—	87.10	65.41
1.2	一般技工	工日	0.752	—	—	134.00	100.77
1.3	高级技工	工日	0.167	—	—	201.00	33.57
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2296.00
2.1	中静压风管式室内机	台	1.0	—	—	2296.00	2296.00
2.2	煤油	kg	2.8	—	—	8.44	23.63
2.3	角钢 50×5以内	kg	2.918	—	—	3.28	9.57
2.4	圆钢 Φ10～14	kg	2.55	—	—	3.25	8.29
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	—	—	6.00	2.50
2.6	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.1	—	—	21.60	2.16
2.7	角钢 63以内	kg	0.592	—	—	3.11	1.84
2.8	镀锌垫圈 M10	个	8.48	—	—	0.15	1.27
2.9	棉纱	kg	0.05	—	—	12.00	0.60
2.10	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	—	—	0.40	0.51
2.11	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	—	—	0.05	0.21
2.12	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	—	—	14.00	0.14
2.13	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.008	—	—	10.00	0.08
2.14	冲击钻头 Φ10～20	个	0.01	—	—	4.00	0.04
	其他材料费	元	-50.84	—	—	1	-50.84
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
3.1	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 5	台班	0.04	—	—	155.12	6.20
3.2	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.1	—	—	57.02	5.70
3.3	载重汽车 装载质量(t) 8	台班	0.01	—	—	524.22	5.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003008	项目名称	中静压风管式室内机			计量单位	台
3.4	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.01	—	—	4.10	0.04
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2296
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2296.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003009	项目名称	中央空调室外机			计量单位	台
项目特征	1.名称:中央空调室外机 2.制冷量(KW)83.9，制热量(KW)94 3.含减震器、制冷剂等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
1.1	普工	工日	3.854	—	—	87.10	335.68
1.2	一般技工	工日	3.854	—	—	134.00	516.44
1.3	高级技工	工日	0.856	—	—	201.00	172.06
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	52000.00
2.1	中央空调室外机	台	1.0	—	—	52000.00	52000.00
2.2	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	18.36	—	—	3.00	55.08
2.3	镀锌垫圈 M16	个	37.44	—	—	0.19	7.11
2.4	棉纱	kg	0.5	—	—	12.00	6.00
2.5	镀锌弹簧垫圈 M16	个	18.72	—	—	0.21	3.93
2.6	煤油	kg	0.169	—	—	8.44	1.43
	其他材料费	元	-73.55	—	—	1	-73.55
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.021	—	—	691.24	14.52
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.009	—	—	446.68	4.02
3.3	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 10	台班	0.013	—	—	168.42	2.19
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	52000
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							52000.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030701003010	项目名称	中央空调室外机			计量单位	台
项目特征	1.名称:中央空调室外机 2.制冷量(KW)22.4，制热量(KW)25.0 3.含减震器、制冷剂等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
1.1	普工	工日	1.513	—	—	87.10	131.78
1.2	一般技工	工日	1.513	—	—	134.00	202.74
1.3	高级技工	工日	0.336	—	—	201.00	67.54
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	18500.00
2.1	中央空调室外机	台	1.0	—	—	18500.00	18500.00
2.2	镀锌六角螺栓带螺母 M16×85～100	套	10.2	—	—	3.00	30.60
2.3	棉纱	kg	0.5	—	—	12.00	6.00
2.4	镀锌垫圈 M16	个	20.8	—	—	0.19	3.95
2.5	镀锌弹簧垫圈 M16	个	10.4	—	—	0.21	2.18
2.6	煤油	kg	0.125	—	—	8.44	1.06
	其他材料费	元	-43.79	—	—	1	-43.79
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 8	台班	0.021	—	—	691.24	14.52
3.2	载重汽车 装载质量(t) 5	台班	0.009	—	—	446.68	4.02
3.3	电动单筒快速卷扬机 牵引力(kN) 10	台班	0.013	—	—	168.42	2.19
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	18500
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							18500.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
项目特征	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm 6.接口形式:角钢法兰连接 7.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 8.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	106.01
1.1	普工	工日	0.3404	—	—	87.10	29.65
1.2	一般技工	工日	0.3405	—	—	134.00	45.63
1.3	高级技工	工日	0.0757	—	—	201.00	15.22
	其他人工费	元	15.51	—	—	1	15.51
2	**材料费**	—	—	—	—	—	66.23
2.1	镀锌薄钢板 δ0.75 长边长≤1000mm	m2	1.149	—	—	23.90	27.46
2.2	角钢 60	kg	6.282	—	—	3.46	21.74
2.3	洗涤剂	kg	0.732	—	—	6.87	5.03
2.4	六角螺栓带螺母 M8×30～50	10套	0.54	—	—	7.80	4.21
2.5	密封胶 KS型	kg	0.2	—	—	15.40	3.08
2.6	聚氯乙烯薄膜	kg	0.075	—	—	14.00	1.05
2.7	白布	m2	0.1	—	—	9.14	0.91
2.8	圆钢 φ10～14	kg	0.2	—	—	3.25	0.65
2.9	白绸	m2	0.1	—	—	4.00	0.40
2.10	镀锌铆钉 M4	kg	0.033	—	—	10.30	0.34
2.11	橡胶板 δ1～3	kg	0.032	—	—	9.10	0.29
2.12	401胶	kg	0.024	—	—	10.50	0.25
2.13	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.05	—	—	4.10	0.21
2.14	塑料打包带	kg	0.02	—	—	10.17	0.20
2.15	打包铁卡子	10个	0.08	—	—	0.30	0.02
	其他材料费	元	0.39	—	—	1	0.39
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道			计量单位	m2
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.011	—	—	57.02	0.63
3.2	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.003	—	—	177.70	0.53
3.3	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.05	—	—	4.10	0.21
3.4	折方机 厚度×宽度(mm) 4×2000	台班	0.003	—	—	31.03	0.09
3.5	咬口机 板厚(mm) 1.5	台班	0.003	—	—	16.40	0.05
	其他施工机具使用费	元	0.69	—	—	1	0.69
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	174.44
5	**管理费**	—	—				21.21
6	**利润**	—	—				10.14
综合单价							205.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703020001	项目名称	消声器			计量单位	个
项目特征	1.名称:XZP100消声器 2.规格:800*400,L=1000mm 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	184.79
1.1	普工	工日	0.591	—	—	87.10	51.48
1.2	一般技工	工日	0.591	—	—	134.00	79.19
1.3	高级技工	工日	0.131	—	—	201.00	26.33
	其他人工费	元	27.79	—	—	1	27.79
2	**材料费**	—	—	—	—	—	52.38
2.1	角钢 60	kg	7.14	—	—	3.46	24.70
2.2	圆钢 φ8～14	kg	3.87	—	—	3.68	14.24
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.72	—	—	9.10	6.55
2.4	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	—	—	0.20	3.33
2.5	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	—	—	6.00	2.50
2.6	六角螺母 M12～16	10个	0.424	—	—	1.28	0.54
	其他材料费	元	0.52	—	—	1	0.52
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	237.17
5	**管理费**	—	—				36.56
6	**利润**	—	—				17.47
综合单价							291.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702009004	项目名称	软接头			计量单位	m2
项目特征	1.名称:硅玻钛金软接头 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	61.98
1.1	普工	工日	0.199	—	—	87.10	17.33
1.2	一般技工	工日	0.199	—	—	134.00	26.67
1.3	高级技工	工日	0.0442	—	—	201.00	8.88
	其他人工费	元	9.10	—	—	1	9.10
2	**材料费**	—	—	—	—	—	19.64
2.1	硅玻钛金软接头 直径≤320mm	m2	0.1839	—	—	90.00	16.55
2.2	扁钢 59以内	kg	0.3514	—	—	2.86	1.01
2.3	低碳钢焊条 J422 Φ2.5	kg	0.1081	—	—	5.10	0.55
2.4	六角螺栓带螺母 M6×30～50	10套	0.1447	—	—	3.10	0.45
2.5	碳钢气焊条 Φ2以内	kg	0.017	—	—	22.00	0.37
2.6	橡胶板 δ1～3	kg	0.0238	—	—	9.10	0.22
2.7	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0498	—	—	4.20	0.21
2.8	膨胀螺栓 M12	套	0.034	—	—	2.00	0.07
2.9	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0072	—	—	8.00	0.06
2.10	角钢 60	kg	0.0151	—	—	3.46	0.05
2.11	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0071	—	—	4.10	0.03
2.12	氧气	m3	0.007	—	—	3.82	0.03
2.13	乙炔气	kg	0.0025	—	—	8.82	0.02
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	4.93
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.0674	—	—	57.02	3.84
3.2	法兰卷圆机 L40×4	台班	0.0085	—	—	32.37	0.28
3.3	剪板机 厚度×宽度(mm) 6.3×2000	台班	0.001	—	—	177.70	0.18
3.4	卷板机 板厚×宽度(mm) 2×1600	台班	0.001	—	—	170.20	0.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030702009004	项目名称	软接头			计量单位	m2
3.5	台式钻床 钻孔直径(mm) 16	台班	0.0105	—	—	4.10	0.04
	其他施工机具使用费	元	0.42	—	—	1	0.42
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	86.55
5	**管理费**	—	—				12.40
6	**利润**	—	—				5.93
综合单价							104.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层防雨百叶 2.规格:1000*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	130.98
1.1	普工	工日	0.499	—	—	87.10	43.46
1.2	一般技工	工日	0.499	—	—	134.00	66.87
	其他人工费	元	20.65	—	—	1	20.65
2	**材料费**	—	—	—	—	—	392.78
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤3200mm	个	1.0	—	—	360.00	360.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	5.73	—	—	4.48	25.67
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.48	—	—	9.10	4.37
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	3.016	—	—	0.80	2.41
	其他材料费	元	0.33	—	—	1	0.33
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	523.76
5	**管理费**	—	—				27.90
6	**利润**	—	—				13.34
综合单价							565.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:钢制单层百叶风口 2.规格:750*350 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	97.57
1.1	普工	工日	0.372	—	—	87.10	32.40
1.2	一般技工	工日	0.372	—	—	134.00	49.85
	其他人工费	元	15.32	—	—	1	15.32
2	**材料费**	—	—	—	—	—	339.61
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤2400mm	个	1.0	—	—	315.00	315.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	4.3	—	—	4.48	19.26
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.36	—	—	9.10	3.28
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	2.288	—	—	0.80	1.83
	其他材料费	元	0.24	—	—	1	0.24
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	437.18
5	**管理费**	—	—				20.65
6	**利润**	—	—				9.87
综合单价							467.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:单层百叶回风口（带过滤网） 2.规格:250*750 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	97.57
1.1	普工	工日	0.372	—	—	87.10	32.40
1.2	一般技工	工日	0.372	—	—	134.00	49.85
	其他人工费	元	15.32	—	—	1	15.32
2	**材料费**	—	—	—	—	—	339.61
2.1	带调节阀(过滤器)百叶风口 周长≤2400mm	个	1.0	—	—	315.00	315.00
2.2	镀锌角钢 60以内	kg	4.3	—	—	4.48	19.26
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.36	—	—	9.10	3.28
2.4	自攻螺钉 ST4×12	10个	2.288	—	—	0.80	1.83
	其他材料费	元	0.24	—	—	1	0.24
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	437.18
5	**管理费**	—	—				20.65
6	**利润**	—	—				9.87
综合单价							467.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗			计量单位	个
项目特征	1.名称:直片式散流器 2.规格:250*750 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	160.00
2.1	直片式散流器	个	1.0	—	—	160.00	160.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	160
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							160.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个
项目特征	1.名称:电动密闭多页调节阀 2.规格:1000*400 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	57.40
1.1	普工	工日	0.22	—	—	87.10	19.16
1.2	一般技工	工日	0.22	—	—	134.00	29.48
	其他人工费	元	8.76	—	—	1	8.76
2	**材料费**	—	—	—	—	—	291.53
2.1	对开多叶调节阀 周长≤2800mm	个	1.0	—	—	280.00	280.00
2.2	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	1.7	—	—	5.00	8.50
2.3	橡胶板 δ1～3	kg	0.32	—	—	9.10	2.91
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	4.33
3.1	立式钻床 钻孔直径(mm) 35	台班	0.38	—	—	10.52	4.00
	其他施工机具使用费	元	0.33	—	—	1	0.33
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	353.26
5	**管理费**	—	—				12.28
6	**利润**	—	—				5.87
综合单价							371.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:冷凝水 2.规格:De32 3.连接形式:粘接连接 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	18.78
1.1	普工	工日	0.0314	—	—	87.10	2.73
1.2	一般技工	工日	0.0814	—	—	134.00	10.91
1.3	高级技工	工日	0.0125	—	—	201.00	2.51
	其他人工费	元	2.63	—	—	1	2.63
2	**材料费**	—	—	—	—	—	7.63
2.1	塑料排水管 公称外径 50mm以内	m	1.012	—	—	4.50	4.55
2.2	室内塑料排水管粘接管件 公称外径 50mm以内	个	0.69	—	—	4.00	2.76
2.3	胶粘剂	kg	0.0084	—	—	16.00	0.13
2.4	丙酮	kg	0.0126	—	—	9.46	0.12
2.5	锯条(各种规格)	根	0.0268	—	—	0.77	0.02
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.10
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26.51
5	**管理费**	—	—				3.49
6	**利润**	—	—				1.67
综合单价							31.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.名称:冷凝水 2.规格:De40 3.连接形式:粘接连接 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	18.78
1.1	普工	工日	0.0314	—	—	87.10	2.73
1.2	一般技工	工日	0.0814	—	—	134.00	10.91
1.3	高级技工	工日	0.0125	—	—	201.00	2.51
	其他人工费	元	2.63	—	—	1	2.63
2	**材料费**	—	—	—	—	—	9.63
2.1	塑料排水管 公称外径 50mm以内	m	1.012	—	—	5.80	5.87
2.2	室内塑料排水管粘接管件 公称外径 50mm以内	个	0.69	—	—	5.00	3.45
2.3	胶粘剂	kg	0.0084	—	—	16.00	0.13
2.4	丙酮	kg	0.0126	—	—	9.46	0.12
2.5	锯条(各种规格)	根	0.0268	—	—	0.77	0.02
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.10
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	28.51
5	**管理费**	—	—				3.49
6	**利润**	—	—				1.67
综合单价							33.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001005001	项目名称	铜管			计量单位	m
项目特征	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ9.5 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.84
1.1	普工	工日	0.0141	—	—	87.10	1.23
1.2	一般技工	工日	0.0309	—	—	134.00	4.14
1.3	高级技工	工日	0.0113	—	—	201.00	2.27
	其他人工费	元	1.20	—	—	1	1.20
2	**材料费**	—	—	—	—	—	29.38
2.1	铜管 管外径 20mm以内	m	1.0	—	—	29.00	29.00
2.2	铜气焊丝	kg	0.0033	—	—	46.25	0.15
2.3	破布	kg	0.01	—	—	6.19	0.06
2.4	氧气	m3	0.0126	—	—	3.82	0.05
2.5	乙炔气	kg	0.0052	—	—	8.82	0.05
2.6	钢丝 Φ4.0	kg	0.0077	—	—	4.09	0.03
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	38.26
5	**管理费**	—	—				1.56
6	**利润**	—	—				0.75
综合单价							40.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001005002	项目名称	铜管			计量单位	m
项目特征	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ15.9 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.84
1.1	普工	工日	0.0141	—	—	87.10	1.23
1.2	一般技工	工日	0.0309	—	—	134.00	4.14
1.3	高级技工	工日	0.0113	—	—	201.00	2.27
	其他人工费	元	1.20	—	—	1	1.20
2	**材料费**	—	—	—	—	—	49.38
2.1	铜管 管外径 20mm以内	m	1.0	—	—	49.00	49.00
2.2	铜气焊丝	kg	0.0033	—	—	46.25	0.15
2.3	破布	kg	0.01	—	—	6.19	0.06
2.4	氧气	m3	0.0126	—	—	3.82	0.05
2.5	乙炔气	kg	0.0052	—	—	8.82	0.05
2.6	钢丝 Φ4.0	kg	0.0077	—	—	4.09	0.03
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	58.26
5	**管理费**	—	—				1.56
6	**利润**	—	—				0.75
综合单价							60.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001005003	项目名称	铜管			计量单位	m
项目特征	1.名称:空调冷媒管 2.规格:Φ19.1 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.84
1.1	普工	工日	0.0141	—	—	87.10	1.23
1.2	一般技工	工日	0.0309	—	—	134.00	4.14
1.3	高级技工	工日	0.0113	—	—	201.00	2.27
	其他人工费	元	1.20	—	—	1	1.20
2	**材料费**	—	—	—	—	—	63.38
2.1	铜管 管外径 20mm以内	m	1.0	—	—	63.00	63.00
2.2	铜气焊丝	kg	0.0033	—	—	46.25	0.15
2.3	破布	kg	0.01	—	—	6.19	0.06
2.4	氧气	m3	0.0126	—	—	3.82	0.05
2.5	乙炔气	kg	0.0052	—	—	8.82	0.05
2.6	钢丝 Φ4.0	kg	0.0077	—	—	4.09	0.03
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	72.26
5	**管理费**	—	—				1.56
6	**利润**	—	—				0.75
综合单价							74.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001005004	项目名称	铜管			计量单位	m
项目特征	1.名称:空31.8 紫铜管及管件 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹、洗设计要求:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	15.56
1.1	普工	工日	0.0248	—	—	87.10	2.16
1.2	一般技工	工日	0.0545	—	—	134.00	7.30
1.3	高级技工	工日	0.0198	—	—	201.00	3.98
	其他人工费	元	2.12	—	—	1	2.12
2	**材料费**	—	—	—	—	—	85.78
2.1	铜管 管外径 40mm以内	m	1.0	—	—	85.00	85.00
2.2	铜气焊丝	kg	0.0068	—	—	46.25	0.31
2.3	破布	kg	0.022	—	—	6.19	0.14
2.4	氧气	m3	0.0267	—	—	3.82	0.10
2.5	乙炔气	kg	0.011	—	—	8.82	0.10
2.6	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0107	—	—	4.27	0.05
2.7	钢丝 Φ4.0	kg	0.0079	—	—	4.09	0.03
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.08
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	101.42
5	**管理费**	—	—				2.76
6	**利润**	—	—				1.32
综合单价							105.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.风管保温 2.绝热材料品种:离心玻璃棉 3.绝热厚度:32mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	288.63
1.1	普工	工日	0.671	—	—	87.10	58.44
1.2	一般技工	工日	1.105	—	—	134.00	148.07
1.3	高级技工	工日	0.197	—	—	201.00	39.60
	其他人工费	元	42.52	—	—	1	42.52
2	**材料费**	—	—	—	—	—	877.69
2.1	铝箔离心玻璃棉板 (厚度)32mm	m3	1.03	—	—	718.75	740.31
2.2	塑料保温钉	套	420.0	—	—	0.20	84.00
2.3	铝箔胶带(45mm卷)	卷	2.61	—	—	18.00	46.98
2.4	氯丁胶XY401、88#胶	kg	0.4	—	—	11.00	4.40
	其他材料费	元	2.00	—	—	1	2.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	26.65
3.1	电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 10	台班	0.12	—	—	170.04	20.40
	其他施工机具使用费	元	6.25	—	—	1	6.25
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1192.97
5	**管理费**	—	—				58.32
6	**利润**	—	—				27.87
综合单价							1279.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.管道保温 2.绝热材料品种:橡塑保温材料 3.绝热厚度:15mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	958.40
1.1	普工	工日	2.228	—	—	87.10	194.06
1.2	一般技工	工日	3.67	—	—	134.00	491.78
1.3	高级技工	工日	0.655	—	—	201.00	131.66
	其他人工费	元	140.90	—	—	1	140.90
2	**材料费**	—	—	—	—	—	673.28
2.1	橡塑板 (厚度) 15mm	m3	1.08	—	—	410.00	442.80
2.2	胶粘剂	kg	11.76	—	—	16.00	188.16
2.3	贴缝胶带 9m	卷	3.31	—	—	12.00	39.72
	其他材料费	元	2.60	—	—	1	2.60
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1631.68
5	**管理费**	—	—				182.78
6	**利润**	—	—				87.34
综合单价							1901.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.管道保温 2.绝热材料品种:橡塑保温材料 3.绝热厚度:20mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	841.02
1.1	普工	工日	1.955	—	—	87.10	170.28
1.2	一般技工	工日	3.22	—	—	134.00	431.48
1.3	高级技工	工日	0.575	—	—	201.00	115.58
	其他人工费	元	123.68	—	—	1	123.68
2	**材料费**	—	—	—	—	—	625.56
2.1	橡塑板 (厚度) 20mm	m3	1.08	—	—	420.00	453.60
2.2	胶粘剂	kg	8.65	—	—	16.00	138.40
2.3	贴缝胶带 9m	卷	2.58	—	—	12.00	30.96
	其他材料费	元	2.60	—	—	1	2.60
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1466.58
5	**管理费**	—	—				160.45
6	**利润**	—	—				76.68
综合单价							1703.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热			计量单位	m3
项目特征	1.管道保温 2.绝热材料品种:橡塑保温材料 3.绝热厚度:30mm 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	608.95
1.1	普工	工日	1.416	—	—	87.10	123.33
1.2	一般技工	工日	2.332	—	—	134.00	312.49
1.3	高级技工	工日	0.416	—	—	201.00	83.62
	其他人工费	元	89.51	—	—	1	89.51
2	**材料费**	—	—	—	—	—	570.00
2.1	橡塑板 (厚度) 30mm	m3	1.08	—	—	430.00	464.40
2.2	胶粘剂	kg	5.29	—	—	16.00	84.64
2.3	贴缝胶带 9m	卷	1.53	—	—	12.00	18.36
	其他材料费	元	2.60	—	—	1	2.60
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1178.95
5	**管理费**	—	—				116.08
6	**利润**	—	—				55.47
综合单价							1350.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层			计量单位	m2
项目特征	1.室外冷媒管管道保温后，外缠稀松布，外涂三层防晒漆 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	52.15
1.1	普工	工日	0.0719	—	—	87.10	6.26
1.2	一般技工	工日	0.2746	—	—	134.00	36.80
1.3	高级技工	工日	0.0072	—	—	201.00	1.45
	其他人工费	元	7.64	—	—	1	7.64
2	**材料费**	—	—	—	—	—	55.14
2.1	酚醛调和漆 各色	kg	0.4919	—	—	13.00	6.39
2.2	沥青油	kg	4.96	—	—	9.00	44.64
2.3	玻璃布	m2	1.22	—	—	3.00	3.66
2.4	石粉	kg	0.85	—	—	0.39	0.33
2.5	溶剂汽油	kg	0.0156	—	—	7.50	0.12
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	107.29
5	**管理费**	—	—				9.88
6	**利润**	—	—				4.72
综合单价							121.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005003	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.名称:支架 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.14
1.1	普工	工日	0.0158	—	—	87.10	1.38
1.2	一般技工	工日	0.0158	—	—	134.00	2.12
	其他人工费	元	0.64	—	—	1	0.64
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.56
2.1	槽钢 5～16#	kg	0.7909	—	—	3.23	2.55
2.2	角钢 63	kg	0.1755	—	—	3.46	0.61
2.3	角钢 60	kg	0.0723	—	—	3.46	0.25
2.4	六角螺栓带螺母 M14×75以下	10套	0.002	—	—	15.00	0.03
2.5	低碳钢焊条 J422 Φ4.0	kg	0.0057	—	—	4.10	0.02
2.6	六角螺栓带螺母 M20×100～150	10套	0.001	—	—	20.95	0.02
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.16
3.1	交流弧焊机 容量(kV·A) 21	台班	0.0024	—	—	57.02	0.14
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	7.86
5	**管理费**	—	—				0.88
6	**利润**	—	—				0.42
综合单价							9.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.49
1.1	普工	工日	0.0055	—	—	87.10	0.48
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
1.3	高级技工	工日	0.0006	—	—	201.00	0.12
	其他人工费	元	0.25	—	—	1	0.25
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.48
2.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	—	—	12.00	0.25
2.2	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	—	—	13.00	0.20
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.20
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.0002	—	—	890.11	0.18
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.17
5	**管理费**	—	—				0.32
6	**利润**	—	—				0.15
综合单价							2.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1.名称:室外机混凝土基础 2.包含模板等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1961.80
1.1	普工	工日	2.585	—	—	87.10	225.15
1.2	一般技工	工日	9.305	—	—	134.00	1246.87
1.3	高级技工	工日	1.034	—	—	201.00	207.83
	其他人工费	元	281.95	—	—	1	281.95
2	**材料费**	—	—	—	—	—	439.52
2.1	水泥 P.O 32.5	kg	438.0	—	—	0.36	157.68
2.2	木板	m3	0.08	—	—	1930.00	154.40
2.3	碎石 综合	m3	0.76	—	—	76.59	58.21
2.4	砂子	m3	0.69	—	—	70.00	48.30
	其他材料费	元	20.93	—	—	1	20.93
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2401.32
5	**管理费**	—	—				360.52
6	**利润**	—	—				172.29
综合单价							2934.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:墙体开洞、堵洞DN40 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	19.05
1.1	普工	工日	0.179	—	—	87.10	15.59
	其他人工费	元	3.46	—	—	1	3.46
2	**材料费**	—	—	—	—	—	7.73
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26.78
5	**管理费**	—	—				5.02
6	**利润**	—	—				2.40
综合单价							34.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:墙体开洞、堵洞DN50 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	19.05
1.1	普工	工日	0.179	—	—	87.10	15.59
	其他人工费	元	3.46	—	—	1	3.46
2	**材料费**	—	—	—	—	—	7.73
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26.78
5	**管理费**	—	—				5.02
6	**利润**	—	—				2.40
综合单价							34.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301002003	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:墙体开洞、堵洞DN150 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	26.81
1.1	普工	工日	0.252	—	—	87.10	21.95
	其他人工费	元	4.86	—	—	1	4.86
2	**材料费**	—	—	—	—	—	11.84
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	38.65
5	**管理费**	—	—				7.03
6	**利润**	—	—				3.36
综合单价							49.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301002004	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:墙体开洞、堵洞DN125 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	26.81
1.1	普工	工日	0.252	—	—	87.10	21.95
	其他人工费	元	4.86	—	—	1	4.86
2	**材料费**	—	—	—	—	—	11.84
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	38.65
5	**管理费**	—	—				7.03
6	**利润**	—	—				3.36
综合单价							49.04

材料暂估单价及调整表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	526.88	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	351.26	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆(、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架			
本页小计				878.14	—
合　　计				878.14	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额(元)	确定金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		—	—	0			—
合　　计		—	—	0			—

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	*B1*	*C1*	*A2*	*B2*	*C2*	*D=C2-C1*	
本页小计		0	0	0					—
合　　计		0	0	0					—

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将“暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	*A2*	*B=A2-A1*
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	*B*	*C1*	*A2*	*C2*	*D=C2-C1*	
1	**发包人提供材料**							详见本标准表G.1.1
2	**专业分包工程**							详见本标准表E.4.3
3	**直接发包的专业工程**							详见本标准表E.4.6
本页小计				0				
合　　计		—	—	0	—			—

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）- 通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－其中：专业工程暂估价	198103.28	9	17829.30
合　　计					17829.30

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-通风空调工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	防火阀 周长≤2200mm	个	1		760				
2	风管防火阀 周长≤2200mm	个	1		320				
3	排烟防火阀 周长≤2200mm	个	2		560				
4	1P空调挂机	台	1		3200				
5	3P空调挂机	台	1		6200				
6	电动密闭多页调节阀	个	1		420				
7	天花板管道式换气扇	台	1		550				
8	消防高温排烟轴流风机	台	1		11500				
9	中静压风管式室内机	台	15		2296				
10	中央空调室外机	台	1		52000				
11	中央空调室外机	台	1		18500				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	376616.70
1.1	拆除部分	4244.70
1.2	LED显示屏系统	181188.00
1.3	监控系统	13073.10
1.4	综合布线系统	18051.74
1.5	音箱系统	104975.66
1.6	灯光系统	55083.50
2	措施项目	2089.35
2.1	其中：安全生产措施项目	1253.61
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	34083.54
合　　计		412789.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					4244.70
1	030505005001	扬声器	1.名称:音箱拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	5	60.00	300.00
2	030505017001	显示设备	1.名称:显示屏 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	27.54	55.00	1514.70
3	030505002001	调音台	1.名称:调音台 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	220.00	220.00
4	030505005002	扬声器	1.名称:功放 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	60.00	60.00
5	03B001	拆除配管配线、塑料线槽等	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	2150.00	2150.00
		LED显示屏系统					181188.00
6	030505017002	显示屏	1.名称:显示屏 2.技术参数:≤p1.8屏，高清分辨率 3.包含调试，接收系统、电源系统、连接线缆等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	27.54	5200.00	143208.00
本页小计							147452.70
合　　计							147452.70

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030501005001	LED控制主机	1.LED控制主机 2.支持DVI,HDMI,SDi,audio、支持独立音频输入和音频输出,支持HDMI音频解析、支持HDCP高带宽数字内容保护技术亮度和色温调节、支持低亮高灰 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等； 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	5180.00	5180.00
8	030501005002	插箱、机柜、台架	1.主机电脑 2.台式组装机 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	6300.00	6300.00
9	030506008001	视频系统调试	1.名称:视频系统调试 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	26500.00	26500.00
		监控系统					13073.10
10	030506010001	高清网络摄像机	1.名称:高清网络摄像机 2.400万像素 3.包含支架 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	5	750.00	3750.00
11	030402002001	分离器	1.分离器 2.48转12V 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	组	5	330.00	1650.00
12	030506015001	数字硬盘录像机	1.名称:数字硬盘录像机 2.8路网络硬盘 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	2200.00	2200.00
本页小计							45580.00
合　　计							193032.70

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030501004001	数字监控存储器	1.名称:数字监控存储器 2.2000G 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1550.00	1550.00
14	030505016001	24寸显示器	1.名称:24寸显示器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1050.00	1050.00
15	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	30	15.83	474.90
16	030412004001	配线	1.名称:网线 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	30	5.90	177.00
17	030412004002	配线	1.名称:网线 2.配线形式:桥架内敷设 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	360	6.17	2221.20
		综合布线系统					18051.74
18	030501021001	无线AP	1.名称:无线AP 2.含底盒 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	5	780.00	3900.00
19	030501010001	核心路由器	1.名称:核心路由器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1580.00	1580.00
本页小计							10953.10
合　　计							203985.80

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030501015001	网络交换机	1.名称:网络交换机 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	2200.00	4400.00
21	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	36	15.83	569.88
22	030412004003	配线	1.名称:6类网线 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	36	6.46	232.56
23	030412004004	配线	1.名称:6类网线 2.配线形式:桥架内敷设 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	290	6.17	1789.30
24	031101038001	光网络单元	1.名称:光网络单元PDU 2.功能：过载保护 3.材质：阻燃材质颜色分类：接线板插位数：8插位 4.适用场景：机柜PDU线长：1.8m 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	3	780.00	2340.00
25	030502015001	理线器	1.名称:理线器 2.规格:24档矮脚 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	4	60.00	240.00
26	030501005003	插箱、机柜、台架	1.名称:机柜 2.规格:落地机柜2000*600*600 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	3000.00	3000.00
本页小计							12571.74
合　　计							216557.54

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		音箱系统					104975.66
27	030505005003	主扩声音箱	1.名称:主扩声音箱 2.安装方式:置地式 3.分频方式:内置分频网络 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	1925.00	3850.00
28	030505005004	主扩声功放	1.名称:主扩声功放 2.主要技术参数: （1）功放保护方式:具有软启动,短路,开路,过热,过载,直流,超音频和射频保护装置 （2）带有LCD显示屏，实时监控温度与音量 （3）音量增益开关与输出声道开关 （4）独立模块结构,分辨率高,语音清晰细腻 （5）电源、保护、信号、削波LED工作状态指示 （6）持续可变速风扇,气流由前至后 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	980.00	980.00
29	030505005005	辅助声音箱	1.名称:辅助声音箱 2.参数：①.低频单元配置：12″×1；②.额定功率：350W；③.峰值功率：700W；④.额定阻抗：8Ω；⑤.分频方式：内置分频网络；⑥.箱体结构：反射性倒向孔设计；⑦.连接方式：2×NL4；⑧.安装方式：置地或专业支架固定安装 3.包含支架等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	4	1850.00	7400.00
本页小计							12230.00
合　　计							228787.54

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030505005006	辅助声功放	1.名称:辅助声功放 2.主要技术参数： ●功放保护方式：具有软启动，短路，开路，过热，过载，直流，超音频和射频保护装置，能平衡地和电抗性负载或不匹配负载相接 ●带有LCD显示屏 实时监控温度与音量 ●音量增益开关与输出声道开关 ●铝合金加厚面板，高强度钢板箱体，标准1U机箱 ●本系列小功率放大器采用D类电路。 ●独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 ●平衡输入输出。 ●O插及压线端子，立体声、单声道、桥接三种输出方式。 ●电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 ●持续可变速风扇，气流由前至后。 3.技术参数： ●输出功率：8Ω-2x500W，4Ω-2x750W，2Ω-2x800W；桥接8Ω-700W，4Ω-900W. ●频率响应：20Hz-20KHz,-3dB@100KHz 总谐波失真：<0.03% ；信噪比：>90dB；阻尼系数：>350 ●转换速率：>20Vμs；输入阻抗：20KΩ/10KΩ；输入灵敏度：0.775V,1V,1.4V；分离度：≥70dB 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	1280.00	2560.00
31	030505002002	调音台	1.名称:调音台 2.主要技术参数: （1）可上机柜 （2）多功能彩色高清显示屏数字混响效果,延时可自定义 （3）内置电源开关 （4）多功能输入插口 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	3400.00	3400.00
本页小计							5960.00
合　　计							234747.54

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030505007001	无线手持话筒	1.名称：无线手持话筒 2.功能特点:一键自动搜频接收机,手持电量监控,接收机可控接收距离,线路自带ID，带接收机及发射机 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	10	620.00	6200.00
33	030505007002	无线耳麦话筒	1.名称：无线耳麦话筒 2.系统特色： （1）全自动定频,红外线对频,频道自由选择 （2）彩色高清显示屏 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	6	1800.00	10800.00
34	030505015001	数字音频处理器	1.名称：数字音频处理器 （1）可灵活组合各类型音频系统 （2）输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能 （3）输入输出通道可实现全路由,并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能 （4）设有面板操作锁,以防止误操作而导致的工作状态紊乱 （5）支持接口级联扩展 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	3800.00	3800.00
35	030505007003	反馈抑制器	1.名称：反馈抑制器 2.智能反馈抑制器，旁通:电源关断旁通 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1650.00	1650.00
36	030505007004	天线分配器	1.名称：天线分配器 2.可为无线设备提供供电 3.有源指向性天线 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	4300.00	8600.00
本页小计							31050.00
合　　计							265797.54

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	030505007005	电源时序器	1.名称：电源时序器 2.①电力输入条件(单相3线) ②电源插座规格:阻燃ABS材料,标准万用插座 ③功能特点:顺序开启逆序关闭、可全通道同时打开、精准电压显示 ④供电规格:内置开关电源 ⑤开启类型:方船型开关 ⑥叠机级联功能:有 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	3	2720.00	8160.00
38	030501005004	插箱、机柜、台架	1.名称:机柜 2.规格:落地机柜2000*600*600 3.包含插头等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	2895.00	2895.00
39	030906003001	地插模块	1.名称:地插模块 2.规格:香槟金 105mm*105mm*60mm 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	115.00	230.00
40	030502010001	信息、网络插座	1.名称:网络面板 2.规格:86型单口面板 3.包含底盒 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等; 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	36.28	36.28
41	030412001003	配管	1.名称:电气配管; 2.材质:塑料; 3.规格:PC25; 4.配置形式:详见图纸; 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等; 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价;	m	500	15.83	7915.00
42	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:超六类2*4*0.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	200	6.46	1292.00
本页小计							20528.28
合　　计							286325.82

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412004006	配线	1.名称:音响线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*150支国标音响线缆 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	300	6.88	2064.00
44	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:音频连接线 2.型号:128编屏蔽网,2芯0.5mm线径 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	条	10	35.00	350.00
45	030502007002	跳线、跳纤	1.名称:音频信号线 2.型号:手机电脑音频线,3.5mm对双RCA音频连接线,酒红色弹性体外皮,镀金头,全无氧铜线芯 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	条	2	75.00	150.00
46	030502007003	跳线、跳纤	1.名称:3米HDMI视频线 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	条	2	78.00	156.00
47	030502007004	跳线、跳纤	1.名称:20米HDMI视频线 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	条	2	240.00	480.00
48	030502007005	跳线、跳纤	1.名称:VGA线 2.包含VGA切换器等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	条	2	420.00	840.00
49	030506002001	扩声系统调试	1.名称:扩声系统调试 22.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	31167.38	31167.38
		灯光系统					55083.50
本页小计							35207.38
合　　计							321533.20

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413002001	嵌入式COB双色	1.名称:嵌入式COB双色 2.规格:发光颜色:白光;发光角度:≥60度;色温:≥3200K 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	12	1280.00	15360.00
51	030413002002	嵌入式全彩帕灯	1.名称:嵌入式全彩帕灯 2.光源: 红/绿/蓝/白 透镜:亚克力透镜 连接方式:手拉手连接 显示:LCD 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	12	1120.00	13440.00
52	030413002003	嵌入式LED会议灯	1.名称:嵌入式LED会议灯 2.LED三基色 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	12	368.00	4416.00
53	030413002004	嵌入式LED会议灯	1.名称:嵌入式LED会议灯 2.规格:LED三基色 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	12	368.00	4416.00
54	030503002001	灯光控制器	1.名称:灯光控制器 2.技术参数： （1）带背光的LCD显示屏 （2）关机数据保持 （3）U盘备份和升级 （4）专业鹅颈工作灯,适合室内外演出使用 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	2850.00	2850.00
55	030505004001	灯光信号放大器	1.名称:灯光信号放大器 2.技术参数： （1）带背光的LCD显示屏 （2）关机数据保持 （3）U盘备份和升级 （4）专业鹅颈工作灯,适合室内外演出使用 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	1330.00	1330.00
本页小计							41812.00
合　　计							363345.20

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程 改造项目（包一） 第11页 共11页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	650	15.83	10289.50
57	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5mm² 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	300	3.44	1032.00
58	030412004008	配线	1.名称:灯光信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:屏蔽9芯包屏蔽， 双芯音频线 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	400	3.50	1400.00
59	030412004009	配线	1.名称:射频线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:50-5馈线 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	100	5.50	550.00
本页小计							13271.50
合　　计							376616.70

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505005001	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1.名称:音箱拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	60.00
2.1	音箱拆除	台	1.0	—	—	60.00	60.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	60
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							60.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505017001	项目名称	显示设备			计量单位	m2
项目特征	1.名称:显示屏 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	55.00
2.1	显示屏拆除	m2	1.0	—	—	55.00	55.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	55
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							55.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505002001	项目名称	调音台			计量单位	台
项目特征	1.名称:调音台 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	220.00
2.1	调音台拆除	台	1.0	—	—	220.00	220.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	220
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							220.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505005002	项目名称	扬声器			计量单位	台
项目特征	1.名称:功放 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	60.00
2.1	功放拆除	台	1.0	—	—	60.00	60.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	60
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							60.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	03B001	项目名称	拆除配管配线、塑料线槽等			计量单位	项
项目特征	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2150.00
2.1	拆除配管配线、塑料线槽等	项	1.0	—	—	2150.00	2150.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2150
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2150.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505017002	项目名称	显示屏			计量单位	m2
项目特征	1.名称:显示屏 2.技术参数:≤p1.8屏，高清分辨率 3.包含调试，接收系统、电源系统、连接线缆等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5200.00
2.1	显示屏	m2	1.0	—	—	5200.00	5200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	5200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							5200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501005001	项目名称	LED控制主机			计量单位	台
项目特征	1.LED控制主机 2.支持DVI,HDMI,SDi,audio、支持独立音频输入和音频输出,支持 HDMI音频解析、支持HDCP高带宽数字内容保护技术亮度和色温调节、支持低亮高灰 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等； 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5180.00
2.1	LED控制主机	台	1.0	—	—	5180.00	5180.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	5180
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							5180.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501005002	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位	台
项目特征	1.主机电脑 2.台式组装机 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6300.00
2.1	主机电脑	台	1.0	—	—	6300.00	6300.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6300
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							6300.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030506008001	项目名称	视频系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.名称:视频系统调试 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	26500.00
2.1	视频系统调试	系统	1.0	—	—	26500.00	26500.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26500
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							26500.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030506010001	项目名称	高清网络摄像机			计量单位	台
项目特征	1.名称:高清网络摄像机 2.400万像素 3.包含支架 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	750.00
2.1	高清网络摄像机	台	1.0	—	—	750.00	750.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	750
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							750.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030402002001	项目名称	分离器			计量单位	组
项目特征	1.分离器 2.48转12V 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	330.00
2.1	分离器	组	1.0	—	—	330.00	330.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	330
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							330.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030506015001	项目名称	数字硬盘录像机			计量单位	台
项目特征	1.名称:数字硬盘录像机 2.8路网络硬盘 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2200.00
2.1	数字硬盘录像机	台	1.0	—	—	2200.00	2200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501004001	项目名称	数字监控存储器			计量单位	台
项目特征	1.名称:数字监控存储器 2.2000G 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1550.00
2.1	数字监控存储器	台	1.0	—	—	1550.00	1550.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1550
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1550.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505016001	项目名称	24寸显示器			计量单位	台
项目特征	1.名称:24寸显示器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1050.00
2.1	24寸显示器	台	1.0	—	—	1050.00	1050.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1050
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1050.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.99
1.1	普工	工日	0.0255	—	—	87.10	2.22
1.2	一般技工	工日	0.0315	—	—	134.00	4.22
1.3	高级技工	工日	0.006	—	—	201.00	1.21
	其他人工费	元	1.34	—	—	1	1.34
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.24
2.1	半硬质塑料管 外径 25mm	m	1.06	—	—	3.90	4.13
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.007	—	—	5.32	0.04
2.3	套接管	m	0.012	—	—	2.68	0.03
2.4	粘合剂	kg	0.001	—	—	30.50	0.03
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.23
5	**管理费**	—	—				1.76
6	**利润**	—	—				0.84
综合单价							15.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:网线 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.84
1.1	安装工	工日	0.013	—	—	134.00	1.74
	其他人工费	元	0.10	—	—	1	0.10
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.03
2.1	双绞线缆	m	1.05	—	—	3.80	3.99
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.03
3.1	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	0.005	—	—	4.14	0.02
	其他施工机具使用费	元	0.01	—	—	1	0.01
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	5.9
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							5.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:网线 2.配线形式:桥架内敷设 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.69
1.1	安装工	工日	0.011	—	—	134.00	1.47
	其他人工费	元	0.22	—	—	1	0.22
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.03
2.1	双绞线缆	m	1.05	—	—	3.80	3.99
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
3.1	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	0.005	—	—	4.14	0.02
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	5.76
5	**管理费**	—	—				0.28
6	**利润**	—	—				0.13
综合单价							6.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501021001	项目名称	无线AP			计量单位	台
项目特征	1.名称:无线AP 2.含底盒 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	780.00
2.1	无线AP	台	1.0	—	—	780.00	780.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	780
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							780.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501010001	项目名称	核心路由器			计量单位	台
项目特征	1.名称:核心路由器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1580.00
2.1	核心路由器	台	1.0	—	—	1580.00	1580.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1580
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1580.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501015001	项目名称	网络交换机			计量单位	台
项目特征	1.名称:网络交换机 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2200.00
2.1	网络交换机	台	1.0	—	—	2200.00	2200.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2200
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2200.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.99
1.1	普工	工日	0.0255	—	—	87.10	2.22
1.2	一般技工	工日	0.0315	—	—	134.00	4.22
1.3	高级技工	工日	0.006	—	—	201.00	1.21
	其他人工费	元	1.34	—	—	1	1.34
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.24
2.1	半硬质塑料管 外径 25mm	m	1.06	—	—	3.90	4.13
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.007	—	—	5.32	0.04
2.3	套接管	m	0.012	—	—	2.68	0.03
2.4	粘合剂	kg	0.001	—	—	30.50	0.03
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.23
5	**管理费**	—	—				1.76
6	**利润**	—	—				0.84
综合单价							15.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:6类网线 2.配线形式:管内穿线 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.98
1.1	安装工	工日	0.013	—	—	134.00	1.74
	其他人工费	元	0.24	—	—	1	0.24
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.03
2.1	双绞线缆	m	1.05	—	—	3.80	3.99
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
3.1	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	0.005	—	—	4.14	0.02
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6.05
5	**管理费**	—	—				0.28
6	**利润**	—	—				0.13
综合单价							6.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:6类网线 2.配线形式:桥架内敷设 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.69
1.1	安装工	工日	0.011	—	—	134.00	1.47
	其他人工费	元	0.22	—	—	1	0.22
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.03
2.1	双绞线缆	m	1.05	—	—	3.80	3.99
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
3.1	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	0.005	—	—	4.14	0.02
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	5.76
5	**管理费**	—	—				0.28
6	**利润**	—	—				0.13
综合单价							6.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031101038001	项目名称	光网络单元			计量单位	台
项目特征	1.名称:光网络单元PDU 2.功能：过载保护 3.材质：阻燃材质颜色分类：接线板插位数：8插位 4.适用场景：机柜PDU线长：1.8m 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	780.00
2.1	光网络单元PDU	台	1.0	—	—	780.00	780.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	780
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							780.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502015001	项目名称	理线器			计量单位	个
项目特征	1.名称:理线器 2.规格:24档矮脚 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	60.00
2.1	理线器	个	1.0	—	—	60.00	60.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	60
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							60.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501005003	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位	台
项目特征	1.名称:机柜 2.规格:落地机柜2000*600*600 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3000.00
2.1	机柜	台	1.0	—	—	3000.00	3000.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3000
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							3000.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505005003	项目名称	主扩声音箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:主扩声音箱 2.安装方式:置地式 3.分频方式:内置分频网络 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1925.00
2.1	主扩声音箱	台	1.0	—	—	1925.00	1925.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1925
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1925.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505005004	项目名称	主扩声功放			计量单位	台
项目特征	1.名称:主扩声功放 2.主要技术参数: （1）功放保护方式:具有软启动,短路,开路,过热,过载,直流,超音频和射频保护装置 （2）带有LCD显示屏，实时监控温度与音量 （3）音量增益开关与输出声道开关 （4）独立模块结构,分辨率高,语音清晰细腻 （5）电源、保护、信号、削波LED工作状态指示 （6）持续可变速风扇,气流由前至后 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	980.00
2.1	主扩声功放	台	1.0	—	—	980.00	980.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	980
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							980.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505005005	项目名称	辅助声音箱			计量单位	台
项目特征	1.名称:辅助声音箱 2.参数：①.低频单元配置：12″×1；②.额定功率：350W；③.峰值功率：700W；④.额定阻抗：8Ω；⑤.分频方式：内置分频网络；⑥.箱体结构：反射性倒向孔设计；⑦.连接方式：2×NL4；⑧.安装方式：置地或专业支架固定安装 3.包含支架等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1850.00
2.1	辅助声音箱	台	1.0	—	—	1850.00	1850.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1850
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1850.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505005006	项目名称	辅助声功放			计量单位	台
项目特征	1.名称:辅助声功放 2.主要技术参数： ●功放保护方式：具有软启动，短路，开路，过热，过载，直流，超音频和射频保护装置，能平衡地和电抗性负载或不匹配负载相接 ●带有LCD显示屏 实时监控温度与音量 ●音量增益开关与输出声道开关 ●铝合金加厚面板，高强度钢板箱体，标准1U机箱 ●本系列小功率放大器采用D类电路。 ●独立模块结构，分辨率高，语音清晰细腻。 ●平衡输入输出。 ●0插及压线端子，立体声、单声道、桥接三种输出方式。 ●电源、保护、信号、削波LED工作状态指示。 ●持续可变速风扇，气流由前至后。 3.技术参数： ●输出功率：8Ω-2x500W，4Ω-2x750W，2Ω-2x800W；桥接8Ω-700W，4Ω-900W. ●频率响应：20Hz-20KHz,-3dB@100KHz 总谐波失真：<0.03% ；信噪比：>90dB；阻尼系数：>350 ●转换速率：>20V μs；输入阻抗：20KΩ/10KΩ；输入灵敏度：0.775V,1V,1.4V；分离度：≥70dB 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1280.00
2.1	辅助声功放	台	1.0	—	—	1280.00	1280.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1280
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1280.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505002002	项目名称	调音台			计量单位	台
项目特征	1.名称:调音台 2.主要技术参数: （1）可上机柜 （2）多功能彩色高清显示屏数字混响效果,延时可自定义 （3）内置电源开关 （4）多功能输入插口 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3400.00
2.1	调音台	台	1.0	—	—	3400.00	3400.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3400
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							3400.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505007001	项目名称	无线手持话筒			计量单位	台
项目特征	1.名称：无线手持话筒 2.功能特点:一键自动搜频接收机,手持电量监控,接收机可控接收距离,线路自带ID，带接收机及发射机 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	620.00
2.1	无线手持话筒	台	1.0	—	—	620.00	620.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	620
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							620.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505007002	项目名称	无线耳麦话筒			计量单位	台
项目特征	1.名称：无线耳麦话筒 2.系统特色： （1）全自动定频,红外线对频,频道自由选择 （2）彩色高清显示屏 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1800.00
2.1	无线耳麦话筒	台	1.0	—	—	1800.00	1800.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1800
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1800.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505015001	项目名称	数字音频处理器			计量单位	台
项目特征	1.名称：数字音频处理器 （1）可灵活组合各类型音频系统 （2）输入通道均设有增益、相位、延时、静音的功能及每路输出通道均设有增益、相位、分频、压限、静音、延时的功能 （3）输入输出通道可实现全路由,并可同步多个输出通道联调所有参数以及通道参数拷贝功能 （4）设有面板操作锁,以防止误操作而导致的工作状态紊乱 （5）支持接口级联扩展 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3800.00
2.1	数字音频处理器	台	1.0	—	—	3800.00	3800.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3800
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							3800.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505007003	项目名称	反馈抑制器			计量单位	台
项目特征	1.名称：反馈抑制器 2.智能反馈抑制器，傍通:电源关断傍通 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1650.00
2.1	反馈抑制器	台	1.0	—	—	1650.00	1650.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1650
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1650.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505007004	项目名称	天线分配器			计量单位	台
项目特征	1.名称：天线分配器 2.可为无线设备提供供电 3.有源指向性天线 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4300.00
2.1	天线分配器	台	1.0	—	—	4300.00	4300.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4300
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							4300.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505007005	项目名称	电源时序器			计量单位	台
项目特征	1.名称：电源时序器 2.①电力输入条件(单相3线) ②电源插座规格:阻燃ABS材料,标准万用插座 ③功能特点:顺序开启逆序关闭、可全通道同时打开、精准电压显示 ④供电规格:内置开关电源 ⑤开启类型:方船型开关 ⑥叠机级联功能:有 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2720.00
2.1	电源时序器	台	1.0	—	—	2720.00	2720.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2720
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2720.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030501005004	项目名称	插箱、机柜、台架			计量单位	台
项目特征	1.名称:机柜 2.规格:落地机柜2000*600*600 3.包含插头等 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2895.00
2.1	机柜	台	1.0	—	—	2895.00	2895.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2895
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2895.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030906003001	项目名称	地插模块			计量单位	个
项目特征	1.名称:地插模块 2.规格:香槟金105mm*105mm*60mm 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	115.00
2.1	地插模块	个	1.0	—	—	115.00	115.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	115
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							115.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502010001	项目名称	信息、网络插座			计量单位	个
项目特征	1.名称:网络面板 2.规格:86型单口面板 3.包含底盒 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等; 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	9.36
1.1	安装工	工日	0.06	—	—	134.00	8.04
	其他人工费	元	1.32	—	—	1	1.32
2	**材料费**	—	—	—	—	—	24.44
2.1	插座 单口	个	1.01	—	—	24.00	24.24
	其他材料费	元	0.20	—	—	1	0.20
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	33.8
5	**管理费**	—	—				1.68
6	**利润**	—	—				0.80
综合单价							36.28

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管； 2.材质:塑料； 3.规格:PC25； 4.配置形式:详见图纸； 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等； 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价；						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.99
1.1	普工	工日	0.0255	—	—	87.10	2.22
1.2	一般技工	工日	0.0315	—	—	134.00	4.22
1.3	高级技工	工日	0.006	—	—	201.00	1.21
	其他人工费	元	1.34	—	—	1	1.34
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.24
2.1	半硬质塑料管 外径 25mm	m	1.06	—	—	3.90	4.13
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.007	—	—	5.32	0.04
2.3	套接管	m	0.012	—	—	2.68	0.03
2.4	粘合剂	kg	0.001	—	—	30.50	0.03
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.23
5	**管理费**	—	—				1.76
6	**利润**	—	—				0.84
综合单价							15.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:超六类2*4*0.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.98
1.1	安装工	工日	0.013	—	—	134.00	1.74
	其他人工费	元	0.24	—	—	1	0.24
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.03
2.1	双绞线缆	m	1.05	—	—	3.80	3.99
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.04
3.1	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	0.005	—	—	4.14	0.02
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6.05
5	**管理费**	—	—				0.28
6	**利润**	—	—				0.13
综合单价							6.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:音响线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2*150支国标音响线缆 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	—	—	134.00	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.15	—	—	1	0.15
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5.54
2.1	音响线	m	1.08	—	—	5.00	5.40
2.2	锡基钎料	kg	0.001	—	—	57.50	0.06
2.3	汽油 综合	kg	0.006	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6.59
5	**管理费**	—	—				0.20
6	**利润**	—	—				0.09
综合单价							6.88

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502007001	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条
项目特征	1.名称:音频连接线 2.型号:128编屏蔽网,2芯0.5mm线径 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	35.00
2.1	音频连接线	条	1.0	—	—	35.00	35.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	35
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							35.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502007002	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条
项目特征	1.名称:音频信号线 2.型号:手机电脑音频线,3.5mm对双RCA音频连接线,酒红色弹性体外皮,镀金头,全无氧铜线芯 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	75.00
2.1	音频信号线	条	1.0	—	—	75.00	75.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	75
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							75.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502007003	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条
项目特征	1.名称:3米HDMI视频线 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	78.00
2.1	3米HDMI视频线	条	1.0	—	—	78.00	78.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	78
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							78.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502007004	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条
项目特征	1.名称:20米HDMI视频线 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	240.00
2.1	20米HDMI视频线	条	1.0	—	—	240.00	240.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	240
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							240.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030502007005	项目名称	跳线、跳纤			计量单位	条
项目特征	1.名称:VGA线 2.包含VGA切换器等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	420.00
2.1	VGA线	条	1.0	—	—	420.00	420.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	420
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							420.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030506002001	项目名称	扩声系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.名称:扩声系统调试 22.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	24890.95
1.1	调试工	工日	110.0	—	—	201.00	22110.00
	其他人工费	元	2780.95	—	—	1	2780.95
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1740.12
3.1	2通道建筑声学测量仪 建筑物内两室之间空气隔声现场测量、外墙构件和外墙面空气隔声测量、楼板撞击声隔声测量、室内混响时间测量和平均声压测量	台班	10.0	—	—	126.31	1263.10
3.2	智能型光导抗干扰介损测量仪 介损:0～50%，分辨率:0.001，电容:Cx≤60000μF，分辨率:0.1pF	台班	4.0	—	—	31.77	127.08
3.3	笔记本电脑 配置:CPU主频3.3GHz，内存4GB，硬盘1T，独立显卡	台班	10.0	—	—	9.12	91.20
3.4	标准信号发生器 范围:0.05～1040MHz	台班	10.0	—	—	6.80	68.00
3.5	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	15.0	—	—	4.14	62.10
3.6	声级计 声压:35～130dB，频率:20Hz～8kHz	台班	10.0	—	—	2.97	29.70
3.7	工业用真有效值万用表 直/交流电压:0.1mV～1000V，直/交流电流:0.1μA～10A，电阻:0.1Ω～50MΩ，电容:1nF～9999μF，频率:0.5Hz～199.99kHz，K型热电偶温度:-200～1090℃	台班	2.0	—	—	5.54	11.08
3.8	宽行打印机 136列	台班	1.0	—	—	5.25	5.25
	其他施工机具使用费	元	82.61	—	—	1	82.61
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26631.07
5	**管理费**	—	—				3069.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030506002001	项目名称	扩声系统调试			计量单位	系统
6	利润	—	—				1466.85
综合单价							31167.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002001	项目名称	嵌入式COB双色			计量单位	套
项目特征	1.名称:嵌入式COB双色 2.规格:发光颜色:白光;发光角度:≥60度;色温:≥3200K 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1280.00
2.1	嵌入式COB双色	套	1.0	—	—	1280.00	1280.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1280
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1280.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002002	项目名称	嵌入式全彩帕灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:嵌入式全彩帕灯 2.光源: 红/绿/蓝/白 透镜:亚克力透镜 连接方式:手拉手连接 显示:LCD 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1120.00
2.1	嵌入式全彩帕灯	套	1.0	—	—	1120.00	1120.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1120
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1120.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002003	项目名称	嵌入式LED会议灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:嵌入式LED会议灯 2.LED三基色 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	368.00
2.1	嵌入式LED会议灯	套	1.0	—	—	368.00	368.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	368
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							368.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030413002004	项目名称	嵌入式LED会议灯			计量单位	套
项目特征	1.名称:嵌入式LED会议灯 2.规格:LED三基色 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	368.00
2.1	嵌入式LED会议灯	套	1.0	—	—	368.00	368.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	368
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							368.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030503002001	项目名称	灯光控制器			计量单位	台
项目特征	1.名称:灯光控制器 2.技术参数： （1）带背光的LCD显示屏 （2）关机数据保持 （3）U盘备份和升级 （4）专业鹅颈工作灯,适合室内外演出使用 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2850.00
2.1	灯光控制器	台	1.0	—	—	2850.00	2850.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2850
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2850.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030505004001	项目名称	灯光信号放大器			计量单位	台
项目特征	1.名称:灯光信号放大器 2.技术参数： （1）带背光的LCD显示屏 （2）关机数据保持 （3）U盘备份和升级 （4）专业鹅颈工作灯,适合室内外演出使用 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1330.00
2.1	灯光信号放大器	台	1.0	—	—	1330.00	1330.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	1330
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							1330.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:塑料 3.规格:PC25 4.配置形式:详见图纸 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	8.99
1.1	普工	工日	0.0255	—	—	87.10	2.22
1.2	一般技工	工日	0.0315	—	—	134.00	4.22
1.3	高级技工	工日	0.006	—	—	201.00	1.21
	其他人工费	元	1.34	—	—	1	1.34
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.24
2.1	半硬质塑料管 外径 25mm	m	1.06	—	—	3.90	4.13
2.2	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.007	—	—	5.32	0.04
2.3	套接管	m	0.012	—	—	2.68	0.03
2.4	粘合剂	kg	0.001	—	—	30.50	0.03
	其他材料费	元	0.01	—	—	1	0.01
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.23
5	**管理费**	—	—				1.76
6	**利润**	—	—				0.84
综合单价							15.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BV-2.5㎜² 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.17	—	—	1	0.17
2	**材料费**	—	—	—	—	—	1.92
2.1	BV2.5	m	1.16	—	—	1.50	1.74
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.11
5	**管理费**	—	—				0.22
6	**利润**	—	—				0.11
综合单价							3.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:灯光信号线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:屏蔽9芯包屏蔽， 双芯音频线 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.50
2.1	灯光信号线	m	1.0	—	—	3.50	3.50
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.5
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							3.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004009	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:射频线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:50-5馈线 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5.50
2.1	射频线	m	1.0	—	—	5.50	5.50
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	5.5
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							5.50

材料暂估单价及调整表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1253.61	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	835.74	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆(、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架			
本页小计				2089.35	—
合　　计				2089.35	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备　注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		—	—	0			—
合　　计		—	—	0			—

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	*B1*	*C1*	*A2*	*B2*	*C2*	*D=C2-C1*	
本页小计		0	0	0					—
合　　计		0	0	0					—

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将“暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	*A2*	*B=A2-A1*
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	*B*	*C1*	*A2*	*C2*	*D=C2-C1*	
1	**发包人提供材料**							详见本标准表G.1.1
2	**专业分包工程**							详见本标准表E.4.3
3	**直接发包的专业工程**							详见本标准表E.4.6
本页小计				0				
合　　计		—	—	0	—			—

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－其中：专业工程暂估价	378706.05	9	34083.54
合　　计					34083.54

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
1	插座 单口	个	1.01		24				
2	双绞线缆	m	961.8		3.80				
3	20米HDMI视频线	条	2		240				
4	24寸显示器	台	1		1050				
5	3米HDMI视频线	条	2		78				
6	LED控制主机	台	1		5180				
7	VGA线	条	2		420				
8	灯光控制器	台	1		2850				
9	灯光信号放大器	台	1		1330				
10	灯光信号线	m	400		3.50				
11	地插模块	个	2		115				
12	调音台	台	1		3400				
13	反馈抑制器	台	1		1650				
14	分离器	组	5		330				
15	辅助声功放	台	2		1280				
16	辅助声音箱	台	4		1850				
17	高清网络摄像机	台	5		750				
18	光网络单元PDU	台	3		780				
19	核心路由器	台	1		1580				
20	机柜	台	1		2895				
21	机柜	台	1		3000				
22	理线器	个	4		60				
23	嵌入式COB双色	套	12		1280				
24	嵌入式LED会议灯	套	24		368				
25	嵌入式全彩帕灯	套	12		1120				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-弱电工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
26	射频线	m	100		5.50				
27	天线分配器	台	2		4300				
28	网络交换机	台	2		2200				
29	无线AP	台	5		780				
30	无线耳麦话筒	台	6		1800				
31	无线手持话筒	台	10		620				
32	显示屏	m2	27.54		5200				
33	主机电脑	台	1		6300				
34	主扩声功放	台	1		980				
35	主扩声音箱	台	2		1925				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	16701.80
1.1	拆除部分	887.00
1.2	安装部分	15814.80
2	措施项目	404.27
2.1	其中：安全生产措施项目	242.56
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	1539.55
合　　计		18645.62

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					887.00
1	031004002001	钢制散热器	1.类型:暖气片拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	组	12	45.00	540.00
2	031001002001	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN25 3.连接方式:螺纹 4.包含支架等，保护性拆除,垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	50	3.47	173.50
3	031001002002	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN32 3.连接方式:螺纹 4.包含支架等，保护性拆除,垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	50	3.47	173.50
		安装部分					15814.80
4	031004002002	钢制散热器	1.类型:暖气片 2.型号:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	组	12	530.19	6362.28
5	031001002003	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN25 3.连接方式:螺纹 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	50	60.83	3041.50
6	031001002004	镀锌钢管	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN32 3.连接方式:螺纹 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	50	69.39	3469.50
本页小计							13760.28
合　　计							13760.28

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.类型:管道支架 2.型号:型钢 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	121.1	21.65	2621.82
8	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	121.1	2.64	319.70
本页小计							2941.52
合　　计							16701.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031004002001	项目名称	钢制散热器			计量单位	组
项目特征	1.类型:暖气片拆除 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	45.00
2.1	暖气片拆除	组	1.0	—	—	45.00	45.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	45
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							45.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN25 3.连接方式:螺纹 4.包含支架等，保护性拆除,垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	2.67
1.1	普工	工日	0.0192	—	—	87.10	1.67
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
	其他人工费	元	0.36	—	—	1	0.36
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.23
3.1	氧割机	台班	0.008	—	—	27.17	0.22
	其他施工机具使用费	元	0.01	—	—	1	0.01
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.9
5	**管理费**	—	—				0.36
6	**利润**	—	—				0.21
综合单价							3.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN32 3.连接方式:螺纹 4.包含支架等，保护性拆除,垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	2.67
1.1	普工	工日	0.0192	—	—	87.10	1.67
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
	其他人工费	元	0.36	—	—	1	0.36
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.23
3.1	氧割机	台班	0.008	—	—	27.17	0.22
	其他施工机具使用费	元	0.01	—	—	1	0.01
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.9
5	**管理费**	—	—				0.36
6	**利润**	—	—				0.21
综合单价							3.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031004002002	项目名称	钢制散热器			计量单位	组
项目特征	1.类型:暖气片 2.型号:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	52.00
1.1	普工	工日	0.086	—	—	87.10	7.49
1.2	一般技工	工日	0.225	—	—	134.00	30.15
1.3	高级技工	工日	0.035	—	—	201.00	7.04
	其他人工费	元	7.32	—	—	1	7.32
2	**材料费**	—	—	—	—	—	463.32
2.1	成组铸铁散热器 不带足 单组片数 12片以内	组	1.0	—	—	450.00	450.00
2.2	散热器托钩(带膨胀螺栓)	个	3.15	—	—	3.59	11.31
2.3	散热器卡子(带膨胀螺栓)	个	1.05	—	—	0.63	0.66
2.4	冲击钻头 φ20	个	0.063	—	—	10.00	0.63
2.5	水	m3	0.032	—	—	5.13	0.16
2.6	电	kw·h	0.142	—	—	0.70	0.10
2.7	冲击钻头 φ14	个	0.014	—	—	5.00	0.07
	其他材料费	元	0.39	—	—	1	0.39
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.43
3.1	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.01	—	—	16.99	0.17
	其他施工机具使用费	元	0.26	—	—	1	0.26
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	515.75
5	**管理费**	—	—				9.77
6	**利润**	—	—				4.67
综合单价							530.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN25 3.连接方式:螺纹 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	31.07
1.1	普工	工日	0.0518	—	—	87.10	4.51
1.2	一般技工	工日	0.1346	—	—	134.00	18.04
1.3	高级技工	工日	0.0207	—	—	201.00	4.16
	其他人工费	元	4.36	—	—	1	4.36
2	**材料费**	—	—	—	—	—	20.41
2.1	镀锌钢管 公称直径 25mm	m	0.97	—	—	16.50	16.01
2.2	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 25mm	个	1.231	—	—	3.00	3.69
2.3	机油	kg	0.0201	—	—	12.10	0.24
2.4	铅油(厚漆)	kg	0.0151	—	—	8.50	0.13
2.5	破布	kg	0.015	—	—	6.19	0.09
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0084	—	—	8.00	0.07
2.7	锯条(各种规格)	根	0.0512	—	—	0.77	0.04
2.8	镀锌铁丝 Φ4.0～2.8	kg	0.0068	—	—	5.18	0.04
	其他材料费	元	0.10	—	—	1	0.10
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.78
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.0196	—	—	20.71	0.41
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.0003	—	—	408.23	0.12
3.3	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0022	—	—	28.54	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.19	—	—	1	0.19
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	52.26
5	**管理费**	—	—				5.80
6	**利润**	—	—				2.77
综合单价							60.83

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:镀锌钢管 2.型号:DN32 3.连接方式:螺纹 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	32.92
1.1	普工	工日	0.0548	—	—	87.10	4.77
1.2	一般技工	工日	0.1427	—	—	134.00	19.12
1.3	高级技工	工日	0.0219	—	—	201.00	4.40
	其他人工费	元	4.63	—	—	1	4.63
2	**材料费**	—	—	—	—	—	26.38
2.1	镀锌钢管 公称直径 32mm	m	0.997	—	—	21.50	21.44
2.2	采暖室内镀锌钢管螺纹管件 公称直径 32mm	个	1.093	—	—	3.80	4.15
2.3	机油	kg	0.0204	—	—	12.10	0.25
2.4	铅油(厚漆)	kg	0.0162	—	—	8.50	0.14
2.5	破布	kg	0.0167	—	—	6.19	0.10
2.6	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0114	—	—	8.00	0.09
2.7	锯条(各种规格)	根	0.0624	—	—	0.77	0.05
2.8	镀锌铁丝 Φ4.0～2.8	kg	0.0075	—	—	5.18	0.04
2.9	线麻	kg	0.0019	—	—	12.60	0.02
2.10	水	m3	0.004	—	—	5.13	0.02
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	1.02
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.0279	—	—	20.71	0.58
3.2	吊装机械(综合2)	台班	0.0004	—	—	408.23	0.16
3.3	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0026	—	—	28.54	0.07
	其他施工机具使用费	元	0.21	—	—	1	0.21
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	60.32
5	**管理费**	—	—				6.14
6	**利润**	—	—				2.93

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管			计量单位	m
综合单价							69.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.类型:管道支架 2.型号:型钢 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	10.96
1.1	普工	工日	0.0182	—	—	87.10	1.59
1.2	一般技工	工日	0.0475	—	—	134.00	6.37
1.3	高级技工	工日	0.0073	—	—	201.00	1.47
	其他人工费	元	1.53	—	—	1	1.53
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.89
2.1	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0005	—	—	218.77	0.11
2.2	型钢 综合	kg	1.05	—	—	3.50	3.68
2.3	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.0338	—	—	7.10	0.24
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0527	—	—	4.10	0.22
2.5	膨胀螺栓 综合	kg	0.0282	—	—	7.50	0.21
2.6	氧气	m3	0.0282	—	—	3.82	0.11
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0115	—	—	8.00	0.09
2.8	乙炔气	kg	0.0094	—	—	8.82	0.08
2.9	机油	kg	0.0048	—	—	12.10	0.06
2.10	冲击钻头 Φ10～20	个	0.0108	—	—	4.00	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.79
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0329	—	—	73.93	2.43
3.2	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0078	—	—	28.54	0.22
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.0095	—	—	6.58	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.08	—	—	1	0.08
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	18.64
5	**管理费**	—	—				2.04
6	**利润**	—	—				0.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
综合单价							21.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.49
1.1	普工	工日	0.0055	—	—	87.10	0.48
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
1.3	高级技工	工日	0.0006	—	—	201.00	0.12
	其他人工费	元	0.25	—	—	1	0.25
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.48
2.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	—	—	12.00	0.25
2.2	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	—	—	13.00	0.20
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.20
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.0002	—	—	890.11	0.18
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.17
5	**管理费**	—	—				0.32
6	**利润**	—	—				0.15
综合单价							2.64

材料暂估单价及调整表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	242.56	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	161.71	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆(、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架			
本页小计				404.27	—
合　　计				404.27	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备　注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		—	—	0			—
合　　计		—	—	0			—

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	*B1*	*C1*	*A2*	*B2*	*C2*	*D=C2-C1*	
本页小计		0	0	0					—
合　　计		0	0	0					—

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将“暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.4.4 计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	*A2*	*B=A2-A1*
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	*B*	*C1*	*A2*	*C2*	*D=C2-C1*	
1	**发包人提供材料**							详见本标准表G.1.1
2	**专业分包工程**							详见本标准表E.4.3
3	**直接发包的专业工程**							详见本标准表E.4.6
本页小计				0				
合　　计		—	—	0	—			—

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）- 采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－其中：专业工程暂估价	17106.07	9	1539.55
合　　计					1539.55

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-采暖工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C0(元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r(%)	价格信息 Ci(元)	价差 △C(元)	价差调整金额 △P(元)
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	63186.45
1.1	拆除部分	4389.20
1.2	消防水	7820.56
1.3	消防电	50976.69
2	措施项目	1708.48
2.1	其中：安全生产措施项目	1025.09
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	5840.54
合　　计		70735.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					4389.20
1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN65 3.连接方式:卡箍 4.保护性拆除,包含垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	20	5.40	108.00
2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN100 3.连接方式:卡箍 4.保护性拆除,包含垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	20	5.40	108.00
3	030901010001	室内消火栓	1.类型:室内消火栓 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	120.00	240.00
4	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.类型:管道支架 2.型号:型钢 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	80	0.54	43.20
5	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	9	35.00	315.00
6	030904003001	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	35.00	105.00
本页小计							919.20
合　　计							919.20

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）　　第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030904004001	声光报警器	1.名称:声光警报器 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	30.00	60.00
8	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	15.00	45.00
9	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	18.00	18.00
10	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	40.00	120.00
11	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	58.00	58.00
12	030904008002	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:短路隔离器 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	58.00	116.00
13	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	30.00	90.00
14	030904007001	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	255.00	765.00
本页小计							1272.00
合　　计							2191.20

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030904008003	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	48.00	48.00
16	03B001	拆除配管配线、塑料线槽等	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	项	1	2150.00	2150.00
		消防水					7820.56
17	030901002003	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN65 3.连接方式:卡箍 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	20	80.50	1610.00
18	030901002004	消火栓钢管	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN100 3.连接方式:卡箍 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	20	102.04	2040.80
19	030901010002	室内消火栓	1.类型:室内消火栓 2.型号:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	套	2	547.78	1095.56
20	030910002001	灭火器箱	1.类型:灭火器箱 2.型号:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	6	65.00	390.00
21	030910001001	灭火器	1.类型:灭火器 2.型号:MF/ABC3 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	具	12	61.75	741.00
本页小计							8075.36
合　　计							10266.56

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031301005002	支/吊架、基础型钢	1.类型:管道支架 2.型号:型钢 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	80	21.65	1732.00
23	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	kg	80	2.64	211.20
		消防电					50976.69
24	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合各类土 2.挖土深度:满足施工设计要求 3.余土外运:综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	48	67.03	3217.44
25	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.土方回填 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m3	48	45.00	2160.00
26	041001001001	拆除路面	1.室外道路破除 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	60	22.81	1368.60
27	040203007001	水泥混凝土	1.室外道路恢复 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m2	60	120.00	7200.00
28	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	9	57.43	516.87
本页小计							16406.11
合　　计							26672.67

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）　　第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030904003003	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	160.00	480.00
30	030904004002	声光报警器	1.名称:声光警报器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	2	153.66	307.32
31	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	39.00	117.00
32	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	1	110.94	110.94
33	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	113.45	340.35
34	030904008004	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	220.00	220.00
35	030904008005	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:短路隔离器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	2	198.00	396.00
36	030904003004	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	135.56	406.68
37	030904007002	消防模块	1.名称:输入/输出模块 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	3	520.00	1560.00
本页小计							3938.29
合　　计							30610.96

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030904008006	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:模块箱 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	台	1	436.00	436.00
39	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	27	12.11	326.97
40	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.配置形式:埋地 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	700	15.06	10542.00
41	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	147.26	26.46	3896.50
42	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.配置形式:吊顶内 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	104.15	31.99	3331.76
43	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	18.75	17.12	321.00
本页小计							18854.23
合　　计							49465.19

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	39.35	22.98	904.26
45	030412004001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS-2X1.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	237.91	5.26	1251.41
46	030412004002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS-2X1.0 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	177.37	4.94	876.21
47	030412004003	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	231.11	3.79	875.91
48	030412004004	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ4 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	200	4.39	878.00
49	030412004005	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVVP-2X1.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	156.32	6.67	1042.65
本页小计							5828.44
合　　计							55293.63

分部分项工程项目清单计价表

标段：A116报告厅及行政楼108会议室

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程 改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030412004006	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-4X2.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	100	10.85	1085.00
51	030412004007	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2X2.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	m	200	6.96	1392.00
52	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:凿（压)槽 2.含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔（洞）及恢复 3.未尽事宜参见图纸、招标文件及相关规范图集等	m	58.1	9.90	575.19
53	031301002001	开孔打洞	1.名称:墙体开洞、堵洞DN32 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	个	7	34.20	239.40
54	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价	系统	1	4601.23	4601.23
本页小计							7892.82
合　　计							63186.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN65 3.连接方式:卡箍 4.保护性拆除,包含垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.26
1.1	普工	工日	0.0307	—	—	87.10	2.67
1.2	一般技工	工日	0.0077	—	—	134.00	1.03
	其他人工费	元	0.56	—	—	1	0.56
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.24
3.1	氧割机	台班	0.008	—	—	27.17	0.22
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.5
5	**管理费**	—	—				0.57
6	**利润**	—	—				0.33
综合单价							5.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN100 3.连接方式:卡箍 4.保护性拆除,包含垃圾外运 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.26
1.1	普工	工日	0.0307	—	—	87.10	2.67
1.2	一般技工	工日	0.0077	—	—	134.00	1.03
	其他人工费	元	0.56	—	—	1	0.56
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.24
3.1	氧割机	台班	0.008	—	—	27.17	0.22
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.5
5	**管理费**	—	—				0.57
6	**利润**	—	—				0.33
综合单价							5.40

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	1.类型:室内消火栓 2.型号:详见图纸 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	120.00
2.1	室内消火栓拆除	套	1.0	—	—	120.00	120.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	120
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							120.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005001	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.类型:管道支架 2.型号:型钢 3.保护性拆除,包含垃圾外运 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	0.37
1.1	普工	工日	0.0026	—	—	87.10	0.23
1.2	一般技工	工日	0.0006	—	—	134.00	0.08
	其他人工费	元	0.06	—	—	1	0.06
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.09
3.1	氧割机	台班	0.0008	—	—	27.17	0.02
	其他施工机具使用费	元	0.07	—	—	1	0.07
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	0.46
5	**管理费**	—	—				0.05
6	**利润**	—	—				0.03
综合单价							0.54

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感烟探测器 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	35.00
2.1	感烟探测器拆除	个	1.0	—	—	35.00	35.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	35
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							35.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904003001	项目名称	按钮			计量单位	个
项目特征	1.名称:消火栓按钮 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	35.00
2.1	消火栓按钮拆除	个	1.0	—	—	35.00	35.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	35
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							35.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:声光警报器 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	30.00
2.1	声光报警器拆除	个	1.0	—	—	30.00	30.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	30
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							30.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)			计量单位	个
项目特征	1.名称:电话插孔 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	15.00
2.1	电话插孔拆除	个	1.0	—	—	15.00	15.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	15
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							15.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)			计量单位	个
项目特征	1.名称:消防电话 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	18.00
2.1	消防电话	个	1.0	—	—	18.00	18.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	18
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							18.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位	个
项目特征	1.名称:消防广播 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	40.00
2.1	消防广播拆除	个	1.0	—	—	40.00	40.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	40
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							40.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904008001	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:接线端子箱 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	58.00
2.1	接线端子箱拆除	台	1.0	—	—	58.00	58.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	58
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							58.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904008002	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:短路隔离器 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	58.00
2.1	短路隔离器拆除	个	1.0	—	—	58.00	58.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	58
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							58.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904003002	项目名称	按钮			计量单位	个
项目特征	1.名称:手动报警按钮 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	30.00
2.1	手动报警按钮拆除	个	1.0	—	—	30.00	30.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	30
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							30.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904007001	项目名称	消防模块			计量单位	个
项目特征	1.名称:输入/输出模块 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	255.00
2.1	输入/输出模块拆除	个	1.0	—	—	255.00	255.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	255
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							255.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904008003	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:模块箱 2.保护性拆除,包含垃圾外运 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	48.00
2.1	模块箱拆除	台	1.0	—	—	48.00	48.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	48
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							48.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	03B001	项目名称	拆除配管配线、塑料线槽等			计量单位	项
项目特征	1.名称:保护性拆除配管配线、塑料线槽、开关、插座等 2.包含垃圾外运等 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2150.00
2.1	拆除配管配线、塑料线槽等	项	1.0	—	—	2150.00	2150.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2150
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							2150.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN65 3.连接方式:卡箍 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	43.18
1.1	普工	工日	0.072	—	—	87.10	6.27
1.2	一般技工	工日	0.1871	—	—	134.00	25.07
1.3	高级技工	工日	0.0288	—	—	201.00	5.79
	其他人工费	元	6.05	—	—	1	6.05
2	**材料费**	—	—	—	—	—	24.74
2.1	镀锌钢管 公称直径65mm以内	m	1.005	—	—	18.00	18.09
2.2	镀锌钢管接头管件 DN65	个	0.596	—	—	9.00	5.36
2.3	水	m3	0.0882	—	—	5.13	0.45
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0292	—	—	8.00	0.23
2.5	压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.002	—	—	95.00	0.19
2.6	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.049	—	—	3.39	0.17
2.7	铅油(厚漆)	kg	0.019	—	—	8.50	0.16
2.8	线麻	kg	0.0019	—	—	12.60	0.02
	其他材料费	元	0.07	—	—	1	0.07
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.70
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.0222	—	—	20.71	0.46
3.2	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.0015	—	—	16.99	0.03
	其他施工机具使用费	元	0.21	—	—	1	0.21
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	68.62
5	**管理费**	—	—				8.04
6	**利润**	—	—				3.84
综合单价							80.50

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管			计量单位	m
项目特征	1.名称:热镀锌钢管 2.型号:DN100 3.连接方式:卡箍 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	45.38
1.1	普工	工日	0.0756	—	—	87.10	6.58
1.2	一般技工	工日	0.1966	—	—	134.00	26.34
1.3	高级技工	工日	0.0303	—	—	201.00	6.09
	其他人工费	元	6.37	—	—	1	6.37
2	**材料费**	—	—	—	—	—	43.52
2.1	镀锌钢管 公称直径100mm以内	m	1.005	—	—	35.00	35.18
2.2	镀锌钢管接头管件 DN100	个	0.387	—	—	18.00	6.97
2.3	水	m3	0.0882	—	—	5.13	0.45
2.4	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0325	—	—	8.00	0.26
2.5	铅油(厚漆)	kg	0.026	—	—	8.50	0.22
2.6	压力表 0～1.6MPa(带弯带阀)	套	0.002	—	—	95.00	0.19
2.7	热轧厚钢板 δ12～20	kg	0.049	—	—	3.39	0.17
2.8	线麻	kg	0.0026	—	—	12.60	0.03
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.64
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.0184	—	—	20.71	0.38
3.2	试压泵 压力(MPa) 3	台班	0.002	—	—	16.99	0.03
	其他施工机具使用费	元	0.23	—	—	1	0.23
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	89.54
5	**管理费**	—	—				8.46
6	**利润**	—	—				4.04
综合单价							102.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓			计量单位	套
项目特征	1.类型:室内消火栓 2.型号:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	143.84
1.1	普工	工日	0.24	—	—	87.10	20.90
1.2	一般技工	工日	0.623	—	—	134.00	83.48
1.3	高级技工	工日	0.096	—	—	201.00	19.30
	其他人工费	元	20.16	—	—	1	20.16
2	**材料费**	—	—	—	—	—	363.36
2.1	室内消火栓 （暗装）普通 公称直径单栓65mm以内	套	1.0	—	—	360.00	360.00
2.2	膨胀螺栓 M8	10套	0.412	—	—	6.00	2.47
2.3	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.68	—	—	0.34	0.57
2.4	尼龙砂轮片 φ400	片	0.027	—	—	8.00	0.22
	其他材料费	元	0.10	—	—	1	0.10
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.99
3.1	管子切断套丝机 管径(mm) 159	台班	0.013	—	—	20.71	0.27
	其他施工机具使用费	元	0.72	—	—	1	0.72
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	508.19
5	**管理费**	—	—				26.79
6	**利润**	—	—				12.80
综合单价							547.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030910002001	项目名称	灭火器箱			计量单位	个
项目特征	1.类型:灭火器箱 2.型号:详见图纸 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	65.00
2.1	灭火器箱	个	1.0	—	—	65.00	65.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	65
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							65.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030910001001	项目名称	灭火器			计量单位	具
项目特征	1.类型:灭火器 2.型号:MF/ABC3 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.25
1.1	普工	工日	0.012	—	—	87.10	1.05
	其他人工费	元	0.20	—	—	1	0.20
2	**材料费**	—	—	—	—	—	60.07
2.1	灭火器	个	1.0	—	—	60.00	60.00
2.2	棉纱头	kg	0.006	—	—	12.00	0.07
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.02
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	61.34
5	**管理费**	—	—				0.28
6	**利润**	—	—				0.13
综合单价							61.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
项目特征	1.类型:管道支架 2.型号:型钢 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	10.96
1.1	普工	工日	0.0182	—	—	87.10	1.59
1.2	一般技工	工日	0.0475	—	—	134.00	6.37
1.3	高级技工	工日	0.0073	—	—	201.00	1.47
	其他人工费	元	1.53	—	—	1	1.53
2	**材料费**	—	—	—	—	—	4.89
2.1	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0005	—	—	218.77	0.11
2.2	型钢 综合	kg	1.05	—	—	3.50	3.68
2.3	六角螺栓带螺母、垫圈 综合	kg	0.0338	—	—	7.10	0.24
2.4	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	0.0527	—	—	4.10	0.22
2.5	膨胀螺栓 综合	kg	0.0282	—	—	7.50	0.21
2.6	氧气	m3	0.0282	—	—	3.82	0.11
2.7	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.0115	—	—	8.00	0.09
2.8	乙炔气	kg	0.0094	—	—	8.82	0.08
2.9	机油	kg	0.0048	—	—	12.10	0.06
2.10	冲击钻头 Φ10～20	个	0.0108	—	—	4.00	0.04
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.79
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0329	—	—	73.93	2.43
3.2	砂轮切割机 Φ400	台班	0.0078	—	—	28.54	0.22
3.3	立式钻床 钻孔直径(mm) 25	台班	0.0095	—	—	6.58	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.08	—	—	1	0.08
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	18.64
5	**管理费**	—	—				2.04
6	**利润**	—	—				0.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301005002	项目名称	支/吊架、基础型钢			计量单位	kg
综合单价							21.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg
项目特征	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆,调和漆 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数、漆膜厚度:涂刷二遍防锈漆,二遍调和漆 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.49
1.1	普工	工日	0.0055	—	—	87.10	0.48
1.2	一般技工	工日	0.0048	—	—	134.00	0.64
1.3	高级技工	工日	0.0006	—	—	201.00	0.12
	其他人工费	元	0.25	—	—	1	0.25
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.48
2.1	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.0211	—	—	12.00	0.25
2.2	酚醛调和漆 各色	kg	0.015	—	—	13.00	0.20
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.20
3.1	汽车式起重机 提升质量(t) 16	台班	0.0002	—	—	890.11	0.18
	其他施工机具使用费	元	0.02	—	—	1	0.02
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	2.17
5	**管理费**	—	—				0.32
6	**利润**	—	—				0.15
综合单价							2.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:综合各类土 2.挖土深度:满足施工设计要求 3.余土外运:综合考虑 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	56.32
1.1	普工	工日	0.5533	—	—	87.10	48.19
	其他人工费	元	8.13	—	—	1	8.13
2	**材料费**	—	—	—	—	—	
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	56.32
5	**管理费**	—	—				6.37
6	**利润**	—	—				4.34
综合单价							67.03

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1.土方回填 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	45.00
2.1	沟槽、基坑回填方	m3	1.0	—	—	45.00	45.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	45
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							45.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1.室外道路破除 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	16.67
1.1	普工	工日	0.0611	—	—	87.10	5.32
1.2	一般技工	工日	0.0407	—	—	134.00	5.45
	其他人工费	元	5.90	—	—	1	5.90
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.05
2.1	合金钢钻头 一字型	个	0.003	—	—	10.00	0.03
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	2.23
3.1	电动空气压缩机 排气量(m^3/min) 3	台班	0.0153	—	—	117.20	1.79
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0306	—	—	11.26	0.34
	其他施工机具使用费	元	0.10	—	—	1	0.10
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	18.95
5	**管理费**	—	—				2.52
6	**利润**	—	—				1.34
综合单价							22.81

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1.室外道路恢复 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	120.00
2.1	水泥混凝土	m2	1.0	—	—	120.00	120.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	120
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							120.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器			计量单位	个
项目特征	1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	42.86
1.1	普工	工日	0.071	—	—	87.10	6.18
1.2	一般技工	工日	0.185	—	—	134.00	24.79
1.3	高级技工	工日	0.029	—	—	201.00	5.83
	其他人工费	元	6.06	—	—	1	6.06
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.21
2.1	铜接线卡1.0-2.5	个	2.03	—	—	0.73	1.48
2.2	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线$ ZR-RVS 2×1.5mm^2	m	0.153	—	—	3.65	0.56
2.3	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	2.04	—	—	0.05	0.10
	其他材料费	元	0.07	—	—	1	0.07
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.40
3.1	火灾探测器试验器 报警响应时间:＜30s	台班	0.03	—	—	3.91	0.12
3.2	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	0.01	—	—	6.28	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.22	—	—	1	0.22
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	45.47
5	**管理费**	—	—				8.09
6	**利润**	—	—				3.87
综合单价							57.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904003003	项目名称	按钮			计量单位	个
项目特征	1.名称:消火栓按钮 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	160.00
2.1	消火栓按钮	个	1.0	—	—	160.00	160.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	160
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							160.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器			计量单位	个
项目特征	1.名称:声光警报器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	90.29
1.1	普工	工日	0.15	—	—	87.10	13.07
1.2	一般技工	工日	0.389	—	—	134.00	52.13
1.3	高级技工	工日	0.06	—	—	201.00	12.06
	其他人工费	元	13.03	—	—	1	13.03
2	**材料费**	—	—	—	—	—	38.62
2.1	声光报警器	个	1.0	—	—	35.00	35.00
2.2	铜接线卡1.0-2.5	个	2.03	—	—	0.73	1.48
2.3	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线$ ZR-RVS 2×1.5mm^2	m	0.153	—	—	3.65	0.56
2.4	标志牌	个	1.0	—	—	0.50	0.50
2.5	塑料胀管 φ6～8	个	3.15	—	—	0.15	0.47
2.6	木螺钉 d4.5～6×15～100	10个	0.306	—	—	1.20	0.37
2.7	棉纱头	kg	0.01	—	—	12.00	0.12
	其他材料费	元	0.12	—	—	1	0.12
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	128.91
5	**管理费**	—	—				16.75
6	**利润**	—	—				8.00
综合单价							153.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)			计量单位	个
项目特征	1.名称:电话插孔 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	16.99
1.1	普工	工日	0.029	—	—	87.10	2.53
1.2	一般技工	工日	0.074	—	—	134.00	9.92
1.3	高级技工	工日	0.011	—	—	201.00	2.21
	其他人工费	元	2.33	—	—	1	2.33
2	**材料费**	—	—	—	—	—	17.33
2.1	电话插孔	个	1.0	—	—	15.00	15.00
2.2	铜接线卡1.0-2.5	个	2.03	—	—	0.73	1.48
2.3	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线$ ZR-RVS 2×1.5mm^2	m	0.153	—	—	3.65	0.56
2.4	棉纱头	kg	0.01	—	—	12.00	0.12
2.5	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	2.04	—	—	0.05	0.10
	其他材料费	元	0.07	—	—	1	0.07
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.14
3.1	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	0.01	—	—	6.28	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.08	—	—	1	0.08
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	34.46
5	**管理费**	—	—				3.07
6	**利润**	—	—				1.47
综合单价							39.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904005004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)			计量单位	个
项目特征	1.名称:消防电话 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	31.38
1.1	普工	工日	0.052	—	—	87.10	4.53
1.2	一般技工	工日	0.136	—	—	134.00	18.22
1.3	高级技工	工日	0.021	—	—	201.00	4.22
	其他人工费	元	4.41	—	—	1	4.41
2	**材料费**	—	—	—	—	—	70.68
2.1	消防电话	个	1.0	—	—	68.00	68.00
2.2	铜接线卡1.0-2.5	个	2.03	—	—	0.73	1.48
2.3	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线$ ZR-RVS 2×1.5mm^2	m	0.153	—	—	3.65	0.56
2.4	塑料胀管 φ6～8	个	2.1	—	—	0.15	0.32
2.5	镀锌木螺钉 d2～5×4～50	10个	0.204	—	—	0.60	0.12
2.6	棉纱头	kg	0.01	—	—	12.00	0.12
	其他材料费	元	0.08	—	—	1	0.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.22
3.1	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	0.01	—	—	6.28	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.16	—	—	1	0.16
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	102.28
5	**管理费**	—	—				5.86
6	**利润**	—	—				2.80
综合单价							110.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)			计量单位	个
项目特征	1.名称:消防广播 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	55.61
1.1	普工	工日	0.093	—	—	87.10	8.10
1.2	一般技工	工日	0.241	—	—	134.00	32.29
1.3	高级技工	工日	0.037	—	—	201.00	7.44
	其他人工费	元	7.78	—	—	1	7.78
2	**材料费**	—	—	—	—	—	42.24
2.1	铜接线卡1.0-2.5	个	2.03	—	—	0.73	1.48
2.2	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线$ ZR-RVS 2×1.5mm^2	m	0.153	—	—	3.65	0.56
2.3	棉纱头	kg	0.01	—	—	12.00	0.12
	其他材料费	元	40.08	—	—	1	40.08
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.34
3.1	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	0.01	—	—	6.28	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.28	—	—	1	0.28
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	98.19
5	**管理费**	—	—				10.33
6	**利润**	—	—				4.93
综合单价							113.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904008004	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:接线端子箱 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	220.00
2.1	接线端子箱	台	1.0	—	—	220.00	220.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	220
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							220.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904008005	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:短路隔离器 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	198.00
2.1	短路隔离器	台	1.0	—	—	198.00	198.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	198
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							198.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904003004	项目名称	按钮			计量单位	个
项目特征	1.名称:手动报警按钮 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	75.00
1.1	普工	工日	0.125	—	—	87.10	10.89
1.2	一般技工	工日	0.325	—	—	134.00	43.55
1.3	高级技工	工日	0.05	—	—	201.00	10.05
	其他人工费	元	10.51	—	—	1	10.51
2	**材料费**	—	—	—	—	—	39.50
2.1	手动报警按钮	个	1.0	—	—	35.00	35.00
2.2	铜接线卡1.0-2.5	个	5.075	—	—	0.73	3.70
2.3	阻然铜芯塑料绝缘绞型电线$ ZR-RVS 2×1.5mm^2	m	0.153	—	—	3.65	0.56
2.4	镀锌螺钉 M2～5×4～50	个	2.04	—	—	0.05	0.10
	其他材料费	元	0.14	—	—	1	0.14
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	0.44
3.1	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	0.01	—	—	6.28	0.06
	其他施工机具使用费	元	0.38	—	—	1	0.38
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	114.94
5	**管理费**	—	—				13.95
6	**利润**	—	—				6.67
综合单价							135.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904007002	项目名称	消防模块			计量单位	个
项目特征	1.名称:输入/输出模块 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	520.00
2.1	输入/输出模块	个	1.0	—	—	520.00	520.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	520
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							520.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030904008006	项目名称	消防模块箱(端子箱、手报箱)			计量单位	台
项目特征	1.名称:模块箱 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	
	其他人工费	元		—	—	1	
2	**材料费**	—	—	—	—	—	436.00
2.1	模块箱	台	1.0	—	—	436.00	436.00
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	436
5	**管理费**	—	—				
6	**利润**	—	—				
综合单价							436.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412006001	项目名称	接线盒			计量单位	个
项目特征	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	4.52
1.1	普工	工日	0.009	—	—	87.10	0.78
1.2	一般技工	工日	0.017	—	—	134.00	2.28
1.3	高级技工	工日	0.004	—	—	201.00	0.80
	其他人工费	元	0.66	—	—	1	0.66
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.35
2.1	接线盒	个	1.02	—	—	5.00	5.10
2.2	镀锌锁紧螺母 DN20×3	10个	0.223	—	—	4.00	0.89
2.3	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	2.225	—	—	0.15	0.33
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.87
5	**管理费**	—	—				0.84
6	**利润**	—	—				0.40
综合单价							12.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.配置形式:埋地 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.66
1.1	普工	工日	0.0191	—	—	87.10	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	—	—	134.00	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	—	—	201.00	0.86
	其他人工费	元	1.00	—	—	1	1.00
2	**材料费**	—	—	—	—	—	6.46
2.1	sc20 公称直径 ≤20DN	m	1.03	—	—	5.00	5.15
2.2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1702	—	—	2.58	0.44
2.3	镀锌地线夹 20	套	0.6406	—	—	0.50	0.32
2.4	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	—	—	1.16	0.19
2.5	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	—	—	0.30	0.12
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	—	—	0.15	0.06
2.8	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	13.12
5	**管理费**	—	—				1.31
6	**利润**	—	—				0.63
综合单价							15.06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.配置形式:吊顶内 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	12.86
1.1	普工	工日	0.0365	—	—	87.10	3.18
1.2	一般技工	工日	0.045	—	—	134.00	6.03
1.3	高级技工	工日	0.0086	—	—	201.00	1.73
	其他人工费	元	1.92	—	—	1	1.92
2	**材料费**	—	—	—	—	—	9.89
2.1	镀锌钢管 公称直径 ≤20DN	m	1.03	—	—	7.00	7.21
2.2	镀锌钢管卡子 DN20	个	1.2372	—	—	0.49	0.61
2.3	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1742	—	—	2.58	0.45
2.4	塑料胀管 Φ6～8	个	2.6426	—	—	0.15	0.40
2.5	镀锌地线夹 20	套	0.6396	—	—	0.50	0.32
2.6	木螺钉 d4×65	10个	0.2503	—	—	0.90	0.23
2.7	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1652	—	—	1.16	0.19
2.8	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	—	—	0.30	0.12
2.9	冲击钻头 Φ6～8	个	0.017	—	—	3.90	0.07
2.10	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	—	—	0.15	0.06
2.11	铅油(厚漆)	kg	0.007	—	—	8.50	0.06
2.12	醇酸清漆	kg	0.003	—	—	16.89	0.05
2.13	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.008	—	—	5.32	0.04
2.14	油漆溶剂油	kg	0.006	—	—	4.40	0.03
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	22.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001002	项目名称	配管			计量单位	m
5	管理费	—	—				2.51
6	利润	—	—				1.20
综合单价							26.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.配置形式:吊顶内 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	14.12
1.1	普工	工日	0.0401	—	—	87.10	3.49
1.2	一般技工	工日	0.0495	—	—	134.00	6.63
1.3	高级技工	工日	0.0094	—	—	201.00	1.89
	其他人工费	元	2.11	—	—	1	2.11
2	**材料费**	—	—	—	—	—	13.79
2.1	镀锌钢管 公称直径 ≤25DN	m	1.03	—	—	10.30	10.61
2.2	镀锌地线夹 25	套	0.6396	—	—	1.60	1.02
2.3	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2042	—	—	2.58	0.53
2.4	镀锌钢管卡子 DN25	个	0.8559	—	—	0.55	0.47
2.5	塑料胀管 φ6～8	个	1.8278	—	—	0.15	0.27
2.6	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.1652	—	—	1.62	0.27
2.7	木螺钉 d4×65	10个	0.1732	—	—	0.90	0.16
2.8	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.9	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.1602	—	—	0.52	0.08
2.10	醇酸清漆	kg	0.004	—	—	16.89	0.07
2.11	冲击钻头 φ6～8	个	0.012	—	—	3.90	0.05
2.12	镀锌铁丝 φ1.2～2.2	kg	0.008	—	—	5.32	0.04
2.13	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	0.1552	—	—	0.23	0.04
2.14	油漆溶剂油	kg	0.007	—	—	4.40	0.03
	其他材料费	元	0.06	—	—	1	0.06
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	27.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001003	项目名称	配管			计量单位	m
5	管理费	—	—				2.76
6	利润	—	—				1.32
综合单价							31.99

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.配置形式:暗敷 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.66
1.1	普工	工日	0.0191	—	—	87.10	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0234	—	—	134.00	3.14
1.3	高级技工	工日	0.0043	—	—	201.00	0.86
	其他人工费	元	1.00	—	—	1	1.00
2	**材料费**	—	—	—	—	—	8.52
2.1	镀锌钢管 公称直径 ≤20DN	m	1.03	—	—	7.00	7.21
2.2	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.1702	—	—	2.58	0.44
2.3	镀锌地线夹 20	套	0.6406	—	—	0.50	0.32
2.4	镀锌钢管接头 20×2.75	个	0.1602	—	—	1.16	0.19
2.5	镀锌锁紧螺母 DN20×1.5	个	0.4124	—	—	0.30	0.12
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌钢管塑料护口 DN15～20	个	0.4124	—	—	0.15	0.06
2.8	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
	其他材料费	元	0.04	—	—	1	0.04
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	15.18
5	**管理费**	—	—				1.31
6	**利润**	—	—				0.63
综合单价							17.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412001005	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配管 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.配置形式:暗敷 5.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 6.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	7.94
1.1	普工	工日	0.0228	—	—	87.10	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	—	—	134.00	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	—	—	201.00	1.03
	其他人工费	元	1.18	—	—	1	1.18
2	**材料费**	—	—	—	—	—	12.73
2.1	镀锌钢管 公称直径 ≤25DN	m	1.03	—	—	10.30	10.61
2.2	镀锌地线夹 25	套	0.6406	—	—	1.60	1.02
2.3	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm^2	m	0.2002	—	—	2.58	0.52
2.4	镀锌钢管接头 25×3.25	个	0.1602	—	—	1.62	0.26
2.5	镀锌锁紧螺母 DN25×3	个	0.2002	—	—	0.52	0.10
2.6	铅油(厚漆)	kg	0.01	—	—	8.50	0.09
2.7	镀锌铁丝 Φ1.2～2.2	kg	0.01	—	—	5.32	0.05
2.8	镀锌钢管塑料护口 DN25	个	0.1502	—	—	0.23	0.03
	其他材料费	元	0.05	—	—	1	0.05
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	20.67
5	**管理费**	—	—				1.56
6	**利润**	—	—				0.75
综合单价							22.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS-2X1.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	—	—	134.00	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.15	—	—	1	0.15
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.92
2.1	铜芯多股绝缘电线 ZN-RVS-2X1.5	m	1.08	—	—	3.50	3.78
2.2	锡基钎料	kg	0.001	—	—	57.50	0.06
2.3	汽油 综合	kg	0.006	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.97
5	**管理费**	—	—				0.20
6	**利润**	—	—				0.09
综合单价							5.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVS-2X1.0 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	—	—	134.00	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.15	—	—	1	0.15
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.60
2.1	铜芯多股绝缘电线 ZN-RVS-2X1.0	m	1.08	—	—	3.20	3.46
2.2	锡基钎料	kg	0.001	—	—	57.50	0.06
2.3	汽油 综合	kg	0.006	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.02	—	—	1	0.02
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.65
5	**管理费**	—	—				0.20
6	**利润**	—	—				0.09
综合单价							4.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004003	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ2.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.17	—	—	1	0.17
2	**材料费**	—	—	—	—	—	2.27
2.1	WDZ-BYJ2.5	m	1.16	—	—	1.80	2.09
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3.46
5	**管理费**	—	—				0.22
6	**利润**	—	—				0.11
综合单价							3.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004004	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ4 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	0.81
1.1	普工	工日	0.0018	—	—	87.10	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	—	—	134.00	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.11	—	—	1	0.11
2	**材料费**	—	—	—	—	—	3.37
2.1	WDZ-BYJ4	m	1.1	—	—	2.90	3.19
2.2	锡基钎料	kg	0.002	—	—	57.50	0.12
2.3	汽油 综合	kg	0.005	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	4.18
5	**管理费**	—	—				0.14
6	**利润**	—	—				0.07
综合单价							4.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-RVVP-2X1.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.05
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0036	—	—	134.00	0.48
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.15	—	—	1	0.15
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5.33
2.1	铜芯多股绝缘电线 ZN-RVVP-2X1.5	m	1.08	—	—	4.80	5.18
2.2	锡基钎料	kg	0.001	—	—	57.50	0.06
2.3	汽油 综合	kg	0.006	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6.38
5	**管理费**	—	—				0.20
6	**利润**	—	—				0.09
综合单价							6.67

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-4X2.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.43
1.1	普工	工日	0.0036	—	—	87.10	0.31
1.2	一般技工	工日	0.0054	—	—	134.00	0.72
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.22	—	—	1	0.22
2	**材料费**	—	—	—	—	—	9.01
2.1	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-4X2.5	m	1.08	—	—	8.20	8.86
2.2	锡基钎料	kg	0.001	—	—	57.50	0.06
2.3	汽油 综合	kg	0.007	—	—	7.00	0.05
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
2.5	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	0.016	—	—	1.50	0.02
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	10.44
5	**管理费**	—	—				0.28
6	**利润**	—	—				0.13
综合单价							10.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYS-2X2.5 4.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 5.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	1.19
1.1	普工	工日	0.0027	—	—	87.10	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	—	—	134.00	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	—	—	201.00	0.18
	其他人工费	元	0.17	—	—	1	0.17
2	**材料费**	—	—	—	—	—	5.44
2.1	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-2X2.5	m	1.08	—	—	4.90	5.29
2.2	锡基钎料	kg	0.001	—	—	57.50	0.06
2.3	汽油 综合	kg	0.006	—	—	7.00	0.04
2.4	棉纱	kg	0.002	—	—	12.00	0.02
	其他材料费	元	0.03	—	—	1	0.03
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	6.63
5	**管理费**	—	—				0.22
6	**利润**	—	—				0.11
综合单价							6.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:凿（压)槽 2.含二次结构的凿槽、刨沟、凿孔（洞）及恢复 3.未尽事宜参见图纸、招标文件及相关规范图集等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	6.88
1.1	普工	工日	0.05	—	—	87.10	4.36
1.2	一般技工	工日	0.01	—	—	134.00	1.34
	其他人工费	元	1.18	—	—	1	1.18
2	**材料费**	—	—	—	—	—	0.54
2.1	水泥 32.5	kg	1.0	—	—	0.30	0.30
2.2	粗砂	kg	3.0	—	—	0.08	0.24
	其他材料费	元	0.00	—	—	1	0.00
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	7.42
5	**管理费**	—	—				1.68
6	**利润**	—	—				0.80
综合单价							9.90

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞			计量单位	个
项目特征	1.名称:墙体开洞、堵洞DN32 2.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 3.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	19.05
1.1	普工	工日	0.179	—	—	87.10	15.59
	其他人工费	元	3.46	—	—	1	3.46
2	**材料费**	—	—	—	—	—	7.73
	其他材料费	元		—	—	1	
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	
	其他施工机具使用费	元		—	—	1	
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	26.78
5	**管理费**	—	—				5.02
6	**利润**	—	—				2.40
综合单价							34.20

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试			计量单位	系统
项目特征	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:64点以内 3.未尽事宜详见图纸及规范、甲方要求等 4.投标人勘察现场后根据自身情况结合市场实际自主报价						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	**人工费**	—	—	—	—	—	3434.34
1.1	普工	工日	1.814	—	—	87.10	158.00
1.2	一般技工	工日	6.347	—	—	134.00	850.50
1.3	高级技工	工日	9.974	—	—	201.00	2004.77
	其他人工费	元	421.07	—	—	1	421.07
2	**材料费**	—	—	—	—	—	215.48
2.1	充电电池 5#	节	10.0	—	—	18.00	180.00
2.2	铜芯塑料绝缘电线 BV-1.0mm^2	m	15.27	—	—	0.64	9.77
2.3	打印纸 132-1	箱	0.05	—	—	187.80	9.39
2.4	绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	5.6	—	—	1.50	8.40
2.5	酒精 工业用99.5%	kg	0.2	—	—	8.20	1.64
	其他材料费	元	6.28	—	—	1	6.28
3	**施工机具使用费**	—	—	—	—	—	203.33
3.1	直流稳压电源 输出:0～30V，0～30A,单路，双表头数显	台班	5.0	—	—	14.92	74.60
3.2	交流稳压电源 高精度净化式 2kVA	台班	5.0	—	—	10.21	51.05
3.3	手持式万用表 50000计数，真有效值，PC接口	台班	5.0	—	—	6.28	31.40
3.4	对讲机（一对） 最大通话距离:5km	台班	4.0	—	—	4.14	16.56
3.5	接地引下线导通电阻测试仪 量程:1～1999mΩ	台班	0.5	—	—	13.18	6.59
3.6	火灾探测器试验器 报警响应时间:＜30s	台班	1.5	—	—	3.91	5.87
3.7	交/直流低电阻测试仪 量程:1uΩ～2MΩ，精度:±0.05%	台班	0.5	—	—	7.29	3.65
	其他施工机具使用费	元	13.61	—	—	1	13.61
4	**1+2+3小计**	—	—	—	—	—	3853.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试			计量单位	系统
5	管理费	—	—				506.18
6	利润	—	—				241.90
综合单价							4601.23

材料暂估单价及调整表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额(元)	备注
				数量	单价(元)	合价(元)	数量	单价(元)	合价(元)		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	1025.09	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施	683.39	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加费	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆(、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工增加	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架			
本页小计				1708.48	—
合　　计				1708.48	—

注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项 目 名 称	暂估（暂定）金额(元)	结算（确定）金额(元)	调整金额±(元)	备　注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

表E.4.2 暂列金额明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备　注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		—	—	0			—
合　　计		—	—	0			—

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±(元)	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	*B1*	*C1*	*A2*	*B2*	*C2*	*D=C2-C1*	
本页小计		0	0	0					—
合　　计		0	0	0					—

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将“暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A1	*A2*	*B=A2-A1*
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认计算基础	结算金额(元)	调整金额±(元)	备注
		A1	*B*	*C1*	*A2*	*C2*	*D=C2-C1*	
1	**发包人提供材料**							详见本标准表G.1.1
2	**专业分包工程**							详见本标准表E.4.3
3	**直接发包的专业工程**							详见本标准表E.4.6
本页小计				0				
合　　计		—	—	0	—			—

注:1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写;

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A1”“费率B”，并计算填写“金额C1”，C1=A1×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A2”，并计算填写“结算金额C2”，C2=A2×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额（元）
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目－其中：专业工程暂估价	64894.93	9	5840.54
合　　计					5840.54

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）-消防工程　　标段：A116报告厅及行政楼108会议室改造项目（包一）　　第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价C0(元)	投标报价(元)	风险幅度系数r(%)	价格信息Ci(元)	价差△C(元)	价差调整金额△P(元)
1	灭火器	个	12		60				
2	室内消火栓 （暗装）普通 公称直径单栓65mm以内	套	2		360				
3	铜芯多股绝缘电线 ZN-RVS-2X1.5	m	256.943		3.50				
4	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-4X2.5	m	108		8.20				
5	铜芯多股绝缘电线 WDZN-RYS-2X2.5	m	216		4.90				
6	WDZ-BYJ2.5	m	268.088		1.80				
7	WDZ-BYJ4	m	220		2.90				
8	接线盒	个	27.54		5				
9	短路隔离器	台	2		198				
10	声光报警器	个	2		35				
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2“数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。