周口师范学院学生公寓卫生间及水管改造项目施工合同

甲方：周口师范学院

乙方：河南琰鼎建筑工程有限公司

签约地点：周口师范学院后勤服务中心

签约时间：2026 年 6 月 18 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

周口师范学院学生公寓卫生间及水管改造项目

甲方全称：周口师范学院

法定代表人：张宝强

住所：河南省周口市川汇区文昌大道东段

统一社会信用代码：1241 0000 4185 8546 41

乙方全称：河南琰鼎建筑工程有限公司

法定代表人：黄海

住所（营业执照）：河南省信阳市平桥区城阳城址国家考古遗址公园管委会编钟大街9号407室

统一社会信用代码：91410581090402838B

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经充分协商达成如下合同（招标投标文件为合同必要组成部分，具有同等法律效力），双方共同遵守。

第一条　工程项目

一、项目名称：周口师范学院学生公寓卫生间及水管改造项目。

二、招标编号：豫财磋商采购-2026-252

三、项目地点：周口师范学院东苑5舍、东苑6舍、西苑9舍、炊工楼。

四、承包方式：包工包料。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

五、承包内容：项目磋商文件、施工图纸及工程量清单包含的全部内容。

六、工程质量要求：质量合格（符合国家最新现行施工和验收规范）。

七、工程质保期：防水工程7年，建筑装饰4年，其它按照《建设工程质量管理条例》执行；从竣工验收合格之日开始计算。

八、合同价款（中标价）：

大写：壹佰伍拾玖万捌仟元整

小写：￥1598000.00元

九、双方约定的其他担保事项：签订合同前5个工作日乙方需缴纳中标价的10%作为履约保证金。履约保证金退还前提：工程通过甲方正式竣工验收、全套竣工资料完整移交甲方、施工现场全部清理完毕、无遗留质量问题及施工纠纷，自正式竣工验收合格文件签署之日起30日历天内无息退还。

第二条　工程期限

一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额或招标文件约定，经双方商定，本合同工程开工竣工日期如下：

全部工程自 2026 年 7 月 13 日开工，至 2026 年 8 月 19 日竣工，共计 38 日历天。

二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。发生可顺延工期情形后，乙方须在 24 小时内向甲方提交书面工期顺延申请+完整佐证材料（气象证明、甲方变更文件、现场影像等），经甲方审核确认并签订补充协议后方可顺延工期；乙方逾期未提交申请及佐证材料的，视为自动放弃工期顺延权利，工期不予顺延。

1. 由于人力不可抗拒的自然灾害、天气条件等原因，而

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

被迫停工者。

2. 因甲方变更计划，而不能继续施工者。

3. 工期顺延事由应经甲乙双方协商，甲方确认。

三、工期不予顺延情形：因乙方施工组织不当、人员设备不足、材料滞后、施工质量整改、安全违规停工、内部协调不当等乙方自身原因造成的工期延误，工期不予顺延，所有损失由乙方自行承担。

第三条　物资供应

一、主要材料采购要求：本项目所有主材、辅材均由乙方负责采购、运输、保管，相关费用包含在合同总价内。乙方采购的所有材料、设备必须符合招标文件、施工图纸、技术规范及国家质量标准，与工程量清单项目特征描述规格、参数一致。

二、材料进场验收：所有材料、设备进场前 3 个工作日内，乙方须向甲方提交产品合格证、出厂检验报告、资质证书及样品，经甲方现场查验、认质认价合格后方可进场使用。材料设备进场后 7 日内，甲乙双方共同完成现场验收，留存验收记录。

三、检测与整改：甲方有权对进场材料、设备随机抽检，如需委托国家专业检测机构检测，检测费用全部由乙方承担。若检测结果不合格，乙方须立即无条件退场、更换合格材料，承担由此产生的所有返工、误工、材料损耗及经济损失，且工期不予顺延。甲方有权拒收一切与合同、招标文件要求不符的材料及设备。

四、过程监督：乙方施工全过程须接受甲方及校方管理人员的监督、检查，严格按照规范施工。甲方发现施工工艺、材料质量不符合要求的，有权责令乙方停工整改，乙方须无

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

条件配合，整改费用自行承担。

第四条　履约保证金

签订合同前5个工作日乙方需缴纳中标价的10%作为履约保证金15.98万元(壹拾伍万玖仟捌佰元整)。履约保证金退还前提：工程通过甲方正式竣工验收、全套竣工资料完整移交甲方、施工现场全部清理完毕、无遗留质量问题及施工纠纷，自正式竣工验收合格文件签署之日起30日历天内无息退还。

第五条　审计费用及工程款结算

一、审计费用

竣工结算审计费用约定：在项目实施过程中所有结算文件（变更及签证等）须经发包人委托具有相应资质的造价咨询公司审计。

1.审减额超过送审额6%（不含6%）以上部分对应的审计费用，由乙方全额承担，审计费用直接从当期应付工程款中扣除。

2.所有工程变更、现场签证，乙方须在事项发生后7个工作日内完成签认手续，签证文件必须经甲方指定唯一授权签字人签字方为有效，逾期未办理或签字人员不符的签证一律无效，不予结算。

3.甲方收到完整竣工结算资料后，30个工作日内完成审计审定工作，最终结算价款以造价咨询机构审定金额为准。

二、工程款支付方式

项目全部完工经甲方验收合格、审计完成后，支付至审定结算价款的97%；剩余3%作为质保金，待本项目所有分项工程质保期全部届满、无质量投诉、维保记录齐全且乙方完

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

全履行质保义务后15个工作日内，一次性无息退还。

第六条　双方权利和义务

一、甲方权利与义务

1.甲方驻工地代表主要负责与乙方就该项目施工进行联系、协调。甲方派驻的工地代表应当严格遵守甲方廉洁自律规定，不得收受或变相收受乙方贿赂或变相贿赂，不得与乙方有利益往来。

2.甲方负责监督工程质量、安全文明施工情况，有权对施工工序、场地管理、材料质量进行检查、指导，对违规施工行为有权责令乙方停工、整改。

3.甲方负责办理工程变更、签证及工程款支付的相关手续等与本工程相关的一切事宜。

4.甲方有权要求乙方更换其认为不称职的项目经理或重要的工程技术人员；但乙方更换项目经理或重要的工程技术人员须经甲方书面同意。

5.甲方向乙方提供施工用水、用电保障，水电费依据《周口师范学院安全用水用电管理规定（试行）》（院政发〔2024〕31号）计取，由乙方承担。施工结束后甲乙双方共同抄表确认用量，乙方须在抄表后3个工作日内足额缴纳费用；乙方逾期拒不缴纳的，甲方有权直接从工程款或履约保证金中扣除相应费用。

二、乙方权利和义务

1.乙方项目经理，主要职责是负责乙方施工中的所有工作，项目经理每周不少于五天在现场负责工程进度，若因事不在现场，应提前通知甲方，并征得甲方的同意。甲方随机抽查发现项目经理无故脱岗的，每次处罚200元，罚款从工程款或履约保证金中直接扣除。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2. 乙方须严格按施工图纸、工程量清单、施工组织设计和施工规范及技术要求等进行施工。严禁转包、违法分包、挂靠施工。存在整体工程转包、主体工程分包、将工程肢解后分别分包、借用资质施工、现场管理人员及施工班组非乙方自有人员等情形，均认定为转包/违法分包。一经查实，甲方有权单方解除合同、没收全部履约保证金，乙方须赔偿甲方由此产生的全部经济损失。

3. 乙方制定详细完整的项目施工方案，组织施工要确保严密、科学、安全。明确项目施工主要负责人、施工现场负责人和技术、质量及安全管理人员。要职责明确、责任到人，措施可行，保质、保量、按期完成项目施工任务。如因工期拖延所产生的费用由乙方全部负责。因乙方自身原因造成的质量不合格，一切返工费用及损失均由乙方承担。

4. 乙方应保证安全文明施工，乙方必须对该项目施工安全问题负全责。乙方要对项目施工人员加强安全常识教育，提前做好隐患排查，需挑选性能良好的机械设备和技术过硬的操作人员进行施工，加强施工现场设置围挡及周边的安全警戒，严禁无关人员随意进入警戒线内及施工现场。施工垃圾、废旧材料须每日清理，统一清运至校外合规地点，全程保持场地整洁，施工及清运过程中产生的一切纠纷、事故、赔偿责任均由乙方独立承担，与甲方无关。工程完工后，乙方须完成全场清理保洁，恢复场地原貌。

5. 乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，卫生间基层处理、管道预埋、防水层施工等隐蔽工程完工后，乙方须提前通知甲方验收，验收合格并签署记录后，方可进入下一工序。卫生间防水施工完成后，必须进行 48 小时闭水试验，试验合格经甲方确认后方可进行后续施工。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. 乙方所有进入学校的人员必须遵守学校的相关管理规定。各施工工序须经甲方现场监工人员验收合格后方可推进，乙方拒不服从管理、违规施工的，甲方有权责令停工，情节严重的可单方解除合同，乙方承担全部违约责任。

7. 乙方如不能够按甲方合同要求进行工程施工，导致甲方工程拖延超过 10 天的，甲方有权终止合同，并要求赔偿损失；乙方除不可抗力因素外,不得私自终止本合同，否则，除乙方应向甲方支付工程总价款 10%的违约金外，对因此造成甲方的损失还应予以赔偿。除不可抗力外，乙方工期延误的，每逾期一日按合同总价 0.1%支付违约金，工期延误违约金累计总额最高不超过合同总价的 20%;工期延误超过 10 天，甲方有权单方终止合同。若工期违约同时伴随质量不合格、安全违规等问题，甲方可合并追究乙方全部违约责任。

8. 乙方自行认真勘察施工现场及施工环境，充分知晓施工场地、环境、管线、校园管理等全部现场条件。乙方在施工过程中自行协调一切与该项目施工有关的涉外关系，产生的纠纷由乙方全部承担，与甲方无关。如因协调不主动或不及时而影响该项目施工工期时，视为违约、未履行合同约定。

9. 乙方应当严格遵守国家法律法规及党规党纪和甲方廉洁自律规定，不得与甲方人员有不正当的利益往来，不得向甲方人员进行贿赂或变相贿赂。

10. 乙方按照《中华人民共和国劳动法》依法自主用工，在完成该项目期间，乙方应按照《劳动法》规定将本项目雇佣和使用的工人工资及时如数发放给工人。如果违反规定，拖欠或克扣工人工资，造成相关纠纷及责任，均由乙方承担，与甲方无关。须给本项目工地施工人员购买相应的意外伤害保险，如产生劳动、工伤等纠纷，由乙方全权负责。因乙方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

原因致使第三者遭受伤害和损失的，由乙方承担全部刑事责任、民事赔偿责任（包括但不限于：一是造成损害后的经济损失、精神损失的赔偿；二是引起诉讼时的诉讼费、保全费、律师费、差旅费、材料费等）。

第七条　安全文明施工及消防安全管理

一、安全文明施工与环境保护管理

1. 施工现场必须实行封闭式围挡施工，施工区域需设置稳固、整洁、美观的硬质围挡，围挡高度、规格符合校园施工标准，全面隔离施工区域与学生住宿、通行区域，严禁无围挡开放式施工。围挡需定期清洁维护，破损、歪斜立即修复，杜绝影响校园整体环境及师生通行安全。施工期间施工现场必须全程配备专职安全员在岗值守，全程监督现场施工安全、文明施工、环保及消防措施落实情况，不得擅自脱岗、空岗，切实履行现场安全监管职责。

2. 施工期间严格落实扬尘污染防控措施，全程做好扬尘治理工作。施工现场裸露建材、渣土、垃圾必须全覆盖密闭堆放；拆除、切割、清运作业时采取洒水降尘、湿式作业方式；建筑渣土、施工垃圾做到日产日清，密闭运输，严禁高空抛洒建筑垃圾、随意堆放废弃物，杜绝扬尘扩散污染校园环境。

3. 施工现场保持整洁有序，建材、工具、设备分类规范摆放，施工通道畅通无杂物堆积；施工过程中尽量降低噪音污染，严格遵守校园作息时间规定，禁止在学生休息时段开展高噪音施工作业，避免影响学生正常学习、休息。

4. 施工人员必须统一着装、规范佩戴安全防护用具，遵守学校校园管理制度，严禁在校园内随意逗留、喧哗、乱扔垃圾，严禁破坏校园公共设施、绿化植被，自觉维护校园文

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

明风貌。

5.宿舍房间封条管理：施工期间学校对未施工宿舍、空置宿舍张贴的封条，为宿舍安全管理重要标识，乙方所有施工人员严禁擅自撕毁、拆除、破损各类宿舍房间封条，严禁私自进入封条封闭的宿舍房间，杜绝私自入内逗留、堆放物料、踩踏设施等违规行为。

6.施工收尾保洁管理：本项目所有施工工序全部完工后，乙方必须全面落实施工现场保洁收尾工作。彻底清理卫生间、施工楼道、宿舍公共区域残留的水泥、砂浆、灰尘、建筑垃圾、废料杂物等；清洁地面、墙面、门窗、排水设施，做到无杂物、无积尘、无污渍、无施工残留垃圾，施工现场、作业区域及周边环境恢复施工前整洁状态，经甲方及学校管理人员验收合格后方可竣工退场。

二、施工现场消防安全管理

1.施工现场全域全面禁止吸烟，施工区域、物料堆放区、宿舍楼道及卫生间作业区域内，严禁出现烟头、明火吸烟行为，严禁私自使用明火器具。

2.施工现场必须按规范配备足量、合格的干粉灭火器、消防沙、消防水桶等消防器材，消防器材摆放于醒目、易取用位置，定期检查维护，确保完好有效，严禁遮挡、挪用、损坏消防设施器材。

3.施工用电、布线必须符合消防安全规范，严禁私拉乱接电线、违规搭接用电设备，电气设备、线路做好绝缘防护，杜绝线路老化、短路、超负荷用电等安全隐患；每日施工结束后，必须切断施工现场所有电源、火源，排查消防安全隐患。

4.作业人员必须接受消防安全岗前培训，熟知施工现场

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

消防须知、应急处置流程，具备基本防火、灭火及应急逃生能力，未经过培训人员不得上岗作业。

三、动火作业专项管理

1.校内动火作业严格遵循《周口师范学院动火作业安全管理规定》（院政发〔2025〕4号）文件要求。所有动火作业（包括气焊、电焊、铅焊、锡焊、氩弧焊、塑料焊等各种焊接作业，以及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业，使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业，管线热熔、熬沥青、炒砂、铁锤击（产生火花）物件、喷砂等其它临时性作业），必须提前向甲方申请办理动火作业审批，并到学校保卫处消防科审批（后勤服务楼106室），未取得合法有效的动火作业证，严禁开展任何动火作业，严禁无证动火、违规动火。

2.动火作业实行“一证一作业”制度，动火作业证仅限指定时间、指定区域、指定作业内容使用，严禁转借、涂改、超期使用。作业前必须清理作业区域及周边5米范围内的易燃、易爆、可燃杂物，配备专人全程旁站监护，备好应急消防器材后方可开工。

3.动火作业过程中，监护人员不得擅自离岗，全程排查作业安全隐患；作业结束后，必须对作业区域进行防火巡查，确认无残留火种、无消防安全隐患后，方可撤离现场。

4.严禁违规超范围、超时限进行动火施工。

四、违规行为处罚措施

为保障上述条款严格落地执行，乙方若违反以上条款约定，甲方有权责令乙方立即停工整改，并根据违规情节追究乙方违约责任，具体处罚标准如下：

1.未按要求设置围挡、围挡破损未及时修复，或施工现

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

场物料乱堆乱放、场地脏乱差的，单次处罚 200 元-500 元，并限期 12 小时内整改完毕，逾期未整改的，加倍处罚且暂停施工。

2. 未落实扬尘防控措施，造成施工现场扬尘污染、高空抛洒建筑垃圾、渣土随意堆放的，单次处罚 300 元-800 元，立即停工整改，由此造成校园环境损坏、师生投诉的，乙方承担全部整改及赔偿责任。若因上述违规行为被行政主管部门立案处罚的，所有行政罚款、滞纳金、附加处罚及相关费用均由乙方全额承担；同时乙方需另行向甲方支付违约金 5000 元—20000 元，继续停工整改，直至经甲方及行政主管部门验收合格后方可复工。因违规及被处罚产生的工期延误、上级通报、第三方索赔、名誉损失等一切后果与经济损失，均由乙方承担。

3. 施工现场发现吸烟行为的，每发现一人次处罚 200 元；发现违规使用明火、挪用、损坏消防器材、私拉乱接用电线路等消防安全违规行为的，单次处罚 500 元-1000 元。

4. 未办理动火作业证擅自开展动火作业、无证动火、超范围超时限动火的，单次处罚 1000 元-3000 元，立即停工整改；若因此产生消防安全隐患、引发火情事故的，乙方承担全部经济损失、安全责任及法律责任，甲方有权单方终止合同。

5. 专职安全员未在岗值守、擅自脱岗、现场无安全管理人员监管施工的，单次处罚 300 元/次，责令立即整改，多次脱岗的加倍处罚并暂停施工。

6. 擅自撕毁、拆除、破损宿舍房间封条，或私自进入封闭宿舍的，每发现一处/一次处罚 500 元/次，若造成宿舍物品损坏、环境脏乱、隐私泄露等问题，乙方承担全部赔偿及

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

整改责任。

7. 工程施工完毕后未按要求完成全面保洁、场地清理不干净、残留施工垃圾及污渍杂物，未达到整洁验收标准的，不予竣工验收，限期 24 小时内整改保洁，逾期未整改的处罚 300 元-500 元，且甲方有权另行安排人员保洁，产生所有费用从乙方工程款中直接扣除。

8. 多次违规、拒不整改或整改不到位的，甲方有权扣除部分或全部工程尾款，情节严重的，终止施工合同，并将乙方纳入校园施工黑名单，禁止后续参与学校各类施工项目。

9. 乙方若出现无证动火引发火情、消防安全事故、扬尘/违规施工被行政主管部门立案处罚、多次拒不整改重大安全隐患等严重违规行为，甲方除执行对应罚款外，有权立即单方解除本合同，没收履约保证金；由此造成的人身伤害、财产损失、行政罚款、第三方索赔、校方名誉损失等全部费用及法律责任，均由乙方全额承担。

第八条　验收、保修

一、在进行竣工工程验收中，如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修维或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。经验收合格后，再行移交。

二、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技术检验标准及合同内容为依据。

三、质保期内保修要求

（1）维修服务标准

1.1 乙方质保期内所有维修作业、施工工艺、质量验收、材料选用等全部服务标准，均严格等同于甲方后勤服务中心日常维修标准，遵循学校现行相关规章制度，确保维修质量达标、使用功能完好、现场整洁规范。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1.2 维修所用材料、配件须与原改造项目用材规格、质量、品牌一致，或不低于原用材质量标准，杜绝劣质、不合格材料，维修后设施设备性能、外观、使用寿命须符合校园后勤运维标准。

1.3 维修完成后须达到无渗漏、无破损、无堵塞、运行顺畅、使用安全的标准，现场无建筑垃圾、无施工残留污渍，恢复宿舍卫生间原有整洁环境。

（2）维修响应及处置时效标准

2.1 到场响应时效：乙方须设立专属售后对接人员及24小时报修联络方式，接到甲方后勤服务中心、宿舍管理部门或学生合法报修通知后，20分钟内必须抵达维修现场，核实故障问题、制定维修方案、启动维修作业，不得拖延、推诿。

2.2 常规维修时效：严格执行学校后勤维修服务准则，落实“小修不过午，大修不过夜”服务标准。

2.2.1 小型维修项目（包含洁具松动、小范围漏水、五金配件轻微故障、管道轻微堵塞、照明故障等不影响正常使用的问题），当日上午接到报修的，须当日中午12:00前维修完毕；当日下午接到报修的，须当日下班前维修完毕，实现小修不过午。

2.2.2 大型维修项目（包含大面积防水渗漏、管道断裂、洁具损坏、排水系统瘫痪、设施大面积破损等影响学生正常使用、存在安全隐患的问题），须当日连夜组织施工整改，确保当日夜间完成维修、调试、清理工作，实现大修不过夜，最大限度降低对学生住宿生活的影响。

2.3 现场处置原则：除特殊情况（需定制专用配件、突发不可抗力等经甲方书面确认的情形）外，所有质保期内故障问题均须现场核查、现场处置、现场解决，杜绝拖延维修、

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

留存隐患、二次返修等问题。确需延后处置的，须第一时间采取临时防护、应急保障措施，报备甲方后勤服务中心，并在隐患消除、配件到位后第一时间完成整改。

（3）双方权利与义务

3.1 甲方权利与义务

3.1.1 甲方以书面形式（包括函件、邮件、电话、微信、报修系统等可追溯方式）或口头通知乙方，向乙方推送报修信息，明确故障位置、故障情况及相关要求。

3.1.2 甲方有权对乙方维修响应速度、施工质量、服务态度、现场管理等工作进行监督考核，对不符合学校后勤维修标准的维修成果，有权要求乙方无条件返工整改。

3.2 乙方权利与义务

3.2.1 质保期内常态化做好售后保障工作，保持报修联络渠道 24 小时畅通，随时响应甲方维修需求，严格遵守本条款时效及质量标准完成维修作业。

3.2.2 维修作业人员须着装规范、文明施工，遵守学校宿舍管理规章制度，尊重师生，杜绝不文明施工行为，在施工过程中做好成品保护，避免造成宿舍其他设施、墙面、地面二次损坏。

3.2.3 维修产生的所有建筑垃圾、废弃材料须当场清理干净，恢复卫生间及宿舍公共区域整洁，做到工完场清。

3.2.4 若因乙方维修质量问题导致故障复发、出现新增问题，乙方须免费重复维修，并承担由此产生的一切损失及责任。

（4）违约追责

4.1 乙方出现以下情形之一的即构成违约：未按约定 20 分钟内抵达现场、未落实“小修不过午、大修不过夜”维修

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

时效、接到报修后拒不派人维修、维修质量不达标、维修返修后仍无法正常使用、遗留安全隐患等情况。

4.2 乙方发生上述违约情形的，甲方有权另行委托第三方单位或人员开展维修工作，由此产生的全部维修费用、材料费、人工费、差旅费等一切费用均由乙方承担，甲方有权直接从项目质保金中据实扣除，无需乙方确认。

4.3 乙方每发生一次上述违约行为，甲方除扣除第三方实际维修费用外，有权单次从质保金内扣除 1000 元作为违约金，可累计扣除。

4.4 乙方累计违约达 3 次及以上的，甲方有权依据学校质保金管理规定，视情节轻重扣除部分或全部剩余质保金。

4.5 即便质保金全部扣除完毕，本项目质保期保修义务不免除，乙方仍需继续承担质保期内所有维修责任及全部维修费用，不得以质保金扣完为由拒绝维保，甲方有权持续追责并追偿一切损失。

4.6 因乙方拖延维修、拒修、维修质量不合格造成的设施损坏扩大、安全事故、学生投诉、财产损失、校方声誉损失等，全部由乙方承担赔偿责任与相应法律责任。

第九条　违约责任和仲裁

一、因不可抗力或不可预见的客观情况影响而造成的工期延误，经甲方同意后，乙方可以顺延工程免于承担违约责任。

二、由于乙方原因受到甲方或政府相关执法监督部门的停工、返工处罚，工期不予顺延。

三、若施工质量不符合国家质量验收规范，乙方应无条件返工至质量合格，并经甲方验收认可。

本合同书条款双方必须严格执行，如有违反由责任方承

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

担一切经济损失。工程承包合同发生纠纷时，当事双方应及时协商，如协商不能解决时，提交至周口仲裁委员会进行仲裁。

第十条　合同份数及有效期

一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

二、本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

三、本合同自双方签订之日起生效。在乙方完成合同的工作内容及工程款付清后自动废止。

甲方：周口师范学院　　乙方：河南琰鼎建筑工程有限公司

开户行：建行周口分行大庆路支行　　开户行：中国建设银行信阳羊山支行

账户：41001551919059668899　　账户：41050176710800000395

法定代表人或委托人：

法定代表人或委托人：汪翠阳

签订地点：周口师范学院

签订时间：二〇二六年六月十八日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App