郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目工程

招标工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026年 6月15日

工程名称：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026.6.15

工程项目清单汇总表

工程名称：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	装饰工程	
1.2	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	楼地面装饰工程	
1.2	隔墙、隔断	
1.3	天棚工程	
1.4	墙、柱面装饰工程	
1.5	门窗工程	
1.6	屋顶改造	
1.7	培训会堂四楼	
1.8	图书馆一楼	
1.9	1-8层电梯厅吊顶	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011102003003	块料楼地面	1.750*1500仿大理石地砖 2.做法：①基层处理，刷界面剂一道 ②40mm厚C30混凝土找平 ③30mm厚DS M20水泥砂浆找平 ④瓷砖专用粘接剂，750*1500仿大理石地砖 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	921.53		
2	011108001001	石材零星项目	1.石材过门石 2.做法：①基层处理，刷界面剂一道 ②40mm厚C30混凝土找平 ③30mm厚DS M20水泥砂浆找平 ④石材过门石 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	6.8		
3	011102003002	块料楼地面	1.部位：600*600的防滑地砖 2.做法：①基层处理，刷界面剂一道 ②40mm厚C30混凝土找平 ③30mm厚DS M20水泥砂浆找平 ④瓷砖专用粘接剂，600*600的防滑地砖 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	13.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 2 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011106003001	块料楼梯	1.部位：楼梯-成品踏步砖 2.做法：①基层处理，刷界面剂一道 ②40mm厚C30混凝土找平 ③30mm厚DS M20水泥砂浆找平 ④瓷砖专用粘接剂，瓷砖饰面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	34.35		
5	011102003001	块料楼地面	1.部位：楼梯间楼地面 2.做法：①基层处理，刷界面剂一道 ②40mm厚C30混凝土找平 ③30mm厚DS M20水泥砂浆找平 ④瓷砖专用粘接剂，瓷砖饰面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	28.77		
		隔墙、隔断					
6	011207001001	轻质隔墙	1.部位：150mm厚双面双层石膏板轻钢龙骨隔墙 2.做法：①轻钢龙骨安装 ②隔音棉安装 ③双面双层12mm厚石膏板 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	177.23		
7	011207001002	轻质隔墙	1.部位：120mm厚单面双层石膏板轻钢龙骨隔墙 2.做法：①轻钢龙骨安装 ②隔音棉安装 ③单面双层12mm厚石膏板 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	596.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 3 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011207001004	轻质隔墙	1.部位：旋转楼梯 2.做法：①轻钢龙骨安装 ②石膏板打底 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	26.93		
		天棚工程					
		会议室					
9	011302002003	跌级吊顶天棚	1.部位：黑色镜面不锈钢吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③15mm厚阻燃板基层 ④9.5mm厚石膏板 ⑤1.2mm黑色镜面不锈钢饰面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	20.58		
10	011302002004	跌级吊顶天棚	1.部位：石膏板叠级天棚 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③9.5mm厚双层石膏板 ④刮腻子两遍，刷乳胶漆一底两面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	120.4		
		西展厅					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 4 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011302001006	平面吊顶天棚	1.部位：石膏板平面天棚 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③9.5mm厚双层石膏板 ④刮腻子两遍，刷乳胶漆一底两面 3.包含弧形铝合金灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	199.17		
12	010810002001	窗帘盒	1.窗帘盒 2.做法见图纸 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	7.8		
		电梯厅、走廊					
13	011302002005	跌级吊顶天棚	1.部位：碳晶板吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③15mm厚阻燃板基层 ④5mm厚碳晶板饰面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	158.76		
		东展厅					
14	011302002006	跌级吊顶天棚	1.部位：石膏板叠级天棚 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③9.5mm厚双层石膏板 ④刮腻子两遍，刷乳胶漆一底两面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	332.37		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 5 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011302002007	跌级吊顶天棚	1.部位：黑色镜面不锈钢吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③15mm厚阻燃板基层 ④9.5mm厚石膏板 ⑤1.2mm黑色镜面不锈钢饰面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	3.66		
16	011302002008	跌级吊顶天棚	1.部位：软膜天花吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③15mm厚阻燃板基层 ④9.5mm厚石膏板 ⑤软膜天花饰面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	21.86		
17	011302002010	跌级吊顶天棚	1.部位：木饰面吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③15mm厚阻燃板基层 ④9.5mm厚石膏板 ⑤木饰面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	16.36		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 6 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	011302002009	跌级吊顶天棚	1.部位：黑色镜面不锈钢吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③15mm厚阻燃板基层 ④9.5mm厚石膏板 ⑤1mm黑色镜面不锈钢饰面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	2.14		
19	011302004002	科技木饰面构建	1.科技木饰面构件 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	2		
		楼梯间、前室					
20	011403001003	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆天棚 2.做法：①刮腻子两遍 ②.刷乳胶漆，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	40.78		
21	011302001007	平面吊顶天棚	1.部位：石膏板平面天棚 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③9.5mm厚双层石膏板 ④刮腻子两遍，刷乳胶漆一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	13.4		
		墙、柱面装饰工程					
22	011105006002	金属踢脚线	1.50mm高不锈钢踢脚线 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	339.45		
23	011205001019	墙、柱面装饰板	1.12mm厚白色穿孔吸音板饰面 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	104.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 7 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011205001020	墙、柱面装饰板	1.木饰面 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	9.83		
25	010607004002	钢架	1.50*50*8镀锌方管钢架 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	t	0.438		
26	011205001021	墙、柱面装饰板	1.部位：地台 2.18mm厚细木工板 3.5mm厚铝塑板饰面 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	29.53		
27	011403001004	抹灰面油漆	1.部位：艺术漆墙面 2.做法：①刮腻子两遍 ②.白色雅晶石艺术漆饰面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	246.66		
28	011403001005	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆墙面 2.做法：①刮腻子两遍 ②.乳胶漆墙面，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	27.46		
29	011205001023	墙、柱面装饰板	1.展板 2.PVC无框折边覆钢化膜+磁性底板+亚克力磁吸面板 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	52.5		
30	011205001022	墙、柱面装饰板	1.广告打印宣绒布饰面 2.刮腻子两遍 3.专用基膜 4.宣绒布饰面 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	130.35		
31	011205001025	墙、柱面装饰板	1.3mm铝塑板饰面UV喷印图案 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	26.93		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 8 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011205001026	墙、柱面装饰板	1.走廊5mm厚碳晶板饰面 2.做法：①配套轻钢龙骨 ②15mm厚细木工板 ③木挂条，8mm厚碳晶板饰面 2.包含线条施工 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	213.61		
33	011205001032	墙、柱面装饰板	1.5mm厚碳晶板饰面 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	188.34		
34	011205001028	墙、柱面装饰板	1.1.2mm镜面不锈钢饰面 2.配套轻钢龙骨 3.15mm厚细木工板 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	18.42		
35	011205001030	墙、柱面装饰板	1.电梯1.2mm厚304拉丝不锈钢金属饰面 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	4.8		
36	011205001033	墙、柱面装饰板	1.冲孔铝板饰面 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	4		
37	011205001034	墙、柱面装饰板	1.1.2mm厚304不锈钢仿古铜色做旧饰面 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	74.46		
38	011205001029	墙、柱面装饰板	1.定制卷轴 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	8.7		
39	011205001027	墙、柱面装饰板	1.10mm厚亚克力板，广告打印 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	5.6		
40	011205001031	墙、柱面装饰板	1.部位：灯箱 2.软膜饰面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	27.01		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 9 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011205001024	墙、柱面装饰板	1.15mm厚石膏板造型 2.刮腻子，刷乳胶漆 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	6		
42	011205001035	墙、柱面装饰板	1.15mm厚石膏板打底 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	956.91		
43	011205001036	墙、柱面装饰板	1.12mm厚石膏板打底 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	59.79		
44	01B005	定制Logo	1.14、15立面定制logo 2.包含广告字 3.其它说明：详见图纸及规范要求	项	1		
45	011508001015	文字“大匠运行”	1.文字“大匠运行” 2.尺寸规格：21cm*21cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
46	011508001016	文字“大匠运行”	1.文字“匠艺淬练” 2.尺寸规格：21cm*21cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
47	011508001017	文字“1983-2022”	1.文字“1983-2022” 2.尺寸规格：8cm*10cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	9		
48	011508001018	文字“1978-1983”	1.文字“1978-1983” 2.尺寸规格：8cm*10cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 10 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011508001019	文字“1956-1959”	1.文字“1956-1959” 2.尺寸规格：8cm*10cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	9		
50	011508001020	文字“郑州工业技师学校”	1.文字“郑州工业技师学校” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	8		
51	011508001021	文字“做更好的自己”	1.文字“做更好的自己” 2.尺寸规格：15cm*15cm导电玻璃发光字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	6		
52	011508001022	文字“社会实践”	1.文字“社会实践” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
53	011508001023	文字“合作交流”	1.文字“合作交流” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
54	011508001024	文字“教学特色”	1.文字“教学特色” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
55	011508001025	文字“师资力量”	1.文字“师资力量” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 11 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	011508001026	文字“认识自己”	1.文字“认识自己” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
57	011508001027	文字“务实创新传承共享”	1.文字“务实创新传承共享” 2.尺寸规格：20cm*20cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	8		
58	011508001028	文字“创造自己”	1.文字“创造自己” 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
59	011508001029	文字“含弘光大等字”	1.文字“含弘光大等字” 2.尺寸规格：10cm*10cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	100		
60	011508001030	文字“历任校首”	1.文字“历任校首” 2.尺寸规格：20cm*20cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
61	011508001031	文字“郑州工业技师学院”	1.文字“郑州工业技师学院”不锈钢立体字 2.尺寸规格：15cm*15cm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	16		
62	011508001032	文字“先进自动化”	1.文字“先进自动化” 2.尺寸规格：15cm*15cm，导光玻璃发光字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 12 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	011508001035	文字“先进管理系统”	1.文字“先进管理系统” 2.尺寸规格：15cm*15cm，导光玻璃发光字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	6		
64	011508001033	文字“资源特征”	1.文字“资源特征” 2.尺寸规格：15cm*15cm，导光玻璃发光字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
65	011508001034	文字“变废为宝，循环无限”	1.文字“变废为宝，循环无限” 2.尺寸规格：6cm*6cm广告迷你字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	8		
66	011508001036	文字“郑州工业技师学院发展历程”	1.文字“郑州工业技师学院发展历程” 2.尺寸规格：15cm*15cm，导光玻璃发光字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	12		
67	011508001037	文字“未来智能化建设”	1.文字“未来智能化建设” 2.尺寸规格：15cm*15cm，发光迷你字 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	7		
68	011501004006	成品柜、架、台	1.定制磨光亚克力展台 2.尺寸高150mm，深300mm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	1.26		
69	011501004007	成品柜、架、台	1.成品展台，免漆板+铝塑板饰面 2.规格：长1600mm，高800，深550	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 13 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	011501004008	成品柜、架、台	1.成品展台，免漆板+铝塑板饰面 2.规格：长2600mm，高800，深550	个	1		
71	011501004009	成品柜、架、台	1.板材定制展台（框架结构） 2.规格：4140*450*365	个	1		
72	011501004010	成品柜、架、台	1.板材定制展台（框架结构） 2.规格：3200*450*365	个	1		
73	011501004011	成品柜、架、台	1.板材定制展台（框架结构） 2.规格：6965*400*400	个	1		
		门窗工程					
74	010801001001	木质门	1..门类型:实木复合门 2.含门锁等五金配件 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	20.16		
75	010801001002	隐形门	1..门类型:隐形门 2.含门锁等五金配件 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	40.59		
76	010805001001	电子感应门	1.定制造型玻璃门（电动感应门）消防联控、智能感应与人脸识别 2.含五金配件电动装置等，尺寸见设计图纸 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	套	2		
		屋顶改造					
		排烟机房					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 14 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	010605002001	钢板墙板	1.部位：排烟机房外墙外层压型钢板 2.规格：0.6mm镀锌压型钢板 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	63.84		
78	011001003001	保温隔热墙面	1.部位：排烟机房外墙 2.规格：200厚岩棉板-容重100kg/m3 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	63.84		
79	010605002002	钢板墙板	1.部位：排烟机房外墙内层压型钢板 2.规格：0.6mm镀锌压型钢板 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	63.84		
80	010605003004	钢屋面板	1.部位：排烟机房屋面 2.规格：0.6mm压型钢板屋面板-760角驰III型 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	28.42		
81	011001003002	保温隔热墙面	1.部位：排烟机房屋面 2.做法：①防水垫层:防水透气膜Ⅱ型,规格不小于50g/m2,不透水性不小于2.0m水柱/2h不渗漏 ②150厚岩棉板-容重100kg/m3 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	28.42		
82	010607003001	钢檩条	1.镀锌檩条制作、安装 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	t	0.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 15 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	010802004001	钢质防火门	1.门规格：钢制防火门FM甲1519，平开门,参12YJ4-2第3页GFM01-1520 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	5.7		
84	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m3	0.6		
85	010505002001	基础模板	1.设备基础模板 2.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m2	5.2		
		新砌女儿墙					
86	01B014	墙面拆除	1.拆除原墙面并堆放至建设单位指定地点 2.拆除内容:原有彩钢板轻质隔墙拆除 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m2	242.76		
87	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块(B07级)，强度级别为A5.0 2.墙体类型:女儿墙 3.墙体厚度:200 4.砂浆强度等级:粘接性能良好的专用砌筑砂浆，最低强度等级不应低于M5.0或Ma5.0 5.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m3	55.66		
88	01B013	防水收头	1.原女儿墙防水进行收头处理 2.做法详见女儿墙详图。 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	115.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 16 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
89	011001003004	保温隔热墙面	1.喷涂面层涂料二遍 2.滚刷主层涂料 3.滚刷底层涂料 4.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.100 厚A级半硬质矿棉板 6.6厚1:2.5水泥砂浆找平 7.9厚2:1:8 水泥石灰砂浆 8.2厚配套专用界面砂浆批刮 9.1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	260.52		
		屋面拆建					
90	01B004	屋面拆除	1.拆除原屋面并堆放至建设单位指定地点 2.拆除内容:①0.9mm厚65/430型铝镁锰合全直立锁边屋面板 ②防水透气膜 ③H75高强铝合金固定座 ④保温层:100mm、32K玻璃吸音棉 ⑤几25x30x60x30x25x2.0热镀锌衬檩,衬檩支托几25x30x60x30x25x3.0 ⑥吸音层:50mm,24K玻璃吸音棉 ⑦防尘层:无纺布 ⑧底板:0.6mm镀锌压型钢板900型 3清单工程量计算规则:按照屋面外板拆除面积计算 4.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m2	2149.72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 17 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
91	010605003005	钢屋面板	1.0.6mm镀锌压型钢板900型 2..其它说明：详见相关设计文件及施工规范	m2	2149.72		
92	010605003006	钢屋面板	1.0.9mm65/430 铝镁锰合金直立锁边屋面板 2..其它说明：详见相关设计文件及施工规范	m2	2149.72		
93	010607003002	钢檩条	1.衬檩支托几25*30*60*30*25*3热镀锌 2.衬檩几25*30*60*30*25*2热镀锌 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	t	5.612		
94	011001001001	保温隔热屋面	1.防尘层：无纺布 2.吸音层：50mm 24K玻璃棉 3.保温层100mm 32K玻璃吸音棉 4.防水透气膜 5.防水层:1.2厚聚氯乙烯(PVC)防水卷材L型(背衬型) 6.其它说明：详见相关设计文件及施工规范	m2	2149.72		
95	010901007001	屋面成品天沟、檐沟	1.构件部位:3mm厚不锈钢板排水天沟 2.构件品种、规格、尺寸:宽500mm，高300m，详细见图纸设计 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m	123.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 18 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	010901007002	屋面成品天沟、檐沟	1.构件部位:3mm厚不锈钢板排水天沟 2.构件品种、规格、尺寸:宽400mm，高300m，详细见图纸设计 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m	123.6		
97	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:Φ100UPVC成品雨水管 2.雨水口:详见12YJ5-1-E3	m	396.08		
98	011001003003	保温隔热墙面	1.防火隔离带 2.60mm厚A级岩棉板 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	6.2		
99	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m3	6.45		
100	010505002002	基础模板	1.设备基础模板 2.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m2	34.31		
101	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋Φ10 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	t	0.041		
102	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋Φ12 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	t	0.078		
103	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.现浇构件带肋钢筋Φ25 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	t	1.018		
104	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.设备基础表面 2.20厚1:25水泥砂浆面层(素水泥浆一道) 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	44.89		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 19 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	010503014001	盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.构件尺寸:1000*2900*80 3.混凝土强度等级:C25 4.钢筋:Φ8-150双向 5.盖板制作及安装 6.其它说明：详见设计图纸及规范要求	套	2		
106	010503014003	盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.构件尺寸:1200*1800*80 3.混凝土强度等级:C25 4.钢筋:Φ8-150双向 5.盖板制作及安装 6.其它说明：详见设计图纸及规范要求	套	1		
		打胶					
107	01B021	打胶	1.名称:打胶 2.工程内容:清旧胶、缝清理、泡沫棒、中性硅酮耐候胶、吊篮 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m	510.6		
		培训会堂四楼					
		拆除工程					
108	01B006	天棚面龙骨及饰面拆除	1.石膏板吊顶面层及龙骨拆除 2.建筑垃圾外运自行考虑 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	217.82		
109	01B007	拆除涂料面	1.涂料墙面及腻子拆除 2.建筑垃圾外运自行考虑 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	161.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 20 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	01B008	天棚面龙骨及饰面拆除	1.木地板、基层板、龙骨拆除 2.建筑垃圾外运自行考虑 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	217.82		
111	01B022	拆除窗	1.拆除窗 2.建筑垃圾外运自行考虑 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	10m2	3.46		
112	01B002	拆除桌椅	1.原有椅子拆除搬至业主指定地点 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	158		
113	01B009	拆除桌椅	1.原有桌子拆除搬至业主指定地点，宽350mm*长1800mm 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	53		
		楼地面装饰工程					
114	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.原有瓷砖面施工3.2mm厚的同质透心塑胶地板 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	238.3		
		墙面装饰工程					
115	011403001006	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆墙面 2.做法：①刮腻子两遍 ②.乳胶漆墙面，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	188.25		
116	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗类型:断桥铝双层隔音窗 2.90系列窗壁厚1.8mm粉末喷涂，玻璃类型双层加胶5+22A+5，3c认证钢化玻璃 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m2	34.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 21 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	010810001001	窗帘	1.棉麻遮光窗帘 2.包含轨道安装 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	59.83		
118	010801001003	木质门	1..门类型:实木复合门 2.含门锁等五金配件 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	3.5		
119	01B003	黑板	1.定制黑板1200*2400 2.其它说明:详见设计图纸及规范要求	个	2		
		天棚工程					
120	011302001008	平面吊顶天棚	1.部位：铝方通吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③木纹色铝方通80*100*1mm，间距180mm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	130.76		
121	011302002011	跌级吊顶天棚	1.部位：石膏板造型边吊 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③9.5mm厚双层石膏板 ④刮腻子两遍，刷乳胶漆一底两面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	87.06		
122	011403001007	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆天棚 2.做法：①刮腻子两遍 ②.乳胶漆天棚，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	217.82		
		其它					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 22 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	01B017	桌子	1.外形尺寸:长（L）1800mm × 宽（W）350mm × 高（H）750mm（允许误差 ±5mm）。 2.桌下净空高度:≥600mm，确保腿部活动空间及下方可放置主机或收纳筐。 3.台面材质及工艺: 基材:采用优质 E1 级及以上环保实木颗粒板或多层板 。 饰面:表面采用三聚氰胺饰面或优质防火板贴面，木纹清晰自然，耐磨、耐刮、耐酸碱、防渗透 。 封边:四周采用优质 PVC 热熔封边，封边厚度 ≥ 2mm，结合牢固，无脱胶、翘边现象，且具备防水功能 。 厚度:桌面厚度 ≥ 25mm 。 4.桌架及前挡板材质: 桌腿/框架:采用优质冷轧钢管或方管，管壁厚度 ≥ 1.5mm，整体结构稳固，承重能力强 。 前挡板（核心特征）:桌体正面及两侧挡板采用优质冷轧钢板冲压成型，表面布满均匀的方形/矩形孔洞（冲孔板设计），既美观大方，又利于设备散热及线缆管理，且可防止物品从桌面滑落。 表面处理:桌架及挡板表面需经过除油、除锈、磷化等前处理，再进行静电粉末喷涂，涂层均匀平	个	53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 23 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			滑，无流挂、漏喷、气泡、桔皮等缺陷，颜色为哑光黑色。 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求				
124	01B018	椅子	1.椅子参数:① 框架：优质钢管弯管制成的弓形脚架，管壁厚度≥1.2mm，表面静电粉末喷涂（黑色/亚光黑），防锈耐磨。 ②靠背:采用优质高弹力尼龙网布或特斯林网布，透气性好，背部有横向支撑钢架。 ③座垫:采用优质高密度定型海绵，厚度≥45mm，表面优质耐磨布料或西皮包裹，回弹性好。 ④扶手（可选）:固定式扶手，ABS塑料外壳，内嵌钢管，与椅架一体注塑成型，无锐角。 ⑤尺寸:座高 450±10mm，整体高度 900±10mm。 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	158		
		图书馆一楼					
		拆除工程					
125	01B010	天棚面龙骨及饰面拆除	1.石膏板吊顶面层及龙骨拆除 2.建筑垃圾外运自行考虑 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	211.86		
126	01B011	拆除墙面龙骨及饰面	1.拆除吸音板墙面及龙骨 2.建筑垃圾外运自行考虑 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	164.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 24 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
127	01B015	拆除桌椅	1.依据设计图纸原有椅子已基本破坏，拆除并外运 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	176		
128	01B016	拆除桌椅	1.依据设计图纸原有桌子已基本破坏，拆除并外运，宽350mm*长2350mm 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	44		
		楼地面装饰工程					
129	011103002002	橡塑卷材楼地面	1.原有瓷砖面施工3.2mm厚的同质透心塑胶地板 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	225.63		
		墙面装饰工程					
130	010807001002	金属(塑钢)窗	1.原有窗户型材除锈打磨重新喷漆 2.工程量按窗户面积计算 3.其它说明:详见设计图纸及规范要求	m2	40.58		
131	010810001002	窗帘	1.棉麻遮光窗帘 2.包含轨道安装 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	57.58		
132	011403001008	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆墙面 2.做法：①刮腻子两遍 ②.乳胶漆墙面，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	189.77		
133	01B012	黑板	1.定制黑板1200*2400 2.其它说明:详见设计图纸及规范要求	个	2		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 25 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
134	011302001009	平面吊顶天棚	1.部位：铝方通吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③木纹色铝方通80*100*1mm，间距180mm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	111.48		
135	011302002012	跌级吊顶天棚	1.部位：石膏板造型边吊 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③9.5mm厚双层石膏板 ④刮腻子两遍，刷乳胶漆一底两面 3.包含灯槽费用 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	100.38		
136	011403001009	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆天棚 2.做法：①刮腻子两遍 ②.乳胶漆天棚，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	211.86		
		其它					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 26 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	01B019	桌子	1.外形尺寸:长（L）1800mm × 宽（W）350mm × 高（H）750mm（允许误差 ±5mm）。 2.桌下净空高度:≥600mm，确保腿部活动空间及下方可放置主机或收纳筐。 3.台面材质及工艺: 基材:采用优质 E1 级及以上环保实木颗粒板或多层板 。 饰面:表面采用三聚氰胺饰面或优质防火板贴面，木纹清晰自然，耐磨、耐刮、耐酸碱、防渗透 。 封边:四周采用优质 PVC 热熔封边，封边厚度 ≥ 2mm，结合牢固，无脱胶、翘边现象，且具备防水功能 。 厚度:桌面厚度 ≥ 25mm 。 4.桌架及前挡板材质: 桌腿/框架:采用优质冷轧钢管或方管，管壁厚度 ≥ 1.5mm，整体结构稳固，承重能力强 。 前挡板（核心特征）:桌体正面及两侧挡板采用优质冷轧钢板冲压成型，表面布满均匀的方形/矩形孔洞（冲孔板设计），既美观大方，又利于设备散热及线缆管理，且可防止物品从桌面滑落。 表面处理:桌架及挡板表面需经过除油、除锈、磷化等前处理，再进行静电粉末喷涂，涂层均匀平	个	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 27 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			滑，无流挂、漏喷、气泡、桔皮等缺陷，颜色为哑光黑色。 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求				
138	01B020	椅子	1.椅子参数:① 框架：优质钢管弯管制成的弓形脚架，管壁厚度≥1.2mm，表面静电粉末喷涂（黑色/亚光黑），防锈耐磨。 ②靠背:采用优质高弹力尼龙网布或特斯林网布，透气性好，背部有横向支撑钢架。 ③座垫:采用优质高密度定型海绵，厚度≥45mm，表面优质耐磨布料或西皮包裹，回弹性好。 ④扶手（可选）:固定式扶手，ABS塑料外壳，内嵌钢管，与椅架一体注塑成型，无锐角。 ⑤尺寸:座高 450±10mm，整体高度 900±10mm。 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	176		
		1-8层电梯厅吊顶					
139	011302001010	平面吊顶天棚	1.部位：铝方通吊顶 2.做法：①吊杆安装 ②配套龙骨施工 ③木纹色铝方通80*100*1mm，间距180mm 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	159.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 28 页　共 28 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
140	011403001010	抹灰面油漆	1.部位：乳胶漆天棚 2.做法：①刮腻子两遍 ②.乳胶漆天棚，一底两面 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	159.68		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产			
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费			
3	011601011001	夜间施工增加			
4	011601013001	二次搬运			
5	011601010001	冬雨季施工			
6	011601001002	脚手架	1.脚手架 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求		
7	011601002001	垂直运输	1.垂直运输 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求		
8	011601014001	已完工程及设备保护	1.已完工程及设备保护费 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目

工程名称：装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	十楼走廊拆除-原有喷淋、灯具、吊顶、墙面饰面、地砖、门等拆除。	45871.56	4128.44	50000					
3	十楼会议桌、椅子	47706.43	4293.57	52000					
本页小计		93577.99	8422.01	102000					--
合计		93577.99	8422.01	102000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：装饰工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价			
合　　计					

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	照明工程	
1.2	弱电工程	
1.3	消防工程	
1.4	空调工程	
1.5	电子屏、智能屏、显示屏	
1.6	展厅中央控制系统	
1.7	图书馆一楼报告厅	
1.8	培训会堂四楼报告厅	
1.9	躬行楼1~8层电梯厅	
1.10	图书馆教室投影仪及幕布	
2	措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	
5	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明工程					
1	080706002001	配电箱	1.名称:配电箱AL1 2.型号、规格:电箱尺寸500*600*200，Pe=29.0KW 3.安装方式:悬挂 4.金属支架材质、规格:包含支架等 5.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
2	080706002002	配电箱	1.名称:配电箱ALE 2.型号、规格:电箱尺寸600*800*200，Pe=1KW 3.安装方式:悬挂 4.金属支架材质、规格:包含支架等 5.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
3	080706002003	配电箱	1.名称:配电箱PD 2.型号、规格:电箱尺寸480*740*210，Pe=10.6KW 3.安装方式:悬挂 4.金属支架材质、规格:包含支架等 5.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
4	030413002001	装饰灯	1.名称:LED防眩射灯 2.规格:直径100mm 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见图纸设计及规范要求	套	55		
5	030413002009	装饰灯	1.名称:LED感应灯 2.安装方式:吸顶 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	4		
6	030413002002	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:直径100mm 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见图纸设计及规范要求	套	48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 2 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413001001	普通灯具	1.名称:LED条形灯 2.规格:1200mm*100mm 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	20		
8	030413002003	装饰灯	1.名称:消防应急照明灯具-吸顶 2.安装方式:吸顶 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	27		
9	030413002004	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯-双面单向 2.安装方式:吸顶 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	17		
10	030413002005	装饰灯	1.名称:消防应急标志灯-安全出口 2.安装方式:吸顶 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	7		
11	030413002006	装饰灯	1.名称:暗藏LED灯带 2.规格:15mm 3.其他:详见图纸设计及规范要求	m	591.23		
12	030413002010	装饰灯	1.名称:弧形铝合金黑色灯槽LED灯带内嵌 2.其他:详见图纸设计及规范要求	m	27.9		
13	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	5		
14	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.安装方式:暗装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	6		
15	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.安装方式:暗装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 3 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030413014001	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.安装高度:0.3m 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	套	50		
17	030413014002	插座	1.名称:单相二、三极带防溅盒插座 2.安装高度:1.2m 3.安装方式:暗装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	套	2		
18	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	178		
19	030412006003	接线盒	1.名称:开关（插座）盒(包含预留接线盒) 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	105		
20	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN80 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	10		
21	030412001012	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:32 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	10		
22	030412001013	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 4 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030412001006	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	773.2		
24	030412001007	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	515.32		
25	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZA-YJY-4*16+1*16 3.电压(kV):1KV 4.敷设方式:配管/桥架 5.含电缆头制作安装 6.其他:详见图纸设计及规范要求	m	10		
26	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:BBTRZ-5*4 3.敷设方式:穿管 4.含电缆头制作安装 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	12		
27	030412004010	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-BYJ-4	m	12		
28	030412004001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZB-BYJ-2.5 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	2072		
29	030412004002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZN-RVS2*2.5 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	210.29		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 5 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412004003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZB-BYJ-4 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	1528		
31	030412004004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZB-BYJ-6 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	20.37		
32	030412003002	桥架	1.名称:桥架安装 2.型号:200*100 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	82.2		
33	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:线管开槽进墙体 2.其他:详见图纸设计及规范要求	m	93.3		
		弱电工程					
34	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:弱电机柜 2.安装方式:挂墙安装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
35	030501015001	交换机	1.名称:交换机 2.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
36	030502008001	配线架	1.名称:配线架 2.规格:24口光纤配线架 3.其他:详见图纸设计及规范要求	架	1		
37	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:跳线 2.其他:详见图纸设计及规范要求	条	5		
38	030412001011	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:明配 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 6 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412004009	配线	1.名称:光缆 2.配线形式:穿管 3.规格:12芯 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	10		
40	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗装 5.其他:详见图纸设计及规范要求	m	406.6		
41	030502004001	大对数电缆、电话线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:Cat6e 4P UTP 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	406.6		
42	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	个	5		
43	030502002001	电话插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:暗装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	个	3		
44	030502002002	电话插座	1.名称:电视网络一体插座 2.安装方式:暗装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	个	2		
45	030501010001	路由器	1.名称:无线AP 2.安装方式:明装 3.其他:详见图纸设计及规范要求	台	8		
46	030402004001	避雷器	1.名称:浪涌保护器 2.其他:详见图纸设计及规范要求	组	1		
47	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:线管开槽进墙体 2.其他:详见图纸设计及规范要求	m	1.5		
		消防工程					
		消防水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 7 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	257.4		
49	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	71.15		
50	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	13.96		
51	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	31.32		
52	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	22.71		
53	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN80 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	44		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 8 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	58.88		
55	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽或法兰连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	7.89		
56	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K-ZSTZ15-8 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	131		
57	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
58	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:信号阀 2.型号、规格:DN150 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
59	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	套	1		
60	03B006	消火栓改造	1.名称:消火栓改造 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	套	1		
61	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架制作安装 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	kg	159.11		
		消防电					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 9 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	080706002004	配电箱	1.名称:风机配电箱ATFJ1 2.型号、规格:电箱尺寸600*800*150，Pe=11.0KW 3.安装方式:悬挂 4.金属支架材质、规格:包含支架等 5.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
63	080706002005	配电箱	1.名称:风机配电箱ATFJ2 2.型号、规格:电箱尺寸600*800*150，Pe=11.0KW 3.安装方式:悬挂 4.金属支架材质、规格:包含支架等 5.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
64	030412004005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZCN-BYJ-6 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	24		
65	030409001002	电力电缆	1.名称:电缆敷设 2.型号:BTTZR-5*6 3.敷设方式:桥架/配管 4.含电缆头制作安装 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	50		
66	030412003001	桥架	1.名称:桥架安装 2.型号:100*100 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	36		
67	030412001008	配管	1.名称:配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	50		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 10 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030412001016	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	6		
69	030412001014	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG16 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	323.82		
70	030412001017	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	20		
71	030412001015	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG25 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	102.32		
72	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-Z-1100 3.类型:吸顶安装 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	33		
73	030904010001	楼层火灾显示器	1.名称:火灾显示盘 2.安装方式:距地1.4m 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	台	1		
74	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防广播 2.安装方式:吸顶 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	11		
75	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.安装方式:距地1.4m 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
76	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防电话 2.安装方式:距地1.4m 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 11 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.安装方式:距地2.5m 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
78	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.其他:其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
79	030904008001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:接线端子箱 2.型号:Z-11A/X20 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	台	1		
80	030904007001	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	6		
81	030904007002	消防模块	1.名称:隔离模块 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	2		
82	030904007003	消防模块	1.名称:风机模块 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	2		
83	030904007004	消防模块	1.名称:广播模块 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	2		
84	030904007005	消防模块	1.名称:电源监控模块 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	3		
85	030412004006	配线	1.名称:配线 2.型号:ZRNH-RVS-2*1.5 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	461.9		
86	030412004007	配线	1.名称:配线 2.型号:ZRNH-RVVP-2*1.5 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	95.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 12 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030412004008	配线	1.名称:配线 2.型号:NHBV-4 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	422.54		
88	030412004011	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.规格:WDZCN-RYS-2*1.5 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	20		
89	030409002001	控制电缆	1.名称:多线控制线 2.规格:WDZCN-KVV-4*1.5 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	100		
90	030412004012	配线	1.名称:配线 2.配线形式:穿管 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m	20		
91	030909003001	自动报警系统调试	1.点数:64点位以内 2.其他:详见图纸设计及规范要求	系统	1		
		消防通风					
92	030108001001	风机	1.名称:消防排烟轴流风机 2.型号:HTF-I-10 3.规格:风量：38200m³/h，全压：736Pa，功率：11KW,380V,重量280KG 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	台	2		
93	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	157.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 13 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:圆形 4.板材厚度:1.0mm 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	3.49		
95	030703001001	碳钢阀门	1.名称:排烟阀（常闭）带手动开启装置 2.规格:1250*400 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	5		
96	030703001002	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀（常开280°） 2.规格:1250*400 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	4		
97	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:钢制单层百叶风排烟口 2.规格:800*600 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	5		
98	03B007	防虫网	1.防虫网安装； 2.其他说明:详见设计图纸及规范要求。	个	2		
99	031301002001	开孔打洞	1.名称:墙面开洞 2.规格:1350*500	个	3		
100	031301002002	开孔打洞	1.名称:楼板开洞 2.规格:1350*500	个	4		
101	030702008002	柔性软风管	1.名称:柔性软接 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	2.51		
		空调工程					
102	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.板材厚度:1.0mm 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	458.36		
103	030702008001	柔性软风管	1.名称:柔性软接 2.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	7.31		
104	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:11000*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 14 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:14500*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
106	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:1700*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
107	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:300*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	7		
108	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:5000*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
109	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:6000*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
110	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:6800*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
111	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:7500*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
112	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:送风口 2.规格:12600*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
113	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口 2.规格:13000*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
114	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:回风口 2.规格:1700*300 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	1		
115	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:闭孔橡塑保温 2.绝热厚度:20mm	m3	9.78		
		电子屏、智能屏、显示屏					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 15 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030505017001	显示设备	1.名称:高刷弧形led屏幕12.9m*3.4m（04-LE02）(含背面隔断墙加固) 2.类别:拼接定制屏 3.规格:详见图纸及参数表 4.安装方式:背面隔断墙加固 5.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m2	43.86		
117	030505017023	显示设备	1.名称:嵌入式电子显示屏0.6m*0.42m(06-LE-03) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他说明：详见图纸及参数表	m2	0.25		
118	030505017002	显示设备	1.名称:嵌入式led显示屏1.44m*1.6m(08-LE-04) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	2.3		
119	030505017024	显示设备	1.名称:嵌入式显示屏1.8m*1.21m(17-LE-08.1) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	2.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 16 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
120	030505017025	显示设备	1.名称:嵌入式显示屏0.625m*0.34m(17-LE-08.2) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	0.21		
121	030505017003	显示设备	1.名称:嵌入式显示屏3.9m*2m(17-LE-08.3) 2.规格:详见图纸及参数 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	7.8		
122	030505017007	显示设备	1.名称:嵌入式显示屏2.6m*1.6m(17-LE-08.4) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	4.16		
123	030505017026	显示设备	1.名称:嵌入式弧形led显示屏2.8m*1.5m(18-LE-08) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	4.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 17 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	030505017027	显示设备	1.名称:嵌入式led显示屏 交互一体机1.95m*1.95m(19-LE-09.01) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	3.8		
125	030505017028	显示设备	1.名称: oled透明屏幕1.8m*2.3m(19-LE-09.02) 2.规格:详见图纸及参数表 3.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	4.14		
126	030505017034	显示设备	1.名称:嵌入式显示屏0.9m*0.45m(19-LE-09.03) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	0.41		
127	030505017029	显示设备	1.名称:嵌入式led显示屏2.8m*2m(19-LE-09.04) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	5.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 18 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	030505017030	显示设备	1.名称:嵌入式led显示屏 交互一体机2.3m*1.58m(19-LE-09.05) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	3.63		
129	030505017008	显示设备	1.名称:嵌入式led显示屏 交互一体机9m*0.8m(21-LE-10) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	7.2		
130	030505017031	显示设备	1.名称:嵌入式LED显示屏2.4m*1.8m(23-LE-11) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	4.32		
131	030505017010	显示设备	1.名称:嵌入式led互动显示屏 交互一体机4.8m*2.4m(25-LE-12) 2.规格:嵌入式安装 3.安装方式:详见图纸及参数表 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	11.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 19 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	030505017011	显示设备	1.名称:嵌入式led显示屏 交互一体机6.54m*1.5m(26-LE-12) 2.规格:详见图纸及参数表 3.安装方式:嵌入式安装 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	9.81		
133	030505017022	显示设备	1.名称:圆柱形造景区柔性LED屏 2.规格:Φ1.2m，高3.4m 3.安装方式:详见图纸设计及规范要求 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	12.81		
		展厅中央控制系统					
134	03B003	展厅中央控制系统	1.详见图纸设计参数	套	2		
		图书馆一楼报告厅					
135	03B002	图书馆一楼空调、照明等拆除	1.拆出需改造的空调、照明等	项	1		
136	030413001003	普通灯具	1.名称:LED条形灯 2.规格:1200mm*100mm 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	24		
137	030413002007	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:直径100mm 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见图纸设计及规范要求	套	12		
138	030505017032	显示设备	1.名称:P1.8LED高刷屏幕 2.规格:6m*2.4m 3.含教学软件服务器 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	14.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 20 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
139	030505005002	扬声器	1.名称:音响（利旧） 2.安装方式:壁装	台	2		
140	030701003001	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:额定制冷量：39500W、额定制热量：44500W、制冷输入功率：11.2kW、制热输入功率：11.8kW 3.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
141	030701003002	空调器	1.名称:空调室内机 2.规格:制冷量≈13.17kW 高静压风管内机，机外静压100Pa，单台风量：≥2600m³/h 3.其他:详见图纸设计及规范要求	台	3		
142	03B010	空调系统风管、安装辅材费及人工费	1.名称:图书馆一楼报告厅空调系统风管、安装辅材费及人工费 2.含风管、冷媒铜管、保温、线控器、风口、线缆等 3.其他:详见图纸设计及规范要求	项	1		
		培训会堂四楼报告厅					
143	03B004	培训会堂四楼报告厅空调、照明等拆除	1.拆出需改造的空调、照明等	项	1		
144	030413001004	普通灯具	1.名称:LED条形灯 2.规格:1200mm*100mm 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	30		
145	030413002008	装饰灯	1.名称:LED筒灯 2.规格:直径100mm 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见图纸设计及规范要求	套	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 21 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	030505017033	显示设备	1.名称:P1.8LED高刷屏幕 2.规格:4.7m*2.3m 3.含教学软件服务器 4.其他:详见图纸设计及规范要求	m2	10.81		
147	030505005001	扬声器	1.名称:音响（利旧） 2.安装方式:壁装	台	4		
148	030701003003	空调器	1.名称:空调室外机 2.规格:额定制冷量：39500W、额定制热量：44500W、制冷输入功率：11.2kW、制热输入功率：11.8kW 3.其他:详见图纸设计及规范要求	台	1		
149	030701003004	空调器	1.名称:空调室内机 2.规格:制冷量≈13.17kW 高静压风管内机，机外静压100Pa，单台风量：≥2600m³/h 3.其他:详见图纸设计及规范要求	台	3		
150	03B009	空调系统风管、安装辅材费及人工费	1.名称:培训会堂四楼报告厅空调系统风管、安装辅材费及人工费 2.含风管、冷媒铜管、保温、线控器、支架、风口、线缆等 3.其他:详见图纸设计及规范要求	项	1		
		躬行楼1~8层电梯厅					
151	03B005	躬行楼1~8层电梯厅空调、照明等拆除	1.拆出需改造的空调、照明等	项	1		
152	030413001005	普通灯具	1.名称:LED条形灯 2.规格:1200mm*100mm 3.其他:详见图纸设计及规范要求	套	32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 22 页　共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
153	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外热镀锌钢管DN25 3.连接形式:螺纹或卡压连接 4.其它说明：详见设计图纸及规范要求	m	24		
154	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:K-ZSTZ15-8 3.其它说明：详见设计图纸及规范要求	个	48		
		图书馆教室投影仪及幕布					
155	030505016001	显示设备	1.名称:投影仪及电动幕布 2.规格:电动幕布幕布尺寸为4:3比例，150英寸，3050*2280mm 3.安装方式:吊挂	台	12		
本页小计							
合　　计							

措施项目清单计价表

标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产			
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费			
3	031401020001	夜间施工增加			
4	031401013001	二次搬运			
5	031401021001	冬雨季施工			
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	智能化设备、智能化模型建设（1、展厅智能ai交互引导机器人； 2、专家工作室版块展示设备模型（8套）； 3、先进自动化版块机械臂定制（3套）； 4、先进自动化版块机械臂展示设备模型（2套）； 5、技术优势版块汽车框架模型（1套）； 6、技术优势版块汽车核心零部件模型（1项）； 7、未来智能化建设版块建筑框架模型（6项）；）	321101	28899	350000					
2	虚拟仿真实践教学管理平台	275229.36	24770.64	300000					
本页小计		596330.36	53669.64	650000					--
合计		596330.36	53669.64	650000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州工业技师学院职业技能发展教育中心改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	不含税工程造价合计-专业工程暂估价			