

河南应用技术职业学院开封校区南院

2、3、4 号宿舍楼家具更换项目（包 3）合同

甲方：河南应用技术职业学院

委托代理人：李海富

地址：郑州市中原区郑上路 548 号

联系电话：13937150637

乙方：河南豫创家具有限公司

法定代表人：李松杭

地址：河南省郑州市二七区马寨镇金碟路西四环交叉口向东 200 米路北

联系电话：15638882729

根据河南应用技术职业学院开封校区南院 2、3、4 号宿舍楼家具更换项目（包 3）的中标通知书和招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据），经甲、乙双方协商，于 2026 年 6 月 23 日签订本合同。

一、产品（货物或设备）明细及报价表

序号	名称	品牌	型号和规格	数量	制造商 (服务商)名称	单价 (元)	总价(元)	备注
1	二连三铺家具组合	豫创	规格： 二联三人位爬梯组合床（包含床架、床板、侧爬梯）规格： 长 4000mm×宽 900mm×高 2150mm 二连三铺配套床下柜子及书桌架组合整体规格：长 1850mm×宽 600mm×高 1700mm 柜子规格：长 1850mm×宽 350mm×高 700mm 书架规格：宽 1850mm×深 250mm×高 950mm	162	河南豫创家具有限公司	3000	486000	

			学习桌: 桌面离地高度 760mm, 桌面规格长 1850mm × 宽 600mm × 厚 25mm 方凳规格: 长 330mm × 宽 240mm × 高 420mm					
	二连四铺家具组合	豫创	规格: 二联四人位爬梯组合床 (包含床架、床板、侧爬梯) 规格: 长 4000mm × 宽 900mm × 高 2150mm 二连四铺配套书桌架及柜子组合整体规格: 长 1200mm × 宽 600mm × 高 1700mm 柜子规格: 长 1200mm × 宽 350mm × 高 600mm 书架规格: 宽 1200mm × 深 250mm × 高 950mm 学习桌: 桌面离地高度 760mm, 桌面规格长 1200mm × 宽 600mm × 厚 25mm 方凳规格: 长 330mm × 宽 240mm × 高 420mm	162	河南豫创家具有限公司	3635.8	589000	
2	备品备件	/	/	/	/	/	包含	质保期内免费供应
3	专用工具	/	/	/	/	/	包含	质保期内免费供应
4	运输 (含保险)	/	/	/	/	/	包含	包含在报价内
5	安装、调试、检验	/	/	/	/	/	包含	包含在报价内
6	培训	/	/	/	/	/	包含	质保期内免费供应
7	技术服务	/	/	/	/	/	包含	质保期内免费供应
总价: 壹佰零柒万伍仟元整 (¥1075000 元)								

备注: 本合同单价按分摊金额统一计取, 因除不尽产生的 0.40 元尾差, 统一计入第二项货品总价, 合同总金额为 1075000 元。

详见附件: 1. 技术规格书 (技术参数及要求)

2. 售后服务承诺

二、合同金额

人民币（大写）：壹佰零柒万伍仟元整（¥1075000 元）。本金额仅为合同暂定总价。

合同价款的组成：货物（设备）价款及运输、装卸、安装费用及相关材料费、调试费、软件费、保修、人员培训、税金等费用。

双方最终结算金额以甲方实际收货、验收合格且符合本合同约定的实际发生并实际收付的货款为准，据实进行结算，最终结算金额不受前述暂定总价约束，但原则上不得超过本合同约定总价；因乙方原因产生的任何增加费用、返工费用、补配费用、运输安装费用及第三方检验费用均由乙方承担，甲方无须另行支付。

三、质量及技术规格要求

1. 乙方须按合同要求提供全新货物（设备）（包括零件、附件、备品备件等），货物（设备）的质量标准、规格型号、具体配置、数量等符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中明确的技术标准。

2. 乙方应在本合同签订后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范，并于约定时间前进驻安装现场，待所有货物（设备）安装调试完毕后甲方开始组织验收。如甲方无正当理由，不得拒绝接收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方产品质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。

四、交货时间、地点与方式

1. 乙方应于合同生效后 45 日历天内将货物（设备）运到甲方指定地点河南应用技术职业学院，并按甲方要求完成装卸、安装、调试完毕，达到合同、招

标文件、投标文件及附件约定的全部标准并具备使用条件。

2. 乙方负责所供货物（设备）包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担法律责任。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物（设备）交付使用前，乙方负责对提供货物（设备）进行看管，并承担货物（设备）的丢失、损毁等风险。

6. 乙方交由承运人运输的在途货物（设备），由乙方承担毁损、灭失的风险。

五、验收、调试及人员培训

1. 验收：到货后，乙方应向甲方移交所供货物（设备）完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方将工作完成后，由甲方组织进行验收，自正式验收合格并交付给甲方之日起计算质保期。如果乙方提供的货物与合同要求标准不符，甲方有权拒绝接收，由此产生的一切费用由乙方承担。验收程序如下：

（1）到货验收。到货后；检查仪器设备内外包装是否完好，有无破损、碰伤、浸湿、受潮、变形等情况。确认所验收货物件数与运输单据填写的件数、品牌及标准一致。如发现上述问题，应作详细记录，并拍照留据。

（2）开箱（实物及数量参数）验收。到货后开箱检查仪器设备及附件外表有无残损、锈蚀、碰伤等，检查随机资料是否齐全，如仪器说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。以装箱单为依据，逐件核对检查主机、附件的规格、型号、配置及数量。以供货合同为依据与装箱单进行核对，做好货物（设备）验收清单记录。

(3) 质量验收。按照合同条款、货物（设备）使用说明书及操作手册的规定和程序进行安装、调试后进行质量验收，乙方技术人员参加，必要时可委托有资质的第三方（或政府主管部门）进行验收，所需费用由乙方承担。验收时对照货物（设备）使用说明书，进行各种技术参数测试，检查仪器的技术指标和性能是否达到要求，做好质量验收记录，验收结束出具验收报告。若仪器出现质量问题，应将详细情况书面通知乙方。

2. 调试：乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行。

3. 人员培训：乙方免费对甲方人员进行必要的业务及服务培训，使其达到正确掌握设备使用要求。

六、履约保证金及付款方式

1. 乙方于本合同签订后 3 个工作日内向甲方缴纳合同总金额的 5% 作为履约保证金(银行保函形式)，人民币（大写）：伍万叁仟柒佰伍拾元整（¥53750 元），乙方未支付的，甲方有权在乙方应得货款中予以扣除。合同签订后 30 个日历日内，乙方不能完成本项目的供货、安装及调试、整改、售后服务等合同义务，或存在其他违约行为的，甲方有权根据违约程度相应扣减或不予退还履约保证金。如乙方无违约行为，且乙方履行完毕全部合同义务履约保证金自验收合格之日起 30 日内无息退还。

2. 合同签订后，乙方提供全部货物（设备）进场后，经甲方使用部门初步验收合格，乙方提供付款的相关手续并开具发票后，支付合同总额的 30%；本项目需由甲方组织第三方机构进行最终验收，验收相关费用由乙方全额承担；经甲方及第三方机构最终验收合格后，乙方完成全部交付、安装、调试、培训、资料移交及质保承诺，并提供付款的相关手续并开具发票后 30 日内，甲方支付

至项目款总额的 100%。

3. 付款形式：转账

4. 乙方银行账户信息：

户名： 河南豫创家具有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司郑州陇海路支行

账号：1702021509200405581

七、合同的履行、变更和解除

1. 合同签订后即具法律效力，甲乙双方均须认真履行，不得随意解除合同。

2. 甲乙双方不得擅自变更合同。如因项目需要变更，须经双方书面认可后方可变更。

3. 发生以下情况，经甲方通知乙方未及时整改的，甲方有权解除合同：

(1) 乙方拒绝接受甲方的管理；

(2) 合同执行期间，乙方因自身问题不能正常供货，致使供货期延误超过三周的；

(3) 所供货物（设备）不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或其他采购依据）标准；

(4) 所供货物（设备）不符合验收标准；

(5) 法律规定的其他情形。

4. 变更或解除合同的未尽事宜按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

八、违约责任

1. 除如因战争，严重水灾、台风、地震等自然灾害，政府政策的重大变动等政府行为和其他甲乙双方认可的不可抗力事件外，甲乙双方不得随意解除合同，否则按违约处理。

2. 若乙方所供货物（设备）的品牌、型号、规格、技术标准、质量标准和运行等，不符合招标（采购）、投标（响应性）文件（或采购依据）规定和合同规定的，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用，如无法更换或更换后仍不符合约定的，甲方有权拒收并有权解除合同，同时乙方应支付合同价款的 30% 的违约金。因乙方更换而造成逾期交货的，则按逾期交货处理，乙方应负责更换并承担因此而发生的一切费用。

3. 乙方不能按时供货，除不可抗力事件外，每拖延一日应按合同总额的万分之五向甲方支付违约金。

4. 乙方逾期三周不能供货，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同金额 30% 的违约金，同时追究乙方责任。

5. 乙方将货物送达指定地点后和安装过程中，甲方发现乙方所供货物（设备）、配件、施工工艺等不符合合同约定，乙方需向甲方支付每次不低于 10000 元的违约金，并有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

6. 当违约金超过履约保证金时，超过部分甲方有权从合同总价款中扣除或要求乙方另行支付，用于补偿违约金不足的部分。

7. 项目验收合格后，因甲方原因未按期支付货款的，应按银行同期贷款利率补偿乙方损失。

8. 本货物（设备）的免费质保期为五年，如乙方违反《售后服务承诺》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 10000 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，甲方有权要求乙方另行支付。

9. 在合同履约期内，若乙方出现违约行为，将不予退还履约保证金。履约保证金被扣除后余额不足的，乙方须在 3 天内补足。

九、争议的解决

本合同签订和履行，适用《中华人民共和国民法典》相关规定。

1. 甲乙双方因质量问题发生争议，由合同签署地点质量技术鉴定单位进行质量鉴定。经鉴定质量合格，鉴定费由甲方承担；鉴定质量不合格，鉴定费用由乙方承担，并承担违约责任，同时甲方有权解除合同。甲乙双方任何一方也可直接起诉。

2. 因履行合同发生的争议，由甲乙双方直接友好协商解决，如协商不成可向甲方住所地的人民法院诉讼。

3. 甲乙双方以签订合同时各自法人登记注册地为有效送达地址，在合同履行过程中，送达到该地址视为有效送达；如发生诉讼，该地址作为全部诉讼程序和执行程序的送达地址，具有发生在人民法院签署送达地址确认书的法律效力。如变更送达地址，需书面告知对方。

十、合同的生效及其他.

1. 本合同一式捌份，甲方陆份、乙方贰份，经甲乙双方代表签字、加盖公章后生效，合同履行完成后自行终止。招标（采购）和投标（响应性）文件为本合同组成部分。

2. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及补充条款、中标通知书、投标（响应性）文件及其附件；招标（采购）文件及补充通知。如果乙方的投标（响应性）文件及其附件高于国家行业标准的，以投标文件及其附件为准。

3. 本合同生效后，任何一方违反本合同规定，除了承担违约金外，还要承担守约方向违约方追究违约责任所支付的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、交通食宿费等。

4. 本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效

力。

5. 招投标文件、技术规格书（技术参数及要求）、售后服务承诺均为本合同附件，与本合同具有同等效力。合同附件各方需盖章认可。

甲方（盖章） 法定代表人或委托代理人 2016年 6 月 22 日 	乙方（盖章） 法定代表人或委托代理人 2016年 6 月 22 日 
--	--

附件1：响应参数

1. 二联三人、二联四人位爬梯组合床（包含床架、床板、侧爬梯）

1.1 规格尺寸：长 4000mm×宽 900mm×高 2150mm，（此规格为二联体三床位与二联体四床位，二联体四床位为上下床，二联体三床位一侧为上下床另一侧为上床下桌组合，带一个侧爬梯），上铺长横梁下沿离地不小于 1720mm。颜色为灰白色+浅蓝色（颜色可选）。

1.2 立柱：

（1）边立柱：采用优质冷轧钢板经一体压制成型，高频焊接闭口管，外形规格 72mm×72mm，材料壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，立柱外侧成圆弧型，为杜绝焊口外漏造成人身挂伤，立柱与横梁采用内挂式连接，从床正面看不到床挂，立柱上下端口安装 PP 塑料耐磨脚套。

（2）中立柱：采用优质冷轧钢板经一体压制成型，高频焊接闭口管，外形规格 66mm×97mm，材料壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，为杜绝焊口外漏造成人身挂伤，立柱与横梁采用挂式连接，从床正面看不到床挂，立柱上下端口安装 PP 塑料耐磨脚套。

1.3 横梁：

（1）采用优质冷轧钢板经一体压制成型，高频焊接闭口管，外形规格 92mm×40mm，材料壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下方为防止碰伤凸型圆弧设计，可安装防撞胶条。

（3）防撞胶条采用质塑胶材料内硬外软，底部厚度 7.5mm(±1mm)。

（4）防撞条符合国家质量及环保标准，检验内容需包含但不限于：可迁移元素、耐干热性、耐开裂性、耐老化、耐光色牢度。

1.4 榫插挂件：

(1) 采用优质冷轧钢板经冲压成 L 型, 材料壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$, 材料展开宽度 $\geq 50\text{mm}$, 高度 $\geq 200\text{mm}$ 。为保证床架整体稳定性, 连接挂齿不低于 3 个, 连接挂件与横梁焊接, 与立柱采用挂式结构, 安装后连接件不外漏。

(2) 榫插挂件符合国家质量及环保标准。

1.5 床头护栏: 上部横梁采用 $\geq 25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管, 中间档板采用实木颗粒板, 颜色为浅蓝色, 下部横梁 $\geq 30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管。高度 300mm。

中床头上铺护栏: 上部横梁采用 $25\text{mm} \times 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管, 经弯管机握弯成型, 半封闭设计, 底部横梁 $30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管。

1.6 床前护栏: 护栏高度 $\geq 300\text{mm}$, 长度 $\geq 1200\text{mm}$, 上部横管采用 $\Phi 32\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管, 近爬梯一侧经弯管机握弯成弧形, 横管、竖管采用 $20\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质方管。护栏档板采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板一次冲压成外凸型, 内侧带储物功能, 半封闭式设计, 可保护使用者的隐私和防止物品掉落。

1.7 床撑:

(1) 采用优质冷轧钢板经一体压制成型, 高频焊接闭口管, 外形规格 $30.5\text{mm} \times 30.5\text{mm}$, 材料壁厚 1.2mm, 管材截面为梯形, 下部为圆弧。床撑数量 6 根, 均匀分布, 两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套。

1.8 后拉杆: 采用 $30\text{mm} \times 50\text{mm} \times 1.0\text{mm}$ 优质钢管制作。

1.9 侧爬梯:

(1) 两侧支架采用 $\Phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 优质圆钢管, 支架上下端安装 PP 塑料脚套。上部与横梁采用穿透式螺丝固定, 下部与中立柱采用连接件固定。

(2) 边床梯踏板采用优质冷轧钢板经模压而成, 中间防滑压型设计, 材料壁厚

1.5mm，踏板外部需全包围 ABS 塑胶夜光套，保证夜间上下床安全，踏板尺寸长 320mm×宽 70mm，踏板 5 块与床梯支架焊接而成，每踏板下方采用 $\geq 10\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管与床梯支架焊接，增加踏板承重和使用寿命。

(3) 中床梯踏板（两铺共用梯）采用优质冷轧钢板经模压而成，踏板尺寸为长 500mm×宽 120mm，材料壁厚 1.5mm，踏板上冲压凹型槽，中间镶嵌 ABS 带夜光的防滑塑料踏板，保证夜间上下床安全，塑料踏板规格长 420mm×宽 70mm，底部采用不低于 6 个卡扣与钢制踏板紧密结合，踏板 5 块与床梯支架焊接而成，每踏板下方采用 $\geq 10\text{mm} \times 20\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 优质钢管与床梯支架焊接，增加踏板承重和使用寿命。

1.10 立柱顶盖和脚套：采用 PP 塑料一次性注塑成型，底部为外包脚套，高度 $\geq 60\text{mm}$ 增强立柱底部涂层使用寿命。

1.11 鞋架：采用 20mm×20mm 和 10mm×20mm 优质钢管焊接而成，材料壁厚 1.0mm。

1.12 床板：采用优质杉木板条，四面刨光，经过烘干除虫处理。木板厚度 15mm，底部横撑 4 根，采用 20mm×30mm 木条，表面刨光、无毛刺，尺寸按床架内空间大小制作，安装后与横梁平齐。

1.13 工艺及标准要求：

(1) 钢制部件表面经充分陶化、钝化处理，环氧聚酯热固粉末静电喷塑，喷塑后，涂层不易脱落，无气泡。焊接无灰渣、气孔、焊瘤；精细打磨，光洁平整。

(2) 冷轧钢板（涂层）符合国家质量及环保标准，综合试验后无锈迹剥落、起皱、变色、失光。

2. 床下柜子及书桌架组合

2.1 整体规格：长 1850mm×宽 600mm×高 1700mm，柜门颜色为浅蓝色，其他为灰白色（颜色可选）。

2.2 柜子：（1）规格长 1850mm×宽 350mm×高 700mm，两门均分设计。采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，柜门为浅蓝色，其它为灰白色（颜色可选），锁具为转鼻外挂锁，扣手为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 33mm×深 15mm，底部带有防潮底脚。

2.3 书架：规格宽 1850mm×深 250mm×高 950mm，左右均分三格，每格上下分二层，下层后背预留 50mm 穿线空，空高度视实际布线高度而定。采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，颜色为灰白色，书架与学习桌桌面固定。

2.4 学习桌：（1）桌面离地高度 760mm，桌面规格长 1850mm×宽 600mm×厚 25mm，采用实木颗粒板，基材为 E1 级，颜色为浅木纹色。桌面下方设计抽屉，采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，抽屉面板为浅蓝色，其它为灰白色（颜色可选），抽屉安装明挂转锁，扣手为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 33mm×深 15mm，抽屉导轨采用缓冲导轨。桌腿钢架采用 40mm×40mm×1.2mm 优质方管，底部安装防潮静音胶套。

3. 书桌架及柜子组合

3.1 整体规格：长 1200mm×宽 600mm×高 1700mm，柜门颜色为浅蓝色，其他为灰白色（颜色可选）。

3.2 柜子：（1）规格长 1200mm×宽 350mm×高 600mm，两门均分设计。采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，柜门

为浅蓝色，其它为灰白色（颜色可选），锁具为转鼻外挂锁，扣手为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 30mm×深 15mm，底部带有防潮底脚。

3.3 书架：规格宽 1200mm×深 250mm×高 950mm，左右均分二格，每格上下分二层，下层后背预留 50mm 穿线空，空高度视实际布线高度而定。采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，颜色为灰白色，书架与学习桌桌面固定。

2.4 学习桌：（1）桌面离地高度 760mm，桌面规格长 1200mm×宽 600mm×厚 25mm，采用实木颗粒板，基材为 E1 级，颜色为浅木纹色。桌面下方设计抽屉，采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，表面除油、去锈、陶化、钝化等工序处理，静电喷塑，抽屉面板为浅蓝色，其它为灰白色（颜色可选），抽屉安装明挂转锁，扣手为梯形内嵌一体式钢制压型扣手，规格长 200mm×宽 30mm×深 15mm，抽屉导轨采用缓冲导轨。桌腿钢架采用 40mm×40mm×1.2mm 优质方管，底部安装防潮静音胶套。

4. 方凳

4.1 规格：长 330mm×宽 240mm×高 420mm，钢架灰白色，凳面浅木纹色（颜色可选）。

4.2 钢架：主管采用 25mm×25mm×1.2mm 优质钢管，拉撑采用 20mm×20mm×1.0mm 优质钢管，底脚安装 PP 塑料静音胶套。凳面：凳面铁框采用冷轧钢板一次性冲压成型，四周双压边圆弧角，内衬木板采用 16mm 多层板。

5. 部分特殊房间根据实际情况处理

附件 2：售后服务承诺

1、售后服务范围：本次投标的全部产品。

2、售后服务形式：免费上门、免费材料、免费维修、免费安装调试、免费技术指导。

3、质量保证期限（免费维修时间）：5 年，从验收合格之日起开始计算。人力+配件无偿提供。

4、解决质量问题 and 操作问题的响应时间：所有服务必须 2 个小时远程响应，8 个小时内定位故障，24 小时内到达用户指定地点。

5、解决问题实际：更换零配件、维护保养产品。

6. 在质保期或保修期内，正常使用出现故障，供应商应提供免费维修，并负担维修过程中的费用。

本附件为投标文件中服务承诺的核心条款摘录，完整、详细的服务承诺内容以投标文件约定为准。

单位名称：河南豫创家具有限公司

电话：15638887729

