

合同编号：

货物（设备）采购合同

项目名称：[HENU2026HWGK00007(JZ)]河南大学龙子湖校区 2026 年学生宿舍家具采购

买方（甲方）：河南大学

卖方（乙方）：星原实业（洛阳）有限公司

签订时间：2026 年 7 月 28 日

签订地点：河南开封

履约期限：自合同签字后至质保服务期满

河南大学招标办制

货物（设备）采购合同

买方（甲方）：河南大学

签订地点：河南开封

卖方（乙方）：星原实业（洛阳）有限公司

签订时间：2026年7月28日

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等国家法律法规，就甲方向乙方购买商品（设备）的型号、数量、质量、包装、运输、价款、税金、保险、验收、技术服务、售后服务、违约责任、争议解决方式等合同内容，经双方协商一致，签订合同，以兹共同遵守。

一、合同价款

本合同的总金额为人民币：柒佰壹拾贰万伍仟贰佰元（¥7125200 元）；该价格已经包含制造生产、安装、调试、保险、培训、运输、装卸、税金、利润、保修及乙方人员差旅费用等全部费用。

二、货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价 数量及质量要求

1、乙方提供的货物（设备）是未有使用过（包括零部件）的商品（设备）、符合国家相关部门制定的生产（制造）标准和检测标准以及该商品（设备）的出厂标准。

2、购买货物（设备）的名称、型号、制造单位、单价、数量和合同价：

序号	名称	品牌	型号	制造商	原产地	国别	是否进口	单位	数量	单价（元）	小计（元）
1	联体公寓床（床架）	美居星	MJX-GYC01	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	张	940.0	1280.0	1203200.0
2	联体床下书桌衣柜组合	美居星	MJX-ZHIG01	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	组	3760.0	850.0	3196000.0
3	门后衣柜	美居星	MJX-YG01	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	个	940.0	525.0	493500.0
4	学习椅	美居星	MJX-XXY01	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	把	3760.0	80.0	300800.0
5	切角床垫	美居星	MJX-CD01	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	个	940.0	70.0	65800.0
6	联体切角公寓床（床架）	美居星	MJX-GYC02	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	张	940.0	1355.0	1273700.0
7	阳台储物柜	美居星	MJX-CWG01	星原实业（洛阳）有限公司	河南洛阳	中华人民共和国	否	个	940.0	630.0	592200.0
合计	7125200										

3、详细的技术规格、质保方案及售后服务标准见附件。

三、安装调试

乙方负责对货物（设备）免费进行安装调试，并使其投入正常运行，并经双方人员签字验收。

四、人员技术培训

乙方应当安排技术人员免费为甲方人员进行技术培训和现场指导，使购买的货物（设备）国家规定运行标准和使用要求。

五、交付的时间、地点、运输方式、运输费用及风险承担

1、交货时间、地点：于合同生效之日起 30 日历日内（按投标承诺时间），乙方按甲方指定地点将货物免费送达。甲方或最终用户在乙方收货确认单签字盖章，或者甲方或最终用户在乙方的物流配送单据上予以签字或盖章，作为双方结算的依据。

2、产品运输过程中由乙方按国家有关设备供应的规定标准进行包装、供应，产生的相关费用由乙方承担。

3、乙方应在交货时向甲方提供货物（设备）生产制造标准、使用说明书、检验合格证明及相关的随机备品备件、配件、工具、软件等资料。

4、合同货物（设备）验收前的货物毁损、灭失的风险由乙方承担，验收合格后的货物灭失的风险由甲方承担。如合同商品参加保险，保险赔偿款由风险承担者享有。

六、货物（设备）验收标准、验收方式

1、按国家现行验收标准、规范等有关规定执行，甲方在收到货物（设备）后可以在合理期限内提出异议。

2、货物（设备）使用单位应在货物（设备）交付后，根据初验结果以及安装、调试、培训等情况正常运行一段时间后向甲方提出货物（设备）验收申请。

3、根据验收申请，甲方组织相关人员进行正式验收，也可以根据实际需要增加出厂检验、安装调试检验等多种验收环节，特殊情况下可以组织第三方共同验收。

七、货物（设备） 付款时间、支付方式和支付条件

1、货物到达合同约定的交货地点并安装、调试、培训完成，并经双方进行验收合格并正常运行后，甲方向乙方支付总合同金额的100%。乙方应向甲方开具增值税专用发票。

2、支付方式：

本合同项下所有政府采购结算款全部支付至乙方（中标方）在交通银行 银行 洛阳凯西支行 分（支）行开立的监管账户，该回款账户未经 公司同意后不得更改，具体账户信息如下：

统一社会信用代码：
914103816905699658

账户名称：星原实业（洛
阳）有限公司

账号：**413640999011000693634**

开户银行：交通银行洛阳凯
西支行

3、甲方每次付款前，乙方需按每次付款金额开具符合国家规定的发票，甲方收到发票并通过国家税务部门官方网站检验发票真伪后按付款流程支付合同价款。

4、乙方必须提供真实、合法的发票。若乙方提供虚假发票，自发现之日起三日内乙方应无条件提供正规发票并承担甲方因此所遭受的所有损失。 发票上记载的款项甲方有权不再支付，从合同款中扣减。

5、甲方在合同履行过程中，根据采购需求需求，需要追加与合同标的相同货物或服务的，可以签订补充协议，追加部分的价款不应超出合同价款的10%。

八、违约责任

1、乙方未按期限、地点履行卖方义务，每延迟一日，乙方应当按本合同总金额的 0.5% 向甲方支付违约金；乙方逾期交货时间超过 7 日的或违约金累积达到合同总金额的 10% 时，甲方有权不经通知解除与乙方的合同，要求乙方支付合同金额 30% 的违约金。同时，乙方应赔偿由于逾期供货给甲方造成的全部损失；如违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应当赔偿全部损失。

2、乙方所提供的设备品种、型号、规格、质量不符合国家规定及本合同规定标准的，甲方有权拒收设备，并有权单方解除合同，乙方应向甲方支付不超过设备款总值 30% 的违约金。甲方不解除合同的，除乙方按前述约定支付违约金外，乙方应在本合同约定的期限内换货、补货，超出本合同第五条约定期限的，乙方应按第八条第一款的约定承担违约责任，换货、补货的费用由乙方承担。如果根据合同标的和履行的情况不具备更换条件的，乙方应向甲方支付不超过设备（货物）合同款总值 30% 的违约金，并按二种商品之间差价的二倍金额赔偿甲方的损失。

3、乙方提供的货物（设备）是由于在装卸、运输或包装造成的产品破损，乙方应负责补足合格产品数量并承担相应费用。

4、乙方应对提供的货物（设备）在使用过程中给甲方或任何第三方造成的人身伤害或财产损失应当承担全部责任。

5、本货物（设备）的质保期 8 年，如乙方违反《售后服务计划》约定未及时履行保修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金 500 元。甲方因乙方违约而委托第三方进行维修所产生的相应维修费用，乙方无条件同意并承担由此产生的所有费用和责任。

6. 货物（设备）经验收合格、乙方不存在违约责任的情形下，甲方未按照本合同约定付款方式支付货款，每逾期一日，未付货款甲方按照本合同订立时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 1 年期贷款市场报价利率（LPR）向乙方支付逾期利息。

九、特别约定

1、甲、乙双方应严格遵守投标要求和投标人须知，如有违反，按投标要求和投标人须知规定予以处理。因设备的质量问题发生争议，可由法定的技术鉴定单位进行质量鉴定，经鉴定产品设备存在质量问题的，因此发生的鉴定费用及其他合理费用由乙方全部承担。

2、本合同 采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清、合同附件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力；与本合同约定不一致之处，以本合同为准。

3、本合同的任何修改、补充应以书面形式进行，并经双方的授权代表签字并加盖公章后方为有效。

十、争议解决方式和管辖

因货物（设备）的质量问题发生争议以及履行本合同发生争议的，以本合同条款为标准协商解决，若协商无果，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

十一、生效及其它

1、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效。

2、如有未尽事宜，甲、乙双方可另行协商签订补充协议，补充协议及招、投标文件、质疑答复、附件和本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 6 份，甲方 4 份、乙方 2 份、招标公司 份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为合同签署页）

 甲方：河南大学 委托代理人：[Signature] 地址：[Redacted] 电话：	 乙方：星原实业（洛阳）有限公司 委托代理人：魏彦雷 地址：洛阳市伊滨区庞村镇掘丁路 12 号 电话：0379-67505128
--	--



附件（1）设备技术规格

附件（2）售后服务计划

中标通知书

扫描中标通知书后单独一页附在最后

附件 (1): 详细技术参数、规格及配置清单

名称	型号	规格、参数	原产地	生产厂家
联体公寓床 (床架)	MJX-GYC 01	公寓床规格: 联体床: 4000mm*900mm*2200mm 1、床架采用隐藏榫插卡式连接方式, 结合螺栓螺丝加固。我公司提供公寓床第三方合规检测报告, 公寓床承重 300kg, 施加不小于 120N 水平力, 床架无倾翻, 检测结果均为合格。焊接件): 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位, 焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅, 焊接处表面波纹应均匀。 2、▲边立柱: 立柱采用优质冷轧钢板经成型线轧制成 74mm*74mm, 厚度 1.3mm。中立柱采用优质冷轧钢板经成型线轧制成高频焊接而成尺寸 74mm*74mm, 厚度 1.3mm 闭口型材。我公司提供立柱第三方合规检测报告, 包括尺寸及偏差: 截面尺寸、壁厚等符合上述要求。金属喷漆 (塑) 涂层理化性能, 硬度、耐腐蚀、抗盐雾等检测合格。 3、床横梁: 采用优质冷轧钢板经成型线轧制成高频焊接而成, 前后横梁采用闭口型材, 成型后尺寸为 90mm*40mm, 厚度 1.3mm。管材加工面为 8 个面, 管材下部圆弧形设计, 下部弧面设计卡槽, 预留安装防撞条位置, 加强筋数量两个, 增加横梁强度, 床铺上平面距离地面高度 1900mm。 4、床头护栏: 上横撑采用 25mm*25mm, 厚度 1.0mmD 型管; 下横撑采用 25mm*50mm, 厚度 1.0mm 矩形管材; 中间竖管采用 20mm*20mm, 厚度 1.0mm 方管, 高度 350mm。 5、爬梯: 采用 20mm*40mm, 厚度 1.2mm 椭圆钢管, 脚踏板为 5 块, 采用 1.5mm 厚冷轧钢板一次冲压成型, 踏板尺寸 400mm*100mm*25mm, 前后采用弧形过渡, 避免尖锐边角; 左右两侧预留 20mm*40mm 的椭圆形切口, 表面设置凸起防滑条纹, 增强踩踏时的摩擦力, 踏板中间设置荧光块, 便于夜间使用, 并配有“小心跌倒”警示。梯子下拉杆 $\phi 19\text{mm} \times 1.0\text{mm}$, 爬梯上下端和床架连接牢固, 拉杆与床立柱连接件采用优质一次成型工程塑料模具, 梯子更加稳固, 不易晃动。 6、床撑: 采用 30mm*30mm, 厚度 1.2mm 冷轧钢板, 床横梁内侧冲有放置床撑的相配孔位, 床撑为可活动式结构。每个床撑孔位配置相配的塑料消音固定套, 床撑上方安装 T 型床撑限位块, 防止产生拆卸。	河南洛阳	星原实业 (洛阳) 有限公司

已核对技术参数, 符合招标文件要求

		撑。每根横撑与床板牢固连接，再用螺丝固定，预防开裂变形。 7、护栏长度 1400mm，高度 350mm；材质为纯钢制，上层护栏横管采用 25mm×1.2 优质 D 型管，护栏中部横管、竖管采用 20mm×1.0mm 优质方管，下部采用厚度 0.6mm 厚冷轧钢板一次冲压成型，正面带校徽。床体开口处符合国标要求。 8、连接挂件：连接件厚度采用 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成型，有三个连接卡口和三个接触面，使床立柱和横梁连接更紧密、更稳固，自带防退装置，避免学生拆卸。 9、▲床板：采用 15mm 厚杉木床板，七块板材均匀排布，床板四面刨光，杉木条之间缝隙 2mm，床板底部采用 30mm*40mm 木档加固，数量为四根。表面光滑无毛刺，经防腐抗霉菌处理，规格尺寸按床框内尺寸制作，要求板材平整不变形。提供床板材料第三方合规检测报告，阻燃等级、甲醛释放量符合现行国家或行业执行标准。 10、▲立柱顶盖和脚内套：采用 PP 工程塑料一次性注塑成型。我公司提供顶盖、脚套第三方合规检测报告，燃烧性能达到 B1 级，有害物质限量符合国标要求。 11、管材：加工所用管材理化性能-金属喷漆（塑）涂层硬度达到 4H，附着力达到 1 级，冲击强度、耐腐蚀检测项符合现行国家或行业执行标准。 备注：床位区域踢脚线根据现场情况拆除。		
联体切角公寓床（床架）	MJX-GYC 02	公寓床规格： 联体床：4000mm*900mm*2200mm 1、床架采用隐藏榫插卡式连接方式，结合螺栓螺丝加固。由于宿舍过道偏窄，房间出口通道处床位为拐角床头，设计为 45°拐角，拐角过渡平滑，且通过增加一根 25*50mm 的竖拉杆进行加强，进行加强，确保床头的强度和安全性，又拓宽了过道，方便学生日常通行，切角床的最窄处为 580mm，减少碰撞风险。所有钢结构焊接进行满焊，表面打磨光滑，无明显焊接痕迹，无焊渣、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有钢件表面作打砂清洗处理，静电喷涂。 2、边立柱：立柱采用优质冷轧钢板经成型线轧制成 74mm*74mm，厚度 1.3mm。中立柱采用优质冷轧钢板经成型线轧制成高频焊接而成 74mm*74mm，厚度 1.3mm 闭口型材。 3、床横梁：采用优质冷轧钢板经成型线轧制成高频焊接而成，前后横梁采用闭口型材，成型后尺寸为	河南洛阳	星原实业（洛阳）有限公司

	90mm*40mm, 厚度 1.3mm。管材加工面为 8 个面, 管材下部圆弧形设计, 下部弧面设计卡槽, 预留安装防撞条位置, 加强筋数量两个, 增加横梁强度, 床铺上平面距离地面高度 1900mm。 4、床头护栏: 上横撑采用 25mm*25mm, 厚度 1.0mmD 型管; 下横撑采用 25mm*50mm, 厚度 1.0mm 矩形管材; 中间竖管采用 20mm*20mm, 厚度 1.0mm 方管, 高度 350mm。 5、爬梯: 采用 40mm, 厚度 1.5mm 钢管, 脚踏板为 5 块, 采用 1.5mm 厚冷轧钢板一次冲压成型, 踏板尺寸 400mm×100mm*25mm, 前后采用弧形过渡, 避免尖锐边角; 表面设置凸起防滑条纹, 增强踩踏时的摩擦力, 踏板中间设置荧光块, 便于夜间使用, 并配有“小心跌倒”警示。梯子下拉杆硬连接, 触地安装优质塑料静音胶套, 爬梯上下端和床架连接牢固, 梯子稳固, 不易晃动。 6、床撑: 采用 30mm*30mm, 厚度 1.2mm 优质管, 床横梁内侧冲有放置床撑的相配孔位, 床撑为 5 根活动式结构。每个床撑孔位配置相匹配的塑料或软胶消音固定套, 床撑上方安装 T 型床撑限位扣, 防止学生拆卸床撑。每根横撑与床板牢固连接, 再用螺丝固定, 预防开裂变形。 7、护栏长度 1200mm, 高度 350mm; 床体开口处符合国标要求, 材质为纯钢制, 上层护栏横管采用 25mm×1.2 优质 D 型管, 护栏中部横管、竖管采用 20mm×1.0mm 优质方管, 下部采用厚度 0.6mm 厚冷轧钢板一次冲压成型。正面带校徽。 8、连接挂件: 挂件规格: 155mm×50mm, 连接件厚度采用 2.0mm 冷轧钢板一次冲压成形, 有三个连接卡口和三个接触面, 使床立柱和横梁连接更紧密、更稳固, 自带防退装置, 避免学生拆卸。 9、床板: 采用 15mm 厚杉木床板, 七块板材均匀排布, 床板四面刨光, 杉木条之间缝隙 2mm, 床板底部采用 30mm*40mm 木档加固, 数量四根。表面光滑无毛刺, 经防腐抗霉菌处理, 规格尺寸按床框内尺寸制作, 要求板材平整不变形。我公司提供床板材料第三方合规检测报告, 阻燃等级、甲醛释放量符合现行国家或行业执行标准。 10、▲立柱顶盖和脚内套: 采用 PP 工程塑料一次性注塑成型。提供顶盖、脚套第三方合规检测报告, 阻燃等级达到 B1 级, 有害物质符合国标要求。 11、管材: 加工所用管材理化性能-金属喷漆(塑)涂层硬度达到 4H, 附着力达到 1 级, 冲击强度、耐腐蚀检测项符合现行国家或行业执行标准。	
--	--	--

		备注：床位区域踢脚线根据现场情况拆除。		
联体床下书桌衣柜组合	MJX-ZHG 01	联体床下书桌衣柜组合规格：长 1930*宽 700*高 1800mm 1、钢制件制作要求：钢制部件所用管材使用优质冷轧钢板，冲击强度无剥落、裂纹、皱纹，附着力达到 0 级。经去油、除锈陶化处理，表面静电喷塑。管件焊接采用二氧化碳保护焊，焊接部位要平整、光滑、无烧穿、无焊渣、无虚焊，钢制部件喷塑部位无漏喷、起泡、剥落、桔皮、流挂等现象，床头钢管四角落地加脚套。床体稳定牢固。 联体床下书桌衣柜组合规格：长 1930*宽 700*高 1800mm。 2、衣柜规格：长 800*宽 550*高 1800mm，（具体尺寸参考床架空间，隐蔽位置与床体连接加固），上下门设计，内部合理安排物品存放空间，下门内上部安装不锈钢挂衣杆，板材厚度 0.6mm，优质冷轧钢制作，柜门木纹转印工艺，锁具采用正面锁，经磨具冲压一次成型压窝拉手，不用塑料代替，经久耐用，美观大方。柜体使用优质冷轧钢板制作，坚固耐用不易变形，确保通过受力测试； 3、联体床床下书桌规格：长 1130mm*宽 740mm*高 1800mm(含上层书架)。书桌基材采用 25mm 厚，E0 级三聚氰胺饰面刨花板，书桌上做钢制书架设计，板材厚度 0.6mm，联体床横书架规格宽 1130mm*深 240mm 高 1050mm，三格设计，高度为 350mm，其中一格做单门设计，中部为洞洞板，高度为 300mm，确保稳定性的同时保持整体的美观性，底部留空白空间方便走线，桌面有档条防止物品掉落，联体床下书桌衣柜组合与床架设置硬连接，增加结构稳定性。 ▲联体床桌面板规格：长 1130mm*宽 740mm/550mm，厚度 25mm，无拼接；桌面采用同色 PVC 封边，封边色泽均匀一致，具有良好的耐气候性能，确保在本地区气温、湿度的变化中不受影响，能长期不变形、不开裂，耐污、耐磨、防撞、防水、防虫，保证板材封边质量，延长产品使用寿命。我公司提供三聚氰胺饰面刨花板第三方合规检测报告，阻燃等级、甲醛释放量符合现行国家或行业执行标准。 5、桌下书架采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板，规格：长 350*深 700*高 725mm，分三层设计，增加储物空间。 6、采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 7、▲我公司提供床下书桌柜组合第三方合规检测报告，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，产品有害物质（家具涂层可迁移元素）未检出。	河南洛阳	星原实业（洛阳）有限公司

		8、塑粉：采用环保环氧树脂粉末，表面经充分陶化、钝化处理，色泽均匀，无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，我公司提供第三方合规检测报告，可溶性重金属铅、镉、铬、汞理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力符合现行国家或行业执行标准。 9、一个桌位合理配置 15 孔插座面板，插座面板带保护门，位置在桌面以上适宜位置（包含电源线以及安装，电源线采用 2.5 平方阻燃等级不低于 B1 级的铜芯导线，明线+阻燃 PVC 方形线槽，插座面板通过 3C 认证），接线符合规范要求。		
门 后 衣 柜	MJX-YGO 1	整体规格：W900*D450*H1750mm 材料及制作工艺： 1. ▲柜体两侧、门采用 0.7mm 厚冷轧钢板，其余部位采用 0.6mm 厚冷轧钢板制作，我公司提供冷轧钢板第三方合规检测报告，抗盐雾测试通过 500h 测试，耐霉菌性达到 0 级无生长测试，抗菌率≥99%。焊接及表面处理工艺要求：所有钢结构焊接部位须满焊，表面打磨光滑，无明显焊接痕迹，无焊渣、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿等现象。所有钢件表面作打砂清洗处理，静电喷涂，涂层均匀。 2. ▲塑粉：采用环保环氧树脂粉末，表面经充分陶化、钝化处理，色泽均匀，无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，我公司提供塑粉第三方合规检测报告，包含：可溶性元素铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）含量应符合标准限值要求；涂膜附着力检测结果合格。 3. 五金：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。站脚：规格为长 73mm*宽 73mm*高 50mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 4. 柜门木纹转印工艺，柜门内设置层板，可供四人分别独立使用，每人柜门设置明锁扣。 5、▲我公司提供衣柜第三方合规检测报告，甲醛释放量，产品有害物质苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合国标要求，柜类强度和耐久性通过：开门耐久性（80000 次）试验，隔板支撑件强度试验，隔板弯曲试验，金属喷漆（塑）涂层硬度达到国标要求。	河 南 洛 阳	星 原 实 业（洛 阳）有 限 公 司

阳 台 储 物 柜	MJX-CWG 01	整体规格：W900*D500*H2000mm； 材料及制作工艺： 1. 柜体两侧、门采用 0.7mm 厚优质冷轧钢板，其余部位采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板制作，抗盐雾测试通过 500h 测试，耐霉菌性达到 0 级无生长测试，抗细菌率≥99%。所有钢结构焊接进行满焊，表面打磨光滑，无明显焊接痕迹，无焊渣、焊瘤、无脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有钢件表面作打砂清洗处理，静电喷涂。 2. 塑粉：采用环保环氧树脂粉末，表面经充分陶化、钝化处理，色泽均匀，无起泡、生锈、开裂、剥落等异常现象，我公司提供塑粉第三方合规检测报告，可溶性重金属铅、镉、铬、汞理化性能-金属喷漆（塑）涂层附着力符合现行国家或行业执行标准。 3. 五金：采用优质五金配件，紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 4. 站脚：规格为长 73mm*宽 73mm*高 50mm，采用 ABS 工程塑料一次注塑成型，安装在柜体底部起到消音、耐磨、防潮的作用。 5. 柜体上、下两层设计，柜门内设置层板，和挂衣杆，可供四人分别独立使用，每人柜门设置明锁扣。	河 南 洛 阳	星 原 实 业（洛 阳）有 限 公 司
学 习 椅	MJX-XXY 01	1. 采用全新工程聚丙烯一体注塑成型，零甲醛释放。椅背、椅座满足双色搭配使用需求。 2. 座面：座高 440mm，座宽 420mm，座深 440mm，座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座面贴合。 3. 椅背：椅背有 12 条镂空设计，增强背部散热，可独立拆卸式靠背，凹槽式设计，具备使用者单手手提功能。圆润椅角无毛边，不伤手，背高 300mm，背宽 425mm，背下厚 6mm/上厚 4mm，背弧度 R250mm，整椅包覆性明显，舒适度高。 4. 四脚 40*35mm 成菱形设计、结构稳定，PU 耐磨脚垫，保护地板，随意拉动。承重 150KG。 5. ▲我公司提供学习椅第三方合规检测报告，甲醛释放量、有害物质苯、甲苯、二甲苯、TVOC 符合国标要求，邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯未检出，力学性能强度和耐久性、稳定性通过测试，通过阻燃性能测试，符合国标要求。	河 南 洛 阳	星 原 实 业（洛 阳）有 限 公 司

切角床垫	MJX-CD0 1	床垫采用天然棕垫，厚度5公分，与床位适配，采用天然椰棕。经过高温无胶热压成型高温蒸煮，3次脱糖处理，经过10万次下压不塌陷不变形。阻燃等级、甲醛释放量及有害物质符合现行国家或行业执行标准。（我公司提供第三方合规检测报告）	河南洛阳	星原实业（洛阳）有限公司
------	--------------	--	------	--------------

附件（2）：售后服务计划（注：售后服务计划可依据不同供货单位的售后服务计划列明，但应包含下列标题所涵盖的基本服务内容。）

1. 质量保证：我方保证所提供货物是全新的、未使用过的全新产品，且所有的配件均符合国家质量检测标准。

（1）甲方对乙方的生产过程进行监督，确保质量符合标准。

（2）家具安装之后应当无异味，甲醛释放量符合国家环保相关标准。对安装好的房间进行甲醛检测（每包密闭 24 小时候后抽检 20-30 个房间和对应的家具（衣柜、储物柜））。

（3）3. 批量生产前，中标人必须提供所投产品的成品样品及样料，样品质量、最终形状、尺寸和颜色等经采购人确认后，方可批量生产。

（4）备品备件包括：（1）联体公寓床/切角公寓床备品备件：

立柱静音内塞、立柱顶盖、连接挂件、床撑、塑料消音固定套、T 型床撑限位扣、防滑配件、荧光块、护栏管材堵头、防撞条

（2）联体床下书桌衣柜组合备品备件：

柜门铰链、层板托、隔板支撑件、连接件、站脚

（3）门后衣柜/阳台储物柜备品备件：

柜门合页、层板托、隔板支撑件、柜体站脚

（4）学习椅备品备件：

脚垫、配件

(5) 电气备品备件：带保护门斜五孔插座面板。

提供备品备件数量（以招标文件第六章采购清单要求成品数量中所需配件为基准）不低于 1%承诺。

2. 安装调试：在货物到达用户指定地点 7 日前，我方将以电话或电子邮箱的形式通知用户，并派专业人员到安装现场进行详细的考察。货物到达用户指定地点后，我方派专业技术人员和厂家的工程师共同对所有设备进行免费的安装、调试，直至设备正常运行。

3. 验收标准：国家相关标准及招标文件要求，我方将和用户一起按照合同要求的技术规格、技术规范的要求对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面和详细的检验。货物检验完毕之后，在双方共同在场情况下由采购人组织验收。

验收要求：验收时根据实际情况，如发现货物质量等与招、投标文件不一致，采购人要求所投产品通过有资质的第三方检测，采购人可以对中标人依据合同处罚并要求限期更换，因以上原因影响学校正常秩序或整改不到位的采购人可以终止合同，同时赔偿因此给学校造成的一切损失。

4. 质保期：从最终验收完成之日起，质保期为 8 年。保修期内，非人为原因造成的设备故障，我方将免费矫正或更换有缺陷的设备或部件，直至恢复设备正常性能，此间发生的一切费用由我方自行承担。如不能及时解决实际工作中出现的问题，我方提供备用设备修复。质

保期满后终身维修，更换易损件只需按成本收费不收维修费。

5. 响应时间：我方接到用户报修通知后，4 小时响应，8 小时内电话做出维修方案，如 8 个小时内无法通过电话解决问题，我方派维修人员在接到报修报告后 24 个小时到达用户现场予以维修，直到解除故障为止。

6. 优惠服务：我方将为用户提供电话咨询和软件升级，及时提供仪器最新技术资料与技术支持，每年内不少于 2 次上门巡检服务。

7. 伴随服务：我公司设备均提供一套完整的中文技术资料：包括操作手册、使用说明、维修保养操作手册、操作指南、原理、安装手册、产品合格证等。

8. 其他服务事项、技术规格要求以厂商售后服务为准。

河南维修点

【郑州办事处】：

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区梧桐街 32 号汉威物联网科技产业园 7 号楼 3 层

电话：0379-67505128

电子邮箱：614780597@qq.com

售后服务联系人：赵志辉

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号: 豫政采(1)20260101-1)

星原实业(洛阳)有限公司:

贵单位于2026年7月9日参加的河南大学龙子湖校区2026年学生宿舍家具采购项目的投标(采购编号: 豫财招标采购-2026-466), 经评标委员会评审及采购人确定, 贵单位为该项目中标人, 中标金额为7125200元人民币。

请贵单位收到中标通知书后, 按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项, 与采购人签订书面合同。

特此通知。

