

政府采购货物买卖合同

项目名称：郑州大学后勤保障部 2026 年主校区

亿达公寓家具采购项目（包 2）

合同编号：豫财招标采购-2026-610

甲 方：郑州大学

乙 方：河南乐凡办公家具有限公司



甲方（全称）： 郑州大学

乙方（全称）： 河南乐凡办公家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下
述条款订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装
材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同
中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、
安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费
用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货
物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品
为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制
规范；并于 7 月 30 日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，
双方在 30 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接
收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规
格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙
方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用
由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项
等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等

要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1. 所有设备免费质保期为十年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年4次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。供应商若在24小时内无法修复的，须在5个工作日内免费更换产品，及时解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及4人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于 2026 年 9 月 1 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

6. 因安装现场施工延误导致不具有安装条件的，以实际入场安装时间为准。

7. 确因实地硬件条件无法改变需小范围调整家具尺寸及外观的，乙方根据实际情况并向甲方提供具体设计方案并递交确认。

8. 乙方必须确保提供的货物符合国家相关的质量要求，符合国家相关的产品环保要求。安装调试完成验收前，乙方委托具有资质的第三方检测机构对安装的成品家具（不少于 4 间房间内的家具）进行甲醛、多种释放物等的检测并提供检测报告。

9. 乙方在安装期间要建立台账，保证安装过程的安全、规范，要保存完整的安装记录及相关照片。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：贰佰柒拾捌万捌仟玖佰叁拾元整（小写：¥2788930元）。

2.付款方式：验收合格审计后，采购人向中标单位支付合同总金额的100%。

十一、履约保证金

履约保证金金额为合同总额的5%。履约保证金方式：承包人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前向发包人提供履约保证金，验收合格，正式交付使用后退还。

十三、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十二、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 23 页，一式 8 份，甲方执 6 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 1 份，招标公司执 1 份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：洛阳市伊滨区庞村镇窑沟村河南乐凡办公家具有限公司

甲方：郑州大学
地址：郑州市科学大道 100 号
签字代表（或委托代理人）：

电话：0371-67781335

乙方：河南乐凡办公家具有限公司
地址：洛阳市伊滨区庞村镇窑沟村
签字代表（或委托代理人）：

电话：19937852812

开户银行：中国建设银行股份有限公司洛阳诸葛支行

账号：41050168287200000275

合同签署日期：2016 年 7 月 30 日

附件 1：供货范围及分项价格表

序号	设备名称	品牌和型号	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价	合价	备注
1	二人位侧入式公寓组合床	品牌：乐非凡 型号：LFF-A-003	河南乐凡办公家具有限公司	中国·洛阳	265	套	1950	516750	/
2	单人位侧入式公寓组合床	品牌：乐非凡 型号：LFF-A-006	河南乐凡办公家具有限公司	中国·洛阳	432	套	1140	492480	/
3	侧入式侧入式衣柜、书架、学习桌组合	品牌：乐非凡 型号：LFF-A-009	河南乐凡办公家具有限公司	中国·洛阳	962	组	1700	1635400	/
4	学习椅	品牌：乐非凡 型号：LFF-A-012	河南乐凡办公家具有限公司	中国·洛阳	962	把	150	144300	/
	合计： 小写：¥2788930 元 大写：人民币贰佰柒拾捌万捌仟玖佰叁拾元整								

附件 2：设备技术参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	二人位侧 入式公寓 组合床	(1) 整体规格尺寸：长 4000mm×宽 900mm×高 2150mm(此规格为侧爬梯与侧入式公寓组合床，带一个侧爬梯)，上铺长横梁下沿离地 1700mm。 (2) 立柱：需用外形规格 75mm×75mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管。中立柱需用外形规格 65mm×95mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管。管材截面外立面为外凸圆弧。立柱与横梁采用内挂式连接，安装后连接挂件不外漏。 (3) 长横梁：需用外形规格 95mm×45mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管，上平面宽度 40mm，横梁下部圆弧防碰撞设计。 (4) 护栏及短横梁：护栏挡板中空吹塑成型，颜色多色可选，底部横梁需用 30mm×50mm×1.0mm 钢管。床尾护栏顶部横梁需用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，内侧留上下通道口，护栏底部横梁需用 30mm×50mm×1.0mm 钢管，挡板中空吹塑成型，颜色多色可选。 (5) 后拉杆：需用 30mm×50mm×1.0mm 钢管。	套	265

		(6) 床撑：需用外形规格 30mm×30mm×1.0mm 高频焊接闭口型材管。管材下部为圆弧。床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套。 (7) 床前护栏：护栏高度 330mm，长度 1390mm，上部横管需用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，竖管需用 25mm×25mm×1.0mm 方管。护栏挡板中空吹塑成型，厚度 25mm。护栏整体设计美观，布局合理。 (8) 爬梯：整体 4 步设计，两侧设置扶手，上部与长横梁采用穿透式螺丝固定，下部与中立柱采用连接件固定。两侧支架采用 $\Phi 38 \times 1.2$mm 圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 1.4mm 冷轧钢板经模压而成，尺寸长 325mm×宽 70mm，外部安装包围式 ABS 塑胶发光套。 (9) 连接挂件：需用冷轧钢板冲压成型，成型高度 200mm，材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性，挂件有锁紧防退设计。 (10) 立柱上下端胶套：需用 PP 塑料注塑成型，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命。	
--	--	--	--

		(11) 包围式蚊帐杆：需用 $\phi 19 \times 1.4\text{mm}$ 圆钢管，伸长后高度 800mm。可伸缩、可定位、可拆卸。 (12) 床板：中空吹塑一体成型，无拼接、无后装。尺寸按床架内空间大小制作，厚度 20mm。每张床板应设置足够数量的透气孔，保证床板的透气性。床板防潮静音、无回收料、环保无异味，床板满足有害物质限量（铅、铬、镉、汞）符合最新国标。 (13) 质量标准要求：公寓床检验依据符合 GB18584-2024、GB/T3325-2024、QB/T 2741-2013 标准，检验内容至少包含：力学性能、外观性能-金属件、外观性能-木制件、外观性能-塑料件、理化性能、耐腐蚀 100h、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移重金属、抗菌性能、防霉性能。		
2	单人位侧 入式公寓 组合床	(1) 整体规格尺寸：长 2000mm $\times$ 宽 900mm $\times$ 高 2100mm（此规格为侧爬梯与步入式公寓组合床，带一个侧爬梯），上铺长横梁下沿离地 1700mm。	套	432

		(2) 立柱：需用外形规格 75mm×75mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管。管材截面外立面为外凸圆弧。立柱与横梁采用内挂式连接，安装后榫插挂件不外漏。 (3) 长横梁：需用外形规格 95mm×45mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管，上平面宽度 40mm，横梁下部圆弧防碰撞设计。 (4) 护栏及短横梁：护栏挡板中空吹塑成型，颜色多色可选，底部横梁需用 30mm×50mm×1.0mm 钢管。床尾护栏顶部横梁需用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，内侧留上下通道口，护栏底部横梁需用 30mm×50mm×1.0mm 钢管，挡板中空吹塑成型，颜色多色可选。 (5) 后拉杆：需用 30mm×50mm×1.0mm 钢管。 (6) 床撑：需用外形规格 30mm×30mm×1.0mm 高频焊接闭口型材管。管材下部为圆弧。床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套。	
--	--	--	--

		(7) 床前护栏：护栏高度 330mm，长度 1390mm，上部横管需用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，竖管需用 25mm×25mm×1.0mm 方管。护栏挡板中空吹塑成型，厚度 25mm。护栏整体设计美观，布局合理。 (8) 爬梯：整体 4 步设计，两侧设置扶手，上部与长横梁采用穿透式螺丝固定，下部与中立柱采用连接件固定。两侧支架采用 $\phi 38 \times 1.2$mm 圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 1.4mm 冷轧钢板经模压而成，尺寸长 325mm×宽 70mm，外部安装包围式 ABS 塑胶发光套。 (9) 连接挂件：需用冷轧钢板经冲压成型，成型高度 200mm，材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性，挂件有锁紧防退设计。 (10) 立柱上下端胶套：需用 PP 塑料注塑成型，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命。 (11) 包围式蚊帐杆：需用 $\phi 19 \times 1.4$mm 圆钢管，伸长后高度 800mm。可伸缩、可定位、可拆卸。	
--	--	--	--

		(12) 床板：中空吹塑一体成型，无拼接、无后装。尺寸按床架内空间大小制作，厚度 20mm。每张床板应设置足够数量的透气孔，保证床板的透气性。床板防潮静音、无回收料、环保无异味，床板满足有害物质限量（铅、铬、镉、汞）符合最新国标。 (13) 质量标准要求：公寓床检验依据符合 GB18584-2024、GB/T3325-2024、QB/T 2741-2013 标准，检验内容至少包含：力学性能、外观性能-金属件、外观性能-木制件、外观性能-塑料件、理化性能、耐腐蚀 100 h、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）、可迁移重金属、抗菌性能、防霉性能。		
3	侧入式衣柜、书架、学习桌组合	(1) 衣柜最外沿与书桌最外沿之间距离 600mm。衣柜与书桌间靠墙面设置木质洞洞板，用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，基材 ENF 级。整体布局合理，符合房间与床体实际。 (2) 衣柜：整体可拆卸钢木结构，柜体外框采用 25mm×25mm×1.2mm 钢管制作。柜体结构直角梯形，柜门与两侧柜体为斜切面，高 1690mm，单门	组	962

		设计，柜门及柜体采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，基材 ENF 级，柜门注塑封边，扣手为免安装封边一体成型，并带有成型锁孔，铰链采用缓冲铰链。柜体内部设置上下两个使用空间，上部可挂衣，设有 $\phi 19 \times 1.4\text{mm}$ 的挂衣杆。衣柜底部安装防潮底脚。 (3) 书架：规格宽 790mm$\times$深 230mm$\times$高 550mm，上部上下等分为二格，采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，PVC 封边条封边，基材 ENF 级。 (4) 学习桌：桌面离地高度 760mm，桌面总长度 800mm，深度 530mm，采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 25mm，基材 ENF 级，前端设计为单面鸭嘴边，一次注塑成型且四周无缝，防止桌面与学生发生磕碰。桌板下方可设置适合尺寸的抽屉，桌面下方放置隔板，可储物，布局合理，采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，PVC 封边条封边，基材 ENF 级。 (5) 五金件：需用五金配件。三合一连接件、缓冲导轨等配件性能符合 GB/T28203-2011、QB/T2454-2013 标准。对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 标准。	
--	--	--	--

			(6) 工艺、要求：整体需封边结合牢固、表面平整、清洁、无胶痕，确保尺寸与形状的精度。整体应符合 GB18584-2024 标准。		
4	学习椅	(1) 椅身：原材料采用聚丙烯加玻璃纤维，厚度 6mm，颜色多色可选。 (2) 椅架：采用直径 16mm，厚度 1.4mm 的冷轧钢管制成，应具有耐磨、防腐、抗老化等性能。 (3) 脚垫：采用聚炳稀加玻璃纤维制作，厚度 2mm。 (4) 质量标准要求：符合 QB/T 4371-2012、QB/T4071-2021、GB18584-2024 标准，检测内容至少包括：抑菌率、总挥发有机化合物 (TVOC)，甲醛释放量，塑料件理化性能耐老化性能，可迁移有害元素。	把		962

二、其他要求

1. 此次采购家具后续会存在二次拆装情况，在整体设计中应充分考虑尽量减少、避免钢材与板材安装接触面的二次拆装风险以保证二次拆装后的完整性与可靠性。

2. 床体、衣柜、学习桌（台）、书架四者为分体组合式，可组合、可分体使用，整体稳定性好，设计合理，做工精细，注意朝向，工艺符合国家标准；所有主结构焊接部位必须为满焊，钢材要求尺寸为裸材。床体连接要牢固可靠，确保家具能够顺利安装到位。如床体需要与墙固定，由中标人负责并承担相应费用。
3. 板材无变形、划痕、倾斜，起皱、起皮等不良现象存在，凡触及人体的地方没有毛边、锐角、突出物和棱角等影响使用安全。
4. 外观：结构设计科学合理、美观、安装稳定牢固，表面喷涂颜色按使用方要求调色，所有材料需符合国家环保要求。
5. 中标人在中标后须提供此次交付货物合规有效的检测报告，检测内容以招标文件中的检测内容为准。
6. 中标供在中标后至现场进行实地测量，并与采购人就家具细节样式、细节尺寸、颜色等进行最终确定后进行后续生产、安装，以保证后续工作的顺利进行。如因供应商未进行测量及因自身原因导致未能及时安装到位的由中标人承担。



附件 3：售后服务计划及保障措施

服务承诺

致：郑州大学

我公司自愿参加采购编号为豫财招标采购-2026-610，郑州大学后勤保障部 2026 年主校区亿达公寓家具采购项目，并做出如下承诺：

免费质保期：自项目验收合格之日起 10 年全免费质保，质保期的正式计算起始时间严格界定为项目整体竣工验收合格、所有设备及产品正式交付用户投入使用当日起算。10 年免费上门服务（人力+配件），提供质保 10 年正常使用所需的备件；质保期外所有设备保修，如需更换零部件只收取材料费，免人工费；在完整的 10 年质保周期内，我方将为项目提供全覆盖、高标准、零额外收费的全方位质保售后服务，全程跟进设备运行状态、及时处理各类售后问题，保障项目正常运营。

质保期内的服务覆盖范围：全面包含项目所供所有产品的主体结构、外观工艺、表面涂层、五金配件、连接固件、功能模块、损耗耗材、辅助部件、传动结构、固定基座等全部组成部分，无任何产品类型、部件种类、故障形式、使用场景的服务盲区与服务例外。

针对设备在正常安装、合规操作、规范养护、标准使用、合理负载的前提下出现的各类质量问题、故障问题、隐患问题，我方均提供免费、高效、专业的处置服务，不因设备型号、使用场景、故障类型、故障程度、发生时间差异区别对待，始终保持统一、公平、高标准、高质量的服务水准，确保项目所有设备均能享受同等质量、同等时效、同等标准的质保服务。

质保期内，我方建立专属电子台账与纸质台账双轨制服务管理体系，安排专职售后管理人员实时跟踪每一台设备的运行状态、维保记录、故障处理情况、配件更换记录、隐患排查记录、巡检记录、回访记录，定期以书面、电子、现场汇报等形式向使用方同步质保服务进展、设备运行状态、隐患排查结果、故障处理情况，主动开展设备状态监测、预防性维护、早期故障排查、隐患预警处置工作，提前预判设备潜在故障风险，及时处理小故障、小问题、小隐患，避免小故障演变为大故障、小隐患升级为重大事故、小问题发展为大麻烦，以全程化、主动式、精细化、常态化的质保服务，确保项目 10 年质保期内所有设备始终处于良好、稳定、安全的运行状态，为项目日常运营、高效使用、安全管理提供持续、稳定、可靠的全方位保障。

同时，我方将本项目质保期服务纳入企业核心履约考核体系，设立专项质保服务管理岗位、质量监督岗位、时效管控岗位，全程监督质保服务执行情况、响应时效、处置质量、服务态度、费用执行情况，确保 10 年质保服务承诺 100% 落地执行，无服务中断、无响应延迟、无推诿扯皮、无隐性收费、无服务缩水，让使用方在 10 年质保期内无需承担任何售后运维成本、无需投入额外人力物力处理设备问题、无需担心服务不到位影响使用，真正实现省心、放心、安心、舒心的设备使用与运维管理体验。

售后单位及电话联系人：王弛野

售后单位名称：河南乐凡办公家具有限公司

电话：4000123277 19937852812

时间：2016 年 7 月 30 日

附件 4：郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位		使用人		合同编号	
供货商				合同总金额	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）					
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家（产地）	数量	单位 金额
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。				
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。				
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。				
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。				
初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论				
验收小组成员签字				供货商 授权代表签字	

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号：豫政采(1)20260130-2)

河南乐凡办公家具有限公司：

贵单位于2026年7月13日参加的郑州大学后勤保障部
2026年主校区亿达公寓家具采购项目包2的投标（采购编
号：豫财招标采购-2026-610），经评标委员会评审及采购
人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为2788930元人
民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。

采购人（盖章）



集中采购机构（盖章）



2026年7月16日

附件 6:

安全文明施工及环境保护责任承诺书

为落实安全管理措施，确保文明施工、保护校园环境，我单位就该工程项目进场施工期间及质量保修期间作出如下承诺：

一、安全生产承诺

1. 设立施工安全管理机构，配备家具安装、运输项目专职安全员，严格落实安全生产责任制度，教育己方施工人员严格遵守甲方安全规章制度及各项施工流程规范，自觉接受甲方的安全监督、管理与指导，确保安全文明施工作业。

2. 开工前对施工人员进行安全注意事项及措施交底的安全教育，购买人身意外伤害保险。严禁安排未经安全教育的人员进入作业场所。家具安装、运输中安全管理的重点场所、关键部位等处，均须设置醒目的警示标志。

3. 涉及结构改造（拆墙、开洞、增加荷载等）的，先委托有资质的鉴定机构出具安全评估报告，并报我校基本建设部审核同意。施工期间不得擅自拆除或破坏承重结构，不得擅自改变消防通道、防火分区。

4. 施工期间做好人员安全防护，施工人员作业佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带，临边临空等区域设置安全网或防护栏杆。

5. 经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工临时用电、临时用水及动用明火作业，应根据规范要求配备漏电防护、防火及其他必要的安全防护设施，严禁私搭乱拉电线，实行“一机、一箱、一闸、一漏”，定期检查线路完好性，施工现场用电区域设置明显警示标识，严禁靠近易燃、易爆物品，严禁超负荷用电。动用明火作业必须按照学校规定办理《动火许可证》。动火作业前，施工人员需对动火部位进行检查监护，操作人员必须持有相应的有效操作证件。

6. 对复杂及危险性较大的工程项目，应制定单独的安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻实施。

7. 高空作业时，下方区域或作业平台必须设置安全防护措施，并安排专人监护。作业人员须正确佩戴安全带与安全帽，作业用脚手架或梯子必须安全可靠，并采取防倾倒措施。

8. 有限空间作业时，首先办理专项审批，作业人员先培训合格再上岗，做好安全交底与现场隔离警示。严格遵守先通风、再检测、后作业，气体指标合格方可进场，作业中持续监测通风。为施工作业人员配齐呼吸器、安全绳、检测仪等防护应急装备，专人全程在外监护，监护者不得离岗。

9. 不安排未经有关部门培训考核的无证人员从事特殊工种作业（如电工、焊工、起重工、高空作业等需持证上岗的工种）。

10. 为所有施工人员办理校园临时出入证，施工现场实行封闭管理，出入口设专人值守。

11. 其他补充：_____ / _____

二、环境保护承诺

1. 可能涉及迁移/破坏的建筑/设施：☐建筑物外立面 ☒墙体/☒门窗/☒道路地面/☐环卫设施/☒供水/☒供电/☒供暖/☒通信管线/☒消防设施/☐园林绿化/☐其他：_____

2. 施工保护及恢复措施：施工前对涉及建筑、设施、绿化采取包裹、围挡、隔离、加固等保护措施；不得擅自破坏结构、管线与绿化；造成损坏立即按原样修复，确保功能达标、外观统一；涉及绿地树木按审批方案保护，完工后及时复原。

3. 垃圾清运措施：施工垃圾日产日清、密闭运输、全部外运至校外专用场地；严禁在校内倾倒、掩埋、焚烧垃圾；危险废弃物单独收集、无害化处置，不混入生活垃圾。

4. 其他补充：_____ / _____

三、文明施工承诺

1、现场文明施工：施工过程中，围护、围挡、警示牌、温馨提示牌完好无损，直至施工完成。采取有效措施减少噪音、粉尘、废水等污染物排放，保护施工区域及周边环境，加强文明施工管理，保护施工现场财物及消防、电器、网络、办公、装饰等各类设备设施的完好，做好室内走廊地面、楼外墙面及室外地面的成品保护工作。保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

2. 严格执行施工时间计划安排，尽量避免影响师生正常生活；若需在非计划时间施工，应提前向甲方工程项目负责人提出申请。

3. 不在施工现场大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴，不在施工现场内吸烟、酗酒、赌博和影响他人的不文明举止行为，不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意，不在施工现场从事任何形式的商业活动。

4. 其他补充： /

本单位自觉履行上述承诺，自愿接受学校监督检查。工程施工期间及质保期内发生的任何安全责任事故，本承包人均愿意承担全部责任。以上的承诺，如有违反，愿承担全部整改、赔偿、处罚及法律责任。

承包人：河南乐凡办公家具有限公司（盖企业电子章）

法定代表人或其委托代理人： 姬洪娟 （签字或盖章或电子签章）

日期： 2016 年 7 月 30 日