

政府采购货物买卖合同

项目名称：郑州大学后勤保障部 2026 年主校区
亿达公寓家具采购项目（包 1）

合同编号：豫财招标采购-2026-610

甲 方：郑州大学

乙 方：河南军成富康家具制造有限公司

甲方（全称）： 郑州大学

乙方（全称）： 河南军成富康家具制造有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方同意按照下
述条款订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表（详见附件 1、附件 2）

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装
材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同
中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、
安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费
用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货
物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品
为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制
规范；并于 7 月 30 日前进驻安装现场；所有货物运送到甲方指定地点后，
双方在 30 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接
收；在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规
格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙
方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用
由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项
等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等

要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务（详见附件3）

1. 所有设备免费质保期为 三 年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年 4 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1 小时内响应，3 小时内到达现场，24 小时内解决故障问题。供应商若在 24 小时内无法修复的，须在 5 个工作日内免费更换产品，及时解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及 4 人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于 2026 年 9 月 1 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五支付违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

6. 因安装现场施工延误导致不具有安装条件的，以实际入场安装时间为准。

7. 确因实地硬件条件无法改变需小范围调整家具尺寸及外观的，乙方根据实际情况并向甲方提供具体设计方案并递交确认。

8. 乙方必须确保提供的货物符合国家相关的质量要求，符合国家相关的产品环保要求。安装调试完成验收前，乙方委托具有资质的第三方检测机构对安装的成品家具（不少于 4 间房间内的家具）进行甲醛、多种释放物等的检测并提供检测报告。

9. 乙方在安装期间要建立台账，保证安装过程的安全、规范，要保存完整的安装记录及相关照片。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：肆佰零伍万玖仟柒佰柒拾壹元人民币（小写：¥4059771.00 元）。

2.付款方式：验收合格审计后，采购人向中标单位支付合同总金额的100%。

十一、履约保证金

履约保证金金额为合同总额的5%。履约保证金方式：承包人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式在合同签订前向发包人提供履约保证金，验收合格，正式交付使用后退还。

十三、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十二、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 18 页，一式 8 份，甲方执 6 份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执 1 份，招标公司执 1 份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：河南省新乡市原阳县葛埠口乡尹圪垯村 9 号

甲方：郑州大学障碍部

乙方：河南军成富康家具制造有限公司

地址：郑州市科学大道 100 号

地址：河南省新乡市原阳县葛埠口乡尹圪垯村 9 号

签字代表（或委托代理人）：

签字代表（或委托代理人）：邓捷

电话：0371-67781335

电话：15037108068

开户银行：中国建设银行股份有限公司原阳支行

账号：41050163740800000631

合同签署日期：2016 年 7 月 30 日

附件 1:

供货范围及分项价格表

序号	设备名称	品牌型号	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价	合价	备注
1	二人位侧爬梯公寓组合床	品牌：军成富康 型号： FK-ZHGY101	河南军成富康家具制造有限公司	中国·河南	499	套	2135	1065365	
2	单人位侧爬梯公寓组合床	品牌：军成富康 型号： FK-ZHGY102	河南军成富康家具制造有限公司	中国·河南	540	套	1310	707400	
3	衣柜、书架、学习桌组合	品牌：军成富康 型号： FK-ZHGY103	河南军成富康家具制造有限公司	中国·河南	1538	组	1317	2025546	
4	学习椅	品牌：军成富康 型号： FK-ZHGY104	河南军成富康家具制造有限公司	中国·河南	1538	把	170	261460	
合计：		小写：¥ 4059771.00 元	大写：人民币 肆佰零伍万玖仟柒佰柒拾壹元整						



附件 2：一、设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	二人位侧爬梯公寓组合床	(1) 整体规格尺寸：4000mm×宽 900mm×高 2150mm(此规格为侧爬梯与侧式公寓组合床，带一个侧爬梯)，上铺长横梁下沿离地 1700mm。 (2) 立柱：用外形规格 70mm×70mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管。中立柱用外形规格 60mm×70mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管。管材截面外立面为外凸圆弧。立柱与横梁采用内挂式连接，安装后连接挂件不外漏。 (3) 长横梁：用外形规格 90mm×40mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管，上平面宽度 40mm，横梁下部圆弧防撞碰撞设计。 (4) 护栏及短横梁：护栏挡板中空吹塑成型，颜色多色可选，底部横梁用 25mm×50mm×1.0mm 钢管。床尾护栏顶部横梁用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，内侧留上下通道口，护栏底部横梁用 25mm×50mm×1.0mm 钢管，挡板中空吹塑成型，颜色多色可选。 (5) 后拉杆：用 30mm×50mm×1.0mm 钢管。 (6) 床撑：用外形规格 30mm×30mm×1.0mm 高频焊接闭口型材管。管村下部为圆弧。床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套。 (7) 床前护栏：护栏高度 330mm，长度 1390mm，上部横管用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，竖管用 25mm×25mm×1.0mm 方管。护栏挡板中空吹塑成型，厚度 25mm。护栏整体设计美观，布局合理。 (8) 爬梯：整体 4 步设计，两侧设置扶手，上部与长横梁采用穿透式螺丝固定，下部与中立柱采用连接件固定。两侧支架采用 $\phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 1.4mm 冷轧钢板经模压而成，尺寸长 325mm×宽 70mm，外部安装全包围 ABS 塑胶发光套。 (9) 连接挂件：用冷轧钢板经冲压成型，成型高度 200mm，材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性，挂件有锁紧防退设计。 (10) 立柱上下端胶套：用 PP 塑料注塑成型，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命。 (11) 包围式蚊帐杆：用 $\phi 19 \times 1.4\text{mm}$ 圆钢管，伸长后高度 800mm。可伸缩、可定位、可拆卸。 (12) 床板：中空吹塑一体成型，无拼接、无后装。尺寸按床架内空间大小制作，厚度 20mm。每张床板应设置足够数量的透气孔，保证床板的透气性。床板防潮静音、无回收料、环保无异味，床板满足有害物质限量（铅、铬、镉、汞）符合最新国标。 (13) 质量标准：公寓床检验依据符合 GB18584-2024、GB/T3325-2024、QB/T 2741-2013 标准，检验内容至少包含：力	套	499

		学性能、外观性能-金属件、外观性能-木制品、外观性能-塑料件、理化性能、耐腐蚀 100 h、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC)、可迁移重金属、抗菌性能、防霉性能。	
2	单人位侧爬梯公寓组合床	(1) 整体规格尺寸：长 2000mm×宽 900mm×高 2100mm(此规格为侧爬梯与步入式公寓组合床，带一个侧爬梯)，上铺长横梁下沿离地 1700mm。 (2) 立柱：用外形规格 70mm×70mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管。管材截面外立面为外凸圆弧。立柱与横梁采用内挂式连接，安装后棒插挂件不外漏。 (3) 长横梁：用外形规格 90mm×40mm×1.4mm 高频焊接闭口型材管，上平面宽度 40mm，横梁下部圆弧防撞撞设计。 (4) 护栏及短横梁：护栏挡板中空吹塑成型，颜色多色可选，底部横梁用 25mm×50mm×1.0mm 钢管。床尾护栏顶部横梁用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，内侧留上下通道口，护栏底部横梁用 25mm×50mm×1.0mm 钢管，挡板中空吹塑成型，颜色多色可选。 (5) 后拉杆：用 30mm×50mm×1.0mm 钢管。 (6) 床撑：用外形规格 30mm×30mm×1.0mm 高频焊接闭口型材管。管材下部为圆弧。床撑数量 6 根，均匀分布，两端插入横梁内并配置 PP 塑料静音套。 (7) 床前护栏：护栏高度 330mm，长度 1390mm，上部横管用 25mm×25mm×1.0mm 钢管，经机器握弯成型，竖管用 25mm×25mm×1.0mm 方管。护栏挡板中空吹塑成型，厚度 25mm。护栏整体设计美观，布局合理。 (8) 爬梯：整体 4 步设计，两侧设置扶手，上部与长横梁采用穿透式螺丝固定，下部采用连接件固定。两侧支架采用 $\phi 38 \times 1.2$mm 圆钢管，支架上下端安装 PP 塑料脚套。踏板采用 1.4mm 冷轧钢板经模压而成，尺寸长 325mm×宽 70mm，外部安装全包围 ABS 塑胶发光套。 (9) 连接挂件：用冷轧钢板经冲压成型，成型高度 200mm，材料厚度 2.0mm。为保证床架整体稳定性，挂件有锁紧防退设计。 (10) 立柱上下端胶套：用 PP 塑料注塑成型，底部为外包胶套，增强立柱底部涂层使用寿命。 (11) 包围式蚊帐杆：用 $\phi 19 \times 1.4$mm 圆钢管，伸长后高度 800mm。可伸缩、可定位、可拆卸。 (12) 床板：中空吹塑一体成型，无拼接、无后装。尺寸按床架内空间大小制作，厚度 20mm。每张床板设置足够数量的透气孔，保证床板的透气性。床板防潮静音、无回收料、环保无异味，床板满足有害物质限量（铅、铬、镉、汞）符合最新国标。 (13) 质量标准：公寓床检验依据符合 GB18584-2024、GB/T3325-2024、QB/T 2741-2013 标准，检验内容至少包含：力学性能、外观性能-金属件、外观性能-木制品、外观性能-塑料件、理化性能、耐腐蚀 100 h、甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物 (TVOC)、可迁移重金属、抗菌性能、防霉性能。	套 540

3	衣柜、书架、学习桌组合	(1) 规格 1920mm×宽 800mm×高 1690mm (此规格为衣柜、书架、学习桌组合安装后整体尺寸)，布局合理，颜色多色可选。书桌侧面（床头侧）为半镂空设计。 (2) 衣柜：整体可拆卸钢木结构，柜体外框采用 25mm×25mm×1.2mm 钢管制作。衣柜规格宽 710mm×深 800mm×高 1690mm，单门设计，柜门及柜体采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，基材为 ENF 级，柜门注塑封边，扣手为免安装封边一体成型，并带有成型锁孔，铰链采用缓冲铰链。柜体内部设置两块隔板，衣柜背板内部安装可调节轨道，方便柜内隔板高度自由调整，衣柜上部安装 $\phi 19 \times 1.4\text{mm}$ 的挂衣杆，整体设计合理。衣柜底部安装防潮底脚。 (3) 书架：规格宽 1210mm×深 240mm×高 500mm，上部左右等分为三格，书架下方增设木质洞洞板并与书架齐宽，洞洞板最下延与插座顶端齐平。书架、洞洞板采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，PVC 封边条封边，基材为 ENF 级。 (4) 学习桌：桌面离地高度 760mm，桌面总长度 1210mm，用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 25mm，基材为 ENF 级，前端设计为单面鸭嘴边，一次注塑成型且四周无接缝，防止桌面与学生发生磕碰。桌面下方为开放式储物柜，上下分两层，布局合理，中间隔板可拆卸，采用三聚氰胺饰面实木多层板，厚度 18mm，PVC 封边条封边，基材为 ENF 级。 (5) 五金件：用五金配件。三合一连接件、缓冲导轨等配件性能符合 GB/T28203-2011、QB/T2454-2013 标准。对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级 10 级，符合 GB/T10125-2021、GB/T6461-2002 标准。 (6) 工艺：整体需封边结合牢固、表面平整、清洁、无胶痕，确保尺寸与形状的精度。整体应符合 GB18584-2024 标准。	组	1538
4	学习椅	(1) 椅身：原材料采用聚丙烯加玻璃纤维，厚度 6mm，颜色多色可选。 (2) 椅架：采用直径 16mm，厚度 1.4mm 的冷轧钢管制成，应具有耐磨、防腐、抗老化等性能。 (3) 脚垫：采用聚炳稀加玻璃纤维制作，厚度 2mm。 (4) 质量标准：符合 QB/T 4371-2012、QB/T4071-2021、GB18584-2024 标准，检测内容至少包括：抑菌率、总挥发有机化合物 (TVOC)，甲醛释放量，塑料件理化性能耐老化性能，可迁移有害元素。	把	1538

二、其他要求

1. 此次采购家具后续会存在二次拆装情况，在整体设计中应充分考虑尽量减少、避免钢材与板材安装接触面的二次拆装风险以保证二次拆装后的完整性与可靠性。
2. 床体、衣柜、学习桌（台）、书架四者为分体组合式，可组合、可分体使用，整体稳定性好，设计合理，做工精细，注意朝向，工艺符合国家标准；所有主结构焊接部位必须为满焊，钢材要求尺寸为裸材。床体连接要牢固可靠，确保家具能够顺利安装到位。如床体需要与墙固定，由中标人负责并承担相应费用。
3. 板材无变形、划痕、倾斜，起皱、起皮等不良现象存在，凡触及人体的地方没有毛边、锐角、突出物和棱角等影响使用安全。
4. 外观：结构设计科学合理、美观、安装稳定牢固，表面喷涂颜色按使用方要求调色，所有材料需符合国家环保要求。
5. 中标人在中标后须提供此次交付货物合规有效的检测报告，检测内容以招标文件中的检测内容为准。
6. 中标供在中标后至现场进行实地测量，并与采购人就家具细节样式、细节尺寸、颜色等进行最终确定后进行后续生产、安装，以保证后续工作的顺利进行。如因供应商未进行测量及因自身原因导致未能及时安装到位的由中标人承担。

附件 3：售后服务计划及保障措施

服务承诺

致：郑州大学

我公司自愿参加采购编号为豫财招标采购-2026-610，郑州大学后勤保障部 2026 年主校区亿达公寓家具采购项目，并做出如下承诺：

质量保证期 3 年，从验收合格之日起开始计算。质保期内所有产品调试、维护、维修、升级等要求免费上门服务，对于项目中的设备提供 3 年免费维护的质保承诺，对人员进行培训，并提供 24 小时服务热线 0371-88817121。

质保期内服务承诺：

(1) 我方有可上门作检查及维修的工程技术人员，提供常设 7×24 小时热线服务和长期的免费技术支持。产品出现故障时，立即响应，1 小时到达现场，4 小时内解决故障问题，12 小时内无法修复的，在 24 小时内免费更换产品。则免费提供相当档次的设备予采购人临时使用或采取应急措施解决，不影响采购人的正常工作业务。

(2) 对所有货物负责现场调试；

(3) 提供及时、迅速、优质服务，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证备品备件和易损件的充足；

(4) 提供投标货物齐全的资料（包括使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

(5) 3 年质保期内提供三包服务，除人为因素损坏外，全部免费维修；

(6) 我方实行定期检查制度，每季度派高级工程技师巡检 2-4 次，发现隐患及时解决；

(7) 我方的每次售后服务均有记录，用户可根据自己的要求和需要填写《售后服务登记表》，以便我单位对我们的服务质量进行监督和对贵单位的回访，以便更好的为贵单位提供售后服务，并设有服务信箱 18530869200@163.com，以便客户反馈信息，监督我们的售后服务。我单位定期回访客户，收集反馈信息，以此来不断改进我公司产品质量和服务质量。对于贵单位的需求和建议，我单位 1 小时内给予回复；

(8) 我单位拥有专业的售后服务队伍，产品出现故障时，立即响应，1 小时到达现场，4 小时内解决故障问题，12 小时内无法修复的，在 24 小时内免费更换产品。

(9) 我单位要求售后服务人员必须严格遵守《售后服务制度》，对待客户要彬彬有礼，热情服务，认真解答客户提出的问题，严禁和客户发生冲突；

(10) 我单位设有售后服务热线：18530869200，随时为用户提供服务；

(11) 本公司以一流的质量，快捷的抢修队伍为您提供全面的保障，全天候 24 小时提供上门服务，免费提供专业技术培训，为业主培养合格的操作人员，服务工程师免费上门服务。

售后单位及电话联系：邓捷

售后单位名称：河南军成富康家具制造有限公司

电话：18530869200

时间：2016 年 7 月 30 日



附件 4：郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位		使用人		合同编号	
供货商				合同总金额	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）					
序号	品名	技术参数 （规格型号）	生产厂家（产地）	数量	单位
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。				
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。				
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。				
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。				
初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论				
验收小组成员签字				供货商 授权代表签字	

附件 5：中标通知书

河南省公共资源交易中心

中标通知书

(分包编号：豫政采(1)20260130-1)

河南军成富康家具制造有限公司：

贵单位于2026年7月13日参加的郑州大学后勤保障部
2026年主校区亿达公寓家具采购项目包1的投标（采购编
号：豫财招标采购-2026-610），经评标委员会评审及采购
人确定，贵单位为该项目中标人，中标金额为4059771元人
民币。

请贵单位收到中标通知书后，按照本项目招标文件的规定及贵单位投标文件确定的事项，与采购人签订书面合同。

特此通知。



集中采购机构



2026年7月16日

附件 6:

安全文明施工及环境保护责任承诺书

为落实安全管理措施，确保文明施工、保护校园环境，我单位就该工程项目进场施工期间及质量保修期间作出如下承诺：

一、安全生产承诺

1. 设立施工安全管理机构，配备家具安装、运输项目专职安全员，严格落实安全生产责任制度，教育己方施工人员严格遵守甲方安全规章制度及各项施工流程规范，自觉接受甲方的安全监督、管理与指导，确保安全文明施工作业。

2. 开工前对施工人员进行安全注意事项及措施交底的安全教育，购买人身意外伤害保险。严禁安排未经安全教育的人员进入作业场所。家具安装、运输中安全管理的重点场所、关键部位等处，均须设置醒目的警示标志。

3. 涉及结构改造（拆墙、开洞、增加荷载等）的，先委托有资质的鉴定机构出具安全评估报告，并报我校基本建设部审核同意。施工期间不得擅自拆除或破坏承重结构，不得擅自改变消防通道、防火分区。

4. 施工期间做好人员安全防护，施工人员作业佩戴安全帽，高空作业佩戴安全带，临边临空等区域设置安全网或防护栏杆。

5. 经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工临时用电、临时用水及动用明火作业，应根据规范要求配备漏电防护、防火及其他必要的安全防护设施，严禁私搭乱拉电线，实行“一机、一箱、一闸、一漏”，定期检查线路完好性，施工现场用电区域设置明显警示标识，严禁靠近易燃、易爆物品，严禁超负荷用电。动用明火作业必须按照学校规定办理《动火许可证》。动火作业前，施工人员需对动火部位进行检查监护，操作人员必须持有相应的有效操作证件。

6. 对复杂及危险性较大的工程项目，应制定单独的安全技术措施，经甲方审查合格后贯彻实施。

7. 高空作业时，下方区域或作业平台必须设置安全防护措施，并安排专人监护。作业人员须正确佩戴安全带与安全帽，作业用脚手架或梯子必须安全可靠，并采取防倾倒措施。

8. 有限空间作业时，首先办理专项审批，作业人员先培训合格再上岗，做好安全交底与现场隔离警示。严格遵守先通风、再检测、后作业，气体指标合格方可进场，作业中持续监测通风。为施工作业人员配齐呼吸器、安全绳、检测仪等防护应急装备，专人全程在外监护，监护者不得离岗。

9. 不安排未经有关部门培训考核的无证人员从事特殊工种作业（如电工、焊工、起重工、高空作业等需持证上岗的工种）。

10. 为所有施工人员办理校园临时出入证，施工现场实行封闭管理，出入口设专人值守。

11. 其他补充：_____ / _____

二、环境保护承诺

1. 可能涉及迁移/破坏的建筑/设施：☐建筑物外立面 ☒墙体/☒门窗/☒道路地面/☐环卫设施/☒供水/☒供电/☒供暖/☒通信管线/☒消防设施/☐园林绿化/☐其他：_____ / _____

2. 施工保护及恢复措施：施工前对涉及建筑、设施、绿化采取包裹、围挡、隔离、加固等保护措施；不得擅自破坏结构、管线与绿化；造成损坏立即按原样修复，确保功能达标、外观统一；涉及绿地树木按审批方案保护，完工后及时复原。

3. 垃圾清运措施：施工垃圾日产日清、密闭运输、全部外运至校外专用场地；严禁在校内倾倒、掩埋、焚烧垃圾；危险废弃物单独收集、无害化处置，不混入生活垃圾。

4. 其他补充：_____ / _____

三、文明施工承诺

1、现场文明施工：施工过程中，围护、围挡、警示牌、温馨提示牌完好无损，直至施工完成。采取有效措施减少噪音、粉尘、废水等污染物排放，保护施工区域及周边环境，加强文明施工管理，保护施工现场财物及消防、电器、网络、办公、装饰等各类设备设施的完好，做好室内走廊地面、楼外墙面及室外地面的成品保护工作。保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

2. 严格执行施工时间计划安排，尽量避免影响师生正常生活；若需在非计划时间施工，应提前向甲方工程项目负责人提出申请。

3. 不在施工现场大声喧哗、吵闹、起哄、打架斗殴，不在施工现场内吸烟、酗酒、赌博和影响他人的不文明举止行为，不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意，不在施工现场从事任何形式的商业活动。

4. 其他补充：_____ / _____

本单位自觉履行上述承诺，自愿接受学校监督检查。工程施工期间及质保期内发生的任何安全责任事故，本承包人均愿意承担全部责任。以上的承诺，如有违反，愿承担全部整改、赔偿、处罚及法律责任。

承包人： 河南军成富康家具制造有限公司 （盖企业电子章）

法定代表人或其委托代理人： 邓捷 （签字或盖章或电子签章）

日期： 2016 年 7 月 30 日

