

合同编号: hhslggk-2026-05001

## 河南省大功引黄灌区提升引水能力抗旱应急保障项目

### 施工 II 标

### 合同补充协议

甲方: 河南省海河流域水利事务中心

乙方: 柱石建设集团有限公司

2026年5月



# 河南省大功引黄灌区提升引水能力抗旱应急保障

## 施工II标合同补充协议

甲方：河南省海河流域水利事务中心

乙方：柱石建设集团有限公司

在顺河街引水渠 0+750 附近区域和顺河街防沙闸出口，在春灌引黄水后，出现冲刷、滑坡的情况，危及渠身结构安全与输水稳定。进一步明确甲乙双方的权利、责任、义务，便于工程管理和结算等，在甲乙双方签订的《河南省大功引黄灌区提升引水能力抗旱应急保障项目施工II标合同协议书》（以下简称主合同）基础上，经友好协商，签订以下补充协议，内容如下：

### 一、工程概况

**1.1 工程名称：**河南省大功引黄灌区提升引水能力抗旱应急保障项目顺河街引水渠局部险工处理。

**1.2 工程地点：**新乡市封丘县荆隆官镇。

### 1.3 变更工程内容

**变更增加：**0+700-0+800 渠道左岸按 1:2 的边坡修整，0+750-0+810 坡脚底部先采用块石挤淤增强地基的稳定性，护坡坡脚采用 1×1m 的格宾石笼护角，渠坡采用 30cm 厚干砌石防护，下铺 10cm 碎石垫层和土工布，护砌高度 3.5m。

### 1.5 合同工期

本补充协议计划工期 15 天。

### 二、变更工程价款



2.1 变更新增内容工程价款暨本补充协议价款的确定，具体单价详见本补充协议工程量清单明细表。

2.2 变更新增内容工程价款暨本补充协议价款为人民币（大写）：  
壹拾叁万柒仟元整（小写）：¥137000.00 元。

安全生产措施费已在主合同列支，实行专款专用，本补充协议及主合同均不作调整。

2.3 变更工程量清单单价按本补充协议确定的单价结算；工程量清单漏项的，参照主合同同类型清单单价计算；若主合同和本补充协议项目清单中均无适用的单价，由乙方组价并报监理单位初审，跟踪审计单位参考信息价、成本和利润等审核后，报甲方审定。

2.4 乙方不得因设计变更导致延期施工要求甲方承担任何材料调差及误工损失等责任。

### 三、价款支付方式

3.1 本补充协议价款的支付方式为：按工程进度支付进度款，已完成且验收合格的工程，按照工程量的 100% 一次性付清。

### 四、争议解决

4.1 发生争议或纠纷的，按主合同相关条款执行。合同当事人友好协商解决不成，不愿提请争议评审或不接受争议评审组的意见的，约定的合同争议解决方式：双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，可依法向牧野区人民法院提起诉讼。

### 五、其他



5.1 本补充协议生效后，即成为主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等的法律效力。除本补充协议中明确所作修改的条款之外，主合同其余部分应完全继续有效。

乙方应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在补充协议价格之中。

5.2 本补充协议一式陆份，甲乙双方各执叁份。

5.3 本补充协议自双方签字并加盖单位公章后生效。

甲方单位：（盖单位章）



法定代表人（或委托代理人）：

胡高坤

2016年5月18日

乙方单位：（盖单位章）



法定代表人（或委托代理人）：

王云松

2016年5月18日



### 建筑工程预算投资

| 序号 | 项目名称                       | 计量单位           | 数量     | 单价 (元) | 合价 (万元) |
|----|----------------------------|----------------|--------|--------|---------|
| 一  | 护坡工程                       |                |        |        | 13.70   |
| 1  | 清基 (推运, 挖装运 1km)           | m <sup>3</sup> | 62.6   | 22.96  | 0.14    |
| 2  | 土方开挖 (挖装运 1km)             | m <sup>3</sup> | 1640.0 | 18.68  | 3.06    |
| 3  | 土方填筑                       | m <sup>3</sup> | 1102.2 | 10.36  | 1.14    |
| 4  | 干砌石防护 (300mm)              | m <sup>3</sup> | 164.4  | 233.81 | 3.84    |
| 5  | 碎石垫层 (100mm)               | m <sup>3</sup> | 66.7   | 207.3  | 1.38    |
| 6  | 土工布 (400g/m <sup>2</sup> ) | m <sup>2</sup> | 671.5  | 6.55   | 0.44    |
| 7  | 格宾石笼 (2×1×1m)              | m <sup>3</sup> | 101.3  | 309.5  | 3.14    |
| 8  | 块石挤淤                       | m <sup>3</sup> | 42.0   | 108.76 | 0.47    |
| 9  | C25 混凝土充填                  | m <sup>3</sup> | 2.0    | 441.3  | 0.09    |

