合同编号：豫财磋商采购-2026-411

河南科技大学教学动物医院
装修改造与建设计划项目
工程施工合同

甲方（全称）：河南科技大学

乙方（全称）：泰源工程集团股份有限公司

河南科技大学教学动物医院装修改造与建设计划项目

工程施工合同

合同编号：豫财磋商采购-2026-411

甲方(全称)：河南科技大学

乙方(全称)：泰源工程集团股份有限公司

依据政府采购（采购编号：豫财磋商采购-2026-411）结果，依照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合河南省、洛阳市有关规定和工程的具体情况，经双方协商，签订本合同。

第一条　合同概况

1．工程名称：河南科技大学教学动物医院装修改造与建设计划项目

2．工程地点：项目位于河南科技大学校内周山校区，为原有老校区的装修与改造工程。

3．工程内容：主要建设规模包含三个功能性区域：门诊部、综合诊疗与住院部及室外配套工程。总建设内容涵盖建筑、装饰、给排水、暖通、电气、弱电、消防、钢结构及室外管网等多个专业工程。

项目建设条件为原址改造工程，施工范围内具备基本的供水、供电及道路通行条件。建设过程中需考虑现有建筑结构的拆除、加固及与新建部分的衔接。同时，室外工程涉及地下管线的重新敷设及地面铺装，需合理安排施工时序，减少对周边环境的影响。

本项目磋商文件、工程量清单、图纸、工程量清单答疑（如有）及补充说明（如有）包含的全部工作内容。

具体建设内容详见附件一；具体参数要求附件二；工程量清单详见附件三；主要材料一览表详见附件四；专业工程暂估价表见附件五。

4．本项目工程合同金额为：人民币3367200.00元（大写：叁佰叁拾陆万柒仟贰佰元整）。含专业工程暂估价“综合诊疗与住院部-电气”人民币13000.00元（大写：壹万叁仟元整）（不含税）。

第二条　工程期限

根据国家颁布的工期定额，经双方协商，本工程开竣工日期如下：

1．开工日期：以甲方实际书面要求为准

2. 总日历天：60 日历天

第三条　工程取费标准及支付工程款

履约保证金：合同签订前，乙方向甲方支付成交金额的 3%，计人民币壹拾万零壹仟零壹拾陆 元整（￥101016.00）作为履约保证金。履约保证金自验收合格之日起自动转为质保金，待质保期满后无质量问题一次性无息付清。

项目竣工经验收合格后支付合同总金额的 70%；经结算审核后，无息支付剩余款项。

质保期为防水工程五年，其他工程两年，质保期自工程验收合格之日起算。本合同未另约定的保修事项，按国务院颁发的第 279 号令《建设工程质量管理条例》执行。

第四条　工程质量及验收

1. 工程质量标准：合格，达到国家、行业规范标准。

1.1　乙方须严格按照招标文件要求、投标文件承诺、国家相关施工规范、经甲方书面认可的变更文件和本合同约定进行施工。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任，并要在规定工期内返工至合格为止，一切费用均由乙方负责。

1.2　双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。如双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

2. 工程验收

2.1 隐蔽工程和中间验收

工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，甲方按施工合同依据工程施工及验收规范在下一道工序开工前必须进行验收，由乙方进行自检，自检合格后以书面形式通知监理人员、施工现场监督管理部门和项目单位，按照《隐蔽工程验收控制程序》办理并注明验收时间和内容，留存水印照片及影像资料（影像资料应注明尺寸、位置）。隐蔽工程包括粉刷（粉刷包含墙面铲除、刮腻子、刷乳胶漆三个节点）、管线的重新敷设等。隐蔽工程验收合格后，由监理人员和现场监督管理部门签署隐蔽工程验收记录后，乙方方可进行下一程序施工。隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一程序的施工。验收合格后填写《验收报告》，作为付款依据。

2.2　竣工验收

工程竣工后，乙方应在5个工作日内以书面形式向甲方提出竣工验收申请。甲方在接到竣工验收申请及完整的竣工资料三套（含交工资料、施工日志、竣工图）、结算书及附件一式三份，根据招标文件、乙方响应文件、合同约定的内容及国家现行相关施工及验收规范进行竣工验收，验收合格后出具工程竣工验收报告书。验收情况作为支付价款的依据。

第五条　施工及设计变更

1．乙方在组织施工中，必须遵照施工验收规范和质量标准以及设计要求进行施工，并随时接受工程监理和甲方现场施工人员以及有关人员检查和检验。

2．坚持按图施工，施工中若发现设计错误或明显不合理的地方，乙方以书面形式通知监理、甲方，甲方提出修改或变更设计文件。经监理、甲、乙三方办理签证手续，并由甲方主管领导签字并加盖公章后，方可继续施工。

3．施工过程中，因乙方自身原因造成的停工、返工、材料倒运、机械二次进场等损失，由乙方自行负责。

4．在检查、验收过程中若发现工程质量不符合验收规范和设计要求，乙方应立即返工修改，所发生的费用由乙方承担。

5．确须进行工程变更、现场签证及涉及工程价款调整均应先经项目申请单位以书面形式提出，经审核签字后，方能实施，对未执行该手续的项目结算审计时不予考虑。

6.由于自然及社会因素造成的不可抗力原因而影响工程施工的只调整工期，不调整合同价款。

7．因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致连续停工8小时以上，工期相应顺延；造成停工、窝工损失的，甲方不承担费用。

8．未经甲方同意进行的工程变更，甲方不予认可。因变更对甲方造成损失者，由乙方承担相关的一切责任。

第六条　工程结算

1．项目竣工验收合格后进行结算，计价方式采用工程量清单计价方式。工程量清单内，结算工程量按照甲方确认的实际工程量计入。

2．工程变更、签证项目的结算。工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少项目幅度在15%以内（含15%）的，清单中

有单价者，采用响应文件中的清单单价，并结合二次报价优惠率；工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比，增加或减少幅度在15%以外的部分和清单中没有单价者，依据《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省安装工程预算定额》（HA 02－31－2016）及相关的配套文件等计价标准，材料价格按《河南省工程造价信息洛阳专刊》施工当期，不全者结合市场价计入；人工费按施工当期最新文件执行。并在此基础上结合成交价相对于招标控制价的优惠率重新编制清单单价。

二次报价优惠率=（一次报价-二次报价）/一次报价*100%

3．乙方应在竣工验收合格后30个工作日内将结算资料整理完毕，报甲方进行竣工结算。

4．若乙方因自身原因或违反甲方要求被甲方终止合同，乙方已完成的工作按以下原则结算：

4.1 按乙方实际完成的工作计算工程量。

4.2 按实际完成工程量计算的工程款的70%进行结算。

第七条　工程材料供应方法

乙方以所投材料品牌为依据，提前一周将材料进场计划以书面形式报甲方及监理，甲方对材料规格、品牌、产地、质量等进行审查，验收合格后方可用于工程。乙方未投材料品牌的，经甲方认质后方可使用。未经甲方同意，乙方擅自将材料用于工程导致的工程返工、材料更换等一切工期和费用方面的不良后果，由乙方承担。

主要材料、设备必须是满足设计要求、符合国家规定的合格产品，并且附有产品的质量合格证明、检验报告等质量保证资料。

第八条　施工管理

1．甲方委派 倪用鑫（联系方式： 13939916165 ）为项目现场负责人，监督、检查工程质量，负责解决施工过程中遇到的问题，办理工程验收和签证工作，项目单位委派 汪纪仓（联系方式：13503497531）作为项目现场负责人，协调与本项目有关的事宜。

2．乙方委派 陶晓帆 （联系方式： 17737719267 ）为工程负责人，负责施工期间的施工质量、安全及施工组织，协调施工过程的相关事宜。

第九条　其他

1．乙方施工人员必须遵守学校的规章制度，加强组织纪律管理，乙方应对施工人员进行安全、防火、爱护公共财产等方面的教育，如有违反，将按学校有关规定处理。避免在学生、居民休息时段进行噪声作业，确保不影响学生、居民正常生活；严禁偷盗或损坏居民财物，若因乙方导致居民财物丢失或损坏，乙方承担全部赔偿责任和费用。

2．乙方应严格按施工规程进行施工，文明施工，精心施工，科学组织，保持现场整洁，制订切实有效的安全措施，保证工完场清。特别注意安全生产，杜绝死亡、重伤事故。若发生工伤事故，由乙方负责处理并承担所有损失。

3．乙方因自身原因不能履行合同或超出工期，每延期一天，乙方需向甲方支付工程合同价款的千分之五作为违约金。延期超过15天，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿因此造成的全部损失。

4．施工用水费、电费由施工单位承担，不另计算，结算审核时，水费、电费对应市场价调零，扣除该费用。因施工造成的建筑垃圾，由乙方负责清理。甲方提供必要的电力和用水手续的协助办理。

5．施工过程中，如对工程内容之外的设施、设备造成损坏，乙方承担全部责任和相关费用。

6．严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，控制扬尘、防止二次污染。

6.1 在施工组织设计时增加控制扬尘污染的内容，应有制度、有措施、有检查、有落实、有结果；做到“七个100%，八个必须”，对违反扬尘治理有关规定的，实施“ 七个一律”处罚。

6.2 凡发现扬尘治理措施不落实、施工现场不达标的，造成二次污染的，将按照相关文件要求给予相应处罚。

7．施工期间，严格按照洛阳市企业工作要求及学校相关规定做好人员防护工作，施工过程中人员的人身安全由乙方负责。

8．本项目不允许分包。乙方未经允许将工程转包或者违法分包的，处工程合同价款0.5%以上1%以下的违约金，并且甲方有权解除施工合同，分包工程质量的连带责任、违约责任和工程损失等由乙方承担。

9.乙方未取得甲方开工批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款1%以上2%以下的违约金。

10.乙方有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款2%以上4%以下的违约金；造成损失的，乙方依法承担赔偿责任：

10.1 未组织竣工验收，擅自交付使用的，

10.2 验收不合格，擅自交付使用的；

10.3 对不合格的建设工程按照合格工程验收的。

11.乙方在施工中偷工减料的，使用不符合合同约定的不合格的材料、配件和设备的，不按照工程设计图纸或者未按合同约定及甲方要求的施工技术标准擅自更改施工工艺的等其他行为的，责令改正，乙方承担整改期间造成的全部费用，并处工程合同价款2%以上4%以下的违约金。

12.本工程所采用的材料、设备和施工工艺，在实施过程中均应符合或遵循本施工中引用的技术规范和标准。所采用的规范或标准如出现不一致时，以标准高的为准，本改造（维修）方案中没有的，以国家现行规范为准。

13.其他违约责任及处罚按《建设工程质量管理条例》《中华人民共和国民法典》等相关条例执行。

14. 本合同经双方签字并盖章之日起生效。合同约定条款履行完毕后，该合同自动终止。未尽事宜，经双方协商另行补充。

15. 争议。双方约定，在合同履行过程中产生争议时，各方协商解决，协商不成，可向洛阳市洛龙区人民法院提起诉讼。因主张权利而发生的相关费用损失（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、审计费、鉴定费、律师费及实现债权的一切费用）由败诉方承担。

16. 本合同一式壹拾贰份，甲方执玖份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（本页以下无正文）

甲方：（章）河南科技大学

地址：洛阳市洛龙区开元大道 263 号

电话：0379-64231434

邮编：471023

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方：（章）泰源工程集团股份有限公司

地址：郑州市金水东路 88 号 1 号楼

电话：0371-65807775

邮编：450000

法定代表人（签字）：常富全

联系人、电话：文凤云 18137731230

统一社会信用代码：124100004165265089

开户银行：工行洛阳分行涧西支行

账户名称：河南科技大学

银行账号：1705020809049088826

签订日期：2026年 7 月 23 日

联系人、电话：范婷婷 18003836118

统一社会信用代码：91410100766213456R

开户银行：建行郑州中兴路支行

账户名称：泰源工程集团股份有限公司

银行账号：41001610014052500378

签订日期：2026 年 7月 20 日

附件一

具体建设内容

项目具体建设内容分为以下三个主要部分：

（1）门诊部：

建筑工程：包括土方开挖、原有墙体/门窗/屋面/洁具等拆除、新建砌块墙及混凝土结构、屋面防水及保温、门窗工程、轻钢雨棚、内外墙装饰、吊顶天棚、楼地面铺装等。

给排水工程：室内外给排水管道铺设、卫生洁具及阀门、水表安装。

暖通工程：采暖管道及阀门、轴流风机、壁式换气扇、复合玻纤板/镀锌风管等安装。

电气工程：配电箱、电力电缆、桥架、灯具（面板灯、应急照明灯）、开关插座、防雷接地系统、配管配线等。

弱电工程：电话/网络综合布线系统，含交换机、信息插座、配线架、机柜等。

消防工程：消防自救卷盘、灭火器配置。

抗震支架：各专业管线抗震支架安装。

（2）综合诊疗与住院部

建筑工程：土方开挖、原有墙体/楼地面/门窗等拆除、新建砖基础及砌块墙、混凝土结构、钢筋工程、屋面防水及排水、门窗工程、钢结构、楼地面、墙面、天棚吊顶、台阶、散水、变形缝、栏杆扶手等。

给排水工程：室内外给排水管道、卫生洁具、阀门、水表、管道绝热等。

暖通工程：室内采暖管道、阀门、轴流风机、换气扇、镀锌风管、通风检测调试等。

电气工程：配电箱、电力电缆、桥架、各类灯具、开关插座、配管配线、防雷接地系统等。

弱电工程：电话/网络综合布线，含交换机、信息插座、双绞线、光缆、弱电井等。

消防工程：室内外消火栓系统、消防管道、阀门、灭火器、消防报警控制系统等。

抗震支架：各专业管线抗震支架安装。

（3）室外工程

给排水工程：室外给水、排水、消防水管网敷设、各类检查井、消火栓、水泵接合器等。

采暖工程：室外采暖管道保护性拆除及利旧安装、采暖检查井建设。

强弱电工程：室外电力电缆敷设及保护管、电缆井、配电箱、室外照明、弱电管线及手孔井等。

铺装及附属工程：室外场地平整、沥青混凝土路面铺设、道牙石安装、树池砌筑、大门及围墙改造、大门结构施工（含基础、柱、梁、板、钢筋、装饰）等。

附件二

具体参数要求

主要材料进场时，须经采购人、监理认可后方可使用。

以下材料在进场时均须提供具有“CMA”资质的检测机构出具的检测报告。

1.对内墙涂料的要求:

（1）主要材料环保要求必须符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》(GB18582-2020)要求。

（2）材料性能要求:符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》中底漆Ⅱ型和面漆一等品的标准。

（3）项目完工后要满足GB50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》的标准。

2.对外墙涂料的要求:

（1）主要材料环保要求必须符合《建筑用墙面涂料中有害物质限量》(GB18582-2020)要求。

（2）材料性能要求:符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》中底漆Ⅱ型和面漆一等品的标准。

3.对陶瓷面砖（含地面砖、墙面砖）的要求:

材料性能要求:符合GB/T 45817-2025《消费品质量分级 陶瓷砖》的要求。其中，地面砖符合室内用陶瓷地砖分级要求中的AAA级标准;墙面砖符合室内用陶瓷墙砖分级要求中的AAA级标准。

4、对同质聚氯乙烯卷材地板（即PVC卷材地板）的要求:

（1）使用等级33级、规格厚度2mm、耐磨层等级为P级，符合GB/T 11982.2-2015《聚氯乙烯卷材地板 第2部分：同质聚氯乙烯卷材地板》中的要求。

（2）符合GB 18586-2001《室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板》中有害物质限量的要求.

（3）阻燃性能：B1级防火，符合GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》.

（4）要求通过热熔焊接实现无缝拼接。

5.对室内用人造板及其制品的甲醛释放量的要求:

本次使用的室内人造板及其制品的甲醛释放量应满足GB/T396O0-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》中的E1级的要求。

6.对SBS改性沥青防水卷材的要求:

厚度4.0mm，产品各项性能需符合国家标准GB/T 18242-2025《弹性体改性沥青防水卷材》Ⅱ型产品的要求。

附件三

工程量清单

1. 门诊部-电气工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	配电箱	1.名称:配电箱 1AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
2	配电箱	1.名称:配电箱 1AL2 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
3	配电箱	1.名称:配电箱 1APZ1-1# 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
4	配电箱	1.名称:配电箱 1APHC 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
5	配电箱	1.名称:AE 应急照明集中电源 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 1.5m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
6	配电箱	1.名称:柜式空调开关箱 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:底距地 0.5m 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3
7	配电箱	1.名称:开水炉开关箱 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:底距地 1.5m 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
8	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 以下 3.类型:交流供电 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
9	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10.67
10	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10.38
11	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	80.14

12	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	43.01
13	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	85.92
14	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤10mm2 五芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	16
15	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤16mm2 五芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
16	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤120mm2 五芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
17	桥架	1.名称:强电线缆槽盒 2.型号、规格:100*100 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	27.65
18	桥架	1.名称:强电线缆槽盒 2.型号、规格:150*100 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13.07
19	桥架	1.名称:强电线缆槽盒（非铁磁材料） 2.型号、规格:500*200 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	8.18
20	铁构件	1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:国标型钢 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	59.17
21	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计及规范要求 3.部位:桥架穿楼板、墙体等 4.封堵要求：满足设计及规范要求 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	2
22	荧光灯	1.名称:1200x300mm 面板灯 2.型号:LED 光源,48W,光效:≥100LM/W 3.距地 3.0m 吊装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	19
23	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 光源,11W,光效:≥100LM/W 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	7
24	荧光灯	1.名称:600x300mm 面板灯 2.型号:LED 光源,28W,光效:≥100LM/W 3.距地 3.0m 吊装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	10
25	墙上座灯	1.名称:墙上座灯	套	1

		2.型号、规格:LED 光源,7W,光效:≥100LM/W 3.底边距地 2.6 米安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
26	荧光灯	1.名称:1200x300mm 面板灯 2.型号:LED 光源,48W,,光效:≥100LM/W 3.吊顶嵌入安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1
27	荧光灯	1.名称:600x300mm 面板灯 2.型号:LED 光源,28W,,光效:≥100LM/W 3.吊顶嵌入安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	32
28	室外消防应急照明灯(壁装)	1.名称:室外消防应急照明灯(壁装) 2.型号、规格:A 型,6W,DC36V,光通量≥660LM;非持续型,平时熄灭。IP67 3.安装形式:底距地 2.5M 壁装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1
29	室外消防应急照明灯(吸顶)	1.名称:室外消防应急照明灯(吸顶) 2.型号、规格:A 型,6W,DC36V,光通量≥660LM;非持续型,平时熄灭。IP67 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1
30	消防应急照明灯(壁装)	1.名称:消防应急照明灯(壁装) 2.型号、规格:A 型,6W,DC36V,光通量≥660LM;非持续型,平时熄灭。 3.安装形式:底距地 2.5M 壁装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	6
31	安全出口灯	1.名称:消防应急安全出口标志灯 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮 3.安装形式:门框上 0.2M 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2
32	消防应急方向标志灯	1.名称:消防应急方向标志灯 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮 3.安装形式:底距地 0.3M 墙上暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4
33	消防应急方向标志灯(吊装型)	1.名称:消防应急方向标志灯(吊装型) 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮,正背面双面指示 3.安装形式:底距地 3.4M 吊装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	5
34	应急照明启动按钮	1.名称:应急照明启动按钮 2.型号:详见图纸设计 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
35	轴流风机开关	1.名称:轴流风机开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
36	照明开关	1.名称:一位单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
37	照明开关	1.名称:二位单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	11
38	照明开关	1.名称:三位单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	7
39	壁挂空调机电源插座	1.名称:壁挂空调机电源插座 2.规格、型号:三孔安全型带保护门 16A 3.底边距地 3.1 米暗装	个	13

		4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
40	冰箱插座	1.名称:冰箱插座 2.规格、型号:三孔防水安全型带保护门 10A IP54 3.底边距地 1.1 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
41	防水型地面插座	1.名称:防水型地面插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A IP54 3.桌子下方地面暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
42	防水防溅插座	1.名称:防水防溅插座 2.规格、型号:二加三孔防水安全型带保护门带开关 10A IP54 3.底边距地 1.5 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
43	卫生间插座	1.名称:卫生间插座 2.规格、型号:二加三孔防水安全型带保护门 10A IP54 3.底边距地 1.5 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
44	吊顶普通插座	1.名称:吊顶普通插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A 3.吊顶嵌入安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
45	普通插座	1.名称:普通插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A 3.底边距地 0.3 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	46
46	普通插座	1.名称:普通插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A 3.底边距地 1.1 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	16
47	接线盒	1.名称:卫生间排气扇接线盒 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
48	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:PVC 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	106
49	开水炉电源开关箱接线盒	1.名称:开水炉电源开关箱接线盒 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
50	接线盒	1.名称:接线盒 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	70
51	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	19
52	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.10
53	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.90
54	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.64
55	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	16.57

		4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
56	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1.09
57	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	186.35
58	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	181.25
59	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	8.78
60	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	14.35
61	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	55.30
62	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	460.22
63	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.50
64	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0.20
65	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN100 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.64
66	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.76
67	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.80
68	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	16.15
69	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.80

70	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:40mm 以下 3.类型:砖墙 4.含挂网、填充、恢复等 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	278.50
71	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:ZR-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	68.51
72	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:ZR-BV4 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	335.07
73	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X1.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	7.98
74	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	104.75
75	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	21.27
76	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1226.18
77	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV4 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1306.59
78	基础接地网	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础内钢筋网做自然接地极 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	57.14
79	接地母线	1.热镀锌扁钢 2.25*4 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1.76
80	接地母线	1.热镀锌扁钢 2.40*4 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.73
81	配电箱	1.名称:总等电位端子箱 2.安装方式:暗装 距地 0.3m 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2
82	配电箱	1.名称:局部等电位端子箱 2.安装方式:暗装 距地 0.3m 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
83	接地网调试	1.名称:接地网调试 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
84	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

2.门诊部-给排水工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.运距:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	22.63
2	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	22.48
3	内衬塑复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管，DN100 4.连接形式:专用管件连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15.92
4	内衬塑复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管，DN50 4.连接形式:专用管件连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0.60
5	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	22.41
6	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.12
7	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	12.29
8	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	20.64
9	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	22.62
10	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN15 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求	m	0.10

		6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
11	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN100 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
12	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN50 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
13	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN32 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
14	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN25 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
15	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN20 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
16	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道≤DN40 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
17	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道≤DN50 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
18	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN50 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
19	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN32 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
20	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN25 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
21	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN20 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
22	真空破坏器	1.名称：真空破坏器 2.规格：ZKP-16 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
23	水表	1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN50 远传冷水表 3.连接形式:详见图纸设计 4.附件配置:详见图纸设计 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
24	热水器、开水炉	1.名称：热水炉 2.规格：成品 70 升 304 不锈钢内胆+发泡保温层 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
25	水表	1.安装部位:室外	组	1

		2.型号、规格 DN100 水表组 3.连接形式:详见图纸设计 4.含 DN100 水表*1、DN100 闸阀*2、DN100 止回阀*1、DN100Y 型过滤器*1 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
26	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.运距:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	39.99
27	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	39.24
28	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN100 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13.44
29	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.38
30	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	27.57
31	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
32	感应式冲洗阀蹲式大便器	1.名称:感应式冲洗阀蹲式大便器 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	6
33	单冷水感应水嘴洗脸盆	1.名称:单冷水感应水嘴洗脸盆 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	1
34	冷热水液压脚踏式水嘴成品洗水池	1.名称:冷热水液压脚踏式水嘴成品洗水池 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	8
35	感应式冲洗阀落地式小便器	1.名称:感应式冲洗阀落地式小便器 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	2
36	拖布池	1.名称:成品陶瓷拖布池 2.尺寸:700*600*680 3.组装形式:含五金配件及其安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	1
37	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道 DN200 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
38	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN100	个	6

		3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
39	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道 DN75 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
40	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN50 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
41	双壁波纹管 DN200	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：HDPE 双壁波纹管(内径系列,环刚度≥SN8) DN200 4.连接形式：承插橡胶圈接口 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6.72
42	双壁波纹管 DN150	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：HDPE 双壁波纹管(内径系列,环刚度≥SN8) DN150 4.连接形式：承插橡胶圈接口 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	20.62
43	双壁波纹管 DN75	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：HDPE 双壁波纹管(内径系列,环刚度≥SN8) DN75 4.连接形式：承插橡胶圈接口 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	9.07
44	塑料检查井	1.名称：塑料检查井（污水） 2.规格：D450 3.车道上检查井井盖采用重型井盖，其余用轻型井盖 4.含井圈及井盖、带防坠网 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	座	6
45	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.运距:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	8.68
46	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	8.50
47	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN150 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6.14
48	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN100 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10.53
49	网框地漏	1.名称:网框地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
50	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

3.门诊部-建筑工程工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	平整场地	1.平整场地 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	49.73
2	挖基坑土方	1.土类别:详见图纸设计 2.开挖深度:详见图纸设计 3.其他:边坡修整、基地夯实等综合考虑 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	51.52
3	回填方	1.密实度:满足设计要求 2.土方来源、倒运:由投标人综合考虑，中标后不在调整 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	36.2
4	余方弃置	1.废弃料品种：余土 2.运距:由投标人综合考虑，中标后不在调整 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	15.32
5	墙拆除	1.墙拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	5.44
6	砖柱拆除	1.2250mm 高砖柱拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.16
7	墙开洞	1.墙开洞 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.74
8	原有混凝土过梁拆除	1.原有混凝土过梁破除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.13
9	门窗拆除	1.原门窗拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	樘	35
10	栏杆拆除	1.1200mm 高栏杆拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	6.92
11	平面块料拆除	1.庭院内250X250广场砖拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	267.39
12	平面块料拆除	1.原花岗岩地面拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	25.5
13	卫生间内部洁具拆除	1.卫生间内部洁具拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
14	400mm 高花池拆除	1.400mm 高花池拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑	项	1

		3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
15	树移走	1.树移走（2棵） 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
16	屋面处雨水管拆除	1.屋面处雨水管拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
17	原彩钢瓦屋面拆除	1.原彩钢瓦屋面拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	8.7
18	屋面拆除	1.原屋面防水拆除，拆除至结构层 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	299.09
19	钻孔、注浆	1.原洞口结构封堵位置 2.钻孔应采用机械钻孔,孔洞钻出后应采用压力水清洗洞内砖屑，孔洞内先注入水泥基灌浆料后再插入被锚钢筋 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
20	砌块墙	1.采用240厚MU10烧结页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑 2.砌筑高度：3.6m以下 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	11.26
21	砖基础	1.MU15烧结实心砖,M10水泥砂浆砌筑 2.承重墙部位 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.29
22	砌块墙	1.采用240厚MU10烧结页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑 2.砌筑高度：3.6m以上 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.31
23	砌块墙	围墙（原状240厚围墙由2米高加高至3.3米高） 1.采用240厚MU10烧结页岩多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑 2.砌筑高度：3.6m以下 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	6.46
24	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	3.45
25	基础（包筑柱脚）	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.9

26	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级 P8 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	7.51
27	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.54
28	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.76
29	平板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	3.21
30	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.51
31	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.56
32	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑	m3	0.62

		5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
33	砂浆填充	1.原砖墙凿出安装槽钢凹槽预填 M5 砂浆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
34	门槛	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.14
35	压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.13
36	雨篷板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.07
37	柱脚二次灌浆	部位：柱脚二次灌浆 1.C35 高强无收缩灌浆料 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.17
38	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.385
39	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.697
40	现浇构件钢筋	1.箍筋:HRB300 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.01
41	现浇构件钢筋	1.箍筋:HRB400 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.121
42	现浇构件钢筋	1.砌体加筋:HRB300 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.122
43	植筋	1.植筋 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	20
44	屋面	1.防水层:1 层 4 厚 SBS 防水卷材（最外层面层带页岩片，四周沿墙上翻 250）	m2	265.91

		2.找平层:20 厚 1:2.5 水泥砂浆（掺水泥重量 5%防水剂） 3.找坡层:泡沫混凝土找 2%坡（原有） 4.结构层:钢筋混凝土屋面板,表（原有） 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
45	长城板保温屋面	长城板保温屋面（屋-3） 1.咖色 100 厚长城板,板内填充 50 岩棉板 A 级 2.檩条（另列） 3.结构梁 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	187.94
46	玻璃采光顶	1.6mm+0.76+0.6mm 中空钢化玻璃采光顶 2.龙骨为 C 型钢 140X50X20X2.0，材质为 Q235B 3.含 20x20 金属压条 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	55.15
47	屋面排水管	1.品种、规格:UPVC 管 Φ110 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	22.2
48	雨水口	1..铸铁雨水口详见图集 12YJ5-1 C/E3 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	8
49	天棚抹灰	雨棚 1.20 厚 20 厚 1:2 水泥砂浆加 5%防水剂 2.钢筋混凝土楼板 3.板底抹灰 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	0.65
50	木质门	1.门洞口尺寸:M0822 800*2200mm 2.门类型:定制成品实木复合门,半哑光聚酯漆饰面,由专业厂家定制 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.门套碰边挡条应实木收口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	3.52
51	木质门	1.门洞口尺寸:M1022 1000*2200mm 2.门类型:定制成品实木复合门,半哑光聚酯漆饰面,由专业厂家定制 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.门套碰边挡条应实木收口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	6.6
52	木质门	1.门洞口尺寸:M1027 800*2700mm 2.门类型:定制成品实木复合门,半哑光聚酯漆饰面,由专业厂家定制 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.门套碰边挡条应实木收口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	29.7
53	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M1532 1500*3200mm 2.框材质、规格:铝合金玻璃平开门(70 系列,6+9A+6,彩铝厚度 1.4mm) 3.含 100x150x3 厚铝合金方钢管 4.拉手、五金等 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	14.4
54	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M0937 900*3700mm 2.框材质、规格:铝合金玻璃平开门(70 系列,6+9A+6,彩铝厚度 1.4mm) 3.拉手、五金等 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	3.33
55	铝合金门联	1.门洞口尺寸:详见图纸	m2	25.6

	窗	2.框、扇材质:铝合金中空玻璃地弹门 3.玻璃品种、厚度:玻璃采用 6+12+6 钢化中空玻璃,门拉手采用Φ60x1000 壁厚 1.8 不锈钢扶手，门框采用 60 系列铝合金门框 4.五金种类、规格:包含配套锁、执手、限位装置、窗纱等相关五金，塞缝等 5.嵌缝打胶满足设计要求 6.含 100x100x3 厚铝合金方钢管 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
56	木质防火门	1.门洞口尺寸:FM 甲 1022 1000X2200mm 2.门类型:成品甲级木质防火门(带自动闭门器) 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.2
57	木质防火门	1.门洞口尺寸:FM 丙 0722 700X2200mm 2.门类型:成品丙级木质防火门(带自动闭门器) 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1.54
58	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.框材质、规格:铝合金中空玻璃平开窗(70 系列,6+9A+6,彩铝厚度 1.4mm) 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	32.31
59	固定窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.框材质、规格:固定窗(70 系列,6+9A+6,彩铝厚度 1.4mm) 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	53.9
60	固定窗（专用屏蔽窗）	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.框材质、规格:固定窗双层紫铜网+高透光光学玻璃，窗框采用不锈钢，专用屏蔽窗 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.7
61	推拉窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.框材质、规格:铝合金推拉窗(70 系列,6+9A+6,彩铝厚度 1.4mm) 3.含 100x150x3 厚铝合金方钢管 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	6.9
62	金属百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	0.13
63	钢过梁	1.钢材品种、规格:槽钢 20，材质 Q235B 2.-40x4@300 缀板 3.除锈及油漆:凡外露钢铁件必须除锈,除锈等级为 Sa2 或 St3。表面涂 C06-1 铁红醇酸底漆两道(漆膜厚度 60μm)、C04-2 醇酸磁漆面漆两道(漆膜厚度 60μm、颜色建筑师定),并经常注意维护 4.防火要求:满足规范要求 5.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 6.含螺栓等 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.03
64	钢支撑	轻钢雨棚 1.钢材品种、规格：150*4，材质 Q235B 2.除锈及油漆:凡外露钢铁件必须除锈,除锈等级为 Sa2 或 St3。表面涂 C06-1 铁红醇酸底漆两道(漆膜厚度 60μm)、C04-2 醇酸磁漆面漆两道(漆膜厚度 60μm、颜色建筑师定),并经常注意维护 3.防火要求:满足规范要求 4.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 5.含角码、螺栓等 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	t	0.067

		能要求		
65	轻钢雨棚	1.雨篷固定方式:预埋件焊接 2.装饰板材料品种、规格:2mm 厚铝单板，由承包人进行二次深化设计，施工前需征得发包人的同意，且综合单价不做调整	m2	2.22
66	预埋铁件	1.钢材种类:锚板采用 12mm 钢板,材质为 Q235B，锚筋采用 4 根Φ12HRB400 螺纹钢筋 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.006
67	钢支撑	轻钢雨棚 1.钢材品种、规格：HN200X100X5.5X8、HN150X75X5X7、100x100x4 厚热镀锌钢管，材质 Q355B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 10.含角码等 11.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.192
68	轻钢雨棚	1.铝单板雨棚 2.装饰板材料品种、规格:2mm 厚咖色铝单板 3.含角码、结构胶密封胶等 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	10.71
69	地脚螺栓	1.螺栓种类：M24 地脚螺栓 2.螺栓材质:Q235B 3.螺栓长度：埋入地下 500mm，外漏 250mm 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.045
70	钢柱	1.钢材品种、规格:GZ1 箱 200X200x10x10、箱 100X100x4x4，Q355B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 2.5h，非膨胀型涂料厚度 25mm 10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	3.912
71	钢柱	1.钢材品种、规格:MZ 箱 200X100x6x6，Q355B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 2.5h，非膨胀型涂料厚度 25mm	t	0.434

		10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
72	钢梁	1.钢材品种、规格:GL1 HN300X150X6.5X9、GL2 HN300X150X6.5X9、GL3 HN400X200X8X13、GL5 HN400X200X8X13、GCL1 HN300X150X6.5X9、HN200X100X5.5X8、 HN150X75X5X7，Q355B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.5h，非膨胀型涂料厚度 26mm 10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	3.874
73	钢梁	1.钢材品种、规格:GL4 箱 300X200x6x6，Q355B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.5h，非膨胀型涂料厚度 26mm 10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	1.944
74	钢梁	1.钢材品种、规格:ML 箱 400X200x6x6，Q355B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	2.886
75	钢檩条	1.钢材品种、规格：檩条采用 Q235B 斜卷边槽形热镀锌冷弯型钢，LT1 型号为 C 型钢 XZ140X50X20X2.0,材质为 Q235B、LT1 型号为 C 型钢 XZ140X50X20X2.5,材质为 Q235B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 10.含檩托等 11.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.437

76	钢拉条	1.钢材品种、规格：直拉条、斜拉条型号为φ12 圆钢(采用双层拉条),材质为Q235B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.025
77	钢撑杆	1.钢材品种、规格：撑管 32*2.5 镀锌焊管、有斜拉条处直拉条需设φ33.5x2.5套管(CG),材质为 Q235B 2.制作:材质详见图纸，综合各类型钢、规格、厚度 3.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 4.拼装:综合施工方法 5.安装:综合安装方法、综合回转半径。综合考虑连接方式、综合钢材比例，综合考虑加劲钢板、连接钢板及螺栓品种、与砌体墙连接等 6.综合考虑钢结构深化设计及常规检测费用 7.除锈及油漆:钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级应不低于相应规范规定的 Sa2.5 级 8.油漆;红丹防锈漆 2 道，面漆 2 道 9.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 10.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.008
78	螺栓	1.螺栓种类：锚栓 2.规格:M20、Q355B 3.10.9S 高强螺栓摩擦型连接 4.双螺帽拧紧,与垫板点焊 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.057
79	螺栓	1.螺栓种类：高强螺栓 2.规格：M20 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	套	155
80	砌块墙钢丝网加固	1.钢丝网规格:墙面尚应采用钢丝网砂浆面层加强。具体要求:焊接钢丝网一般采用镀锌电焊网,规格 DHW1.8x50.8x50.8;水泥砂浆 M10。单面加固:A6@600 构造锚固钢筋呈梅花状交错排列 2.使用部位:楼梯间及人流通道 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	161.93
81	块料楼地面	1.10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.现状水泥砂浆地面清理干净 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	49.13
82	金属踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.12 厚欧松板(射钉或燕尾钉固定) 3.1.0 厚不锈钢板(120 高,颜色另详) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	4.14
83	墙面隔断	1.隔断龙骨（竖龙骨@400-600 LLQ-C/100x50x1.0、横龙骨@500 LLQ-U/38x12x1.0） 2.12 厚纸面石膏板	m2	36.98

		3.12 厚纸面石膏板 4.白色乳胶漆 2 遍 5.双面石膏板隔墙有防火要求时,中间用岩棉填充密实 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
84	不锈钢防撞板	1.1.2 米高 1.0mm 厚 304 不锈钢防撞板 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	21.24
85	吊顶天棚	1.混凝土楼板清理干净 2.φ8 全牙镀锌吊杆，间距 900－1200mm；距主龙骨端头≤300mm 3.C38/U 型钢龙骨，间距 900－1200mm；接头用专用连接件错位≥300mm 4.35mm*22mm T 型龙骨，间距 600mm（与板边匹配）；端头距墙≤100mm 6.600×600×15mm 厚矿棉板 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	47.59
86	块料楼地面	1.8~10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.1.5 厚 JS 防水涂料,四周上翻建筑楼层标高 250 4.20 厚(最薄处)1：3 水泥砂浆或 C20 细石混凝土找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.现浇钢筋混凝土楼板或地板(现状) 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	23.3
87	块料墙面	1.基层墙面清理干净 2.素水泥浆一道(用专用胶粘剂粘贴时无此道工序) 3.3~4 厚 1：1 水泥砂浆加水重 20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 4.4~5 厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	98.74
88	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	22.78
89	块料楼地面	1.10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60 厚 C20 混凝土垫层 5.100 厚 3:7 灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	78.61
90	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	3.83
91	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	95.06
92	吊顶天棚	1.结构梁 2.18mm 欧松板+12mm 厚石膏板 3.白色腻子乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	79.61
93	块料楼地面	1.10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝	m2	43.63

		2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60 厚 C20 混凝土垫层 5.100 厚 3:7 灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
94	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.92
95	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	53.61
96	吊顶天棚（走廊）	1.混凝土楼板清理干净 2.φ8 全牙镀锌吊杆，间距 900－1200mm；距主龙骨端头≤300mm 3.C38/U 型钢龙骨，间距 900－1200mm；接头用专用连接件错位≥300mm 4.35mm*22mm T 型龙骨，间距 600mm（与板边匹配）；端头距墙≤100mm 6.600×600×15mm 厚矿棉板 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	41.72
97	块料楼地面	1.10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.现状水泥砂浆地面清理干净 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	22.91
98	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	5.57
99	墙面隔断	1.隔断龙骨（竖龙骨@400-600 LLQ-C/100x50x1.0、横龙骨@500 LLQ-U/38x12x1.0） 2.12 厚纸面石膏板 3.12 厚纸面石膏板 4.白色乳胶漆 2 遍 5.双面石膏板隔墙有防火要求时,中间用岩棉填充密实 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	81.54
100	吊顶天棚	1.φ8 丝杆 M8 膨胀螺栓固定 2.50 主龙@900，50 副龙@300X600 系列轻钢龙骨吊顶 3.18mm 欧松板+12mm 厚石膏板 4.白色腻子乳胶漆 2 遍 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	22.77
101	水泥砂浆楼地面	1.20 厚 1：2 水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.现状水磨石地面拆除，清理干净 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1.52
102	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	m2	0.58

		能要求		
103	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	17.22
104	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1.44
105	块料楼地面	1.10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.现状水泥砂浆地面清理干净 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	30.9
106	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	4.5
107	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	132.96
108	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	30.42
109	块料楼地面	1.10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.现状水泥砂浆地面清理干净 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	133.09
110	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	16.7
111	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	487.74
112	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	132.02
113	抹灰面油漆	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.现状外墙砖清理干净,表面打毛 4.柔性防水腻子 2 遍(表面找平) 5.丙烯酸涂料	m2	317.98

		6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
114	丙烯酸涂料	1.雨水管刷丙烯酸涂料，颜色同外墙 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	7.67
115	成品隔断	1.卫生间隔断 2.卫生间隔断采用三聚氰胺板隔断,做法参见 12YJ11 第 101 页详图 1 及 102 页详图 1 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	21.74
116	成品隔断	1.卫生间小便器隔断 2.卫生间小便器隔断采用三聚氰胺板隔断,做法参见 12YJ11 第 107 页详图 3 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	0.43
117	洗漱台	1.成品台式陶瓷洗面台,距地 800 高 2.镜子长度同洗面台长度,高度 1 米高,距地 1.1 米,镜子选用 8mm 防雾玻璃 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1.14
118	钢爬梯	1.钢爬梯 2.Φ20 钢筋@300 3.钢爬梯防锈处理为:刷防锈漆一遍,调和漆两遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.046
119	保温线条	1.成品 EPS 聚苯乙烯泡沫板(B1 级)装饰构件 2.尺寸 100*150 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	60.42
120	2mm 厚铝单板	1.2mm 厚铝单板线条 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m²	10.66
121	水泥砂浆防滑坡道	1.20 厚 1:2 水泥砂浆抹面,15 宽水泥金刚砂防滑条,中距 150,凸出坡面 4 2.素水泥浆结合层一遍 3.100 厚 C20 混凝土 4.300 厚 3:7 灰土 5.素土夯实 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	9.44
122	钢木水槽台	1.750mm 宽 X800mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	2
123	钢木水槽台	1.750mm 宽 X1500mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	2
124	钢木水槽台	1.750mm 宽 X800mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	2
125	综合脚手架	1.综合脚手架 2.檐口高度:详见图纸设计 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
126	外脚手架	1.单项脚手架 外脚手架 15m 以内 双排 砌筑高度在 3.6m 以外的砌块内墙 定额*0.3 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1

127	满堂脚手架	1.单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
128	垂直运输	1.垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸设计 3.包含层高超高增加费和建筑物超高增加费两部分 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
129	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1

4.门诊部-抗震支架工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.规格：综合考虑 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	3

5.门诊部-暖通工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	23.30
2	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25.09
3	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	120.19
4	钢管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	14.85
5	钢管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	54.63
6	钢管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗	m	55.91

		6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
7	钢管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	67.13
8	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN40 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
9	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN40 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
10	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN25 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	7
11	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN20 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	9
12	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道≤DN40 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	20
13	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道≤DN40 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
14	管道支架	1.类型:管道支架 2.材质：型钢 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	79.99
15	管道支架	1.类型:管道支架（超高） 2.材质：型钢 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	93.05
16	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.管道支吊架等在除锈、清洁后刷一道防锈底漆、两道银粉漆 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	173.04
17	管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN40mm 以内 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	2.32
18	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
19	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	21
20	三通恒温控制阀	1.名称：温控阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	21
21	采暖工程系	1.采暖工程系统调试	系统	1

	统调试	2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
22	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	4
23	压力仪表	1.名称：压力表 Y-100 2.规格：0~1.5MP 3.其他详见图纸	台	4
24	温度仪表	1.名称：双金属温度计 2.规格：0~100℃ 3.其他详见图纸	支	2
25	闸阀	1.名称：闸板阀（旁通阀） 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	1
26	Y 型水过滤器	1.名称：Y 型水过滤器 2.规格：DN40，20 目 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	1
27	热量表	1.类型：热量表流量 3~8m3/h 2.型号、规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	块	1
28	Y 型水过滤器	1.名称：Y 型水过滤器 2.规格：DN40，60 目 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	2
29	自力式压差平衡阀	1.名称：自力式压差平衡阀 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	1
30	泄水球阀	1.名称：泄水球阀 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	2
31	轴流通风机	1.JSF-400 轴流风机(PF-1-1) 2.风量:3127M3/H 3.全压:296PA 4.功率:0.55KW 5.含检查接线 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
32	轴流通风机	1.JSF-280 轴流风机(PF-1-2) 2.风量:3000M3/H 3.全压:258PA 4.功率:0.37KW 5.含检查接线 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
33	壁式换气扇	1.JVF-AP-20 壁式换气扇 2.风量:500M3/H 3.全压:50PA 4.功率:40W 5.自带止回阀、防虫网、60° 防雨弯头 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3
34	设备支架	1.名称:设备支架 2.安装形式:按照图纸要求及相关规范执行 3.含支架除锈、刷油 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	10.00

35	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷油 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	98.20
36	复合玻纤板风管	1.名称：复合玻纤板风管 δ0.5 2.规格：320*250 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	2.74
37	复合玻纤板风管	1.名称：复合玻纤板风管 δ0.5 2.规格：400*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	2.20
38	复合玻纤板风管	1.名称：复合玻纤板风管 δ0.5 2.规格：250*400 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1.82
39	镀锌风管	1.名称：镀锌钢板 δ0.5 2.规格：320*250 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	10.19
40	复合玻纤板风管	1.名称：复合玻纤板风管 δ0.5 2.规格：250*200 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	0.99
41	镀锌风管	1.名称：镀锌钢板 δ0.6 2.规格：500*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	7.52
42	弯头导流叶片	1.弯头导流叶片 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	0.46
43	不燃材料软接头	1.不燃材料软接头 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1.23
44	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.防雨百叶 2.500*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
45	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.防雨百叶 2.400*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
46	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.铝合金单层百叶 2.250*200 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
47	塑料风口、散流器、百叶窗	1.ABS 塑料风口 2.250*200 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
48	塑料风口、散流器、百叶窗	1.ABS 塑料风口 2.320*200 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
49	塑料风口、散流器、百叶窗	1.ABS 塑料风口 2.500*250 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
50	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.铝合金单层百叶 2.500*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
51	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
52	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

6.门诊部-弱电工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	交换机	1.名称:电话及网络交换机 共48口 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
2	光缆终端盒	1.名称:光电接口 2.光缆芯数：4芯	个	1

		3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
3	桥架	1.名称:弱电线缆槽盒 2.型号、规格:100*100 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.73
4	桥架	1.名称:弱电线缆槽盒 2.型号、规格:100*50 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	39.36
5	铁构件	1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:国标型钢 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	31.47
6	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计及规范要求 3.部位:桥架穿楼板、墙体等 4.封堵要求：满足设计及规范要求 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	1
7	机柜、机架	1.名称：弱电综合信息机柜 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：详见图纸设计 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
8	消防报警电话插孔(电话)	1.名称：壁挂式电话分机 2.规格：尺寸 190（高）X60X60MM，带手柄，液晶显示屏，带背光，ABS 材质，POE 供电，RJ11 接口 3.安装方式：底距地 1.5 米壁装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
9	信息插座	1.名称：电话信号插座 2.规格：详见图纸设计 3.安装方式：底边距地 0.3 米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
10	信息插座	1.名称：吊顶内电视网络接口 2.规格：RJ45 接口 3.安装方式：吊顶嵌入安装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
11	信息插座	1.名称：网络信号插座 2.规格：RJ45 接口 3.安装方式：底边距地 0.3 米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
12	信息插座	1.名称：电话、电脑网络信号插座 2.规格：电话插孔、RJ45 接口 3.安装方式：底边距地 0.3 米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8
13	信息插座	1.名称：电视、网络信号插座 2.规格：电视、网络信号双口插座,RJ45 接口 3.安装方式：底边距地 0.3 米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
14	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：暗装 3.材质：塑料 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	18
15	双绞线缆	1.名称：UTP5E 2.规格：超五类非屏蔽双绞线 3.敷设方式：穿管敷设 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	159.53
16	双绞线缆	1.名称：UTP5E	m	240.71

		2.规格：超五类非屏蔽双绞线 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
17	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:40mm 以下 3.类型:砖墙 4.含挂网、填充、恢复等 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	72.20
18	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽内敷设 3.型号:HPV-2*0.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	179.77
19	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:HPV-2*0.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	92.79
20	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	38.60
21	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	77.00
22	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.70
23	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	28.05
24	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.37
25	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	8.61
26	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6.90
27	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

7.门诊部-消防工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	消防自救卷盘	1.名称:消防自救卷盘 2.详见图标图集 15S202-49 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2
2	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:2-MF/ABC3 3.含灭火器箱 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	具	4

3	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

8. 室外工程-采暖工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	392.54
2	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	337.5
3	警示(示踪)带铺设	1.名称：标志带 2.规格：详见图集 17R410 第 92.94 页 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	181.2
4	中粗砂回填	1.材料品种、规格:中粗砂回填 2.厚度:详见图集 17R410 第 92.94 页 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	51.84
5	直埋式预制保温管保护性拆除	1.埋设深度：详见图集 17R410 第 92.94 页 2.介质：采暖 3.管道材质、规格：直埋式预制保温管 DN150 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	181.2
6	直埋式预制保温管利旧安装	1.埋设深度：详见图集 17R410 第 92.94 页 2.介质：采暖 3.管道材质、规格：直埋式预制保温管 DN150，主材利旧 4.连接形式：焊接 5.管道冲洗、压力试验等 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	181.2
7	砌筑井	1.名称:新建采暖检查井 2.规格:长*宽*高 1.8*1.2*1.4m 3.规格：下底板做法：素土夯实厚做 150 厚 C20 砼面层压光；侧墙采用 370 厚 Mu10 砖墙 M7.5 水泥砂浆砌筑，顶板采用 200 厚 1800 预制钢筋砼板（三级 12 螺纹钢@150 双向，C30 砼）。外墙及顶面采用 20 厚 1：3 水泥砂浆粉刷厚做 1.5 厚 JS 聚合物防水砂浆防水。 4.含模板安拆、钢筋制作安装、盖板、防坠网 5.未尽事宜参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	4

9. 室外工程-给排水工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	337.65
2	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	330.9
3	中粗砂垫层	1.材料品种、规格:中粗砂垫层 2.厚度:150mm 厚 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	6.77

4	钢塑复合管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)DN100 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	58.00
5	钢塑复合管	1.安装部位：室外 2.介质：给水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)DN65 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	17.20
6	塑料管拆除	1.安装部位：室外管道拆除 2.介质：给水 3.材质、规格：PE 管，DN65 4.破坏性拆除 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	95.9
7	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	70.06
8	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	35.09
9	碎石垫层	1.材料品种、规格:5-40mm 碎石垫层 2.厚度:150mm 厚 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	5.72
10	中粗砂回填	1.材料品种、规格:中粗砂回填 2.厚度:碎石垫层上铺厚 50mm 中、粗砂垫层;基础垫层与槽底同宽,基础支撑角 150°,支撑角加 30°(180°)范围内用中、粗砂回填后,再用中、粗砂回填至顶上 400mm 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	26.3
11	余方弃置	1.余土外运 2.运至就近垃圾消纳场	m3	29.71
12	双壁波纹管 DN200	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：双壁波纹管 DN200 4.连接形式：承插橡胶圈接口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	1.60
13	双壁波纹管 DN300	1.安装部位：室外 2.介质：污水 3.材质、规格：HDPE 双壁波纹管(内径系列,环刚度≥SN8) DN300 4.连接形式：承插橡胶圈接口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	40.98
14	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:160PVC-U 排水管 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	2.52

15	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:110PVC-U 排水管 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	4.43
16	塑料管	1.安装部位:室外埋地 2.介质:排水 3.材质、规格:75PVC-U 排水管 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装	m	6.75
17	混凝土井	1.名称:污水检查井Φ1000 2.具体做法:选用图集 20S515-P30 3.规格: 人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁井座、井盖,检查井盖最低等级 B125,地面荷载 10KN/m2 4.含模板安拆、钢筋制作安装、盖板、防坠网 5.未尽事宜参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	4
18	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	536.34
19	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	507.53
20	中粗砂垫层	1.材料品种、规格:中粗砂垫层 2.厚度:150mm 厚 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	28.81
21	钢塑复合管	1.安装部位：室外 2.介质： 消防水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)DN150 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	300.61
22	钢塑复合管	1.安装部位：室外 2.介质： 消防水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)DN100 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	90.66
23	钢塑复合管	1.安装部位：室外 2.介质： 消防水 3.材质、规格：钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)DN65 4.连接形式：电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	1.00
24	消防水泵接合器	1.安装部位：消防水泵接合器 2.型号、规格：详见图纸设计 3.水泵接合器井详见 99S203 页 25 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	套	1
25	室外消火栓	1.安装方式：地下式消火栓 2.型号、规格：SA100/65-1.0	套	5

		3.详见图集 13S201-31.33，含消火栓井 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
26	砌筑井	1.名称:砖砌消防阀门井 2.具体做法:选用图集 05S502-26 3.规格：人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁井座、井盖,检查井盖最低等级 B125,地面荷载 10KN/m2 4.含模板安拆、钢筋制作安装、盖板、防坠网 5.未尽事宜参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	2
27	蝶阀	1.类型:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接方式：法兰连接 4.含法兰片 5.未尽事宜参见施工图说明、 图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2

10. 室外工程-铺装工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 以内 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	402.97
2	回填方	1.原状土回填 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	20.56
3	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	382.41
4	拆除人行道	1.拆除透水砖、现状红砖拆除，包含垃圾外运，运距自行考虑 2.部位：北大门与市政道路交接处、道路及停车场 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	644.59
5	沥青混凝土	北大门与市政道路交接处铺细粒式沥青混凝土 1.50 厚细粒式沥青砼 2.250 厚 C20 砼（原有面层清理干净） 3.300 厚 3：7 灰土（原有） 4.素土夯实（原有） 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	44.65
6	沥青混凝土	原有砼路面铺细粒式沥青混凝土 1.50 厚细粒式沥青砼 2.250 厚 C20 砼（原有面层清理干净另列清单项） 3.300 厚 3：7 灰土（原有） 4.素土夯实（原有） 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	550.54
7	沥青混凝土	新增 1m 宽沥青路面 1.50 厚细粒式沥青砼 2.150 厚 C20 砼（综合考虑外扩部分） 3.300 厚 3：7 灰土（综合考虑外扩部分） 4.素土夯实（综合考虑外扩部分） 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	41.51
8	草坪砖	草坪砖（兼做停车场地） 1.现状铺装清理干净 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	494.18

9	沥青混凝土	新增沥青路面 1.50 厚细粒式沥青砼 2.250 厚 C20 砼（综合考虑外扩部分） 3.300 厚 3：7 灰土（综合考虑外扩部分） 4.素土夯实（综合考虑外扩部分） 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	210.87
10	水泥混凝土	砼路面 1.100 厚 C20 混凝土（面层压光） 2.素土夯实（综合考虑外扩部分） 3.部位：阶梯花池上方 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	25.88
11	路面清理	1.现状铺装清理干净 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	550.54
12	现状花池清理干净	1.现状铺装清理干净 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	92.34
13	安砌侧(平、缘)石	1.C30 砼道牙石 1000*100*300 2.2cm1：3 水泥砂浆 3.部位：植草砖与沥青砼路面交接部位 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	35.67
14	安砌侧(平、缘)石	1.C35 砼道牙石 1000*100*300 2.2cm1：3 水泥砂浆 3.部位：人行道与沥青道路交接部位 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	44.12
15	安砌侧(平、缘)石	1.C30 砼道牙石 1000*100*300，包含 C20 砼靠背 2.2cm1：3 水泥砂浆 3.部位：植草砖与马尼拉草皮交接部位 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	64.90
16	安砌侧(平、缘)石	1.C35 砼道牙石 1000*100*300，包含 C20 砼靠背 2.2cm1：3 水泥砂浆 3.部位：人行道与马尼拉草皮交接部位 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	20.04
17	树池砌筑	砼路面树池，C30 砼道牙 100*200*1100，20 厚 1：3 水泥砂浆 1.20 厚成品 PVC 盖板 2.30 厚卵石 3.50 厚细砂 4.原状种植土 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	1
18	挖沟槽土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 以内 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	29.65
19	回填方	1.原状土回填 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	14.19
20	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	15.46
21	砖基础	1.240 厚砖墙	m3	11.39

		2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
22	墙面一般抹灰	1.墙体类型：砖墙 2.20 厚 1：3 水泥砂浆 3.压入 1 道耐碱网格布 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	49.78
23	抹灰面油漆	1.专用界面剂 2.丙烯酸涂料 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	41.48
24	挖一般土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 以内 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	120.93
25	回填方	1.原状土回填 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	27.91
26	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	93.02
27	换填垫层	1.300mm1：10 水泥土垫层 2.水泥土垫层下原状土压实 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	31.01
28	满堂基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	31.01
29	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400、直径 10 2.包含措施等其他钢筋 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	1.732
30	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：1m 以内 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	31.04
31	回填方	1.原状土回填 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	19.70
32	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	11.34
33	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.45
34	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	m3	8.42

		能要求		
35	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	6.70
36	矩形梁	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	4.84
37	平板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	4.31
38	栏板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	3.48
39	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.32
40	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.13
41	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.03
42	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格：HRB400、直径 10 2.包含措施等其他钢筋 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.677
43	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12- Φ18 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.727
44	现浇构件钢筋	1.箍筋:HRB300 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	t	0.011

		能要求		
45	现浇构件钢筋	1.箍筋:HRB400 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.585
46	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20- Φ25 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	1.034
47	机械连接	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ20 以内 2.包含钢筋接头、搭接、植筋等 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	34
48	电渣压力焊	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ16 以内 2.包含钢筋接头、搭接、植筋等 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	32
49	涂料顶棚	1.现浇钢筋混凝土板底清理平整 2.满刮腻子二遍，分遍刮平 3.刷底漆一遍 4.白色乳胶漆 2 遍 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	39.28
50	真石漆外墙面（无保温）	1.刷专用界面剂一遍 2.9 厚 1：3 水泥砂浆 3.6 厚 1：2.5 水泥砂浆找平（蒸压加气混凝土砌块墙外刷 5 厚 js 防水涂料） 4.5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.丙烯酸外墙涂料 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	99.61
51	屋面排水管	1.直径 100UPVC 雨水管 2.包含铸铁雨水口、PVC 雨水斗 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	12.40
52	防水不上人屋面	1.防水层：2 层 3 厚 SBS 防水卷材（最外层面层带岩片，四周上翻立面采用 3 厚 SBS 弹性体改性沥青防水卷材带岩片） 2.找平层：20 厚 1：2.5 水泥防水砂浆（掺水泥重量 5%防水剂） 3.找坡层：泡沫混凝土找 2%坡（最薄处 20 厚） 4.结构层：钢筋混凝土屋面板，表面清扫干净 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	40.74
53	道闸	1.车行道闸选用车辆牌照识别缴费系统广告道闸（道闸高 1200mm，长 3000mm） 2.人行道闸选用人脸识别单通道道闸（长 1200mm,高 980mm）系统 3.含道闸控制柜 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
54	脚手架	1.满足本工程所有脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
55	大型机械设备进出场及安拆	1.大型机械设备进出场及安拆，挖掘机、摊铺机、压路机等 2.包含本工程所有大型机械进出场及安拆 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
56	挖基坑土方	1.土壤类别： 一、二类土 2.挖土深度： 1m 以内 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	8.89
57	回填方	1.原状土回填 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	m3	6.06

		能要求		
58	余方弃置	1.废弃料品种：素土 2.运距：自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.83
59	垫层	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C20 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.65
60	独立基础	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.05
61	矩形柱	1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 3.包含混凝土运输、泵送等 4.包含模板 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.70
62	真石漆外墙面（无保温）	1.刷专用界面剂一遍 2.9 厚 1：3 水泥砂浆 3.6 厚 1：2.5 水泥砂浆找平（蒸压加气混凝土砌块墙外刷 5 厚 js 防水涂料） 4.5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.涂饰底层涂料 6.喷涂中间层涂料 7.涂饰面层涂料二遍 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	11.40
63	栏杆	1.栏杆做法参考 12YJ9-1 第 69 页节点 2 2.栏杆高度 2.5m 3.栏杆除锈后，刷黑色油漆 4.包含钢管柱、预埋板等 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	1.64
64	围墙大门	1.现状围墙、柱子，安装大门，宽度 5m，高度 2.5m 2.大门门栓参考 12YJ9-1 第 63 页节点 1 3.门扇参考 12YJ9-1 第 69 页节点 2 4.双孔地销参考 12YJ9-1 第 64 页节点 1 5.门轴做法参考 12YJ9-1 第 62 页节点 2 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
65	脚手架	1.满足本工程所有脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
66	围墙大门	1.现状围墙、柱子，安装大门，宽度 5m，高度 2.5m 2.大门门栓参考 12YJ9-1 第 63 页节点 1 3.门扇参考 12YJ9-1 第 69 页节点 2 4.双孔地销参考 12YJ9-1 第 64 页节点 1 5.门轴做法参考 12YJ9-1 第 62 页节点 2 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1

11. 室外工程-强弱电工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	110.23
2	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	110.23
3	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC125 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	6.2
4	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC100 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	5.73
5	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC65 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	5.14
6	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：MPP 3.规格：MPP75 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	15.12
7	电缆排管	1.名称：电缆排管 2.材质：MPP 3.规格：1MPP75+4MPP110 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	69.9
8	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4*35+1*16 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电压等级(kV)：1KV 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	191.42
9	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZN-YJV-3*50+2*25 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电压等级(kV)：1KV 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	328.61
10	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4*95+1*50 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电压等级(kV)：1KV	m	173.5

		6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
11	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.电缆截面 ：≤35mm2 3.材质：铜芯（五芯） 4.电压等级(kV)：1kV	个	4
12	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.电缆截面 ：≤50mm2 3.材质：铜芯（五芯） 4.电压等级(kV)：1kV	个	2
13	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.电缆截面 ：≤120mm2 3.材质：铜芯（五芯） 4.电压等级(kV)：1kV	个	2
14	电力电缆头	1.名称：电力电缆头 2.电缆截面 ：≤240mm2 3.材质：铜芯（五芯） 4.电压等级(kV)：1kV	个	2
15	电力电缆	1.名称：电力电缆 2.规格：ZR-YJV-4*185+1*95 3.材质：铜芯 4.敷设方式、部位：管内敷设 5.电压等级(kV)：1KV 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	151.9
16	电缆保护管	1.名称：电缆保护管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC80 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	84.7
17	电缆排管	1.名称：电缆排管 2.材质：MPP 3.规格：1MPP75+1MPP110 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	43.07
18	混凝土井	1.名称：混凝土电缆井 2.规格：1.2*1.2*1.2m 3.参考图集：图集号 12D101-5 第 140-148 页 4.隐形井盖采用 304 不锈钢井盖 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	座	5
19	混凝土井	1.名称：混凝土电缆井 2.规格：1.2*1.2*2.5m 3.参考图集：图集号 12D101-5 第 140-148 页 4.隐形井盖采用 304 不锈钢井盖 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	座	1
20	混凝土井	1.名称：混凝土电缆井 2.规格：1.5*1.5*2m 3.参考图集：图集号 12D101-5 第 140-148 页 4.隐形井盖采用 304 不锈钢井盖 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	座	2
21	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实	m3	91.04

		4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
22	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	91.04
23	配电箱	1.名称:配电箱 1AL-SW 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
24	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	16.94
25	配管	1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC32 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	172.73
26	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	43.56
27	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	60.63
28	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-2*6 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	91.42
29	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤10mm2 三芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
30	电力电缆头	1.名称：穿刺线夹 2.型号：截面 16mm2 以下 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8
31	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 光源,11W,光效:≥100LM/W 3.大门处吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	2
32	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
33	庭院灯	1.名称：路灯 2.型号、规格：100W,LED,半截光类型,光效:≥100Lm/W，立杆安装,灯杆高度3.5m 3.高度：3.5 米 4.含路灯基础及防雷接地 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4
34	送配电装置系统	1.名称:送配电调试 2.电压等级(kV):1KV	系统	1

35	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	109.88
36	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	109.88
37	弱电井	1.名称:弱电手孔井 2.规格:800*800*1000mm 3.详见图集 05X101-2 第 45 页 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	座	12
38	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC32 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	158.23
39	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	423
40	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	29.55
41	配管	1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.敷设方式：沿墙敷设 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	60.42
42	配管	1.名称：电气配管 2.材质：刚性阻燃管 3.规格：PC25 4.敷设方式：室外埋地 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	4.75
43	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

12. 综合诊疗与住院部-电气工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	配电箱	1.名称:配电箱 1AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.1m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
2	配电箱	1.名称:配电箱 2AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1

3	配电箱	1.名称:配电箱 3AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
4	配电箱	1.名称:配电箱 4AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
5	配电箱	1.名称:配电箱 5AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
6	配电箱	1.名称:配电箱 6AL1 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
7	配电箱	1.名称:配电箱 1APZ1-2# 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
8	配电箱	1.名称:配电箱 1APX 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
9	配电箱	1.名称:配电箱 5ALZZ、6ALLL、6ALPX 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3
10	配电箱	1.名称:配电箱 APDT 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
11	配电箱	1.名称:配电箱 3ALSS1、4ALSS1、4ALSS2 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 2.0m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3
12	配电箱	1.名称:AE 应急照明集中电源 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:顶距地 1.5m 4.含端子外部接线 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2
13	配电箱	1.名称:高压锅开关箱 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:底距地 1.1m 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	4
14	配电箱	1.名称:开水炉开关箱 2.型号、规格:详见图纸设计 3.安装高度:底距地 1.5m 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	6

15	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1KV 以下 3.类型:交流供电 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
16	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	18.77
17	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*16 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	97.34
18	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.72
19	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	155.98
20	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-5*4 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	45.92
21	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-3*2.5 3.敷设方式、部位:桥架或穿管敷设 4.电压等级(kV):1KV 以下 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	79.55
22	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤10mm2 三芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
23	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤10mm2 五芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	28
24	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤16mm2 五芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	11
25	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作、安装 2.型号、规格:电缆截面≤35mm2 五芯 3.材质:铜芯 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
26	桥架	1.名称:强电线缆槽盒 2.型号、规格:1O0*100 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	28.66
27	桥架	1.名称:强电线缆槽盒（电井内） 2.型号、规格:2O0*100 3.安装高度:顶距梁底 100mm	m	17.99

		4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
28	桥架	1.名称:强电线缆槽盒 2.型号、规格:200*100 3.安装高度:顶距梁底 100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	117.84
29	铁构件	1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:国标型钢 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	251.41
30	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计及规范要求 3.部位:桥架穿楼板、墙体等 4.封堵要求：满足设计及规范要求 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	14
31	荧光灯	1.名称:1200x300mm 面板灯 2.型号:LED 光源,48W,光效:≥100LM/W 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	136
32	荧光灯	1.名称:1200X300MM 面板灯(自带蓄电池) 2.型号:LED 光源,48W,光效:≥100LM/W，应急时间不低于 30MIN 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	13
33	普通灯具	1.名称:吸顶灯(自带蓄电池) 2.型号:LED 光源,11W,光效:≥100LM/W，应急时间不低于 30MIN 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	24
34	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 光源,11W,光效:≥100LM/W 灯具带红外/光控感应器平时半亮,光线不足人经过时全亮 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	23
35	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED 光源,11W,光效:≥100LM/W 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	39
36	普通灯具	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 光源,11W,光效:≥100LM/W 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	15
37	荧光灯	1.名称:600x300mm 面板灯 2.型号:LED 光源,28W,光效:≥100LM/W 3.吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	33
38	墙上座灯	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 光源,7W,光效:≥100LM/W 3.底边距地 2.6 米安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	6
39	室外消防应急照明灯(壁装)	1.名称:室外消防应急照明灯(壁装) 2.型号、规格:A 型,6W,DC36V,光通量≥660LM;非持续型,平时熄灭。IP67 3.安装形式:底距地 2.5M 壁装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	44
40	室外消防应急照明灯(吸顶)	1.名称:室外消防应急照明灯(吸顶) 2.型号、规格:A 型,6W,DC36V,光通量≥660LM;非持续型,平时熄灭。IP67 3.安装形式:吸顶安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	1
41	消防应急照明灯(壁装)	1.名称:消防应急照明灯(壁装) 2.型号、规格:A 型,6W,DC36V,光通量≥660LM;非持续型,平时熄灭。	套	9

		3.安装形式:底距地 2.5M 壁装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
42	安全出口灯	1.名称:消防应急安全出口标志灯 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮 3.安装形式:门框上 0.2M 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	4
43	安全出口灯	1.名称:楼层号标志灯 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮 3.安装形式:门框上 0.2M 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	12
44	消防应急方向标志灯	1.名称:消防应急方向标志灯 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮 3.安装形式:底距地 0.3M 墙上暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	26
45	紫外线消毒设备	1.名称:紫外线消毒灯 2.型号、规格:55W(在 1.0M 处的强度大于 70MW/CM2) 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	20
46	消防应急疏散出口标志灯	1.名称:消防应急疏散出口标志灯 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮 3.安装形式:底距地 2.3m 墙上暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	10
47	消防应急方向标志灯(吊装型)	1.名称:消防应急方向标志灯(吊装型) 2.型号、规格:A 型,1W,DC36V,持续型,平时节电点亮,正背面双面指示 3.安装形式:底距地 3.4M 吊装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	12
48	应急照明启动按钮	1.名称:应急照明启动按钮 2.型号:详见图纸设计 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
49	轴流风机开关	1.名称:轴流风机开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8
50	照明开关	1.名称:一位双控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
51	照明开关	1.名称:消毒灯专用开关-单联单控 2.型号:250V,10A,防勿开装置,由专人控制 设专用明显标识 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
52	照明开关	1.名称:一位单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	30
53	照明开关	1.名称:消毒灯专用开关-双联单控 2.型号:250V,10A,防勿开装置,由专人控制 设专用明显标识 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
54	照明开关	1.名称:二位单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	39
55	照明开关	1.名称:三位单控开关 2.型号:250V,10A 3.安装形式:底边距地 1.3m 暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	20

56	壁挂空调机电源插座	1.名称:壁挂空调机电源插座 2.规格、型号:三孔安全型带保护门 16A 3.底边距地 3.1 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	59
57	冰箱插座	1.名称:冰箱插座 2.规格、型号:三孔防水安全型带保护门 10A IP54 3.底边距地 1.1 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	13
58	卫生间插座	1.名称:卫生间插座 2.规格、型号:二加三孔防水安全型带保护门 10A IP54 3.底边距地 1.5 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
59	普通插座	1.名称:普通插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A 3.底边距地 0.3 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	259
60	普通插座	1.名称:普通插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A 3.底边距地 1.1 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	40
61	普通插座	1.名称:烘箱插座 2.规格、型号:二加三孔安全型带保护门 10A 3.底边距地 1.1 米暗装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
62	接线盒	1.名称:卫生间排气扇接线盒 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	16
63	接线盒	1.名称:开关插座接线盒 2.材质:PVC 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	489
64	开水炉电源开关箱接线盒	1.名称:开水炉电源开关箱接线盒 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	10
65	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	311
66	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:金属 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	127
67	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.51
68	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.01
69	配管	1.名称:焊接钢管（电井内） 2.规格:DN50 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	10.74
70	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	44.07
71	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0.19

72	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1601.51
73	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	112.62
74	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	527.7
75	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	53.00
76	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	108.2
77	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1130.15
78	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.00
79	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	24.55
80	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	342.58
81	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.00
82	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:40mm 以下 3.类型:砖墙 4.含挂网、填充、恢复等 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1217.95
83	配线	1.名称:绝缘电线（电井内） 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:ZR-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	181.50
84	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:ZR-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	646.79
85	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:ZR-BV4 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1450.47

86	配线	1.名称:绝缘电线（电井内） 2.配线形式:桥架穿线 3.型号:ZR-BV4 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	95.10
87	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X1.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.78
88	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	424.72
89	配线	1.名称:绝缘电线（电井内） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2X2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	53.00
90	配线	1.名称:绝缘电线（电井内） 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZN-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13.16
91	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV2.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5342.45
92	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV4 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4617.06
93	避雷网	1.名称：避雷网 2.材质：圆钢 3.规格：?10 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	114.45
94	避雷网	1.名称：原避雷网拆除 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	114.45
95	基础接地网	1.名称:基础接地网 2.安装形式:利用基础内钢筋网做自然接地极 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	44.57
96	等电位端子箱、测试板	1.名称：接地端子板 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台(块)	2
97	接地母线	1.热镀锌扁钢 2.40*4 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25.89
98	接地母线	1.热镀锌扁钢 2.25*4 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.65
99	配电箱	1.名称:总等电位端子箱 2.安装方式:暗装 距地 0.3m 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	2
100	配电箱	1.名称:局部等电位端子箱 2.安装方式:暗装 距地 0.3m 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	12
101	接地网调试	1.名称:接地网调试 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
102	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

13. 综合诊疗与住院部-给排水工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.运距:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	4.38
2	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	4.36
3	内衬塑复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管，DN65 4.连接形式:专用管件连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	21.06
4	内衬塑复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管，DN20 4.连接形式:专用管件连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	1.27
5	内衬塑复合钢管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:内衬塑复合钢管，DN50 4.连接形式:专用管件连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	22.63
6	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	13.39
7	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.19
8	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	55.34
9	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	24.46
10	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:S4 系列 PPR 管，DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	157.79

11	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN65 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
12	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN50 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
13	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN65 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
14	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN32 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
15	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN25 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
16	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN20 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	25
17	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道≤DN40 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	31
18	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道≤DN65 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
19	减压阀	1.类型:减压阀 2.材质、规格、压力等级:DN50 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
20	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN32 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
21	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN25 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
22	倒流防止器	1.类型:倒流防止器 2.材质、规格、压力等级:DN20 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
23	闸阀	1.类型:闸阀 2.材质、规格、压力等级:DN50 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	9
24	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质、规格、压力等级:DN50 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
25	100X 液压水位控制阀	1.类型:100X 液压水位控制阀（自带控制浮球） 2.材质、规格、压力等级:DN50	个	2

	（自带控制浮球）	3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
26	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质、规格、压力等级:DN20 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
27	金属过渡管（0.4M）	1.类型:金属过渡管（0.4M） 2.材质、规格、压力等级:DN20 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
28	磁耦合液位计	1.类型:磁耦合液位计 2.材质、规格、压力等级:DN20 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
29	水表	1.安装部位:室内 2.型号、规格:DN50 远传冷水表 3.连接形式:详见图纸设计 4.附件配置:详见图纸设计 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	7
30	截止阀	1.类型:截止阀 2.材质、规格、压力等级:铜、DN20 3.连接形式:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	7
31	热水器、开水炉	1.名称：热水炉 2.规格：成品 70 升 304 不锈钢内胆+发泡保温层 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3
32	管道绝热	1.绝热材料品种:B1 级橡塑保温 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:DN50mm 以内 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.41
33	防潮层、保护层	1.材料：镀锌薄钢板 2.厚度：0.35mm 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	10.19
34	设备绝热	1.绝热材料品种:泡沫橡塑保温 2.绝热厚度:60mm 3.消防水箱保温 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	3.36
35	管道支架	1.类型:管道支架 2.材质：型钢 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	16.38
36	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	16.38
37	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.运距:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	18.83
38	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	18.38
39	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN150 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	39.70

40	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN100 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	85.25
41	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	96.38
42	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN75 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	53.98
43	地漏	1.名称:地漏 2.型号、规格:De50 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	18
44	感应式冲洗阀蹲式大便器	1.名称:感应式冲洗阀蹲式大便器 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	15
45	单冷水感应水嘴洗脸盆	1.名称:单冷水感应水嘴洗脸盆 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	6
46	冷热水液压脚踏式水嘴成品洗水池	1.名称:冷热水液压脚踏式水嘴成品洗水池 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	25
47	感应式冲洗阀落地式小便器	1.名称:感应式冲洗阀落地式小便器 2.组装形式:含五金配件及其安装 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	9
48	拖布池	1.名称:成品陶瓷拖布池 2.尺寸:700*600*680 3.组装形式:含五金配件及其安装 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	组	6
49	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN150 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
50	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道 DN150 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
51	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道 DN100 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
52	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN100 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	26
53	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN75	个	1

		3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
54	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN50 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	64
55	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:普通 PVC-U 排水管，DN80 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足图纸设计及相关规范要求 6.含管卡及其安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	3.72
56	闸阀	1.类型:闸阀 2.材质、规格、压力等级:DN80 3.连接形式:详见图纸设计 4.含法兰 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
57	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

14. 综合诊疗与住院部-建筑工程工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	平整场地	1.平整场地 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	45.98
2	挖一般土方	1.土类别:详见图纸设计 2.开挖深度:详见图纸设计 3.其他:边坡修整、基地夯实等综合考虑 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	16.75
3	挖沟槽土方	1.土类别:详见图纸设计 2.开挖深度:详见图纸设计 3.其他:边坡修整、基地夯实等综合考虑 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	19.75
4	挖基坑土方	1.土类别:详见图纸设计 2.开挖深度:详见图纸设计 3.其他:边坡修整、基地夯实等综合考虑 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	83.53
5	回填方	1.密实度:满足设计要求 2.土方来源、倒运:由投标人综合考虑，中标后不在调整 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	88.16
6	回填方	1.填方部位:筏板基础范围每边超出基础边 500 2.材料品种:水泥土垫层 3.水泥土材料中水泥掺入量可采用土重量的 7%~12%,具体配合比宜通过实验确定,压实系数不小于 0.97,承载力特征值为 180kPa。施工时应注意开挖深度不得超过主楼灰土垫层底 4.土方来源、倒运:由投标人综合考虑，中标后不在调整 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	13.32
7	余方弃置	1.废弃料品种：余土 2.运距:由投标人综合考虑，中标后不在调整 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	30.23

8	墙拆除	1.墙拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	7.94
9	蹲坑拆除	1.240 厚烧结砖砌筑蹲坑拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	5.23
10	墙开洞	1.墙开洞 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.74
11	混凝土构件拆除	1.墙垛拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	6.84
12	木门窗拆除	1.原木门 M1026 拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	樘	79
13	门窗拆除	1.原推拉窗 C1516、C1514 拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	樘	95
14	平开木框玻璃门拆除	1.原门 M2724 拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	樘	1
15	平面块料拆除	1.原水磨石地面拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	87.42
16	钻孔、注浆	1.原洞口结构封堵位置 2.钻孔应采用机械钻孔,孔洞钻出后应采用压力水清洗洞内砖屑，孔洞内先注入水泥基灌浆料后再插入被锚钢筋 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	56
17	屋面拆除	1.3~5 粒径绿豆沙保护层（拆除） 2.二毡三油（拆除） 3.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层上面刷冷底子油一遍（现状） 4.60 厚（最薄处）1:8 水泥膨胀石保温层，找坡坡度 2%（现状） 5.钢筋混凝土板(现状） 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	308.1
18	混凝土构件拆除	1.原雨棚拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	5.31
19	混凝土构件拆除	1.过梁拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.47
20	管道拆除	1.屋面处雨水管拆除 2.含垃圾清运，运距自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	162
21	卫生洁具拆除	1.大理石面水槽拆除 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	个	6

		能要求		
22	砖基础	1.新建墙体 2.MU15 烧结页岩多孔砖,M10 水泥砂浆砌筑及灌孔 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	4.08
23	砖基础	1.MU15 再生骨料实心砖,M7.5 水泥砂浆砌筑 2.填充墙部位 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.95
24	砌块墙	1.砌筑 240 厚烧结普通砖 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	4.9
25	砌块墙	卫生间 1.100 厚 A3.5 加气混凝土砌块 2.M10 专用砂浆砌筑 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	3.48
26	砌块墙	1.100 厚 A3.5 加气混凝土砌块 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	5.99
27	砌块墙	1.200 厚 A3.5 加气混凝土砌块 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	23.98
28	砌块墙	1.240 厚 A3.5 加气混凝土砌块 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.02
29	零星砌砖	1.砌筑台阶 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.31
30	轻骨料	1.填充轻骨料至建筑完成面 0.6 米高 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.28
31	墙面装饰板	1.90mm 厚增强石膏板空心墙板 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	20.05
32	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	4.98
33	带形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	7.27
34	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等	m3	3

		6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
35	满堂基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P8 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	4.96
36	基础梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	3.6
37	直形墙	1.混凝土种类:预拌混凝土电梯井壁墙 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.42
38	叠合板上二次浇筑	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	10.55
39	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.23
40	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.39
41	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.89

		3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
42	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.24
43	门槛	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.54
44	栏板【女儿墙】	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	3.68
45	栏板【屋面上人孔】	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.1
46	压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	2.68
47	设备基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输	m3	1.23

		7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
48	砂浆填充	1.原砖墙凿出安装槽钢凹槽预填 M5 砂浆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	处	1
49	垫层	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C15 3.3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.包柱脚 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.49
50	柱脚二次灌浆	1.混凝土种类：C35 高强无收缩灌浆料灌入,应确保密实 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.09
51	梯梁基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.3.输送方式:自行考虑 4.混凝土运距:自行考虑 5.混凝土制作、运输、泵送、浇筑、振捣、养护等 6.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 7.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	0.3
52	其他构件	1.后砌隔墙与梁采用砂浆填实 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m3	1.04
53	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.03
54	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.747
55	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 Φ12- Φ18 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	2.139
56	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB300 Φ20 以内 2.电梯吊钩 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.01
57	现浇构件钢筋	1.箍筋:HRB300 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.085
58	现浇构件钢筋	1.箍筋:HRB400 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.515
59	现浇构件钢筋	1.砌体加筋:HRB300 Φ10 以内 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.557
60	植筋	1.植筋 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	根	88
61	屋面	1.防水层:1 层 4 厚 SBS 防水卷材（最外层面层带页岩片，四周沿墙上翻 250） 2.找平层:20 厚 1:2.5 水泥砂浆（掺水泥重量 5%防水剂） 3.找坡层:泡沫混凝土找 2%坡（原有） 4.结构层:钢筋混凝土屋面板,表（原有） 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功	m2	326.64

		能要求		
62	屋面排水管	1.品种、规格:UPVC 管 Φ110 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	162
63	雨水口	1..铸铁雨水口详见图集 12YJ5-1 C/E3 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	9
64	木质门	1.门洞口尺寸:M1022 1000*2200mm 2.门类型:定制成品实木复合门,半哑光聚酯漆饰面,由专业厂家定制 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.门套碰边挡条应实木收口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	19.8
65	木质门	1.门洞口尺寸:M1026 1000*2600mm 2.门类型:定制成品实木复合门,半哑光聚酯漆饰面,由专业厂家定制 3.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 4.门套碰边挡条应实木收口 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	150.8
66	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M1524 1500*2400mm 2.门类型:铝合金玻璃平开门 3.玻璃：70 系列，6+9A+6，彩铝厚度 1.4mm 4.护门板 5.拉手、五金等 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	25.2
67	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M1526 1500*2600mm 2.门类型:铝合金玻璃平开门 3.玻璃：70 系列，6+9A+6，彩铝厚度 1.4mm 4.护门板 5.拉手、五金等 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	3.9
68	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:M1526 1500*2600mm 2.门类型:铅板门 3.防辐射铅门，由 1.5mm 厚 304 不锈钢外部饰面层+2mmpb 含量的铅板防护层+Q235A 钢方管骨架层+50mm 厚防火隔音棉填充层组成 4.拉手、五金等 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	3.9
69	铝合金门联窗	1.门洞口尺寸:详见图纸 2.框、扇材质:铝合金中空玻璃地弹门 3.玻璃品种、厚度:玻璃采用 6+12+6 钢化中空玻璃,门拉手采用Φ60x1000 壁厚 1.8 不锈钢扶手 4.五金种类、规格:包含配套锁、执手、限位装置等相关五金，塞缝等 5.护门板 6.嵌缝打胶满足设计要求 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	6.48
70	木质防火门	1.门类型:成品甲级木质防火门 2.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 3.带自动闭门器 4.防火门应具有自动关闭功能,关闭后应具烟密闭性能 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	5.2
71	木质防火门	1.门类型:成品乙级木质防火门 2.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 3.带自动闭门器及顺序器	m2	2.86

		4.防火门应具有自动关闭功能,关闭后应具烟密闭性能 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
72	木质防火门	1.门类型:成品乙级木质防火门 2.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 3.带自动闭门器 4.防火门应具有自动关闭功能,关闭后应具烟密闭性能 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	14.3
73	木质防火门	1.门类型:成品丙级木质防火门 2.五金种类、规格:包含五金、门锁、门套、油漆等 3.防火门应具有自动关闭功能,关闭后应具烟密闭性能 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	13.2
74	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.框材质、规格:平开窗(70 系列,6+9A+6,彩铝厚度 1.4mm) 3.带窗纱 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	197.38
75	固定窗	1.窗洞口尺寸:详见图纸 2.框材质、规格:铅玻璃（防辐射玻璃），其材质由铅玻璃（含量 2mmpb）+1.5mm 厚 304 不锈钢框+5mm 厚铅密封条组成 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.88
76	全玻(无框玻璃)	1.电梯外墙玻璃采用 6+1.14+6 复合防火玻璃，耐火极限不小于 1 小时 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	98.47
77	金属百叶窗	1.铝合金防雨百叶窗 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	0.13
78	金属门窗套	1.门洞 2.2.0 厚不锈钢门套 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	12.57
79	砌块墙钢丝网加固	1.钢丝网规格:墙面尚应采用钢丝网砂浆面层加强。具体要求:焊接钢丝网一般采用镀锌电焊网,规格 DHW1.8x50.8x50.8;水泥砂浆 M10。单面加固:A6@600 构造锚固钢筋呈梅花状交错排列 2.使用部位:楼梯间及人流通道 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	184.33
80	实腹钢柱	1.柱类型：GZ1 2.钢材品种、规格:Q355B 箱 200*200*8*8 3.防火要求：耐火等级 2.5h，非膨胀型涂料厚度 25mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.柱脚板：460*460*28、垫孔板 70*70*20、250*110*12 7.柱加劲板、节点板 8.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	4.485
81	实腹钢柱	1.柱类型：GZ2 2.钢材品种、规格:Q355B 箱 200*200*10*10 3.防火要求：耐火等级 2.5h，非膨胀型涂料厚度 25mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.柱脚板：460*460*28、垫孔板 70*70*20、250*110*12 7.柱加劲板、节点板 8.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	6.878
82	实腹钢柱	1.柱类型：TZ1 2.钢材品种、规格:Q355B 箱 200*200*5*5	t	0.596

		3.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.柱脚：490*490*20、100*250*12 垫孔板 70*70*14 6.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道		
83	钢管柱	1.柱类型：MZ1 2.钢材品种、规格:Q355B 口 100X100x4x4 3.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.门柱与门梁连接 50*6 6.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	0.371
84	钢梁	1.梁类型:GL1 2.钢材品种、规格:Q355B HN400*150*8*13 3.防火要求：耐火等级 1.5h，非膨胀型涂料厚度 26mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	8.883
85	钢梁	1.梁类型:GL2、GCL1 2.钢材品种、规格:Q355B HN250*125*6*9 3.防火要求：耐火等级 1.5h，非膨胀型涂料厚度 26mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	3.254
86	钢梁	1.梁类型:TL1、TL2 2.钢材品种、规格:Q355B 箱 200*300*5*5、箱 200*200*5*5 3.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	1.776
87	钢梁	1.梁类型:ML1 2.钢材品种、规格:Q355B 口 150X100x4x4 3.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 4.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 5.含运输 6.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	0.201
88	钢过梁	1.钢材品种、规格:槽钢 20，材质 Q235B 2.-40x4@300 缀板 3.除锈及油漆:凡外露钢铁件必须除锈,除锈等级为 Sa2 或 St3。表面涂 C06-1 铁红醇酸底漆两道(漆膜厚度 60μm)、C04-2 醇酸磁漆面漆两道(漆膜厚度 60μm、颜色建筑师定),并经常注意维护 4.防火要求:满足规范要求 5.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 6.含螺栓 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.059
89	钢平台	1.钢材品种、规格:Q335B 5mmm 厚花纹钢板 2.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 5.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 4.含运输 5.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	0.662
90	钢梯	1.钢材品种、规格:Q335B 槽钢 18a 踏步 6 2.防火要求：耐火等级 1.0h，非膨胀型涂料厚度 15mm 5.除锈：构件表面处理方法为喷砂或抛射除锈,除锈质量等级 Sa2.5 级 4.含运输 5.油漆;涂刷红丹防锈漆 2 道，白色调和漆面漆 2 道	t	0.346
91	钢板楼板	1.TD4-70 型钢筋桁架楼承板 2.板厚 100mm	m2	72.72

		3.上、下弦钢筋采用热轧 HRB400,腹杆钢筋采用冷轧光圆钢筋 4.上弦钢筋 C10,下弦钢筋 C8，腹杆钢筋 A4.5，ht=70,底模钢板 0.7mm, 5.底模钢板采用镀锌板 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
92	封边	1.材料品种、规格：2.0mm 边模板 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	15.7
93	钢支撑	轻钢雨棚 1.钢材品种、规格：150*4，材质 Q235B 2.除锈及油漆:凡外露钢铁件必须除锈,除锈等级为 Sa2 或 St3。表面涂 C06-1 铁红醇酸底漆两道(漆膜厚度 60μm)、C04-2 醇酸磁漆面漆两道(漆膜厚度 60μm、颜色建筑师定),并经常注意维护 3.防火要求:满足规范要求 4.运输:综合运距、综合运输方式、综合路桥费等不可预见费用 5.含角码、螺栓等 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.101
94	轻钢雨棚	1.雨篷固定方式:预埋件焊接 2.装饰板材料品种、规格:2mm 厚铝单板，由承包人进行二次深化设计，施工前需征得发包人的同意，且综合单价不做调整	m2	6.5
95	预埋铁件	1.部位：轻钢雨棚 MJ1 2.钢材种类:锚板采用 12mm 钢板,材质为 Q235B，锚筋采用Φ12HRB400 螺纹钢筋 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.045
96	预埋铁件	1.钢材种类:抗剪键 2.规格：[8 抗剪键 L=100 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.165
97	预埋铁件	1.钢材种类：第一跑梯梁基础预埋 M-1 2.规格：300*300*16 钢板，锚筋Φ12HRB400 螺纹钢筋 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.049
98	螺栓	1.螺栓种类：高强螺栓 2.规格：M16 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	套	96
99	螺栓	1.螺栓种类：高强螺栓 2.规格：M20 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	套	146
100	螺栓	1.螺栓种类：锚栓 2.规格:M24、Q355B 3.双螺帽拧紧,与垫板点焊 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	T	0.032
101	螺栓	1.螺栓种类：锚栓 2.规格:M27、Q355B 3.双螺帽拧紧,与垫板点焊 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	T	1.58
102	栓钉	1.栓钉 A19@200 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	45
103	块料楼地面	1.现状水磨石地面打磨平整 2.15mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 3.两层 15mm 厚防辐射硫酸钡砂浆	m2	24.72

		4.15mm 厚 1:2 水泥砂浆粘接层 5.通铺 4~5 厚釉面砖，白水泥浆擦缝 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
104	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净，涂刷界面剂 2.15mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 3.两层 15mm 厚防辐射硫酸钡砂浆 4.10mm 厚 1:2 水泥砂浆罩面 5.白色无机涂料 2 遍 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	52.56
105	抹灰面油漆	1.钢筋混凝土楼板清理干净 2.挂 A8 钢丝网，间距 200*200mm 3.涂刷界面剂 4.15mm 厚 1:3 水泥砂浆找平层 5.两层 15mm 厚防辐射硫酸钡砂浆 6.10mm 厚 1:2 水泥砂浆罩面 7.白色无机涂料 2 遍 8.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	24.54
106	环氧树脂地坪	1.1.0 厚环氧树脂自流平面涂层 2.1.0 厚环氧树脂自流平中涂层 3.环氧树脂自流平底涂层 4.现状水磨石地面清理干净 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	182.29
107	墙面装饰板	1.基层墙面清理干净 2.8MM 硅酸钙板(打底) 3.建筑结构胶 4.1150x50mm 厚医用抗菌洁净板(双侧钢板厚度 0.4mm) 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	294.18
108	吊顶天棚	1.1150x50mm 厚医用抗菌洁净板(双侧钢板厚度 0.4mm) 2.界面剂和结构胶 3.8mm 厚硅酸钙板 4.19*50 轻钢龙骨@600 5.L 型调节码 6.基层结构梁板 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	181.32
109	水磨石地面清理干净	1.水磨石地面清理干净 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m^2	447.41
110	PVC 地板	1-4F 现状水磨石地面 1.现状水磨石地面清理干净（有破损的地方用防水腻子批平），专用胶粘剂粘贴 2mm 厚 PVC 地板 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	863.52
111	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	241.03
112	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	3513.71

113	抹灰面油漆	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1191.66
114	块料楼地面	1.8~10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60 厚 C20 混凝土垫层 5.100 厚 3:7 灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	99.61
115	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	0.47
116	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.现状乳胶漆墙面打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	257.06
117	墙面装饰板	内-3 乳胶漆墙面(轻钢龙骨石膏板墙面) 1.白乳胶漆饰面 2.12mm 厚纸面石膏板饰面 3.12mm 厚纸面石膏板饰面 4.隔断轻钢龙骨　50mm　吸音玻璃棉 5.12mm 厚纸面石膏板饰面 6.12mm 厚纸面石膏板饰面 7.白乳胶漆饰面	m2	33.17
118	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	89.22
119	块料楼地面	1.8~10 厚地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.1.5 厚 JS 防水涂料,四周上翻建筑楼层标高 250 4.20 厚(最薄处)1：3 水泥砂浆 5.素水泥浆一道 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	74.94
120	块料墙面	1.现状乳胶漆墙面清理干净 2.刷专用界面剂一遍 3.3~4 厚瓷砖专用胶粘剂粘接层 4.4~5 厚 300*300 釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	281.15
121	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	73.32
122	块料楼地面	1.成品水磨石地坪,颜色同原状地坪,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60 厚 C20 混凝土垫层	m2	13.82

		5.100 厚 3:7 灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		
123	块料踢脚线	1.基层墙面(现状) 2.水泥砂浆粉刷层(现状) 3.结构胶粘贴踢脚板(120 高黑色) 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1.14
124	墙面喷刷涂料	1.基层墙面清理干净 2.刷专用界面剂一遍 3.9 厚 M10 混合砂浆 4.6 厚 M10 混合灰砂浆抹平 5.满刮腻子二遍，刷底漆一遍 6.白色无机涂料 2 遍 7.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	18.9
125	天棚喷刷涂料	1.基层墙面(现状) 2.现状乳胶漆顶棚打磨平整 3.白色乳胶漆 2 遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	33.62
126	抹灰面油漆	新增外墙做法 1.刷专用界面剂一遍 2.9 厚 1:3 水泥砂浆, 3.6 厚 1:2.5 水泥砂浆找平（蒸压加气混凝土砌块墙外刷 1.5 厚 JS 防水涂料）， 4.5 厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5.丙烯酸外墙涂料 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	18.9
127	干粘石外墙墙面清理干净	1.干粘石外墙墙面清理干净（包含措施等） 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	1205.94
128	成品隔断	1.卫生间隔断 2.卫生间隔断采用三聚氰胺板隔断,做法参见 12YJ11 第 107 页详图 1 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	54.59
129	成品隔断	1.卫生间小便器隔断 2.卫生间小便器隔断采用三聚氰胺板隔断,做法参见 12YJ11 第 107 页详图 3 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.54
130	洗漱台	1.成品台式陶瓷洗面台,距地 800 高 2.镜子长度同洗面台长度,高度 1 米高,距地 1.1 米,镜子选用 8mm 防雾玻璃 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.88
131	金属扶手、栏杆、栏板	1.铝合金栏杆扶手（灰色涂层）高度 1100，净间距 110 2.扶手采用 40x60x2.0 方管，立杆采用 30x30x2.0 方管 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	97.44
132	现状栏杆维修	1.现状栏杆除锈后刷防锈漆一道,满刮腻子, 银粉漆两道。预埋铁件除锈后刷防锈漆两道,除锈达 Sa2.5 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.349
133	散水	1.60 厚 C20 混凝土随打随抹平收光 2.150 厚 3:7 灰土 3.素土夯实,向外坡 5% 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	33.27

134	坡道	1.20 厚 1:2 水泥砂浆抹面,15 宽水泥金刚砂防滑条,中距 150,凸出坡面 4 2.素水泥浆结合层一遍 3.100 厚 C20 混凝土 4.300 厚 3:7 灰土 5.素土夯实 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	18.27
135	石材台阶面	水磨石台阶（台 1） 1.成品水磨石地坪,颜色同原状地坪,勾缝剂勾缝 2.30 厚 1：3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆结合层一遍 4.现浇钢筋混凝土楼板或地面(现状) 5.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	2.1
136	石材台阶面	花岗岩板材台阶（台 2） 1.25 厚花岗岩板材踏步及踢脚板,水泥砂浆擦缝 2.30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 3.素水泥砂浆一道 4.60 厚 C20 混凝土(厚度不包括台阶三角部分) 5.300 厚 3:7 灰土 6.素土夯实	m2	5.33
137	楼(地)面卷材防水	部位:电梯基坑平面 1.坑底部 1.5 厚湿铺防水卷材+4 厚砂面自粘防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	4.84
138	墙面卷材防水	部位:电梯基坑立面 1.侧壁 1.5 厚湿铺防水卷材+4 厚砂面自粘防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	13.2
139	钢梯	1.钢爬梯 底面距地 2200mm 2.Φ20 钢筋@300 3.钢爬梯防锈处理为:刷防锈漆一遍,调和漆两遍 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	t	0.012
140	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯栏杆 2.扶手材料种类、规格:直径 50 钢管扶手壁厚 2.5mm 3..栏杆材料种类、规格：直径 40 钢管,壁厚 2.5mm,竖向净间距≤110 4.固定配件种类 5.防护材料种类	m	29.8
141	保温线条	1.成品 EPS 聚苯乙烯泡沫板(B1 级)装饰构件 2.尺寸 100*150 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	78
142	楼(地)面变形缝	1.地面变形缝，详见 12YJ14 3/2 2.取消阻火带 3.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	1.56
143	楼(地)面变形缝	1.楼面变形缝，详见 12YJ14 3/1 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	8.04
144	墙面变形缝	1.外墙变形缝 1 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	18
145	墙面变形缝	1.外墙变形缝 2 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m	18
146	沟盖板、井盖板、井圈	1.现状污水井做隐形盖板 2.30*30*3 角钢，L1、L2》800mm 才设盖板下满焊,N 值依据 L2 确定	块	1

		3.井盖框架 4.管井种类标志 5.5mm 不锈钢满焊 6.112X30 长圆孔居中(插手孔) 7.底板碳钢厚度 5mm 8.50*80*7 角钢包 1.0 不锈钢过渡焊 9.60*60*7 角钢包 1.0 不锈钢过渡焊		
147	电梯	1.1000KG 乘客电梯(兼做无障碍电梯),本担架电梯参考国标 13J404 第 85 页,对应的担架长度为 1900mm,额定速度 1.0M/s,停站数为 6 站,提升高度 16.95 米,电梯机房及井道门应按电梯厂家提供的土建条件图施工,电梯参数如有变更应通知设计单位。 2.电梯层门的耐火极限不应低于 2.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T27903 规定的完整性和隔热性要求。 3.消防电梯应满足《消防电梯制造安装安全规范》GB26465-2011 的要求。 4.本项目选用具有变频调速拖动控制、灯光和风扇自动控制等节能控制的电梯。电梯应具备节能运行功能,应具备无外部召唤且轿厢内一段时间无预置指令时,自动转为节能运行模式的功能。自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 5.含配套控制柜及线缆 6.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	台	1
148	钢木水槽台	1.750mm 宽 X1200mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	1
149	钢木水槽台	1.750mm 宽 X1200mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	1
150	钢木水槽台	1.750mm 宽 X1200mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	1
151	钢木水槽台	1.750mm 宽 X1200mm 长 X800mm 高钢木水槽台，黑色台面，耐酸耐碱耐腐蚀，蓝色柜门 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	个	2
152	综合脚手架	1.新建综合脚手架 2.檐口高度:详见图纸设计 3..其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
153	拆除脚手架	1.拆除脚手架 1.大型机械设备进出场及安拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	33.08
154	砌筑脚手架	1.砌筑脚手架 1.大型机械设备进出场及安拆 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	m2	630.12
155	装饰脚手架	1.单项脚手架 装饰脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
156	垂直运输	1.垂直运输 2.建筑物檐口高度、层数:详见图纸设计 3.包含层高超高增加费和建筑物超高增加费两部分 4.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求	项	1
157	大型机械设	1.大型机械设备进出场及安拆	项	1

	备进出场及安拆	2.其他未尽事宜详见施工图设计、现行标准图集及规范，并满足发包人使用功能要求		

15. 综合诊疗与住院部-抗震支架工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	抗震支架	1.名称：抗震支架 2.规格：综合考虑 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	套	13

16. 综合诊疗与住院部-暖通工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	36.34
2	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	36.25
3	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	68.94
4	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	20.60
5	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	243.00
6	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:采暖水 3.材质、规格:热镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含管道试压及冲洗 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	232.24
7	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN65 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
8	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN65 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	8

9	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN50 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	9
10	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN40 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	10
11	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN32 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	5
12	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN25 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	75
13	一般钢套管	1.名称：一般钢套管 2.型号、规格：DN20 3.含打洞 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	37
14	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道≤DN65 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
15	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道≤DN50 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	64
16	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道≤DN65 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6
17	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道≤DN25 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	72
18	管道支架	1.类型:管道支架 2.材质：型钢 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	187.09
19	金属结构刷油	1.除锈级别:除轻锈 2.管道支吊架等在除锈、清洁后刷一道防锈底漆、两道银粉漆 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	187.09
20	管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN50mm 以内 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.17
21	管道绝热	1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温管壳 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:DN65mm 以内 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.03
22	自动排气阀	1.名称：自动排气阀 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
23	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	80

24	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	9
25	截止阀	1.名称：截止阀 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
26	球阀	1.名称：球阀 2.规格：DN50 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
27	三通恒温控制阀	1.名称：温控阀 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	80
28	采暖工程系统调试	1.采暖工程系统调试 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
29	闸阀	1.名称：闸阀 2.规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	4
30	压力仪表	1.名称：压力表 Y-100 2.规格：0~1.5MP 3.其他详见图纸	台	4
31	温度仪表	1.名称：双金属温度计 2.规格：0~100℃ 3.其他详见图纸	支	2
32	闸阀	1.名称：闸板阀（旁通阀） 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	1
33	Y 型水过滤器	1.名称：Y 型水过滤器 2.规格：DN40，20 目 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	1
34	热量表	1.类型：热量表流量 3~8m3/h 2.型号、规格：DN40 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	块	1
35	Y 型水过滤器	1.名称：Y 型水过滤器 2.规格：DN40，60 目 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	2
36	自力式压差平衡阀	1.名称：自力式压差平衡阀 2.规格：DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	1
37	泄水球阀	1.名称：泄水球阀 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他详见图纸	个	2
38	轴流通风机	1.JSF-280 轴流风机(SF-3-1) 2.风量:2650M3/H 3.全压:316PA 4.功率:0.37KW 5.含检查接线 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1

39	轴流通风机	1.JSF-280 轴流风机(SF-4-1) 2.风量:2650M3/H 3.全压:316PA 4.功率:0.37KW 5.含检查接线 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
40	轴流通风机	1.JSF-280 轴流风机(SF-4-2) 2.风量:2650M3/H 3.全压:316PA 4.功率:0.37KW 5.含检查接线 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
41	壁式换气扇	1.JVF-AP-15 壁式换气扇 2.风量:200M3/H 3.全压:45PA 4.功率:40W 5.自带止回阀、防虫网、60° 防雨弯头 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
42	天花板管道式排气扇	1.JVF-CP-15 天花板管道式排气扇 2.风量:180M3/H 3.全压:160PA 4.功率:28W 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
43	壁式换气扇	1.JVF-AP-20 壁式换气扇 2.风量:500M3/H 3.全压:50PA 4.功率:40W 5.自带止回阀、防虫网、60° 防雨弯头 6.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	13
44	设备支架	1.名称:设备支架 2.安装形式:按照图纸要求及相关规范执行 3.含支架除锈、刷油 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	15.00
45	镀锌风管	1.名称：镀锌钢板 δ0.5 2.规格：400*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	12.13
46	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷油 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	67.17
47	镀锌风管	1.名称：镀锌钢板 δ0.6 2.规格：500*500 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	3.23
48	镀锌风管	1.名称：镀锌钢板 δ0.5 2.规格：φ100 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1.15
49	不燃材料软接头	1.不燃材料软接头 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	1.79
50	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.防雨百叶 2.500*500 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
51	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.防雨百叶 2.D100 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
52	碳钢阀门	1.对开多叶调节阀 2.400*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	3
53	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.铝合金双层百叶 2.630*320 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	6

54	通风工程检测、调试	1.通风工程检测、调试 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	系统	1
55	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

17.综合诊疗与住院部-弱电工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	交换机	1.名称:电话及网络交换机 共48口 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1
2	光缆终端盒	1.名称:光电接口 2.光缆芯数：4芯 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
3	桥架	1.名称:弱电线缆槽盒 2.型号、规格:100*100 3.安装高度:顶距梁底100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	153.25
4	桥架	1.名称:弱电线缆槽盒 2.型号、规格:150*100 3.安装高度:顶距梁底100mm 4.接地方式:符合规范、图集 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15.60
5	铁构件	1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:国标型钢 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	136.77
6	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:满足设计及规范要求 3.部位:桥架穿楼板、墙体等 4.封堵要求：满足设计及规范要求 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	处	12
7	信息插座	1.名称：网络信号插座 2.规格：RJ45接口 3.安装方式：底边距地0.3米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	25
8	信息插座	1.名称：电话、电脑网络信号插座 2.规格：电话插孔、RJ45接口 3.安装方式：底边距地0.3米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	25
9	信息插座	1.名称：电视、网络信号插座 2.规格：电视、网络信号双口插座,RJ45接口 3.安装方式：底边距地0.3米暗装 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
10	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：暗装 3.材质：塑料 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	52
11	双绞线缆	1.名称：UTP5E 2.规格：超五类非屏蔽双绞线 3.敷设方式：穿管敷设 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	738.95
12	双绞线缆	1.名称：UTP5E 2.规格：超五类非屏蔽双绞线 3.敷设方式：线槽内敷设 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	332.74
13	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:线槽内敷设	m	269.81

		3.型号:HPV-2*0.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
14	配线	1.名称:绝缘电线 2.配线形式:穿管敷设 3.型号:HPV-2*0.5 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	332.74
15	光缆	1.名称：2 芯多模室内光纤 2.敷设方式：线槽内敷设 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	14.00
16	光缆	1.名称：四芯室外光缆 2.敷设方式：穿管敷设 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	12.14
17	光缆	1.名称：四芯室外光缆 2.敷设方式：线槽内敷设 3.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6.53
18	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:40mm 以下 3.类型:砖墙 4.含挂网、填充、恢复等 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	173.40
19	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	245.64
20	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	167.40
21	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.70
22	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	5.69
23	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	9.23
24	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	6.00
25	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

18. 综合诊疗与住院部-消防工程工程量清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土平均厚度:详见图纸设计，含工作面及放坡 3.槽底夯实 4.运距:自行考虑 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	3.91
2	回填方	1.密实度要求:满足设计要求 2.填方材料品种:素土	m3	3.88

		3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
3	热浸锌镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN100 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.含水压试验、水冲洗 6.含管件安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	74.85
4	热浸锌镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防水 3.材质、规格:热浸锌镀锌钢管 DN65 4.连接形式:沟槽连接件连接 5.含水压试验、水冲洗 6.含管件安装 7.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	25.21
5	流量开关	1.类型:流量开关 2.材质、规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见图纸设计 4.含法兰 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
6	补偿器	1.类型:波纹补偿器 2.材质、规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见图纸设计 4.含法兰 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2
7	止回阀	1.类型:止回阀 2.材质、规格、压力等级:DN100 3.连接形式:详见图纸设计 4.含法兰 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
8	蝶阀	1.类型:手柄传动对夹式蝶阀 2.材质、规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	9
9	蝶阀	1.类型:手柄传动对夹式蝶阀 2.材质、规格、压力等级:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.含法兰 5.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
10	自动排气阀	1.名称：自动排气阀（带截止阀） 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
11	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN100 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
12	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN100 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	16
13	一般钢套管	1.名称、类型:一般钢套管 2.材质、规格:介质管道规格 DN65 3.填料材质:详见图纸设计 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1
14	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道 DN65	个	1

		3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
15	打洞(孔)	1.名称:混凝土墙体打洞 2.规格:介质管道 DN100 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	4
16	打洞(孔)	1.名称:混凝土楼板打洞 2.规格:介质管道 DN100 3.含堵洞等 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	12
17	单栓带灭火器箱组合式消防柜(700*1800*160mm)	1.类型:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜（180） 2.型号、规格:配 1 个 SN65 消火栓、25 米衬胶水龙带、QZ19 水枪、消防按钮，消防软管卷盘 JPS1.0(1.6)-19 一套、直流喷雾水枪 1 支 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集计	套	13
18	屋顶试验消火栓	1.类型:屋顶试验消火栓 2.型号、规格:配 1 个 SN65 消火栓、25 米衬胶水龙带、QZ19 水枪、消防按钮，消防软管卷盘 JPS1.0(1.6)-19 一套、直流喷雾水枪 1 支 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集计	套	1
19	灭火器	1.名称:灭火器 2.规格、型号:2-MF/ABC3 3.含灭火器箱 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	具	13
20	管道支架	1.类型:管道支架 2.材质：型钢 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	51.01
21	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	kg	51.01
22	管道绝热	1.绝热材料品种:B1 级橡塑保温 2.绝热厚度:60mm 3.管道外径:DN50mm 以内 4.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m3	0.18
23	防潮层、保护层	1.材料：镀锌薄钢板 2.厚度：0.35mm 3.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m2	4.06
24	水灭火控制装置调试	1.消火栓灭火系统调试	点	14
25	按钮	1.名称:消火栓按钮 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	14
26	接线盒	1.名称：接线盒 2.安装形式：暗装 3.材质：钢制 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	14
27	双绞线缆	1.名称：ZN-RVS-2*1.5 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	76.55
28	双绞线缆	1.名称：ZN-RVSP-2*1.5 2.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	22.09
29	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	66.83
30	配管	1.名称:套接紧定式钢套管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	38.90
31	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	33.64

		4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集		
32	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:2 混凝土结构暗配 4.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	0.50
33	凿(压)槽	1.名称:剔槽 2.规格:40mm 以下 3.类型:砖墙 4.含挂网、填充、恢复等 5.其它说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	39.40
34	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆 2.其他说明:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	项	1

附件四

主要材料一览表

序号	材料名称	规格型号	品牌	制造商	产地	计量单位	单价（元/人民币）	备注
1	长城板夹芯板 δ100	1150×2440×100mm 岩棉芯 A 级防火	宝钢	宝山钢铁股份有限公司	上海	㎡	58.56	工程标准款，防火等级 A 级
2	铝合金固定窗	70 系列断桥铝 6+9A+6 中空钢化玻璃 固定窗	凤铝	广东凤铝铝业有限公司	广东佛山	㎡	400	含国产五金、密封胶、发泡剂
3	苯丙乳胶漆内墙用	时时丽内墙漆 18L	立邦	立邦装饰材料（广州）有限公司	广州	桶	140	时时丽内墙漆 18L
4	高级丙烯酸外墙涂料 无光	时时丽外墙漆 20L	立邦	立邦装饰材料（广州）有限公司	广州	桶	130	时时丽外墙漆 20L
5	SBS 改性沥青防水卷材	PMB-741 SBSⅡ 型 PY 4mm	东方雨虹	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	北京	平方	28.26	PMB-741 SBSⅡ型 PY 4mm
6	铝合金平开窗（含窗纱）	70 系列断桥铝 6+9A+6 中空钢化玻璃 金刚网纱窗 平开窗	凤铝	广东凤铝铝业有限公司	广东佛山	㎡	400	含五金、304 金刚网纱窗

7	成品实木复合门	定制	富盈门	河南富盈门木业有限公司	河南开封	樘	1020	实木复合
8	厚 PVC 地板	2.0mm、2m 宽、20m 长	浩邦	广东浩邦科技有限公司	广东	平方	25	2.0mm、2m 宽、20m 长
9	300*300 釉面砖	300×300mm 优等品	蒙娜丽莎	蒙娜丽莎集团股份有限公司	广东佛山	片	8	300×300mm 优等品
10	陶瓷地砖综合	800×800mm 抛釉砖 优等品	蒙娜丽莎	蒙娜丽莎集团股份有限公司	广东佛山	片	65.86	800×800mm 抛釉砖 优等品
11	电梯	KOT 系列、医院专用	快客	快客电梯有限公司	浙江宁波	部	120000	KOT 系列、医院专用
12	钢丝网骨架聚乙烯复合管(PE100)	DN110 1.6MPa	中塑缘	河南中塑缘高分子材料科技有限公司	河南郑州	米	65	DN110 1.6MPa
13	地下式消火栓	SA100/65-1.6	中舜	福建省中舜消防阀门有限公司	福建泉州	套	850	消防 3C 认证，含阀体、阀盖、进水接口
14	消防水泵接合器	SQD100-1.6 多用式	中舜	福建省中舜消	福建泉	套	900	消防 3C 认证，含止回阀、安全阀、闸阀

				防阀门有限公司	州			
15	铸铁井盖、井座 φ700 轻型	球墨铸铁 承载等级 A15	泫氏	山西泫氏铸业有限公司	山西晋城	套	300	人行道 / 绿化带专用，防沉降设计
16	铸铁井盖、井座 φ700 重型	球墨铸铁 承载等级 C250	泫氏	山西泫氏铸业有限公司	山西晋城	套	400	机动车道专用，防沉降防盗
17	电力电缆	YJV-0.6/1kV-4×16+1×10 铜芯	远东	远东电缆有限公司	江苏宜兴	m	74.48	国标阻燃型，ZR-YJV 加价约 5%
18	配电箱	PZ30-20 回路 暗装	正泰	正泰电器股份有限公司	浙江温州	台	147	标配正泰 C 型空开 + 漏保，可定制回路
19	热镀锌钢管	DN100 壁厚 4.0mm	友发	天津友发钢管集团股份有限公司	天津	m	75	国标 GB/T3091-2015，适用于给排水、消防
20	截止阀	J41T-16 DN100	埃美柯	宁波埃美柯铜阀门有限公司	浙江宁波	个	320	铸铁阀体 铜芯铜杆，法兰连接
21	绝缘电线	BV-2.5mm² 铜芯	远东	远东电缆有限公司	江苏宜兴	m	1.8	国标单股硬线，ZR-BV 阻燃型加价约 8%
22	紫外线消毒灯	40W 670*250*60mm	誉诺峰	佛山顺德区誉诺峰电器	广东	台	54	40W 670*250*60mm

				厂				
23	室外消防应急照明灯(壁装)	ZH-ZM-AJC-B01	致合安	广东致合安科技有限公司	广东	个	10.5	ZH-ZM-AJC-B01
24	AE 应急照明集中电源	1000 瓦	致合安	广东致合安科技有限公司	广东	个	1750	1000 瓦
25	1200x300mm 面板灯	1200mm*300mm 68w	罗以	江门市罗以照明电器有限公司	广东	个	45	1200mm*300mm 68w
26	开关	86 型 单开双控 暗装	正泰	正泰电器股份有限公司	浙江温州	个	12	白色经典款,阻燃 PC 外壳，银触点
27	插座	86 型 五孔 10A 暗装	正泰	正泰电器股份有限公司	浙江温州	个	12	

说明：

（1）合同附件所列主要材料的品牌、规格系列依乙方投标文件执行。

（2）上述材料的品质标准以满足甲方招标文件及本合同约定的技术与质量要求为前提，乙方不得以投标文件中记载的较低标准对抗上述要求。

（3）若乙方投标文件中所列材料的品质低于招标文件的，一律按照招标文件的质量等级执行，合同价格不予调整。

附件五

专业工程暂估价表

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额（元）
1	手术室内配电箱、插座、插座箱、医疗电器及配套管线等电气设施		13000.00