

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及
火灾自动报警主机更换项目

标段名称：河南省人民医院消防控制室合并及
火灾自动报警主机更换项目

招标工程量清单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目 标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	设备及外网	
1.2	7号楼消防控制室到门诊楼消防控制室线路	
1.3	13号楼消防控制室与15号楼消防控制室线路	
1.4	破除及恢复	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合 计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030904017001	报警联动一体机	1. 名称:新国标3200 点位报警主机 2. 规格、线制:(1) 液晶屏规格: 800× 480 点, 7.0 英寸 彩色液晶屏。 (2) 控制器容量: a. 最大10个总 线制回路, 每回路24 2个编码地址点。 b. 手动盘最大 配置12块, 每块128 路。 c. 直控盘最大 配置24块, 每块8路 。 d. 卡槽数(回 路板+通讯板)≤16 (3) 回路带载能力 : 每回路最大输出能 力为 700mA, 实际 带载情况应根据负载 最大工作电流、线路 长度和线路截面积计 算。为保证设备可靠 工作, 应确保线路末 端电压≥16V。 (4) 电源: 主电: AC220V, 电 压变化范围-15%~+ 10% 备电: DC24V, 2节1 2V/38Ah密封铅酸电 池 (5) 外形尺寸: 立柜火灾报警控制器 /消防联动控制器 外 形尺寸(长×宽×高) : 550mm×460mm ×1715mm (6) 使用环境: 温 度: 0℃~+40℃; 相 对湿度≤95%, 不结 露 (7) 外壳防护等级 : IP30	台	9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			(8) 执行标准: GB 4717-2024				
2	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1. 名称:消防应急广播主机 2. 控制回路: (1) 工作电压: DC24V (2) 工作电流: <150mA (3) 失真度: <5% (4) 信噪比: ≥70dB (5) 通讯模式: RS485 (波特率4800bps) (6) 可最多级联15台功率放大器 (7) 使用环境: 温度: 0℃~+40℃, 相对湿度≤95%, 不结露 (8) 外形尺寸: 88.1mm (高2U) ×482.6mm (宽) ×155mm (厚)	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	030505004001	功率放大器	1. 名称:广播功率放大器 2. 规格:(1) 工作电压: 主电源交流AC220V, 备用电源交流AC220V (2) 定压输出: 120V (3) 频率特性: 80Hz~8KHz (90V~145V) (4) 输出功率: 500W (5) 谐波失真: ≤5% (6) 噪声电平: <37mV (7) 使用环境: 温度: 0℃~+40℃, 相对湿度≤95%, 不结露 (8) 外形尺寸: 88.1mm(2U)×482.6mm×305.0mm	台	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	030904013001	联动控制主机	1. 名称:消防电话主机 2. 规格、线制: (1) 电源: 直流24V±10%, 总机最大工作电流约0.5A (2) 总线线路电阻 (包括导线电阻和连接点接触电阻): 最大不超过70欧姆 (3) 总线容量: 最多99个编码地址 (4) 总线长度: 最大1500米 (5) 语音频率范围: 300~3400Hz (6) 语音传输损耗: <5dB (7) 工作环境: 环境温度: -10℃~+55℃; 相对湿度: ≤95% (8) 电话总机的尺寸和重量尺寸: 482.6mm×88.1mm×155mm(宽×高×厚), 重量: 2.5kg	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	030904015001	火灾报警控制微机	1. 名称: CRT图形显示装置 2. 规格: (1) 具有壁挂、琴台、立柜三种结构。 (2) 采用大液晶屏幕, 全面支持触摸操作, 支持手势。 (3) 自动维护系统的数据通信, 且用户可以通过通讯测试功能随时测试系统数据通信状态, 保证系统可靠运行。 (4) 简单、直观、完整的用户图形监控界面, 可在不同监视区的设备布置图上切换显示, 并通过不同的颜色显示现场设备的报警及动作、故障、隔离等异常信息。 (5) 可将报警信息通过网络传送给远程监控中心。 (6) 可通过集成应用编程接口与其他监控系统整合 (7) 完备的数据管理功能, 具有数据备份功能, 可将你的数据损失降到最低, 保证你的系统安全。 (8) 提供完整的日志记录, 方便值班人员随时查看、跟踪系统运行状况 (9) 系统提供多级密码, 便于系统安全管理, 防止误操作。 (10) 提供基本的设备定义功能和设备定义、联动公式、手动键的上传下载功能 (11) 支持多系统监控。	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			（12） 可选配电池作为备电				
6	030907001001	监控主机	1. 名称:电气火灾主机 2. 规格:（1）液晶屏规格: 480×272点, 4.3英寸彩色液晶 （2）容量: 最大支持两个回路, 有121点, 242点, 363点, 484点四种规格可选 （3）含CAN联网接口, 通过CAN与其他监控设备或火灾报警控制器联网 （4）电源: 主电: 交流220V 电压变化范围 +10%~ -15% 备电: 直流24V, 2节12V/5Ah 密封铅酸电池串联 （5）线制: 电气火灾监控设备与剩余电流式电气火灾探测器、温度探测器采用无极性信号二总线连接 （6）使用环境: 温度: -10℃~+50℃, 相对湿度: ≤95% （7）功耗: 最大33W （8）外形尺寸: 500mm×380mm×80mm （9）执行标准: GB 14287.1-2014	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030908001001	状态监控主机	1. 名称: 电源监控主机 2. 规格: (1) 液晶屏规格: 480×272点, 4.3英寸彩色液晶屏 (2) 监控器容量: 最大2个总线制回路, 每回路127个编码地址点 (3) 使用环境: 温度: 0℃~+40℃相对湿度≤95%, 不结露 (4) 电源: 主电: 交流220V (2A) 电压变化范围+10%~-15% 监控器备电: 12V/7Ah 密封铅酸电池, 2节 (5) 功耗: 基本功耗6W (空载)+单回路监控功耗6W(127个总线设备)+15W(备电充电) 基本功耗6W (空载)+双回路报警功耗12W(254个总线设备)+15W(备电充电) (6) 外形尺寸: (长×宽×高): 380mm×80mm×500mm (7) 产品符合: GB 28184-2011	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	030906001001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机 2. 规格: (1) 交流电源: 交流220V, 电压变化范围-15%~+10% (2) 备用电源: 直流24V。12V/5Ah 密封铅酸电池, 2节 (3) 功耗: 监控器 监控功耗: 基本功耗6W (空载)+双回路监控功耗6W (484个总线设备) 监控器最大功耗: 基本功耗6W (空载)+双回路报警功耗12W (484个总线设备)+15W(备电充电) (4) 系统配置: • 最大484个地址点, 共2个回路, 每回路最多242点 • 1块36路状态控制盘 • 1路CAN通讯, 用于与火灾报警控制器或其他防火门监控器联网 • 最多可管理4台防火门分机 • 2路触点输出, 常开、常闭可设置, 触点容量为DC24V 2A • 1路DC24V/1A辅助电源输出, 备电供电时输出电压跟随备电电压; 当系统所需的电源容量超过监控器自身能提供的输出能力时, 需另配电源箱 (5) 液晶屏规格:	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			480×272点，4.3英寸彩色液晶屏				
9	030904017002	报警联动一体机	1. 名称:双回路板 2. 规格、线制:（1）含2个回路，每回路242个编码地址点 （2）单回路带载能力: 700mA （3）含USB接口，便于程序升级 （4）板卡间电气隔离，温度监控 （5）模块化，方便插接 （6）2.5mm ² ，布线长度达3km （7）适用于壁挂、琴台型、立柜型控制器	台	11		
10	030904017003	报警联动一体机	1. 名称:总线盘 2. 规格、线制:（1）含128个手动控制点 （2）可用于快捷启动/停动预设的联动设备，并可指示出该设备的反馈状态 （3）含总线制操作盘嵌入式软件 （4）标准柜式4U结构 （5）适用于壁挂、琴台型、立柜型控制器	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030904017004	报警联动一体机	1. 名称:直控盘 2. 规格、线制:（1）容量:每块控制盘8路输出 （2）线制:本控制盘每路与被控设备之间采用2线连接 （3）输出:单路最大输出DC24V, 1A （4）正常状态下负载电流固定(监控<5mA, 动作时最大<50mA) （5）工作电压:DC24V （6）相对湿度<95%, 不凝露 （7）外形尺寸:484mmx44.5mm （8）必须与ZD-02同时使用, 只用2根截面积1.0mm ² 的线, 达到1km的传输距离	台	7		
12	030904007001	消防模块	1. 名称:联网卡 2. 规格:（1）用于控制器间的CAN联网, 由控制器母板供电 （2）传输距离:3千米 （3）最大联网点数:240点 （4）监控电流:5V100mA （5）工作最大电流:5V 200mA （6）适用于壁挂、琴台型、立柜型控制器	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030405017001	其他电器	1. 名称:四路电源盘 2. 型号: (1) 4路智能电源盘是功率转换电路把220VA0转换为四路输出, 其中三路给负载供电, 一路给备电充电 (2) 提供3路24V/8A输出当主电掉电或主电发生过压或者欠压故障以后, 备电为负载供电 (3) 柜式插盘结构, 含2节24AH/12V电池备电, 标准柜式1U结构。 (4) 适用于琴台型、立柜型控制器	台	1		
14	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1. 名称:电话分机 2. 规格: (1) 固定式安装, 有被叫振铃、摘机通话的功能 (2) 背部具有拨码开关, 用来修改本机地址 (3) 与独立式消防电话总机配合使用	个	100		
15	030904007002	消防模块	1. 名称:电话模块 2. 规格: (1) 采用工程标准安装方式 (2) 连接消防电话插孔 (<100只) (3) 背部具有拨码开关, 用来修改本机地址 (4) 与独立式消防电话总机配合使用	个	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	030904010001	楼层火灾显示器	1. 名称:楼层显示器 2. 线制:（1）操作界面和报警信息全部采用汉字显示 （2）显示报警发生的时间、报警设备的编码、设备类型以及设备的注释信息 （3）4.3寸TFT汉字彩屏液晶，可循环显示最多999条报警信息 （4）二线制回路供电	台	67		
17	030502005001	光缆	1. 名称:4芯光纤 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	563.45		
18	030909003001	自动报警系统调试	1. 名称:消防系统调试	系统	2		
		7号楼消防控制室到门诊楼消防控制室线路					
19	030412003001	桥架	1. 名称:防火槽盒 2. 规格:300*150 3. 工作内容:桥架、配件及桥架接地跨接等安装 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	371.69		
20	030412003002	桥架	1. 名称:电缆桥架支撑架 2. 材质:型钢 3. 工作内容:桥架支架安装及刷油等 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	kg	466.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412004001	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYS-2*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	132495.31		
22	030412004002	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYS-2*2.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	5969.34		
23	030412004003	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYS-4*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	464.52		
24	030412004004	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1-RYS-2*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	1858.08		
25	030412004005	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYSP-2*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	13268.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030412004006	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYSP-4*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	929.04		
27	030412004007	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZN-BYJ-2.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	2322.6		
28	030412004008	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-BYJ-2.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	1858.08		
29	030412004009	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-BYJ-4 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	14067.3		
30	030412004010	配线	1. 名称:视频线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:A*SYV-75-5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	1858.08		
		13号楼消防控制室与15号楼消防控制室线路					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030412003003	桥架	1. 名称:防火槽盒 2. 规格:300*100 3. 工作内容: 桥架、配件及桥架接地跨接等安装 4. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	m	26.09		
32	030412003004	桥架	1. 名称:电缆桥架支撑架 2. 材质:型钢 3. 工作内容: 桥架支架安装及刷油等 4. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	kg	33		
33	040504001001	砌筑井	1. 名称:手孔井 2. 种类、规格:手孔井做法参见省标图集12YD9-P102, 103。 3. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	座	2		
34	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.8m 3. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	m3	24.61		
35	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:挖方素土 2. 密实度:夯填 3. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	m3	24.61		
36	030412001001	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:CPVC110 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	m	88.74		
37	030412001002	配管	1. 名称:电线配管 2. 材质:110HDPE五孔梅花管 3. 配置形式:埋地敷设 4. 其他说明: 满足规范及图纸的相关要求	m	29.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	030412004011	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1-RYS-2*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	80.39		
39	030412004012	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYS-2*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	964.68		
40	030412004013	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYS-2*2.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	160.78		
41	030412004014	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-RYSP-2*1.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	321.56		
42	030412004015	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-BYJ-2.5 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	160.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室
合并及火灾自动报警主机更换项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412004016	配线	1. 名称:绝缘导线 2. 配线形式:管道或桥架配线 3. 型号:WDZB1N-BYJ-4 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m	321.56		
		破除及恢复					
		道路拆除					
44	041001001001	拆除路面	1. 透水砖路面 2. 材质:60mm厚透水砖+30mm1:6干性水泥砂浆 3. 包含拆除后垃圾清理及运输 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	13.72		
45	041001003001	拆除基层	1. 材质:100mm厚C20无砂大孔混凝土基层 2. 300mm厚天然级配碎石 3. 包含拆除后垃圾清理及运输 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	13.72		
46	041001001002	拆除路面	1. 花岗岩路面 2. 材质:30mm厚花岗岩石材+30mm1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 包含拆除后垃圾清理及运输 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	1.76		
47	041001003002	拆除基层	1. 材质:100mm厚C20混凝土垫层 2. 150mm厚天然级配碎石 3. 包含拆除后垃圾清理及运输 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	1.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	041001001003	拆除路面	1. 混凝土路面 2. 材质:220mm厚C25混凝土路面+30mm1:2.5干硬性水泥砂浆 3. 包含拆除后垃圾清理及运输 4. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	3		
49	041001003003	拆除基层	1. 材质:300mm厚天然级配碎石 2. 包含拆除后垃圾清理及运输 3. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	3		
		恢复道路					
50	060104007001	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形 2. 范围:路基碾压,压实度满足设计及规范要求 3. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	18.48		
51	040202010001	碎石	1. 材质:300mm厚碎石垫层,灌M2.5混合砂浆 2. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	3		
52	040202010002	碎石	1. 材质:150mm厚级配碎石垫层 2. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	1.76		
53	040202010003	碎石	1. 材质:300mm厚天然级配碎石碾压 2. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	13.72		
54	040202016001	水泥混凝土基层	1. 材质:100mm厚C20混凝土垫层 2. 其他说明:满足规范及图纸的相关要求	m2	15.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 20 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土路面 2. 材质：220mm厚C25混凝土路面+30mm1： 2. 5干硬性水泥砂浆 3. 其他说明：满足规范及图纸的相关要求	m ²	3		
56	040204001001	人行道块料铺设	1. 透水砖路面 2. 材质：60mm厚透水砖+30mm1：6干性水泥砂浆 3. 其他说明：满足规范及图纸的相关要求	m ²	13.72		
57	040204001002	人行道块料铺设	1. 花岗岩路面 2. 材质：30mm厚花岗岩石材+30mm1：2. 5干硬性水泥砂浆 3. 其他说明：满足规范及图纸的相关要求	m ²	1.76		
		吊顶拆除和恢复					
58	011302001001	吊顶	1. 施工内容：因新建桥架和敷设管线对原有的吊顶进行拆除和原状恢复 2. 其他说明：满足规范及图纸的相关要求	项	1		
本页小计							
合 计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目 标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合 计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E. 3. 4。

其他项目清单计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	暂定金额 (元)	确定金额 (元)	调整金额± (元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			61203.92			
2.1				61203.92			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	61203.92			
合 计		-	-	61203.92			

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± (元)
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

标段：河南省人民医院消防控制室合并及火灾自动报警主机更换项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。