

第二轮报价表

项目名称	孟州市赵和镇中心学校冶墙小学教学楼抗震加固项目		
供应商名称	郑州一建集团工程建设有限公司		
总报价（元）	大写：壹佰肆拾捌万捌仟壹佰叁拾贰元玖角叁分 小写：1488132.93元		
项目经理	谢建林	证书编号	豫 241161690882
合同履行期限	120日历天		
质量要求	合格		

供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单和第二轮报价表应以附件形式上传，未上传者按无效处理。

供应商名称：郑州一建集团工程建设有限公司（公章）

法定代表人或委托代理人：（电子签章）

2026 年 5 月 20 日

孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加
固项目 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

投标总价 (小写)： 1488132.93

(大写)： 壹佰肆拾捌万捌仟壹佰叁拾贰元玖角叁分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____




(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

总 说 明

项目名称：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 1 页 共 1 页



建设项目投标报价汇总表

工程名称：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目	1488132.93		45414.61	55513.26
合 计		1488132.93		45414.61	55513.26

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目	1488132.93		45414.61	55513.26
1	土建改造工程	1317214.77		36522.25	43944.21
2	安装工程	170918.16		8892.36	11569.05
合 计		1488132.93		45414.61	55513.26

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 土建改造工程

投 标 总 价 (小写)： 1,317,214.77

(大写)： 壹佰叁拾壹万柒仟贰佰壹拾肆元柒角柒分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： _____

(签字或盖章)

编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1076947.36	
1.1	加固部分	157661.95	
1.2	门窗工程	202997.85	
1.3	屋面及防水工程	93894.17	
1.4	楼地面装饰工程	97509.69	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	303938.22	
1.6	天棚工程	66586.16	
1.7	排水沟	21952.21	
1.8	天桥	257.14	
1.9	围墙	33367.65	
1.10	大门口路面	98782.32	
2	措施项目	87562.35	
2.1	其中：安全文明施工费	36522.25	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	51040.1	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	43944.21	—
4.1	定额规费	43944.21	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		—
5	不含税工程造价合计	1208453.92	
6	增值税	108760.85	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程
标段： 孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目
第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		加固部分					157661.95	
1	011602001001	混凝土构件拆除	加固梁 1. 原混凝土表面打毛 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m	281.5	38.11	10727.97	
2	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	11.94	732.79	8749.51	
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.681	3679.34	2505.63	
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径 ≤10mm	t	0.712	4763.94	3391.93	
5	010516003001	机械连接	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 电渣压力焊接 ≤φ18	个	2816	4.4	12390.4	
6	010516003002	机械连接	1. 钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤φ10mm	个	2816	4.2	11827.2	
7	011301001001	天棚抹灰	1. 混凝土基层处理(剔除粉刷层)(计入天棚部分) 2. 涂刷底层胶 3. 修补找平 4. 胶料配制 5. 粘贴碳纤维布(300g/m ² I级布) 6. 检验 7. 表面防护(粘砂、15mm厚水泥砂浆粉刷)	m2	475.72	227.17	108069.31	
		分部小计					157661.95	
		门窗工程					202997.85	
1	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除原室内门 2. 材质: 木门 3. 尺寸: M0927 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	樘	3	13.11	39.33	
本页小计							157701.28	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	011610001002	木门窗拆除	1. 拆除原室内门 2. 材质：木门 3. 尺寸：M1027 4. 垃圾外运，运距自行考虑	樘	24	11.8	283.2		
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原楼梯间门 2. 材质：钢门 3. 尺寸：M1821 4. 垃圾外运，运距自行考虑	樘	2	19.65	39.3		
4	011610002002	金属门窗拆除	1. 拆除一层背立面窗户防盗网 2. 材质：防盗网 3. 尺寸：C2023 4. 垃圾外运，运距自行考虑	樘	16	1.67	26.72		
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 拆除原塑钢窗 2. 尺寸：C1820(4樘)、C0923(10樘)、C1223(1樘)、C0920(14樘)、C1220(2樘)、YC1313(4樘) 3. 垃圾外运，运距自行考虑	樘	35	1.67	58.45		
6	011610002004	金属门窗拆除	1. 拆除原塑钢窗 2. 尺寸：C2023(21樘)、C2020(30樘)、HC12105(2樘) 3. 垃圾外运，运距自行考虑	樘	53	1.67	88.51		
7	010802004001	防盗门	1. 新做成品铁门 2. 规格：M0927、M1027	m2	72.09	402.6	29023.43		
8	011401002001	金属门油漆	1、金属门刷漆 2. 红单防锈漆：2遍	m2	5.04	6.65	33.52		
9	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 60系列隔热断桥铝合金窗 2. 开启方式：推拉 3. 玻璃：中空玻璃（5mm+9A+5mm） 4. 带纱扇	m2	313.89	552.44	173405.39		
		分部小计					202997.85		
		屋面及防水工程					93894.17		
本页小计								202958.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程 标段： 孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目 第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	011612001001	管道拆除	1. 拆除原雨水管道 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m	142.8	2.18	311.3		
2	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原屋面找平层 2. 厚度: 20mm 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	481.51	13.57	6534.09		
3	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原屋面防水卷材 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	481.51	6.23	2999.81		
4	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格: 110塑料(PVC) 2. 弯头落水口 3. 落水斗	m	162.1	16.94	2745.97		
5	010902001001	屋面卷材防水	屋面1 1. 保护层: 40厚C20细石混凝土, 内配A4@150*150钢筋网片(上人屋面) 2. 隔离层: 0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层: 两道3mm厚SBS改性沥青防水卷材设防 4. 找平层: 30厚C20细石混凝土 5. 保温层: 60厚挤塑聚苯板(B1级) 6. 找平层: 20厚1:2.5水泥砂浆 7. 找坡层: 1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡(最薄处30厚) 8. 结构层: 钢筋混凝土屋面	m ²	155.72	174.52	27176.25		
本页小计								39767.42	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	010902001002	屋面卷材防水	屋面1 1. 保护层：20厚1:2.5水泥砂浆保护层（不上人屋面） 2. 隔离层：0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层：两道3mm厚SBS改性沥青防水卷材设防 4. 找平层：30厚C20细石混凝土 5. 保温层：60厚挤塑聚苯板（B1级） 6. 找平层：20厚1:2.5水泥砂浆 7. 找坡层：1:8水泥憎水型膨胀珍珠岩找2%坡（最薄处30厚） 8. 结构层：钢筋混凝土屋面	m2	325.79	166.14	54126.75		
		分部小计					93894.17		
		楼地面装饰工程					97509.69		
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除原水磨石地面 2. 厚度：15cm 3. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	465.32	36.86	17151.7		
2	011602001002	混凝土构件拆除	1. 拆除原水磨石地面下垫层 2. 厚度：6cm 3. 材质：混凝土 4. 垃圾外运，运距自行考虑	m3	27.92	281.6	7862.27		
3	011602001003	混凝土构件拆除	1. 拆除正立面处台阶 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m3	7.88	347.72	2740.03		
4	011604001002	平面抹灰层拆除	1. 铲除背立面台阶抹灰层 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	241.06	11.01	2654.07		
本页小计								84534.82	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	011102003001	块料楼地面	一层地面（水磨石地砖） 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	465.32	123.02	57243.67		
6	011107002001	块料台阶面	正立面台阶 1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一道 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土 6. 素土夯实	m2	35.01	151.72	5311.72		
7	011107004001	水泥砂浆台阶面	背立面台阶 1. 20厚1:2.5水泥砂浆 2. 1.0钢丝网抹平	m2	139.97	32.48	4546.23		
		分部小计					97509.69		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					303938.22		
1	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除正立面外墙、侧立面瓷砖面、大门口两侧面砖 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	895.93	10.47	9380.39		
2	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除正立面外墙涂料 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	50.39	2.55	128.49		
3	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除内墙涂料 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	2830.41	2.55	7217.55		
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙裙下抹灰层 2. 垃圾外运，运距自行考虑	m2	1026.57	2.55	2617.75		
本页小计								86445.8	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
5	010401012001	零星砌砖	1.封堵二楼天桥处门口	m3	0.4	459.72	183.89		
6	011406001001	抹灰面油漆	真石漆外墙面，选用图集12YJ1外墙9A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.涂饰底层涂料 5.喷涂主层涂料 6.涂饰面层涂料二遍 7.部位：正立面墙体	m2	646.03	163.35	105529		
7	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙漆（12YJ1外墙6） 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4.喷或滚刷底涂料一遍 5.喷或滚刷面层涂料二遍 6.部位：侧立面墙体	m2	271.97	103.28	28089.06		
8	011407001002	墙面喷刷涂料	外墙漆（水泥砂浆抹平上外墙漆） 1.喷或滚刷底涂料一遍 2.喷或滚刷面层涂料二遍 3.部位：背立面墙体	m2	518.52	48.02	24899.33		
9	011407001003	墙面喷刷涂料	瓷釉涂料，选用图集12YJ1涂307 1.清理抹灰基层 2.封底涂料二遍 3.找平腻子，分遍打磨 4.涂面层涂料二遍	m2	1803.84	11.91	21483.73		
本页小计								180185.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
10	011204003001	块料墙面	1.5m瓷砖墙裙，选用图集12YJ1裙3 1.9厚1:3水泥砂浆 2.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 3.3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘结层 4.4-5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝	m2	1028.25	96.84	99575.73		
11	011204003002	块料墙面	大门口两侧面砖，选用图集12YJ外墙11A 1.9厚1:3水泥砂浆 2.6厚1:2.5水泥砂浆找平 3.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 4.配套专用胶粘剂粘结 5.5-7厚外墙面砖，填缝剂填缝	m2	30	161.11	4833.3		
		分部小计					303938.22		
		天棚工程					66586.16		
1	011608002003	铲除涂料面	1.铲除室内天棚涂料 2.垃圾外运，运距自行考虑	m2	1384.04	2.55	3529.3		
2	011604003001	天棚抹灰面拆除	1.铲除室内天棚抹灰层 2.垃圾外运，运距自行考虑	m2	1384.04	14.56	20151.62		
3	011301001002	天棚抹灰	嵌缝批灰，选用图集12YJ1顶1 1.预制钢筋混凝土板底面清理干净 2.1:1:4水泥石灰砂浆嵌缝 3.表面是否喷刷涂料详单体设计	m2	1384.04	17.03	23570.2		
本页小计								151660.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程 标段： 孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目 第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
4	011407002001	天棚喷刷涂料	瓷釉涂料, 选用图集12YJ1涂307 1. 清理抹灰基层 2. 封底涂料二遍 3. 找平腻子, 分遍打磨 4. 涂面层涂料二遍	m2	1384.04	13.97	19335.04		
		分部小计					66586.16		
		排水沟					21952.21		
1	041001001001	拆除路面	1. 破除旧路 2. 混凝土路面: 10cm厚 3. 三七灰土基层: 15cm厚 4. 路面切缝 5. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	87.04	24.13	2100.28		
2	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	10	362.46	3624.6		
3	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩标准砖 2. 砂浆强度等级: M7.5水泥砌筑砂浆	m3	19.09	384.89	7347.55		
4	011201001001	墙面一般抹灰	1. 排水沟内抹灰 2. 厚度20mm 3. 配合比: 1:2.5水泥砂浆抹面(内掺5%防水粉) 压实赶光	m2	91.8	21.33	1958.09		
5	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 120厚C30预制混凝土盖板	m3	4.41	832.72	3672.3		
6	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 素土夯实	m3	47.44	6.83	324.02		
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土 3. 填方来源、运距: 自行考虑	m3	16.49	7.09	116.91		
本页小计								38478.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程

标段： 孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	30.95	26.4	817.08		
9	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:10cm 3. 基层: 15cm厚三七灰土 4. 塑料薄膜养护	m2	34	58.57	1991.38		
		分部小计					21952.21		
		天桥					257.14		
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 拆除天桥楼板 2. 厚度: 12cm 3. 材质: 混凝土 4. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	0.55	293.22	161.27		
2	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 拆除天桥栏杆 2. 材质: 铁艺 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	10.64	9.01	95.87		
		分部小计					257.14		
		围墙					33367.65		
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 拆除旧围墙 2. 垃圾外运, 运距自行考虑	m3	19.95	89.71	1789.71		
2	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 拆除旧围墙铁艺栏杆 2. 材质: 铁艺 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	62.76	9.01	565.47		
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土	m3	18.74	120.56	2259.29		
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	11.88	329.04	3909		
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 模板制作安装 4. 含泵送费	m3	3.43	464.96	1594.81		
本页小计								13183.88	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建改造工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
6	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.211	3679.33	776.34		
7	010515001004	现浇构件钢筋	1. 箍筋 带肋钢筋HRB400以上 直径 ≤10mm	t	0.064	4764.06	304.9		
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m3	8.16	341.86	2789.58		
9	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU15蒸压粉煤灰砖 2. 砂浆强度等级:M7.5混合砂浆砌筑	m3	9.36	378.26	3540.51		
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 墙面抹灰	m2	69.33	30.94	2145.07		
11	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 柱面抹灰	m2	107.27	26.99	2895.22		
12	011406001002	抹灰面油漆	1. 外墙漆	m2	176.6	19.16	3383.66		
13	011204003003	块料墙面	1. 红色外墙砖	m2	14.19	68.14	966.91		
14	011503004001	GRC栏杆、扶手	1. 成品水泥柱栏杆	m	32.25	151.21	4876.52		
15	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 素土夯实	m3	65.6	6.83	448.05		
16	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:自行考虑	m3	31.55	7.09	223.69		
17	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:自行考虑	m3	34.05	26.4	898.92		
		分部小计					33367.65		
		大门口路面					98782.32		
本页小计								23249.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建改造工程
标段： 孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目
第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
1	041001001002	拆除路面	1. 破除混凝土路面 2. 厚度: 10cm 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m2	1092	17.42	19022.64		
2	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度: 10cm 3. 养生 4. 混凝土路面纵、横向伸缩缝间距3-6m, 缝宽20-30mm, 缝内填沥青类材料	m2	1092	44.23	48299.16		
3	040202002001	石灰稳定土	1. 含灰量: 3:7灰土 2. 厚度: 15cm	m2	1092	28.81	31460.52		
		分部小计					98782.32		
		措施项目					51040.1		
1	011701002001	外脚手架	1. 外墙脚手架	m2	1851.04	14.55	26932.63		
2	011701003001	里脚手架	1. 围墙脚手架	m2	107.1	4.39	470.17		
3	011701006001	满堂脚手架	1. 室内装饰脚手架	m2	1385	12.28	17007.8		
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械进出场 2. 挖掘机、压路机	台·次	2	3314.75	6629.5		
本页小计								149822.42	
合 计								1127987.46	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 1 页 共 84 页

项目编码	011602001001	项目名称	混凝土构件拆除				计量单位	m	工程量	281.5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-73	人工凿一般石方 较硬岩	10m3	0.018	748.36			337.81	13.47		6.09	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.018	192.11		235.26	117.85	3.46	4.23	2.12	
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.018	2.73		22.06	1.81	0.05	0.4	0.03	
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.018	1.04		440.84	17.11	0.02	7.94	0.3	
人工单价		小计				17		12.57		8.54	
90.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							38.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 2 页 共 84 页

项目编码		010503002001	项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	11.94	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210 557 8021056 5	现浇混凝土 矩形梁 换为【 预拌混凝土 C40】	10m3	0.1	175.69	2854.96		168.31	17.57	285.5	16.83	
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.77	61.49	3.89		1.78	6.15	
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复 合模板 钢支撑	100m2	0.096	1062.46	2134	0.84	1017.08	102	204.86	0.08	
人工单价		小计						119.57	492.14	6.23	
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							732.79				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	492.16	-			
	材料费小计					-	492.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 3 页 共 84 页

项目编号	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.681				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	381.41	2877.13	55.74	365.04	381.41	2877.13	55.74	365.04
人工单价		小计						381.41	2877.13	55.74	365.04
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3679.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	2877.12	-			
	材料费小计					-	2877.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 4 页 共 84 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.712				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	881.04	2993.91	45.79	843.2	881.04	2993.91	45.79	843.2
人工单价		小计						881.04	2993.91	45.79	843.2
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4763.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	2993.91	-			
	材料费小计					-	2993.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 5 页 共 84 页

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	2816				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤ ϕ18	10个	0.1	15.52	4.85	8.52	15.05	1.55	0.49	0.85	1.51
人工单价		小计						1.55	0.49	0.85	1.51
129.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.49	-			
	材料费小计					-	0.49	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 6 页 共 84 页

项目编码		010516003002	项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	2816	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-164	钢筋焊接、机械连接、植筋 植筋 钢筋直径 ≤Φ10mm	10个	0.1	15.62	11.28		15.05	1.56	1.13		1.51
人工单价		小计					1.56	1.13			
129.52元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	其他材料费					-	1.13	-			
	材料费小计					-	1.12	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 7 页 共 84 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	475.72				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借7-94 换	结构工程 板加固 每增一层300g 狭形条布双向加固板底 换为【碳纤维布】	m2	1	33.72	113.44	2.22	53.42	33.72	113.44	2.22	53.42
13-1 + 13-2 * 5	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm) 实际厚度(mm):15 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1082.23	505.53	56.58	792.5	10.82	5.06	0.57	7.92
人工单价		小计				44.54	118.5	2.79	61.34		
113.51元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						227.17					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碳纤维布			m2	1.16	76.27	88.47				
	其他材料费					-	30.04	-			
	材料费小计					-	118.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 8 页 共 84 页

项目编号	011610001001	项目名称	木门窗拆除	计量单位	樘	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-75	门窗拆除 整樘门窗	10樘	0.1	86.29			44.8	8.63			4.48
人工单价		小计				8.63		4.48			
98.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						13.11					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 9 页 共 84 页

项目编号	011610001002	项目名称	木门窗拆除		计量单位	樘	工程量	24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-76	门窗拆除 门窗框	10樘	0.1	77.79			40.2	7.78			4.02
人工单价		小计				7.78		4.02			
98.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 10 页 共 84 页

项目编号	011610002001	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-77	门窗拆除 钢门窗	10樘	0.1	129.41			67.08	12.94			6.71
人工单价		小计				12.94		6.71			
98.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.65				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 11 页 共 84 页

项目编号	011610002002	项目名称	金属门窗拆除			计量单位	樘	工程量	16			
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-79	门窗拆除 窗扇	10扇	0.1	10.91			5.75	1.09				0.58
人工单价		小计						1.09			0.58	
98.58元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							1.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 12 页 共 84 页

项目编号	011610002003	项目名称	金属门窗拆除	计量单位	樘	工程量	35				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-79	门窗拆除 窗扇	10扇	0.1	10.91			5.75	1.09			0.58
人工单价		小计				1.09		0.58			
98.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 13 页 共 84 页

项目编号	011610002004	项目名称	金属门窗拆除		计量单位	樘	工程量	53			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-79	门窗拆除 窗扇	10扇	0.1	10.91			5.75	1.09			0.58
人工单价		小计				1.09		0.58			
98.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 14 页 共 84 页

项目编码	010802004001	项目名称	防盗门	计量单位	m2	工程量	72.09					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	1834.29	37358.54	21.2	1046.61	18.34	373.59	0.21	10.46	
人工单价		小计				18.34	373.59	0.21	10.46			
129.4元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						402.6						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢制防盗门			m2	0.9781	376.61	368.36					
	其他材料费					-	5.22	-				
	材料费小计					-	373.59	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 15 页 共 84 页

项目编号		011401002001	项目名称		金属门油漆		计量单位	m2	工程量	5.04	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-171 R*1.74, C*1.9	金属面 红丹防锈漆一遍 金属面刷两遍防锈漆时 人工*1.74, 材料*1.9	100m2	0.01	255.44	325.63		84.11	2.55	3.26	0.84	
人工单价		小计						2.55	3.26	0.84	
158.08元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	3.26	-			
	材料费小计					-	3.26	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 16 页 共 84 页

项目编号	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	313.89			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.01	1050.29	46481.5		599.4	10.5	464.82		5.99
8-70	铝合金窗纱扇安装 推拉	100m2	0.01	583.58	6197		332.92	5.84	61.97		3.33
人工单价		小计					16.34	526.79		9.32	
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						552.44					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)			支	1.4272	21.29	30.39				
	硅酮耐候密封胶			kg	0.9872	37.94	37.45				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)			m2	0.9543	409.98	391.24				
	铝合金推拉纱窗扇			m2	1	61.97	61.97				
	其他材料费					-	5.73	-			
	材料费小计					-	526.78	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 17 页 共 84 页

项目编号	011612001001	项目名称	管道拆除	计量单位	m	工程量	142.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-92	塑料管拆除 ϕ 100mm以外	10m	0.1	9.05			4.6	0.91			0.46
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m ³	0.0008	192.11		235.26	117.85	0.15		0.18	0.1
1-117	装载机装车 石渣	10m ³	0.0008	2.73		22.06	1.81			0.02	
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距 \leq 1km 实际运距(km):15	10m ³	0.0008	1.04		440.84	17.11			0.35	0.02
人工单价		小计				1.06		0.55		0.58	
98.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 18 页 共 84 页

项目编号		011607001001	项目名称		刚性层拆除			计量单位	m2	工程量	481.51
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-39 换	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层 如需铲除找平层者,每10m2增加人工0.20工日	10m2	0.1	78.59			36.53	7.86			3.66
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	192.11		235.26	117.85	0.38		0.47	0.24
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	2.73		22.06	1.81	0.01		0.04	
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.002	1.04		440.84	17.11			0.88	0.03
人工单价		小计						8.25		1.39	3.93
97.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 19 页 共 84 页

项目编码	011607002001	项目名称	防水层拆除	计量单位	m2	工程量	481.51				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-66	屋面拆除 卷材防水层	10m2	0.1	27.43			14.24	2.74			1.43
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	192.11		235.26	117.85	0.38		0.47	0.24
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	2.73		22.06	1.81	0.01		0.04	
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.002	1.04		440.84	17.11			0.88	0.03
人工单价		小计				3.13		1.39		1.7	
98.6元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.23					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 20 页 共 84 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	162.1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$	100m	0.01	227.69	1014.85		137.7	2.28	10.15		1.38
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0068	29.28	213.06		17.6	0.2	1.45		0.12
9-118	屋面排水 塑料管排水 弯头落水口	10个	0.0068	29.59	153.69		17.96	0.2	1.04		0.12
人工单价		小计					2.68		12.64		1.62
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.94				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	12.72	-			
	材料费小计					-	12.74	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 21 页 共 84 页

项目编号		010902001001	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	155.72	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -4	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):60	100m2	0.01	239.28	981.29		151.72	2.39	9.81	1.52	
11-2 换	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	528.65	678.68	76.66	318.98	5.29	6.79	0.77	3.19
10-89 + 10-90	随混凝土浇注 挤塑聚苯板 厚度50mm 实际厚度(mm):60 换为【60厚挤塑聚苯板】	100m2	0.01	486.58	1763.28		309.95	4.87	17.63	3.1	
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	624.19	658.05		358.86	6.24	6.58	3.58	
9-38 + 9-40	卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 平面 实际层数(层):2 换为【高聚物改性沥青自粘卷材】	100m2	0.01	210.29	6483.98		146.15	2.1	64.84	1.46	
9-71 + 9-73 * -4	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):0.4 换为【氯磺化聚乙烯面漆】	100m2	0.01	30.81	957.86		-0.01	0.31	9.58		
5-124 换	钢筋网片	t	0.0015	552.8	2541.61	122.49	608.02	0.83	3.84	0.18	0.92
9-89 换	刚性防水 细石混凝土 厚40mm	100m2	0.01	502.88	1017.59		349.36	5.03	10.18	3.49	
人工单价		小计						27.06	129.25	0.95	17.26
140.26元/工日		未计价材料费									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项
目

工程名称：土建改造工程

第 22 页 共 84 页

清单项目综合单价				174.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
		预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0222	305.1	6.77		
		预拌细石混凝土 C20	m3	0.0615	248.91	15.31		
		60厚挤塑聚苯板	m3	0.0574	295.57	16.97		
		高聚物改性沥青自粘卷材	m2	2.013	22.69	45.67		
		其他材料费			-	44.63	-	
		材料费小计			-	129.35	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 23 页 共 84 页

项目编码		010902001002	项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	325.79	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-13 + 10-14 * -4	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):60	100m2	0.01	239.38	981.69		151.72	2.39	9.82		1.52
11-2 换	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	528.86	679.05	76.7	318.98	5.29	6.79	0.77	3.19
10-89 + 10-90	随混凝土浇注 挤塑聚苯板 厚度50mm 实际厚度(mm):60 换为【60厚挤塑聚苯板】	100m2	0.01	486.77	1763.97		309.95	4.87	17.64		3.1
11-4 换	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	624.44	658.32		358.86	6.24	6.58		3.58
9-38 + 9-40	卷材防水 改性沥青卷材 冷粘法一层 平面 实际层数(层):2 换为【高聚物改性沥青自粘卷材】	100m2	0.01	210.37	6486.6		146.15	2.1	64.87		1.46
9-71 + 9-73 * -4	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):0.4 换为【氯磺化聚乙烯面漆】	100m2	0.01	30.82	958.25		-0.01	0.31	9.58		
11-2 换	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	528.86	678.62	76.7	318.98	5.29	6.79	0.77	3.19
人工单价		小计					26.49	122.07	1.54	16.04	
146.28元/工日		未计价材料费									

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 24 页 共 84 页

清单项目综合单价				166.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	预拌水泥砂浆 1:2.5	m3	0.0444	305.1	13.55			
	预拌细石混凝土 C20	m3	0.0264	248.91	6.57			
	60厚挤塑聚苯板	m3	0.0575	295.57	17			
	高聚物改性沥青自粘卷材	m2	2.0138	22.69	45.69			
	其他材料费				-	39.26	-	
	材料费小计				-	122.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 25 页 共 84 页

项目编码	011604001001	项目名称	平面抹灰层拆除			计量单位	m2	工程量	465.32		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-40	抹灰层铲除 楼地面 现浇水磨石	10m2	0.1	141			73.06	14.1			7.31
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.015	192.11		235.26	117.85	2.88		3.53	1.77
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.015	2.73		22.06	1.81	0.04		0.33	0.03
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.015	1.04		440.84	17.11	0.02		6.61	0.26
人工单价		小计						17.04		10.47	9.37
98.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							36.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 26 页 共 84 页

项目编码		011602001002	项目名称		混凝土构件拆除			计量单位	m3	工程量	27.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-39	抹灰层铲除 楼地面 水泥面层	10m2	1.6667	70.58			36.53	117.63			60.88
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	192.11		235.26	117.85	19.21		23.53	11.79
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	2.73		22.06	1.81	0.27		2.21	0.18
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.1	1.04		440.84	17.11	0.1		44.08	1.71
人工单价		小计						137.21		69.82	74.56
98.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								281.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 27 页 共 84 页

项目编码		011602001003	项目名称		混凝土构件拆除			计量单位	m3	工程量	7.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-18	现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	159.72	2.21		82.71	159.72	2.21		82.71
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.1	192.11		235.26	117.85	19.21		23.53	11.79
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	2.73		22.06	1.81	0.27		2.21	0.18
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.1	1.04		440.84	17.11	0.1		44.08	1.71
人工单价		小计						179.3	2.21	69.82	96.39
98.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							347.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2.21	-			
	材料费小计					-	2.21	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 28 页 共 84 页

项目编号		011604001002	项目名称		平面抹灰层拆除			计量单位	m2	工程量	241.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-43	抹灰层铲除 墙柱面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	58.86			30.56	5.89			3.06
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	192.11		235.26	117.85	0.38		0.47	0.24
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	2.73		22.06	1.81	0.01		0.04	
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.002	1.04		440.84	17.11			0.88	0.03
人工单价		小计						6.28		1.39	3.33
98.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 29 页 共 84 页

项目编号		011102003001	项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	465.32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	25.56		16.05	11.58	0.26		0.16	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	307.4	671.05	9.88	217.18	4.61	10.07	0.15	3.26
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	215.56	2434.97		206.21	1.29	14.61		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	76.87	96.79		48.77	0.77	0.97		0.49
11-32 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【水磨石地砖】 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1487.48	6190.17	70.46	756.17	14.87	61.9	0.7	7.56
人工单价		小计						21.8	87.55	1.01	12.66
147.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							123.02				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	生石灰			t	0.0372	266.96	9.93				
	水磨石地砖			m2	1.04	52.44	54.54				
	其他材料费					-	23.09	-			
	材料费小计					-	87.58	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 30 页 共 84 页

项目编号		011107002001	项目名称		块料台阶面		计量单位	m2	工程量	35.01	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	25.56		16.05	11.58	0.26		0.16	0.12
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	307.4	671.05	9.88	217.18	4.61	10.07	0.15	3.26
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	215.56	2436.5		206.21	1.29	14.62		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	76.87	96.73		48.77	0.77	0.97		0.49
11-83 换	台阶装饰 陶瓷地面砖 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	2373.65	7690.32	104.25	1205.09	23.74	76.9	1.04	12.05
人工单价		小计						30.67	102.56	1.35	17.15
150.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							151.72				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0372	266.96	9.93				
	其他材料费					-	92.65	-			
	材料费小计					-	102.57	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 31 页 共 84 页

项目编码		011107004001	项目名称		水泥砂浆台阶面		计量单位	m2	工程量	139.97	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	墙面抹灰 一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	234.86	256.2		149.03	2.35	2.56		1.49
11-79 换	台阶装饰 水泥砂浆 20mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	938.33	1078.34	104.25	487.38	9.38	10.78	1.04	4.87
人工单价		小计						11.73	13.34	1.04	6.36
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								32.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3	0.0302	305.1	9.21				
	其他材料费					-	4.11	-			
	材料费小计					-	13.31	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 32 页 共 84 页

项目编码		011605002001	项目名称		立面块料拆除			计量单位	m2	工程量	895.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-50	块料面层铲除 墙柱面 墙面砖及陶瓷面砖	10m2	0.1	35.05			18.15	3.51			1.81
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.005	192.11		235.26	117.85	0.96		1.18	0.59
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.005	2.73		22.06	1.81	0.01		0.11	0.01
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.005	1.04		440.84	17.11	0.01		2.2	0.09
人工单价		小计						4.49		3.49	2.5
98.55元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							10.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 33 页 共 84 页

项目编码		011608002001	项目名称		铲除涂料面			计量单位	m2	工程量	50.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	16.16			8.27	1.62			0.83
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0001	192.11		235.26	117.85	0.02		0.02	0.01
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0001	2.73		22.06	1.81				
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.0001	1.04		440.84	17.11			0.04	
人工单价		小计						1.64		0.06	0.84
98.66元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 34 页 共 84 页

项目编号		011608002002	项目名称		铲除涂料面		计量单位	m2	工程量	2830.41	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	16.16			8.27	1.62		0.83	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0001	192.11		235.26	117.85	0.02		0.01	
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0001	2.73		22.06	1.81				
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.0001	1.04		440.84	17.11			0.04	
人工单价		小计						1.64		0.06	
98.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 35 页 共 84 页

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除	计量单位	m2	工程量	1026.57				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	16.16			8.27	1.62			0.83
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0001	192.11		235.26	117.85	0.02		0.02	0.01
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0001	2.73		22.06	1.81				
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.0001	1.04		440.84	17.11			0.04	
人工单价		小计				1.64		0.06		0.84	
98.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						2.55					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 36 页 共 84 页

项目编号	010401012001	项目名称	零星砌砖		计量单位	m3	工程量	0.4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-32 换	零星砌体 普通砖 换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	1121.71	2640.59	44.35	790.59	112.17	264.06	4.44	79.06
人工单价		小计					112.17	264.06	4.44	79.06	
131.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							459.72				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	264.06	-		
	材料费小计						-	264.06	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 37 页 共 84 页

项目编号		011406001001	项目名称		抹灰面油漆			计量单位	m2	工程量	646.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1044.58	311.68	36.69	669.74	10.45	3.12	0.37	6.7
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	970.21	215.91	24.88	619.61	9.7	2.16	0.25	6.19
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	763.57	2508.01		423.28	7.64	25.08		4.23
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	2196.79	5288.9		1260.29	21.97	52.89		12.61
人工单价		小计						49.76	83.25	0.62	29.73
152.92元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							163.35				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3	0.007	305.1	2.14				
	真石漆			kg	4.16	10.18	42.35				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.85	1.74				
	其他材料费					-	37.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 38 页 共 84 页

	材料费小计			-	83.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 39 页 共 84 页

项目编号		011407001001	项目名称		墙面喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	271.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1044.58	312.4	36.69	669.74	10.45	3.12	0.37	6.7
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	970.21	215.63	24.88	619.61	9.7	2.16	0.25	6.19
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5	100m2	0.01	763.57	2508.01		423.28	7.64	25.08		4.23
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	581.2	1823.48		333.55	5.81	18.23		3.34
人工单价		小计						33.6	48.59	0.62	20.46
150.53元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							103.28				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3	0.007	305.1	2.14				
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.85	1.74				
	高级丙烯酸外墙涂料 无光			kg	0.936	16.32	15.28				
其他材料费						-	29.45	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 40 页 共 84 页

	材料费小计			-	48.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 41 页 共 84 页

项目编号		011407001002		项目名称		墙面喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		518.52	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1044.58	312.02	36.69	669.74	10.45	3.12	0.37	6.7				
14-222	外墙丙烯酸酯涂料 墙面 二遍	100m2	0.01	581.2	1823.59		333.55	5.81	18.24		3.34				
人工单价		小计								16.26	21.36	0.37	10.04		
158.13元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								48.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.85	1.74								
	高级丙烯酸外墙涂料 无光			kg	0.936	16.32	15.28								
	其他材料费					-	4.33	-							
	材料费小计					-	21.35	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 42 页 共 84 页

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1803.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-213 换	内墙涂料 墙面 二遍 换为【仿瓷涂料】	100m2	0.01	525.05	364.41		301.29	5.25	3.64		3.02
人工单价		小计						5.25	3.64		3.02
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.91				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.85	1.74				
	仿瓷涂料			kg	0.3811	2.12	0.81				
	其他材料费					-	1.1	-			
	材料费小计					-	3.64	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 43 页 共 84 页

项目编号		011204003001	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	1028.25	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1044.58	312.4	36.69	669.74	10.45	3.12	0.37	6.7
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 换为【面砖】	100m2	0.01	2268.6	3848.11	53.47	1451.02	22.69	38.48	0.53	14.51
人工单价		小计						33.14	41.6	0.9	21.21
158.15元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							96.84				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	面砖			m2	1.04	19.07	19.83				
	其他材料费					-	21.76	-			
	材料费小计					-	41.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 44 页 共 84 页

项目编号		011204003002	项目名称		块料墙面		计量单位	m2	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):9 换为【预拌水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1044.58	312.4	36.69	669.74	10.45	3.12	0.37	6.7
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):6 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	970.21	215.91	24.88	619.61	9.7	2.16	0.25	6.19
10-83 + 10-84	抗裂保护层 耐碱网格布抗裂砂浆 厚度4mm 实际厚度(mm) (仅适用于增加一层网格布抗裂砂浆):5 换为【镀锌铁丝拔花网2.0mm*15mm】	100m2	0.01	763.57	2847.97		423.28	7.64	28.48		4.23
12-66 换	墙面块料面层 面砖 粉状型建筑胶贴剂 每块面积 ≤0.20m2 换为【面砖】	100m2	0.01	2268.6	4408.31	53.47	1451.02	22.69	44.08	0.53	14.51
人工单价		小计						50.48	77.84	1.15	31.63
152.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							161.11				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 46 页 共 84 页

项目编号		011608002003	项目名称		铲除涂料面			计量单位	m2	工程量	1384.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-68	铲除油漆涂料裱糊面 抹灰面油漆涂料	10m2	0.1	16.16			8.27	1.62			0.83
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.0001	192.11		235.26	117.85	0.02		0.02	0.01
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0001	2.73		22.06	1.81				
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.0001	1.04		440.84	17.11			0.04	
人工单价		小计						1.64		0.06	0.84
98.65元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 47 页 共 84 页

项目编码	011604003001	项目名称	天棚抹灰面拆除	计量单位	m2	工程量	1384.04					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-46	抹灰层铲除 天棚面 水泥及混合砂浆面	10m2	0.1	82.3			42.73	8.23			4.28	
16-122	楼层运出垃圾 垂直运距15m以内	10m3	0.002	192.11		235.26	117.85	0.38		0.47	0.24	
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.002	2.73		22.06	1.81	0.01		0.04		
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.002	1.04		440.84	17.11			0.88	0.03	
人工单价		小计						8.62		1.39	4.55	
98.58元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						14.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 48 页 共 84 页

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	1384.04						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
13-1	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm)	100m2	0.01	722.43	412.51	38.96	529.02	7.22	4.13	0.39	5.29		
人工单价		小计				7.22		4.13		0.39		5.29	
158.17元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						17.03							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0113	362.31	4.09						
	其他材料费					-	0.03	-					
	材料费小计					-	4.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 49 页 共 84 页

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1384.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-215 换	内墙涂料 天棚面 二遍 换为【仿瓷涂料】	100m2	0.01	656.2	364.5		376.42	6.56	3.65		3.76
人工单价		小计					6.56	3.65		3.76	
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							13.97				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.85	1.74				
	仿瓷涂料			kg	0.3811	2.12	0.81				
	其他材料费					-	1.1	-			
	材料费小计					-	3.64	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 50 页 共 84 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	87.04				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	675.59	9.5	189.9	381.19	6.76	0.1	1.9	3.81
借10-1-19 + 10-1-20	人工拆除基层或面层 无骨料多合土 厚10cm以内 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	739.82			417.48	7.4			4.17
人工单价		小计					14.16	0.1	1.9	7.98	
147.33元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						24.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.1	-			
	材料费小计					-	0.1	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 51 页 共 84 页

项目编号		010501001001	项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1 H802105 55 80210561	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	215.56	2606.99		206.21	21.56	260.7		20.63
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.62	61.49	3.89		1.76	6.15	0.39
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0138	699.94	2345.22	0.84	669.89	9.66	32.36	0.01	9.24
人工单价		小计						31.22	294.82	6.16	30.26
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							362.46				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	253.13	255.66				
	其他材料费					-	39.23	-			
	材料费小计					-	294.89	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 52 页 共 84 页

项目编号		010401014001	项目名称		砖地沟、明沟		计量单位		m3	工程量		19.09
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-35 换	砖地沟 换为【标准砖240*115*53】	10m3	0.1	561.95	2840.05	52.02	394.89	56.2	284.01	5.2	39.49	
人工单价		小计						56.2	284.01	5.2	39.49	
133.54元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							384.89					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					-	284	-				
	材料费小计					-	284	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 53 页 共 84 页

项目编号	011201001001		项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m2		工程量	91.8	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 换为【预拌水泥砂浆 1:2.5】	100m2	0.01	809.34	712.67	80	531.09	8.09	7.13	0.8	5.31		
人工单价		小计				8.09		7.13		0.8		5.31	
158.15元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价							21.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌水泥砂浆 1:2.5			m3	0.0232	305.1	7.08	-	-				
	其他材料费					-	0.05	-	-				
	材料费小计					-	7.13	-	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 54 页 共 84 页

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	4.41				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-61 H80210 557 8021056 1	预制混凝土 地沟盖板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	423.82	2773.38		405.71	42.38	277.34		40.57
5-298	预制混凝土模板 地沟盖板木模板	100m2	0.1134	1833.76	575.46	1.93	1754.96	207.95	65.26	0.22	199.01
人工单价		小计					250.33	342.6	0.22	239.58	
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						832.72					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	253.13	255.66				
	其他材料费					-	86.95	-			
	材料费小计					-	342.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 55 页 共 84 页

项目编号	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	47.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	33.12		20.23	15.02	3.31		2.02	1.5
人工单价		小计				3.31		2.02		1.5	
89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.83					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 56 页 共 84 页

项目编号	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.49				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	34.12		21.44	15.36	3.41		2.14	1.54
人工单价		小计				3.41		2.14		1.54	
88.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						7.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 57 页 共 84 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	30.95			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.04		14.26	1.26	0.2		1.43	0.13
1-65 + 1-66 * 14	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.1	1.04		235.24	10.13	0.1		23.52	1.02
人工单价		小计						0.3		24.95	1.15
88.86元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.4				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 58 页 共 84 页

项目编号		040203007001	项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	34	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	307.4	671.05	9.88	217.18	4.61	10.07	0.15	3.26
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	617	2557.2		638.77	6.17	25.57		6.39
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	70.05	92.68		73.09	0.7	0.93		0.73
人工单价		小计						11.48	36.57	0.15	10.38
147.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							58.57				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	生石灰			t	0.0372	266.96	9.93				
	其他材料费						-	26.64	-		
	材料费小计						-	36.58	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 59 页 共 84 页

项目编号		011602002001		项目名称		钢筋混凝土构件拆除		计量单位		m3		工程量		0.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
16-18	现浇钢筋混凝土构件拆除 小型构件	m3	1	159.72	2.21		82.71	159.72	2.21		82.71				
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	2.73		22.06	1.81	0.27		2.21	0.18				
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.1	1.04		440.84	17.11	0.1		44.08	1.71				
人工单价		小计				160.09		2.21		46.29		84.6			
98.58元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								293.22							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	其他材料费					-	2.21	-							
	材料费小计					-	2.21	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 60 页 共 84 页

项目编号	011609001001	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m2	工程量	10.64					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.0909	65.36			33.77	5.94				3.07
人工单价		小计				5.94		3.07				
98.6元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						9.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 61 页 共 84 页

项目编号	011601001001	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	19.95				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 实心斗墙	m3	1	27.14			14.01	27.14			14.01
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.1	2.73		22.06	1.81	0.27		2.21	0.18
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.1	1.04		440.84	17.11	0.1		44.08	1.71
人工单价		小计					27.51			46.29	15.9
98.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							89.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 62 页 共 84 页

项目编号	011609001002	项目名称	栏杆、栏板拆除	计量单位	m2	工程量	62.76					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-72	栏杆扶手拆除 金属栏杆	10m	0.0909	65.36			33.77	5.94				3.07
人工单价		小计				5.94		3.07				
98.6元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						9.01						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 63 页 共 84 页

项目编号		010404001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		18.74	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	307.4	671.05	9.88	217.18	30.74	67.11	0.99	21.72				
人工单价		小计				30.74		67.11		0.99		21.72			
129.4元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								120.56							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	生石灰				t	0.2479	266.96	66.17							
	其他材料费						-	0.93	-						
	材料费小计						-	67.1	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 65 页 共 84 页

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	3.43				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-16 H80210557 80210561	现浇混凝土 基础梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	169.49	2601.49		162.17	16.95	260.15		16.22
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		17.78	61.49	3.89		1.78	6.15	0.39
5-229	现浇混凝土模板 基础梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0373	1009.89	2396.75	0.84	966.37	37.71	89.5	0.03	36.08
人工单价		小计					54.66	351.43	6.18	52.69	
129.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							464.96				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	253.13	255.66				
	其他材料费					-	95.78	-			
	材料费小计					-	351.46	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 66 页 共 84 页

项目编号	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.211				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	381.41	2877.13	55.74	365.04	381.41	2877.13	55.74	365.04
人工单价		小计						381.41	2877.13	55.74	365.04
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3679.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2877.12	-			
	材料费小计					-	2877.13	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 67 页 共 84 页

项目编号	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.064				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-118 换	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	881.04	2993.84	45.79	843.18	881.04	2993.84	45.79	843.18
人工单价		小计						881.04	2993.84	45.79	843.18
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4764.06				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	2993.84	-			
	材料费小计					-	2993.84	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 68 页 共 84 页

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	8.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10 换	混水砖墙 1砖 换为【烧结粉煤灰砖 240*115*53】	10m3	0.1	671.25	2227.83	47.26	472.22	67.13	222.78	4.73	47.22
人工单价		小计				67.13	222.78	4.73	47.22		
132.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						341.86					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	222.78	-			
	材料费小计					-	222.79	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 69 页 共 84 页

项目编码	010401009001	项目名称	实心砖柱				计量单位	m3	工程量	9.36	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-29 换	混水砖方柱 普通砖 换为【烧结粉煤灰砖 240*115*53】	10m3	0.1	894.06	2214.46	44.35	629.76	89.41	221.45	4.44	62.97
人工单价		小计						89.41	221.45	4.44	62.97
131.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							378.26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	221.45	-			
	材料费小计					-	221.44	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 70 页 共 84 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		69.33	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1317.31	844.46	80	853.54	13.17	8.44	0.8	8.53				
人工单价		小计				13.17	8.44	0.8	8.53						
158.16元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.94							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	干混抹灰砂浆 DP M10			m3	0.0232	362.31	8.41								
	其他材料费					-	0.04	-							
	材料费小计					-	8.45	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 71 页 共 84 页

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		107.27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面	100m2	0.01	1094.33	822.5	71.92	709.93	10.94	8.23	0.72	7.1				
人工单价		小计				10.94	8.23	0.72	7.1						
158.16元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								26.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0226	362.31	8.19							
	其他材料费						-	0.04	-						
	材料费小计						-	8.23	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 72 页 共 84 页

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆				计量单位	m2	工程量	176.6	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	690.21	830.01		396.01	6.9	8.3		3.96
人工单价		小计					6.9	8.3	3.96		
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							19.16				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	成品腻子粉			kg	2.0412	0.85	1.74				
	其他材料费					-	6.57	-			
	材料费小计					-	8.3	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 73 页 共 84 页

项目编码	011204003003	项目名称	块料墙面				计量单位	m2	工程量	14.19	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-62 换	墙面块料面层 面砖 预拌砂浆(干混) 每块面积 ≤0.20m ² 换为【面砖】	100m ²	0.01	2398.14	2802.5	74.82	1538.18	23.98	28.03	0.75	15.39
人工单价		小计					23.98	28.03	0.75	15.39	
158.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							68.14				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	干混抹灰砂浆 DP M10			m ³	0.0216	362.31	7.83				
	面砖			m ²	1.04	19.07	19.83				
	其他材料费					-	0.36	-			
	材料费小计					-	28.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 74 页 共 84 页

项目编号		011503004001		项目名称		GRC栏杆、扶手		计量单位		m		工程量		32.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-HA2 换	成品装饰柱安装 GRC柱高 4m 以内 换为【成品水泥柱栏杆】	根	0.25	132.03	388.78		84	33.01	97.2						21
人工单价		小计						33.01	97.2					21	
158.17元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								151.21							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	成品水泥柱栏杆			m	1	90.57	90.57								
	其他材料费					-	6.63	-							
	材料费小计					-	97.2	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 75 页 共 84 页

项目编号	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	65.6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-55	小型挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	33.12		20.23	15.02	3.31		2.02	1.5
人工单价		小计						3.31		2.02	1.5
89元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.83				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 76 页 共 84 页

项目编号	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	31.55				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	34.12		21.44	15.36	3.41		2.14	1.54
人工单价		小计				3.41		2.14		1.54	
88.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						7.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 77 页 共 84 页

项目编号		010103002002	项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	34.05	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.1	2.04		14.26	1.26	0.2		1.43	0.13
1-65 + 1-66 * 14	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.1	1.04		235.24	10.13	0.1		23.52	1.02
人工单价		小计						0.3		24.95	1.15
88.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							26.4				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 78 页 共 84 页

项目编码	041001001002	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	1092				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-3	小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm以内 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	675.59	9.5	189.9	381.19	6.76	0.1	1.9	3.81
1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.01	2.73		22.06	1.81	0.03		0.22	0.02
1-121 + 1-122 * 14	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):15	10m3	0.01	1.04		440.84	17.11	0.01		4.41	0.17
人工单价		小计				6.8	0.1	6.53	4		
146.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.42					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	0.1	-			
	材料费小计					-	0.1	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 79 页 共 84 页

项目编号		040203007002	项目名称		水泥混凝土			计量单位	m2	工程量	1092
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度15cm 实际厚度(cm):10 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	617	2643.54		638.77	6.17	26.44		6.39
借2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	70.05	92.68		73.09	0.7	0.93		0.73
借2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.005	110.69	334.46	16.77	114.97	0.55	1.67	0.08	0.57
人工单价		小计						7.42	29.04	0.08	7.69
163.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								44.23			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	预拌混凝土 C30			m3	0.102	253.13	25.82				
	其他材料费					-	3.22	-			
	材料费小计					-	29.05	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 80 页 共 84 页

项目编码	040202002001	项目名称	石灰稳定土	计量单位	m2	工程量	1092						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借2-2-7 + 2 -2-8 * -5	石灰稳定土摊铺 含灰量14% 厚度20cm 实际厚度(cm):15	100m2	0.01	206.19	2061.54	330.94	282.42	2.06	20.62	3.31	2.82		
人工单价		小计				2.06		20.62		3.31		2.82	
153.86元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						28.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	生石灰			t	0.0766	266.96	20.45						
	黄土			m3	0.1925								
	其他材料费					-	0.17	-					
	材料费小计					-	20.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 81 页 共 84 页

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架		计量单位	m2	工程量	1851.04			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-49	单项脚手架 外脚手架 15m以内 双排	100m2	0.01	405.61	618.38	81.55	348.83	4.06	6.18	0.82	3.49
人工单价		小计						4.06	6.18	0.82	3.49
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	6.21	-		
	材料费小计						-	6.22	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 82 页 共 84 页

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架		计量单位	m2	工程量	107.1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	187.67	32.24	55.72	163.44	1.88	0.32	0.56	1.63
人工单价		小计				1.88	0.32	0.56	1.63		
129.39元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							4.39				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.35	-		
	材料费小计						-	0.35	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 83 页 共 84 页

项目编码		011701006001	项目名称		满堂脚手架			计量单位	m2	工程量	1385
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-59	单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	100m2	0.01	420.33	301.3	140	367.37	4.2	3.01	1.4	3.67
人工单价		小计						4.2	3.01	1.4	3.67
129.41元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							12.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					-	2.93	-			
	材料费小计					-	2.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：土建改造工程

第 84 页 共 84 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆				计量单位	台·次	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m ³ 以内	台次	0.5	506.52	154.8	2244.69	731.83	253.26	77.4	1122.35	365.92
17-131	进出场费 履带式 推土机 90kW以内	台次	0.5	253.26	170.94	2128.35	439.1	126.63	85.47	1064.18	219.55
人工单价		小计				379.89	162.87	2186.53	585.47		
93.8元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						3314.75					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	162.87	-			
	材料费小计					-	162.88	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

投 标 总 价

招 标 人： _____


工 程 名 称： 安装工程

投 标 总 价 (小写)： 170,918.16

(大写)： 壹拾柒万零玖佰壹拾捌元壹角陆分

投 标 人： _____
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人：   _____
(造价人员签字盖章)

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	135232.53	
1.1	强电	99240.87	
1.2	应急照明	19613.9	
1.3	弱电	15765.14	
1.4	防雷接地	612.62	
2	措施项目	10004.07	
2.1	其中：安全文明施工费	8892.36	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1111.71	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	11569.05	—
4.1	定额规费	11569.05	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	156805.65	
6	增值税	14112.51	—
7	含税工程造价合计	170918.16	
	投标报价合计=1+2+3+4+6	170,918.16	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		强电					99240.87	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 2. 安装方式:悬挂式 3. 距地高度: 1.8m	台	1	2309.55	2309.55	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:应急照明配电箱PD 2. 安装方式:悬挂式 3. 距地高度: 1.8m	台	1	1597.48	1597.48	
3	030404017003	配电箱	1. 名称:AL1 2. 安装方式:悬挂式 3. 距地高度: 1.8m	台	1	644.03	644.03	
4	030404017004	配电箱	1. 名称:AL2 2. 安装方式:悬挂式 3. 距地高度: 1.8m	台	1	644.06	644.06	
5	030404017005	配电箱	1. 名称:AL3 2. 安装方式:悬挂式 3. 距地高度: 1.8m	台	1	644.03	644.03	
6	030411003001	桥架	1. 名称:强电桥架 2. 规格:150*75 3. 材质:钢制	m	137.28	45.06	6185.84	
7	030411001001	配管	1. 名称:SC25 2. 材质:钢管 3. 配置形式:暗配	m	42.17	16.03	675.99	
8	030411001002	配管	1. 名称:SC20 2. 材质:钢管 3. 配置形式:暗配	m	5.2	11.74	61.05	
9	030411001003	配管	1. 名称:SC15 2. 材质:钢管 3. 配置形式:暗配	m	188.7	10.55	1990.79	
10	030411001004	配管	1. 名称:PC20 2. 材质:塑料管 3. 配置形式:暗配	m	236.3	7.48	1767.52	
11	030411001005	配管	1. 名称:PC16 2. 材质:塑料管 3. 配置形式:暗配	m	660.13	6.63	4376.66	
12	030411001006	配管	1. 名称:金属软管 2. 规格:16mm	m	148.8	35.44	5273.47	
13	030408001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-BYJ-3*10	m	58.37	51.07	2980.96	
14	030408001002	电力电缆	1. 名称:WDZ-BYJ-3*4	m	5.2	15.88	82.58	
本页小计							29234.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
15	030411004001	配线	1. 名称:BV-4mm2 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:暗敷	m	708.89	3.44	2438.58		
16	030411004002	配线	1. 名称:BV-2.5mm2 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:暗敷	m	2760.27	3.78	10433.82		
17	030411004003	配线	1. 名称:NHBV-2.5mm2 2. 配线形式:照明线路 3. 配线部位:暗敷	m	566.11	3.45	1953.08		
18	030412001001	普通灯具	1. 普通吸顶灯 2. 1*22W 3. 220V 4. 吸顶安装	套	18	102.15	1838.7		
19	030412001002	普通灯具	1. 声控灯 2. 带蓄电池 3. 吸顶安装	套	4	107.97	431.88		
20	030412001003	普通灯具	1. 双管荧光灯 2. T8, 2*36W 3. 220V 4. 距地高度: 3m	套	94	82.56	7760.64		
21	030412001004	普通灯具	1. 单管荧光灯 2. T8, 2*36W 3. 220V 4. 距地高度: 3m	套	20	69.59	1391.8		
22	030404033001	风扇	1. 风扇 2. 1*70W 3. 220V 4. 距地高度: 2.8m	台	42	146.45	6150.9		
23	040801029001	照明开关	1. 单极吊扇调速开关 2. 安装方式: 暗装 3. 距地高度: 1.3m	个	42	36.43	1530.06		
24	030404034001	照明开关	1. 名称:一级单控开关 2. 安装方式: 暗装 3. 距地高度: 1.3m	个	32	27.55	881.6		
25	030404034002	照明开关	1. 名称:二级单控开关 2. 安装方式: 暗装 3. 距地高度: 1.3m	个	12	38.28	459.36		
本页小计								35270.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目
第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
26	030404035001	插座	1.单相二孔加三孔插座 2.250V 10A带盖安全型 3.距地高度：0.3m	个	26	19.42	504.92	
27	030413002001	凿(压)槽	1.开槽 砖槽	m	383.08	11.53	4416.91	
28	030413002002	凿(压)槽	1.开槽 混凝土槽	m	707.28	41.15	29104.57	
29	030413003001	打洞(孔)	1.打穿楼墙洞 砖墙	个	37	10.87	402.19	
30	030413003002	打洞(孔)	1.打穿楼层洞 预制板楼层	个	2	27.78	55.56	
31	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试	项	1	252.29	252.29	
		分部小计					99240.87	
		应急照明					19613.9	
1	030411001007	配管	1.名称:RC15 2.材质:钢管 3.配置形式:暗配	m	294.44	10.55	3106.34	
2	030411004004	配线	1.名称:WDZN-BYJ-2.5mm ² 2.配线形式:应急照明线路 3.配线部位:暗敷	m	588.88	3.55	2090.52	
3	030412004001	装饰灯	1.消防应急标志灯具 2.疏散出口	套	6	102.81	616.86	
4	030412004002	装饰灯	1.消防应急标志灯具 2.楼层标志灯	套	6	127.42	764.52	
5	030412004003	装饰灯	1.消防应急标志灯具 2.单向	套	14	83.52	1169.28	
6	030412004004	装饰灯	1.双面方向标志灯具 2.单向	套	4	100.37	401.48	
7	030412004005	装饰灯	1.消防应急照明灯具	套	17	88.57	1505.69	
8	030413002003	凿(压)槽	1.开槽 砖槽	m	76.9	11.53	886.66	
9	030413002004	凿(压)槽	1.开槽 混凝土槽	m	217.54	41.15	8951.77	
10	030413003003	打洞(孔)	1.打穿楼墙洞 砖墙	个	6	10.87	65.22	
本页小计							54294.78	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
11	030413003004	打洞（孔）	1.打穿楼层洞 预制板楼层	个	2	27.78	55.56		
		分部小计					19613.9		
		弱电					15765.14		
1	030411003002	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200*100 3.材质:金属线槽	m	6	75.74	454.44		
2	030411003003	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100*50 3.材质:金属线槽	m	118.16	41.48	4901.28		
3	030411001008	配管	1.名称:SC40 2.材质:镀锌钢管 3.配置形式:地埋	m	36.36	29.25	1063.53		
4	030411001009	配管	1.名称:PVC25 2.材质:塑料管 3.配置形式:暗配	m	10.47	12.42	130.04		
5	030411001010	配管	1.名称:PVC20 2.材质:塑料管 3.配置形式:暗配	m	33.75	10.25	345.94		
6	030411001011	配管	1.名称:PC20 2.材质:塑料管 3.配置形式:暗配	m	121.67	7.48	910.09		
7	030411004005	配线	1.名称:RVV-4*1.0 mm2 2.配线部位:暗敷	m	136.73	5.34	730.14		
8	030411004006	配线	1.名称:RVS-2*1.5 mm2 2.配线部位:暗敷	m	140.85	4.7	662		
9	030502005001	双绞线缆	1.UTP CAT6	m	228.77	3.4	777.82		
10	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:SYV-75-3 2.敷设方式:管内穿线	m	136.73	4.32	590.67		
11	030413002005	凿（压）槽	1.开槽 砖槽	m	63	11.53	726.39		
12	030413002006	凿（压）槽	1.开槽 混凝土槽	m	107.11	41.15	4407.58		
13	030413003005	打洞（孔）	1.打穿楼墙洞 砖墙	个	6	10.87	65.22		
		分部小计					15765.14		
		防雷接地					612.62		
1	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱MEB 2.安装方式:离地0.3米安装	台	1	263.31	263.31		
本页小计								16084.01	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 58 页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长2.5m	台	1	99.84	41.11	4.81	66.23	99.84	41.11	4.81	66.23
人工单价		小计				99.84	41.11	4.81	66.23		
139.28元/工日		未计价材料费				2097.56					
清单项目综合单价						2309.55					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	总配电箱			台	1	2097.56	2097.56				
	其他材料费					-	41.11	-			
	材料费小计					-	2138.67	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 58 页

项目编号	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	82.35	30.39		54.58	82.35	30.39		54.58
人工单价		小计						82.35	30.39		54.58
139.27元/工日		未计价材料费						1430.16			
清单项目综合单价								1597.48			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	应急照明配电箱PD			台	1	1430.16	1430.16				
	其他材料费					-	30.4	-			
	材料费小计					-	1460.56	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 58 页

项目编号	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	82.35	30.38		54.58	82.35	30.38		54.58
人工单价		小计						82.35	30.38		54.58
139.27元/工日		未计价材料费						476.72			
清单项目综合单价								644.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	AL1			台	1	476.72	476.72				
	其他材料费					-	30.38	-			
	材料费小计					-	507.1	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 4 页 共 58 页

项目编号		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	82.35	30.41		54.58	82.35	30.41		54.58				
人工单价		小计						82.35	30.41			54.58			
139.27元/工日		未计价材料费						476.72							
清单项目综合单价								644.06							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）						
	AL2			台	1	476.72	476.72								
	其他材料费					-	30.42	-							
	材料费小计					-	507.14	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 5 页 共 58 页

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	82.35	30.38		54.58	82.35	30.38		54.58	
人工单价		小计						82.35	30.38			54.58
139.27元/工日		未计价材料费						476.72				
清单项目综合单价							644.03					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	AL3			台	1	476.72	476.72					
	其他材料费					-	30.39	-				
	材料费小计					-	507.11	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 6 页 共 58 页

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	137.28					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-65	钢制槽式桥架安装 宽+高≤400mm	10m	0.1	110.87	17.1	10.84	75.82	11.09	1.71	1.08	7.59	
人工单价		小计				11.09	1.71	1.08	7.59			
136.8元/工日		未计价材料费				23.59						
清单项目综合单价						45.06						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电缆桥架150*75 宽+高≤400mm			m	1.01	23.36	23.59	-	-			
	其他材料费					-	1.71	-	-			
	材料费小计					-	25.3	-	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 58 页

项目编号	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	32.17	26.83		23.33	3.22	2.68		2.34
人工单价		小计						3.22	2.68		2.34
128.12元/工日		未计价材料费						7.79			
清单项目综合单价							16.03				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	焊接钢管 DN25			m	1.03	7.56	7.79				
	其他材料费					-	2.68	-			
	材料费小计					-	10.47	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 58 页

项目编号	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤20	10m	0.1	27	18.9		19.58	2.7	1.89		1.96
人工单价		小计				2.7		1.89		1.96	
128.21元/工日		未计价材料费				5.19					
清单项目综合单价						11.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢管 DN20			m	1.03	5.04	5.19				
	其他材料费					-	1.89	-			
	材料费小计					-	7.08	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 9 页 共 58 页

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	188.7	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	27	16.95		19.58	2.7	1.7		1.96
人工单价		小计						2.7	1.7	1.96	
128.21元/工日		未计价材料费						4.19			
清单项目综合单价							10.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	钢管 DN15				m	1.03	4.07	4.19			
	其他材料费						-	1.69	-		
	材料费小计						-	5.88	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 10 页 共 58 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	236.3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-133	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	31.23	2.25		22.5	3.12	0.23		2.25
人工单价		小计					3.12	0.23		2.25	
128.52元/工日		未计价材料费					1.88				
清单项目综合单价							7.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	刚性阻燃管 DN20, 中型			m	1.06	1.77	1.88				
	其他材料费					-	0.22	-			
	材料费小计					-	2.11	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 11 页 共 58 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	660.13				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-132	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径16mm	10m	0.1	29.33	2.08		20.83	2.93	0.21		2.09
人工单价		小计				2.93	0.21			2.09	
129.32元/工日		未计价材料费				1.4					
清单项目综合单价						6.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	刚性阻燃管 DN15, 中型			m	1.06	1.32	1.4				
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	1.59	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 12 页 共 58 页

项目编码		030411001006	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	148.8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-173	金属软管敷设 内径≤16mm 每根长≤0.5m	10m	0.1	130.21	74.15		98.73	13.02	7.42		9.87
人工单价		小计						13.02	7.42		9.87
122.35元/工日		未计价材料费						5.14			
清单项目综合单价							35.44				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属软管 DN15			m	1.03	4.99	5.14				
	其他材料费					-	7.41	-			
	材料费小计					-	12.56	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 13 页 共 58 页

项目编号	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	58.37						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-161	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤35mm ²	10m	0.1	25.13	16.03	8.23	18.34	2.51	1.6	0.82	1.84		
人工单价		小计				2.51		1.6		0.82		1.84	
132.02元/工日		未计价材料费				44.3							
清单项目综合单价						51.07							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZ-BYJ-3*10 截面≤10mm ²			m	1.01	43.86	44.3						
	其他材料费					-	1.6	-					
	材料费小计					-	45.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 14 页 共 58 页

项目编号	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-160	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面≤16mm ²	10m	0.1	18.18	12.76	8.23	13.75	1.82	1.28	0.82	1.38		
人工单价		小计				1.82		1.28		0.82		1.38	
131.98元/工日		未计价材料费				10.59							
清单项目综合单价						15.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	WDZ-BYJ-3*4 截面≤16mm ²			m	1.01	10.49	10.59						
	其他材料费					-	1.28	-					
	材料费小计					-	11.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 15 页 共 58 页

项目编号	030411004001	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	708.89			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm ²	10m	0.1	3.34	1.69		2.09	0.33	0.17		0.21
人工单价		小计				0.33		0.17		0.21	
137.45元/工日		未计价材料费				2.73		2.73		2.73	
清单项目综合单价						3.44					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	BV-4mm ² 铜芯 导线截面≤4mm ²			m	1.1	2.48	2.73	-	-		
	其他材料费					-	0.17	-			
	材料费小计					-	2.89	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 16 页 共 58 页

项目编号	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2760.27				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	4.86	1.78		3.34	0.49	0.18		0.34
人工单价		小计						0.49	0.18		0.34
133.33元/工日		未计价材料费						2.77			
清单项目综合单价							3.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	BV-2.5mm ² 铜芯 导线截面≤2.5mm ²			m	1.16	2.39	2.77				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	2.94	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 17 页 共 58 页

项目编号	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	566.11				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	4.86	1.85		3.34	0.49	0.19		0.34
人工单价		小计						0.49	0.19		0.34
133.33元/工日		未计价材料费						2.44			
清单项目综合单价								3.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	NHBV-2.5mm ² 铜芯 导线截面≤2.5mm ²			m	1.16	2.1	2.44				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	2.62	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 18 页 共 58 页

项目编号	030412001001	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	8.29	21.43		5.83	8.29	21.43		5.83
人工单价		小计						8.29	21.43		5.83
133.49元/工日		未计价材料费						66.6			
清单项目综合单价							102.15				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	普通吸顶灯 1*22W			套	1.01	65.94	66.6				
	其他材料费					-	2.07	-			
	材料费小计					-	88.03	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 19 页 共 58 页

项目编号	030412001002	项目名称	普通灯具				计量单位	套	工程量	4	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-1	吸顶灯具安装 灯罩周长≤800mm	套	1	8.29	21.62		5.83	8.29	21.62		5.83
人工单价		小计				8.29	21.62			5.83	
133.49元/工日		未计价材料费				72.23					
清单项目综合单价							107.97				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	声控灯 1*22W			套	1.01	71.51	72.23				
	其他材料费					-	2.26	-			
	材料费小计					-	93.85	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 20 页 共 58 页

项目编号	030412001003	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	94			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-199	荧光灯具安装 吊链式 双管	套	1	11.05	35.01		7.5	11.05	35.01		7.5
人工单价		小计					11.05	35.01		7.5	
133.45元/工日		未计价材料费					29				
清单项目综合单价							82.56				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	瓜子灯链大号			m	3.03	2.06	6.24				
	双管荧光灯 吊链式 双管			套	1.01	28.71	29				
	其他材料费					-	9.41	-			
	材料费小计					-	64.02	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 21 页 共 58 页

项目编号	030412001004	项目名称	普通灯具		计量单位	套	工程量	20			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-198	荧光灯具安装 吊链式 单管	套	1	8.83	33.75		6.25	8.83	33.75		6.25
人工单价		小计					8.83	33.75		6.25	
133.48元/工日		未计价材料费						20.76			
清单项目综合单价								69.59			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	铜接线端子 20A			个	0.9643	19.07	18.39				
	瓜子灯链大号			m	3.03	2.06	6.24				
	单管荧光灯 吊链式 单管			套	1.01	20.55	20.76				
	其他材料费					-	9.12	-			
	材料费小计					-	54.53	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 22 页 共 58 页

项目编号	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	1	22.81	3.77		15	22.81	3.77		15
人工单价		小计						22.81	3.77		15
139.26元/工日		未计价材料费						104.87			
清单项目综合单价								146.45			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	吊风扇			台	1	104.87	104.87				
	其他材料费					-	3.77	-			
	材料费小计					-	108.63	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 23 页 共 58 页

项目编码	040801029001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	42				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	3.36	1.31		2.5	3.36	1.31		2.5
人工单价		小计					3.36	1.31		2.5	
133.33元/工日		未计价材料费					29.26				
清单项目综合单价						36.43					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	风扇调速开关			个	1.02	28.69	29.26				
	其他材料费					-	1.31	-			
	材料费小计					-	30.57	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 24 页 共 58 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关				计量单位	个	工程量	32	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	3.36	1.31		2.5	3.36	1.31		2.5
人工单价		小计						3.36	1.31		2.5
133.33元/工日		未计价材料费						20.38			
清单项目综合单价							27.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	一级单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联			只	1.02	19.98	20.38				
	其他材料费					-	1.31	-			
	材料费小计					-	21.69	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 25 页 共 58 页

项目编号		030404034002		项目名称		照明开关		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	3.36	1.31		2.5	3.36	1.31		2.5				
人工单价		小计						3.36	1.31		2.5				
133.33元/工日		未计价材料费										31.11			
清单项目综合单价								38.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	二级单控开关 跷板暗开关 单控 ≤3联				只	1.02	30.5	31.11							
	其他材料费						-	1.31	-						
	材料费小计						-	32.42	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 27 页 共 58 页

项目编号	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	383.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-1	凿砖槽管径≤40mm	m	1	5.19	0.93		5.41	5.19	0.93		5.41
人工单价		小计				5.19		0.93		5.41	
92.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						11.53					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.93	-			
	材料费小计					-	0.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 29 页 共 58 页

项目编号	030413003001	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	37				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-16	砖墙凿墙洞（长*宽*高）60*100*100	个	1	1.25	8.37		1.25	8.37		1.25	
人工单价		小计					1.25	8.37		1.25	
92.59元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						10.87					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	8.37	-			
	材料费小计					-	8.37	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 30 页 共 58 页

项目编号	030413003002	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-2-12	混凝土楼板打孔 厚度≤150mm, 孔径≤50mm	个	1	9.97	7.81		10	9.97	7.81		10	
人工单价		小计						9.97	7.81			
92.31元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							27.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费					-	7.81	-				
	材料费小计					-	7.81	-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 32 页 共 58 页

项目编号		030411001007	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	294.44	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-34	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	27	17.05		19.58	2.7	1.71		1.96
人工单价		小计					2.7	1.71		1.96	
128.21元/工日		未计价材料费					4.19				
清单项目综合单价							10.55				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	RC15 公称直径DN≤15			m	1.03	4.07	4.19				
	其他材料费					-	1.71	-			
	材料费小计					-	5.89	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 33 页 共 58 页

项目编号	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	588.88				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	10m	0.1	4.86	1.85		3.34	0.49	0.19		0.34
人工单价		小计				0.49		0.19		0.34	
133.34元/工日		未计价材料费						2.54			
清单项目综合单价								3.55			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZN-BYJ-2.5mm ² 铜芯 导线截面≤2.5mm ²			m	1.16	2.19	2.54				
	其他材料费					-	0.19	-			
	材料费小计					-	2.72	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 34 页 共 58 页

项目编号	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	10.23	21.59		7.08	10.23	21.59		7.08
人工单价		小计					10.23	21.59		7.08	
136.95元/工日		未计价材料费					63.91				
清单项目综合单价							102.81				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	疏散出口 墙壁式			套	1.01	63.28	63.91				
	其他材料费					-	2.23	-			
	材料费小计					-	85.51	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 35 页 共 58 页

项目编号	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式	套	1	11.81	22.38		7.91	11.81	22.38		7.91
人工单价		小计					11.81	22.38		7.91	
136.69元/工日		未计价材料费					85.32				
清单项目综合单价							127.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	楼层标志灯 嵌入式			套	1.01	84.48	85.32				
	其他材料费					-	3.02	-			
	材料费小计					-	107.71	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 36 页 共 58 页

项目编号	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式	套	1	11.81	22.38		7.91	11.81	22.38		7.91
人工单价		小计						11.81	22.38		7.91
136.69元/工日		未计价材料费						41.42			
清单项目综合单价								83.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	消防应急标志灯具单向 墙壁式			套	1.01	41.01	41.42				
	其他材料费					-	3.02	-			
	材料费小计					-	63.81	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 37 页 共 58 页

项目编号	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-157	标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式	套	1	11.81	22.39		7.91	11.81	22.39		7.91
人工单价		小计						11.81	22.39		7.91
136.69元/工日		未计价材料费						58.26			
清单项目综合单价								100.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	双面方向标志灯 嵌入式			套	1.111	52.44	58.26				
	其他材料费						-	3.04	-		
	材料费小计						-	80.67	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 38 页 共 58 页

项目编号	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	17				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-156	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	10.23	21.59		7.08	10.23	21.59		7.08
人工单价		小计						10.23	21.59		7.08
136.95元/工日		未计价材料费						49.67			
清单项目综合单价							88.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	铜接线端子 20A			个	1.015	19.07	19.36				
	消防应急照明灯具 墙壁式			套	1.01	49.18	49.67				
	其他材料费					-	2.23	-			
	材料费小计					-	71.27	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 39 页 共 58 页

项目编号	030413002003	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	76.9				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-1	凿砖槽管径≤40mm	m	1	5.19	0.93		5.41	5.19	0.93		5.41
人工单价		小计					5.19	0.93			5.41
92.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	0.93	-			
	材料费小计					-	0.93	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 40 页 共 58 页

项目编号	030413002004	项目名称	凿（压）槽				计量单位	m	工程量	217.54	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-3	凿混凝土槽管径≤40mm	m	1	19.93	1.23		19.99	19.93	1.23		19.99
人工单价		小计					19.93	1.23			
92.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							41.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	1.23	-			
	材料费小计					-	1.23	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 42 页 共 58 页

项目编号	030413003004	项目名称	打洞（孔）	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-12	混凝土楼板打孔 厚度≤150mm, 孔径≤50mm	个	1	9.97	7.81		10	9.97	7.81		10
人工单价		小计						9.97	7.81		10
92.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							27.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	7.81	-			
	材料费小计					-	7.81	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 43 页 共 58 页

项目编号	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	97.96	20.53		70.41	9.8	2.05		7.04
人工单价		小计				9.8		2.05		7.04	
128.67元/工日		未计价材料费				56.85					
清单项目综合单价						75.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	金属线槽 200*100			m	1.03	55.19	56.85				
	其他材料费					-	2.05	-			
	材料费小计					-	58.91	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 44 页 共 58 页

项目编号	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	118.16				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-194	金属线槽敷设 宽+高≤300mm	10m	0.1	97.96	20.53		70.41	9.8	2.05		7.04
人工单价		小计						9.8	2.05		7.04
128.66元/工日		未计价材料费						22.59			
清单项目综合单价							41.48				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属线槽100*50 宽+高≤400mm			m	1.03	21.93	22.59				
	其他材料费					-	2.05	-			
	材料费小计					-	24.65	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 46 页 共 58 页

项目编号	030411001009	项目名称	配管				计量单位	m	工程量	10.47	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-149	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm	10m	0.1	36.46	0.53		26.25	3.65	0.05		2.63
人工单价		小计					3.65	0.05		2.63	
128.59元/工日		未计价材料费					6.1				
清单项目综合单价							12.42				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质塑料管 外径25mm			m	1.06	5.75	6.1				
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	6.14	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 47 页 共 58 页

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.75				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-148	半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	29.33	0.63		20.83	2.93	0.06		2.09
人工单价		小计					2.93	0.06		2.09	
129.32元/工日		未计价材料费					5.17				
清单项目综合单价						10.25					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	半硬质塑料管 外径20mm			m	1.06	4.88	5.17				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	5.24	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 49 页 共 58 页

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	136.73				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-44	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面≤1mm ²	10m	0.1	4.86	1.6		3.34	0.49	0.16		0.34
人工单价		小计					0.49	0.16			0.34
133.33元/工日		未计价材料费							4.35		
清单项目综合单价						5.34					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	RVV-4*1.0mm ² 四芯 单芯导线截面≤1mm ²			m	1.08	4.03	4.35				
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	4.5	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 50 页 共 58 页

项目编号	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	140.85				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线截面≤1.5mm ²	10m	0.1	4.28	1.32		2.92	0.43	0.13		0.29
人工单价		小计					0.43	0.13		0.29	
132.09元/工日		未计价材料费					3.84				
清单项目综合单价						4.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	RVS-2*1.5mm ² 二芯 单芯导线截面≤1.5mm ²			m	1.08	3.56	3.84				
	其他材料费					-	0.13	-			
	材料费小计					-	3.98	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 51 页 共 58 页

项目编号	030502005001	项目名称	双绞线缆				计量单位	m	工程量	228.77	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-42	双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	1	0.83	0.04	0.02	0.41	0.83	0.04	0.02	0.41
人工单价		小计				0.83	0.04	0.02	0.41		
141.88元/工日		未计价材料费				2.1					
清单项目综合单价						3.4					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	UTP CAT6UTP CAT6				m	1.05	2	2.1			
	其他材料费						-	0.04	-		
	材料费小计						-	2.14	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 52 页 共 58 页

项目编号		030505005001		项目名称		射频同轴电缆		计量单位		m		工程量		136.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-5-77	建筑物内电缆管、槽盒内穿放电缆 穿放75Ω射频同轴电缆	百米条	0.01	105.4	9.14		83.32	1.05	0.09				0.84		
人工单价		小计						1.05	0.09			0.84			
117.11元/工日		未计价材料费						2.34							
清单项目综合单价								4.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	射频电缆 SYV75Ω			m	1.02	2.29	2.34								
	其他材料费					-	0.09	-							
	材料费小计					-	2.43	-							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 53 页 共 58 页

项目编号	030413002005	项目名称	凿（压）槽				计量单位	m	工程量	63	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-1	凿砖槽管径≤40mm	m	1	5.19	0.93		5.41	5.19	0.93		5.41
人工单价		小计					5.19	0.93			
92.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							11.53				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	0.93	-		
	材料费小计						-	0.93	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 54 页 共 58 页

项目编号		030413002006	项目名称		凿（压）槽		计量单位	m	工程量	107.11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-2-3	凿混凝土槽管径≤40mm	m	1	19.93	1.23		19.99	19.93	1.23		19.99
人工单价		小计						19.93	1.23	19.99	
92.27元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							41.15				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费						-	1.23	-		
	材料费小计						-	1.23	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 56 页 共 58 页

项目编号	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-12	户内端子箱安装	台	1	79.12	40.88	6.26	51.24	79.12	40.88	6.26	51.24
人工单价		小计						79.12	40.88	6.26	51.24
142.48元/工日		未计价材料费						85.81			
清单项目综合单价								263.31			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	总等电位端子箱MEB			台	1	85.81	85.81				
	其他材料费					-	40.88	-			
	材料费小计					-	126.71	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 57 页 共 58 页

项目编号		030409002001	项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	9.76	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	1	14.7	0.36	0.36	10	14.7	0.36	0.36	10
人工单价		小计				14.7		0.36		10	
136.68元/工日		未计价材料费				10.37					
清单项目综合单价							35.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	镀锌扁钢 综合				kg	3.2	3.24	10.37			
	其他材料费						-	0.36	-		
	材料费小计						-	10.72	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孟州市赵和镇冶墙小学教学楼抗震加固项目

工程名称：安装工程

第 58 页 共 58 页

项目编号	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	2.5937	72.66	283.07		72.9	188.45	734.18		189.08
人工单价		小计						188.45	734.18		189.08
92.26元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1111.71				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-	734.2	-			
	材料费小计					-	734.2	-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

