

## 报价一览表

项目名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目 项目编号：焦公资采购  
G2026-033

序号	项目名称	工期 (日历天)	质量	项目经理
1	焦作市第四中学校园水泥路面 改造项目	20 日历天	质量标准：达到国家 质量验收合格标准	丁园园
报价总计(大写)： 玖拾陆万叁仟柒佰柒拾柒元陆角柒分    ¥ (小写) <u>963777.67 元</u>				

注：1. 供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。

3. 所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。



单位名称： 河南中景建设有限公司 （公章）

法定代表人： 杨朝辉 （电子签章）

2026 年 5 月 25 日

## 已标价工程量清单

说明：

1. 供应商应按采购人提供的工程量清单填报价格。填写的项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与采购人提供的一致。

2. 投标供应商报价要求：投标供应商所报价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用，包括设备及其包装、运输（含运抵指定交货地点费用）、装卸费、拆除费、安装费、垃圾清理费、通行费、保路费、备品备件费、一切保险费、保管费、产品检验检测、人工费、税金（含增值税发票）以及售后服务等一切费用，本项目工期短，合同期内不调价。

3. 缩短工期增加费用包含在本次报价中，由供应商自行考虑。

4. 供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效处理。

5. 本项目报价金额（价格）均应以人民币表示。

焦作市第四中学校园水泥路面  
改造项目

---

工程

投标总价

投 标 人：



(盖章)

---

年 月 日

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

标段名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

## 投标总价

投标总价（小写）：963777.67

（大写）：玖拾陆万叁仟柒佰柒拾柒元陆角柒分

投标人：




（盖章）

法定代表人或其授权人：

杨朝辉

（签字或盖章）

编制人：



（签字及盖章）

编制时间：

# 投标报价填报说明

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

## 一、编制依据：

- 1、《工程量清单项目计量标准》（2024）；
- 2、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）；
- 3、信息价执行焦作标准造价信息2025年第5期；
- 4、税金执行建办标函【2019】193号文9%计入
- 5、人工费价格指数执行2025年7-12月份



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。



# 工程项目清单汇总表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目      标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	873414.36
1.1	焦作市第四中学校园水泥路面改造项目	873414.36
2	措施项目	10785.34
2.1	其中：安全生产措施项目	3599.52
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	79577.97
合计		963777.67

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；  
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目      标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目      第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式沥青混合料 (AC-16) 2. 厚度:5cm 3. PC-3乳化沥青粘层油 4. 旧水泥路面垃圾处理 5. 局部修补找平 6. 路面过渡做法详见图纸设计	m <sup>2</sup>	14071.44	59.39	835702.82	
2	010503014001	雨水篦子	1. 窨井盖、透水篦子抬高 2. 雨水口处理:如果是平算式雨水口,则拆除原雨水篦子,采用C30混凝土加高雨水口50mm,重新安装篦子;如果是立算式雨水口,则将雨水口附近的水泥路面铲掉200~300mm宽,铺筑路面时,用沥青混凝土做坡,坡向雨水口。 3. 包含拆除,砌筑,粉刷,拆除安装井盖在内所有工作内容 4. 其它满足图纸和规范相关要求	套	84	115.00	9660.00	
本页小计								845362.82



# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 1 页 共 5 页

项目编码	040203006001	项目名称	沥青混凝土		计量单位	m2	
项目特征	1. 沥青品种:中粒式沥青混合料 (AC-16) 2. 厚度:5cm 3. PC-3乳化沥青粘层油 4. 旧水泥路面拉毛处理 6. 局部修补找平 7. 路面过渡做法详见图纸设计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.38
1.1	普工	工日	0.004222	-	-	87.1	0.37
1.2	一般技工	工日	0.008434	-	-	134	1.13
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.88	0.88
2	材料费	-	-	-	-	-	52.92
2.1	乳化沥青	kg	0.306	-	-	2.41	0.74
2.2	其他材料费	元	0.685099	-	-	1	0.69
2.3	柴油	t	5E-5	-	-	6778.43	0.34
2.4	中粒式沥青混合料 (AC-16)	m3	0.0505	-	-	1004.2	50.71
2.5	铣刨鼓边刀	把	0.0168	-	-	26.55	0.45
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.51
3.1	汽车式沥青喷洒机	台班	3.4E-5	-	-	574.21	0.02
3.2	钢轮振动压路机	台班	0.00088	-	-	790.82	0.70
3.3	钢轮振动压路机	台班	0.0008	-	-	1055.75	0.84
3.4	轮胎压路机	台班	0.0004	-	-	915.31	0.37
3.5	沥青混凝土摊铺机	台班	0.0004	-	-	1014.4	0.41
3.6	路面铣刨机	台班	0.001	-	-	992.9	0.99
3.7	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.81
5	管理费	-	-	-	-	-	0.34
6	利润	-	-	-	-	-	0.24
综合单价							59.39

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 2 页 共 5 页

项目编码	010503014001	项目名称	雨水篦子	计量单位	套		
项目特征	1. 窨井盖、透水篦子抬高 2. 雨水口处理：如果是平算式雨水口，则拆除原雨水篦子，采用C30混凝土加高雨水口50mm，重新安装篦子；如果是立算式雨水口，则将雨水口附近的水泥路面铲掉200~300mm宽，铺筑路面时，用沥青混凝土做坡，坡向雨水口。 3. 包含拆除，砌筑，粉刷，拆除安装井盖在内所有工作内容 4. 其它满足图纸和规范相关要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	86.54
1.1	普工	工日	0.218659	-	-	87.1	19.04
1.2	一般技工	工日	0.278478	-	-	134	37.32
1.3	高级技工	工日	4.6E-5	-	-	201	0.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.17	30.17
2	材料费	-	-	-	-	-	16.28
2.1	其他材料费	元	0.005663	-	-	1	0.01
2.2	水	m3	0.007394	-	-	4.69	0.03
2.3	电	kW·h	0.000289	-	-	0.76	0.00
2.4	预拌混凝土	m3	0.029663	-	-	288.22	8.55
2.5	煤焦沥青漆	kg	0.4305	-	-	17.87	7.69
2.6	塑料薄膜	m2	0.005972	-	-	0.25	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.72
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0011	-	-	197.4	0.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.5	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.54
5	管理费	-	-	-	-	-	6.79
6	利润	-	-	-	-	-	4.67
综合单价							115

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 3 页 共 5 页

项目编码	040504001001	项目名称	检查井抬高 更换井盖	计量单位	座		
项目特征	1. 检查井抬高 2. 重新安装新井盖、铸铁井盖（加重型） 3. 窨井口部抬升：首先切割窨井周边道路，约500mm宽，切割时避免损坏井圈整体结构；取出窨井井盖井圈，清理接触面，浇筑50mm厚C30混凝土，待混凝土凝固后，在断面上用1:2水泥砂浆找平，重新装回原井圈井盖，井盖顶面确保与新建路面平齐。损毁9个更换为加重型铸铁窨井盖。 4. 满足规范及建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	35.44
1.1	普工	工日	0.07785	-	-	87.1	6.78
1.2	一般技工	工日	0.126881	-	-	134	17.00
1.3	高级技工	工日	0.007037	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	10.24	10.24
2	材料费	-	-	-	-	-	364.03
2.1	其他材料费	元	0.228218	-	-	1	0.23
2.2	金刚石锯片	片	0.0176	-	-	724.97	12.76
2.3	水	m <sup>3</sup>	0.495125	-	-	4.69	2.32
2.4	电	kW·h	0.043934	-	-	0.76	0.03
2.5	预拌混凝土	m <sup>3</sup>	0.192091	-	-	288.22	55.36
2.6	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	0.908627	-	-	0.25	0.23
2.7	加重型铸铁窨井盖	套	1	-	-	293.1	293.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.8
3.1	混凝土切缝机	台班	0.025	-	-	29.57	0.74
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	400.27
5	管理费	-	-	-	-	-	4.67
6	利润	-	-	-	-	-	3.21
综合单价							408.15

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 4 页 共 5 页

项目编码	040205007001	项目名称	标线	计量单位	m2		
项目特征	1. 道路中间黄色虚线, 宽度15cm 2. 满足规范及建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.89
1.1	普工	工日	0.0072	-	-	87.1	0.32
1.2	一般技工	工日	0.01115	-	-	134	1.49
1.3	其他人工费	元	-	-	-	1.07	1.07
2	材料费	-	-	-	-	-	5.25
2.1	其他材料费	元	0.003289	-	-	1	0.00
2.2	稀释剂	kg	0.01674	-	-	12.8	0.21
2.3	常温涂料	kg	0.4437	-	-	11.33	5.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.76
3.1	载重汽车	台班	0.005	-	-	398.64	1.99
3.2	喷涂机	台班	0.005	-	-	110.76	0.55
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.21	0.21
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10.9
5	管理费	-	-	-	-	-	0.47
6	利润	-	-	-	-	-	0.35
综合单价							11.72

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 5 页 共 5 页

项目编码	010805003001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m		
项目特征	1. 名称:无轨道双机头电动大门 2. 伸缩门体材质:铝合金 3. 满足规范及建设单位要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	94.97
1.1	普工	工日	0.198733	-	-	87.1	17.31
1.2	一般技工	工日	0.3975	-	-	134	53.27
1.3	高级技工	工日	0.066267	-	-	201	13.32
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.08	11.08
2	材料费	-	-	-	-	-	668.93
2.1	铁件	kg	0.411	-	-	4.4	1.81
2.2	不锈钢焊条	kg	0.02	-	-	42.15	0.84
2.3	伸缩门电动装置系统	套	0.033333	-	-	488.5	16.28
2.4	无轨道双机头电动大门	m	1	-	-	650	650.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	763.9
5	管理费	-	-	-	-	-	8.5
6	利润	-	-	-	-	-	3.64
综合单价							776.04



# 措施项目清单计价表

工程名称：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目      标段：焦作市第四中学校园水泥路面改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3599.52	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程和必须搭设的生活和生产用的临时建筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2399.68	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆		4786.14	详见明细表E.3.2
本页小计				10785.34	--
合 计				10785.34	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。















