

温县北冷乡东周村、西周村、东南冷村
靳冯吝村仓储（标准化厂房）项目-土建
_____工程_____工程

90% 工 程 量 清 单

施工单位：_____



监理单位：_____



2026年 7月 23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 1 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		其他						
1	010607003001	成品雨篷	1. 材料品种、规格: 深灰色装饰板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	25.09			
		分部小计						
		墙面工程						
1	010605002001	钢板墙板	(1) 80 厚聚氨酯封边岩棉复合板(夹芯为岩棉, 两端板交接处做聚氨酯封边处理, 燃烧性能为 A 级不燃) 内板涂刷 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 (2) 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	1168.72			
		分部小计						
		屋面工程						
1	010901002001	型材屋面	(1) 80mm 厚聚氨酯封边岩棉复合板屋面 (2) 2.0 厚高聚物改性沥青防水卷材 (3) 0.6 厚压型钢板底板 (4) 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	1712.4			
2	010901002002	型材屋面 (配电间)	1. 型材品种、规格: 120mm 厚聚氨酯封边岩棉复合板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	7.7			
3	010901003001	阳光板屋面	1. 屋面采光带为可溶性采光板, 做法为 21J925-2 第 1-15 页屋 C1, 构造做法见 21J925-2 第 3-10 页有关节点; 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	79.2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村
勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段：单项工程

第 2 页
共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
4	010901003002	阳光板屋面	1. 屋面可开启天窗为 16mm 中空阳光板，型号 PPC1-1230Xn，构造做法见 21J621-1 第 2-1 4 页至第 2-16 页有关节点，防水加强做法参 21J925-2 第 3-23 节点 3，第 2-15 页、2-16 页有关节点 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	78.85			
5	010902004001	屋面排水		m	122.6			
		分部小计						
		钢结构						
1	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋件板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	0.54			
2	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类:QB235 地脚锚栓 M24 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	套	768			
3	010516001002	螺栓	1. 螺栓种类:QB235 锚栓 M20 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	套	166			
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:GZ1 (Q355B(350~700)*250*6*10) ; GZ2 (Q355B(350~700)*250*8*12) ; GZ3 (Q355BC550*250*8*12) ; KFZ1(Q355B350*250*6*10) 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	28.039			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 3 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格: 钢梁 (Q355B(650~400)*240*6*10); 钢梁 (Q355B(400*650)*220*6*10); 钢梁 (Q355B(650~400)*220*6*10); 钢梁 (Q355B(400~800)*250*8*14); 钢梁 (Q355B(400~750)*240*6*10) 等。 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	22.257			
6	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: Φ 12 圆钢等 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	12.873			
7	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: Q355B 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	23.76			
8	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 环氧富锌底漆二道, 环氧云铁中间漆一道, 用丙烯酸聚氨酯面漆三遍 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	4833.43			
9	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 非膨胀型防火涂料、耐火时间 2.5h、涂层厚度 25mm GT-NSF-Fp2.50 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	2204.69			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 4 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
10	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 膨胀型防火涂料、耐火时间 1.5h、涂层厚度 20mm GT-NSP-Fp1.50 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	2628.74			
		分部小计						
		外墙						
1	011406001001	外墙抹灰面油漆	(1) 真石漆(具体以施工工艺为准) (2) 封固底漆一道 (3) 刮外墙腻子两遍 (4) 5 厚聚合物抗裂砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 (5) 1.5 厚高分子防水涂料 (6) 50 厚挤塑聚苯板(燃烧性能为 B1 级) (7) 5 厚聚合物防水砂浆, 10 厚 1:3 水泥砂浆找平层 (8) 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	276.84			
		分部小计						
		楼地面						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 5 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011101003001	混凝土楼地面	混凝土地面 (1) 200 厚 C25 混凝土, 内配单层 A10 双向钢筋网@150*150, 随打随抹平, 涂密封固化剂 (2) 280 厚级配碎石, 压实系数≥0.95, 地基承载力特征值 fak≥ 120kPa (3) 150 厚碎石夯入土中或压实填土 (4) 20 厚 DS M20 砂浆 (1: 2.5 水泥砂浆) 找平层 (5) 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	1800			
		分部小计						
		防水工程						
1	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 厚 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	12.06			
2	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 砂浆厚度、配合比: 1: 2 聚合物水泥防水砂浆 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	12.06			
3	010904002001	楼 (地) 面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm 厚 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	1800			
4	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 高聚物改性沥青防水卷材 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	1			
		分部小计						
		门窗工程						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 6 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质: 铝合金卷帘门 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	60			
2	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质: 钢制防火门 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	2.53			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质: 铝合金 6 厚镀膜玻璃窗 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	91.8			
4	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质: 铝合金安全玻璃固定窗 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	2.88			
		分部小计						
		砌筑工程						
1	010401003001	实心砖墙	砌体墙 1. 砖品种、规格、强度等级: MU20 的蒸压粉煤灰砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: MS7.5 混合砂浆 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	47.08			
2	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	0.709			
3	011201001002	墙面一般抹灰	混合砂浆内墙: (1) 2 厚配套专用界面砂浆批刮 (2) 7 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆 (3) 6 厚 1:0.5:3 水泥石灰砂浆 (4) 基层界面处理 (5) 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	327.46			
本页小计								

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 7 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		分部小计						
		钢筋混凝土工程						
1	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	5.52			
2	041102012001	柱模板	1. 构件类型: 现浇混凝土 2. 支模高度: 3.6m 内 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	36.28			
3	010502001002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	5.98			
4	041102012002	构造柱模板	1. 构件类型: 现浇混凝土 2. 支模高度: 3.6m 内 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	64.64			
5	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	8.19			
6	041102013002	圈梁模板	1. 构件类型: 现浇混凝土 2. 支模高度: 3.6m 内 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	68.76			
7	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	25.87			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 8 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
8	041102013001	梁模板	1. 构件类型: 现浇混凝土 2. 支模高度: 3.6m 内 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	230.14			
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 钢筋 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	0.16			
10	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤18mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	5.09			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400 以内 直径 ≤25mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	1.426			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HPB300 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	0.065			
13	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400 直径 ≤10mm 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	t	2.214			
本页小计							41993.28	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 9 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段: 单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	010507001001	坡道	坡道 (1)30 厚 1:2 水泥砂浆抹面, 做 80x10 齿槽 (2) 素水泥浆一道 (3) 200 厚 C20 混凝土 (4) 300 厚粒径 10~40 碎石灌 DM M5 砂浆 (M5 混合砂浆) 或 300 厚 3: 7 灰土分两步夯实, 宽出面层 300 (5) 压实填土, 压实系数 $\geq 93\%$ (6) 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	37.54			
15	010507004001	台阶	台阶: 1. 做法参 23J909 第 1-6 页台 2(20 厚水泥砂浆防滑地面) 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	1.7			
16	010507001002	散水	散水: 1. 做法参 23J909 第 1-19 页散 1(80 厚 C20 混凝土面层) 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	197.2			
		分部小计						
		基础						
1	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ³	50.89			
2	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 独立基础模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m ²	96.32			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村

第 10 页

勒冯吝村仓储(标准化厂房)项目-土建工程

标段：单项工程

共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	01050100100 1	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	13.66			
4	04110200100 1	垫层模板	1. 构件类型:垫层模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	26.72			
5	01050800100 1	后浇带	1. 混凝土种类:C35 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	0.3			
6	01170203000 1	后浇带	1. 后浇带部位:梁模板 2. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m2	3.2			
		分部小计						
		土石方工程						
1	01010100400 1	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.5m 3. 弃土运距:场内运输 4. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	834.11			
2	01010300100 1	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	834.11			
3	01020101700 1	褥垫层	1. 厚度:150mm 2. 材料品种及比例:碎石 3. 其他未尽事宜详见设计图纸及规范	m3	270			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 1 页 共 10

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水						
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 内涂塑复合钢管 DN50 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 6. 包含管件及管卡安装 7. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	2.23			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 内涂塑复合钢管 DN15 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 6. 包含管件及管卡安装 7. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	15			

3	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级: dn25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 其它:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	个	2			
4	031003013001	水表	1. 类型:水表 2. 其它:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	组	1			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 2 页 共 10

杏村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		排水						
1	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: UPVC 实壁排水管 DN150 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 5. 含成品管卡、管件等安装 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	16.39			
		雨水						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 3 页 共 10

各村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: UPVC 实壁雨水管 DN150 3. 连接形式: 承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 满足设计及规范要求 5. 含成品管卡、管件等安装 6. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	89.24			
2	040504009001	雨水口	1. 名称: 87 雨水斗 2. 材质、规格: DN150 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	座	8			
		分部小计						
		强电						
		配电箱						
1	030404017003	配电箱	1. 名称: 1-1AP1 2. 型号: 600x1200x200 3. 安装方式: 距地 1.0m 4. 安装部位: 室内 5. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称: 1-1PD1 2. 安装部位: 室内 3. 其它: 未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑	台	1			

			疑、招标文件及相关规范图集					
3	030404017005	配电箱	1. 名称:AC-JL1 2. 安装部位:室内 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	台	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 4 页 共 10

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		配管、配线						
1	030411004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号、规格: ZR-BV-4 4. 材质: 铜芯 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	2025 .12			
2	030411004004	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号、规 格: NH-BV-2.5 4. 材质: 铜芯 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	136. 40			
3	030411004005	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 穿管 3. 型号、规 格: WDZN-BYJ-2x2.5 4. 材质: 铜芯 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	2307 .79			

4	030411004003	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管 3. 型号、规格:ZR-BV-1.5 4. 材质:铜芯 5. 安装部位:室内 6. 其它:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	75.2 9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 5 页 共 10

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
5	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG32 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	125. 93			
6	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: JDG20 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	419. 88			
7	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: RC15 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	1189 .96			
8	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 暗配 5. 安装部位: 室内 6. 其它: 未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	m	13.2 5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 6 页 共 10

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
2	030411006001	开关插座盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 安装部位:室内 5. 其它:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	个	3			
		灯具						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 7 页 共 10

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
6	030411006003	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 安装部位:室内 5. 其它:未尽事宜参见 施工图说明、图纸答 疑、招标文件及相关规 范图集	个	104			
		电缆、桥架						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 8 页 共 10

各村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		防雷接地						
1	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根 $\phi 16$ 及以上(钢筋小于 $\phi 16$ 大于等于 $\phi 10$ 时用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线,引下线上端与接闪带,下端与接地装置电气焊接。 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	542.98			
2	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:25*4 4. 安装部位:地下室 5. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	379.37			
		分部小计						
		弱电						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 9 页 共 10

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段: 单项工程

页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	030502003001	分线接线箱 (盒)	1. 名称:户内多媒体弱电箱 2. 规格:基本型 3. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	1			
3	030411006002	接线盒(地下)	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 安装形式:暗装 4. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	个	2			
4	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:暗配 5. 安装部位:地下室 6. 含踢堵槽、除锈刷油等 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	4.93			
5	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗配 5. 安装部位:地下室 6. 含踢堵槽、除锈刷油等 7. 其它:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集	m	55.84			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 温县北冷乡东周村、西周村, 东南冷村勒冯

第 10 页 共

吝村仓储(标准化厂房)项目-安装工程

标段： 单项工程

10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08