

六、第 二 轮报价一览表

项目名称	2026 年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目		
采购编号	修财磋商采购 -2026-28	交易编号	修交易[2026]JST021 号
磋商总报价 (元)	(大写) <u>陆拾捌万捌仟零贰拾贰元叁角柒分</u> (小写) <u>688022.37 元</u>		
项目经理	闫文静	证书编号	豫 241202152662
合同履行期限	40 日历天		
质量要求	符合国家现行质量规范和标准，达到合格标准		
备注	/		

注:1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、系统内填写本表(开标一览表)时，以系统自动生成格式对应填写。

3、第一次仅供磋商小组在评审时参考比较，成交价以最后轮次报价(最终报价)为准。

供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间内提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。

5、供应商在最终报价时本表后附最终已标价工程量清单。

6、大写参考字样:壹贰叁肆伍陆柒捌玖，万仟佰拾元角分

供应商名称:河南中烟集团建设有限公司(单位电子签章)

法定代表人或委托代理人:鹿彬彬

(电子签章或签字)

2026 年 7 月 31 日



工程名称： 2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段名称：

投标总价

投标总价（小写）： 688,022.37

（大写）： 陆拾捌万捌仟零贰拾贰元叁角柒分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

鹿彬彬



（签字或盖章）

编 制 人 :

孙文学



（签字及盖章）

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

一、工程概况：

2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目位于城关镇江旁庄村村内，工程建设项目为：水平导向钻进PE管道DN100管502米、DN63管2781米，铺设PE管道DN32管48米、DN25管388米，砖砌阀门井14座，砖砌水表井285个，拆除及恢复混凝土路面，工作坑的开挖回填等。建设内容包括设计图纸中的市政、建筑、安装工程。

二、编制依据：

- 1. 参照《建设工程工程量清单计价规范GB/T50500—2024》、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HA A1-31-2016）及综合解释。
- 2. 工程计价依据：豫建标定〔2016〕40号文关于发布《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》、《河南省通用安装工程预算定额》、《河南省市政工程预算定额》动态调整规则的通知及宣贯材料，建办标函〔2019〕193号文《住房和城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》，豫建消技〔2025〕32号《河南省建设工程消防技术中心关于发布2025年7月至12月人工费、机械人工费、管理费指数的通知》，豫建科〔2025〕173号《河南省住房和城乡建设厅关于贯彻执行〈建设工程工程量清单计价标准〉〈房屋建筑与装饰工程工程量计算标准〉等工程量计算标准的通知》。
- 3. 材料预算价参照《焦作标准造价信息》2026年第2期材料价格（区间价取平均价）及市场调查价格进行调整，调整后的材料价格为不含税价格。

三、其他说明：

- 1. 编制本工程预算价选择一般计税方法。



鹿彬彬



注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

孙文学



工程项目清单汇总表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1. 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

本表适用于按合同标的河南中集集团建筑设计有限公司编制的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

注：1 专业工程暂估价
本表适用于综合单价
可按本表汇总




分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010401007001	砖检查井	1. 砖砌阀门井 2. 内径600*800*1000mm 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 240mm井壁为MU10烧结煤矸砖, M7.5水泥砂浆 5. 井壁内侧和井底采用1:2水泥砂浆粉刷 6. 球墨铸铁井盖1.08*1.28	座	14	980.30	13724.20
2	010401007002	砖检查井	1. 砖砌水表井 2. 内径600*400*500mm 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 120mm井壁为MU10烧结煤矸砖, M7.5水泥砂浆; 5. 树脂井盖400*600mm	座	285	577.30	164530.50
3	031002001001	法兰截止阀	1. 截止阀（铜质） 2. 规格: DN100 3. 法兰连接	个	1	291.59	291.59
4	031002001003	法兰截止阀	1. 截止阀（铜质） 2. 规格: DN63 3. 法兰连接	个	16	175.01	2800.16
5	031002011001	水表	1. DN100水表组 2. 含DN100（含密闭）阀一个、止回阀一个、水表一组、法兰两片 3. 详见图纸 4. 满足设计及业主要求	组	1	1637.50	1637.50
6	031002011002	水表	1. 水表（铜质） 2. 购买DN20智能水表，含安装费	组	285	114.72	32695.20
7	040101003001	挖槽坑土方	1. 土壤类别: 根据现场实际土质 2. 挖土深度: 详见图纸 3. 原土打夯	m3	212.26	12.46	2644.76
8	040101003002	挖槽坑土方	1. 挖除原有水表坑	m3	42.75	12.47	533.09
本页小计							218857



孙文学

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 自行考虑 2. 密实度: 夯实	m3	193.74	12.41	2404.31
10	040103003001	余方弃置	1. 余土外运 2. 运距自行考虑	m3	61.27	13.79	844.91
11	040203007001	切缝	1. 工作坑及路口处处切缝	m	1503.28	5.49	8253.01
12	040203007002	水泥混凝土	1. C25 砼地面恢复 2. 180mm 厚 3. 包含养生 4. 满足图纸设计及规范要求	m2	370.8	73.47	27242.68
13	040501005001	塑料管	1. 管道材质及规格: DN25 PE 给水管, 承压能力不小于 1.6 MPa 2. 管道接口形式: 热熔 3. 管道检验及试验要求: 清洗、消毒及水压试验	m	388	13.97	5420.36
14	040501005002	塑料管	1. 管道材质及规格: DN32 PE 给水管, 承压能力不小于 1.6 MPa 2. 管道接口形式: 热熔 3. 管道检验及试验要求: 清洗、消毒及水压试验	m	48	16.17	776.16
15	040501012001	顶管	1. 管道材质及规格: DN100 PE 给水管, 承压能力不小于 1.6 MPa 2. 管道接口形式: 热熔 3. 管道检验及试验要求: 清洗、消毒及水压试验	m	502	133.43	66981.86
本页小计							111923.29

孙文学



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	040501012002	顶管	1. 管道材质及规格: DN63 PE给水管, 承压能力不小于1.6 MPa 2. 管道接口形式: 热熔 3. 管道检验及试验要求: 清洗、消毒及水压试验	m	2781	85.13	236746.53
17	040502003002	塑料管管件	1. PE63*63*25三通 2. 热熔连接	个	194	38.06	7383.64
18	040502003003	塑料管管件	1. PE100*100*63三通 2. 热熔连接	个	16	48.06	768.96
19	041001001001	拆除路面	1. 材质: 混凝土路面破除 2. 厚度: 18cm 3. 垃圾外运, 运距自行考虑	m ²	388.32	8.95	3475.46
20	041201012001	大型机械设备进出场及安拆	1. 根据工程情况综合考虑	项	1	13440.17	13440.17
21	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20	个	285	46.33	13204.05
22	031003001002	螺纹阀门	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20	个	285	63.50	18097.50
本页小计						293116.31	
合 计						623896.60	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 1 页 共 31 页

项目编码	010401007001	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1. 砖砌阀门井 2. 内径600*800*1000mm 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 240mm井壁为MU10烧结煤矸砖, M7.5水泥砂浆 5. 井壁内侧和井底采用1:2水泥砂浆粉刷 6. 球墨铸铁井盖1.08*1.28						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	312.32
1.1	普工	工日	0.78358	-	-	87.1	68.25
1.2	一般技工	工日	0.99736	-	-	134	133.65
1.3	其他人工费	元	1	-	-	110.42	110.42
2	材料费	-	-	-	-	-	596.5
2.1	塑料薄膜	m2	1.91716	-	-	0.26	0.50
2.2	标准砖	千块	0.43344	-	-	330	143.04
2.3	钢筋混凝土管	m	0.07182	-	-	65	4.67
2.4	塑钢爬梯	kg	1.38572	-	-	6.29	8.72
2.5	水	m3	0.26334	-	-	4.8	1.26
2.6	电	kW·h	0.36848	-	-	0.78	0.29
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.67266	-	-	18.29	1.33
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.2016	-	-	659.29	132.91
2.9	预拌混凝土	m3	0.1561	-	-	215	33.56
2.10	预拌混凝土	m3	0.33068	-	-	245	81.02
2.11	其他材料费	元	0.213143	-	-	1	9.21
2.12	球墨铸铁井盖1.08*1.28	套	1	-	-	180	180.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	19.39
3.1	汽车式起重机	台班	0.01036	-	-	691.24	7.16
3.2	载重汽车	台班	0.0105	-	-	524.22	5.50
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00728	-	-	197.4	1.44
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.29	5.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	928.21
5	管理费	-	-	-	-	-	36.13
6	利润	-	-	-	-	-	15.96
综合单价							980.3

孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 2 页 共 31 页

项目编码	010401007002	项目名称	砖检查井			计量单位	座
项目特征	1. 砖砌水表井 2. 内径600*400*500mm 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 120mm井壁为MU10烧结煤矸砖, M7.5水泥砂浆; 5. 树脂井盖400*600mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	178.46
1.1	普工	工日	0.44776	-	-	87.1	39.00
1.2	一般技工	工日	0.56992	-	-	134	76.37
1.3	其他人工费	元	1	-	-	63.09	63.09
2	材料费	-	-	-	-	-	358
2.1	塑料薄膜	m2	1.09552	-	-	0.26	0.28
2.2	标准砖	千块	0.24768	-	-	330	81.73
2.3	钢筋混凝土管	m	0.04104	-	-	65	2.67
2.4	塑钢爬梯	kg	0.79184	-	-	6.29	4.98
2.5	水	m3	0.15048	-	-	4.8	0.72
2.6	电	kw·h	0.21056	-	-	0.78	0.16
2.7	煤焦沥青漆	kg	0.04152	-	-	18.29	0.76
2.8	预拌混合砂浆	m3	0.1152	-	-	659.29	75.95
2.9	预拌混凝土	m3	0.0892	-	-	215	19.18
2.10	预拌混凝土	m3	0.18896	-	-	245	46.30
2.11	其他材料费	元	5.264653	-	-	1	5.26
2.12	树脂井盖400*600mm	套	1	-	-	120	120.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.08
3.1	汽车式起重机	台班	0.00592	-	-	691.24	4.09
3.2	载重汽车	台班	0.006	-	-	524.22	3.15
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00416	-	-	197.4	0.82
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.02	3.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	547.54
5	管理费	-	-	-	-	-	20.64
6	利润	-	-	-	-	-	9.12
综合单价							577.3

孙文学




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 3 页 共 31 页

项目编码	031002001001	项目名称	法兰截止阀			计量单位	个
项目特征	1. 截止阀（铜质） 2. 规格:DN100 3. 法兰连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	90.57
1.1	普工	工日	0.15	-	-	87.1	13.07
1.2	一般技工	工日	0.39	-	-	134	52.26
1.3	高级技工	工日	0.06	-	-	201	12.06
1.4	其他人工费	元	1	-	-	13.18	13.18
2	材料费	-	-	-	-	-	180.18
2.1	水	m3	0.001	-	-	4.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.591862	-	-	1	0.59
2.3	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2.2	18.13
2.4	石棉橡胶板	kg	0.199	-	-	7.49	1.49
2.5	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.6	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.7	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05
2.8	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.9	氧气	m3	0.195	-	-	3.82	0.74
2.10	乙炔气	kg	0.065	-	-	8.82	0.57
2.11	低碳钢焊条	kg	0.157	-	-	4.1	0.64
2.12	热轧厚钢板	kg	0.343	-	-	3.39	1.16
2.13	无缝钢管	m	0.01	-	-	8	0.08
2.14	输水软管	m	0.019	-	-	12	0.23
2.15	螺纹阀门	个	0.019	-	-	10	0.19
2.16	六角螺栓	kg	0.532	-	-	7.14	3.80
2.17	压力表弯管	个	0.019	-	-	11	0.21
2.18	弹簧压力表	块	0.019	-	-	65	1.24
2.19	截止阀（铜质）	个	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.3
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.029	-	-	73.93	2.14
3.2	试压泵	台班	0.029	-	-	16.99	0.49
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.66	0.66



Handwritten signature in black ink.

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 4 页 共 31 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	274.05
5	管理费	-	-				13.42
6	利润	-	-				4.12
综合单价							291.59



鹿林杉



孙敬亭




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 5 页 共 31 页

项目编码	031002001003	项目名称	法兰截止阀			计量单位	个
项目特征	1. 截止阀（铜质） 2. 规格:DN63 3. 法兰连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.3
1.1	普工	工日	0.08	-	-	87.1	6.97
1.2	一般技工	工日	0.208	-	-	134	27.87
1.3	高级技工	工日	0.032	-	-	201	6.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.03	7.03
2	材料费	-	-	-	-	-	115.07
2.1	水	m3	0.001	-	-	4.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.295419	-	-	1	0.30
2.3	石棉橡胶板	kg	0.114	-	-	7.49	0.85
2.4	白铅油	kg	0.05	-	-	9.68	0.48
2.5	机油	kg	0.004	-	-	12.1	0.05
2.6	破布	kg	0.004	-	-	6.19	0.02
2.7	砂纸	张	0.004	-	-	0.26	0.00
2.8	氧气	m3	0.114	-	-	3.82	0.44
2.9	乙炔气	kg	0.038	-	-	8.82	0.34
2.10	低碳钢焊条	kg	0.132	-	-	4.1	0.54
2.11	热轧厚钢板	kg	0.202	-	-	3.39	0.68
2.12	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06
2.13	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19
2.14	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16
2.15	六角螺栓	kg	0.208	-	-	7.14	1.49
2.16	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18
2.17	弹簧压力表	块	0.016	-	-	65	1.04
2.18	六角螺栓带螺母、垫圈	套	4.12	-	-	2	8.24
2.19	截止阀（铜质）	个	1	-	-	100	100.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.28
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.02	-	-	73.93	1.48
3.2	试压泵	台班	0.024	-	-	16.99	0.41
3.3	其他施工机具使用费	台班	1	-	-	0.39	0.39



Handwritten signature in black ink.

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 6 页 共 31 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	165.65
5	管理费	-	-				7.16
6	利润	-	-				2.2
综合单价							175.01



鹿彬彬



孙文学




分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 7 页 共 31 页

项目编码	031002011001	项目名称	水表			计量单位	组
项目特征	1. DN100水表组 2. 含DN100(含密闭阀一个、止回阀一个、水表一组、法兰两片) 3. 详见图纸 4. 满足设计及业主要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	458.9
1.1	普工	工日	0.76	-	-	87.1	66.20
1.2	一般技工	工日	1.976	-	-	134	264.78
1.3	高级技工	工日	0.304	-	-	201	61.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	66.82	66.82
2	材料费	-	-	-	-	-	1072.98
2.1	水	m3	0.002	-	-	4.8	0.01
2.2	电	kW·h	0.086	-	-	0.78	0.07
2.3	其他材料费	元	2.803299	-	-	1	2.80
2.4	石棉橡胶板	kg	1.106	-	-	7.49	8.28
2.5	白铅油	kg	0.1	-	-	9.68	0.97
2.6	机油	kg	0.197	-	-	12.1	2.38
2.7	破布	kg	0.054	-	-	6.19	0.33
2.8	砂纸	张	0.024	-	-	0.26	0.01
2.9	氧气	m3	0.603	-	-	3.82	2.30
2.10	乙炔气	kg	0.201	-	-	8.82	1.77
2.11	低碳钢焊条	kg	0.783	-	-	4.1	3.21
2.12	热轧厚钢板	kg	1.029	-	-	3.39	3.49
2.13	无缝钢管	m	0.029	-	-	8	0.23
2.14	输水软管	m	0.057	-	-	12	0.68
2.15	螺纹阀门	个	0.057	-	-	10	0.57
2.16	六角螺栓	kg	1.596	-	-	7.14	11.40
2.17	压力表弯管	个	0.057	-	-	11	0.63
2.18	弹簧压力表	块	0.057	-	-	65	3.71
2.19	六角螺栓带螺母、垫圈	套	49.44	-	-	2	98.88
2.20	尼龙砂轮片	片	0.041	-	-	8	0.33
2.21	尼龙砂轮片	片	0.126	-	-	4.27	0.54
2.22	清油	kg	0.02	-	-	19.2	0.38
2.23	水表	组	1	-	-	600	600.00



孙文定

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 8 页 共 31 页

2.24	法兰止回阀	个	1	-	-	150	150.00
2.25	碳钢平焊法兰	片	2	-	-	15	30.00
2.26	密闭阀	个	1	-	-	150	150.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.73
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.143	-	-	73.93	10.57
3.2	试压泵	台班	0.086	-	-	16.99	1.46
3.3	砂轮切割机	台班	0.009	-	-	28.54	0.26
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.013	-	-	25.67	0.33
3.5	电焊条恒温箱	台班	0.013	-	-	62.93	0.82
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.29	3.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1548.61
5	管理费	-	-				68.01
6	利润	-	-				20.88
综合单价							1637.5



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 9 页 共 31 页

项目编码	031002011002	项目名称	水表			计量单位	组
项目特征	1. 水表（铜质） 2. 购买DN20智能水表，含安装费						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	27.17
1.1	普工	工日	0.045	-	-	87.1	3.92
1.2	一般技工	工日	0.117	-	-	134	15.68
1.3	高级技工	工日	0.018	-	-	201	3.62
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.95	3.95
2	材料费	-	-	-	-	-	81.98
2.1	其他材料费	元	0.038887	-	-	1	0.04
2.2	机油	kg	0.015	-	-	12.1	0.18
2.3	黑玛钢管箍	个	1.01	-	-	1.1	1.11
2.4	聚四氟乙烯生料带	m	1.736	-	-	0.34	0.59
2.5	锯条	根	0.08	-	-	0.77	0.06
2.6	水表（铜质）	个	1	-	-	80	80.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.31
3.1	管子切断套丝机	台班	0.008	-	-	20.71	0.17
3.2	其他施工机具使用费	元	-	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	109.46
5	管理费	-	-	-	-	-	4.02
6	利润	-	-	-	-	-	1.24
综合单价							114.72

孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 10 页 共 31 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖槽坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 土壤类别:根据现场实际土质 2. 挖土深度:详见图纸 3. 原土打夯							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.46	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.26	1.26	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.85	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.61	0.61	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.31	
5	管理费	-	-				0.8	
6	利润	-	-				0.35	
综合单价							12.46	



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 11 页 共 31 页

项目编码	040101003002	项目名称	挖基坑土方				计量单位	m3
项目特征	1. 挖除原有水表坑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	8.47	
1.1	普工	工日	0.0827	-	-	87.1	7.20	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.27	1.27	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.85	
3.1	履带式推土机	台班	0.0002	-	-	857	0.17	
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0018	-	-	1149.61	2.07	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.61	0.61	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.32	
5	管理费	-	-				0.8	
6	利润	-	-				0.35	
综合单价							12.47	



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 12 页 共 31 页

项目编码	040103001001	项目名称	沟槽、基坑回填方			计量单位	m3
项目特征	1. 填方来源:自行考虑 2. 密实度:夯实						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.25	1.25
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.62
3.1	电动夯实机	台班	0.0955	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.29
5	管理费	-	-				0.78
6	利润	-	-				0.34
综合单价							12.41



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 13 页 共 31 页

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置				计量单位	m3
项目特征	1. 余土外运 2. 运距自行考虑							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	1.02	
1.1	普工	工日	0.0077	-	-	87.1	0.67	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.35	0.35	
2	材料费	-	-	-	-	-	0	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.41	
3.1	轮胎式装载机	台班	0.0022	-	-	680.01	1.50	
3.2	自卸汽车	台班	0.0086	-	-	966.83	8.31	
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.6	2.60	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13.43	
5	管理费	-	-				0.25	
6	利润	-	-				0.11	
综合单价							13.79	



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 14 页 共 31 页

项目编码	040203007001	项目名称	切缝				计量单位	m
项目特征	1. 工作坑及路口处处切缝							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	0.72	
1.1	普工	工日	0.00543	-	-	87.1	0.47	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.25	0.25	
2	材料费	-	-	-	-	-	3.83	
2.1	水	m3	0.105	-	-	4.8	0.50	
2.2	其他材料费	元	0.057054	-	-	1	0.06	
2.3	金刚石锯片	片	0.0044	-	-	742.04	3.26	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.2	
3.1	混凝土切缝机	台班	0.00625	-	-	29.57	0.18	
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.02	0.02	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.75	
5	管理费	-	-	-	-	-	0.49	
6	利润	-	-	-	-	-	0.25	
综合单价							5.49	



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 15 页 共 31 页

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	1. C25砼地面恢复 2. 180mm厚 3. 包含养生 4. 满足图纸设计及规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	20.8
1.1	普工	工日	0.04091	-	-	87.1	3.56
1.2	一般技工	工日	0.07271	-	-	134	9.74
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.49	7.49
2	材料费	-	-	-	-	-	46.9
2.1	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.2	水	m3	0.0661	-	-	4.8	0.32
2.3	电	kW·h	0.0648	-	-	0.78	0.05
2.4	预拌混凝土	m3	0.1836	-	-	245	44.98
2.5	其他材料费	元	0.734035	-	-	1	0.73
2.6	钢模板	kg	0.04775	-	-	4.3	0.21
2.7	脱模剂	kg	0.01029	-	-	1.79	0.02
2.8	铁件	kg	0.065	-	-	4.5	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.7
5	管理费	-	-	-	-	-	3.9
6	利润	-	-	-	-	-	1.87
综合单价							73.47

孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 16 页 共 31 页

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 管道材质及规格:DN25 PE给水管，承压能力不小于1.6MPa 2. 管道接口形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:清洗、消毒及水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.29
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21
2	材料费	-	-	-	-	-	4.02
2.1	水	m3	0.0023	-	-	4.8	0.01
2.2	电	kW·h	0.0563	-	-	0.78	0.04
2.3	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00
2.4	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.5	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.7	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.8	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.9	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.10	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01
2.11	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00
2.12	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.13	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.14	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.15	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.16	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.17	DN25 PE给水管	m	1.02	-	-	3.5	3.57
2.18	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	1.131	0.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	-	1	-	-	0.04	0.04

孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 17 页 共 31 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.36
5	管理费	-	-				1.23
6	利润	-	-				0.38
综合单价							13.97



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 18 页 共 31 页

项目编码	040501005002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1. 管道材质及规格:DN32PE给水管，承压能力不小于1.6MPa 2. 管道接口形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:清洗、消毒及水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.29
1.1	普工	工日	0.0137	-	-	87.1	1.19
1.2	一般技工	工日	0.0357	-	-	134	4.78
1.3	高级技工	工日	0.0055	-	-	201	1.11
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.21	1.21
2	材料费	-	-	-	-	-	6.22
2.1	水	m3	0.0023	-	-	4.8	0.01
2.2	电	kW·h	0.0563	-	-	0.78	0.04
2.3	其他材料费	元	0.002418	-	-	1	0.00
2.4	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.5	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.7	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.8	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.9	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.10	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01
2.11	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00
2.12	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.13	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.14	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.15	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.16	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.17	DN32PE给水管	m	1.02	-	-	5.5	5.61
2.18	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.283	-	-	1.698	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00
3.4	其他施工机具使用费	-	1	-	-	0.04	0.04

孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 19 页 共 31 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.56
5	管理费	-	-				1.23
6	利润	-	-				0.38
综合单价							16.17



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 20 页 共 31 页

项目编码	040501012001	项目名称	顶管			计量单位	m
项目特征	1. 管道材质及规格:DN100 PE给水管, 承压能力不小于1.6MPa 2. 管道接口形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:清洗、消毒及水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.66
1.1	普工	工日	0.0227	-	-	87.1	1.98
1.2	一般技工	工日	0.0588	-	-	134	7.88
1.3	高级技工	工日	0.009	-	-	201	1.81
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.99	1.99
2	材料费	-	-	-	-	-	117
2.1	水	m3	0.0353	-	-	4.8	0.17
2.2	电	kW·h	0.1902	-	-	0.78	0.15
2.3	其他材料费	元	0.009141	-	-	1	0.01
2.4	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.5	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.6	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	4.1	0.00
2.7	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00
2.8	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.9	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02
2.10	锯条	根	0.0583	-	-	0.77	0.04
2.11	铁砂布	张	0.0076	-	-	1.19	0.01
2.12	热轧厚钢板	kg	0.0049	-	-	3.36	0.02
2.13	橡胶板	kg	0.0012	-	-	9.1	0.01
2.14	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01
2.15	焊接钢管	m	0.0021	-	-	5.72	0.01
2.16	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01
2.17	顶管顶进	m	1	-	-	60	60.00
2.18	DN100 PE给水管	m	1.015	-	-	53	53.80
2.19	室外塑料给水管热熔管 件	个	0.273	-	-	10	2.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.1
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 21 页 共 31 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	130.76
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				0.63
综合单价							133.43



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 22 页 共 31 页

项目编码	040501012002	项目名称	顶管			计量单位	m
项目特征	1. 管道材质及规格:DN63 PE给水管, 承压能力不小于1. 6MPa 2. 管道接口形式:热熔 3. 管道检验及试验要求:清洗、消毒及水压试验						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	10. 91
1. 1	普工	工日	0. 0181	-	-	87. 1	1. 58
1. 2	一般技工	工日	0. 047	-	-	134	6. 30
1. 3	高级技工	工日	0. 0072	-	-	201	1. 45
1. 4	其他人工费	元	1	-	-	1. 59	1. 59
2	材料费	-	-	-	-	-	72. 04
2. 1	水	m3	0. 0088	-	-	4. 8	0. 04
2. 2	电	kW • h	0. 1122	-	-	0. 78	0. 09
2. 3	其他材料费	元	0. 004412	-	-	1	0. 00
2. 4	氧气	m3	0. 0006	-	-	3. 82	0. 00
2. 5	乙炔气	kg	0. 0002	-	-	8. 82	0. 00
2. 6	低碳钢焊条	kg	0. 0002	-	-	4. 1	0. 00
2. 7	六角螺栓	kg	0. 0005	-	-	7. 14	0. 00
2. 8	压力表弯管	个	0. 0003	-	-	11	0. 00
2. 9	弹簧压力表	块	0. 0003	-	-	65	0. 02
2. 10	锯条	根	0. 0146	-	-	0. 77	0. 01
2. 11	铁砂布	张	0. 0057	-	-	1. 19	0. 01
2. 12	热轧厚钢板	kg	0. 0042	-	-	3. 36	0. 01
2. 13	橡胶板	kg	0. 001	-	-	9. 1	0. 01
2. 14	螺纹阀门	个	0. 0005	-	-	15	0. 01
2. 15	焊接钢管	m	0. 0017	-	-	5. 72	0. 01
2. 16	橡胶软管	m	0. 0008	-	-	9	0. 01
2. 17	顶管顶进	m	1	-	-	50	50. 00
2. 18	DN63 PE给水管	m	1. 02	-	-	20	20. 40
2. 19	室外塑料给水管热熔管 件	个	0. 281	-	-	5	1. 41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0. 08
3. 1	电焊机械(综合2)	台班	0. 0002	-	-	73. 93	0. 01
3. 2	试压泵	台班	0. 0002	-	-	16. 99	0. 00
3. 3	电动单级离心清水泵	台班	0. 0001	-	-	32. 75	0. 00
3. 4	其他施工机具使用费	台班	1	-	-	0. 06	0. 06

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 23 页 共 31 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	83.03
5	管理费	-	-				1.61
6	利润	-	-				0.49
综合单价							85.13



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 24 页 共 31 页

项目编码	040502003002	项目名称	塑料管管件			计量单位	个
项目特征	1. PE63*63*25三通 2. 热熔连接						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	9.38
1.1	高级技工	工日	0.031	-	-	201	6.23
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.15	3.15
2	材料费	-	-	-	-	-	20.45
2.1	其他材料费	元	0.004445	-	-	1	0.00
2.2	破布	kg	0.034	-	-	6.19	0.21
2.3	三氯乙烯	kg	0.02	-	-	11.7	0.23
2.4	PE63*63*25三通	个	1	-	-	20	20.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04
3.1	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.87
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47
6	利润	-	-	-	-	-	2.72
综合单价							38.06



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 25 页 共 31 页

项目编码	040502003003	项目名称	塑料管管件				计量单位	个
项目特征	1. PE100*100*63三通 2. 热熔连接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	9.38	
1.1	高级技工	工日	0.031	-	-	201	6.23	
1.2	其他人工费	元	1	-	-	3.15	3.15	
2	材料费	-	-	-	-	-	30.45	
2.1	其他材料费	元	0.004445	-	-	1	0.00	
2.2	破布	kg	0.034	-	-	6.19	0.21	
2.3	三氯乙烯	kg	0.02	-	-	11.7	0.23	
2.4	PE100*100*63三通	个	1	-	-	30	30.00	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.04	
3.1	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.87	
5	管理费	-	-	-	-	-	5.47	
6	利润	-	-	-	-	-	2.72	
综合单价							48.06	



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 26 页 共 31 页

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1. 材质:混凝土路面破除 2. 厚度:18cm 3. 垃圾外运, 运距自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.87
1.1	普工	工日	0.003492	-	-	87.1	0.30
1.2	一般技工	工日	0.0018	-	-	134	0.24
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.32	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	7.4E-5	-	-	16.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7.86
3.1	轮胎式装载机	台班	0.000612	-	-	680.01	0.42
3.2	自卸汽车	台班	0.002952	-	-	966.83	2.85
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.009	-	-	368.94	3.32
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.27	1.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.73
5	管理费	-	-	-	-	-	0.16
6	利润	-	-	-	-	-	0.06
综合单价							8.95

鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 27 页 共 31 页

项目编码	041201012001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项
项目特征	1. 根据工程情况综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1341.33
1.1	普工	工日	10.8	-	-	87.1	940.68
1.2	一般技工	工日	1.2	-	-	134	160.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	239.85	239.85
2	材料费	-	-	-	-	-	167.93
2.1	枕木	m3	0.08	-	-	1048	83.84
2.2	镀锌铁丝	kg	10	-	-	6.56	65.60
2.3	草袋	m2	9.58	-	-	1.93	18.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11429.22
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	3	-	-	1492.04	4476.12
3.2	平板拖车组	台班	3	-	-	1488.17	4464.51
3.3	回程费(占机械费)	元	558.5475	-	-	1	558.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1930.04	1930.04
4	1+2+3小计		-	-	-	-	12938.48
5	管理费						362.25
6	利润						139.44
综合单价							13440.17

鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 28 页 共 31 页

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜质 3. 规格、压力等级:DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.1
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18
1.2	一般技工	工日	0.065	-	-	134	8.71
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.2	2.20
2	材料费	-	-	-	-	-	27.28
2.1	水	m3	0.001	-	-	4.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.079354	-	-	1	0.08
2.3	石棉橡胶板	kg	0.003	-	-	7.49	0.02
2.4	机油	kg	0.009	-	-	12.1	0.11
2.5	氧气	m3	0.042	-	-	3.82	0.16
2.6	乙炔气	kg	0.014	-	-	8.82	0.12
2.7	低碳钢焊条	kg	0.05	-	-	4.1	0.21
2.8	热轧厚钢板	kg	0.026	-	-	3.39	0.09
2.9	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.10	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.11	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26
2.13	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.14	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.15	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	-	-	0.34	0.51
2.17	锯条	根	0.061	-	-	0.77	0.05
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.2	1.21
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.72	0.58
2.20	截止阀	个	1.01	-	-	23	23.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.04
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.008	-	-	73.93	0.59
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03
3.4	管子切断套丝机	台班	0.008	-	-	20.71	0.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 29 页 共 31 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.42
5	管理费	-	-				2.23
6	利润	-	-				0.68
综合单价							46.33



鹿彬彬



孙文学



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 30 页 共 31 页

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门			计量单位	个
项目特征	1. 类型: 止回阀 2. 材质: 铜质 3. 规格、压力等级: DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	15.1
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18
1.2	一般技工	工日	0.065	-	-	134	8.71
1.3	高级技工	工日	0.01	-	-	201	2.01
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.2	2.20
2	材料费	-	-	-	-	-	44.45
2.1	水	m3	0.001	-	-	4.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.079354	-	-	1	0.08
2.3	石棉橡胶板	kg	0.003	-	-	7.49	0.02
2.4	机油	kg	0.009	-	-	12.1	0.11
2.5	氧气	m3	0.042	-	-	3.82	0.16
2.6	乙炔气	kg	0.014	-	-	8.82	0.12
2.7	低碳钢焊条	kg	0.05	-	-	4.1	0.21
2.8	热轧厚钢板	kg	0.026	-	-	3.39	0.09
2.9	无缝钢管	m	0.003	-	-	8	0.02
2.10	输水软管	m	0.006	-	-	12	0.07
2.11	螺纹阀门	个	0.006	-	-	10	0.06
2.12	六角螺栓	kg	0.036	-	-	7.14	0.26
2.13	压力表弯管	个	0.006	-	-	11	0.07
2.14	弹簧压力表	块	0.006	-	-	65	0.39
2.15	尼龙砂轮片	片	0.004	-	-	8	0.03
2.16	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	-	-	0.34	0.51
2.17	锯条	根	0.061	-	-	0.77	0.05
2.18	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	1.2	1.21
2.19	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	0.72	0.58
2.20	止回阀	个	1.01	-	-	40	40.40
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.04
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.008	-	-	73.93	0.59
3.2	试压泵	台班	0.006	-	-	16.99	0.10
3.3	砂轮切割机	台班	0.001	-	-	28.54	0.03
3.4	管子切断套丝机	台班	0.008	-	-	20.71	0.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇
江旁庄村农村供水保障设施项目

标段：

第 31 页 共 31 页

3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.15	0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.59
5	管理费	-	-				2.23
6	利润	-	-				0.68
综合单价							63.5



鹿彬彬



孙文学



材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“备注”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程清单综合单价。

注：本表可在招标人处
工程量清单综合单价表



措施项目清单计价表

工程名称：2026年度修武县城关镇江
旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	119.94	详见明细表E.3.2
2	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	7196.64	详见明细表E.3.2
3	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
5	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
本页小计				7316.58	--
				7316.58	--

本页小计

7316.58

7316.58

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

注：请逐项目清点



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	11994.4	1	119.94	-	-	-	-	-	
2	041201019001	安全生产	11994.4	60	7196.64	-	-	-	-	-	
3	041201020001	冬雨季施工	5242.97	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201021001	夜间施工增加	5242.97	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201023001	二次搬运	5242.97	0	0	-	-	-	-	-	
合					7316.58						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基数”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。



措施项目费用分拆表

工程名称：2026年度修武县城关镇江
旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

本页小

合



孙敬修

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

在厂家特别说明要求的,中温集团建设列明。



暂列金额明细表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式的，直接填写“暂定金额”；

2、按行填列上述暂定金
3、结算时应按合同规定计算并填写

3. 按应

有效期止: 2050年07月09日

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度修武县城关镇江
旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写。

用金。



注：本表“暂估金额”和“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人按有关计价规定确定，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。



总承包服务费计价表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A”“费率B”,并计算填写“金额C”;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总包服务费的,应填写“确认计算基础A”,并计算填写“结算金额C”,
 如:采用总价计价方式计算总包服务费的,可直接填写“结算金额C”。



直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写



注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：2026年度修武县城关镇江旁庄村农村供水保障设施项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

孙敬修



合 计