

沁阳太行窑头段修缮保护项目工程

招标工程量清单

招 标 人：沁阳市文化广电和旅游局



河南智尚工程造价咨询有
限公司
造价咨询人：



2026年06月07日

招标工程量清单

招 标 人



(单位盖章)

造价咨询人:



单位资质专用章

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

河南智尚工程造价
咨询有限公司
有效期至:2028年07月27日

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

河南智尚工程造价咨询
有限公司
有效期至:2028年11月07日

编制时间: 2026年6月7日

复核时间: 2026年6月7日

总说明

工程名称：沁阳太行陞窑头段修缮保护项目

第1页 共1页

一、工程概况

- 1、工程名称：沁阳太行陞窑头段修缮保护项目；
 - 2、工程地点：位于焦作市沁阳市常平乡窑头村；
 - 3、建设单位：沁阳市文化广电和旅游局；
 - 4、勘察设计单位：河南省文物建筑保护设计研究中心；
 - 5、工程内容：太行陞窑头段内文物修缮共分两部分，一部分为文物建筑群的修缮保护，第二部分为古坂道的清理，具体情况如下：
 - (1) 文物建筑：
 - 1) 窑头村关帝庙：戏楼、山门、东西厢房、大殿及东西耳房共计五处文物建筑。
 - 2) 窑头村奎星楼一处文物建筑。
 - 3) 窑头村寨门一处文物建筑。
 - 4) 窑头村厘金所：大门、正房、东西厢房共计四处单体文物建筑。
 - 5) 窑头村车马店（1）号：主房及南北耳房、北厢房两处文物建筑。
 - 6) 关爷坡关爷庙：山门、东西厢房、无梁殿及东西耳房共计四处文物建筑。
 - (2) 古遗迹：窑头村段古坂道，遗存总长度约154.2米。此次清理由狮子口起至奎星楼下，治理总长度约249米。
 - (3) 2024年补充修缮文物点：
 - 1) 窑头村车马店（2）号：下院大门、马棚、南北厢房、正房共计五座文物建筑；上院倒座大门、上院正房、上院东厢房共计三座文物建筑。
 - 2) 厘金所二进院：厘金所二进东西厢房两处文物建筑。
 - 3) 窑头村店房一：东路一进院东西厢房、正房、西路一进院正房、二进院西厢房共计五处文物建筑。
 - 4) 窑头村店房二：西院西厢房、正房、东院东西厢房、正房共计五处文物建筑。
 - 5) 窑头村店房三：一进院临街倒座大门、正房两处文物建筑。
 - 6) 窑头村店房四：临街倒座大门、东西厢房、正房四处文物建筑。
- ## 二、编制依据
- 1、图纸依据：建设方提供的《沁阳太行陞窑头段修缮保护》设计方案图纸；
 - 2、清单依据：《工程量清单项目计量规范》（2013-河南）。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	106.35			
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	0.3			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内、前廊 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	108.2			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	108.2			
5	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	47.1			
6	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	51.1			
7	02B002	柱墩接	对歪闪的明间柱进行墩接，并加铁骨两道	根	1			
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：黑板及后人水泥抹面 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	4.3			
9	011601001001	石踏步拆除拆除	拆除后人在前檐东次间增设的石踏步	m3	2.640			
10	011601001002	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	8.760			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	02B003	墙体裂缝维修	裂缝较宽处（0.5cm以上）采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大（缝宽大于1cm）且表面不平整部分，应将表层断裂砖块抽取，用整砖替换	m	2.63			
12	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：见图纸 2、石表面加工要求：见图纸	m3	25.830			
13	02B004	内墙面清理	拆除后人张贴报纸，剔除脱落内墙皮	m2	14			
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	19.42			
15	02B005	博风砖维修	对于博缝砖处裂缝采用局部拆砌，白灰勾缝，对于抹面裂缝重做抹面。空洞处，用石块补缝，灌浆处理。（表面不做抹面，保持历史原貌）	项	1			
16	011610001001	木门窗拆除	前檐明间板门	m2	2.1			
17	02B006	明间西缝五架梁北侧侧梁头糟朽修缮	将木构架采用局部落架，对梁头糟朽空洞部位进行不饱和聚合树脂灌浆，待凝固后，重新校安使用，梁外用玻璃布以手糊法缠绕。	项	1			
18	020503005001	平板枋	1、构件名称类别：前檐明间、西次间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.16302			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	020503004001	额枋	1、构件名称类别： 前檐西次间东缝额枋 2、木材品种：松木	m3	0.02934			
20	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别： 垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.031296			
21	02B007	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间西缝 前檐金瓜柱、明间东 缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	1.27			
22	02B008	檩裂缝加固	1、部位：西耳房一 层楞木、西次间前后 檐檩、东耳房后檐檐 檩 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	4.5			
23	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸： 65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面 过刨	m	83.2			
24	020508025001	清水望板	1、板宽厚度：20mm 2、木材品种：松木 3、刷生桐油2道	m2	4.9			
25	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图 纸 2、木材品种：松木	m	8.18			
26	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图 纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m	8.18			
27	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸： 180×180×30	m2	83.92879			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m ²	106.35			
29	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	30.50			
30	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	15.25			
31	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	4			
32	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	19.6			
33	020602011001	垂脊附件	1、类型、规格尺寸：高600	条	12			
34	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m ²	5.76			
35	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：185*70mm 2、木材品种：松木	m	16.8			
36	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m ²	4.90			
37	020510002001	花栏杆	1、构件栏芯类形式样：见图纸	m	7.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	4.7328			
39	020509022001	过木	1、断面尺寸： 150*720*2000mm 2、木材品种：松木	m3	0.2160			
40	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	494.36952			
41	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	3.232944			
42	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	253.353816			
43	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	0.71148			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
44	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	77.074836			
45	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.574			
46	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	22.1756			
47	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.90165			
48	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.0825			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
49	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	9.8			
50	020906008001	栏杆油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.0675			
		措施项目						
51	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	31.5			
52	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	152.1253			
53	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	97.64			
54	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	106.35			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 关帝庙戏楼及东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	96.36			
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	2.2			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内、前廊 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	68.81			
4	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖 280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	68.81			
5	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1			
6	020201001001	补配阶条石、下槛石	1、石料种类、构件规格：青石 2、石表面加工要求及等级：见图纸	m2	0.7			
7	020201002001	踏跺	清除杂草，拆处前檐踏步石，重新砌筑	m2	1.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	02B002	柱裂缝加固	1、部位：前檐柱 2、做法：将干缩裂缝清理干净，宽小于3mm 时，采用腻子勾抹严实；宽3mm～30mm 时，用木条嵌补，并采用改性结构胶粘剂粘牢，进行隔潮防腐处理	m	1			
9	02B003	柱打伞拨正	对歪闪的东次间前檐东西西柱进行打伞拨正	根	1			
10	02B004	柱根糟朽维修	柱根糟朽侧面开口清理后填充修补材料并用化学材料灌注严实。	根	1			
11	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	10.3152			
12	020111005001	梢子、盘头	1、梢子盘头层数及做法：补配墀头缺失部分 2、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖 3、灰浆种类及配合比：白灰浆	份	1			
13	02B005	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	1			
14	011201003001	墙面灌浆	1、勾缝类型：空洞处，用石块补缝，灌浆处理	m2	2.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	02B006	墙体裂缝灌缝封堵	1、部位：墙体裂缝 2、做法：清理裂缝，采用白灰灌缝，外侧白灰勾缝	m	1			
16	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m ²	1.75			
17	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m ²	4.74			
18	02B007	明间东缝五架梁北侧梁头存斜向断裂维修	对梁头断裂部位进行不饱和聚合树脂灌浆，待凝固后，重新校安使用，梁外用玻璃布以手糊法缠绕。	项	1			
19	02B008	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁、平板枋裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	1			
20	02B009	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间东西缝脊瓜柱、明间西缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1			
21	02B010	西次间西缝五架梁维修	将西次间西缝五架梁采用局部落架，对梁头糟朽空洞部位进行不饱和聚合树脂灌浆，待凝固后，重新校安使用，梁外用玻璃布以手糊法缠绕。	项	1			
22	020503005001	平板枋	1、构件名称类别：更换明间平板枋 2、木材品种：松木	m ³	0.061824			
23	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换前、后檐檐檩枋 2、木材品种：松木	m ³	0.08292			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	02B011	斗拱校正归安	斗拱校正，小斗归安	攒	1			
25	02B012	檩裂缝加固	1、部位：后檐东次间檐檩、明间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1			
26	020508022001	垫板	1、部位：补配后檐东次间、东梢间垫板	m3	0.025272			
27	02B013	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	97			
28	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	124.44			
29	020505007001	矩形飞椽	1、构件截面尺寸：65*65 2、木材品种：硬杂木	根	29			
30	020508020001	闸挡板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	2.54			
31	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	28.96			
32	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70mm 2、木材品种：松木	m	14.48			
33	020508017001	小连檐	1、断面尺寸：厚2mm 2、木材品种：松木	m	14.48			
34	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸：180×180×30	m2	64.7751			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m ²	96.36			
36	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	28			
37	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	14.58			
38	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
39	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1、类型：见图纸 2、规格尺寸：见图纸	座	1			
40	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	13.6			
41	020602011001	垂脊附件	1、类型、规格尺寸：高600	条	4			
42	011610002001	金属门窗拆除	拆除金属门窗	m ²	21.34			
43	020509001001	榻扇	1、窗芯类形、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：50*70mm 3、木材品种：松木	m ²	6.76			
44	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚70mm 2、木材品种：松木	m	13			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	020509020001	门头板余塞板	1、木材品种：松木 2、板厚度：20mm	m2	0.9			
46	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	238.569974			
47	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	13.64958			
48	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	108.484144			
49	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	2.89632			
50	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	92.85978			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
51	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	5.304			
52	020903002002	下架构件油漆（ 门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	7.16015			
53	020905001001	隔扇门窗油漆	1、门类型：隔扇门窗 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	6.76			
		措施项目						
54	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	126.0			
55	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	54.8964			
56	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	96.36			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关帝庙山门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙山门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	125.01			
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	5.3			
3	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖280×150×60mm 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	5.3			
4	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1			
5	020201001001	补配阶条石、下槛石	1、石料种类、构件规格：青石 2、石表面加工要求及等级：见图纸	m2	0.7			
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	21.78			
7	011604001002	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：瓷砖地面	m2	45.65			
8	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	67.43			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第2页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	02B002	柱根糟朽维修	柱根糟朽侧面开口清理后填充修补材料并用化学材料灌注严实。	根	1			
10	02B003	墙体裂缝维修	裂缝较宽处（0.5cm以上）采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大（缝宽大于 1cm）且表面不平整部分，应将表层断裂砖块抽取，用整砖替换	m	1.89			
11	02B004	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	1.44			
12	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	6.4			
13	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	6.4			
14	02B005	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁、平板枋裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	5.9			
15	02B006	檩、枋裂缝加固	1、部位：随檩枋、平板枋、檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	8.32			
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间前檐下金檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.0314			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第3页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	02B007	斗拱修补	按原尺寸式样补配	攒	1			
18	02B008	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	46			
19	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸： 65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	75.90			
20	020505007001	矩形飞椽	1、构件截面尺寸： 65*65 2、木材品种：硬杂木	根	5			
21	020505007002	矩形飞椽维修	1、构件截面尺寸： 65*65 2、木材品种：硬杂木	根	27			
22	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	6			
23	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	6			
24	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸： 180×180×30	m ²	79.95108			
25	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m ²	125.01			
26	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	32.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第4页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格 尺寸：见图纸	m	16.24			
28	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：正房 见图纸	座	2			
29	020602013002	窑制吻兽	1、规格尺寸：耳房 见图纸	座	4			
30	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1、类型：见图纸 2、规格尺寸：见图纸	座	1			
31	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型： 灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	16			
32	020602011001	垂脊附件	1、类型、规格尺寸： 高600	条	4			
33	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	10.94			
34	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚70mm 2、木材品种：松木	m	13.72			
35	020509001001	榻扇	1、窗芯类形、式样： 方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：50*70mm 3、木材品种：松木 4、玻璃品种、厚度：5mm	m2	6.6528			
36	020509002001	槛窗（棖心）	1、窗芯类形、式样： 方格棖心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.79720			
37	020509020001	门头板余塞板	1、木材品种：松木 2、板厚度：20mm	m2	1.508			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	321.2648 48			
39	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	2.942808			
40	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	94.67446			
41	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	0.96544			
42	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	172.9893 6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
43	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	3.248			
44	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	14.27758			
45	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	5.04			
46	020905001002	隔扇门窗油漆	1、门类型：隔扇门窗 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	6.9168			
47	020905002001	木窗油漆（棂心）	1、窗类型：棂心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.7972			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 关帝庙正殿

标段:

第7页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	115.1976			
49	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.3533			
50	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	125.01			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关帝庙正殿

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关帝庙正殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关帝庙正殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	48.290			
2	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时,距离表面留有 5-10mm 的空隙,再用乳胶掺原石粉补抹整齐,与周围色泽一致	项	1			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	22.36			
4	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位:室内地面 2、砖规格:青砖 280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	22.36			
5	02B002	墙体裂缝维修	裂缝较宽处(0.5cm以上)采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大(缝宽大于1cm)且表面不平整部分,应将表层断裂砖块抽取,用整砖替换	m	1.43			
6	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型:墙面灰缝流失处 2、勾缝材料种类:白灰砂浆	m2	3.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	02B003	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m ²	1			
8	020103002001	糙砖砖檐	1、砖檐种类、层数：三层 2、砌筑方式：粗砌 3、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖	m	8.297			
9	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m ³	3.70			
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m ²	12.3			
11	02B004	梁裂缝加固	1、部位：明间南北五架梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	4.2			
12	02B005	檩、枋裂缝加固	1、部位：南次间脊檩、南次间前檐金檩、南次间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	3.16			
13	02B006	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	12			
14	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木	m	15.6			
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高65mm 2、木材品种：松木	m	8.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
16	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	8.78			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	29.5			
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	48.290			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	17.56			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.78			
21	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
22	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	200.1137 72			
23	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	33.77771 2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
24	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	34.11758			
25	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.516			
26	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	82.4			
27	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.1055			
28	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.1214			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	37.3589			
30	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	69.12494			
31	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	22.361			
32	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	48.29			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关帝庙东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关帝庙东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	48.290			
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	3.4			
3	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1			
4	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	23.02			
5	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖 280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	22.36			
6	02B002	墙体裂缝维修	裂缝较宽处（0.5cm 以上）采取灌注白灰浆的方式对裂缝进行加固。对墙体开裂较大（缝宽大于 1cm）且表面不平整部分，应将表层断裂砖块抽取，用整砖替换	m	1.69			
7	02B003	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm 的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用打磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	2.1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m ²	16.78			
9	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：墙面灰缝流失处 2、勾缝材料种类：白灰砂浆	m ²	3.3			
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m ²	9.6			
11	02B004	梁裂缝加固	1、部位：明间南北五架梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	2.6			
12	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间北缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.45			
13	02B006	檩、枋裂缝加固	1、部位：南次间前檐金檩、脊檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.52			
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间前檐下金檩随梁枋 2、木材品种：松木	m ³	0.00468			
15	02B007	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	30			
16	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木	m	39.0			
17	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.78			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.78			
19	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	36.8009			
20	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	48.290			
21	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.78			
22	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
23	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	8.78			
24	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	200.1137 72			
25	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	33.77771 2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	34.11758			
27	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.516			
28	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	82.4			
29	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.1055			
30	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.1214			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	69.12494			
32	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	22.361			
33	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	48.29			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关帝庙西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关帝庙西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关帝庙西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：关帝庙西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	60.28			
2	050101006001	清除草皮	清除前檐地面杂草	m2	0.5			
3	02B001	阶条石粘接	用环氧树脂粘接裂缝。粘接时，距离表面留有 5-10mm 的空隙，再用乳胶掺原石粉补抹整齐，与周围色泽一致	项	1			
4	020201001001	补配阶条石、下槛石	1、石料种类、构件规格：青石 2、石表面加工要求及等级：见图纸	m2	0.32			
5	020201002001	踏跺	清除地面红砖、碎石及杂草，参照遗存补配踏步	m2	1.35			
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	15.88			
7	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖 280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	15.88			
8	02B002	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	32.03			
9	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	4.2804			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	020102002001	贴墙面	1、部位：前檐二层前檐槛墙青砖丝缝墙 2、用砖品种、规格、强度等级：青砖280×150×60mm 3、砂浆种类、强度等级及配合比：白灰浆	m2	6.78			
11	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	9.8194			
12	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	0.4			
13	011201003001	墙面灌浆	1、勾缝类型：空洞处，用石块补缝，灌浆处理	m2	15.09			
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	46.19			
15	02B003	梁架杀虫处理	把棉花浸泡在专用的熏蒸杀虫药中，用镊子钳把棉花球放入蠹虫危害洞口的上方，然后用塑料薄膜或家用保鲜膜覆盖，四周再用胶带密封，利用杀虫药的熏蒸、触杀、胃毒作用，进行灭治。熏蒸完毕后，必须及时打开门窗进行透气、透风	项	1			
16	020504003001	承重	1. 部位：北次间北缝一层楼板梁更换 2. 木材品种：松木	m3	0.1495			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	02B004	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁、平板枋裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	1.15			
18	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间东西缝脊瓜柱、明间西缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.6			
19	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换北稍间前檐枋 2、木材品种：松木	m3	0.0144			
20	02B006	檩、枋、楞木裂缝加固	1、部位：檩、枋、楞木裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	14.31			
21	02B007	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	29			
22	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：65*65mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	37.7			
23	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	13.7			
24	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	13.7			
25	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	30.86			
26	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	60.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	27.4			
28	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	13.7			
29	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
30	020508022001	垫板	1、部位：北稍间二层前檐垫板	m3	0.069			
31	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	1			
32	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40mm 3、木材品种：松木	m2	3.932			
33	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	2.2			
34	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	324.962372			
35	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	175.677912			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	49.3812			
37	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.494			
38	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	38.4002			
39	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.87498			
40	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.18595			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 奎星楼

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	127.6401			
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	59.21675			
43	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	60.28			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：奎星楼

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 奎星楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：奎星楼

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：奎星楼

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	后建建筑屋面进行拆除	后建建筑屋面进行拆除	m2	27.7576			
2	020201002001	踏跺维修	参照遗存补配缺失的踏步，重做歪闪处的踏步	m2	1.5			
3	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：墙面灰缝流失处 2、勾缝材料种类：白灰砂浆	m2	27.9			
4	02B001	墙体裂缝灌缝封堵	1、部位：南立面东侧 2、做法：清理裂缝用锅铁填缝，白灰浆勾抿严实	m	0.92			
5	011601001001	砖砌体拆除	歪闪踏跺拆除	m3	2.64			
6	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	3			
7	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	4.2			
8	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	21.7			
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*170	m3	0.145486			
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*170	m3	0.07712			
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ 140	m3	0.009232			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.006770			
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.489275			
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	134.108			
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12			
16	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12			
17	020601001001	铺望砖	1、望砖规格尺寸：180×180×30	m2	26.8216			
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	33.1584			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	12			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	6.28			
21	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：125*50mm;80*50MM 2、木材品种：松木	m	10.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	5.2			
23	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	82.94688			
24	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	16.51088			
25	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	26.8216			
26	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.08			
27	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	12.7928			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（膩子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	9.1728			
		措施项目						
29	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	66.7564			
30	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	27.7576			
31	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	18.7154			
32	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	33.1584			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头寨门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：窑头寨门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：窑头寨门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：窑头寨门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：窑头寨门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	151.904			
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	31.548			
3	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	27.9912			
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	55.5			
5	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	72.5			
6	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	72.5			
7	020201002001	踏跺	补配前檐明间青石踏步	m2	3.090			
8	020201002002	踏跺维修	前檐东尽间踏步用环氧树脂粘接牢固，歪闪处的踏步重新归位	m2	1.20			
9	020201001001	阶条石	参照遗存补配前檐东稍间与东尽间阶条石	m3	0.1935			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	4.2			
11	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	0.72			
12	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m2	1			
13	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	10.35			
14	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	22.8			
15	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥M5.0	m3	20.65			
16	020204004001	挑檐石	参照遗存补配后檐东次间至东稍间拔檐石，长约7.1米。拔檐石规格为520X740X60	m3	0.22152			
17	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.258836			
18	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：抱头梁 2、木材品种：180*160mm	m3	0.12960			
19	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：280*230	m3	0.966			
20	020502002003	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*180	m3	0.33264			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	02B002	梁裂缝加固	1、部位：明间东缝 三架梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	1.2			
22	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m ³	0.103771			
23	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m ³	0.064094			
24	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m ³	1.175051			
25	02B003	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间东缝前檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.33			
26	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	330.226087			
27	020508016001	大连檐（里口木）	1、木材品种：松木	m	32.32			
28	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	32.32			
29	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	13			
30	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	56			
31	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	151.904			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	32.32			
33	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	16.16			
34	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
35	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：185*70mm 2、木材品种：松木	m	12.76			
36	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m ²	7.35			
37	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m ²	1.989			
38	020509001001	榻扇	1、窗芯类形、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：50*70mm 3、木材品种：松木 4、玻璃品种、厚度：5mm	m ²	6.08			
39	020509020001	门头板余塞板	1、木材品种：松木 2、板厚度：20mm 3、防护材料种类、涂刷遍数：生桐油2道	m ²	1.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
40	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	319.4777 29			
41	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	70.55681 2			
42	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	127.4668			
43	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.858			
44	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	28.14171 2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
45	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	20.37382			
46	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	8.35756			
		措施项目						
47	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	65.33794			
48	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	96			
49	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	95.835			
50	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	151.904			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所大门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：厘金所大门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	119.90			
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	29.112			
3	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	22.9192			
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	49.1			
5	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	26.7			
6	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	44.9			
7	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	5.85			
8	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	9.648			
9	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	02B002	墙体裂缝加固	1、部位：东山墙中部土坯墙有一道裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	0.72			
11	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	87.8			
12	02B003	柱裂缝加固	1、部位：前檐明间东、西缝檐柱 2、做法：将干缩裂缝清理干净，宽小于3mm 时，采用腻子勾抹严实；宽3mm~30mm 时，用木条嵌补，并采用改性结构胶粘剂粘牢，进行隔潮防腐处理	m	3.34			
13	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.102050			
14	02B004	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、抱头梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	4.96			
15	020503001001	圆枅（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.204489			
16	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：东次间东缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.32			
17	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	293.664			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	27			
19	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	27			
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	9.0			
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	126.084			
22	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	31.92			
23	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	15.96			
24	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：118*10mm； 2、木材品种：松木	m	7.4			
26	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.2			
27	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	2.74			
28	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	19.40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.01775			
30	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	382.12055			
31	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	191.5552			
32	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆刷三道扣漆一道	m2	0.16128			
33	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	107.93128			
34	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	5.968			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	16.67348			
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.12496			
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.0639			
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	4.071			
39	020906008001	栏杆油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	2.87			
		措施项目						
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	37.04088			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	110.84220			
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	130.2708			
43	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	126.084			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：厘金所正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	16.884			
2	020704001001	糙堤散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	11.58			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	26.215			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	33.9			
5	020701001001	细堤方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	33.9			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	41.1127			
7	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	20.55635			
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	21.73895			
9	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.039250			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 280*220	m3	0.535920			
11	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*220	m3	0.09456			
12	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.03072			
13	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.01024			
14	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木	m3	0.203472			
15	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.46482			
16	020503003001	替木	1、规格： 450*50*40mm 2、木材品种：松木	块	4			
17	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ65mm 2、木材品种：松木	m	319.2			
18	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	48.6			
19	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	48.6			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	17.06			
21	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.53			
22	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
23	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸，C1、C2、M1、M4 2、木材品种：松木	m3	0.337748			
24	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：M-1/M-3见图纸 2、木材品种：松木	m	19.334			
25	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类型、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.16385			
26	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	2.60702			
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	99.97219			
28	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	30.338916			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	29.53626			
30	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.43691			
31	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.60702			
32	020905002001	木窗油漆（棂心）	1、窗类型：棂心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.16385			
		措施项目						
33	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	88			
34	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	57.80			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	37.9585			
36	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	48.6			
37	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	57.78468			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：厘金所东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	18.828			
2	020704001001	糙堤散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.329			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	21.685			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	33.9			
5	020701001001	细堤方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	33.9			
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	19.65			
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	65.3			
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	3			
9	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.036017			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：金柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ150 4、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.060582			
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：280*220	m3	0.4928			
12	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*220	m3	0.2112			
13	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.05120			
14	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.029696			
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.813888			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ65mm 2、木材品种：松木	m	319.2			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	41.5			
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	58.07224			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格 尺寸：见图纸	m	8.53			
20	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
21	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型： 灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	17.06			
22	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样： 方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m ²	0.6			
23	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.074688			
24	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木， 规格见图纸	m ³	0.56916			
25	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m ²	1.162			
26	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	32.2			
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m ²	216.84525			
28	020903002001	下架构件油漆（ 柱子）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆子 二道扣油一道	m ²	3.215046			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	122.6473 88			
30	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	39.03588			
31	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	8.43691			
32	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.60702			
33	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.16385			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	4.648			
35	020906008001	栏杆油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	2.7062			
		措施项目						
36	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	39.3			
37	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	62.67844			
38	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	67.8756			
39	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	48.621			
40	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	58.07224			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：厘金所西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费			100.000	
1.1	其中:1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		808.000	
1.3	3)住房公积金	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		170.000	
1.4	4)工伤保险费	综合工日_分部分项+综合工日_措施项目		100.000	
2	增值税~销项税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费		9.000	
合计					

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：厘金所院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	84.24			
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失,四周杂草丛生	m2	27.8			
3	020704001001	糙墙散水	1、砖料规格:青砖280×140×65 2、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	23.619			
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求:顺裁 2、砖料规格:青砖280×140×65 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m	56.072			
5	020201001001	阶条石	参照遗存重做白灰勾缝	m2	2			
6	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	12.9			
7	020702006001	石板面	1、铺设位置:室内 2、石料规格:见图纸	m2	71.9			
8	020512001001	木地板	1、板厚度:40 2、木材品种:松木	m2	35.6			
9	020504001001	圆搁栅	1、木材品种:松木,规格见图纸	m3	1.653210			
10	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内明间西侧下碱 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	1.5			
11	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	34.397			
12	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类:参照原做法	m2	64.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
13	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.077828			
14	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间南、北缝前檐柱，室内前、后檐二层金柱 2、做法：将干缩裂缝清理干净，宽小于3mm时，采用腻子勾抹严实；宽3mm~30mm时，用木条嵌补，并采用改性结构胶粘剂粘牢，进行隔潮防腐处理	m	2.7			
15	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：220*200	m3	0.2112			
16	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：单步梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：见图纸	m3	0.11730			
17	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.018144			
18	02B003	枋裂缝加固	1、部位：正房明间前檐檩下随檩枋 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.4			
19	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.829965			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ 100mm 2、木材品种：松木	m	303.6805 36			
21	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	39.8			
22	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	39.8			
23	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	40.9			
24	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	130.2766 6			
25	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	19.91			
26	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	39.8			
27	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸，C1、C2、M1、M4 2、木材品种：松木	m ³	0.10335			
28	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	11.72			
29	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m ²	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	3.828			
31	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	444.897984			
		措施项目						
32	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	148.04117			
33	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	137.7303			
34	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	130.27666			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(1)号正房及南、北耳房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(1)号正房及南、北耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	83.996			
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失,四周杂草丛生	m2	18.520			
3	020704001001	糙埧散水	1、砖料规格:青砖280×140×65 2、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m2	15.16945			
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求:顺裁 2、砖料规格:青砖280×140×65 3、垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度:25厚中砂	m	25.88			
5	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型:剔除红砖及水泥抹面,重做踏步勾缝 2、勾缝材料种类:白灰砂浆	m2	0.3			
6	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位:室内 2、抹灰层种类:水泥砂浆	m2	46.8			
7	020702006001	石板面	1、铺设位置:室内 2、垫层材料种类、厚度:砂垫层	m2	46.8			
8	020512001001	木地板	1、板厚度:40 2、木材品种:松木	m2	1.1			
9	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类:参照原做法	m2	33.2			
10	020101003001	糙砖土坯砖墙	1、用砖品种规格:土坯砖300×150×80 2、灰浆品种及配合比:泥浆	m3	3.196			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	02B001	柱裂缝加固	1、部位：明间东、西缝前檐金柱 2、做法：对裂缝处采用木条镶补，并用改性环氧树脂粘结牢固	m	0.8			
12	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	335.984			
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	20.24			
14	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	20.24			
15	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	1.7			
16	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	83.996			
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	20.24			
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.12			
19	011610001001	木门窗拆除	拆除前檐后人改制门、窗	m ²	4			
20	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：118*10mm； 2、木材品种：松木	m	10.496			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	2.8764			
22	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	4.3670			
23	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	272.3829 36			
		措施项目						
24	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排 齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	69.91908			
25	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高 5m	m2	76.212			
26	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	83.996			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：车马店(1)号北厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(1)号北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(1)号北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：300*400 2、基础、垫层：材料品种、厚度：三七灰土 3、砌体材料：机砖 4、砂浆强度等级：M7.5 5、盖板材质、规格：400*600青石板	m	21.2			
2	02B001	拆除后加建筑	1. 拆除院内后加建筑 2. 垃圾外运	m2	110			
		措施项目						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：车马店(1)号院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	113.85			
2	010101001001	平整场地	现建筑散水全部遗失，四周杂草丛生	m2	16.880			
3	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖280×140×65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	16.88			
4	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖280×140×65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	39.242			
5	020702006001	石板面	1、铺设位置：室内 2、垫层材料种类、厚度：砂垫层	m2	0.6			
6	02B001	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	25			
7	011601001001	砖砌体拆除	前檐墙及室内明间东侧后人用红砖砌筑	m3	2.90			
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.90			
9	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：青石墙体白灰勾缝，见图纸	m2	0.15			
10	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	5.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	02B002	梁裂缝加固	1、部位：前檐廊部东、西缝单步梁 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	0.7			
12	02B003	檩、枋裂缝加固	1、部位：明间中檩、明间北侧平板枋 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.3			
13	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	65.0			
14	020508025001	清水望板	1、板宽厚度：20mm 2、木材品种：松木 3、刷生桐油2道	m ²	3.5			
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	9.9			
16	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m	9.9			
17	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m ²	113.85			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	42.74			
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.9			
20	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	6			
21	020602014001	中堆、宝顶、天王座	1、类型：见图纸 2、规格尺寸：见图纸	座	1			
22	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	23.0			
23	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m ²	68.40516			
24	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m ²	31.11596			
25	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m ²	18.6446			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
26	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.42			
27	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.596			
		措施项目						
28	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	75.042			
29	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	188.1			
30	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	113.85			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关爷庙无梁殿

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	133.6140			
2	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	133.6140			
3	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.6			
4	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
5	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.0			
6	020602012001	戗脊	1、规格尺寸：见图纸	m	12.600			
7	02B001	博脊	规格见图纸	m	12.44			
8	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	13.04			
		措施项目						
9	021001005001	苫背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	174.69800			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关爷庙山门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关爷庙山门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 关爷庙山门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	66.6600			
2	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	66.6600			
3	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.12			
4	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	4			
5	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	22.00			
6	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	24.24			
		措施项目						
7	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	63.38760			
8	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	66.66			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：关爷庙东西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关爷庙东西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	48.248			
2	020602001001	筒瓦屋面	1、屋面类型：筒板瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、基层材料种类：护板灰20mm厚→灰泥背80—100mm厚→青灰背20mm厚（材料配比同护板灰）	m2	48.248			
3	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	6.52			
4	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	4			
5	020602008001	筒瓦排山	1、窑制瓦件类型：灰件 2、瓦件规格尺寸：2号	m	29.6			
6	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	13.04			
		措施项目						
7	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	30.6440			
8	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	48.248			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：关爷庙无量殿东西耳房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050101006001	清除草皮	古坂道局部滋生杂草	m2	30			
2	02B001	古坂道上部碎石清理	清理由狮子口向西长约 95 米被碎石覆盖的古坂道，清理至原古坂道路面，清理后仔细排查原古坂道遗存情况	m2	380			
3	020702006001	石板面	用卵石及石板铺砌	m2	616			
		措施项目						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：窑头村古坂道

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：窑头村古坂道

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：窑头村古坂道

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011604001001	平面抹灰层拆除	台阶水泥剔除后重新勾缝	m2	0.690			
2	011201003001	墙面处理	松动的石块使用锅铁加固，剔除后人在墙体表面做的抹面和勾缝，并对石缝进行灌缝处理，不做勾缝和抹面	m2	32.4			
3	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	5.6			
4	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.9205			
5	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	5.16378			
6	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.94232			
7	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.61073			
		措施项目						
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车马店(2)号下院大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院大门

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院大门

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	36.28			
2	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	21.8400			
3	02B001	拆除后人所建的石房	拆除后人所建的石房	m2	9			
4	02B002	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	21.8400			
5	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	10.034			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	180			
7	02B003	梁裂缝加固	1、部位：楼板梁、明间西缝五架梁、楞木 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	3.1			
8	02B004	檩裂缝加固	1、部位：檩裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.4			
9	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：瓜柱裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.3			
10	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	1			
11	02B006	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	66			
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	7.88			
14	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	7.88			
15	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	11			
16	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	47.28			
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.76			
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.88			
19	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	164.3663 93			
		措施项目						
20	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	71.902			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	78.80			
22	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	43.7472			
23	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	47.28			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号下院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	110.194			
2	011604001001	平面抹灰层拆除	台阶水泥剔除后重新勾缝	m2	0.690			
3	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	8.16			
4	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	5			
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	32			
6	02B001	柱裂缝加固	1、部位：一层明间北缝前檐金柱、一层明间南缝前檐金柱、二层柱子上端 2、做法：对裂缝处采用木条镶补，并用改性环氧树脂粘结牢固	m	2.95			
7	02B002	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、抱头梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	8.4			
8	02B003	檩裂缝加固	1、部位：明间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.4			
9	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	115.194			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.78			
11	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.89			
12	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：118*10mm； 2、木材品种：松木	m	7.08			
13	020509002001	槛窗	1、窗心类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m ²	0.77			
14	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m ²	220.149418			
		措施项目						
15	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m ²	28.595			
16	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m ²	68.9586			
17	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m ²	64.505			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院南厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院南厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	33.186			
2	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	27.68			
3	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	27.6800			
4	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	8.85			
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	30			
6	02B002	梁裂缝加固	1、部位：楼板梁、楞木、三架梁、五架梁梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	13.1			
7	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.16344			
8	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	13			
9	02B003	檩裂缝加固	1、部位：檩裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.2			
10	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.795846			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	02B004	瓜柱裂缝加固	1、部位：瓜柱裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.65			
12	02B005	椽飞拆除	屋面椽飞拆除	根	20			
13	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	60			
14	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	20			
15	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	53.186			
16	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.17			
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.34			
18	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.5376			
19	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	194.244302			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	10.812			
21	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	87.07720			
22	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	55.44			
23	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	53.186			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院北厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院北厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	平整地坪	清理地面的杂物，平整地坪	m2	4.296600			
2	011201003001	墙面处理	松动的石块使用锅铁加固，剔除后人在墙体表面做的抹面和勾缝，并对石缝进行灌缝处理，不做勾缝和抹面	m2	1			
3	02B002	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	5			
4	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	12.0			
5	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	1			
6	020601002001	重做苫背层	1、做法：20厚护板灰，60厚青灰背	m2	6.9768			
7	02B009	青石板屋面	取出后人铺设的塑料棚等材料，施工中进一步勘察，如发现有残损的石板，则进行更换	m2	1			
8	020509022001	过木	1、断面尺寸： 150*720*2000mm 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.043008			
9	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸： 80*40mm； 2、木材品种：松木	m	3.4			
10	020509002001	槛窗	1、窗心类型、式样： 方格 2、框边挺、装芯截面尺寸： 60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.7310			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	11.459697			
		措施项目						
12	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	5.704			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：车马店(2)号下院马棚

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号下院马棚

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号下院马棚

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	67.222			
2	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	27.0183			
3	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	35.5873			
4	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	11.2			
5	02B002	后加建筑拆除	1. 南次间后檐墙外后人搭建建筑拆除 2. 垃圾外运	m2	4			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	58			
7	02B003	椽飞拆除	屋面椽费拆除	根	27			
8	020501001001	扶正歪闪倾斜的柱子	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.118064			
9	02B004	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、抱头梁裂缝 2、做法：清理裂缝，用环氧树脂加木条镶补裂缝	m	8			
10	02B005	梁架扶正	1、部位：明间北缝梁架 2、做法：扶正歪闪倾斜的梁架	樑	1			
11	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.16344			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
12	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.083398			
13	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	134.444			
14	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	11.59			
15	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	11.59			
16	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	25			
17	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	67.07133			
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	11.59			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	23.18			
20	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.117600			
21	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	3.68			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
22	020509002001	槛窗	1、窗芯类型、式样：方格 2、框边挺、装芯截面尺寸：60*130mm；30*20mm； 3、木材品种：松木	m2	0.8428			
23	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.5652			
24	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	266.150248			
		措施项目						
25	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	20			
26	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	106.628			
27	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	66.89886			
28	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	67.07133			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号上院倒座

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 车马店(2)号上院倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	40.9728			
2	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖280×150×60mm 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	40.9728			
3	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	16.52			
4	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.553896			
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	28			
6	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：300*320mm	m3	1.55136			
7	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*260mm	m3	0.554112			
8	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：140*140mm	m3	0.087808			
9	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：160*160mm	m3	0.077824			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	1.286746			
11	020503003001	随檩枋	1、构件名称类别：垫枋 2、木材品种：松木	m3	0.141056			
12	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	382.6766 35			
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12.68			
14	020508018001	瓦口板	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	12.68			
15	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	70.71401 2			
16	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	77.00564			
17	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	25.36			
18	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.68			
19	020509022001	过木	1、断面尺寸：见图纸，C1、C2、M1、M4 2、木材品种：松木	m3	0.61269			
20	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：见图纸； 2、木材品种：松木	m	18.88			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	020509007002	门枕	1、截面尺寸：40*100mm 2、木材品种：松木	m	1.23			
22	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.6592			
23	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.6952			
24	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	174.3294 49			
		措施项目						
25	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	28			
26	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	72.9100			
27	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	40.9728			
28	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	57.8208			
29	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	77.00564			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号上院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号上院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	011607001001	拆除屋面瓦件	1. 工作内容:拆除原有屋面瓦件脊饰及灰背	m2	40.446			
2	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1、拆除的基层类型：拆除后人增设吊顶	m2	22.14792			
3	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	12.0			
4	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	36			
5	02B001	梁裂缝加固	1、部位：明间东缝五架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1			
6	020505002001	矩形椽	1、构件截面尺寸：70*70mm 2、木材品种：松木 3、刨光要求：四面过刨	m	16			
7	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	40.446			
8	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.49			
9	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	14.98			
10	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：260*40mm； 2、木材品种：松木	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
11	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	90.212927			
		措施项目						
12	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	24			
13	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：双排齐檐架 2、檐口高度：见图纸	m2	36.77590			
14	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	21.5802			
15	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	40.446			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：车马店(2)号上院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 车马店(2)号上院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	41.1894			
2	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	14.22565			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	28.45			
4	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	26.4414			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	69.97845			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	106.30115			
7	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.460566			
8	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020111005001	梢子、盘头	1、梢子盘头层数及做法：高685*宽300 2、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖 3、灰浆种类及配合比：白灰浆	份	2			
10	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.79312			
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：300*240mm	m3	1.17216			
12	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.414144			
13	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.082477			
14	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.089907			
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.531357			
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.117894			
17	020503003001	替木	1、规格：560*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	233.6933 68			
19	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.22			
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	48.60036			
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	57.78468			
22	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.06			
23	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
24	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.12			
25	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.649572			
26	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.60467			
27	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	26.4414			
28	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m ³	0.445536			
29	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	29.81			
30	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.1			
31	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m ²	0.1295			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
32	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.49552			
33	020509015001	直拼屏门	1、门类形式样：屏门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：厚40 3、木材品种：松木	m2	1.2558			
34	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.0314			
35	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	234.4851 14			
36	020903002001	下架构件油漆（ 柱子）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆子 二道扣油一道	m2	18.66164 8			
37	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	134.3051 04			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	36.3093			
39	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.524			
40	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	13.20372			
41	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.75132			
42	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.405			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	125.65385			
44	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	86.7447			
45	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	41.1894			
46	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	52.8828			
47	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	57.78468			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	41.1894			
2	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	14.22565			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	28.45			
4	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	26.4414			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	29.75049			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	106.30115			
7	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.373086			
8	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.72			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020111005001	梢子、盘头	1、梢子盘头层数及做法：高685*宽300 2、用砖品种及规格：280mm×150mm×60mm 条砖 3、灰浆种类及配合比：白灰浆	份	2			
10	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.79312			
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：300*240mm	m3	1.17216			
12	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.414144			
13	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别：金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.082477			
14	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别：脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.089907			
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、涂刷遍数：刷生桐油2道	m3	0.531357			
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.117894			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	020503003001	替木	1、规格：560*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4			
18	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	233.693368			
19	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：见图纸 2、木材品种：松木	m	8.22			
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	48.60036			
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	57.78468			
22	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	18.12			
23	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.06			
24	020602013001	窑制吻兽	1、规格尺寸：见图纸	座	2			
25	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.649572			
26	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.60467			
27	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	26.4414			
28	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m ³	0.369096			
29	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	27.19			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.1			
31	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m ²	0.1295			
32	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m ²	1.49552			
33	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m ²	2.7144			
34	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m ²	234.485114			
35	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m ²	18.661648			
36	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m ²	134.305104			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	36.3093			
38	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.524			
39	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	13.20372			
40	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.75132			
41	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.405			
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
42	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	125.65385			
43	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	86.7447			
44	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	41.1894			
45	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	52.8828			
46	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	57.78468			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所二进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：四类土 2、挖土深度：2M内	m3	28.8			
2	010501001001	垫层	1、混凝土种类：预拌 2、混凝土强度等级：C10	m3	3.2			
3	010403001001	石基础	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	22.72			
4	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	58.8			
5	010103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求	m3	33.68			
6	060105009001	排水管	1、材质：PVC 2、规格：Φ90mm	m	7.84			
7	02B001	木条装饰	1、外立面依照位置采用木条装饰表示原正房门窗位置	m2	7.020872			
		措施项目						
8	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	56			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：厘金所二进院挡土墙

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.4227			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	23.88			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	8.7			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	13.6521			
5	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	13.6521			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	63.1			
7	02B002	墙体裂缝加固	1、部位：前檐墙明间北侧裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	1.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	011604002001	立面抹灰层拆除	1、拆除部位：后檐墙下部石墙及室内墙体下槛墙 2、抹灰层种类：剔除水泥外抹面	m ²	62.03125			
9	02B003	梁裂缝加固	1、部位：明间北缝三架梁南侧 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.3			
10	02B004	瓜柱裂缝加固	1、部位：明明间北缝脊瓜柱存一道裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.32			
11	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明间脊檩随檩枋 2、木材品种：松木	m ³	0.01256			
12	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	117.776			
13	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	14.68			
14	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	16.3			
15	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	26.846			
16	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.50			
17	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	155.590594			
19	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	13.549104			
20	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	17.57448			
21	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.772			
22	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	105.5395			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
23	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.66945			
24	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.071			
		措施项目						
25	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	44.485			
26	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	13.6521			
27	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	26.846			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一一进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 店房——进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房——进院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房——进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 药房——进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	21.6225			
2	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.4227			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	23.88			
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	13.6521			
5	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	4.174829			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	84.33438			
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.72			
8	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.072816			
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：240*200mm	m3	0.39984			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.009792			
11	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	0.442514			
12	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 更换明间脊檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.01256			
13	020506005001	叉手	1、规格：厚60 2、木材品种：松木	块	4			
14	020503003001	替木	1、规格： 480*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4			
15	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	124.704			
16	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	14.68			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	24.00552			
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	26.846			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型： 灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.50			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.75			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.095657			
22	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.14842			
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	12.12			
24	020509007002	门枕	1、截面尺寸：40*45mm 2、木材品种：松木	m	1.1			
25	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	1.6608			
26	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.071			
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	155.590594			
28	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	13.549104			
29	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	17.57448			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.772			
31	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	105.5395			
32	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.66945			
33	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.071			
		措施项目						
34	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	60.31098			
35	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	44.485			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一一进院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 店房——进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房——进院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 药房——进院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	26.1259			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	52.6			
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	6.3			
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	90.4			
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：前檐柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	8.28			
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	7.75			
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	179.6			
8	02B003	酥碱砖剔补	对酥碱深度大于 2cm的墙砖，用小铲或凿子将酥碱部分剔除干净，用砍磨加工后的砖块按原位、原形制镶嵌，白灰勾缝	m2	0.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	011201003001	墙面勾缝	1、勾缝类型：对酥碱深度未超过 30mm 的墙砖使用砖药（白灰膏 7：砖粉 3 加入适量青灰及水）进行修补，然后白灰进行勾缝	m ²	0.9			
10	02B004	补砌缺失砖体	1. 砖规格：青砖 270X135X65 2. 灰浆品种：白灰浆	块	15			
11	02B005	墙体裂缝加固	1、部位：后檐明间西侧上部墙体开裂 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	0.85			
12	02B006	梁裂缝加固	1、部位：五架梁、三架梁裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	8.45			
13	02B007	檩裂缝加固	1、部位：西次间前檐金檩、前檐西尽间金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.5			
14	02B008	瓜柱裂缝加固	1、部位：西次间西缝脊瓜柱、西尽间前檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.00			
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m ³	0.17133			
16	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换明随梁枋 2、木材品种：松木	m ³	0.016056			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	020503005001	平板枋	1、构件名称类别： 前檐东次间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.010941			
18	020503004001	额枋	1、构件名称类别： 前檐东次间额枋 2、木材品种：松木	m3	0.018235			
19	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	543.008			
20	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	17.38			
21	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	122.9			
22	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	129.5525			
23	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	35.0			
24	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	17.5			
25	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.240483			
26	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	13.8			
27	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.6			
28	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	1.6			
29	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：60mm	m2	0.55			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：50 3、木材品种：松木	m2	2.07966			
31	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	1.2816			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	461.4107 96			
33	020903002001	下架构件油漆（ 柱子）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆子 二道扣油一道	m2	8.96784			
34	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	263.2303 46			
35	020904001001	斗拱油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆刷 三道扣漆一道	m2	1.147776			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	121.26114			
37	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	6.552			
38	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	24.98945			
39	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	6.111972			
40	020905001002	隔扇门窗油漆	1、门类型：隔扇门窗 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.4304			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
41	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（膩子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	5.6543			
42	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.894			
		措施项目						
43	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	128.45			
44	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	141.0878			
45	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	129.5525			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一一进院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房——进院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房——进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房——进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房——进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	9.1592			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	21.42			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	23			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	23			
5	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	23			
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	12.218			
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	53.7			
8	02B002	檩裂缝加固	1、部位：明间脊檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	02B003	梁裂缝加固	1、部位：楼板梁裂缝 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.05			
10	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	8.6			
11	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ80mm 2、木材品种：松木	m	92.052			
12	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高80 2、木材品种：松木	m	15.04			
13	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	6.2			
14	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	42.112			
15	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.04			
16	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.52			
17	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	9.92			
18	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：50 3、木材品种：松木	m ²	1.75968			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.4571			
20	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.4514			
21	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	157.216162			
22	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	94.269822			
23	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	27.0165			
24	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	10.72584			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
25	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.75968			
26	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.8017			
27	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	5.8056			
		措施项目						
28	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	63.92			
29	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	46.0908			
30	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	42.112			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：店房—西院—进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称： 病房一西院一进院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 药房—西院—进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 药房—西院一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	49.0408			
2	020704001001	糙粳散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.3126			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	35.02			
4	020701001001	细粳方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	31.67296			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	78.006113			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、抹灰种类：参照原做法	m2	115.254032			
7	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.076404			
8	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.252			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： D280mm	m3	0.507123			
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： D180mm	m3	0.12544			
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.036418			
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.02462			
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	1.673631			
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、规格：D60 3、木材品种：松木	m3	0.081041			
15	020506005001	叉手	1、规格：厚60 2、木材品种：松木	块	4			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ80mm 2、木材品种：松木	m	240.68625			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	63.06			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	21.02			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.51			
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.332212			
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.736143			
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	32.27488			
24	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m ²	0.9971			
25	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m ³	0.5136			
26	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	28.21			
27	020204013001	石门框	1、石料种类、构件规格：青石120*70	m ³	0.00672			
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石430*120*180	块	2			
29	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.2			
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m ²	1.72328			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	2.875			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	201.7394 41			
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	123.2155 81			
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	35.61628			
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	17.1964			
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（膩子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.72328			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（膩子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	5.75			
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.9884			
		措施项目						
39	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	129.1313 12			
40	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	91.8574			
41	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.5568			
42	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	49.0408			
43	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	63.06			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 店房—西院二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房—西院二进院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称： 病房—西院二进院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	020702007001	乱铺块石	1、铺设位置：院内地面 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土	m2	224.008282			
2	02B001	拆除后加建筑	1. 拆除院内后加建筑 2. 垃圾外运	m2	129.228			
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类 2、挖土深度：2M内	m3	27.928			
4	010403001001	石基础	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级：水泥砂浆M5	m3	27.928			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	100.429088			
		措施项目						
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房一院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称： 店房一院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房一院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	11.8235			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	29.08			
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	18.2			
4	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	18.2			
5	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	112.657			
6	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	2.337			
7	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	2.337			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	02B002	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间北缝后檐金瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1			
9	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	192.289			
10	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	8.5			
11	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.426443			
12	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	23.5			
13	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	27			
14	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	47.23642			
15	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	16.58			
16	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	8.29			
17	020602004001	垂脊	1、脊件类型、规格尺寸：披水梢垄	m	2.5			
18	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	7.8			
19	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.7876			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	0.9555			
21	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.66			
22	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	155.049742			
23	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	95.852262			
24	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	30.73779			
25	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.4290			
26	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.9801			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
27	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.5752			
28	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.8514			
29	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.036			
		措施项目						
30	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	63.5014			
31	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	46.904			
32	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	47.23642			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房二西院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 店房二西院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二西院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙塼散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.3371			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	23.06			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	19.8738			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	30.7			
5	020701001001	细塼方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	30.7			
6	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	29.169			
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	65.6			
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.133851			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	02B002	梁裂缝加固	1、部位：明间东缝 三架梁、楼板梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.84			
10	02B003	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间西缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.55			
11	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.320798			
12	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.102165			
13	020503006002	随梁枋	1、构件名称类别：更换东次间后檐金枋 2、木材品种：松木	m3	0.009241			
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	248.29			
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	10.5			
16	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.351288			
17	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	47.9			
18	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	47.9			
19	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	63.85362			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	19.56			
21	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	9.78			
22	020602004001	垂脊	1、脊件类型、规格尺寸：披水梢垄	m	13.058			
23	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	6.66			
24	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.82575			
25	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样：方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	1.192			
26	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.84678			
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	190.22002			
28	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	114.94956			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	45.7385			
30	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.7			
31	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	10.395			
32	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.82575			
33	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	2.492			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
34	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	2.80896			
		措施项目						
35	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	46.3			
36	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	76.9686			
37	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	61.6344			
38	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	63.85362			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房二西院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 店房二西院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房二西院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙埂散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	10.2292			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	20.45			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m2	30.58			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	30.58			
5	020701001001	细埂方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	30.58			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	48.1746			
7	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	13.78			
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	23.903			
9	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	1.484			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	02B002	墙体开缝加固	1、部位：室内北山墙土坯墙开裂 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m ²	3.3			
11	02B003	梁裂缝加固	1、部位：明间南缝三架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.8			
12	02B004	檩裂缝加固	1、部位：南次间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.2			
13	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：随檩枋 2、木材品种：松木	m ³	0.00828			
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	156.694			
15	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.383771			
16	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	19.5			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m ²	39			
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	41.676			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.10			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格 尺寸：见图纸	m	7.55			
21	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.25375			
22	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	13.212			
23	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.5704			
24	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	1.6233			
25	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.8142			
26	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	140.7449 44			
27	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	87.19464 4			
28	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：三道灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆三 道	m2	23.34906			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.4815			
30	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.1408			
31	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.2466			
32	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.4086			
		措施项目						
33	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	43.9			
34	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	56.323			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房二东院西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二东院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称: 店房二东院西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙墁散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m ²	10.4432			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	20.85			
3	011604001001	平面抹灰层拆除	1、拆除部位：室内 2、抹灰层种类：水泥砂浆	m ²	18.2			
4	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m ²	18.2			
5	020701001001	细墁方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m ²	18.2			
6	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m ³	0.156213			
7	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m ²	91.6			
8	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m ³	14.358336			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	010403003001	石墙	1、石料种类、规格： 见图纸 2、石表面加工要求： 见图纸	m ³	28.138336			
10	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m ³	5.724			
11	020103002001	糙砖砖檐	1、砖檐种类、层数： 三层 2、砌筑方式：粗砌 3、用砖品种及规格： 280mm×150mm×60mm 条砖	m	7.8			
12	02B002	墙体裂缝加固	1、部位：前檐墙明间北侧裂缝 2、做法：对裂缝处用泥浆灌缝，并补做墙皮	m	3.5			
13	02B003	梁裂缝加固	1、部位：明间南缝三架梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	4.7			
14	02B004	檩裂缝加固	1、部位：南次间后檐金檩 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	1.83			
15	02B005	瓜柱裂缝加固	1、部位：明间西缝脊瓜柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	0.5			
16	02B006	枋打伞拨正	1、部位：明间后檐金枋出现脱榫 2、做法：对脱榫金枋进行打伞拨正	根	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
17	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.278932			
18	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：更换东次间后檐金枋 2、木材品种：松木	m3	0.005299			
19	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	175.491294			
20	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	7.7			
21	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.203698			
22	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	6.6			
23	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	37.28			
24	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	38.1732			
25	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	15.6			
26	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	7.8			
27	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.148824			
28	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	7.82			
29	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1295			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.5704			
31	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	0.6156			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	124.36424			
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	77.26672			
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	27.25056			
35	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	1.328			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	8.15636			
37	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.5704			
38	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.32948			
39	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.41412			
		措施项目						
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	63.648			
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	60.567			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：店房二东院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房二东院东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房二东院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二东院东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙塍散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	16.504475			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	33.45			
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	50.4			
4	020701001001	细塍方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	50.4			
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间后檐东西檐柱、前檐西檐柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	2.4			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	61.2			
7	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	1.5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	010403003001	石墙	1、石料种类、规格： 毛石 2、砂浆强度等级、 配合比：M5水泥砂浆	m3	5.28			
9	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、 强度等级：机砖 240*115*55 2、墙体类型：室内 内墙 3、砂浆强度等级、 配合比：M5混合砂浆	m3	2.25			
10	02B003	墙体裂缝加固	1、部位：东山墙中 部青石墙裂缝 2、做法：对裂缝处 用泥浆灌缝，并补做 墙皮	m	1.86			
11	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	2.76			
12	02B004	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、 五架梁、楼板梁 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	9.75			
13	02B005	檩裂缝加固	1、部位：明间金檩 随檩枋、东稍间后檐 金檩开裂 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	3.6			
14	02B006	瓜柱裂缝加固	1、部位：前檐东次 间东缝金瓜柱、后檐 东次间东缝金瓜柱、 前檐西次间西缝金瓜 柱 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	0.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
15	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.114198			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：Φ70mm 2、木材品种：松木	m	430.2294 12			
17	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	10.2			
18	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.15876			
19	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.380662			
20	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	48.4			
21	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	74.4			
22	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	81.51674			
23	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	24.52			
24	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.26			
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	1.15			
26	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.153295			
27	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	3.7125			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
28	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	2.9331			
29	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.82698			
30	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	288.259802			
31	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	186.50664			
32	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	60.148			
33	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	4.4			
34	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	13.718682			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
35	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	7.425			
36	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.987			
37	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	3.48348			
		措施项目						
38	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	25.52			
39	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	116.2248			
40	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	96.8			
41	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	81.51674			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房二东院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称： 店房二东院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二东院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房二院落环境整治

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房二院落环境整治

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房二院落环境整治

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙墙散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	12.9684			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	26.64			
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	59.4			
4	020701001001	细墙方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	59.4			
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间后檐东西金柱、前檐明间西金柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	5.27			
6	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：拆除后砌墙	m3	7.962985			
7	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	18.0348			
8	020101003001	糙砖土坯砖墙	见图纸	m3	0.5985			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	36.1			
10	02B003	梁裂缝加固	1、部位：三架梁、五架梁、楼板梁 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	7.77			
11	02B004	檩裂缝加固	1、部位：明间金檩随檩枋、东稍间后檐金檩开裂 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	9.03			
12	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别：檩 2、木材品种：松木	m3	0.068163			
13	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别：倒座西次间脊檩随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.012864			
14	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸：φ70mm 2、木材品种：松木	m	250.689167			
15	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	11.7			
16	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	102.36212			
17	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	124.17517			
18	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	25.18			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置： 正脊 2、脊件类型、规格 尺寸：见图纸	m	12.59			
20	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.408006			
21	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	21.6			
22	020509007002	门枕	1、截面尺寸： 50*100mm 2、木材品种：松木	m	2.66			
23	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.3145			
24	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件 规格：青石	块	4			
25	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板 门 2、框边挺截面尺寸 板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	3.57632			
26	020509002001	槛窗（棂心）	1、窗芯类形、式样： 方格棂心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	1.9176			
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配 及继续使用木构件 2、防火涂料种类、 遍数：刷桐油二道， 内增加5%的五氯酚钠	m2	314.9751			
28	020903002001	下架构件油漆（ 柱子）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做 法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆 遍数：醇酸调和漆子 二道扣油一道	m2	8.786976			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
29	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	181.7017 04			
30	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	97.14808			
31	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	2.168			
32	020903002002	下架构件油漆（ 门槛框板）	1、基层处理方法： 清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.0389			
33	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法： 清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.57632			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（膩子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.9176			
		措施项目						
35	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m) 以下	m2	35.133			
36	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	68.66586			
37	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	124.17517			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称：店房三临街倒座

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房三临街倒座

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第1页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	020704001001	糙墙散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.96102			
2	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	40.612			
3	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	46			
4	020701001001	细墙方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	46			
5	02B002	柱裂缝加固	1、部位：明间后檐东西金柱、前檐明间西金柱 2、做法：清理裂缝内杂质，用木块加环氧腻子勾抹严实	m	11.28			
6	020801001001	墙面仿古抹灰	1、面层厚度、砂浆配合比：18厚滑秸泥加2厚白灰浆	m2	89.7			
7	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	5.264			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第2页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
8	02B003	墙体裂缝加固	1、部位：前檐明间 东侧单步梁下部裂缝 2、做法：对裂缝处 用泥浆灌缝，并补做 墙皮	m	1.4			
9	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：过门 位置后人后加毛石墙 体	m3	7.263957			
10	02B004	梁裂缝加固	1、部位：单步梁、 五架梁 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	4.16			
11	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别 ：三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格 ：240*200mm	m3	0.187751			
12	02B005	檩、枋裂缝加固	1、部位：檩、枋裂 缝、楼板楞木 2、做法：清理裂缝 内杂质，用木块加环 氧腻子勾抹严实	m	30.45			
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 西次间檐檩、下金檩 、上金檩 2、木材品种：松木	m3	0.189474			
14	020503005001	平板枋	1、构件名称类别： 前檐东次间平板枋 2、木材品种：松木	m3	0.071402			
15	020503004001	额枋	1、构件名称类别： 前檐东次间额枋 2、木材品种：松木	m3	0.056765			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸 ：Φ90mm 2、木材品种：松木	m	159.994			
17	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高90 2、木材品种：松木	m	23.9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第3页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木 ，规格见图纸	m3	0.580011			
19	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	42.8			
20	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	61.2			
21	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	105.73374			
22	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	25.62			
23	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	12.81			
24	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚50 2、木材品种：松木	m	13.39			
25	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	3.7634			
26	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	1.872			
27	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	361.732058			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第4页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	7.294848			
29	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	219.88075			
30	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	78.288			
31	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	4.660			
32	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	18.0767			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第5页 共5页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
33	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.59658			
34	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.7634			
35	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	7.488			
		措施项目						
36	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	41.83493			
37	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	110.9346			
38	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	105.427			
39	021001009001	屋面脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：见图纸	m2	105.73374			
本页小计								
合计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房三一进院正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 店房三一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称： 病房三一进院正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房三一进院正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	45.951			
2	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	19.153			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	38.46			
4	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	41.438			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	72.745278			
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.576512			
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.966			
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.740067			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 300*240mm	m3	0.65072			
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*200mm	m3	0.27648			
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.032768			
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.028109			
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	1.375192			
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.308039			
15	020503003001	替木	1、规格： 640*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	256.480105			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	51.56046			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	69.0624			
19	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	11.99			
20	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	23.98			
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.20992			
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.768794			
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	35.964			
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m ³	0.605974			
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	31.44			
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	2.48			
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m ²	0.301			
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	4			
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m ²	3.828			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.3582			
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.81903			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	244.527057			
33	020903002001	下架构件油漆（柱子）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：一麻五灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆子二道扣油一道	m2	21.14476			
34	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	134.76831			
35	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	41.11884			
36	020903002002	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	30.6016			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.828			
38	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.3582			
39	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.63806			
		措施项目						
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	152.97253			
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	69.0624			
42	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	59.823			
43	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	71.928			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房四临街门房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房四临街门房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用造价信息差额调整法)

工程名称：店房四临街门房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：店房四临街门房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	48.4568			
2	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.1307			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	34.68			
4	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	32.472			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆	m3	29.560257			
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.368192			
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.932			
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.297421			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 300*240mm	m3	0.64288			
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*200mm	m3	0.27648			
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.032768			
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.028109			
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	0.611634			
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.137004			
15	020503003001	替木	1、规格： 450*50*40mm 2、木材品种：松木	块	4			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	231.5766 32			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	43.99956			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	60.1344			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	20.88			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.44			
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.20992			
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.618219			
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	32.472			
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m ³	0.398083			
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	30.18			
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.13			
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m ²	0.1295			
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	2			
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m ²	1.49552			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.2016			
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.72138			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	205.112304			
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	124.21394			
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	37.12632			
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.7253			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.49552			
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.2016			
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.44276			
		措施项目						
39	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	59.80096			
40	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	60.1344			
41	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	48.4568			
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.944			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称：店房四西厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 店房四西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房四西厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	48.4568			
2	020704001001	糙漫散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	17.1307			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	34.68			
4	020701001001	细漫方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	32.472			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	65.14567			
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	1.368192			
7	020111002001	博风	1、博风宽度：三层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	11.932			
8	020501001001	圆柱	1、构件名称类别：檐柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ170	m3	0.594842			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别： 五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 300*240mm	m3	0.64288			
10	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 240*200mm	m3	0.27648			
11	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ140	m3	0.032768			
12	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格：Φ160	m3	0.028109			
13	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木 3、防护材料种类、 涂刷遍数：刷生桐油 2道	m3	0.611634			
14	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.137004			
15	020503003001	替木	1、规格： 640*60*60mm 2、木材品种：松木	块	4			
16	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ70mm 2、木材品种：松木	m	231.5766 32			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	43.99956			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m ²	60.1344			
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	20.88			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	10.44			
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m ³	0.20992			
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m ³	0.618219			
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m ²	32.472			
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m ³	0.398083			
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	30.18			
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.13			
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m ²	0.1295			
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	2			
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m ²	1.49552			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样： 方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度： 5mm	m2	3.2016			
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.72138			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	205.112304			
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	124.21394			
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	18.564964			
35	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（膩子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	11.7253			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
36	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.49552			
37	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	3.2016			
38	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.44276			
		措施项目						
39	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	119.60192			
40	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	60.1344			
41	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	48.4568			
42	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	64.944			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四东厢房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称： 药房四东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

计日工表

工程名称： 药房四东厢房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房四东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房四东厢房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	02B001	清理室内垃圾	清理室内垃圾	m2	98.648			
2	020704001001	糙粳散水	1、砖料规格：青砖270X135X65 2、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 3、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	20.88105			
3	020704002001	糙砖牙子	1、铺设要求：顺裁 2、砖料规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m	46.2			
4	020701001001	细粳方砖	1、铺设部位：室内地面 2、砖规格：青砖270X135X65 3、垫层材料种类、厚度：150厚三七灰土 4、结合层材料种类、厚度：25厚中砂	m2	61.6			
5	010403003001	石墙	1、石料种类、规格：毛石 2、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M5	m3	84.659961			
6	020204004001	挑檐石	参照遗存补配拔檐石	m3	0.206496			
7	020111002001	博风	1、博风宽度：五层 2、砖规格：青砖270X135X65	m	13.444			
8	020502002001	矩形梁	1、构件名称、类别：五架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格：200*240mm	m3	0.9408			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
9	020502002002	矩形梁	1、构件名称、类别： 三架梁 2、木材品种：松木 3、构件规格： 200*200mm	m3	0.4416			
10	020501004001	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 金瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格： 170*170mm	m3	0.07514			
11	020501004002	童（瓜）柱	1、构件名称类别： 脊瓜柱 2、木材品种：松木 3、构件规格： 160*160mm	m3	0.067482			
12	020503001001	圆桁（檩）	1、构件名称类别： 檩 2、木材品种：松木	m3	1.831248			
13	020503006001	随梁枋	1、构件名称类别： 随檩枋 2、木材品种：松木	m3	0.17589			
14	020503003001	替木	1、规格： 560*50*50mm 2、木材品种：松木	块	8			
15	020505001001	圆及荷包形椽	1、构件截面尺寸： Φ 70mm 2、木材品种：松木	m	547.564706			
16	020508016001	大连檐（里口木）	1、断面尺寸：高70 2、木材品种：松木	m	28.8			
17	020508025001	席箔	1、补配席箔	m2	93.086			
18	020601003001	小青瓦屋面	1、屋面类型：小青瓦屋面 2、瓦件规格尺寸：2号 3、坐浆配合比及强度等级：见图纸	m2	103.93758			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
19	020602009001	檐头（口）附件	1、窑制瓦件类型：灰瓦 2、瓦件规格尺寸：2号	m	30.92			
20	020602002001	屋面窑制正脊	1、脊类型、位置：正脊 2、脊件类型、规格尺寸：见图纸	m	15.46			
21	020504003001	承重	1、木材品种：松木	m3	0.882			
22	020504001001	圆搁栅	1、木材品种：松木，规格见图纸	m3	0.808236			
23	020512001001	木地板	1、板厚度：40 2、木材品种：松木	m2	61.6			
24	020509022001	过木	1、木材品种：松木	m3	0.697723			
25	020509007001	门窗框、槛、抱框	1、截面尺寸：厚40 2、木材品种：松木	m	33.47			
26	020509007002	门枕	1、截面尺寸：50*100mm 2、木材品种：松木	m	1.22			
27	020509020001	门下槛板	1、木材品种：松木 2、板厚度：40mm	m2	0.1505			
28	020204011001	门枕石	1、石材种类、构件规格：青石600*260*250 2、砂浆强度等级：1：2.5水泥砂浆	块	2			
29	020509011001	撒带门	1、门类形式样：板门 2、框边挺截面尺寸板厚度：40 3、木材品种：松木	m2	1.914			
30	020509002001	槛窗（棧心）	1、窗芯类形、式样：方格棧心 2、木材品种：松木 3、玻璃品种、厚度：5mm	m2	4.1271			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
31	020512002001	木楼梯	1、板厚度：见图纸 2、木材品种：松木	m2	0.82368			
32	020514001001	木构件刷生桐油	1、部位：对新补配及继续使用木构件 2、防火涂料种类、遍数：刷桐油二道，内增加5%的五氯酚钠	m2	392.9747 22			
33	020903001001	上架构件油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	243.6350 4			
34	020902003001	椽子、望板油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：三道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	76.636			
35	020902001001	连檐、瓦口油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：四道灰 3、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三道	m2	5.6			
36	020903002001	下架构件油漆（门槛框板）	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	15.2554			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
37	020905001001	木门油漆	1、门类型：板门 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：一麻五灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	1.914			
38	020905002001	木窗油漆（棧心）	1、窗类型：棧心 2、基层处理方法：清除旧灰皮 3、地仗（腻子）做法：单皮灰 4、油漆品种、刷漆遍数：醇酸调和漆三遍	m2	4.1271			
39	020906003001	木楼梯油漆	1、基层处理方法：清除旧灰皮 2、地仗（腻子）做法：单皮灰 3、油漆品种、刷漆遍数：酸调和漆三道	m2	1.64736			
		措施项目						
40	021001002001	砌筑装饰用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排脚手架 2、墙体高度：墙高6m)以下	m2	150.560135			
41	021001005001	苦背铺瓦用外脚手架	1、搭设方式：钢管双排 2、檐口高度：见图纸	m2	123.424			
42	021001004001	木构架安装起重脚手架	1、搭设方式：钢管 2、檐口高度：檐高6m以下	m2	98.648			
43	021001007001	内檐装饰用满堂脚手架	1、搭设方式：钢管 2、建筑层高：层高5m	m2	123.2			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：店房四正房

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）		100.000				
2	01	其他措施费（费率类）		100.000				
3	011707007001	已完工程及设备保护						
4	02	施工排水、降水						
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的 措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计日工表

工程名称： 店房四正房

标段：

第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编写招标控制时，单价由招标人按有计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按 暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：店房四正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 店房四正房

标段:

第1页 共1页

[illegible]

