降低对市民正常生活的影响。

五、验收移交与后期运维衔接建议

为提升项目交付效率、保障后期管养精准性，建议优化验收移交模式，强化施工与运维的衔接，保障工程长期发挥效益。 推行 “分段完工、分段初验、分段恢复通行” 的验收模式，单条道路或单个区段施工完成后，及时组织初步验收，验收合格后立即恢复正常通行，无需等待全部工程完工后统一验收，既缩短施工对交通的影响周期，也能及时发现问题并整改，避免集中验收出现大量整改工作影响整体交付。 施工全过程同步建立完整的维修工程档案，详细记录每条道路、每个维修点位的病害情况、处置工艺、结构层做法、材料参数、隐蔽工程验收记录等信息，完工后整理形成标准化档案移交采购人及管养单位，为后期道路日常养护、病害排查提供精准依据，提升运维管理效率。 质保期内主动开展常态化回访排查，定期对已完工维修路段进行质量巡检，发现轻微病害主动修复，无需采购人督促提醒；对采购人反馈的质量问题，第一时间响应处置，切实履行质保责任，保障工程使用效果。

六、细节优化与功能性提升建议

结合市政道路使用的常见痛点，在维修施工中同步处置关联病害，提升道路整体使用体验。针对城区道路检查井易沉降、周边易破损的共性问题，建议在路面维修的同时，对维修范围内的检查井进行同步排查，对存在沉降、破损的检查井采用防沉降工艺进行加固提升，避免路面修复后井盖周边再次出现破损、跳车问题，提升道路整体平整度与通行舒适度。 人行道维修过程中，同步排查修复盲道等无障碍设施，保障无障碍通道连续、顺畅，符合城市无障碍建设要求；对人行道上的松动、缺失路缘石同步整修，提升道路整体观感与完整性。 推行施工现场信息化管理，对关键工序、隐蔽工程、验收环节留存完整影像资料，实现施工全过程可追溯；采用小型化、机动化的施工设备，适配城区分散作业的场地特点，减少施工占地，提升作业灵活性与效率。

特此承诺

供应商名称（盖章）：河南帆迪建设工程有限公司

日　　期：2026 年 11 月 24 日