最终磋商报价表

项目名称	2026年温县祥云镇喜合村安全饮水项目	项目编号	焦公温采购G2026-018
		采购编号	温财磋商采购-2026-81
磋商报价（元）	总报价：人民币大写：壹佰零壹万捌仟零贰拾陆元肆角伍分； 小写：1018026.45 元		
合同履行期限	30日历天		
质量要求	合格		
磋商有效期	响应文件递交截止日起 60 日历天		
项目经理及注册证号	褚莉娟　豫241212293471		

供应商名称（公章）：河南丰浩建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：王瑞

2026 年 11 月 24 日

注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。

3、**供应商在最终报价前，准备好此表和最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。**

2026年祥云镇喜合村安全饮水项目工程

投标总价

投　标　人：河南丰浩建筑工程有限公司（盖章）

2026年　　11月　　24日

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目

标段名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目

投标总价

投标总价（小写）：1018026.45

（大写）：壹佰零壹万捌仟零贰拾陆元肆角伍分

投 标 人：河南丰浩建筑工程有限公司（盖章）

法定代表人或其授权人：王琦（签字或盖章）

编 制 人：郑河琦（签字及盖章）

编 制 时 间：2026 年 11 月 24 日

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	910269.52
1.1	2026年祥云镇喜合村安全饮水项目	910269.52
1.1.1	2026年祥云镇喜合村安全饮水项目	910269.52
2	措施项目	23699.7
2.1	其中：安全生产措施项目	14219.82
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	84057.23
合计		1018026.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	910269.52
1.1	2026年祥云镇喜合村安全饮水项目	910269.52
2	措施项目	23699.7
2.1	其中：安全生产措施项目	14219.82
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	84057.23
合计		1018026.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	910269.52
2	措施项目	23699.7
2.1	其中：安全生产措施项目	14219.82
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	84057.23
合　　计		1,018,026.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001008001	塑料管	1.材质:HDPE 聚乙烯给水管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地敷设 5.包含管件安装、管道运输、敷设、对口热熔、管道试压、冲洗消毒等	m	1449	76.16	110355.84
2	031001008002	塑料管	1.材质:HDPE 聚乙烯给水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地敷设 5.包含管件安装、管道运输、敷设、对口热熔、管道试压、冲洗消毒等	m	6213	61.64	382969.32
3	031001008003	塑料管	1.材质:HDPE聚乙烯给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地敷设 5.包含管件安装、管道运输、敷设、对口热熔、管道试压、冲洗消毒等	m	2372	21.16	50191.52
4	040501012001	顶管	1.管材：钢筋混凝土微型顶管，钢承口 2.规格：DN200 3.施工工艺：微型顶管机械顶进 4.工作内容：工作井、接收井开挖支护、顶管机就位、顶进、出渣、管节安装、触变泥浆注浆、洞口止水 5.用途：套管	m	30	1336.69	40100.70
本页小计							583617.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504001001	砌筑井	砖砌阀门井：圆形，内径Φ1200mm（0.5m），井室净深1.2m 1、井壁：240厚砖墙（一砖墙），MU10烧结砖，M10水泥砂浆砌筑，内壁1:2防水砂浆抹面20mm厚 2、底板：C20现浇混凝土底板，厚150mm，原土夯实垫层 3、井盖：700mm铸铁井盖 4、含DN80隔断闸阀	座	15	4464.08	66961.20
6	040101002001	挖沟槽土方	挖沟：深度1.9m深以内	m3	7550.3	1.68	12684.50
7	040103002001	一般回填方	1.填方来源:现场素土 2.密实度:满足给水管道设计要求	m3	7507.94	6.40	48050.82
8	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土弃置，5km以内	m3	42.36	14.96	633.71
9	041001001001	拆除路面	1、破除混凝土路面 2、垃圾外运	m2	1729	22.91	39611.39
10	040203007001	水泥混凝土	恢复路面 1.修复位置：C25砼路面，厚度15mm 2.工作内容：基底整平、浇筑混凝土、养护、路面切缝	m2	1729	71.29	123260.41
11	040504005001	砖砌井筒	1.砖砌泄水阀井 2.井内径1000mm 3.700mm铸铁井盖 4.内配DN50泄水阀，井底设300*300集水坑	个	15	2212.69	33190.35
12	040504005002	砖砌井筒	1.砖砌泄水阀井 2.井内径1200mm 3.700mm铸铁井盖 4.内配DN50泄水阀，井底设300*300集水坑	个	1	2259.76	2259.76
本页小计							326652.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 3 页　共 3 页

合　　计	910269.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 19 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:HDPE 聚乙烯给水管 2.规格:DN110 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地敷设 5.包含管件安装、管道运输、敷设、对口热熔、管道试压、冲洗消毒等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.66
1.1	普工	工日	0.0244	-	-	87.1	2.13
1.2	一般技工	工日	0.06322	-	-	134	8.47
1.3	高级技工	工日	0.00968	-	-	201	1.95
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.12	2.12
2	材料费	-	-	-	-	-	57.38
2.1	锯条	根	0.0583	-	-	0.77	0.04
2.2	铁砂布	张	0.0076	-	-	1.19	0.01
2.3	电	kW·h	0.1902	-	-	0.7	0.13
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0049	-	-	3.36	0.02
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0003	-	-	4.1	0.00
2.8	水	m3	0.0794	-	-	5.13	0.41
2.9	橡胶板	kg	0.0012	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0006	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0021	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0009	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02
2.15	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.16	其他材料费	元	0.013786	-	-	1	0.01
2.17	漂白粉	kg	0.0014	-	-	4.3	0.01
2.18	室外塑料给水管热熔管件	个	0.273	-	-	15.58	4.25
2.19	HDPE聚乙烯给水管	m	1.015	-	-	51.65	52.42
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.09
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 2 页　共 19 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.13
5	管理费	-	-				2.73
6	利润	-	-				1.3
综合单价							76.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 3 页　共 19 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:HDPE 聚乙烯给水管 2.规格:DN75 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地敷设 5.包含管件安装、管道运输、敷设、对口热熔、管道试压、冲洗消毒等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.34
1.1	普工	工日	0.02051	-	-	87.1	1.79
1.2	一般技工	工日	0.05309	-	-	134	7.11
1.3	高级技工	工日	0.00815	-	-	201	1.64
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.8	1.80
2	材料费	-	-	-	-	-	45.85
2.1	锯条	根	0.0241	-	-	0.77	0.02
2.2	铁砂布	张	0.007	-	-	1.19	0.01
2.3	电	kW·h	0.1254	-	-	0.7	0.09
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0044	-	-	3.36	0.01
2.5	氧气	m3	0.0006	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0002	-	-	8.82	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	水	m3	0.03997	-	-	5.13	0.21
2.9	橡胶板	kg	0.0011	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0006	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0005	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0019	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0008	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0003	-	-	65	0.02
2.15	压力表弯管	个	0.0003	-	-	11	0.00
2.16	其他材料费	元	0.008154	-	-	1	0.01
2.17	漂白粉	kg	0.00132	-	-	4.3	0.01
2.18	HDPE聚乙烯给水管	m	1.015	-	-	41.69	42.32
2.19	室外塑料给水管热熔管件	个	0.281	-	-	11.07	3.11
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.08
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0002	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0002	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0002	-	-	32.75	0.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 4 页　共 19 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.05	0.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	58.27
5	管理费	-	-				2.28
6	利润	-	-				1.09
综合单价							61.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 5 页　共 19 页

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1.材质:HDPE聚乙烯给水管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:埋地敷设 5.包含管件安装、管道运输、敷设、对口热熔、管道试压、冲洗消毒等						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.94
1.1	普工	工日	0.01477	-	-	87.1	1.29
1.2	一般技工	工日	0.03848	-	-	134	5.16
1.3	高级技工	工日	0.00593	-	-	201	1.19
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.3	1.30
2	材料费	-	-	-	-	-	9.72
2.1	锯条	根	0.0078	-	-	0.77	0.01
2.2	铁砂布	张	0.0027	-	-	1.19	0.00
2.3	电	kW·h	0.0563	-	-	0.7	0.04
2.4	热轧厚钢板	kg	0.0034	-	-	3.36	0.01
2.5	氧气	m3	0.0003	-	-	3.82	0.00
2.6	乙炔气	kg	0.0001	-	-	8.82	0.00
2.7	低碳钢焊条	kg	0.0002	-	-	4.1	0.00
2.8	水	m3	0.00516	-	-	5.13	0.03
2.9	橡胶板	kg	0.0008	-	-	9.1	0.01
2.10	六角螺栓	kg	0.0004	-	-	7.14	0.00
2.11	螺纹阀门	个	0.0004	-	-	15	0.01
2.12	焊接钢管	m	0.0015	-	-	5.72	0.01
2.13	橡胶软管	m	0.0007	-	-	9	0.01
2.14	弹簧压力表	块	0.0002	-	-	65	0.01
2.15	压力表弯管	个	0.0002	-	-	11	0.00
2.16	其他材料费	元	0.002742	-	-	1	0.00
2.17	漂白粉	kg	0.00035	-	-	4.3	0.00
2.18	HDPE聚乙烯给水管	m	1.02	-	-	8.58	8.75
2.19	室外塑料给水管热熔管件	个	0.283	-	-	2.92	0.83
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.05
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.0001	-	-	73.93	0.01
3.2	试压泵	台班	0.0001	-	-	16.99	0.00
3.3	电动单级离心清水泵	台班	0.0001	-	-	32.75	0.00

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 6 页　共 19 页

3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.71
5	管理费	-	-				1.66
6	利润	-	-				0.79
综合单价							21.16

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 7 页　共 19 页

项目编码	040501012001	项目名称	顶管			计量单位	m
项目特征	1.管材：钢筋混凝土微型顶管，钢承口 2.规格：DN200 3.施工工艺：微型顶管机械顶进 4.工作内容：工作井、接收井开挖支护、顶管机就位、顶进、出渣、管节安装、触变泥浆注浆、洞口止水 5.用途：套管						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	464.71
1.1	普工	工日	0.3913	-	-	87.1	34.08
1.2	一般技工	工日	1.6556	-	-	134	221.85
1.3	高级技工	工日	0.2274	-	-	201	45.71
1.4	其他人工费	元	1	-	-	163.07	163.07
2	材料费	-	-	-	-	-	91.21
2.1	电	kW·h	4.7676	-	-	0.7	3.34
2.2	水	m3	0.0771	-	-	5.13	0.40
2.3	其他材料费	元	0.456834	-	-	1	0.46
2.4	六角螺栓带螺母、垫圈	kg	0.067	-	-	7.1	0.48
2.5	机油	kg	0.618	-	-	12.1	7.48
2.6	钢管	kg	0.209	-	-	4.55	0.95
2.7	柔性接头	套	0.0067	-	-	59.12	0.40
2.8	橡套电力电缆	m	0.015	-	-	79	1.19
2.9	橡套电力电缆	m	0.015	-	-	211.19	3.17
2.10	橡套电力电缆	m	0.015	-	-	238.18	3.57
2.11	膨润土	kg	10.125	-	-	0.45	4.56
2.12	触变泥浆	m3	0.091	-	-	54.29	4.94
2.13	钢承口钢筋混凝土微型顶管	m	1.005	-	-	60	60.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	671.86
3.1	汽车式起重机	台班	0.1407	-	-	691.24	97.26
3.2	叉式起重机	台班	0.0469	-	-	487.54	22.87
3.3	电动多级离心清水泵	台班	0.1407	-	-	260.06	36.59
3.4	潜水泵	台班	0.1407	-	-	27.51	3.87
3.5	遥控顶管掘进机	台班	0.1411	-	-	1369.14	193.19
3.6	油泵车	台班	0.1425	-	-	1011.37	144.12
3.7	泥浆制作循环设备	台班	0.1411	-	-	1123.19	158.48
3.8	其他施工机具使用费	元	1	-	-	15.49	15.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 8 页　共 19 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1227.78
5	管理费	-	-				64.59
6	利润	-	-				44.32
综合单价							1336.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 9 页　共 19 页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井			计量单位	座
项目特征	砖砌阀门井：圆形，内径Φ1200mm（0.5m），井室净深1.2m 1、井壁：240厚砖墙（一砖墙），MU10烧结砖，M10水泥砂浆砌筑，内壁1:2防水砂浆抹面20mm厚 2、底板：C20现浇混凝土底板，厚150mm，原土夯实垫层 3、井盖：700mm铸铁井盖 4、含DN80隔断闸阀						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	888.47
1.1	普工	工日	2.174	-	-	87.1	189.36
1.2	一般技工	工日	2.912	-	-	134	390.21
1.3	高级技工	工日	0.044	-	-	201	8.84
1.4	其他人工费	元	1	-	-	300.06	300.06
2	材料费	-	-	-	-	-	3318.82
2.1	电	kW·h	1.036	-	-	0.7	0.73
2.2	氧气	m3	0.126	-	-	3.82	0.48
2.3	乙炔气	kg	0.042	-	-	8.82	0.37
2.4	低碳钢焊条	kg	0.14	-	-	4.1	0.57
2.5	水	m3	0.54	-	-	5.13	2.77
2.6	六角螺栓	kg	0.216	-	-	7.14	1.54
2.7	弹簧压力表	块	0.016	-	-	65	1.04
2.8	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18
2.9	其他材料费	元	27.926681	-	-	1	27.93
2.10	塑料薄膜	m2	4.526	-	-	0.26	1.18
2.11	标准砖	千块	0.675	-	-	477.5	322.31
2.12	钢筋混凝土管	m	0.513	-	-	65	33.35
2.13	塑钢爬梯	kg	8.13	-	-	6.29	51.14
2.14	煤焦沥青漆	kg	0.519	-	-	18.29	9.49
2.15	预拌混合砂浆	m3	0.422	-	-	292.8	123.56
2.16	预拌混凝土	m3	0.579	-	-	225	130.28
2.17	预拌混凝土	m3	0.788	-	-	245	193.06
2.18	铸铁井盖、井座	套	1	-	-	5.38	5.38
2.19	六角螺栓带螺母、垫圈	套	8.24	-	-	2	16.48
2.20	石棉橡胶板	kg	0.154	-	-	7.49	1.15
2.21	白铅油	kg	0.07	-	-	9.68	0.68
2.22	机油	kg	0.007	-	-	12.1	0.08
2.23	破布	kg	0.008	-	-	6.19	0.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

2.24	砂纸	张	0.008	-	-	0.26	0.00
2.25	热轧厚钢板	kg	0.238	-	-	3.39	0.81
2.26	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06
2.27	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19
2.28	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16
2.29	隔断闸门	个	1	-	-	2393.8	2393.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	39.04
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.024	-	-	73.93	1.77
3.2	试压泵	台班	0.024	-	-	16.99	0.41
3.3	汽车式起重机	台班	0.021	-	-	691.24	14.52
3.4	载重汽车	台班	0.022	-	-	524.22	11.53
3.5	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.015	-	-	197.4	2.96
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.85	7.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4246.33
5	管理费	-	-				130.66
6	利润	-	-				87.09
综合单价							4464.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m3
项目特征	挖沟：深度1.9m深以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.31
1.1	普工	工日	0.002	-	-	87.1	0.17
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.14	0.14
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	履带式推土机	台班	9.4E-5	-	-	857	0.08
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000941	-	-	1149.61	1.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.56
5	管理费	-	-				0.08
6	利润	-	-				0.04
综合单价							1.68

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方			计量单位	m3
项目特征	1.填方来源:现场素土 2.密实度:满足给水管道设计要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.33
1.1	普工	工日	0.0426	-	-	87.1	3.71
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.62	0.62
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.25
3.1	电动夯实机	台班	0.04775	-	-	25.49	1.22
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.03	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.58
5	管理费	-	-				0.49
6	利润	-	-				0.33
综合单价							6.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.弃料品种:余土弃置，5km以内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	14.2
3.1	自卸汽车	台班	0.024555	-	-	521.53	12.81
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.39	1.39
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.2
5	管理费	-	-				0.51
6	利润	-	-				0.25
综合单价							14.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041001001001	项目名称	拆除路面			计量单位	m2
项目特征	1、破除混凝土路面 2、垃圾外运						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	16.76
1.1	普工	工日	0.06114	-	-	87.1	5.33
1.2	一般技工	工日	0.04076	-	-	134	5.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	5.97	5.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	合金钢钻头	个	0.003	-	-	10	0.03
2.2	六角空心钢	kg	0.0047	-	-	2.88	0.01
2.3	高压风管	m	0.0005	-	-	13.22	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.23
3.1	电动空气压缩机	台班	0.0153	-	-	117.2	1.79
3.2	手持式风动凿岩机	台班	0.0306	-	-	11.26	0.34
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.09	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.04
5	管理费	-	-				2.53
6	利润	-	-				1.34
综合单价							22.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土			计量单位	m2
项目特征	恢复路面 1.修复位置：C25砼路面，厚度15mm 2.工作内容：基底整平、浇筑混凝土、养护、路面切缝						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	20.96
1.1	普工	工日	0.041568	-	-	87.1	3.62
1.2	一般技工	工日	0.072835	-	-	134	9.76
1.3	其他人工费	元	1	-	-	7.58	7.58
2	材料费	-	-	-	-	-	40.13
2.1	电	kW·h	0.0544	-	-	0.7	0.04
2.2	水	m3	0.088	-	-	5.13	0.45
2.3	其他材料费	元	0.626955	-	-	1	0.63
2.4	塑料薄膜	m2	1.15	-	-	0.26	0.30
2.5	预拌混凝土	m3	0.153	-	-	245	37.49
2.6	钢模板	kg	0.03474	-	-	4.3	0.15
2.7	脱模剂	kg	0.00857	-	-	1.79	0.02
2.8	铁件	kg	0.055	-	-	4.5	0.25
2.9	金刚石锯片	片	0.0011	-	-	742.04	0.82
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	履带式推土机	台班	0.00081	-	-	857	0.69
3.2	钢轮内燃压路机	台班	0.00114	-	-	503.72	0.57
3.3	混凝土切缝机	台班	0.001563	-	-	29.57	0.05
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	62.52
5	管理费	-	-				5.03
6	利润	-	-				3.74
综合单价							71.29

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　

项目编码	040504005001	项目名称	砖砌井筒			计量单位	个
项目特征	1.砖砌泄水阀井 2.井内径1000mm 3.700mm铸铁井盖 4.内配DN50泄水阀，井底设300*300集水坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	340.36
1.1	普工	工日	0.82	-	-	87.1	71.42
1.2	一般技工	工日	1.134	-	-	134	151.96
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.55	111.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1783.07
2.1	锯条	根	0.106	-	-	0.77	0.08
2.2	氧气	m3	0.099	-	-	3.82	0.38
2.3	乙炔气	kg	0.033	-	-	8.82	0.29
2.4	低碳钢焊条	kg	0.122	-	-	4.1	0.50
2.5	水	m3	0.216	-	-	5.13	1.11
2.6	六角螺栓	kg	0.2	-	-	7.14	1.43
2.7	弹簧压力表	块	0.016	-	-	65	1.04
2.8	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18
2.9	其他材料费	元	5.506016	-	-	1	5.51
2.10	标准砖	千块	0.492857	-	-	477.5	235.34
2.11	塑钢爬梯	kg	3.323	-	-	6.29	20.90
2.12	预拌混合砂浆	m3	0.226	-	-	292.8	66.17
2.13	石棉橡胶板	kg	0.01	-	-	7.49	0.07
2.14	机油	kg	0.021	-	-	12.1	0.25
2.15	热轧厚钢板	kg	0.105	-	-	3.39	0.36
2.16	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06
2.17	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19
2.18	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16
2.19	预拌水泥砂浆	m3	0.005	-	-	286.4	1.43
2.20	预拌混凝土	m3	0.072	-	-	235	16.92
2.21	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	5.1	5.15
2.22	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	9.18	7.42
2.23	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	-	-	0.34	1.28
2.24	尼龙砂轮片	片	0.021	-	-	8	0.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

2.25	集水坑	个	1	-	-	295	295.00
2.26	铸铁井盖、井座	套	1.01	-	-	538	543.38
2.27	泄水闸	个	1.01	-	-	572.57	578.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.13
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.017	-	-	73.93	1.26
3.2	试压泵	台班	0.016	-	-	16.99	0.27
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.008	-	-	197.4	1.58
3.4	砂轮切割机	台班	0.005	-	-	28.54	0.14
3.5	管子切断套丝机	台班	0.038	-	-	20.71	0.79
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.09	2.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2129.56
5	管理费	-	-				50.24
6	利润	-	-				32.89
综合单价							2212.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　

项目编码	040504005002	项目名称	砖砌井筒			计量单位	个
项目特征	1.砖砌泄水阀井 2.井内径1200mm 3.700mm铸铁井盖 4.内配DN50泄水阀，井底设300*300集水坑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	340.36
1.1	普工	工日	0.82	-	-	87.1	71.42
1.2	一般技工	工日	1.134	-	-	134	151.96
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	111.55	111.55
2	材料费	-	-	-	-	-	1830.14
2.1	锯条	根	0.106	-	-	0.77	0.08
2.2	氧气	m3	0.099	-	-	3.82	0.38
2.3	乙炔气	kg	0.033	-	-	8.82	0.29
2.4	低碳钢焊条	kg	0.122	-	-	4.1	0.50
2.5	水	m3	0.216	-	-	5.13	1.11
2.6	六角螺栓	kg	0.2	-	-	7.14	1.43
2.7	弹簧压力表	块	0.016	-	-	65	1.04
2.8	压力表弯管	个	0.016	-	-	11	0.18
2.9	其他材料费	元	5.506016	-	-	1	5.51
2.10	标准砖	千块	0.591429	-	-	477.5	282.41
2.11	塑钢爬梯	kg	3.323	-	-	6.29	20.90
2.12	预拌混合砂浆	m3	0.226	-	-	292.8	66.17
2.13	石棉橡胶板	kg	0.01	-	-	7.49	0.07
2.14	机油	kg	0.021	-	-	12.1	0.25
2.15	热轧厚钢板	kg	0.105	-	-	3.39	0.36
2.16	无缝钢管	m	0.008	-	-	8	0.06
2.17	输水软管	m	0.016	-	-	12	0.19
2.18	螺纹阀门	个	0.016	-	-	10	0.16
2.19	预拌水泥砂浆	m3	0.005	-	-	286.4	1.43
2.20	预拌混凝土	m3	0.072	-	-	235	16.92
2.21	黑玛钢活接头	个	1.01	-	-	5.1	5.15
2.22	黑玛钢六角内接头	个	0.808	-	-	9.18	7.42
2.23	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	-	-	0.34	1.28
2.24	尼龙砂轮片	片	0.021	-	-	8	0.17

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　

2.25	集水坑	个	1	-	-	295	295.00
2.26	铸铁井盖、井座	套	1.01	-	-	538	543.38
2.27	泄水闸	个	1.01	-	-	572.57	578.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.13
3.1	电焊机械(综合2)	台班	0.017	-	-	73.93	1.26
3.2	试压泵	台班	0.016	-	-	16.99	0.27
3.3	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.008	-	-	197.4	1.58
3.4	砂轮切割机	台班	0.005	-	-	28.54	0.14
3.5	管子切断套丝机	台班	0.038	-	-	20.71	0.79
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.09	2.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2176.63
5	管理费	-	-				50.24
6	利润	-	-				32.89
综合单价							2259.76

措施项目清单计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水
饮水项目　　项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	14219.82	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	9479.88	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				23699.7	--
合　　计				23699.7	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	23699.7	60	14219.82	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	23699.7	40	9479.88	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	9576.5	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	9576.5	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	9576.5	0	0	-	-	-	-	-	
合　　计					23699.7						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

增值税计价表

工程名称：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　标段：2026年祥云镇喜合村安全饮水项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	933969.22	9	84057.23
合　　计					84057.23