最终磋商报价表

项目名称	2026 年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目	项目编号	焦公温采购 G2026-020
		采购编号	温财磋商采购 -2026-83
磋商报价（元）	总报价：人民币大写：壹佰伍拾壹万壹仟贰佰玖拾壹元肆角； 小写：1511291.40		
合同履行期限	合同签订后 60 日历天		
质量要求	合格		
磋商有效期	响应文件递交截止日起 60 日历天		
项目经理及注册证号	项目经理：王小敏　注册证号：豫 241161693198		

供应商名称（公章）：河南程投建筑工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：

2026 年 11 月 27 日

注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。

3、**供应商在最终报价前，准备好此表和最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。**

2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目工程

投标总价

投标人：河南程投建筑工程有限公司（盖章）

2026年 11月 27日

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

标段名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

投标总价

投标总价（小写）：1,511,291.40

（大写）：壹佰伍拾壹万壹仟贰佰玖拾壹元肆角

投　标　人　：河南程投建筑工程有限公司　（盖章）

法定代表人
或其授权人　：　（签字或盖章）

编　制　人　：　（签字及盖章）

编制时间　：2026　年　11　月　27　日

投标报价填报说明

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

一、工程概况

本项目为2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目。项目地点位于温县赵堡镇赵堡村。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T 50500-2024；
2、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024；
3、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024；
4、《市政工程工程量计算标准》GB/T 50857-2024；
5、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)；
6、《河南省通用安装工程预算定额》(HA02-31-2016)；
7、《河南省市政工程预算定额》(HAA1-31-2016)；
8、招标文件、工程量清单。

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）；
2、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T50858-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T50855-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	1255336.42
1.1	调节池	391419.58
1.2	土建其他	42575.04
1.3	污水处理站设备	821341.8
2	措施项目	22912.57
2.1	其中：安全生产措施项目	10202.41
3	其他项目	118000
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	118000
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	115042.41
合　　计		1,511,291.40

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		调节池					391419.58
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:详图纸设计 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	95.73	1.57	150.30
2	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:详图纸设计 2.挖土深度:7m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1631.55	3.90	6363.05
3	040103001001	回填方	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合图纸要求 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	926.86	12.72	11789.66
4	040103002001	余方弃置	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	804.69	33.26	26763.99
5	040601006001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C20 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	12.09	317.36	3836.88
本页小计							48903.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040601006002	现浇混凝土池底	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.底板厚度40cm 4.抗冻标号：F150 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	69.31	471.11	32652.63
7	040601007001	现浇混凝土池壁	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.池壁厚度50cm 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	116.81	547.00	63895.07
8	040601007002	现浇混凝土池壁	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.池壁厚度30cm以内 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	15.2	652.46	9917.39
9	040601007003	现浇混凝土池壁	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.池壁厚度20cm以内 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	1.3	652.46	848.20
10	040601011001	现浇混凝土板	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	17.27	509.87	8805.45
本页小计							116118.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	041102001003	垫层模板	1.部位:垫层模板 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	5.03	43.65	219.56
12	041102034003	池底模板	1.池底板模板 坑深3米以外 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	28.72	118.92	3415.38
13	041102035004	池壁（隔墙）模板	1.池壁模板，高度6.3米 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	580.43	99.85	57955.94
14	041102013003	梁模板	1.梁模板 高度6.3米 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	62.31	167.64	10445.65
本页小计							72036.53

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	041102014003	板模板	1.平板模板 2.高度：6.3米 3.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	57.55	166.66	9591.28
16	040901001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ12mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.482	5759.94	2776.29
17	040901001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ14mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	6.025	5521.56	33267.40
18	040901001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ16mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	5.377	5257.38	28268.93
19	040901001016	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ20mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	7.908	4759.59	37638.84
20	040901001017	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ22mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.096	4557.92	437.56
21	040901001018	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ25mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.451	4223.46	1904.78
本页小计							113885.08

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040901001019	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:Φ6mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.026	11093.08	288.42
23	040901001020	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:Φ10mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.712	6655.55	4738.75
24	040901001021	现浇构件钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:Φ12mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	t	0.451	5821.20	2625.36
25	010516003005	机械连接	1.连接方式：电渣压力焊，钢筋直径18以内 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	个	466	13.12	6113.92
26	010516003007	机械连接	1.连接方式：直螺纹连接，钢筋直径20以内 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	个	257	24.58	6317.06
27	010516003008	机械连接	1.连接方式：直螺纹连接，钢筋直径25以内 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范	个	10	26.15	261.50
28	040601030002	井、池渗漏试验	1.池容量5000m3以内 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m3	589.05	8.84	5207.20
29	011701002003	外脚手架	1.浇筑高度7.5米高混凝土墙脚手架 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	280.85	34.90	9801.67
本页小计							35353.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:结合项目情况自行考虑 2.机械设备规格型号:结合项目情况自行考虑	项	1	5121.47	5121.47
		土建其他					42575.04
31	040601016002	金属扶梯、栏杆	1.高度：900mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	35.2	295.43	10399.14
32	010607006001	钢梯	钢爬梯	t	0.32	10574.69	3383.90
33	040402016002	走道板	1.碳钢防腐走道板 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范	m	22.44	295.90	6640.00
34	010102004001	挖淤泥流砂	坑塘清淤，运距暂按5km计算	m3	2400	9.23	22152.00
		污水处理站设备					821341.80
35	b023	一体化污水处理设备	9000×3000×3000mm,碳钢防腐,8mm厚	座	2	31080.63	62161.26
36	b007	简易格栅	400×400,304不锈钢	套	1	3127.23	3127.23
37	030109001001	离心式泵	Q=8.5m3/h　H=12m 0.75KW	台	2	6852.82	13705.64
38	080902006001	液位计	L=8m，4～20mA输出	个	1	1563.62	1563.62
39	b009	A池填料	弹性填料L=1000mm	m3	4.5	13122.07	59049.32
40	b010	A池填料支架	304不锈钢	套	1	43746.25	43746.25
41	b009	填料	弹性填料L=1000mm	m3	9	13122.07	118098.63
42	040602018001	搅拌机	型号:QJB1.5/8-260/3-740/S;安装角度可调	台	1	2396.79	2396.79
43	b012	O池填料	组合双环填料 Φ150mm L=1000mm	m3	18	18396.61	331138.98
44	b013	O池填料支架	304不锈钢	套	1	10681.97	10681.97
本页小计							693366.2

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030108003001	轴流通风机	1.名称:回转风机 2.规格:Q=2.29m3/min,P=3.0kgf/cm2 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。	台	2	6820.87	13641.74
46	040602013001	曝气器	1.名称:管式微孔曝气器 2.规格、Φ215间距500mm 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。	个	63	458.89	28910.07
47	030109001004	离心式泵	1.名称:硝化液回流泵 2.规格:Q=17m3/h H=8m 0.75KW 配套不锈钢导杆 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。	台	2	4890.30	9780.60
48	030109001005	离心式泵	1.名称:污泥回流泵 2.规格:Q=8.5m3/h H=12m 0.75KW 配套不锈钢导杆 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。	台	2	4890.30	9780.60
49	b018	出水堰及支架	250×250×3mm	套	1	2445.15	2445.15
50	031005014001	消毒器、消毒锅	1.名称:消毒器 2.规格:8.5m³/h	台	1	189.61	189.61
51	030109001006	离心式泵	1.名称:回用泵 2.规格:Q=25m3/h H=30m 7.5KW 立式泵 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。	台	2	4890.30	9780.60
52	b022	出水堰及支架	250×250×3mm	套	1	2445.15	2445.15
本页小计							76973.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040801004001	成套配电柜	1.规格:配电柜柜尺寸:宽x高x深为800x2200x600,共1面;柜体的防护等级为IP30。	台	1	21758.52	21758.52
54	030402011001	成套配电箱	1.名称：照明箱 2.规格：ZM-001	台	1	1097.39	1097.39
55	030413014001	插座	ZHs86BF-10A	套	1	19.23	19.23
56	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 3.材质:铜芯	m	20	6.04	120.80
57	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯	m	30	5.01	150.30
58	040801029001	照明开关	单联单控开关	个	1	40.20	40.20
59	030412002001	线槽	1.名称:金属线槽 2.规格:30mm	m	30	39.24	1177.20
60	030413001001	普通灯具	50W	套	1	177.24	177.24
61	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4	m	18	38.57	694.26
62	030409001001	接地极	∠40角钢接地极	根	4	83.24	332.96
63	030412003001	桥架	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*200	m	22	110.97	2441.34
64	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配	m	30	20.62	618.60
65	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配	m	10	40.38	403.80
66	030414002001	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统	系统	1	450.78	450.78
67	030414011001	接地装置	1.接地系统调试	系统	1	567.51	567.51
68	B030	曝气增氧设备	7.5KW	台	6	11441.41	68648.46
本页小计							98698.59
合　　计							1255336.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 68 页

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地			计量单位	m2
项目特征	1.土壤类别:详图纸设计 2.弃土运距:自行考虑 3.取土运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.12
1.1	普工	工日	0.00085	-	-	87.1	0.07
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.05	0.05
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.38
3.1	履带式推土机	台班	0.001499	-	-	857	1.28
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.1	0.10
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1.5
5	管理费	-	-				0.04
6	利润	-	-				0.03
综合单价							1.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 2 页　共 68 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方			计量单位	m3
项目特征	1.土壤类别:详图纸设计 2.挖土深度:7m 内 3.弃土运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.73
1.1	普工	工日	0.00472	-	-	87.1	0.41
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.32	0.32
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.87
3.1	履带式推土机	台班	0.000222	-	-	857	0.19
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00222	-	-	1149.61	2.55
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.6
5	管理费	-	-				0.2
6	利润	-	-				0.1
综合单价							3.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 3 页　共 68 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方			计量单位	m3
项目特征	1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:符合图纸要求 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.66
1.1	普工	工日	0.0852	-	-	87.1	7.42
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.41
3.1	电动夯实机	台班	0.095458	-	-	25.49	2.43
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11.07
5	管理费	-	-				0.98
6	利润	-	-				0.67
综合单价							12.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 4 页　共 68 页

项目编码	040103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m3
项目特征	1.废弃料品种:余土外运 2.运距:自行考虑 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	30.34
3.1	自卸汽车(新能源)	台班	0.025049	-	-	1084.45	27.16
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.18	3.18
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.34
5	管理费	-	-				1.26
6	利润	-	-				1.66
综合单价							33.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 5 页　共 68 页

项目编码	040601006001	项目名称	垫层			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C20 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	53.84
1.1	普工	工日	0.1111	-	-	87.1	9.68
1.2	一般技工	工日	0.2221	-	-	134	29.76
1.3	高级技工	工日	0.037	-	-	201	7.44
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.96	6.96
2	材料费	-	-	-	-	-	235.9
2.1	预拌混凝土	m3	1.00956	-	-	226.84	229.01
2.2	电	kW·h	0.230899	-	-	0.53	0.12
2.3	水	m3	0.396427	-	-	4.63	1.84
2.4	塑料薄膜	m2	4.775418	-	-	0.66	3.15
2.5	卡箍(泵管用)	个	0.006	-	-	78.92	0.47
2.6	密封圈	个	0.027	-	-	5.56	0.15
2.7	橡胶压力管	m	0.008996	-	-	128.98	1.16
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	7
3.1	混凝土输送泵	台班	0.006597	-	-	1035.07	6.83
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.17	0.17
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.74
5	管理费	-	-				13.28
6	利润	-	-				7.34
综合单价							317.36

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 6 页　共 68 页

项目编码	040601006002	项目名称	现浇混凝土池底			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.底板厚度40cm 4.抗冻标号：F150 5.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	114.73
1.1	普工	工日	0.2561	-	-	87.1	22.31
1.2	一般技工	工日	0.3842	-	-	134	51.48
1.3	其他人工费	元	1	-	-	40.94	40.94
2	材料费	-	-	-	-	-	301.15
2.1	电	kW·h	0.29887	-	-	0.53	0.16
2.2	水	m3	0.584745	-	-	4.63	2.71
2.3	预拌混凝土	m3	1.00956	-	-	289.57	292.34
2.4	草袋	个	2.7518	-	-	2.16	5.94
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.53
3.1	混凝土输送泵车	台班	0.013994	-	-	1534.02	21.47
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	438.41
5	管理费	-	-				21.09
6	利润	-	-				11.61
综合单价							471.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 7 页　共 68 页

项目编码	040601007001	项目名称	现浇混凝土池壁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.池壁厚度50cm 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	174.97
1.1	普工	工日	0.3906	-	-	87.1	34.02
1.2	一般技工	工日	0.5859	-	-	134	78.51
1.3	其他人工费	元	1	-	-	62.44	62.44
2	材料费	-	-	-	-	-	300.63
2.1	电	kW·h	0.815644	-	-	0.53	0.43
2.2	水	m3	1.137005	-	-	4.63	5.26
2.3	草袋	个	1.2002	-	-	2.16	2.59
2.4	预拌混凝土	m3	1.00956	-	-	289.57	292.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.53
3.1	混凝土输送泵车	台班	0.013994	-	-	1534.02	21.47
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	498.13
5	管理费	-	-				31.53
6	利润	-	-				17.34
综合单价							547

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 8 页　共 68 页

项目编码	040601007002	项目名称	现浇混凝土池壁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.池壁厚度30cm以内 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	262.28
1.1	普工	工日	0.5855	-	-	87.1	51.00
1.2	一般技工	工日	0.8783	-	-	134	117.69
1.3	其他人工费	元	1	-	-	93.59	93.59
2	材料费	-	-	-	-	-	295.37
2.1	电	kW·h	0.509778	-	-	0.53	0.27
2.2	水	m3	0.59644	-	-	4.63	2.76
2.3	预拌混凝土	m3	1.00956	-	-	289.57	292.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.53
3.1	混凝土输送泵车	台班	0.013994	-	-	1534.02	21.47
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.18
5	管理费	-	-				46.65
6	利润	-	-				25.63
综合单价							652.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 9 页　共 68 页

项目编码	040601007003	项目名称	现浇混凝土池壁			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30+P6抗渗剂 3.池壁厚度20cm以内 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	262.28
1.1	普工	工日	0.5855	-	-	87.1	51.00
1.2	一般技工	工日	0.8783	-	-	134	117.69
1.3	其他人工费	元	1	-	-	93.59	93.59
2	材料费	-	-	-	-	-	295.37
2.1	电	kW·h	0.509778	-	-	0.53	0.27
2.2	水	m3	0.596441	-	-	4.63	2.76
2.3	预拌混凝土	m3	1.00956	-	-	289.57	292.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.53
3.1	混凝土输送泵车	台班	0.013994	-	-	1534.02	21.47
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	580.18
5	管理费	-	-				46.65
6	利润	-	-				25.63
综合单价							652.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	040601011001	项目名称	现浇混凝土板			计量单位	m3
项目特征	1.混凝土种类:商品混凝土（含泵送费） 2.混凝土强度等级:C30 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	152.72
1.1	普工	工日	0.3409	-	-	87.1	29.69
1.2	一般技工	工日	0.5114	-	-	134	68.53
1.3	其他人工费	元	1	-	-	54.5	54.50
2	材料费	-	-	-	-	-	291.73
2.1	电	kW·h	0.776661	-	-	0.53	0.41
2.2	水	m3	2.027117	-	-	4.63	9.39
2.3	草袋	个	15.4752	-	-	2.16	33.43
2.4	预拌混凝土	m3	1.00956	-	-	246.15	248.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	22.53
3.1	混凝土输送泵车	台班	0.013994	-	-	1534.02	21.47
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.06	1.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	466.98
5	管理费	-	-				27.67
6	利润	-	-				15.22
综合单价							509.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041102001003	项目名称	垫层模板			计量单位	m2
项目特征	1.部位:垫层模板 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.84
1.1	普工	工日	0.0398	-	-	87.1	3.47
1.2	一般技工	工日	0.05969	-	-	134	8.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.37	6.37
2	材料费	-	-	-	-	-	18.72
2.1	镀锌铁丝	kg	0.001799	-	-	5.66	0.01
2.2	干混抹灰砂浆	m3	0.00012	-	-	538.16	0.06
2.3	圆钉	kg	0.197214	-	-	6.14	1.21
2.4	木模板方材	m3	0.009756	-	-	1751.16	17.08
2.5	脱模剂	kg	0.099956	-	-	3.47	0.35
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	载重汽车	台班	0.00099	-	-	446.68	0.44
3.2	木工圆锯机	台班	0.001419	-	-	25.04	0.04
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.13	0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.17
5	管理费	-	-				4.09
6	利润	-	-				2.39
综合单价							43.65

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041102034003	项目名称	池底模板			计量单位	m2
项目特征	1.池底板模板 坑深3米以外 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	68.94
1.1	普工	工日	0.15379	-	-	87.1	13.40
1.2	一般技工	工日	0.23069	-	-	134	30.91
1.3	其他人工费	元	1	-	-	24.63	24.63
2	材料费	-	-	-	-	-	22.87
2.1	圆钉	kg	0.283237	-	-	6.14	1.74
2.2	木模板方材	m3	0.007557	-	-	1751.16	13.23
2.3	脱模剂	kg	0.099956	-	-	3.47	0.35
2.4	嵌缝料	kg	0.099956	-	-	5.82	0.58
2.5	木支撑	m3	0.003389	-	-	1940.54	6.58
2.6	混凝土垫块	m3	0.001369	-	-	281.89	0.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.15
3.1	载重汽车	台班	0.002959	-	-	446.68	1.32
3.2	木工圆锯机	台班	0.005038	-	-	25.04	0.13
3.3	木工双面压刨床	台班	0.004778	-	-	49.12	0.23
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	93.96
5	管理费	-	-				15.75
6	利润	-	-				9.21
综合单价							118.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041102035004	项目名称	池壁（隔墙）模板			计量单位	m2
项目特征	1.池壁模板，高度6.3米 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	50.13
1.1	普工	工日	0.11175	-	-	87.1	9.73
1.2	一般技工	工日	0.16763	-	-	134	22.46
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.93	17.93
2	材料费	-	-	-	-	-	28.55
2.1	镀锌铁丝	kg	0.059774	-	-	4.89	0.29
2.2	铁件	kg	0.136391	-	-	6.57	0.90
2.3	圆钉	kg	0.210718	-	-	6.14	1.29
2.4	木模板方材	m3	0.006217	-	-	1751.16	10.89
2.5	脱模剂	kg	0.099956	-	-	3.47	0.35
2.6	嵌缝料	kg	0.099956	-	-	5.82	0.58
2.7	木支撑	m3	0.007277	-	-	1940.54	14.12
2.8	零星卡具	kg	0.043181	-	-	3	0.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.87
3.1	载重汽车	台班	0.004568	-	-	446.68	2.04
3.2	木工圆锯机	台班	0.007707	-	-	25.04	0.19
3.3	木工双面压刨床	台班	0.004778	-	-	49.12	0.23
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.4	0.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.55
5	管理费	-	-				11.55
6	利润	-	-				6.75
综合单价							99.85

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041102013003	项目名称	梁模板			计量单位	m2
项目特征	1.梁模板 高度6.3米 2.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 3.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	89.74
1.1	普工	工日	0.20011	-	-	87.1	17.43
1.2	一般技工	工日	0.30016	-	-	134	40.22
1.3	其他人工费	元	1	-	-	32.09	32.09
2	材料费	-	-	-	-	-	41.83
2.1	水	m3	3E-5	-	-	4.63	0.00
2.2	铁件	kg	0.041482	-	-	6.57	0.27
2.3	镀锌铁丝	kg	0.001769	-	-	5.66	0.01
2.4	干混抹灰砂浆	m3	0.00012	-	-	538.16	0.06
2.5	圆钉	kg	0.430013	-	-	6.14	2.64
2.6	木模板方材	m3	0.00017	-	-	1751.16	0.30
2.7	脱模剂	kg	0.099956	-	-	3.47	0.35
2.8	木支撑	m3	0.014354	-	-	1940.54	27.85
2.9	零星卡具	kg	0.365341	-	-	3	1.10
2.10	草板纸	张	0.3	-	-	1.81	0.54
2.11	钢模板	kg	0.072268	-	-	5.34	0.39
2.12	复合模板	m2	0.209908	-	-	35.82	7.52
2.13	尼龙帽	个	0.37	-	-	2.17	0.80
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.44
3.1	载重汽车	台班	0.004478	-	-	446.68	2.00
3.2	汽车式起重机	台班	0.00088	-	-	691.24	0.61
3.3	木工圆锯机	台班	0.005398	-	-	25.04	0.14
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.7	0.70
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	135.01
5	管理费	-	-				20.59
6	利润	-	-				12.04
综合单价							167.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041102014003	项目名称	板模板			计量单位	m2
项目特征	1.平板模板 2.高度：6.3米 3.模板:包含模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 4.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	74.95
1.1	普工	工日	0.16716	-	-	87.1	14.56
1.2	一般技工	工日	0.25071	-	-	134	33.60
1.3	其他人工费	元	1	-	-	26.8	26.80
2	材料费	-	-	-	-	-	61.33
2.1	圆钉	kg	0.312364	-	-	6.14	1.92
2.2	木模板方材	m3	0.008776	-	-	1751.16	15.37
2.3	脱模剂	kg	0.099956	-	-	3.47	0.35
2.4	木支撑	m3	0.018642	-	-	1940.54	36.18
2.5	复合模板	m2	0.209908	-	-	35.82	7.52
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	3.16
3.1	载重汽车	台班	0.004748	-	-	446.68	2.12
3.2	木工圆锯机	台班	0.010415	-	-	25.04	0.26
3.3	木工双面压刨床	台班	0.004688	-	-	49.12	0.23
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.55	0.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	139.44
5	管理费	-	-				17.18
6	利润	-	-				10.04
综合单价							166.66

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	040901001012	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ12mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1890.54
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	674.65	674.65
2	材料费	-	-	-	-	-	2999.05
2.1	低碳钢焊条	kg	2.778788	-	-	8.13	22.59
2.2	镀锌铁丝	kg	8.16644	-	-	5.66	46.22
2.3	钢筋	kg	1024.553305	-	-	2.86	2930.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	51.49
3.1	直流弧焊机	台班	0.329857	-	-	87.68	28.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.032985	-	-	16.25	0.54
3.3	钢筋切断机	台班	0.11295	-	-	40.37	4.56
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.333855	-	-	24.56	8.20
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	9.27	9.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4941.08
5	管理费	-	-				496.41
6	利润	-	-				322.45
综合单价							5759.94

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	040901001013	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ14mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1616.21
1.1	普工	工日	2.504	-	-	87.1	218.10
1.2	一般技工	工日	6.13	-	-	134	821.42
1.3	其他人工费	元	1	-	-	576.69	576.69
2	材料费	-	-	-	-	-	3156.35
2.1	低碳钢焊条	kg	2.778788	-	-	8.13	22.59
2.2	镀锌铁丝	kg	6.996949	-	-	5.66	39.60
2.3	钢筋	kg	1024.553304	-	-	3.02	3094.15
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	49.31
3.1	直流弧焊机	台班	0.329856	-	-	87.68	28.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.032986	-	-	16.25	0.54
3.3	钢筋切断机	台班	0.096958	-	-	40.37	3.91
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.332855	-	-	24.56	8.17
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7.76	7.76
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4821.87
5	管理费	-	-				424.17
6	利润	-	-				275.52
综合单价							5521.56

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 18 页　共 68 页

标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

项目编码	040901001014	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ16mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1478.39
1.1	普工	工日	2.29	-	-	87.1	199.46
1.2	一般技工	工日	5.607	-	-	134	751.34
1.3	其他人工费	元	1	-	-	527.59	527.59
2	材料费	-	-	-	-	-	3089.95
2.1	低碳钢焊条	kg	2.778788	-	-	8.13	22.59
2.2	镀锌铁丝	kg	6.127329	-	-	5.66	34.68
2.3	钢筋	kg	1024.553304	-	-	2.96	3032.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	48.55
3.1	直流弧焊机	台班	0.329856	-	-	87.68	28.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.032986	-	-	16.25	0.54
3.3	钢筋切断机	台班	0.096958	-	-	40.37	3.91
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.332855	-	-	24.56	8.17
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	7	7.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4616.89
5	管理费	-	-				388.28
6	利润	-	-				252.21
综合单价							5257.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001016	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ20mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1216.61
1.1	普工	工日	1.885	-	-	87.1	164.18
1.2	一般技工	工日	4.614	-	-	134	618.28
1.3	其他人工费	元	1	-	-	434.15	434.15
2	材料费	-	-	-	-	-	2970.29
2.1	低碳钢焊条	kg	2.778788	-	-	8.13	22.59
2.2	镀锌铁丝	kg	4.897865	-	-	5.66	27.72
2.3	钢筋	kg	1024.553304	-	-	2.85	2919.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	45.7
3.1	直流弧焊机	台班	0.329856	-	-	87.68	28.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.032986	-	-	16.25	0.54
3.3	钢筋切断机	台班	0.096958	-	-	40.37	3.91
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.27488	-	-	24.56	6.75
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.58	5.58
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4232.6
5	管理费	-	-				319.47
6	利润	-	-				207.52
综合单价							4759.59

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001017	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ22mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1108.54
1.1	普工	工日	1.717	-	-	87.1	149.55
1.2	一般技工	工日	4.205	-	-	134	563.47
1.3	其他人工费	元	1	-	-	395.52	395.52
2	材料费	-	-	-	-	-	2926.77
2.1	低碳钢焊条	kg	2.778792	-	-	8.13	22.59
2.2	镀锌铁丝	kg	4.448063	-	-	5.66	25.18
2.3	钢筋	kg	1024.553302	-	-	2.81	2878.99
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	42.71
3.1	直流弧焊机	台班	0.329854	-	-	87.68	28.92
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.03299	-	-	16.25	0.54
3.3	钢筋切断机	台班	0.082969	-	-	40.37	3.35
3.4	钢筋弯曲机	台班	0.196917	-	-	24.56	4.84
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	5.11	5.11
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4078.02
5	管理费	-	-				290.94
6	利润	-	-				188.96
综合单价							4557.92

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001018	项目名称	现浇构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ25mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	886.12
1.1	普工	工日	1.373	-	-	87.1	119.59
1.2	一般技工	工日	3.361	-	-	134	450.37
1.3	其他人工费	元	1	-	-	316.16	316.16
2	材料费	-	-	-	-	-	2942.15
2.1	镀锌铁丝	kg	3.918293	-	-	5.66	22.18
2.2	钢筋	kg	1024.553304	-	-	2.85	2919.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	11.71
3.1	钢筋切断机	台班	0.082965	-	-	40.37	3.35
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.147936	-	-	24.56	3.63
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	4.73	4.73
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3839.98
5	管理费	-	-				232.46
6	利润	-	-				151.02
综合单价							4223.46

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001019	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ6mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	5413.08
1.1	普工	工日	8.375	-	-	87.1	729.46
1.2	一般技工	工日	20.505	-	-	134	2747.67
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1935.77	1935.77
2	材料费	-	-	-	-	-	3198.46
2.1	镀锌铁丝	kg	15.663154	-	-	5.66	88.65
2.2	钢筋	kg	1019.5555	-	-	3.05	3109.64
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	110
3.1	钢筋切断机	台班	0.189923	-	-	40.37	7.67
3.2	电动单筒快速卷扬机	台班	0.369846	-	-	155.12	57.37
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	45	45.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8721.54
5	管理费	-	-				1437.69
6	利润	-	-				933.85
综合单价							11093.08

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001020	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ10mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2489.75
1.1	普工	工日	3.848	-	-	87.1	335.16
1.2	一般技工	工日	9.422	-	-	134	1262.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	892.04	892.04
2	材料费	-	-	-	-	-	2968.23
2.1	镀锌铁丝	kg	5.637542	-	-	5.66	31.91
2.2	钢筋	kg	1019.555483	-	-	2.88	2936.32
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	97.37
3.1	钢筋切断机	台班	0.119948	-	-	40.37	4.84
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.849631	-	-	24.56	20.87
3.3	电动单筒快速卷扬机	台班	0.299869	-	-	155.12	46.52
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	25.15	25.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5555.35
5	管理费	-	-				666.97
6	利润	-	-				433.23
综合单价							6655.55

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040901001021	项目名称	现浇构件钢筋（箍筋）			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:Φ12mm HRB400带肋钢筋 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1925.9
1.1	普工	工日	2.975	-	-	87.1	259.12
1.2	一般技工	工日	7.285	-	-	134	976.19
1.3	其他人工费	元	1	-	-	690.6	690.60
2	材料费	-	-	-	-	-	2956.36
2.1	镀锌铁丝	kg	4.617987	-	-	5.66	26.14
2.2	钢筋	kg	1024.553304	-	-	2.86	2930.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	84.39
3.1	钢筋切断机	台班	0.08996	-	-	40.37	3.63
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.649716	-	-	24.56	15.96
3.3	电动单筒快速卷扬机	台班	0.279878	-	-	155.12	43.41
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	21.4	21.40
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4966.65
5	管理费	-	-				518.05
6	利润	-	-				336.5
综合单价							5821.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	010516003005	项目名称	机械连接			计量单位	个
项目特征	1.连接方式：电渣压力焊，钢筋直径18以内 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.07
1.1	普工	工日	0.0125	-	-	87.1	1.09
1.2	一般技工	工日	0.0306	-	-	134	4.10
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2.88	2.88
2	材料费	-	-	-	-	-	0.61
2.1	焊剂	kg	0.019991	-	-	27.33	0.55
2.2	石棉垫	kg	0.009996	-	-	6.79	0.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.96
3.1	电渣焊机	台班	0.005997	-	-	158.12	0.95
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.01	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.64
5	管理费	-	-				2.11
6	利润	-	-				1.37
综合单价							13.12

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010516003007	项目名称	机械连接			计量单位	个
项目特征	1.连接方式：直螺纹连接，钢筋直径20以内 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.29
1.1	普工	工日	0.01903	-	-	87.1	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0466	-	-	134	6.24
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.39	4.39
2	材料费	-	-	-	-	-	4.22
2.1	挤压套筒	个	1.01	-	-	4.18	4.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.76
3.1	高压油泵	台班	0.016693	-	-	166.38	2.78
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.02	-0.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.27
5	管理费	-	-				3.22
6	利润	-	-				2.09
综合单价							24.58

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010516003008	项目名称	机械连接			计量单位	个
项目特征	1.连接方式：直螺纹连接，钢筋直径25以内 2.其它说明详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.29
1.1	普工	工日	0.01903	-	-	87.1	1.66
1.2	一般技工	工日	0.0466	-	-	134	6.24
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.39	4.39
2	材料费	-	-	-	-	-	5.78
2.1	挤压套筒	个	1.01	-	-	5.72	5.78
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.77
3.1	高压油泵	台班	0.016693	-	-	166.38	2.78
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.01	-0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	20.84
5	管理费	-	-				3.22
6	利润	-	-				2.09
综合单价							26.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040601030002	项目名称	井、池渗漏试验			计量单位	m3
项目特征	1.池容量5000m3以内 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.8
1.1	普工	工日	0.006277	-	-	87.1	0.55
1.2	一般技工	工日	0.009415	-	-	134	1.26
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.99	0.99
2	材料费	-	-	-	-	-	4.68
2.1	水	m3	0.999564	-	-	4.63	4.63
2.2	其他材料费	元	0.051352	-	-	1	0.05
2.3	塑料软管	m	0.001999	-	-	0.5	0.00
2.4	镀锌铁丝	kg	0.000407	-	-	4.89	0.00
2.5	木板标尺	m3	1E-6	-	-	1313.12	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.6
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.011053	-	-	54.94	0.61
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.01	-0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.08
5	管理费	-	-				0.49
6	利润	-	-				0.27
综合单价							8.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架			计量单位	m2
项目特征	1.浇筑高度7.5米高混凝土墙脚手架 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.56
1.1	普工	工日	0.03017	-	-	87.1	2.63
1.2	一般技工	工日	0.04525	-	-	134	6.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	4.87	4.87
2	材料费	-	-	-	-	-	16.74
2.1	毛竹	根	0.3038	-	-	35.79	10.87
2.2	毛竹	根	0.1388	-	-	26.85	3.73
2.3	竹篾	百根	0.236197	-	-	4.9	1.16
2.4	竹脚手板	m2	0.051478	-	-	17.89	0.92
2.5	安全网	m2	0.013794	-	-	4.69	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	30.3
5	管理费	-	-				2.81
6	利润	-	-				1.79
综合单价							34.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	041106001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆			计量单位	项
项目特征	1.机械设备名称:结合项目情况自行考虑 2.机械设备规格型号:结合项目情况自行考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1341.33
1.1	普工	工日	10.8	-	-	87.1	940.68
1.2	一般技工	工日	1.2	-	-	134	160.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	239.85	239.85
2	材料费	-	-	-	-	-	197.48
2.1	镀锌铁丝	kg	9.995642	-	-	6.34	63.37
2.2	枕木	m3	0.079965	-	-	1455.54	116.39
2.3	草袋	m2	9.575825	-	-	1.85	17.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2859.09
3.1	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.499782	-	-	1492.04	745.69
3.2	平板拖车组	台班	0.999564	-	-	1488.17	1487.52
3.3	回程费(占机械费)	元	558.5475	-	-	1	558.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	67.33	67.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4397.9
5	管理费	-	-				452.81
6	利润	-	-				270.76
综合单价							5121.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040601016002	项目名称	金属扶梯、栏杆			计量单位	m
项目特征	1.高度：900mm 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	45
1.1	普工	工日	0.0522	-	-	87.1	4.55
1.2	一般技工	工日	0.0913	-	-	134	12.23
1.3	高级技工	工日	0.1174	-	-	201	23.60
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.62	4.62
2	材料费	-	-	-	-	-	230.99
2.1	不锈钢钢管栏杆直线型(带扶手)	m	0.999564	-	-	178.58	178.50
2.2	不锈钢法兰盘	只	5.771	-	-	6.59	38.03
2.3	不锈钢焊丝	kg	0.124946	-	-	57.74	7.21
2.4	铈钨棒	g	0.699695	-	-	0.59	0.41
2.5	氩气	m3	0.349848	-	-	12.14	4.25
2.6	环氧树脂	kg	0.149935	-	-	17.24	2.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	10.12
3.1	氩弧焊机	台班	0.110952	-	-	90.86	10.08
3.2	金属面抛光机	台班	0.014993	-	-	11.23	0.17
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.13	-0.13
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	286.11
5	管理费	-	-				6.1
6	利润	-	-				3.22
综合单价							295.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010607006001	项目名称	钢梯			计量单位	t
项目特征	钢爬梯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2198.75
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	9.121	-	-	134	1222.21
1.3	高级技工	工日	1.52	-	-	201	305.52
1.4	其他人工费	元	1	-	-	273.84	273.84
2	材料费	-	-	-	-	-	7126.16
2.1	铁件	kg	1009.559841	-	-	6.57	6632.81
2.2	低合金钢焊条	kg	35.984313	-	-	13.71	493.34
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	418.47
3.1	直流弧焊机	台班	4.388088	-	-	87.68	384.75
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.438809	-	-	16.25	7.13
3.3	其他机械费	元	26.13	-	-	1	26.13
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.47	0.47
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9743.38
5	管理费	-	-				535.28
6	利润	-	-				296.03
综合单价							10574.69

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	040402016002	项目名称	走道板			计量单位	m
项目特征	1.碳钢防腐走道板 2.其它说明:详见相关设计图纸、要求及规范						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	102.92
1.1	走道板人工费	元	1	-	-	100	100.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	192.98
2.1	走道板	m	0.999564	-	-	193.06	192.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	295.9
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							295.9

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010102004001	项目名称	挖淤泥流砂			计量单位	m3
项目特征	坑塘清淤，运距暂按5km计算						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.76
1.1	普工	工日	0.0272	-	-	87.1	2.37
1.2	其他人工费	元	1	-	-	0.39	0.39
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.95
3.1	抓铲挖掘机	台班	0.007997	-	-	768.73	6.15
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.2	-0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.71
5	管理费	-	-				0.31
6	利润	-	-				0.21
综合单价							9.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b023	项目名称	一体化污水处理设备			计量单位	座
项目特征	9000×3000×3000mm,碳钢防腐,8mm厚						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3087.59
1.1	一体化污水处理设备人工费	元	1	-	-	3000	3000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	87.59	87.59
2	材料费	-	-	-	-	-	27993.04
2.1	一体化污水处理设备	座	1	-	-	27993.04	27993.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	31080.63
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							31080.63

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b007	项目名称	简易格栅			计量单位	套
项目特征	400×400,304不锈钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	617.52
1.1	简易格栅人工费	元	1	-	-	600	600.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.52	17.52
2	材料费	-	-	-	-	-	2509.71
2.1	简易格栅	套	1	-	-	2509.71	2509.71
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3127.23
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							3127.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵			计量单位	台
项目特征	Q=8.5m3/h　H=12m　0.75KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1543.8
1.1	离心式泵人工费	元	1	-	-	1500	1500.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	43.8	43.80
2	材料费	-	-	-	-	-	5309.02
2.1	离心式泵	台	1	-	-	5309.02	5309.02
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6852.82
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							6852.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	080902006001	项目名称	液位计			计量单位	个
项目特征	L=8m，4～20mA输出						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	308.76
1.1	液位计人工费	元	1	-	-	300	300.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.76	8.76
2	材料费	-	-	-	-	-	1254.86
2.1	液位计	个	1	-	-	96.53	96.53
2.2	液位计	个	1	-	-	1158.33	1158.33
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1563.62
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							1563.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b009	项目名称	A池填料			计量单位	m3
项目特征	弹性填料L=1000mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1543.8
1.1	A池填料人工费	元	1	-	-	1500	1500.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	43.8	43.80
2	材料费	-	-	-	-	-	11578.27
2.1	A池填料	m3	0.999564	-	-	11583.32	11578.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13122.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							13122.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b010	项目名称	A池填料支架			计量单位	套
项目特征	304不锈钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	308.76
1.1	A池填料支架人工费	元	1	-	-	300	300.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	8.76	8.76
2	材料费	-	-	-	-	-	43437.49
2.1	A池填料支架	套	1	-	-	43437.49	43437.49
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43746.25
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							43746.25

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b009	项目名称	填料			计量单位	m3
项目特征	弹性填料L=1000mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1543.8
1.1	填料人工费	元	1	-	-	1500	1500.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	43.8	43.80
2	材料费	-	-	-	-	-	11578.27
2.1	填料	m3	0.999564	-	-	11583.32	11578.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	13122.07
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							13122.07

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040602018001	项目名称	搅拌机			计量单位	台
项目特征	型号:QJB1.5/8-260/3-740/S;安装角度可调						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1594.67
1.1	普工	工日	1.6064	-	-	87.1	139.92
1.2	一般技工	工日	6.024	-	-	134	807.22
1.3	高级技工	工日	0.4016	-	-	201	80.72
1.4	其他人工费	元	1	-	-	566.81	566.81
2	材料费	-	-	-	-	-	102.07
2.1	低合金钢焊条	kg	0.485724	-	-	13.71	6.66
2.2	中厚钢板	t	0.002007	-	-	3289.66	6.60
2.3	镀锌铁丝	kg	2.787896	-	-	6.34	17.68
2.4	木材	m3	0.017061	-	-	1765.18	30.12
2.5	枕木	根	0.066264	-	-	92.57	6.13
2.6	纯铜箔	kg	0.053189	-	-	84.7	4.51
2.7	黄油	kg	1.228361	-	-	8.76	10.76
2.8	机油	kg	0.826936	-	-	10.47	8.66
2.9	煤油	kg	2.047267	-	-	5.35	10.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	224.83
3.1	电动单筒慢速卷扬机	台班	0.978473	-	-	181.7	177.79
3.2	直流弧焊机	台班	0.008029	-	-	87.68	0.70
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.001004	-	-	16.25	0.02
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	46.32	46.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1921.57
5	管理费	-	-				315.39
6	利润	-	-				159.83
综合单价							2396.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b012	项目名称	0池填料			计量单位	m3
项目特征	组合双环填料 Φ150mm L=1000mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1029.2
1.1	0池填料人工费	元	1	-	-	1000	1000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	29.2	29.20
2	材料费	-	-	-	-	-	17367.41
2.1	0池填料	m3	0.999564	-	-	17374.99	17367.41
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18396.61
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							18396.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b013	项目名称	0池填料支架			计量单位	套
项目特征	304不锈钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1029.2
1.1	0池填料支架人工费	元	1	-	-	1000	1000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	29.2	29.20
2	材料费	-	-	-	-	-	9652.77
2.1	0池填料支架	套	1	-	-	9652.77	9652.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	10681.97
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							10681.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机			计量单位	台
项目特征	1.名称:回转风机 2.规格:Q=2.29m3/min,P=3.0kgf/cm2 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1029.2
1.1	轴流通风机人工费	元	1	-	-	1000	1000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	29.2	29.20
2	材料费	-	-	-	-	-	5791.67
2.1	轴流通风机	台	1	-	-	5791.67	5791.67
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	6820.87
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							6820.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040602013001	项目名称	曝气器			计量单位	个
项目特征	1.名称:管式微孔曝气器 2.规格、Φ215间距500mm 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.35
1.1	普工	工日	0.0196	-	-	87.1	1.71
1.2	一般技工	工日	0.0735	-	-	134	9.85
1.3	高级技工	工日	0.0049	-	-	201	0.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.81	6.81
2	材料费	-	-	-	-	-	434.37
2.1	管式曝气器	个	1	-	-	434.37	434.37
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	453.72
5	管理费	-	-				3.43
6	利润	-	-				1.74
综合单价							458.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵			计量单位	台
项目特征	1.名称:硝化液回流泵 2.规格:Q=17m3/h　H=8m　0.75KW 配套不锈钢导杆 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1029.2
1.1	离心式泵人工费	元	1	-	-	1000	1000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	29.2	29.20
2	材料费	-	-	-	-	-	3861.1
2.1	离心式泵	台	1	-	-	3861.1	3861.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4890.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							4890.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030109001005	项目名称	离心式泵			计量单位	台
项目特征	1.名称:污泥回流泵 2.规格:Q=8.5m3/h　H=12m　0.75KW 配套不锈钢导杆 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1029.2
1.1	离心式泵人工费	元	1	-	-	1000	1000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	29.2	29.20
2	材料费	-	-	-	-	-	3861.1
2.1	离心式泵	台	1	-	-	3861.1	3861.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4890.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							4890.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b018	项目名称	出水堰及支架			计量单位	套
项目特征	250×250×3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	514.6
1.1	出水堰及支架人工费	元	1	-	-	500	500.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	14.6	14.60
2	材料费	-	-	-	-	-	1930.55
2.1	出水堰及支架	套	1	-	-	1930.55	1930.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2445.15
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							2445.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	031005014001	项目名称	消毒器、消毒锅			计量单位	台
项目特征	1.名称:消毒器 2.规格:8.5m³/h						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	141.02
1.1	普工	工日	0.238	-	-	87.1	20.73
1.2	一般技工	工日	0.666	-	-	134	89.24
1.3	高级技工	工日	0.048	-	-	201	9.65
1.4	其他人工费	元	1	-	-	21.4	21.40
2	材料费	-	-	-	-	-	9.35
2.1	其他材料费	元	0.274518	-	-	1	0.27
2.2	机油	kg	0.099956	-	-	10.47	1.05
2.3	石棉橡胶板	kg	0.149935	-	-	7.21	1.08
2.4	油浸石棉绳	kg	0.099956	-	-	7.86	0.79
2.5	铅油	kg	0.599739	-	-	9.04	5.42
2.6	聚四氟乙烯生料带	m	0.564754	-	-	0.32	0.18
2.7	红丹粉	kg	0.009996	-	-	11.22	0.11
2.8	清油	kg	0.009996	-	-	17.08	0.17
2.9	钢锯条	条	0.5	-	-	0.55	0.28
2.10	干式消毒器	台	1	-	-	0	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	150.37
5	管理费	-	-				26.57
6	利润	-	-				12.67
综合单价							189.61

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030109001006	项目名称	离心式泵			计量单位	台
项目特征	1.名称:回用泵 2.规格:Q=25m3/h H=30m 7.5KW 立式泵 3.其他:未尽事宜，详见设计图纸及相关规范、图集。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1029.2
1.1	离心式泵人工费	元	1	-	-	1000	1000.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	29.2	29.20
2	材料费	-	-	-	-	-	3861.1
2.1	离心式泵	台	1	-	-	3861.1	3861.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4890.3
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							4890.3

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	b022	项目名称	出水堰及支架			计量单位	套
项目特征	250×250×3mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	514.6
1.1	出水堰及支架人工费	元	1	-	-	500	500.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	14.6	14.60
2	材料费	-	-	-	-	-	1930.55
2.1	出水堰及支架	套	1	-	-	1930.55	1930.55
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2445.15
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							2445.15

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040801004001	项目名称	成套配电柜			计量单位	台
项目特征	1.规格:配电柜柜尺寸:宽x高x深为800x2200x600,共1面;柜体的防护等级为IP30。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	319.91
1.1	普工	工日	0.532	-	-	87.1	46.34
1.2	一般技工	工日	1.238	-	-	134	165.89
1.3	高级技工	工日	0.294	-	-	201	59.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	48.59	48.59
2	材料费	-	-	-	-	-	21252.08
2.1	其他材料费	元	0.303511	-	-	1	0.30
2.2	电力复合脂	kg	0.049978	-	-	23.62	1.18
2.3	棉纱	kg	0.099956	-	-	11.42	1.14
2.4	松香焊锡丝	m	0.149935	-	-	0.43	0.06
2.5	平垫铁	kg	0.299869	-	-	4.35	1.30
2.6	酚醛调和漆各色	kg	0.049978	-	-	11.1	0.55
2.7	自粘性塑料带	卷	0.199913	-	-	9.79	1.96
2.8	塑料管	kg	0.299869	-	-	5.27	1.58
2.9	镀锌扁钢	kg	1.799216	-	-	3.48	6.26
2.10	低碳钢焊条	kg	0.179922	-	-	7.6	1.37
2.11	醇酸防锈漆	kg	0.019991	-	-	13.37	0.27
2.12	配电柜	台	1	-	-	21236.1	21236.10
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	92.38
3.1	交流弧焊机	台班	0.102955	-	-	57.02	5.87
3.2	汽车式起重机	台班	0.083963	-	-	691.24	58.04
3.3	载重汽车	台班	0.049978	-	-	398.64	19.92
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	8.55	8.55
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21664.37
5	管理费	-	-				63.75
6	利润	-	-				30.4
综合单价							21758.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱			计量单位	台
项目特征	1.名称：照明箱 2.规格：ZM-001						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	157.91
1.1	普工	工日	0.263	-	-	87.1	22.91
1.2	一般技工	工日	0.614	-	-	134	82.28
1.3	高级技工	工日	0.146	-	-	201	29.35
1.4	其他人工费	元	1	-	-	23.38	23.38
2	材料费	-	-	-	-	-	897.36
2.1	其他材料费	元	0.433327	-	-	1	0.43
2.2	电力复合脂	kg	0.409821	-	-	23.62	9.68
2.3	棉纱	kg	0.099956	-	-	11.42	1.14
2.4	松香焊锡丝	m	0.069969	-	-	0.43	0.03
2.5	平垫铁	kg	0.149935	-	-	4.35	0.65
2.6	酚醛调和漆各色	kg	0.029987	-	-	11.1	0.33
2.7	自粘性塑料带	卷	0.099956	-	-	9.79	0.98
2.8	硬铜绞线	m	5.615552	-	-	1.62	9.10
2.9	塑料管	kg	0.149935	-	-	5.27	0.79
2.10	铜接线端子	个	2.03	-	-	2.7	5.48
2.11	照明箱	台	1	-	-	868.74	868.74
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1055.27
5	管理费	-	-				28.52
6	利润	-	-				13.6
综合单价							1097.39

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030413014001	项目名称	插座			计量单位	套
项目特征	ZHs86BF-10A						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.3
1.1	普工	工日	0.021	-	-	87.1	1.83
1.2	一般技工	工日	0.041	-	-	134	5.49
1.3	高级技工	工日	0.007	-	-	201	1.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.57	1.57
2	材料费	-	-	-	-	-	6.04
2.1	其他材料费	元	0.024093	-	-	1	0.02
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.208	-	-	0.82	0.17
2.3	铜芯塑料绝缘电线	m	0.4578	-	-	2.02	0.92
2.4	防溅型安全单相三孔插座	套	1.02	-	-	4.82	4.92
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.34
5	管理费	-	-				1.96
6	利润	-	-				0.93
综合单价							19.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4 3.材质:铜芯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.82
1.1	普工	工日	0.0018	-	-	87.1	0.16
1.2	一般技工	工日	0.0027	-	-	134	0.36
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.12	0.12
2	材料费	-	-	-	-	-	5.01
2.1	其他材料费	元	0.003186	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.004998	-	-	9.29	0.05
2.3	棉纱	kg	0.001999	-	-	11.42	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.001999	-	-	49.09	0.10
2.5	绝缘胶带	卷	0.001999	-	-	1.32	0.00
2.6	绝缘电线	m	1.099521	-	-	4.4	4.84
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.83
5	管理费	-	-				0.14
6	利润	-	-				0.07
综合单价							6.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412004002	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-2.5 3.材质:铜芯						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1.2
1.1	普工	工日	0.0027	-	-	87.1	0.24
1.2	一般技工	工日	0.0045	-	-	134	0.60
1.3	高级技工	工日	0.0009	-	-	201	0.18
1.4	其他人工费	元	1	-	-	0.18	0.18
2	材料费	-	-	-	-	-	3.47
2.1	其他材料费	元	0.003213	-	-	1	0.00
2.2	汽油	kg	0.004998	-	-	9.29	0.05
2.3	棉纱	kg	0.001999	-	-	11.42	0.02
2.4	锡基钎料	kg	0.001999	-	-	49.09	0.10
2.5	绝缘胶带	卷	0.002999	-	-	1.32	0.00
2.6	绝缘电线	m	1.159495	-	-	2.84	3.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	4.67
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							5.01

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	040801029001	项目名称	照明开关			计量单位	个
项目特征	单联单控开关						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	10.46
1.1	普工	工日	0.0187	-	-	87.1	1.63
1.2	一般技工	工日	0.0381	-	-	134	5.11
1.3	其他人工费	元	1	-	-	3.73	3.73
2	材料费	-	-	-	-	-	26.95
2.1	其他材料费	元	0.008143	-	-	1	0.01
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.304867	-	-	2.02	0.62
2.3	木螺钉	10个	0.0204	-	-	0.52	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.010296	-	-	5.12	0.05
2.5	单联单控开关	套	1.02	-	-	25.74	26.25
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.41
5	管理费	-	-				1.9
6	利润	-	-				0.89
综合单价							40.2

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412002001	项目名称	线槽			计量单位	m
项目特征	1.名称:金属线槽 2.规格:30mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	13.32
1.1	普工	工日	0.0374	-	-	87.1	3.26
1.2	一般技工	工日	0.0468	-	-	134	6.27
1.3	高级技工	工日	0.0086	-	-	201	1.73
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.06	2.06
2	材料费	-	-	-	-	-	22.08
2.1	其他材料费	元	0.050657	-	-	1	0.05
2.2	半圆头镀锌螺栓	10个	0.6006	-	-	0.82	0.49
2.3	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.255189	-	-	5.39	1.38
2.4	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	2.7	0.28
2.5	金属线槽	m	1.029551	-	-	19.31	19.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.4
5	管理费	-	-				2.6
6	利润	-	-				1.24
综合单价							39.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具			计量单位	套
项目特征	50W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	19.18
1.1	普工	工日	0.039	-	-	87.1	3.40
1.2	一般技工	工日	0.078	-	-	134	10.45
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.92	2.92
2	材料费	-	-	-	-	-	152.69
2.1	其他材料费	元	0.130081	-	-	1	0.13
2.2	铜芯塑料绝缘电线	m	0.304867	-	-	2.02	0.62
2.3	木螺钉	个	3.12	-	-	0.08	0.25
2.4	塑料胀管	个	1.1	-	-	0.03	0.03
2.5	冲击钻头	个	0.007	-	-	3.75	0.03
2.6	铜芯橡皮花线	m	1.526335	-	-	1.92	2.93
2.7	塑料吊线盒	个	1.05	-	-	1.78	1.87
2.8	塑料圆台	块	1.05	-	-	0.57	0.60
2.9	灯具	套	1.01	-	-	144.78	146.23
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	171.87
5	管理费	-	-				3.64
6	利润	-	-				1.73
综合单价							177.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线			计量单位	m
项目特征	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.4
1.1	普工	工日	0.025	-	-	87.1	2.18
1.2	一般技工	工日	0.045	-	-	134	6.03
1.3	高级技工	工日	0.012	-	-	201	2.41
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.78	1.78
2	材料费	-	-	-	-	-	22.24
2.1	其他材料费	元	0.244138	-	-	1	0.24
2.2	钢锯条	条	0.1	-	-	0.55	0.06
2.3	棉纱	kg	0.001	-	-	11.42	0.01
2.4	低碳钢焊条	kg	0.020991	-	-	8.13	0.17
2.5	酚醛调和漆	kg	0.004998	-	-	11.1	0.06
2.6	钢管保护管	根	0.1	-	-	128.54	12.85
2.7	镀锌扁钢	kg	2.49891	-	-	3.54	8.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.61
3.1	交流弧焊机	台班	0.009996	-	-	57.02	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.04	0.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.25
5	管理费	-	-				2.25
6	利润	-	-				1.07
综合单价							38.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030409001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	∠40角钢接地极						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	28.58
1.1	普工	工日	0.058	-	-	87.1	5.05
1.2	一般技工	工日	0.104	-	-	134	13.94
1.3	高级技工	工日	0.027	-	-	201	5.43
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.17	4.17
2	材料费	-	-	-	-	-	37.39
2.1	其他材料费	元	0.046239	-	-	1	0.05
2.2	钢锯条	条	1	-	-	0.55	0.55
2.3	低碳钢焊条	kg	0.149935	-	-	8.13	1.22
2.4	镀锌扁钢	kg	0.259887	-	-	3.48	0.90
2.5	沥青清漆	kg	0.019991	-	-	9.91	0.20
2.6	镀锌角钢	kg	9.146012	-	-	3.77	34.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.43
3.1	交流弧焊机	台班	0.167927	-	-	57.02	9.58
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.15	-0.15
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	75.4
5	管理费	-	-				5.31
6	利润	-	-				2.53
综合单价							83.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030412003001	项目名称	桥架			计量单位	m
项目特征	1.名称:钢制槽式桥架 2.规格:200*200						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	27.24
1.1	普工	工日	0.0554	-	-	87.1	4.83
1.2	一般技工	工日	0.099	-	-	134	13.27
1.3	高级技工	工日	0.0257	-	-	201	5.17
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.98	3.98
2	材料费	-	-	-	-	-	74.89
2.1	其他材料费	元	0.021608	-	-	1	0.02
2.2	汽油	kg	0.009996	-	-	9.29	0.09
2.3	棉纱	kg	0.004998	-	-	11.42	0.06
2.4	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.225102	-	-	5.39	1.21
2.5	铜接地端子带螺栓	个	0.1051	-	-	2.7	0.28
2.6	砂轮片	片	0.001	-	-	1.27	0.00
2.7	砂轮片	片	0.001	-	-	9.04	0.01
2.8	酚醛防锈漆	kg	0.011995	-	-	11.1	0.13
2.9	电缆桥架	m	1.00956	-	-	72.39	73.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.32
3.1	载重汽车	台班	0.001999	-	-	524.22	1.05
3.2	半自动切割机	台班	0.001	-	-	83.95	0.08
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	103.45
5	管理费	-	-				5.09
6	利润	-	-				2.43
综合单价							110.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030411001008	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:25 4.配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.99
1.1	普工	工日	0.0228	-	-	87.1	1.99
1.2	一般技工	工日	0.0279	-	-	134	3.74
1.3	高级技工	工日	0.0051	-	-	201	1.03
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.24	1.24
2	材料费	-	-	-	-	-	10.31
2.1	其他材料费	元	0.037581	-	-	1	0.04
2.2	铅油	kg	0.009996	-	-	9.04	0.09
2.3	钢锯条	条	0.02	-	-	0.55	0.01
2.4	镀锌铁丝	kg	0.009996	-	-	5.18	0.05
2.5	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.200113	-	-	3.53	0.71
2.6	镀锌锁紧螺母	个	0.2002	-	-	0.49	0.10
2.7	镀锌钢管塑料护口	个	0.1502	-	-	0.22	0.03
2.8	镀锌钢管接头	个	0.1602	-	-	3.96	0.63
2.9	镀锌地线夹	套	0.6406	-	-	1.54	0.99
2.10	焊接钢管	m	1.029551	-	-	7.44	7.66
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.3
5	管理费	-	-				1.57
6	利润	-	-				0.75
综合单价							20.62

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030411001009	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.62
1.1	普工	工日	0.0419	-	-	87.1	3.65
1.2	一般技工	工日	0.0513	-	-	134	6.87
1.3	高级技工	工日	0.0094	-	-	201	1.89
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.21	2.21
2	材料费	-	-	-	-	-	21.35
2.1	其他材料费	元	0.069965	-	-	1	0.07
2.2	铅油	kg	0.017992	-	-	9.04	0.16
2.3	钢锯条	条	0.03	-	-	0.55	0.02
2.4	镀锌铁丝	kg	0.009996	-	-	5.18	0.05
2.5	醇酸清漆	kg	0.006997	-	-	12.79	0.09
2.6	铜芯塑料绝缘软电线	m	0.352246	-	-	3.53	1.24
2.7	油漆溶剂油	kg	0.005997	-	-	9.29	0.06
2.8	镀锌锁紧螺母	个	0.1602	-	-	2.49	0.40
2.9	镀锌钢管塑料护口	个	0.1552	-	-	0.46	0.07
2.10	镀锌钢管接头	个	0.1652	-	-	5.59	0.92
2.11	镀锌地线夹	套	0.6396	-	-	2.42	1.55
2.12	焊接钢管	m	1.029551	-	-	16.24	16.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.16
3.1	管子切断机	台班	0.0011	-	-	32.18	0.04
3.2	钢材电动煨弯机	台班	0.0011	-	-	49.08	0.05
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.13
5	管理费	-	-				2.88
6	利润	-	-				1.37
综合单价							40.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统			计量单位	系统
项目特征	1.名称:送配电装置系统						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	328.33
1.1	普工	工日	0.222	-	-	87.1	19.34
1.2	一般技工	工日	0.925	-	-	134	123.95
1.3	高级技工	工日	0.703	-	-	201	141.30
1.4	其他人工费	元	1	-	-	43.74	43.74
2	材料费	-	-	-	-	-	2.54
2.1	其他材料费	元	0.045648	-	-	1	0.05
2.2	自粘性橡胶带	卷	0.119948	-	-	16.77	2.01
2.3	铜芯橡皮绝缘电线	m	0.239895	-	-	2	0.48
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	43.5
3.1	手持式万用表	台班	1.681267	-	-	6.28	10.56
3.2	相位表	台班	0.788656	-	-	8.88	7.00
3.3	振荡器	台班	0.788656	-	-	16.51	13.02
3.4	电缆测试仪	台班	0.840633	-	-	15.53	13.06
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-0.14	-0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	374.37
5	管理费	-	-				51.74
6	利润	-	-				24.67
综合单价							450.78

分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置			计量单位	系统
项目特征	1.接地系统调试						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	373.82
1.1	普工	工日	0.252	-	-	87.1	21.95
1.2	一般技工	工日	1.312	-	-	134	175.81
1.3	高级技工	工日	0.623	-	-	201	125.22
1.4	其他人工费	元	1	-	-	50.84	50.84
2	材料费	-	-	-	-	-	15.89
2.1	其他材料费	元	0.275402	-	-	1	0.28
2.2	金属清洗剂	kg	0.649717	-	-	10.75	6.98
2.3	白布	kg	0.279878	-	-	5.73	1.60
2.4	铜芯塑料绝缘电线	m	2.149063	-	-	3.27	7.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	87.35
3.1	接地电阻测试仪	台班	1.681267	-	-	52.85	88.85
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	-1.5	-1.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	477.06
5	管理费	-	-				61.25
6	利润	-	-				29.2
综合单价							567.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　

项目编码	B030	项目名称	曝气增氧设备			计量单位	台
项目特征	7.5KW						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	823.36
1.1	曝气增氧设备人工费	元	1	-	-	800	800.00
1.2	其他人工费	元	1	-	-	23.36	23.36
2	材料费	-	-	-	-	-	10618.05
2.1	曝气增氧设备	台	1	-	-	10618.05	10618.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11441.41
5	管理费	-	-				
6	利润	-	-				
综合单价							11441.41

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	10202.41	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	6801.6	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容	1477.14	详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	2954.28	详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容	1477.14	详见明细表E.3.2
本页小计				22912.57	--
合　　计				22912.57	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	17004.01	60	10202.41	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	17004.01	40	6801.6	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	5908.56	25	1477.14	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	5908.56	50	2954.28	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	5908.56	25	1477.14	-	-	-	-	-	
合　　计					22912.57						-

注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

坑塘整治项目

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初始设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	10202.41						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	6801.6						
3	011601011001	夜间施工增加	1477.14						
4	011601013001	二次搬运	2954.28						
5	011601010001	冬雨季施工	1477.14						
本页小计			22912.57	--		--		--	
合　　计			22912.57	--		--		--	

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

坑塘整治项目　　整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械 名称、规格、型号	数量	进出场 次数	进出场费用单价（元） C=C¹+C²+C³			合价（元）	备注
				机械 安拆费	机械 装卸运输费	固定装置 安拆费		
		A	B	C¹	C²	C³	D=A•B•C	
本页小计								
合　　计								

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

其他项目清单计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	118000			详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计		118000			—

暂列金额明细表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				-
合　　计		-	-				-

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	专业工程暂估价	117991	9	118000					
本页小计		117991	9	118000					--
合计		117991	9	118000					--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总　计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
1.1								
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
2.1								
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
3.1								
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	详见本标准表E.4.6
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价	1278248.99	9	115042.41
合　　计					115042.41

发包人提供材料一览表

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　标段：2026年温县赵堡镇赵堡村坑塘整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。