中标通知书

内蒙古陆地建设工程有限公司：

根据兰考县公路事业发展中心开封市S218兰罗线兰考境公路安全设施精细化提升工程项目采购文件和贵公司于2026年9月29日提交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和采购文件确定的评标标准和方法，已完成评审和中标结果公示，现确定贵公司中标。请贵公司自收到本通知书后30日内，按照采购文件和投标文件的规定与采购人单位签订合同。

项目名称	兰考县公路事业发展中心开封市S218兰罗线兰考境公路安全设施精细化提升工程项目
中标范围	图纸、工程量清单及竞争性谈判文件要求的全部内容
工 期	60日历天
项目经理	兰峰　　蒙215171893203
中标价格	小写：846300.93元 大写：捌拾肆万陆仟叁佰元玖角叁分
代理机构	中科天一工程管理有限公司
招标方式	竞争性谈判

中标通知书对采购人和中标人具有法律效力，中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

采 购 人：　　（盖章）

代理机构：　　（盖章）

兰考县公共资源交易中心：　　（盖章）

2026年9月30日

温馨提示：贵公司如有融资需求，可登录“河南省政府采购网-中小企业融资申请”了解详情，凭政府采购合同向金融机构申请政府采购合同融资支持。

扫描全能王 创建

建设工程施工合同

中华人民共和国交通部

制定

国家工商行政管理总局

扫描全能王 创建

兰考县公路事业发展中心开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程施工合同

甲方：兰考县公路事业发展中心

乙方：内蒙古陆地建设工程有限公司

根据《民法典》《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就兰考县公路事业发展中心开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程有关施工事宜按照招投标文件有关规定协商一致，订立如下合同。

一、工程概况

（一）工程名称：兰考县公路事业发展中心开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程

（二）工程内容：施工设计图纸所包含的所有内容。

（三）工程工期：2016年10月19日至2016年12月17日完工。

（四）工程总价款（含税）：捌拾肆万陆仟叁佰元玖角叁分（¥846300.93元）（人民币）。

（五）工程质量：项目工程交工验收的质量评定为：合格；竣工验收的质量评定为：合格。

（六）乙方项目经理：兰峰。

（七）乙方承诺按合同约定承担工程的实施、保质保量完成合同所有工程。

扫描全能王 创建

二、双方的权利和义务

（一）甲方负责完成项目实施范围内的协调工作，使工程具备施工条件。

（二）甲方负责对工程监管、工程变更、交竣工验收和计量价款、工程结算签认并按照合同约定支付工程款。

（三）乙方为工程施工总承包，应按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复，在工程竣工验收后移交给甲方。

（四）乙方应严格按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）、《公路工程交(竣) 工验收办法》及与相关的规范、标准、法律、法规等完成工程建设，确保质量和工期，并按合同约定时间将验收合格的工程移交甲方。

三、工程的结算方式

工程完工验收合格后付乙方工程款，付款前，乙方应提供正规合法发票。

四、违约责任

（一）如因乙方偷工减料、擅自更改图纸或者不按施工图施工等非甲方原因造成的工程质量不满足要求，或者工程返工，因此造成的损失由乙方承担，并对乙方进行处罚。

（二）除不可抗力因素和因甲方原因外造成工期延期，逾期交工违约金 5000 元/天。

五、项目专用条款中对承包人违约的处罚

扫描全能王 创建

（一）赔偿损失。乙方的违约行为造成损失的，乙方应当负损失赔偿的责任。赔偿的范围包括甲方所受的直接损失和间接损失。

（二）乙方承诺的主要机械及试验、测量设备不能按时进场，每天每台罚1万元。

六、其它事项

（一）下列文件应视为构成合同文件的组成部分：1.廉政合同；2.安全生产合同；3.农民工工资承诺书；4.工程量清单。

（二）本合同未尽事宜经双方协商后可签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。

（三）在本合同履行过程中发生争议，双方应协调解决；协商不成，均可向兰考县人民法院起诉。

（四）本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等效力。本合同自双方盖章之日起生效。

甲方：兰考县公路事业发展中心

乙方：内蒙古陆地建设工程有限公司

签约日期：2026 年 10 月 9 日

扫描全能王 创建

工程量清单汇总表

合同段：开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程　　标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	38845.87
2	200	路基	66873.5
3	600	交通工程及沿线设施	740781.56
4	第100章至第700章合计		846500.93
5	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
6	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		846500.93
7	计日工合计		
8	暂列金额（不含计日工总额）		
9	二次报价减少金额		200
9	投标报价		846300.93

扫描全能王 创建

工程量清单表

合同段：开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程　　标表2

清单　第100章　总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
102	工程管理			12509.87	12509.87
102-3	安全生产费	总额		12509.87	12509.87
103	临时工程与设施			15000	15000
103-5	保通费	总额	1	15000	15000
104	施工场地建设			11336	11336
104-1	施工场地建设	总额	1	11336	11336

清单　第100章　合计　人民币　38845.87 元

扫描全能王 创建

工程量清单表

合同段：开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程　　标表2

清单　第200章　路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
203	场地清理			66873.5	66873.5
203-2	拆除结构物			66873.5	66873.5
-c	砖、石及其他砌体结构			1885.65	1885.65
-c-2	浆砌圬工	m3	24.604	76.64	1885.65
-d	金属构件			4615.24	4615.24
-d-1	波形梁护栏立柱	根	37	38.1	1409.7
-d-2	波形梁板	m	99	5.3	524.7
-d-8	标志牌面板	kg	626	0.62	388.12
-d-9	标志牌立柱	kg	9553	0.24	2292.72
-e	其他			60372.61	60372.61
-e-6	标线清除机清除道路标线	m2	3103.99	19.45	60372.6055

清单　第200章　合计　　人民币 60372.61 元

扫描全能王 创建

工程量清单表

合同段：开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程　　标表2

清单　第600章　交通工程及沿线设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
601	交通工程及沿线设施日常养护			1584.1	1584.1
601-7	修剪			1584.1	1584.1
-a	路侧	米	344	0.62	213.28
-h	修剪树木	颗	434	2.89	1254.26
-j	拔除灌木	颗	47	2.48	116.56
602	护栏及栏杆			31402.97	31402.97
602-2	波形梁护栏、中央分隔带开口护栏			31402.97	31402.97
-b	路侧波形梁护栏	m	75	276.19	20714.25
-d	波形梁护栏端头	套	2	5344.36	10688.72
605	交通标志			490570.02	490570.02
605-1	标志牌			490570.02	490570.02
-a	维修			1586.76	1586.76
-a-1	更换反光膜	m2	4.416	223.45	986.76
-a-4	更换版面570×275（cm）	块	2	300	600
-b	单柱式交通标志	个		23225.04	23225.04
-b1	八角形60×0.2（cm）	块	15	963	14445
-b2	△70×0.2（cm）	块	9	975.56	8780.04
-e	单悬臂式交通标志	个		462461.83	462461.83
-e1	△110×0.2（cm）	块	23	6437.77	148068.71
-e2	Φ100×0.2（cm）	块	7	6470.18	45291.26
-e3	△110×0.2（cm）+Φ100×0.2（cm）	块	4	6607.5	26430
-e4	570×275（cm）	块	6	39337.23	236023.38
-e5	2*△110×0.2（cm）	块	1	6648.48	6648.48
-g	附着式交通标志	个		3296.39	3296.39
-g1	Φ100×0.2（cm）	块	2	167.67	335.34
-g2	△110×0.2（cm）	块	3	111.78	335.34
-g3	100×100（cm）	块	11	230.84	2539.24
-g4	八角形60×0.2（cm）	块	1	86.47	86.47
606	交通标线			175111.8	175111.8
606-1	标线			157087.16	157087.16
-b	热熔型涂料标线	m2	3094.59	44.37	137306.96
-b	热熔型涂料标线（震动）	m2	194.4	101.75	19780.20
606-3	立面标记			6720.41	6720.41
-a	反光膜	m2	33.43	163.64	5470.49
-b	反光漆	m2	42	29.76	1249.92
606-4	减速带			10489.05	10489.05
-b	橡胶减速带	m	49.5	211.9	10489.05
606-5	轮廓标			815.18	815.18
-b	附着式轮廓标			815.18	815.18
-b-1	附着波形护栏上De-Rb-At1	块	6	4.73	28.38
-b-2	附着混凝土护栏上De-Rb-At2	块	8	98.35	786.8
608	其他交通安全设施			42112.67	42112.67
608-1	线形诱导标（60*120）	套	8	1057.55	8460.4
608-2	黄闪灯（更换黄闪灯+附着）	个	5	490	2450

扫描全能王 创建

工程量清单表

合同段：开封市S218兰罗线兰考县境公路安全设施精细化提升工程　　标表2

清单　第600章　交通工程及沿线设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
608-2	单悬臂黄闪灯	个	2	5862.7	11725.4
608-4	道口标柱（80cm）	个	57	119.43	6807.51
608-4	道口标柱（120cm）	个	88	143.97	12669.36

清单　第600章　合计　　人民币　740781.56 元

扫描全能王 创建