

附件 8：工程预算书

工程预算书

供应商依据磋商文件及图纸要求自行填报,须经注册造价师或造价员签章。

注册造价师或造价员签章页附扫描件

注：该工程预算书不作为资格性检查、符合性检查及否决响应文件的依据。

附



2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目公路清单

()
第 册 共 册

编制:

复核:



(
二零二六年七月



表
四
表

标表

牛利
涛印

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	39639.73
2	200	路基	19323.53
3	300	路面	763710.13
4	600	安全设施及预埋管线	17853.69
5	第100章至第700章合计		840527.08
6	暂列金额（不含计日工总额）		25235
7	投标报价		865762.08

工程量清单表

合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

标表2



清单 第200章 路基

[illegible]

清单 第200章 合计 人民币 19323.53 元

工程量清单表

合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

标表2



清单 第300章 路面

[illegible]



表A.0.2-5 总预算表 (07样式)



建设项目名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目
编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				第100章至第700章合计			840527.08		97.09	
				清单 第100章 总则			39639.73		4.58	
	101			通则			5804.17		0.67	
		101-1		保险费			5804.17		0.67	
			-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	2504.17	2504.17	0.29	
			-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3300.00	3300.00	0.38	
	102			工程管理			26038.09		3.01	
		102-3		安全生产费	总额	1	12995.79	12995.79	1.50	
		102-5		保通费	总额	1	13042.30	13042.30	1.51	
	104			承包人驻地建设			7797.47		0.90	
		104-1		承包人驻地建设	总额	1	7797.47	7797.47	0.90	
				清单 第200章 路基			19323.53		2.23	
	202			场地清理			19323.53		2.23	
		202-2		挖除旧路面			19323.53		2.23	
			-a	挖除水泥混凝土路面	m3	243.4	19323.53	79.39	2.23	
				清单 第300章 路面			763710.13		88.21	
	308			透层和黏层			13457.40		1.55	
		308-2		黏层			13457.40		1.55	
			-a	改性沥青	m2	6117	13457.40	2.20	1.55	
	311			改性沥青及改性沥青混合料			424336.29		49.01	
		311-1		细粒式改性沥青混合料路面			424336.29		49.01	
			-a	厚50mm	m2	6117	424336.29	69.37	49.01	
	312			水泥混凝土面板			152166.48		17.58	
		312-1		水泥混凝土面板			152166.48		17.58	
				厚200mm (C30混凝土)	m2	1217	104114.35	85.55	12.03	

编制：牛利娟
有效期至：2026年04月09日

复核：刘杨伟
有效期至：2027年11月09日



表A.0.2-5 总预算表 (07样式)



建设项目名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目
编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

项	目	节	细目	工程或费用名称	单位	数量	金额 (元)	技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
			-b	C20现浇砼顺接硬化	m3	103.8	48052.13	462.93	5.55	
	315			旧路面处理			173749.96		20.07	
		315-1		水泥混凝土路面拉毛	m2	6117	19696.74	3.22	2.28	
		315-2		热沥青灌缝			10318.56		1.19	
			-a	水泥混凝土路面灌缝	m	1162	10318.56	8.88	1.19	
		315-3		切缝 (缝深20cm)	m	1010	29562.70	29.27	3.41	
		315-4		抗裂布	m2	6117	91632.66	14.98	10.58	
		315-5		检查井及雨水篦篦子加高	个	35	22539.30	643.98	2.60	
				清单 第600章 安全设施及预埋管线			17853.69		2.06	
	604			道路交通标志			4071.06		0.47	
		604-1		单柱式交通标志			4071.06		0.47	
			-a	Φ60cm圆形警告标志	个	2	1345.82	672.91	0.16	
			-b	△70cm三角形警告标志	个	4	2725.24	681.31	0.31	
	605			道路交通标线			13782.63		1.59	
		605-1		热熔型涂料路面标线			13782.63		1.59	
			-a	热熔标线	m2	314.6	13782.63	43.81	1.59	
				已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
				清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			840527.08		97.09	
				计日工合计						
				劳务						
				材料						
				施工机械						
				暂列金额 (不含计日工总额)			25235.00		2.91	
				投标报价			865762.08		100.00	

编制：冀利娟
B12234154033226
天泽建设集团有限公司
有效期至：2028年04月09日

复核：刘杨伟
B11234100015035
天泽建设集团有限公司
有效期至：2027年11月09日



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

编制范围: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

第1页 共3页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施及预埋管线						辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	108.85	183.637	3.411	8.722	158.279	13.225								
1051001	机械工	工日	108.85	62.683	0.362	12.797	44.947	4.577								
1511032	普C20-32.5-4(商) (普C20-32.5-4(商))	m3	282.19	106.143			106.143									
1511035	普C30-42.5-4(商) (普C30-42.5-4(商))	m3	299.11	250.427	2.062		246.034	2.331								
1513010	细粒式改性沥青混凝土(商) (细粒式改性沥青混凝土(商))	m3	1158	305.85			305.85									
2001001	HPB300钢筋	t	3421	0.066	0.045			0.022								
2001022	20~22号铁丝 (镀锌铁丝)	kg	4.79	0.33	0.223			0.107								
2003004	型钢 (工字钢,角钢)	t	3504.27	0.004	0.001		0.002	0.001								
2003015	钢管立柱	t	5128.21	0.369	0.224			0.146								
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.003	0.001			0.002								
2009011	电焊条 (结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0)	kg	5.73	0.053	0.032			0.021								
2009028	铁件 (铁件)	kg	4.53	1.421	0.667			0.754								
2009029	镀锌铁件	kg	5.73	232.648	139.282			93.365								
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22	0.512		0.512										
3001001	石油沥青	t	4529.91	0.248			0.248									
3001006	改性乳化沥青	t	3794	2.735			2.735									
3003002	汽油 (92号)	kg	10.78	135.531	2.935		16.822	115.774								
3003003	柴油 (0号,10号,20号)	kg	9.71	1690.47	5.06	652.304	1029.528	3.578								
3005001	煤	t	561.95	0.053			0.053									
3005002	电	kW·h	0.81	980.018	0.455		979.267	0.296								
3005004	水	m3	3.5	54.002	2.425		48.834	2.743								

编制: 冀利娟 有效期至: 2026年04月09日

复核:

有效期至: 2027年11月09日



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

编制范围: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

第2页 共3页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计								场外运输损耗	
					清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施及预埋管线					辅助生产	% 数量
4003002	锯材 (中板 $\delta = 19 \sim 35\text{mm}$, 中方混合规格)	m3	2000											
5009008	热熔涂料	kg	4.05	1479.193				1479.193						
5503005	中 (粗) 砂 (混凝土、砂浆用堆方)	m3	99	0.021			0.021							
6007002	铝合金标志 (包括板面、垫板及其他金属附件)	t	20666.67	0.029	0.014			0.015						
6007003	反光玻璃珠 (JT/T280--1995 1、2号 (A类))	kg	3.33	301.831				301.831						
6007004	反光膜	m2	170.94	4.007	1.885			2.122						
7801001	其他材料费	元	1	2960.875	6.791	1064.875	1269.036	620.173						
7901001	设备摊销费	元	1	667.351		625.651	41.7							
5001060001	灌缝热沥青	kg	42.74	78.435			78.435							
5007001001	抗裂贴 (宽4~5m)	m2	13	6033.815			6033.815							
8001030	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机 (WY200A液压)	台班	1715.05	4.937		4.937								
8003040	容量8000L以内沥青洒布车 (LS-7500)	台班	953	0.184			0.184							
8003059	最大摊铺宽度9.0m以内沥青混合料摊铺机 (带自动找平) (S1700)	台班	2876.06	0.886			0.886							
8003063	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机 (YZC-10)	台班	1224.1	3.324			3.324							
8003067	机械自身质量16~20t轮胎式压路机 (YL20)	台班	864.33	0.681			0.681							
8003068	机械自身质量20~25t轮胎式压路机 (YL27)	台班	1070.71	1.024			1.024							
8003070	热熔标线设备 (含热熔釜、标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	912.38	1.482				1.482						

编制: 蔡利娟 有限公司
有效期至: 2028年04月09日



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表



建设项目名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目
编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

第 3 页 共 3 页 02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗	
					清单 第100章 总则	清单 第200章 路基	清单 第300章 路面	清单 第600章 安全设施及预埋管线							辅助生产	% 数量
8003076	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机 (SF30)	台班	2830.2	0.533			0.533									
8003083	混凝土电动刻纹机 (RQF180)	台班	265.85	16.221			16.221									
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	212.09	6.351			6.351									
8003094	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机 (LX200)	台班	4852.03	1.84			1.84									
8007003	装载质量4t以内载货汽车 (CA10B)	台班	559.59	1.356				1.356								
8007005	装载质量6t以内载货汽车 (CA141K,CA1091K)	台班	586.38	0.22	0.129			0.091								
8007014	装载质量8t以内自卸汽车 (QD351)	台班	798.36	1.962			1.962									
8007017	装载质量15t以内自卸汽车 (SH361,T815)	台班	1088.71	2.923		2.923										
8007041	容量6000L以内洒水汽车 (YGJ5102GSSEQ)	台班	788.41	0.491			0.491									
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1231.5	3.448			3.448									
8009025	提升质量5t以内汽车式起重机 (QY5)	台班	709.78	0.195	0.114			0.081								
8015028	容量32kV A以内交流电弧焊机 (BX1-330)	台班	183.37	0.009	0.005			0.003								
8017039	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机 (Z-0.3/7)	台班	28.58	16.733			16.733									
8099001	小型机具使用费	元	1	376.757	0.707		375.25	0.8								

编制：利娟有限公司
有效期至：2028年04月09日

复核：刘杨伟
有效期至：2027年11月09日



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表



建设项目名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计						合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19
1		清单 第100章 总则			10869.73		371.39	10369.21	158.78	10899.38		30.35	83.06	137.68	814.95	1076.89	39639.73
2	101	通则															5804.17
3	101~1	保险费															5804.17
4	~a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1													2504.17 2504.17
5	~b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1													3300.00 3300.00
6	102	工程管理			10869.73		371.39	10369.21	158.78	10899.38		30.35	83.06	137.68	814.95	1076.89	26038.09
7	102~3	安全生产费	总额	1													12995.79 12995.79
8	102~5	保通费	总额	1	10869.73		371.39	10369.21	158.78	10899.38		30.35	83.06	137.68	814.95	1076.89	13042.30 13042.30
9	104	承包人驻地建设															7797.47
10	104~1	承包人驻地建设	总额	1													7797.47 7797.47
11		清单 第200章 路基			13880.77		949.35	2831.8	11651.21	15432.36		99.28	349.13	784.69	1063.23	1595.58	19323.53
12	202	场地清理			13880.77		949.35	2831.8	11651.21	15432.36		99.28	349.13	784.69	1063.23	1595.58	19323.53
13	202~2	挖除旧路面			13880.77		949.35	2831.8	11651.21	15432.36		99.28	349.13	784.69	1063.23	1595.58	19323.53
14	~a	挖除水泥混凝土路面	m3	243.4	13880.77		949.35	2831.8	11651.21	15432.36		99.28	349.13	784.69	1063.23	1595.58	19323.53 79.39
15		清单 第300章 路面			569638.51		27528.8	566522.5	51832.06	645883.36		1735.05	2994.77	7410.67	42618.13	63057.78	763710.13
16	308	透层和黏层			10492.23		333.58	10537.66	209.23	11080.47		89.91	254.65	118.46	804.09	1111.28	13457.40
17	308~2	黏层			10492.23		333.58	10537.66	209.23	11080.47		89.91	254.65	118.46	804.09	1111.28	13457.40
18	~a	改性沥青及改性沥青混合料	m2	6117	10492.23		333.58	10537.66	209.23	11080.47		89.91	254.65	118.46	804.09	1111.28	13457.40 2.20
19	311	细粒式改性沥青混合料路面			334489.01		814.52	354174.3	8454.1	363442.92		135.89	204.34	678.91	24844.33	35037.57	424336.29
20	311~1	细粒式改性沥青混合料路面			334489.01		814.52	354174.3	8454.1	363442.92		135.89	204.34	678.91	24844.33	35037.57	424336.29

编制：天津津建设集团
有限公司
有效期至：2028年04月09日

复核：刘杨伟
天津津建设集团
有限公司
有效期至：2027年11月09日



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表



建设项目名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

第2页共3页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计							费率 (%)	税率 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	~a	厚50mm	m2	6117	334489.01		814.52	354174.3	8454.1	363442.92		135.89	204.34	678.91	24844.33	35037.57	424336.29	69.37
22	312	水泥混凝土面板			131390.29		7394.18	105483.85	11262.52	124140.55		896.53	1185.16	3479.7	9903.62	12564.5	152166.48	
23	312~1	水泥混凝土面板			131390.29		7394.18	105483.85	11262.52	124140.55		896.53	1185.16	3479.7	9903.62	12564.5	152166.48	
24	~a	厚200mm (C30混凝土)	m2	1217	92357.97		4211.24	74852.21	6362.38	85425.82		512.06	680.61	1961.22	6941.46	8596.91	104114.35	85.55
25	~b	C20现浇砼顺接硬化	m3	103.8	39032.32		3182.94	30631.64	4900.15	38714.73		384.47	504.56	1518.48	2962.16	3967.6	48052.13	462.93
26	315	旧路面处理			93266.98		18986.52	96326.68	31906.21	147219.42		612.72	1350.62	3133.6	7066.09	14344.42	173749.96	
27	315~1	水泥混凝土路面拉毛	m2	6117	13748.78		3871.83		11050.2	14922.04		221.91	333.68	1520.68	1061.38	1625.37	19696.74	3.22
28	315~2	热沥青灌缝			7266.11		3187.39	3488.27	656.01	7331.66		151.16	343.4	1067.78	575.84	852.29	10318.56	
29	~a	水泥混凝土路面灌缝	m	1162	7266.11		3187.39	3488.27	656.01	7331.66		151.16	343.4	1067.78	575.84	852.29	10318.56	8.88
30	315~3	切缝 (缝深20cm)	m	1010	25250		5050		20200	25250					1873.55	2441.12	29562.70	29.27
31	315~4	抗裂布	m2	6117	27752.09		1627.3	78838.42		80465.72		239.66	673.54	545.15	2126.97	7564.59	91632.66	14.98
32	315~5	检查井及雨水篦子加高	个	35	19250		5250	14000		19250					1428.35	1861.05	22539.30	643.98
33		清单 第600章 安全设施及预埋管线			13770.71		1439.64	10377.13	2222.85	14039.63		177.64	446.24	649.17	1068.08	1474.27	17853.69	
34	604	道路交通标志			3236.84		375.33	2768.81	112.16	3256.3		27.86	68.39	135.07	247.32	336.15	4071.06	
35	604~1	单柱式交通标志			3236.84		375.33	2768.81	112.16	3256.3		27.86	68.39	135.07	247.32	336.15	4071.06	
36	~a	Φ60cm圆形警告标志	个	2	1070.54		125.06	913.81	37.2	1076.06		9.24	22.61	44.99	81.8	111.12	1345.82	672.91
37	~b	△70cm三角形警告标志	个	4	2166.3		250.27	1855.01	74.96	2180.24		18.62	45.78	90.08	165.52	225.02	2725.24	681.31
38	605	道路交通标线			10533.88		1064.31	7608.32	2110.7	10783.33		1078.33	377.85	514.1	820.76	1138.12	13782.63	
39	605~1	热熔型涂料路面标线			10533.88		1064.31	7608.32	2110.7	10783.33		1078.33	377.85	514.1	820.76	1138.12	13782.63	
40	~a	热熔标线	m2	314.6	10533.88		1064.31	7608.32	2110.7	10783.33		1078.33	377.85	514.1	820.76	1138.12	13782.63	43.81

编制：天泽建设集团
有限公司
有效期至：2028年04月09日

一级注册造价工程师
刘杨伟
234100015895
有效期至：2028年11月09日



表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

第 3 页共 3 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费 (元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计 (元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率 (%)	税率 (%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计					608159.73		30289.19	590100.64	65864.9	686254.72		2042.32	3873.2	8982.21	45564.38	67204.52	840527.08	

编制：

复核

中华人民共和国一级注册造价工程师
冀利娟
合计
B12234154033229
天泽建设集团有限公司
有效期至:2028年04月09日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘杨伟
B11234100015835 387
刘杨伟 泽建集团
有限公司
有效期至：2027年11月09日



表A.0.2-8 综合费率计算表



建设工程名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目
编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

序号	工程类别	措施费 (%)										企业管理费 (%)							规费 (%)					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费率		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	0.835	0.245						0.521		1.08	0.521	2.747					2.747	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
02	石方	0.164	0.212						0.47		0.376	0.47	2.792					2.792	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
03	运输	0.166	0.249						0.154		0.415	0.154	1.374					1.374	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04	路面	0.566	0.23						0.818		0.796	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
04-1	路面（隧道路面）	0.566							0.818		0.566	0.818	2.427					2.427	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
05	隧道	0.203							1.195		0.203	1.195	3.569					3.569	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06	构造物 I	0.652	0.164						1.201		0.816	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
06-1	构造物 I (绿化)		0.164						1.201		0.164	1.201	3.587					3.587	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
07	构造物 II	0.868	0.177						1.537		1.045	1.537	4.726					4.726	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08	构造物 III (一般)	1.616	0.366						2.729		1.982	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-1	构造物 III (室内)	1.616							2.729		1.616	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-2	构造物 III (桥梁)	1.616	0.366						2.729		1.982	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
08-3	构造物 III (设备安装)	1.616							2.729		1.616	2.729	5.976					5.976	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
09	技术复杂大桥	1.019	0.254						1.677		1.273	1.677	4.143					4.143	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10	钢材及钢结构 (一般)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.04							0.564		0.04	0.564	2.242					2.242	16	0.7	7.3	1	8.5	33.5

编制：李利娟
天泽建设集团有限公司
有效期至：2028年04月09日

复核：刘杨伟
天泽建设集团有限公司
有效期至：2027年11月09日



表A.0.2-9 综合费计算表



建设工程名称：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目
编制范围：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

序号	工程名称	措施费										企业管理费							规费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用	
											I	II													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	保通费	4.65	1.03						24.67		5.68	24.67	83.06					83.06	65.76	2.88	30	4.11	34.93	137.68	
2	挖除水泥混凝土路面	18.17	24.43						56.68		42.6	56.68	349.13					349.13	374.78	16.4	170.99	23.42	199.1	784.69	
3	改性沥青	2.9	1.18						85.83		4.08	85.83	254.65					254.65	56.58	2.48	25.81	3.54	30.06	118.46	
4	厚50mm	47.65	19.36						68.87		67.02	68.87	204.34					204.34	324.25	14.19	147.94	20.27	172.26	678.91	
5	厚200mm (C30混凝土)	164.09	37.16						310.81		201.26	310.81	680.61					680.61	936.7	40.98	427.37	58.54	497.62	1961.22	
6	C20现浇砼顺接硬化	125.61	28.45						230.41		154.06	230.41	504.56					504.56	725.25	31.73	330.89	45.33	385.29	1518.48	
7	水泥混凝土路面拉毛	77.82	31.62						112.47		109.44	112.47	333.68					333.68	726.3	31.78	331.37	45.39	385.84	1520.68	
8	水泥混凝土路面灌缝	32.79	6.69						111.68		39.48	111.68	343.4					343.4	509.98	22.31	232.68	31.87	270.93	1067.78	
9	切缝 (缝深20cm)																								
10	抗裂布	8.99	3.65						227.01		12.65	227.01	673.54					673.54	260.37	11.39	118.79	16.27	138.32	545.15	
11	检查井及雨水篦子加高																								
12	Φ60cm圆形警告标志	1.74	0.39						7.11		2.13	7.11	22.61					22.61	21.49	0.94	9.8	1.34	11.42	44.99	
13	△70cm三角形警告标志	3.48	0.78						14.37		4.25	14.37	45.78					45.78	43.02	1.88	19.63	2.69	22.86	90.08	
14	热熔标线	18.59	4.68						126.51		23.27	126.51	377.85					377.85	245.54	10.74	112.03	15.35	130.44	514.1	
15		506.49	159.42						1376.41		665.91	1376.41	3873.21					3873.21	4290.01	187.69	1957.32	268.13	2279.07	8982.21	

编制：刘利娟
有效期限：2023年04月09日

复核：刘杨伟
有效期限：2027年11月09日



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设工程名称: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

编制范围: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

第1页 共2页

09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.85		19	煤	t	3005001	561.95	
2	机械工	工日	1051001	108.85		20	电	kW h	3005002	0.81	
3	普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商)	m3	1511032	282.19		21	水	m3	3005004	3.5	
4	普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商)	m3	1511035	299.11		22	热熔涂料	kg	5009008	4.05	
5	细粒式改性沥青混凝土(商)细粒式改性沥青混凝土(商)	m3	1513010	1158		23	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	99	
6	HPB300钢筋	t	2001001	3421		24	铝合金标志包括板面、垫板及其他金属附件	t	6007002	20666.67	
7	20~22号铁丝镀锌铁丝	kg	2001022	4.79		25	反光玻璃珠JT/T280--1995 1、2号(A类)	kg	6007003	3.33	
8	型钢工字钢,角钢	t	2003004	3504.27		26	反光膜	m2	6007004	170.94	
9	钢管立柱	t	2003015	5128.21		27	其他材料费	元	7801001	1	
10	组合钢模板	t	2003026	4700.85		28	设备摊销费	元	7901001	1	
11	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73		29	灌缝热沥青	kg	5001060001	42.74	
12	铁件铁件	kg	2009028	4.53		30	抗裂贴宽4~5m	m2	5007001001	13	
13	镀锌铁件	kg	2009029	5.73		31	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1715.05	
14	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		32	容量8000L以内沥青洒布车LS-7500	台班	8003040	953	
15	石油沥青	t	3001001	4529.91		33	最大摊铺宽度9.0m以内沥青混合料摊铺机(带自动找平)S1700	台班	8003059	2876.06	
16	改性乳化沥青	t	3001006	3794		34	机械自身质量10t以内双钢轮振动压路机YZC-10	台班	8003063	1224.1	
17	汽油92号	kg	3003002	10.78		35	机械自身质量16~20t以内双钢轮振动压路机YL20	台班	8003067	864.33	
18	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	9.71		36	机械自身质量20~25t以内双钢轮振动压路机YL27	台班	8003068	1070.71	

编制: 131231654033229

复核: 洛阳天泽建设集团有限公司

洛阳天泽建设集团有限公司
有效期至: 2028年04月09日

有效期至: 2027年11月09日



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表



建设工程名称: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目
编制范围: 2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	热熔标线设备(含热熔釜标线车BJ-130、油涂抹器动力等)	台班	8003070	912.38	
38	摊铺宽度3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机SF30	台班	8003076	2830.2	
39	混凝土电动刻纹机RQF180	台班	8003083	265.85	
40	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	212.09	
41	铣刨宽度2000mm以内路面铣刨机	台班	8003094	4852.03	
42	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	559.59	
43	装载质量6t以内载货汽车CA141K,CA1091K	台班	8007005	586.38	
44	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	798.36	
45	装载质量15t以内自卸汽车SH361,T815	台班	8007017	1088.71	
46	容量6000L以内洒水汽车	台班	8007041	788.41	
47	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1231.5	
48	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	709.78	
49	容量32kV A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	183.37	
50	排气量0.3m3/min以内电动空气压缩机Z-0.3/7	台班	8017039	28.58	
51	小型机具使用费	元	8099001	1	
52	定额基价	元	1999	1	
	中华人民共和国一级注册造价工程师 冀利娟 B12234154033229				

编制: 天泽建设集团有限公司
有效期: 2028年04月09日

中华人民共和国一级注册造价工程师
刘杨伟
B11234100015835
天泽建设集团有限公司
有效期: 2027年11月08日

复核:



工程量清单单价分析表

合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

货重单位：人民币（元）

第1页 共5页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费										机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额										
						主材耗量	单位	单价	主材费												
1	101-1-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险					总额											2504.17			
2	101-1-b	按合同条款规定，提供第三者责任险					总额											3300.00			
3	102-3	安全生产费					总额											12995.79			
4	102-5	保通费	3.411	108.85	371.39		总额		3369.21	7000.00	10369.21	158.78	30.35	220.73	1076.89	814.95	13042.30				
【1】	1511035	普C30-42.5-4(商)				2.062	m3	299.11	616.76		616.76										
【2】	2001001	HPB300钢筋				0.045	t	3421	153.95		153.95										
【3】	2001022	20~22号铁丝				0.223	kg	4.79	1.07		1.07										
【4】	2003004	型钢				0.001	t	3504.27	3.5		3.5										
【5】	2003015	钢管立柱				0.224	t	5128.21	1148.72		1148.72										
【6】	2003026	组合钢模板				0.001	t	4700.85	4.7		4.7										
【7】	2009011	电焊条				0.032	kg	5.73	0.18		0.18										
【8】	2009028	铁件				0.667	kg	4.53	3.02		3.02										
【9】	2009029	镀锌铁件				139.373	kg	5.73	798.61		798.61										
【10】	3005004	水				2.425	m3	3.5	8.49		8.49										
【11】	4003002	锯材					m3	2000													
【12】	6007002	铝合金标志				0.014	t	20666.67	289.33		289.33										
【13】	6007004	反光膜				1.931	m2	170.94	330.09		330.09										
【14】	7801001	其他材料费				6.791	元	1	6.79		6.79										
5	104-1	承包人驻地建设					总额										7797.47				
6	202-2-a	挖除水泥混凝土路面	0.036	108.85	3.9		m3		11.63		11.63	47.87	0.41	4.66	6.56	4.37	79.39				



工程量清单单价分析表

合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

计量单位：人民币（元）

第2页 共5页

[illegible]



货币单位：人民币（元） 第3页 共5页

[illegible]



工程量清单单价分析表

合同段：2026年涧西区瀛洲街道土桥沟社区便民惠企道路提升项目

货币单位：人民币（元）

第4页 共5页

[illegible]

