洛阳市涧西区住房和城乡建设局
洛阳市创业路片区老旧小区木材采购项目

采购单位：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

供 货 方：洛阳树森建材贸易有限公司

签订地点：洛阳市涧西区

签订日期：2026 年 11 月 26 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（甲方）：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

（乙方）：洛阳树森建材贸易有限公司

甲方（采购单位）因项目要求，向供货方（乙方）采购木材，乙方具备提供相应货物的供应能力，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，约定如下：

一、采购成交价：34668760.00 元，政府采购管理部门备案编号：洛涧公开-2026-7。采购所需的木材品种、数量、单价如下表：

序号	产品名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	甲级木质防火门	蓝盾、深圳市蓝盾实业有限公司	FM 甲 1500×2100mm（双扇，含五金）	2600.00 樘	620.00	1612000.00
2	乙级木质防火门	蓝盾、深圳市蓝盾实业有限公司	FM 乙 1000×2100mm（单扇，含五金）	1800.00 樘	460.00	828000.00
3	实木复合入户门	欧派木门、江山欧派门业股份有限公司	1000×2100mm（含门锁、合页）	3500.00 樘	1150.00	4025000.00
4	木质单元门	欧派木门、江山欧派门业股份有限公司	1500×2400mm	360.00 樘	850.00	306000.00
5	实木复合地板	圣象、圣象集团有限公司	12mm 强化/实木复合，E1 级	15000.00 ㎡	140.00	2100000.00
6	实木踢脚线	圣象、圣象集团有限公司	100×15mm	35000.00m	30.00	1050000.00
7	木饰面护墙板	圣象、圣象集团有限公司	E0 级多层实木，3mm	12000.00 ㎡	190.00	2280000.00
8	木格栅/	圣象、圣象	定制，含安装	8000.00 ㎡	220.00	1760000.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

	装饰线条	集团有限公司				
9	木龙骨（吊顶/隔墙）	千年舟、千年舟新材科技集团股份有限公司	40×60mm 白松/杉木	1800.00 m³	1900.00	3420000.00
10	防腐木地板（户外平台）	森泰、安徽森泰木塑集团股份有限公司	樟子松 30mm，ACQ 处理	26000.00 ㎡	170.00	4420000.00
11	防腐木方（廊架/凉亭）	森泰、安徽森泰木塑集团股份有限公司	150×150mm 樟子松	500.00m³	2100.00	1050000.00
12	防腐木栏杆/扶手	森泰、安徽森泰木塑集团股份有限公司	120×60mm 樟子松	10000.00m	160.00	1600000.00
13	木质花箱	森泰、安徽森泰木塑集团股份有限公司	成品 1000×400×500mm 防腐木	2500.00 个	300.00	750000.00
14	木质座椅（户外）	森泰、安徽森泰木塑集团股份有限公司	成品 1500×450mm	678.00 组	1420.00	962760.00
15	木塑栈道/平台板	森泰、安徽森泰木塑集团股份有限公司	25mm 共挤木塑，WPC	12000.00 ㎡	180.00	2160000.00
16	覆膜建筑模板	福牌木业、上海忠意建材实业有限公司	1220×2440×15mm 覆膜板	45000.00 张	55.00	2475000.00
17	方木（杉木枋）	益利安、广东益利安消防材料有限公	50×70mm，4000mm	2150.00m³	1800.00	3870000.00

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

		司				

二、质量要求和技术标准

乙方提供的商品须完全符合国家行业相关标准（依据第三方出具的试验检测报告为标准），乙方的质量保证及售后服务承诺如下：

2.1 乙方所供应的货物应符合国家现行相关标准及行业规范（依据第三方出具的试验检测报告为标准）。

2.2 货物的质量应满足甲方所从事的项目要求，如强度、刚度等各项指标均应合格（依据第三方出具的试验检测报告为标准）。

2.3 乙方应在每批货物供货时提供相应的质量证明文件，包括但不限于产品合格证、出厂检验报告等，以便甲方进行验收及存档。

2.4 产品符合国家/行业现行标准及合同技术条款，当标准不一致时以标准较高者为准；模板、支撑、操作平台等系统的设计、制作、安装、拆除与维修遵循 JGJ/T 74-2017 建筑工程大模板技术标准等适用规范。

2.5 包装与标识：按规格分箱/分捆，外包装牢固并张贴标签（产品名称、规格尺寸、等级/批次、数量、含水率或胶种、出厂检验结论、执行标准、生产日期、二维码/条码）；包装费用由供方承担。

2.6 随货资料：每批次随附合格证、出厂检验报告、材质/批次证明、使用与维护说明书；涉及结构安全的提供第三方型式/监督检验报告（如模板承载与挠度、方木含水率与缺陷等）。

2.7 包装和发运：

（1）货物的包装和发运须符合货物特性要求；

（2）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物失缺或损坏，由中标人承担一切责任。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

2.8 售后服务：（1）质保范围：因产品原材料、制造/加工缺陷、标识与标准不符引起的强度、刚度、尺寸偏差、翘曲、开裂、腐朽、虫蛀等导致的结构安全与使用功能问题。

确认属质保范围内的不合格品，供方负责免费退换并承担往返运费、吊装费及由此造成的直接经济损失（含停工、返工、第三方检测、管理费等）。

三、交货及验收：

3.1 交货期：45 日历天内完成供货、运输至采购人指定地点。

3.2 到货验收流程：（1）初验：核对品种、型号、规格、数量、标识与资料；外观与尺寸逐件/逐捆抽检；资料不全或与合同不符可拒收。（2）见证取样与第三方检测：按合同约定比例对模板承载/挠度、方木含水率与缺陷、脚手板承载与防滑等进行见证取样，由具备相关资质的机构检测；检测费由责任方承担；对结果有异议可共同委托复检，复检结论为最终结论。（3）计量规则：模板按张或 ㎡、木方按 ㎥ 或根（合同约定）；结算以检尺实方/实张为准；如发现缺量/短尺，当批货款按缺量比例扣除并保留索赔权

3.3交付节奏与现场服务：按施工流水段分批到场，避免堆场积压；高峰期供方提供驻场协调与应急补货承诺（一般缺陷24小时到场、严重缺陷4小时响应）。供方提供叉车/吊车等必要机具并负责安全卸货；按规格分类堆放，模板下方垫木方通长，做好防潮、防雨、防晒；因供方原因造成的破损、污染、变形由供方承担。

3.4 货物到达后 2 小时内组织交接验收；数量、规格、资料不符或有明显缺陷的，需方可当场拒收或限期退换；安装过程中发现问题须即时书面记录并拍照取证，供方在承诺时效内完成退换/整改。

四、付款方式：

付款方式：由采购人付款，货到验收合格后支付合同价的 90%，剩余 10%一

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

年内付清，具体以财政资金到位情况支付。

五、违约责任：

1、本合同自甲乙双方签章之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

2、本合同如发生争议可在涧西区人民法院通过诉讼解决。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，具有同等法律效力。

4、乙方不得将该项合同所列货物以任何形式转包他人。

5、不可抗力自然灾害工期顺延。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

以下无正文。

甲方：洛阳市涧西区住房和城乡建设局

地址：洛阳市涧西区西苑路与湖南路交叉口东 40 米

银行账户：

开户行：

法定代表人：

授权代表：

日期：

乙方：洛阳树森建材贸易有限公司

地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）凌波路与河洛路交叉口自贸大厦六楼

银行账户:1614 6101 0400 2412 8

开户行：中国农业银行股份有限公司洛阳涧西支行

法定代表人：

授权代表：

日期：

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App