SJEC

合同编号：XSHT-01-07-2026

栾川县第一高级中学-学生餐厅及宿舍楼电梯合同

甲　方		乙　方	
单位名称:(章)	栾川县第一高级中学	单位名称:	陕西佰仕特实业有限公司
单位地址:		单位地址:	陕西省西安市经济技术开发区长乐东苑C区1B2501室
法定代表人:		法定代表人:	高红霞
开户银行:		开户银行:	中国银行股份有限公司西安西关支行
帐　号:		帐 号:	102093433205
纳税人代码:	12410324416575254Q	纳税人代码:	91610112MAB0KJQ46W

本合同产品安装现场地址：栾川县栾川乡朝阳村

依据《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》以及有关电梯制造、安装、维修保养等相关法规、规章、规范性文件、技术规范、标准等的规定，就甲乙双方安装电梯设备，按照公平、诚实和信用的原则，经协商一致订立本合同，并共同遵守：

一、合同生效条件

1.1 本合同自双方盖章并经双方法定代表人或授权的委托代理人签字后生效。

二、合同设备编号、品牌、型号、数量、价格及施工期限

2.1 甲方根据项目需要，经过比较和选型，决定向乙方采购江南嘉捷商标的乘客电梯共 4 台；

2.2 施工期限：具备安装条件的前提下，工期保障_____个工作日。

2.3 本合同文本内出现的所有货币金额，如未加另行指明，其币种均为人民币

梯号	产品名称	技术规格	数量	设备单价（元）	安装单价（元）（含运输、调试、验收等）	单台合计（元）
L1	M300 无机房乘客电梯	M1000D10S-CO 1000kg、1.0m/s、3/2/2	1	136925.00	41000.00	177925.00
L2	M300 无机房乘客电梯	M1000D10S-CO 1000kg、1.0m/s、2/2/2	1	135925.00	40000.00	175925.00
L3	M300 无机房乘客电梯	M1000D10S-CO 1000kg、1.0m/s、5/5/5	1	137625.00	43000.00	180625.00
L4	M300 无机房乘客电梯	M1000D10S-CO 1000kg、1.0m/s、5/5/5	1	108525.00	42000.00	150525.00
总　价	人民币：685000.00元					
大　写	人民币：陆拾捌万伍仟元整					

2.4 此价格包含设备、安装、运输、调试、验收、首次安装监督检验费；

2.5 定期检验费由甲方支付。

2.6 乙方需按甲方提供的该项目的结构设计图、建筑平面图，及现场实际勘测数据，由工厂出具优化后的电梯

营业设计图纸，甲方进行盖章确认，乙方根据此图进行排产。

2.7 税率：开具13%增值税专用发票。（税率根据税务总局要求适时增减。）

三、质量标准和技术资料

3.1 本合同的电梯产品按 GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准制造；自动扶梯和自动人行道按GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》标准制造；杂物电梯按国家GB25194-2010《杂物电梯制造与安装安全规范》制造。

3.2 甲乙双方在签署本合同同时对设备相关技术文件进行盖章确认，包括产品规格表（附件1）及设备安装方式（附件2）。甲方应保证提供的上述技术文件中记载的数据与安装现场实际尺寸、数据一致。本合同的最终技术规格、土建要求和技术要求以双方确认的产品规格表、设备安装方式附件为准。

四、安装验收

4.1 安装完毕，乙方按合同要求对产品进行最终质量验收，并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书，由甲方盖章签收，甲方拒绝签收的，又不配合向当地政府主管部门申请验收的，视为甲方确认乙方完成本合同的安装义务。

4.2 公司验收结束后，乙方向当地政府的主管部门申报安装监检验收，验收中如有涉及乙方责任的整改项目，乙方需整改合格后方可办理产品竣工移交手续。政府验收中如涉及甲方责任范围内的配合、整改事项的，甲方应立即整改，因甲方原因导致不能验收通过的，责任由甲方承担。

4.3 安装完成的产品未经当地政府主管部门验收通过或未经乙方办理竣工移交手续之前，甲方不得自行接管使用该产品。擅自强行接管使用所产生的对该产品的损坏、造成的人员、财物的损害和其他后果，由甲方方承担。

4.4 乙方办理移交手续，将设备、随机图册资料及相关证书报告交付给甲方。甲方按照合同约定按时、足额履行付款义务：。

4.5 安装完成后，并取得政府监督检验报告后，双方需签订有偿《产品保养合同》。

五、质量保修期服务

5.1 在甲方合理正常的保管和使用下，由乙方承担在质量保修期内因产品安装质量产生的故障免费质保服务。乙方在质量保修期提供的服务不替代甲方按照《特种设备安全监察条例》应承担的委托有资质保养单位对电梯产品日常维护保养工作。按照国务院《特种设备安全监察条例》规定，电梯的日常维护保养必须由取得相应资质的安装、改造、维修单位或者电梯制造单位进行，甲方和乙方就竣工移交后的产品签订《产品保养合同》。按照TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则》规定,使用单位在检验机构实施监督检验时,应提供与取得相应资格单位签订的日常维护保养合同。

5.2 属甲方管理、使用不当、人为损坏、非因乙方安装原因，而导致电梯设备(或部件)需要修理、更换的，应由甲方负责，乙方可以提供有偿维修服务。

六、安装费内不包含以下费用

6.1 当地政府各部门以各种名义收取的针对产品安装施工工程收取的各类费用。

6.2 工程总包商、建设单位、各个分包商等施工现场针对实施产品安装施工工程收取的各类费用。

6.3 其他未在合同条款中约定的应由甲方承担的费用。

本合同有另行约定的除外。

七、付款方式和付款条件

7.1 付款方式

---该合同无预付款，由乙方全款垫资。甲方应当在该项目电梯到货、安装、调试完成后三（3）天内支付给乙方相当于合同总价百分之五十（50%）（以下称："第一次付款"），即：人民币叁拾肆万贰仟伍佰元整（RMB：342500.00元）。

---甲方应当在政府有关部门委托的电梯监督检验机构监督检验合格之日后三（3）天内，支付给乙方相当于合同总价百分之五十（50%）（以下称："第二次付款"），即：人民币叁拾肆万贰仟伍佰（RMB：342500.00元）。乙方在收到甲方第二次付款后正式向甲方交付设备。如项目设备分批次安装验收，则此笔付款按每批次安装验收设备分批次支付。

八、产品质量保证

8.1 乙方需保证本合同产品符合约定的国家强制性质量标准和规范，符合双方确认的产品规格表及营业设计图，在产品交付时随机附产品出厂合格证书。

8.2 双方确定，如发生质量争议，双方不能达成一致的，由双方共同协商确定省、直辖市一级特种设备检验检测机构进行鉴定。协商不成的，提交国家级特种设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。乙方根据鉴定结论承担相应的责任。

8.3 由乙方负责安装的产品，在甲方按照国家制定的规范和合理正常的保管和使用下，产品质量保修期为合同设备经当地政府负责特种设备安全监督管理部门验收合格之日起的12个月。

8.4 按照国务院《特种设备安全监察条例》规定：电梯的安装、改造、维修，必须由电梯制造单位或者其通过合同委托同意的单位进行。

8.5 在产品质量保修期内，乙方对产品的制造缺陷和质量问题负责免费修理或更换，更换下的零部件所有权归乙方所有，由乙方统一回收。由于甲方或产品使用单位、维保单位管理、保养或使用不当造成的故障，不属于免费保修范围，乙方可予以有偿修复。

8.6 产品投入使用之前，甲方应仔细阅读国务院《特种设备安全监察条例》以及乙方随机提供的《用户使用指南》，并遵照执行。

8.7 为使废旧印刷电路板不流入市场，切实保护用户利益，对所有电梯印刷电路板的更换必须以旧换新，更换的废旧印刷电路板由乙方负责收回。

九、违约责任

9.1 除不可抗力外，乙方未按合同确定的期限完工，或甲方未按合同约定的期限付清货款的，违约方必须按逾期部分货款总额的每天万分之四的比例，向守约方支付逾期完工或逾期付款的误期损害赔偿金。违约金总额最多不超过逾期部分货款总额的百分之五。对该误期损害赔偿金的支付不影响违约方按照合同规定应该继续履行的义务。

9.2 本合同约定的违约赔偿金是违约方对此类违约应付且可预见的唯一违约损害赔偿费。

9.3 若在乙方质保有效期内电梯设备发生事故、停运而给甲方造成损失的，乙方应向甲方承担事故造成的损失。

十、其它

10.1 本合同生效后，需要对合同内容及附件进行变更的，双方应另行协商一致并签订“合同修改书”，经双方盖章和法人委托人签字后生效。

10.2 双方同意，本合同项下的货物仅供于本合同首页确定的使用单位的安装地址和项目使用。甲方不得将部分或全部产品及产品中的零部件分拆、转卖或挪作其他项目使用。

10.3 本合同设备涉及乙方或乙方关联单位所有的知识产权，未经许可，甲方不得实施制造、使用、复制、许诺销售或再销售等行为。本合同与其所有附件均属商业秘密，未经双方同意，任何一方不得擅自向第三方披露相关内容。

10.4 本合同所有条款除本合同另有约定外，均为打印文字，对任何条款的修改应由双方在“另行约定事项”中注明并加盖公章或合同章。产品规格表（附件1）、设备安装方式（附件2）及相关技术附件（如有）、“另行约定事项”和“合同补充协议”、“合同修改书”均为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。

10.5 本合同的所有附件、以及双方就本合同履行过程中签订的补充/变更协议经甲乙双方法人的本合同法人委托人签字并加盖双方或合同章后生效。除上述约定外，本合同及其附件和其他往来文件、函件中任何位置上签字或盖章的任何个人、其他公司、组织或分支机构在任何时候不被视为乙方的委托代理人，除非乙方另行加盖合同章书面明确授权。

11.6 甲方自行对本合同产品进行额外装潢的，装潢设计方案需经乙方书面确认。

11.7 甲乙双方发生纠纷应先友好协商，协商不成则应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

11.8 本合同正本一式肆份，双方各执贰份。

甲 方：栾川县第一高级中学

（盖章）

法人或委托人：

签字日期：2026年 6 月 29 日

乙 方：陕西佰仕特实业有限公司

（盖章）

法人或委托人：

签字日期：2026年 6 月 30 日

附件 1

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19268
		台数:	1

甲方名称：	栾川县第一高级中学	项目地点：	河南,洛阳,栾川
项目名称:	栾川县第一高级中学学生餐厅及宿舍楼电梯采购项目	合格证单位名称：	栾川县第一高级中学
适用电压：动力电源：三相电压：380±7% V；照明电压：220±7%；频率：50Hz		规格号：	L005-001
土建图号： TJDL26060843-B	执行标准： Q/SJEC006-2023	电梯编号：	L1

序号	参数内容及代码		参数选项	色号/图案	数量
1	产品规格		M1000D10S-CO		
2	载重(kg)		1000		
3	速度(m/s)		1.0		
4	开门方式		中分两扇		
5	提升高度 TR (m)		10.2		
6	布制方式		并联		
7	梯号代码(选择并联或群控功能时)		L005-001	L006-001	
8	轿厢宽深 CW*CD(mm)		1000*2200		
9	开门宽度(mm)		750		
10	开门高度(mm)		2100		
11	门偏心（前门）(mm)		-125		
12	轿厢高度(含装饰顶，非净高) CH(mm)		2500		
13	顶层高度 OH (mm)		4600		
14	底坑深度 PD (mm)		1600		
15	井道尺寸(mm)	井道宽 HW	1630		
		井道深 HD	2800		
16	井道壁结构		圈梁结构/混凝土结构	无	
17	层/站/门		3/2/2		
18	是否贯通		否		
19	楼层标记		1,3		
20	导轨支架间距（mm）		2000		
21	控制柜		控制柜A型-面板430发纹+箱体镀锌板		
22	轿厢装潢型号		自定义		
23	轿门材质（前）		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
25	前壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
26	两侧壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
27	后壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
28	轿顶	装潢型号	DA701（无吊顶）		
		吊顶框架材质	430发纹不锈钢（包板）		
		吊顶高度	0		
29	地坎		铝合金地坎		
31	地板	地板装修类型	PVC地板		
		地板装修型号	DP-021		
		地板装修厚度(mm)	3		

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19268
		台数:	1

序号	参数内容及代码		参数选项	色号	数量
33	轿厢操纵盘	操纵盘型号	COB050（整体式前壁安装）		
		操纵盘面板材质	443发纹不锈钢		
		操纵盘显示	LED段码-黑底白字-6.4英寸		
		主操纵盘位置(站在轿厢面向轿门)	前壁右侧		
34	外召	召唤指示器	单梯		
		厅外召唤型号	FOB-340（430发纹不锈钢）一体		
		厅外召唤显示	LED段码-黑底白字		
36	厅门	厅门材质1（前）	443发纹不锈钢-1.2mm	无	2
37	小门套	小门套材质1（前）	443发纹不锈钢	无	2
40	应急电话	应急电话类型	五方通话装置	分线制	1
41		监控室1设备号	26J19268-19271		

选项功能	
基站锁梯	停电自动溜车救援
井道照明	挂锁附件：每台梯一个
底坑爬梯	液压缓冲器
导轨润滑油（1桶1L，N46）	调试操作器：每项目一个
漆刷（2寸）	视频监控功能：用户自理数字摄像头
灰漆RAL7036（用于现场补漆，储存条件为5-40℃）	消防员服务：开关安装与轿内COB
语音报站（中文）	

特殊需求	内 容
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19269
		台数:	1

甲方名称：	栾川县第一高级中学	项目地点：	河南,洛阳栾川
项目名称:	栾川县第一高级中学学生餐厅及宿舍楼电梯采购项目	合格证单位名称：	栾川县第一高级中学
适用电压：动力电源：三相电压：380±7% V；照明电压：220±7%；频率：50Hz		规格号：	L006-001

土建图号：	TJDL26060843-B	执行标准：	Q/SJEC006-2023	电梯编号：	L2	

序号	参数内容及代码		参数选项	色号/图案	数量
1	产品规格		M1000W10S-CO		
2	载重(kg)		1000		
3	速度(m/s)		1.0		
4	开门方式		中分两扇		
5	提升高度 TR (m)		5.4		
6	布制方式		并联		
7	梯号代码(选择并联或群控功能时)		L005-001	L006-001	
8	轿厢宽深 CW*CD(mm)		1450*1650		
9	开门宽度(mm)		900		
10	开门高度(mm)		2100		
11	门偏心（前门）(mm)		50		
12	轿厢高度(含装饰顶，非净高） CH(mm)		2500		
13	顶层高度 OH (mm)		4600		
14	底坑深度 PD (mm)		1600		
15	井道尺寸(mm)	井道宽 HW	2100		
		井道深 HD	2800		
16	井道壁结构		圈梁结构/混凝土结构	无	
17	层/站/门		2/2/2		
18	是否贯通		否		
19	楼层标记		1,2		
20	导轨支架间距（mm）		2000		
21	控制柜		控制柜A型-面板430发纹+箱体镙转板		
22	轿厢装潢型号		自定义		
23	轿门材质（前）		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
25	前壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
26	两侧壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
27	后壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
28	轿顶	装潢型号	DA701（无吊顶）		
		吊顶框架材质	430发纹不锈钢（包板）		
		吊顶高度	0		
29	地坎		铝合金地坎		
31	地板	地板装修类型	PVC地板		
		地板装修型号	DP-021		
		地板装修厚度(mm)	3		

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19269
		台数:	1

序号	参数内容及代码		参数选项	色号	数量
33	轿厢操纵盘	操纵盘型号	COB050（整体式前壁安装）		
		操纵盘面板材质	443发纹不锈钢		
		操纵盘显示	LED段码-黑底白字-6.4英寸		
		主操纵盘位置(站在轿厢面向轿门)	前壁左侧		
34	外召	召唤指示器	单梯		
		厅外召唤型号	FOB-340（430发纹不锈钢）一体		
		厅外召唤显示	LED段码-黑底白字		
36	厅门	厅门材质1（前）	443发纹不锈钢-1.2mm	无	2
37	小门套	小门套材质1（前）	443发纹不锈钢	无	2
40	应急电话	应急电话类型	五方通话装置	分线制	1
41		监控室1设备号	26J19268-19271		

选项功能	
基站锁梯	语音报站（中文）
井道照明	停电自动福车救援
底坑爬梯	挂锁附件：每台梯一个
导轨润滑油（1桶1L，N46）	液压缓冲器
漆刷（2寸）	视频监控功能：用户自理数字摄像头
灰漆RAL7036（用于现场补漆，储存条件为5-40℃）	消防员服务：开关安装与轿内COB

特殊需求	内 容
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19270
		台数:	1

甲方名称：	栾川县第一高级中学	项目地点：	河南.洛阳.栾川
项目名称:	栾川县第一高级中学学生餐厅及宿舍楼电梯采购项目	合格证单位名称：	栾川县第一高级中学
适用电压：动力电源：三相电压：380±7% V；照明电压：220±7%；频率：50Hz		规格号：	L007-001
土建图号：	TJDL26060844-B 执行标准： Q/SJEC006-2023	电梯编号：	L3

序号	参数内容及代码		参数选项	色号/图案	数量
1	产品规格		M1000D10S-CO		
2	载重(kg)		1000		
3	速度(m/s)		1.0		
4	开门方式		中分两扇		
5	提升高度 TR (m)		13.4		
6	布制方式		单台		
8	轿厢宽深 CW*CD(mm)		1350*1750		
9	开门宽度(mm)		900		
10	开门高度(mm)		2100		
11	门偏心（前门）(mm)		100		
12	轿厢高度(含装饰顶，非净高) CH(mm)		2500		
13	顶层高度 OH (mm)		5200		
14	底坑深度 PD (mm)		1600		
15	井道尺寸(mm)	井道宽 HW	2000		
		井道深 HD	2600		
16	井道壁结构		圈梁结构/混凝土结构	无	
17	层/站/门		5/5/5		
18	是否贯通		否		
19	楼层标记		1_5		
20	导轨支架间距（mm）		2000		
21	控制柜		控制柜A型-面板430发纹+箱体镀锌板		
22	轿厢装潢型号		自定义		
23	轿门材质（前）		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
25	前壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
26	两侧壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
27	后壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
28	轿顶	装潢型号	DA701（无吊顶）		
		吊顶框架材质	430发纹不锈钢（包板）		
		吊顶高度	0		
29	地坎		铝合金地坎		
31	地板	地板装修类型	PVC地板		
		地板装修型号	DP-021		
		地板装修厚度(mm)	3		

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19270
		台数:	1

序号	参数内容及代码		参数选项	色号	数量
33	轿厢操纵盘	操纵盘型号	COB050（整体式前壁安装）		
		操纵盘面板材质	443发纹不锈钢		
		操纵盘显示	LED段码-黑底白字-6.4英寸		
		主纵盘位置(站在轿厢面向轿门)	前壁左侧		
34	外召	召唤指示器	单梯		
		厅外召唤型号	FOB-340（430发纹不锈钢）一体		
		厅外召唤显示	LED段码-黑底白字		
36	厅门	厅门材质1（前）	443发纹不锈钢-1.2mm	无	5
37	小门套	小门套材质1（前）	443发纹不锈钢	无	5
40	应急电话	应急电话类型	五方通话装置	分线制	1
41		监控室1设备号	26J19268-19271		

选项功能	
基站软梯	语音报站（中文）
井道照明	停电自动溜车救援
底坑爬梯	挂锁附件：每台梯一个
导轨润滑油（1桶1L，N46）	液压缓冲器
漆刷（2寸）	视频监控功能：用户自理数字摄像头
灰漆RAL7036（用于现场补漆，储存条件为5-40℃）	消防员服务：开关安装与轿内COB

特殊需求	内　容
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	
		设备号:	26J19271
		台数:	1

甲方名称：	栾川县第一高级中学	项目地点：	河南.洛阳.栾川
项目名称：	栾川县第一高级中学学生餐厅及宿舍楼电梯采购项目	合格证单位名称：	栾川县第一高级中学
适用电压：动力电源：三相电压：380±7% V；照明电压：220±7%；频率：50Hz		规格号：	L008-001

土建图号：	TJDL26060845-B	执行标准：	Q/SJEC006-2023	电梯编号：	L4

序号	参数内容及代码		参数选项	色号/图案	数量
1	产品规格		M1000D10S-CO		
2	载重(kg)		1000		
3	速度(m/s)		1.0		
4	开门方式		中分两扇		
5	提升高度 TR (m)		13.4		
6	布制方式		单台		
8	轿厢宽深 CW*CD(mm)		1400*1650		
9	开门宽度(mm)		900		
10	开门高度(mm)		2100		
11	门偏心（前门）(mm)		0		
12	轿厢高度(含装饰顶，非净高） CH(mm)		2500		
13	顶层高度 OH (mm)		5150		
14	底坑深度 PD (mm)		1600		
15	井道尺寸(mm)	井道宽 HW	2600		
		井道深 HD	2000		
16	井道壁结构		圈梁结构/混凝土结构	无	
17	层/站/门		5/5/5		
18	是否贯通		否		
19	楼层标记		1...5		
20	导轨支架间距（mm）		2000		
21	控制柜		控制柜A型-面板430发纹+箱体镀锌板		
22	轿厢装潢型号		自定义		
23	轿门材质（前）		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
25	前壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
26	两侧壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
27	后壁材质		443发纹不锈钢-1.2mm	无	
28	轿顶	装潢型号	DA701（无吊顶）		
		吊顶框架材质	430发纹不锈钢（包板）		
		吊顶高度	0		
29	地坎		铝合金地坎		
31	地板	地板装修类型	PVC地板		
		地板装修型号	DP-021		
		地板装修厚度(mm)	3		

合同编号：XSHT-01-07-2026

江南嘉捷	M300 电梯规格参数表	合同号:	26J19268/19271
		设备号:	26J19271
		台数:	1

序号	参数内容及代码		参数选项	色号	数量
33	轿厢操纵盘	操纵盘型号	COB050（整体式前壁安装）		
		操纵盘面板材质	443发纹不锈钢		
		操纵盘显示	LED段码-黑底白字-6.4英寸		
		主纵盘位置(站在轿厢面向轿门)	前壁右侧		
34	外召	召唤指示器	单梯		
		厅外召唤型号	FOB-340（430发纹不锈钢）一体		
		厅外召唤显示	LED段码-黑底白字		
36	厅门	厅门材质1（前）	443发纹不锈钢-1.2mm	无	5
37	小门套	小门套材质1（前）	443发纹不锈钢	无	5
40	应急电话	应急电话类型	五方通话装置	分线制	1
41		监控室1设备号	26J19268-19271		

选项功能	
基站锁梯	语音报站（中文）
井道照明	停电自动溜车救援
底坑爬梯	挂锁附件：每台梯一个
导轨润滑油（1桶1L，N46）	液压缓冲器
漆刷（2寸）	视频监控功能：用户自理数字摄像头
灰漆RAL7036（用于现场补漆，储存条件为5-40℃）	消防员服务：开关安装与轿内COB

特殊需求	内 容
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

M300标准功能表--J99A0004C					
1	电梯功能	直接停靠（节能技术）	1	保护功能	电源过电压保护
2		最佳运行曲线自动生成	2		电动机过流过载保护
3		来电自动恢复运行	3		编码器故障保护
4		轿厢位置自修正	4		上下行超速保护
5		满载直驶	5		轿厢超载保护
6		轿内风扇手、自动控制	6		电源缺相错相保护
7		轿内照明自动控制	7		电动机过热保护
8		轿内错误指令取消	8		2D光幕保护（94束）
9		全集选	9		触点粘连保护
10		自动再平层	10		运行方向逆转保护
11		LED点阵显示	11		运行终端越程保护
1	舒适功能	开门时间可设定	12		防打滑保护
2		显示楼层字符可设置	13		轿厢意外移动保护
3		轿内载重补偿	1	紧急操作	开门故障它层放客
4		外召按钮粘连去除	2		轿内应急照明
5		运行计数器	3		报警警铃
6		层高数据自修正	4		消防状态反馈
7		井道参数自学习	5		就近平层
8		电机参数自学习	6		故障记录可查询
9		服务层任意设置	7		反向指令消除
10		自动返基站	8		非开门区域提供报警
11		消防返基站	1		手动松闸
满足GB/T 7588.1.2-2020此标准时，额外增加以下标准功能					
1	制动器过载过流保护		5	远程报警	
2	封星自检		6	光幕故障自检	
3	制动力分组自监测		7	抱闸动态测试功能	
4	电磁兼容				

合同编号：XSHT-01-07-2026

附件 2

设 备 安 装 方 式

一、甲方在安装施工的责任

1 施工前

1.1 提供双方共同确认的符合土建要求的机房、井道和层站，按要求配置安装、调试用的动力和照明电源。

1.2 妥善保管接收的产品，确保施工顺利进行。

1.3 为保证施工安全和施工质量，须给予乙方正常的施工周期。

2 施工中

2.1 提供施工期间必需的水、电和安全护栏装置及消防器材，负责与施工有关的土建部分的填塞、浇注和按乙方要求实施的装修。

2.2 负责施工现场的安全保卫工作，提供作业区域附近具有消防、防盗措施和足够面积的库房和工具室，以防产品零部件、施工设备和工具的遗失。

2.3 落实专门联系人负责乙方与其他施工单位交叉作业时的协调工作。

2.4 按照国家规定提供井道内永久性低压照明。

2.5 施工现场在乙方所在区域以外的，协助提供电焊、气焊设备。

2.6 完成监控室至电梯控制柜的五方对讲布线。

2.7 协助提供施工人员就近宿食的生活方便。

3 施工后

按国务院《特种设备安全监察条例》（第373号令）规定，负责产品交付后的日常管理。

二、乙方在安装施工中的责任

1 施工前

1.1 在合同预约的开工期前，按标准对现场进行土建勘测，确认施工条件，提供咨询服务和提出整改要求，同时与甲方商定具体开工和竣工日期并签订“安装联系单”

1.2 会同甲方共同开箱清点，若发现缺损，分清责任后列出清单向乙方主管部门反馈，确保施工前的供货质量。

2 施工中

2.1 负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作。

2.2 负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

2.3 按照乙方规范和标准完成产品安装。

2.4 按照乙方规范和标准完成产品调试。

2.5 严格遵守施工现场的有关规章制度。

2.6 根据甲方的要求，出席甲方主持的现场施工协调会，落实协调会议的工作要求。

3 施工后

3.1 负责安装质量的验收，出具产品安装检验报告和产品合格证书。

3.2 配合甲方，做好政府部门验收的配合工作。

3.3 提供产品使用咨询服务。

3.4 按照合同约定提供产品质保期内的服务。