洛阳市洛宁县S244线K67+800-K67+901段等8处灾害防治工程

施

工

合

同

（编号：　　）

业　主：洛宁县交通事业发展中心

承包人：河南翔瑞路桥工程有限公司

时　间：二〇二六年六月

施工合同协议书

洛宁县交通事业发展中心（业主名称，以下简称“业主”）为实施洛阳市洛宁县S244线K67+800-K67+901段等8处灾害防治工程，已接受河南翔瑞路桥工程有限公司(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目合同段施工的投标。业主和承包人共同达成如下协议。

1.工程概况：

洛阳市洛宁县S244线K67+800-K67+901段等8处灾害防治工程，属于灾害点处治工程，位于洛宁县东宋镇和小界镇，本次处治自然灾害一、二级风险点8处，包括6处崩塌、2处滑坡，累计处治隐患长度666m。主要处治内容包括：清理危岩、主动防护网、混凝土挡墙防护工程，完善截排水设施等。

2.下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)；

（2）中标通知书；

（3）已标价工程量清单；

（4）响应文件中提供的项目经理承诺书及详细人员清单；

（5）农民工工资支付承诺书；

（6）其他合同文件。

3、上述主文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计量的签约合同价：人民币（大写）壹佰伍拾陆万陆仟叁佰陆拾柒元整（1566367元），为

含税价格。

5、承包人项目经理：孙玉龙。

6．工程质量符合交工验收质量评定合格，竣工验收质量评定优良标准。

7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8．业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9．承包人应按照监理人指示开工，工期为4个月。

10．本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署与加盖公章后生效，全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。

11．本协议书一式八份，业主、承包人双方各四份，具有同等法律效力。

12．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.双方因本合同产生的争议，首先应协商解决，协商不成，由业主住所地人民法院管辖。

（此页无正文）

业主：洛宁县交通事业发展中心

（盖单位公章）

法定代表人

或

其委托代理人：

2016 年 6 月 2 日

承包人：河南翔瑞路桥工程有限公司

（盖单位公章）

法定代表人

或

其委托代理人：

开户行：中国工商银行股份有限公司尉氏支行

账　号：1703024009200061063

2016 年 6 月 2 日

协 议 书 附 件

建设目标：1、质量目标：交工验收质量评定合格，竣工验收质量评定优良。2、工期目标：按合同工期按时完工。3、安全目标：安全施工零事故。4、投资目标：控制在合同费用内。5、文明工地目标：市级文明工地标准。6、扬尘防治目标：做到“七个100%，八个必须”。

1、工程管理和计划安排

1.1、业主委托监理单位对本合同实施进行全过程进行监督管理。承包人必须接受监理工程师的检查、监督和指令，并为其开展监理工作提供方便。

1.2、双方同意按合同工期要求组织施工。承包人不应因不熟悉当地条件，或劳务单位未能按要求完成任务，或出现未曾预料的材料短缺及承包人流动资金不足，工程数量的增减等而影响工程进度。除不可抗拒因素并经业主批准外，必须按照合同规定的完工时间及时交付或竣工。

1.3、承包人进场后按照业主及监理工程师要求制定工期进度实施计划，并详细制定每月进度计划。若完不成当月所定计划，承包人应按未完成额的1%向业主支付违约金。

1.4、在合同执行、价款支付过程中如发现工程量清单中有明显错误时，监理工程师有权会同业主和承包人根据投标书规定和实际情况进行纠正。

1.5、承包人不得转包、违法分包工程，否则按合同通用条款第63条承包人违约规定执行。

2、工程质量

2.1、工程质量应严格按照施工规范和施工图设计进行，确保工程质量竣工验收达到优良工程标准。

2.2、为保证工程质量，工程所需材料建议使用知名品牌产品，并符合设计及国家相关标准要求，以保证工程质量。

3、工程量清单调整与单价

3.1、在合同执行期间，除国家法律法规、税收政策调整外，合同期内单价不调整。无论清单中的工程数量是否发生变化，其单价维持不变。由于设计变更新增原清单以外的单价，以其相近的单价内插和外延，无相近单价者按预算定额结合承包人投标时单价分析双方议定，最终新增单价以审计审核为准。

3.2、100章中除工程量清单中单独计列的子目外其余一切临时设施费用均包含在工程量清单报价中。

3.3、承包人必须办理机械装备险和承包人职工（人身）事故险及其它必要的险种，费用由承包人自行承担。施工现场安全由承包人负责，因施工过程中发生的人身、财产损害事故，由承包人负责。

4、临时设施、主要人员和机械设备

4.1、工程开工前，应招标文件和相关规定要求，完成驻地及其它施工必要的临时设施建设。

4.2、工程开工之前，合同内所列项目经理部主要人员必须到位，且不得兼职，以保证项目管理机构的有效运转。承包人项目经理部主要人员，在整个工程实施中原则上不能更换，如遇特殊原因确实需要更换时，更换人员需满足招标文件相关资质等要求，并报业主、监理工程师审批备案。如项目主要负责人需离开，必须以书面形式向业主和总监理工程师请假，经批准后方可离开并在批准的日期内返回，未经批准擅自离开工地发现一次处违约金3000元/天。

4.3、工程开工之前，承包人必须将合同内所列的施工设备及质检仪器设备调进工地，以保证工程开工及工程正常运行。除非经业主和监理工程师批准，在整个工程实施过程中，承包人用于本工程的施工设备，不得调离工程现场。主要设备缺

少和调离一台处违约金1-3万元。

4.4、根据总工期需要和现场状况，承包人应满足业主增加人员、设备能力的要求。

4.5、承包人的施工人员、机械设备、检测设备及材料必须达到合格要求，并由监理工程师签字认可。

5、安全文明施工

5.1、承包人应按照部颁标准设置施工标志、标牌、警示灯，专人负责施工保通，并配备足够的保通人员进驻施工现场，加强与当地公安交警部门合作，在施工现场24小时不间断负责疏导交通和指挥过往车辆，防止出现拥堵现象。

5.2、施工保通人员要着标志服，保通车辆应涂有规定的标志颜色，行驶和作业应开启黄闪灯，在半幅施工路段及时清理故障车辆和事故车辆，维护良好的公路通行和施工环境。

5.3、施工现场发生30分钟以上的交通堵塞，保通负责人应立即赶赴现场，组织保通人员疏导阻塞；发生车辆堵塞1小时或2公里以上的，保通负责人应立即赶赴现场，并加派保通人员疏导阻塞，尽快恢复交通；如未按上面要求，造成严重交通堵塞和社会不良影响的，每出现一次，处违约金1000元。

5.4、设置要求：

5.4.1、文明施工方面

（1）必须准备不少于1条的横幅，彩旗必须保证施工作业面单侧不少于5m/面。

5.4.2、安全作业施工方面

根据部颁《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）及《道路交通标志和标线》（GB 5768.1-2025；GB5768.2-2022；GB5768.3-2025；

GB5768.4-2017；GB5768.5-2017;GB 5768.6-2017）标准规范相关内容具体要求如下：

（1）必须配备1名专职固定点保通人员配合路政人员做好本标段的施工保通工作。

（2）一线施工人员（及保通人员）必须穿着统一的标志服装，做好人员的安全教育工作，施工期间不得随意出入作业区与非作业区。

（3）在施工区域两端位置分别设置“养护施工，减速慢行”标志牌一块，该标志为长方形，颜色为蓝底白字（无图案）（尺寸：400 cm×250cm）。

（4）施工路段必须严格划定维修作业控制区，即该区域应由警告区、上游过渡区、缓冲区、工作区、下游过渡区及终止区组成（具体要求详见《公路养护安全作业规程》。

（5）施工作业路段必须设置以下道路施工安全标志：(1)“锥形交通标”（施4）该标为圆锥形，红底、白色反光材料，高度为70cm；(2)“道路施工，车辆慢行”施工区标志（施8），该标志为长方形，颜色为蓝底白字，图案部分为黄底黑图案（尺寸：140cm×70cm）；(3)“右道封闭”施工区标志（施14），该标志为长方形，颜色为蓝底白字，图案部分为黄底黑图案（尺寸：120cm×60cm）；(4)“限制速度5km/h”（禁37），该标志为圆形，颜色为白底，红圈，黑字体（尺寸：Φ80）；(5)“向左行驶”施工区标志（施22),该标志为长方形,图案为黄底黑色箭头图案(尺寸:120cm×60cm);(6)“双向交通标志”（警17），该标志为等边三角形，顶角朝上，颜色为黄底、黑边、黑图案（尺寸：三角形边长A为70cm）；(7)“解除限制速度5km/h”（禁38），该标志为圆形，颜色为白底、黑圈、黑细斜杠、黑图案（尺寸：Φ80）。

（6）承包人必须配足工程所需的施工作业安全设施（相关交通标志及其他安全警示设施），特别是锥形交通标数量必须保证每标段不少于50个

且施工作业控制区域不少于20m/个。

（7）承包人所配备的交通标志（牌）及其他安全警示设施，必须为保证车辆夜间安全通过施工作业控制区域的反光材料制作。

（8）夜间必须设置不少于2组用以警告车辆驾驶人前方施工，应减速慢行的“施工警告灯”。该灯号分闪光灯号及定光灯号两种，安装于路栏或独立活动支架上，高度以120cm为度。其镜面闪烁频率、光度及适用地点，应符合表10的规定。

表10 施工警告灯号

种类	闪光灯号（黄色）	定光灯号（红色）
镜面数	单面或双面	—
闪烁频率	55—75	定光
发光强度，cd	20—40	5—10
适用地点	施工区段或危险地点的起点以前	用于导向车辆行驶

6、计量与支付

6.1、本工程按照工程进度支付工程款。工程完工并经业主单位、监理监理单位、施工单位三方初验合格后，支付至合同金额的80%；第三方检测合格后，支付至工程计量累计金额的90%；工程交工验收合格并完成工程结算审计后，支付至审定金额的97%；缺陷责任期(12个月)满无质量问题后，支付至审定金额的100%。

工程建设期的中期计量支付以驻地监理工程师、总监代表签证的《付款申请》为依据，报业主审核，业主按工程进度对承包人进行工程款支付。

6.2、承包人安全保通满足招标文件及相关文件规定，未达到要求的将根据实际情况处以违约金。

6.3、承包人完成合同约定的全部工程内容，且自检和监理抽检评定均

合格后，提出合同段交工验收申请。

6.4、工程完工后，由承包人无条件协助业主完成审计部门施工结算审计工作，最终工程结算价以审计部门审定为准。

7、其它

7.1、本工程的合理使用期限为设计使用年限。

7.2、施工过程中承包人应主动搞好地方和其他承包人的关系，业主配合作好协调工作。

7.3、由于施工临时用水、用电、用地及征迁补偿等事宜，均由承包人自行处理，必要时业主可配合承包人协调解决，但这种协调成功与否，业主不承担责任。。

7.4、施工过程中要提高安全、防灾、保险意识，做到安全生产，杜绝不安全事故的发生。承包人在合同实施期间如发生一例安全生产事故除自行承担费用外，业主处以1万元/次违约金。如出现人员伤亡事故，除承担安全和经济责任外，安全生产费不予支付，已支付的予以扣回，业主还将对承包人处以1万元/次违约金。

7.5、在工程（包括扬尘治理）施工中使用现有便道及乡村运输道路的使用、维修、保养和环境污染等费用一律由承包人承担，必要时业主可帮助协调，但业主在协调过程中不承担任何责任和费用。

7.6、承包人应加强文物、环境保护（扬尘治理）和水土保持意识等。加强对拌和厂、弃土场地和施工现场的整型、清理、恢复及扬尘治理的管理工作。由于承包人污染、弃土等原因引起的与外界的所有争端、索赔费用均由承包人负责。

7.7、本合同未尽事宜由双方会同监理工程师商议，签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.8、双方因本合同附件产生的争议，首先应协商解决，协商不成，由业主住所地人民法院管辖。

（此页无正文）

业主：洛宁县交通事业发展中心

（盖单位公章）

法定代表人：

或

其委托代理人：

2026 年 6月 2 日

承包人：河南翔瑞路桥工程有限公司

（盖单位公章）

法定代表人

或

其委托代理人：

开户行：中国工商银行股份有限公司

尉氏支行

账　号：1703024009200061063

2026 年 6月 2 日

中标通知书

河南翔瑞路桥工程有限公司：

经磋商小组对各供应商所报响应文件综合分析，决定你公司为成交单位（成交内容及条件附后）。请你方在接到本通知后 30 日内，按照本成交通知书确立的内容和条件，与采购人签订工程承包合同。

采购人（盖章）

2026 年 5 月 28 日

代理单位（盖章）

2026 年 5 月 28 日

成交内容及条件

项目名称	洛宁县交通事业发展中心洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程项目			
项目地址	洛阳市洛宁县			
项目编号	洛宁竞磋-2026-24			
采购范围	施工图纸、工程量清单及磋商文件范围内的全部内容			
成交内容	洛宁县交通事业发展中心洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程主要施工内容为：清理危岩、挡土墙防护、截水沟、主动防护网等。			
采购方式	竞争性磋商			
成交条件	成交价	大写：壹佰伍拾陆万陆仟叁佰陆拾柒元整 小写：1566367.00 元		
	质量要求	符合国家质量验收备案标准；		
	工期	四个月		
项目经理		孙玉龙	证书编号	豫 241212295113

工程量清单（附后）

投标报价汇总表

合同段：洛阳市洛宁县S244线K67+800~K67+901段等8处灾害防治工程项目

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	236948.79
2	200	路基	1329418.21
3	第100章至第1300章合计		1566367
4	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
5	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		1566367
6	计日工合计		
7	暂列金额（不含计日工总额）		
8	投标报价		1566367

清单　第 1 页 共 1 页

工程量清单表

合同段：洛阳市洛宁县S244线K67+800~K67+901段等8处灾害防治工程项目

标表2

清单　第100章　总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	保险费				
101-1	按照约定，提供建筑工程一切险	总额	1	4685.05	4685.05
101-2	按照约定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	资料归档整理	总额	1	12000	12000
102-2	环保费（含扬尘治理费）	总额	1	50000	50000
102-3	安全生产费	总额	1	23620.38	23620.38
103	临时工程与设施				
103-6	临时保通安全设施	总额			
-a	前方提醒标志牌	块	8	230	1840
-b	车辆电子导向灯	个	32	180	5760
-c	夜间警示灯	个	32	80	2560
-d	水马	个	800	40	32000
-f	反光锥	个	400	18	7200
-g	交通警示牌	块	96	180	17280
-h	交通管制警示牌	块	16	215	3440
-i	频闪灯	个	16	350	5600
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	67963.36	67963.36
清单　第100章　合计　人民币　236948.79 元					

工程量清单表

合同段：洛阳市洛宁县S244线K67+800~K67+901段等8处灾害防治工程项目

标表2

清单　第200章　路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
201	路基日常养护				
201-3	清理和疏通				
-d	清理危石	m3	435	88.36	38436.6
210	排水工程				
210-2	截水沟				
-b	现浇混凝土	m3	131.1	643.34	84341.87
211	防护工程				
211-2	坡面防护整修与加固				
-g	主动防护系统				
-g-1	锚杆	kg	7060.1731	25.42	179469.6
-g-2	防护网	m2	6206.2	106.84	663070.41
211-4	挡土墙防护整修与加固				
-c	混凝土挡土墙				
-c-2	现浇混凝土	m3	507.35	717.65	364099.73
清单　第200章　合计　人民币　1329418.21 元					

工程量清单单价分析表

合同段：洛阳市洛宁县S244线K67+800～K67+901段等8处灾害防治工程项目　　货币单位：人民币（元）　　第 1 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
1	101-1	按照约定，提供建筑工程一切险					总额										4685.05
2	101-2	按照约定，提供第三者责任险					总额										3000
3	102-1	资料归档整理					总额										12000
4	102-2	环保费（含场尘治理费）					总额										50000
5	102-3	安全生产费					总额										23620.35
6	103-6-a	前方施工标志牌					块										230
7	103-6-b	车辆电子导向灯					个										180
8	103-6-c	夜间警示灯					个										80
9	103-6-d	水马					个										40
10	103-6-f	反光锥					个										18
11	103-6-g	交通警示牌					块										180
12	103-6-h	交通管制警示牌					块										215
13	103-6-i	频闪灯					个										350
14	104-1	承包人驻地建设					总额										70964.34
15	201-3-d	清理危石	0.036	108.85	3.93		m3		11.59		11.59	54.02	0.35	5.9	7.3	5.27	88.36
【1】	2009039	破碎锤钢钎				0.002	根	2222.22	4.67		4.67						
【2】	7801001	其他材料费				4.364	元	1	4.36		4.36						
【3】	7901001	设备摊销费				2.564	元	1	2.56		2.56						
16	210-2-b	现浇混凝土	1.300	108.85	141.48		m3		342.09		342.09	10.59	2.49	56.42	53.12	37.15	643.34
【1】	1511008	普C25-32.5-2(商)				1.02	m3	309.42	315.61		315.61						

工程量清单单价分析表

合同段：洛阳市洛宁县S244线K67+800~K67+901段等8处灾害防治工程项目　　货币单位：人民币（元）　　第 2 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
【2】	2003026	组合钢模板				0.003	t	4700.85	12.23		12.23						
【3】	2009028	铁件				0.78	kg	4.53	3.53		3.53						
【4】	3001001	石油沥青				0.001	t	4529.91	5.87		5.87						
【5】	3005004	水				1.2	m3	2.72	3.26		3.26						
【6】	7801001	其他材料费				1.57	元	1	1.57		1.57						
17	211-2-g-1	锚杆	0.023	108.85	2.46		kg		10.58		10.58	7.35	0.14	1.4	2.1	1.4	25.42
【1】	2009002	空心钢钎				0.021	kg	6.84	0.14		0.14						
【2】	2009004	Φ50mm以内合金钻头				0.007	个	31.88	0.22		0.22						
【3】	2009010	钢绳锚杆				0.001	t	9692.31	9.69		9.69						
【4】	3005004	水				0.073	m3	2.72	0.2		0.2						
【5】	5503005	中（粗）砂				0.001	m3	161	0.14		0.14						
【6】	5509001	32.5级水泥					t	307.69	0.14		0.14						
【7】	7801001	其他材料费				0.037	元	1	0.04		0.04						
18	211-2-g-2	防护网	0.082	108.85	8.93		m2		72.82		72.82	1.95	1.01	6.94	8.82	6.38	106.84
【1】	2001002	HRB400钢筋				0.001	t	3247.86	1.92		1.92						
【2】	2001019	钢丝绳				0.001	t	5970.09	6.33		6.33						
【3】	2001021	8～12号铁丝				0.01	kg	4.36	0.04		0.04						
【4】	2001028	格栅网				1.1	m2	18.8	20.68		20.68						
【5】	2001029	钢绳网				1	m2	40.46	40.46		40.46						
【6】	7801001	其他材料费				3.394	元	1	3.39		3.39						

工程量清单单价分析表

合同段：洛阳市洛宁县S244线K67+800~-K67+901段等8处灾害防治工程项目　　货币单位：人民币（元）　　第 3 页 共 3 页

序号	编码	子目名称	人工费			材料费						机械使用费	其他	管理费	税费	利润	综合单价
			工日	单价	金额	主材				辅材费	金额						
						主材耗量	单位	单价	主材费								
19	211-4-c-2	现浇混凝土	1.462	108.85	159.13		m3		358.01		358.01	30.35	3.2	66.43	59.26	41.27	717.65
【1】	1511008	普C25-32.5-2(商)				1.02	m3	309.42	315.61		315.61						
【2】	2001021	8～12号铁丝				0.21	kg	4.36	0.92		0.92						
【3】	2003026	组合钢模板				0.002	t	4700.85	7.52		7.52						
【4】	2009028	铁件				5.07	kg	4.53	22.97		22.97						
【5】	3005004	水				1	m3	2.72	2.72		2.72						
【6】	4003001	原木				0.004	m3	1283.19	5.13		5.13						
【7】	5001013	PVC塑料管(Φ50mm)				0.18	m	6.41	1.15		1.15						
【8】	7801001	其他材料费				1.99	元	1	1.99		1.99						

项目经理（注册建造师）承诺书

我公司郑重承诺：

在本项目的建设中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次采购活动。

2、如果我公司为成交供应商，响应文件中拟派的项目经理（注册建造师）每周保证4天在工地现场，项目部其他组成人员保证在施工期间在现场进行施工管理，不经业主允许，不得更换项目经理（注册建造师）及管理人员，且业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由我单位负责。

单位(公章)：河南翔瑞路桥工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（注册建造师）（签字或盖章）：

2016 年 5 月 28 日

项目经理委任书

河南翔瑞路桥工程有限公司

洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程

项目经理委任书

致：洛宁县交通事业发展中心

河南翔瑞路桥工程有限公司 法定代表人 鲁趁香 代表本单位委任 孙玉龙 为 洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程 的项目经理。凡本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、结算与支付等方面工作，由 孙玉龙 代表本单位全面负责。

承 包 人：河南翔瑞路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人：_____（职务）

_____（签字）

2026 年 5 月 28 日

抄送：_____（监理人）

参加本工程项目经理及其他现场管理技术人员一览表

姓 名	性别	年龄	学历	从事专业	何时从事该专业工作	职称	证书号
孙玉龙	男	28	本科	公路工程	2020年9月1日	中级职称	豫 241212295113
于金岩	男	40岁	专科	交通	2006年9月1日	中级工程师	C19038170900159
朱林立	男	39岁	专科	公路工程	2011年9月1日	/	公施(24)42080
慕晨阳	女	38岁	本科	公路工程	2010年9月1日	/	公质(24)03810
张艺飞	男	34岁	专科	公路工程	2015年9月1日	/	豫交安C23G00515
鲁趁香	女	48岁	专科	公路工程	2001年9月1日		041231110001500 0315
崔革	女	40岁	专科	公路工程	2011年9月1日		041231140001500 0373
吕纪国	男	47岁	本科	公路工程	2007年9月1日	高级工程师	建[造]12234154015 705

供应商：河南翔瑞路桥工程有限公司

农民工工资支付承诺书

河南翔瑞路桥工程有限公司

洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程

农民工工资支付承诺书

我单位在此郑重承诺：

一、开工前与农民工签定劳动合同。

二、按时支付农民工工资、加班加点工资。

三、支付农民工工资不低于河南省最低工资标准 1700 元。

四、不无故拖欠、克扣农民工工资。

五、坚决不侵害农民工劳动报酬的合法权益。

六、若有拖欠、克扣农民工工资、加班加点工资及侵害农民工劳动报酬权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在一个星期内补足保障金。

承诺人：河南翔瑞路桥工程有限公司（盖章）

法定代表人：鲁香趁印

廉 政 合 同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人 洛宁县交通事业发展中心 （以下简称“发包人”）与施工单位 河南翔瑞路桥工程有限公司 （以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

(1) 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

(2) 严格执行洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程的合同文件，自觉按合同办事。

(3) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(4) 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5) 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6) 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利；

2．发包人的义务

(1) 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的

费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应

予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为 洛阳市洛宁县 S244 线 K67+800-K67+901 段等 8 处灾害防治工程 施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人：洛宁县交通事业发展中心

法定代表人：_____（签字）

或

其授权的代理人_____（签字）

地址： 洛宁县永宁大道

电话：0379-66231204

日期：2026.6.2

承包人：河南翔瑞路桥工程有限公司

法定代表人：_____（签字）

或

其授权的代理人_____（签字）

地址：河南省开封市尉氏县大桥乡人民政府院内 1 号楼 206 室

电话：0371-27980068

日期：2026.6.2

安全生产合同

为在 洛阳市洛宁县S244线K67+800-K67+901段等8处灾害防治工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人 洛宁县交通事业发展中心 （以下简称“发包人”）与承包人 河南翔瑞路桥工程有限公司 （以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，一同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《公路工程施工安全技术规程））和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、

容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10，承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、安全生产费用按照交通部有关规定使用和管理。

三、违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本合同正本一式二份，副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

（此页无正文）

发包人：洛宁县交通事业发展中心

法定代表人：_____（签字）

或

其授权的代理人_____（签字）

地址：洛宁县永宁大道

电话：0379-66231204

日期：2026.6.2

承包人：河南翔瑞路桥工程有限公司

法定代表人：_____（签字）

或

其授权的代理人_____（签字）

地址：河南省开封市尉氏县大桥乡人民政府院内1号楼206室

电话：0371-27980068

日期：2026.6.2