嵩县发展和改革委员会文件

嵩发改〔2026〕162号

嵩县发展和改革委员会
关于2026年嵩县饭坡镇红里沟桥建设项目可行性研究报告的批复

嵩县饭坡镇人民政府：

你单位报来的《关于呈报2026年嵩县饭坡镇红里沟桥建设项目可行性研究报告的请示》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、为进一步改善乡村基础设施，原则上同意你单位委托中道诚工程勘察设计有限公司编制的《2026年嵩县饭坡镇红里沟桥建设项目》和根据专家评审意见所做的修改完善。

项目代码：2604-410325-04-01-770414

二、主要建设规模及内容：项目拟建于嵩县饭坡镇红里沟村，主要建设内容为本项目位于嵩县饭坡镇镇村道C126上，现状拱涵泄洪能力不足且出现结构性病害，存在安全隐

患，拟拆除原有拱涵，原处新建桥梁。本项目采用四级公路建设标准，本次新建一座3-16m装配式预应力砼简支空心板桥，桥梁起点桩号K0+034.0，桥梁终点桩号K0+088.0，桥梁全长54m，桥梁全宽8.75m，桥面净宽7.75m，设计速度20Km/h，桥梁与河道交角为90°，上部结构为3*16m装配式预应力砼简支空心板，下部采用柱式墩台、钻孔灌注桩基础；设计荷载为公路-II，设计洪水频率为1/50，桥面铺装3cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C)+4cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16C)+防水层+15cmC50防水混凝土。

三、总投资及资金来源：本项目投资估算总金额303.89万元，其中，建筑安装工程费用250.98万元。资金来源为申请上级补助资金，不足部分饭坡镇自筹。

四、项目建设单位为嵩县饭坡镇人民政府（统一社会信用代码11410325761690931 2）。

五、项目勘察、设计、施工、监理、设备可以不进行招标。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。项目节能、环保、安全等内容，严格按照国家的有关规定和标准执行。

六、请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

嵩县发展和改革委员会

2026年10月30日

嵩县发展和改革委员会办公室　　2026年10月30日印发