嵩县发展和改革委员会文件

嵩发改〔2026〕159号

嵩县发展和改革委员会
关于2026年嵩县饭坡镇饭嵩路至泥河村道路建设项目可行性研究报告的批复

嵩县饭坡镇人民政府：

你单位报来的《关于呈报2026年嵩县饭坡镇饭嵩路至泥河村道路建设项目可行性研究报告的请示》及有关附件收悉，经研究，批复如下：

一、为进一步改善乡村基础设施，原则上同意你单位委托中道诚工程勘察设计有限公司编制的《2026年嵩县饭坡镇饭嵩路至泥河村道路建设项目》和根据专家评审意见所做的修改完善。

项目代码：2604-410325-04-01-652707

二、主要建设规模及内容：项目拟建于嵩县饭坡镇泥河村，主要建设内容共包括两条道路，道路总长3.214km，采

用四级公路设计标准，设计速度20Km/h，路基宽度7.5m，路面宽度6.5m，具体情况如下：

K线：项目起点位于泥河村西，与现状村道平交，路线向北沿老路下穿洛栾高速后，在后岭村东上跨洛栾高速，并继续沿老路向北经上横里沟后，终点与现状饭嵩路平交，路线全长3.134公里；AK线：项目起点与K线在K3+079.393相交，路线沿老路向西北方向与现状饭嵩路平交，路线全长0.08公里。

本次主要为路面提升改造：（一）对K线、AK线现状水泥混凝土路面加宽至6.5m并对老路面进行病害处治后，加铺5cm厚沥青混凝土，老路拼宽路面结构采用5cm中粒式沥青混凝土路面，20cm水泥混凝土+18cm砂砾；（二）道路重新施划车行道边缘线及对向车行道分界线；（三）新增1*1.8米管涵1处，设计荷载为公里-II级，设计洪水频率为1/25。（本次设计范围仅包括路面拼宽、病害处理、标线及涵洞，其他工程由各村庄负责实施）

三、总投资及资金来源：本项目投资估算总金额441.86万元，其中，建筑安装工程费用362.36万元。资金来源为申请上级补助资金，不足部分自筹。

四、项目建设单位为嵩县饭坡镇人民政府（统一社会信用代码114103257616909312）。

五、项目勘察、设计、施工、监理、设备可以不进行招标。涉及政府采购的，按照政府采购法律法规规定执行。项目节能、环保、安全等内容，严格按照国家的有关规定和标准执行。

六、请项目单位通过河南省投资项目在线审批监管平台及时如实报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，依法配合监管部门的监督检查。

2026年10月30日

嵩县发展和改革委员会办公室　　2026年10月30日印发