

## 八、已标价建筑工程预算表及供应商认为需提交的其他材料

### 1、已标价工程量清单表

# 投标总价

唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

合同编号：

投标总价人民币（大写）： 壹佰伍拾伍万叁仟柒佰陆拾陆元玖角肆分 \_\_\_\_\_ 元

（¥）： 1553766.94 \_\_\_\_\_ 元

## 工程项目总价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
壹	第一部分 建筑工程	1386867.13	
伍	第五部分 施工临时工程	158509.67	
一	环境保护措施	8390.14	
	合计（A）	1553766.94	

暂列金额（B）

投标总报价（A）+（B） 1553766.94

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金(水毁修复)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
壹	第一部分 建筑工程				1386867.13	
一	唐河干堤苍台镇于湾段水毁应急修复工程				703757.22	
(一)	唐河苍台镇于湾段岸坡护砌				703757.22	
1	0+655 段岸坡护砌	m	25	8434.67	210866.86	
(1)	土方开挖(可利用土,就近堆放)	m <sup>3</sup>	902.25	10.29	9284.15	
(2)	客土购置(运距 15km)	m <sup>3</sup>	398.995	65.45	26114.22	
(3)	土方回填(利用开挖土及外购土)	m <sup>3</sup>	1102.75	12.83	14148.28	
(4)	MU60M7.5 浆砌石重力式挡墙	m <sup>3</sup>	147.75	351.30	51904.58	
(5)	MU60M7.5 浆砌石护坡 厚 40cm	m <sup>3</sup>	205	358.45	73482.25	
(6)	MU60M7.5 浆砌石压顶	m <sup>3</sup>	10	333.32	3333.20	
(7)	MU60M7.5 浆砌石裹头	m <sup>3</sup>	17.84	347.79	6204.57	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	55.34375	53.84	2979.71	
(9)	Φ75mmPVC 排水管	m	50	12.92	646.00	
(10)	土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8	16.92	135.36	
(11)	干砌石护底 厚 50cm	m <sup>3</sup>	29.75	171.98	5116.41	
(12)	块石抛填	m <sup>3</sup>	56.25	129.30	7273.13	
(13)	Φ12cm 木桩	m	125	81.96	10245.00	
2	0+725 段岸坡护砌	m	25	8685.12	217128.00	
(1)	土方开挖(可利用土,就近堆放)	m <sup>3</sup>	1152.75	10.29	11861.80	
(2)	客土购置(运距 15km)	m <sup>3</sup>	345.1625	65.45	22590.89	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金(水毁修复)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(3)	现状混凝土面板拆除(运距 2km)	m3	6.7	99.97	669.80	
(4)	土方回填(利用开挖土及外购土)	m3	1325	12.83	16999.75	
(5)	MU60M7.5 浆砌石重力式挡墙	m3	178.75	351.30	62794.88	
(6)	MU60M7.5 浆砌石护坡 厚 40cm	m3	189	358.45	67747.05	
(7)	MU60M7.5 浆砌石压顶	m3	10	333.32	3333.20	
(8)	MU60M7.5 浆砌石裹头	m3	15.12	347.79	5258.58	
(9)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	48.522	53.84	2612.42	
(10)	Φ75mmPVC 排水管	m	40	12.92	516.80	
(11)	土工布 400g/m2	m2	6.4	16.92	108.29	
(12)	干砌石护底 厚 50cm	m3	29.75	171.98	5116.41	
(13)	块石抛填	m3	56.25	129.30	7273.13	
(14)	Φ12cm 木桩	m	125	81.96	10245.00	
3	0+820m 段岸坡护砌	m	30	7819.73	234592.04	
(1)	土方开挖(可利用土,就近堆放)	m3	1050.2	10.29	10806.56	
(2)	客土购置(运距 15km)	m3	480.23	65.45	31431.05	
(3)	土方回填(利用开挖土)	m3	1372.9	12.83	17614.31	
(4)	MU60M7.5 浆砌石重力式挡墙	m3	177.3	351.30	62285.49	
(5)	MU60M7.5 浆砌石护坡 厚 40cm	m3	201.6	358.45	72263.52	
(6)	MU60M7.5 浆砌石压顶	m3	12	333.32	3999.84	
(7)	MU60M7.5 浆砌石裹头	m3	16.8	347.79	5842.87	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	41.778	53.84	2249.33	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金(水毁修复)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(9)	Φ75mmPVC 排水管	m	60	12.92	775.20	
(10)	土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	9.6	16.92	162.43	
(11)	干砌石护底 厚 50cm	m <sup>3</sup>	35.7	171.98	6139.69	
(12)	块石抛填	m <sup>3</sup>	67.5	129.30	8727.75	
(13)	Φ12cm 木桩	m	150	81.96	12294.00	
4	0+200-0+280 段河底基础防护	m	80	475.82	38065.92	
(1)	块石抛填	m <sup>3</sup>	294.4	129.30	38065.92	
5	安全警示牌	个	2	1552.20	3104.40	
二	桐河科技馆段岸坡水毁应急修复工程				683109.91	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	674.4	10.29	6939.58	
(2)	砂卵石外购及回填	m <sup>3</sup>	1443.6	181.26	261666.94	
(3)	水泥砂浆抹面 厚 2cm	m <sup>3</sup>	72	16.87	1214.64	
(4)	Mu60M7.5 浆砌石重力式挡墙	m <sup>3</sup>	1140.315	351.30	400592.66	
(5)	Φ75mmPVC 排水管	m	204	12.92	2635.68	
(6)	反滤土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	38.4	16.92	649.73	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	117.13	53.84	6306.28	
(8)	安全警示牌	个	2	1552.20	3104.40	
合计(汇入工程项目总价表)					1386867.13	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金(水毁修复)项目

组号: 伍 分组名称: 第五部分 施工临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
伍	第五部分 施工临时工程				158509.67	
一	唐河干堤苍台镇于湾段水毁应急修复工程				34255.77	
(一)	施工导流				14392.74	
(1)	围堰填筑	m3	506.25	16.83	8520.19	
(2)	围堰拆除	m3	506.25	10.82	5477.63	
(3)	排水沟开挖	m3	97.03125	4.07	394.92	
(二)	施工专项工程				18000.33	
(1)	施工安全生产专项	%	2.5	7200.13	18000.33	
(三)	施工房屋建筑工程				1862.70	
(1)	施工仓库	m2	10	186.27	1862.70	
二	桐河科技馆段岸坡水毁应急修复工程				124253.90	
(一)	施工导流				97470.10	
(1)	围堰填筑	m3	3380	16.83	56885.40	
(2)	围堰拆除	m3	3380	10.82	36571.60	
(3)	集水沟土方开挖	m3	390	10.29	4013.10	
(二)	施工交通工程				4856.76	
(1)	临时道路土方开挖	m3	270	10.29	2778.30	
(2)	临时道路土方回填	m3	162	12.83	2078.46	
(三)	施工专项工程				19691.80	
(1)	施工安全生产专项	%	2.5	7876.72	19691.80	
(四)	施工房屋建筑工程				2235.24	
(1)	施工仓库	m2	12	186.27	2235.24	
合计(汇入工程项目总价表)					158509.67	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

组号：一 分组名称：环境保护措施

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
一	环境保护措施				8390.14	
一	第一部分 环境保护措施				8390.14	
1	洒水	项	1	1862.64	1862.64	
2	围挡	m	250	18.63	4657.50	
3	防尘网	m2	500	3.74	1870.00	
合计（汇入工程项目总价表）					8390.14	





## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
一	建筑工程										
(1)	土方开挖（可利用土，就近堆放）	m <sup>3</sup>	1.84	0.42	3.91	0.09	0.75	0.49	1.93	0.85	10.29
(2)	客土购置(运距 15km)	m <sup>3</sup>	0.76	25.72	15.03	0.58	5.05	3.30	9.61	5.40	65.45
(3)	土方回填(利用开挖土及外购土)	m <sup>3</sup>	2.17	0.69	4.73	0.11	0.92	0.60	2.54	1.06	12.83
(4)	MU60M7.5 浆砌石重力式挡墙	m <sup>3</sup>	63.28	167.88	2.13	3.27	14.19	17.55	54.00	29.01	351.30
(5)	MU60M7.5 浆砌石护坡厚 40cm	m <sup>3</sup>	65.67	171.13	2.18	3.35	14.54	17.98	54.00	29.60	358.45
(6)	MU60M7.5 浆砌石压顶	m <sup>3</sup>	50.40	166.43	2.11	3.07	13.32	16.47	54.00	27.52	333.32
(7)	MU60M7.5 浆砌石裹头	m <sup>3</sup>	57.17	171.13	2.18	3.23	14.02	17.34	54.00	28.72	347.79
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	9.41	31.21	0.02	0.57	4.95	3.23		4.45	53.84
(10)	土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	0.99	12.64		0.19	0.69	1.02		1.40	16.92

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(11)	干砌石护底 厚 50cm	m <sup>3</sup>	39.50	46.86	0.40	1.21	5.28	6.53	58.00	14.20	171.98
(12)	块石抛填	m <sup>3</sup>	16.35	41.61	0.41	0.82	3.55	4.39	51.50	10.68	129.30
(13)	Φ12cm 木桩	m		66.00		0.92	3.35	4.92		6.77	81.96
(3)	现状混凝土面板拆除 (运距 2km)	m <sup>3</sup>	2.81	2.21	49.26	0.76	6.60	4.31	25.76	8.25	99.97
5	安全警示牌	个		1250.00		17.50	63.38	93.16		128.16	1552.20
(2)	砂卵石外购及回填	m <sup>3</sup>	3.06	114.66	12.59	1.82	15.86	10.36	7.95	14.97	181.26
(3)	水泥砂浆抹面 厚 2cm	m <sup>3</sup>	5.17	8.16	0.12	0.19	0.82	1.01		1.39	16.87
(1)	围堰填筑	m <sup>3</sup>		13.55		0.19	0.69	1.01		1.39	16.83
(2)	围堰拆除	m <sup>3</sup>	8.72			0.12	0.44	0.65		0.89	10.82
(3)	排水沟开挖	m <sup>3</sup>	1.28	0.10	1.27	0.04	0.32	0.21	0.51	0.34	4.07
(1)	施工仓库	m <sup>2</sup>		150.00		2.10	7.61	11.18		15.38	186.27
1	洒水	项		1500.00		21.00	76.05	111.79		153.80	1862.64
2	围挡	m		15.00		0.21	0.76	1.12		1.54	18.63

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
3	防尘网	m <sup>2</sup>	0.99	2.02		0.04	0.15	0.22		0.31	3.74
二	安装工程										
(9)	Φ75mmPVC 排水管	m	0.855	0.0649	0.0996	0.0143	0.513	0.1083		1.067	12.92

## 工程单价计算表

土方开挖（可利用土，就近堆放）工程

单价编号：(1)/(1)/(1)/(1)/(3)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖松、堆放，人工配合局部修整等。推松、运送、拖平、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					626.24
(一)	基本直接费					617.60
1	人工费					184.08
	初级工		工时	17.7	10.40	184.08
2	材料费					42.23
	零星材料费		%	4	255.05	10.20
	零星材料费		%	10	320.32	32.03
3	机械使用费					391.29
	单斗挖掘机 液压 0.6m <sup>3</sup>		台时	1.35	94.17	127.13
	推土机 55kW		台时	4.43	59.63	264.16
(二)	其他直接费		%	1.4	617.60	8.64
二	间接费		%	12	626.24	75.15
三	利润		%	7	701.39	49.10
四	材料补差					193.15
	柴油		kg	38.48	5.02	193.15
五	税金		%	9	943.65	84.92
	合计					1028.57
	单价		元/m <sup>3</sup>			10.29

## 工程单价计算表

客土购置(运距 15km) 工程

单价编号: (2)/(2)/(2)

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4209.22
(一)	基本直接费					4151.10
1	人工费					75.92
	初级工		工时	7.3	10.40	75.92
2	材料费					2572.36
	客土购置		m <sup>3</sup>	101	25.00	2525.00
	零星材料费		%	3	1578.74	47.36
3	机械使用费					1502.82
	装载机 轮胎式 1m <sup>3</sup>		台时	1.66	52.29	86.80
	推土机 59kW		台时	0.83	62.71	52.05
	自卸汽车 8t		台时	22.06	61.83	1363.97
(二)	其他直接费		%	1.4	4151.10	58.12
二	间接费		%	12	4209.22	505.11
三	利润		%	7	4714.33	330.00
四	材料补差					960.62
	柴油		kg	191.36	5.02	960.62
五	税金		%	9	6004.95	540.45
	合计					6545.40
	单价		元/m <sup>3</sup>			65.45

## 工程单价计算表

土方回填（利用开挖土及外购  
土）工程

单价编号：(3)/(4)/(3)/(2)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。推松、运送、拖平、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					770.24
(一)	基本直接费					759.61
1	人工费					217.36
	初级工		工时	20.9	10.40	217.36
2	材料费					69.05
	零星材料费		%	10	370.24	37.02
	零星材料费		%	10	320.32	32.03
3	机械使用费					473.20
	推土机 74kW		台时	0.45	83.55	37.60
	拖拉机 履带式 74kW		台时	1.7	74.29	126.29
	刨毛机		台时	0.45	49.83	22.42
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.9	22.96	20.66
	推土机 55kW		台时	4.43	59.63	264.16
	其他机械费		%	1	206.97	2.07
(二)	其他直接费		%	1.4	759.61	10.63
二	间接费		%	12	770.24	92.43
三	利润		%	7	862.67	60.39
四	材料补差					253.52
	柴油		kg	50.5	5.02	253.52
五	税金		%	9	1176.58	105.89
	合计					1282.47
	单价		元/m <sup>3</sup>			12.83

## 工程单价计算表

MU60M7.5 浆砌石重力式挡墙工程

单价编号：(4)/(5)/(4)/(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					23655.27
(一)	基本直接费					23328.67
1	人工费					6328.06
	工长		工时	11.4	30.05	342.57
	中级工		工时	257	11.17	2870.69
	初级工		工时	299.5	10.40	3114.80
2	材料费					16787.52
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	34.4	360.00	12384.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	16704.00	83.52
3	机械使用费					213.09
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	5.57	25.61	142.65
	胶轮车		台时	103.59	0.68	70.44
(二)	其他直接费		%	1.4	23328.67	326.60
二	间接费		%	6	23655.27	1419.32
三	利润		%	7	25074.59	1755.22
四	材料补差					5400.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	32229.81	2900.68
	合计					35130.49
	单价		元/m <sup>3</sup>			351.30

## 工程单价计算表

MU60M7.5 浆砌石护坡 厚 40cm 工程

单价编号：(5)/(6)/(5)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24232.89
(一)	基本直接费					23898.31
1	人工费					6567.37
	工长		工时	11.8	30.05	354.59
	中级工		工时	269.9	11.17	3014.78
	初级工		工时	307.5	10.40	3198.00
2	材料费					17113.14
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	35.3	360.00	12708.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	17028.00	85.14
3	机械使用费					217.80
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	5.72	25.61	146.49
	胶轮车		台时	104.87	0.68	71.31
(二)	其他直接费		%	1.4	23898.31	334.58
二	间接费		%	6	24232.89	1453.97
三	利润		%	7	25686.86	1798.08
四	材料补差					5400.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	32884.94	2959.64
	合计					35844.58
	单价		元/m <sup>3</sup>			358.45

## 工程单价计算表

MU60M7.5 浆砌石压顶工程

单价编号：(6)/(7)/(6)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					22200.26
(一)	基本直接费					21893.75
1	人工费					5039.79
	工长		工时	9.1	30.05	273.46
	中级工		工时	183.7	11.17	2051.93
	初级工		工时	261	10.40	2714.40
2	材料费					16642.80
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	34	360.00	12240.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	16560.00	82.80
3	机械使用费					211.16
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	5.51	25.61	141.11
	胶轮车		台时	103.02	0.68	70.05
(二)	其他直接费		%	1.4	21893.75	306.51
二	间接费		%	6	22200.26	1332.02
三	利润		%	7	23532.28	1647.26
四	材料补差					5400.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	30579.54	2752.16
	合计					33331.70
	单价		元/m <sup>3</sup>			333.32

## 工程单价计算表

MU60M7.5 浆砌石裹头工程

单价编号：(7)/(8)/(7)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					23370.90
(一)	基本直接费					23048.22
1	人工费					5717.28
	工长		工时	10.3	30.05	309.52
	中级工		工时	221.2	11.17	2470.80
	初级工		工时	282.4	10.40	2936.96
2	材料费					17113.14
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	35.3	360.00	12708.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	17028.00	85.14
3	机械使用费					217.80
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	5.72	25.61	146.49
	胶轮车		台时	104.87	0.68	71.31
(二)	其他直接费		%	1.4	23048.22	322.68
二	间接费		%	6	23370.90	1402.25
三	利润		%	7	24773.15	1734.12
四	材料补差					5400.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	50.00	5400.00
五	税金		%	9	31907.27	2871.65
	合计					34778.92
	单价		元/m <sup>3</sup>			347.79

## 工程单价计算表

聚乙烯闭孔泡沫板工程

单价编号：(8)/(9)/(8)/(7)

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：闭孔泡沫板制作、安装等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4121.50
(一)	基本直接费					4064.60
1	人工费					941.42
	工长		工时	3.7	30.05	111.19
	高级工		工时	25.7	13.84	355.69
	中级工		工时	22	11.17	245.74
	初级工		工时	22	10.40	228.80
2	材料费					3120.90
	闭孔泡沫板		m <sup>2</sup>	103	30.00	3090.00
	其他材料费		%	1	3090.00	30.90
3	机械使用费					2.28
	胶轮车		台时	3.36	0.68	2.28
(二)	其他直接费		%	1.4	4064.60	56.90
二	间接费		%	12	4121.50	494.58
三	利润		%	7	4616.08	323.13
四	材料补差					
五	税金		%	9	4939.21	444.53
	合计					5383.74
	单价		元/m <sup>2</sup>			53.84

## 工程单价计算表

Φ75mmPVC 排水管工程

单价编号：(9)/(10)/(9)/(5)

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、粘接、调直、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					103.38
(一)	基本直接费					101.95
1	人工费					85.50
	工长		工时	0.4	30.05	12.02
	高级工		工时	0.7	13.84	9.69
	中级工		工时	1.8	11.17	20.11
	初级工		工时	4.2	10.40	43.68
2	材料费					6.49
	砂布		张	1.8	2.50	4.50
	胶粘剂		kg	0.2	7.00	1.40
	其他材料费		%	10	5.90	0.59
3	机械使用费					9.96
	圆盘锯		台时	0.3	28.85	8.66
	其他机械费		%	15	8.66	1.30
(二)	其他直接费		%	1.4	101.95	1.43
二	间接费		%	60	85.50	51.30
三	利润		%	7	154.68	10.83
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					1020.00
	PVC-U 管	Φ75	m	102	10.00	1020.00
六	税金		%	9	1185.51	106.70
	合计					1292.21
	单价		元/m			12.92

## 工程单价计算表

土工布 400g/m<sup>2</sup> 工程

单价编号：(10)/(11)/(10)/(6)

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：铺设、接缝（针缝）等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1382.03
(一)	基本直接费					1362.95
1	人工费					99.11
	工长		工时	0.6	30.05	18.03
	中级工		工时	1.3	11.17	14.52
	初级工		工时	6.4	10.40	66.56
2	材料费					1263.84
	土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	107	11.58	1239.06
	其他材料费		%	2	1239.06	24.78
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	1362.95	19.08
二	间接费		%	5	1382.03	69.10
三	利润		%	7	1451.13	101.58
四	材料补差					
五	税金		%	9	1552.71	139.74
	合计					1692.45
	单价		元/m <sup>2</sup>			16.92

## 工程单价计算表

干砌石护底 厚 50cm 工程

单价编号：(11)/(12)/(11)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、砌筑、填缝、找平。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8797.61
(一)	基本直接费					8676.14
1	人工费					3949.80
	工长		工时	7.2	30.05	216.36
	中级工		工时	109.2	11.17	1219.76
	初级工		工时	241.7	10.40	2513.68
2	材料费					4686.40
	块石		m <sup>3</sup>	116	40.00	4640.00
	其他材料费		%	1	4640.00	46.40
3	机械使用费					39.94
	胶轮车		台时	58.73	0.68	39.94
(二)	其他直接费		%	1.4	8676.14	121.47
二	间接费		%	6	8797.61	527.86
三	利润		%	7	9325.47	652.78
四	材料补差					5800.00
	块石		m <sup>3</sup>	116	50.00	5800.00
五	税金		%	9	15778.25	1420.04
	合计					17198.29
	单价		元/m <sup>3</sup>			171.98

## 工程单价计算表

块石抛填工程

单价编号：(12)/(13)/(12)/(1)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：装车、运输、抛投、整平。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					5917.98
(一)	基本直接费					5836.27
1	人工费					1634.55
	工长		工时	3	30.05	90.15
	初级工		工时	148.5	10.40	1544.40
2	材料费					4161.20
	块石		m <sup>3</sup>	103	40.00	4120.00
	其他材料费		%	1	4120.00	41.20
3	机械使用费					40.52
	胶轮车		台时	59.59	0.68	40.52
(二)	其他直接费		%	1.4	5836.27	81.71
二	间接费		%	6	5917.98	355.08
三	利润		%	7	6273.06	439.11
四	材料补差					5150.00
	块石		m <sup>3</sup>	103	50.00	5150.00
五	税金		%	9	11862.17	1067.60
	合计					12929.77
	单价		元/m <sup>3</sup>			129.30

## 工程单价计算表

Φ12cm 木桩工程

单价编号：(13)/(14)/(13)

定额单位：m

施工方法：圆木桩						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					66.92
(一)	基本直接费					66.00
1	人工费					
2	材料费					66.00
	圆木桩		m	1	66.00	66.00
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	66.00	0.92
二	间接费		%	5	66.92	3.35
三	利润		%	7	70.27	4.92
四	材料补差					
五	税金		%	9	75.19	6.77
	合计					81.96
	单价		元/m			81.96

## 工程单价计算表

现状混凝土面板拆除（运距 2km）工程

单价编号：(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	040147					7496.01
一	直接费					4145.96
(一)	基本直接费					4088.72
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					194.70
	零星材料费		%	5	3894.02	194.70
3	机械使用费					3769.22
	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		台时	33.35	113.02	3769.22
(二)	其他直接费		%	1.4	4088.72	57.24
二	间接费		%	12	4145.96	497.52
三	利润		%	7	4643.48	325.04
四	材料补差					1908.55
	柴油		kg	380.19	5.02	1908.55
五	税金		%	9	6877.07	618.94
	合计					7496.01
	020451					2500.54
一	直接费					1357.52
(一)	基本直接费					1338.78
1	人工费					156.00
	初级工		工时	15	10.40	156.00
2	材料费					26.25
	零星材料费		%	2	1312.53	26.25
3	机械使用费					1156.53
	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		台时	2.74	113.02	309.67
	推土机 88kW		台时	1.37	104.10	142.62
	自卸汽车 8t		台时	11.39	61.83	704.24

## 工程单价计算表

现状混凝土面板拆除（运距  
2km）工程

单价编号：(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
(二)	其他直接费		%	1.4	1338.78	18.74
二	间接费		%	12	1357.52	162.90
三	利润		%	7	1520.42	106.43
四	材料补差					667.22
	柴油		kg	132.91	5.02	667.22
五	税金		%	9	2294.07	206.47
	合计					2500.54
	总计		元			9996.55
	单价		元/m <sup>3</sup>			99.97

## 工程单价计算表

安全警示牌工程

单价编号：5/(8)

定额单位：个

施工方法：安全警示牌						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1267.50
(一)	基本直接费					1250.00
1	人工费					
2	材料费					1250.00
	安全警示牌		个	1	1250.00	1250.00
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	1250.00	17.50
二	间接费		%	5	1267.50	63.38
三	利润		%	7	1330.88	93.16
四	材料补差					
五	税金		%	9	1424.04	128.16
	合计					1552.20
	单价		元/个			1552.20

## 工程单价计算表

砂卵石外购及回填工程

单价编号：(2)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖装、运输、卸除、空回。推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					13212.97
(一)	基本直接费					13030.54
1	人工费					305.76
	初级工		工时	29.4	10.40	305.76
2	材料费					11465.51
	砂卵石外购		m <sup>3</sup>	101	113.00	11413.00
	零星材料费		%	2	1299.97	26.00
	零星材料费		%	10	265.06	26.51
3	机械使用费					1259.27
	装载机 轮胎式 1m <sup>3</sup>		台时	3.61	52.29	188.77
	推土机 88kW		台时	1.81	104.10	188.42
	自卸汽车 8t		台时	12.25	61.83	757.42
	推土机 74kW		台时	0.5	83.55	41.78
	拖拉机 履带式 74kW		台时	0.79	74.29	58.69
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	1	22.96	22.96
	其他机械费		%	1	123.43	1.23
(二)	其他直接费		%	1.4	13030.54	182.43
二	间接费		%	12	13212.97	1585.56
三	利润		%	7	14798.53	1035.90
四	材料补差					795.23
	柴油		kg	158.41	5.02	795.23
五	税金		%	9	16629.66	1496.67
	合计					18126.33
	单价		元/m <sup>3</sup>			181.26

## 工程单价计算表

水泥砂浆抹面 厚 2cm 工程

单价编号：(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1364.23
(一)	基本直接费					1345.39
1	人工费					517.08
	工长		工时	0.9	30.05	27.05
	中级工		工时	20.5	11.17	228.99
	初级工		工时	25.1	10.40	261.04
2	材料费					816.48
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	2.1	360.00	756.00
	其他材料费		%	8	756.00	60.48
3	机械使用费					11.83
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	0.34	25.61	8.71
	胶轮车		台时	4.59	0.68	3.12
(二)	其他直接费		%	1.4	1345.39	18.84
二	间接费		%	6	1364.23	81.85
三	利润		%	7	1446.08	101.23
四	材料补差					
五	税金		%	9	1547.31	139.26
	合计					1686.57
	单价		元/m <sup>3</sup>			16.87

# 工程单价计算表

围堰填筑工程

单价编号：(1)/(1)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：装土（石）、封包、堆筑等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1374.38
(一)	基本直接费					1355.40
1	人工费					
2	材料费					1355.40
	草袋 0.55m×0.4m×0.2m		个	2259	0.60	1355.40
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	1355.40	18.98
二	间接费		%	5	1374.38	68.72
三	利润		%	7	1443.10	101.02
四	材料补差					
五	税金		%	9	1544.12	138.97
	合计					1683.09
	单价		元/m <sup>3</sup>			16.83

# 工程单价计算表

围堰拆除工程

单价编号：(2)/(2)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：拆除、清理等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					883.85
(一)	基本直接费					871.65
1	人工费					871.65
	工长		工时	1.7	30.05	51.09
	初级工		工时	78.9	10.40	820.56
2	材料费					
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	871.65	12.20
二	间接费		%	5	883.85	44.19
三	利润		%	7	928.04	64.96
四	材料补差					
五	税金		%	9	993.00	89.37
	合计					1082.37
	单价		元/m <sup>3</sup>			10.82

## 工程单价计算表

排水沟开挖工程

单价编号：(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖松、堆放，人工配合局部修整等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					268.96
(一)	基本直接费					265.25
1	人工费					127.92
	初级工		工时	12.3	10.40	127.92
2	材料费					10.20
	零星材料费		%	4	255.05	10.20
3	机械使用费					127.13
	单斗挖掘机 液压 0.6m <sup>3</sup>		台时	1.35	94.17	127.13
(二)	其他直接费		%	1.4	265.25	3.71
二	间接费		%	12	268.96	32.28
三	利润		%	7	301.24	21.09
四	材料补差					50.83
	柴油		kg	10.13	5.02	50.83
五	税金		%	9	373.16	33.58
	合计					406.74
	单价		元/m <sup>3</sup>			4.07

# 工程单价计算表

施工仓库工程

单价编号：(1)/(1)

定额单位：m<sup>2</sup>

施工方法：施工仓库						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					152.10
(一)	基本直接费					150.00
1	人工费					
2	材料费					150.00
	施工仓库		m <sup>2</sup>	1	150.00	150.00
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	150.00	2.10
二	间接费		%	5	152.10	7.61
三	利润		%	7	159.71	11.18
四	材料补差					
五	税金		%	9	170.89	15.38
	合计					186.27
	单价		元/m <sup>2</sup>			186.27

# 工程单价计算表

洒水工程

单价编号：1

定额单位：项

施工方法：洒水						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1521.00
(一)	基本直接费					1500.00
1	人工费					
2	材料费					1500.00
	洒水		项	1	1500.00	1500.00
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	1500.00	21.00
二	间接费		%	5	1521.00	76.05
三	利润		%	7	1597.05	111.79
四	材料补差					
五	税金		%	9	1708.84	153.80
	合计					1862.64
	单价		元/项			1862.64

## 工程单价计算表

围挡工程

单价编号：2

定额单位：m

施工方法：围挡						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					15.21
(一)	基本直接费					15.00
1	人工费					
2	材料费					15.00
	围挡		m	1	15.00	15.00
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	15.00	0.21
二	间接费		%	5	15.21	0.76
三	利润		%	7	15.97	1.12
四	材料补差					
五	税金		%	9	17.09	1.54
	合计					18.63
	单价		元/m			18.63

## 工程单价计算表

防尘网工程

单价编号：3

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：铺设、接缝（针缝）等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					305.23
(一)	基本直接费					301.02
1	人工费					99.11
	工长		工时	0.6	30.05	18.03
	中级工		工时	1.3	11.17	14.52
	初级工		工时	6.4	10.40	66.56
2	材料费					201.91
	土工布		m <sup>2</sup>	107	1.85	197.95
	其他材料费		%	2	197.95	3.96
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	301.02	4.21
二	间接费		%	5	305.23	15.26
三	利润		%	7	320.49	22.43
四	材料补差					
五	税金		%	9	342.92	30.86
	合计					373.78
	单价		元/m <sup>2</sup>			3.74



### 工程单价费（税）率汇总表

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	1.4	12	7	9	
2	石方工程	1.4	12	7	9	
3	砌筑工程	1.4	6	7	9	
4	混凝土浇筑工程	1.4	12	7	9	
5	模板工程	1.4	8	7	9	
6	钢筋工程	1.4	4	7	9	
7	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
8	钻孔灌浆工程	1.4	4	7	9	
9	锚固工程	1.4	8	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
11	疏浚工程	1.4	6	7	9	
12	其他工程	1.4	5	7	9	
13	只取税金				9	
14	不取税不取费					

### 工程单价费（税）率汇总表

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
二	安装工程					
1	设备安装工程	1.4	60	7	9	
2	管道安装工程	1.4	60	7	9	
3	安装工程(费率形式)	1.4	60	7	9	

### 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费					合计	备注
1	电		kWh								0.74	
2	块石		m3								90.00	

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
1	单斗挖掘机 液压 0.6m <sup>3</sup>		28.94	19.67		48.61	26.81	18.75					45.56	94.17
2	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		35.33	22.38		57.71	26.81	28.50					55.31	113.02
3	装载机 轮胎式 1m <sup>3</sup>		9.05	6.09		15.14	13.40	23.75					37.15	52.29
4	推土机 55kW		8.41	11.33	0.43	20.17	23.46	16.00					39.46	59.63
5	推土机 59kW		9.17	12.36	0.47	22.00	23.46	17.25					40.71	62.71
6	推土机 74kW		16.81	20.92	0.86	38.59	23.46	21.50					44.96	83.55
7	推土机 88kW		25.35	28.59	1.20	55.14	23.46	25.50					48.96	104.10
8	拖拉机 履带式 74kW		14.89	12.74	0.95	28.58	23.46	22.25					45.71	74.29
9	刨毛机		4.04	4.64	0.19	8.87	23.46	17.50					40.96	49.83
10	蛙式夯实机 2.8kW		0.14	0.86		1.00	20.11		1.85				21.96	22.96
11	混凝土搅拌机 自 落式 0.4m <sup>3</sup>		2.65	4.46	0.97	8.08	11.17		6.36				17.53	25.61

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央和省级水利救灾资金（水毁修复）项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
12	自卸汽车 8t		17.99	11.19		29.18	13.40	19.25					32.65	61.83
13	胶轮车		0.19	0.49		0.68								0.68
14	圆盘锯		0.42	1.28	0.06	1.76	23.46		3.63				27.09	28.85