

## 八、已标价建筑工程预算表及供应商认为需提交的其他材料

### 1、已标价工程量清单表

# 投标总价

唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

合同编号：

投标总价人民币 玖拾伍万壹仟伍佰伍拾壹  
(大写)： 元伍角壹分 元

(¥)： 951551.51 元

## 工程项目总价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
壹	第一部分 建筑工程	926051.06	
叁	第三部分 金属结构设备及安装工程	212.87	
伍	分第五部分 施工临时工程	25287.58	
	合计（A）	951551.51	

暂列金额（B）

投标总报价（A）+（B） 951551.51

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
壹	第一部分 建筑工程				926051.06	
一	机井工程				383991.45	
(一)	四里桥办事处焦庄社区连东组机井	眼	2	18893.40	37786.80	
(2)	新打 60m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 600mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）	m	120	298.61	35833.20	
(3)	洗井	m	60	32.56	1953.60	
(二)	龙潭镇白庄村机井	眼	1	18893.40	18893.40	
(2)	新打 60m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 600mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）	m	60	298.61	17916.60	
(3)	洗井	m	30	32.56	976.80	
(三)	张店镇陈岗村机井	眼	1	41158.80	41158.80	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	新打 120m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	120	326.71	39205.20	
(2)	洗井	m	60	32.56	1953.60	
(四)	马振抚镇二烈村机井	眼	1	44588.70	44588.70	
(1)	新打 130m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	130	326.71	42472.30	
(2)	洗井	m	65	32.56	2116.40	
(五)	祁仪镇竹园村机井	眼	1	34299.00	34299.00	
(1)	新打 100m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	100	326.71	32671.00	
(2)	洗井	m	50	32.56	1628.00	
(六)	张店镇北马庄村机井	眼	1	41158.80	41158.80	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	新打 120m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	120	326.71	39205.20	
(2)	洗井	m	60	32.56	1953.60	
(七)	簪岗乡蔡岗村机井	眼	1	32502.65	32502.65	
(1)	新打 95m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	95	326.71	31037.45	
(2)	洗井	m	45	32.56	1465.20	
(八)	毕店镇夏庄村机井	眼	2	41158.80	82317.60	
(1)	新打 120m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	240	326.71	78410.40	
(2)	洗井	m	120	32.56	3907.20	
(九)	滨河街道王庄村香黄庄机井	眼	1	51285.70	51285.70	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	新打 150m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	150	326.71	49006.50	
(2)	洗井	m	70	32.56	2279.20	
二	坑塘治理工程				542059.61	
(一)	祁仪镇王油坊村潘庄坑塘整修				34757.29	
1	坝体开挖工程				6711.67	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	245	2.19	536.55	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	245	6.27	1536.15	
(3)	粘土回填 运距 2km	m <sup>3</sup>	145.6	18.27	2660.11	
(4)	混凝土拆除 运距 2km	m <sup>3</sup>	21.4	92.47	1978.86	
2	坝坡护砌工程	m	20	597.89	11957.89	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	19.54	2.19	42.79	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	9.77	6.27	61.26	
(3)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m <sup>3</sup>	7.07	313.53	2216.66	
(4)	C25 砼面板厚 12cm	m <sup>3</sup>	12.984	551.51	7160.81	
(5)	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	1.6	587.48	939.97	
(6)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	18.92	45.79	866.35	
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	3.27	34.55	112.98	
(8)	Φ75PVC 排水管	m	2.7	11.78	31.81	
(9)	反滤土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2.88	10.16	29.26	
(10)	植草护坡(撒草籽)	m <sup>2</sup>	124	4.00	496.00	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3	输水洞工程				15466.86	
3.1	集水池工程	座	1	3751.10	3751.10	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	6.56	2.19	14.37	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	3.1	6.27	19.44	
(3)	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.315	684.63	215.66	
(4)	C25 砼集水池	m <sup>3</sup>	2.06	587.48	1210.21	
(5)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	16.64	45.79	761.95	
(6)	钢筋制安	t	0.29	5274.02	1529.47	
3.2	堰漏工程	m	1	9348.79	9348.79	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	11.6	2.19	25.40	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	3.9	6.27	24.45	
(3)	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.43	684.63	294.39	
(4)	C25 钢筋砼堰漏	m <sup>3</sup>	2.85	587.48	1674.32	
(5)	C25 砼踏步	m <sup>3</sup>	0.16	524.88	83.98	
(6)	Φ400mmPVC 双壁波纹爬坡管	m	3.6	104.69	376.88	
(7)	Φ200mm 爬坡漏预制混凝土塞	个	3	625.36	1876.08	
(8)	Φ250mm 爬坡漏预制混凝土塞	个	1	625.36	625.36	
(9)	Φ100mmPVC 双壁波纹管通气孔	m	0.5	21.88	10.94	
(10)	Φ200 PE 输水管(0.6MPa)	m	16	70.48	1127.68	
(11)	C25 砼裹头	m <sup>3</sup>	0.14	587.48	82.25	
(12)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	10.8	45.79	494.53	
(13)	橡胶圈止水	个	4	58.83	235.32	
(14)	651 型橡胶止水带 300*10mm	m	4.7	58.83	276.50	
(15)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.9	34.55	31.10	
(16)	钢筋制安	t	0.4	5274.02	2109.61	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
3.3	稳水池工程	座	1	2366.97	2366.97	
(1)	土方开挖	m3	6.97	2.19	15.26	
(2)	土方回填	m3	3.72	6.27	23.32	
(3)	C20 砼垫层	m3	0.224	684.63	153.36	
(4)	C25 砼稳水池	m3	1.186	587.48	696.75	
(5)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	10.4	45.79	476.22	
(6)	钢筋制安	t	0.19	5274.02	1002.06	
4	警示牌	座	1	620.87	620.87	
(二)	大河屯镇郝马庄村三官庙坑塘整修				15566.55	
1	新建出水口工程				15566.55	
(1)	土方开挖	m3	145.92	2.19	319.56	
(2)	土方回填	m3	138.624	6.27	869.17	
(3)	砼拆除	m3	1.62	75.27	121.94	
(4)	Φ400mmC30 钢筋砼预制承插式 II 级管	m	32	239.16	7653.12	
(5)	C20 砼管基	m3	6.576192	513.66	3377.93	
(6)	C25 砼底板	m3	0.59128	524.88	310.35	
(7)	C25 砼一字墙及八字墙	m3	0.611168	559.27	341.81	
(8)	C25 砼面板厚 12cm	m3	1.47024	551.51	810.85	
(9)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	1.9296	34.55	66.67	
(10)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	37.02	45.79	1695.15	
(三)	祁仪镇杜门楼村坑塘整修				64922.10	
1	坝坡护砌工程	m	60	586.89	35213.38	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金(抗旱)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	表层清理厚 20cm, 弃土外运 2km	m <sup>3</sup>	104.8	10.87	1139.18	
(2)	土方开挖	m <sup>3</sup>	182.4	2.19	399.46	
(3)	土方回填(利用开挖土)	m <sup>3</sup>	152.5	6.27	956.18	
(4)	土方回填(外运土, 运距 2km)	m <sup>3</sup>	29.9	18.27	546.27	
(5)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m <sup>3</sup>	21.21	313.53	6649.97	
(6)	C25 砼面板厚 12cm	m <sup>3</sup>	34.424	551.51	18985.18	
(7)	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	4.24	587.48	2490.92	
(8)	C25 砼裹头	m <sup>3</sup>	1.8432	587.48	1082.84	
(9)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	56.04	45.79	2566.07	
(10)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	8.75	34.55	302.31	
(11)	Φ75PVC 排水管	m	4.2	11.78	49.48	
(12)	反滤土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.48	10.16	45.52	
2	输水洞工程				10545.77	
2.1	集水池工程	座	1	4149.54	4149.54	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	6.56	2.19	14.37	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	3.1	6.27	19.44	
(3)	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.315	684.63	215.66	
(4)	C25 砼集水池	m <sup>3</sup>	2.06	524.88	1081.25	
(5)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	16.64	45.79	761.95	
(6)	钢筋制安	t	0.39	5274.02	2056.87	
2.2	堰漏工程	m	1	3923.78	3923.78	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	25.5	2.19	55.85	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	20.4	6.27	127.91	
(3)	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.198	684.63	135.56	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金(抗旱)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(4)	C25 钢筋砼堰漏	m3	1.188	587.48	697.93	
(5)	Φ400mmPVC 双壁波纹爬坡管	m	1.74	104.69	182.16	
(6)	Φ150mm 爬坡漏混凝土塞	个	2	12.19	24.38	
(7)	Φ100mmPVC 双壁波纹管通气孔	m	0.51	21.88	11.16	
(8)	Φ200 PE 输水管(0.6MPa)	m	12.5	70.48	881.00	
(9)	C25 砼裹头	m3	0.13144	587.48	77.22	
(10)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	4.32	45.79	197.81	
(11)	橡胶圈止水	个	2	58.83	117.66	
(12)	651 型橡胶止水带 300*10mm	m	4.7	58.83	276.50	
(13)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	0.9	34.55	31.10	
(14)	钢筋制安	t	0.21	5274.02	1107.54	
2.3	稳水池工程	座	1	2472.45	2472.45	
(1)	土方开挖	m3	6.97	2.19	15.26	
(2)	土方回填	m3	3.72	6.27	23.32	
(3)	C20 砼垫层	m3	0.224	684.63	153.36	
(4)	C25 砼稳水池	m3	1.186	587.48	696.75	
(5)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	10.4	45.79	476.22	
(6)	钢筋制安	t	0.21	5274.02	1107.54	
3	出水口工程				18542.08	
(1)	土方开挖	m3	26.1	2.19	57.16	
(2)	土方回填	m3	23.3	6.27	146.09	
(3)	混凝土拆除 运距 2km	m3	8.375	92.47	774.44	
(4)	C25 砼底板厚 20cm	m3	4.264	524.88	2238.09	
(5)	C25 砼面板厚 20cm	m3	12.45	551.51	6866.30	
(6)	C25 砼压顶	m3	1.12	587.48	657.98	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金(抗旱)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(7)	C25 砼齿墙	m3	4.576	587.48	2688.31	
(8)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m3	4.81	313.53	1508.08	
(9)	抛石防冲槽	m3	7.2	114.18	822.10	
(10)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	47.6	45.79	2179.60	
(11)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	17.48	34.55	603.93	
4	警示牌	座	1	620.87	620.87	
(四)	郭滩镇后吕湾村坑塘整修项目				170373.95	
1	坑塘清淤工程				53807.04	
(1)	坑塘清淤(外运 2km)	m3	3768	14.28	53807.04	
2	坑塘四周护砌工程	m	223	519.94	115946.04	
(1)	砼拆除, 弃土外运 2km	m3	72.48	92.47	6702.23	
(2)	土方开挖	m3	243.55	2.19	533.37	
(3)	土方回填(利用开挖土)	m3	270.39	6.27	1695.35	
(4)	土方回填(外运土, 运距 2km)	m3	27.09	18.27	494.93	
(5)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m3	69.83039	313.53	21893.92	
(6)	C25 砼面板厚 12cm	m3	113.744004	551.51	62730.96	
(7)	C25 砼压顶	m3	17.84	587.48	10480.64	
(8)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	206.15904	45.79	9440.02	
(9)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	35.02	34.55	1209.94	
(10)	Φ75PVC 排水管	m	33.45	11.78	394.04	
(11)	反滤土工布 400g/m2	m2	36.48	10.16	370.64	
3	警示牌	座	1	620.87	620.87	
(五)	咎岗乡白岗村坑塘整修项目				49690.27	
1	坑塘四周护砌工程	m	50	905.97	45298.50	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金(抗旱)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(1)	砼拆除, 弃土外运 2km	m <sup>3</sup>	61.995	92.47	5732.68	
(2)	土方开挖	m <sup>3</sup>	336	2.19	735.84	
(3)	黏土回填(外运土, 运距 2km)	m <sup>3</sup>	336	18.27	6138.72	
(4)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m <sup>3</sup>	17.675	313.53	5541.64	
(5)	C25 砼面板厚 12cm	m <sup>3</sup>	40.32	551.51	22236.88	
(6)	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	4	587.48	2349.92	
(7)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	46.21	45.79	2115.96	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	10.97	34.55	379.01	
(9)	Φ75PVC 排水管	m	3	11.78	35.34	
(10)	反滤土工布 400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3.2	10.16	32.51	
2	出水口改造工程				3770.90	
2.1	土方开挖	m <sup>3</sup>	8.92	2.19	19.53	
2.2	黏土回填(外运土, 运距 2km)	m <sup>3</sup>	5.4	18.27	98.66	
2.3	砼拆除	m <sup>3</sup>	2.62	75.27	197.21	
2.4	De200mmPE100 管 (1.0MPa)	m	18	70.48	1268.64	
2.5	C20 砼裹头	m <sup>3</sup>	0.63	576.25	363.04	
2.6	C25 砼底板	m <sup>3</sup>	0.0958	524.88	50.28	
2.7	C25 砼一字墙及八字墙	m <sup>3</sup>	0.882	559.27	493.28	
2.8	C25 砼面板厚 12cm	m <sup>3</sup>	0.3636	551.51	200.53	
2.9	C25 砼压顶	m <sup>3</sup>	0.09	587.48	52.87	
2.10	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.75	34.55	25.91	
2.11	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	6.47	45.79	296.26	
2.12	控制阀门井	个	1	704.69	704.69	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	1.92	2.19	4.20	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(2)	土方回填	m3	0.672	6.27	4.21	
(3)	MU10M10 砖砌体	m3	0.9504	415.13	394.54	
(4)	干砌砖	m3	0.0416	462.20	19.23	
(5)	预制 C25 钢筋混凝土盖板	m3	0.128	652.94	83.58	
(6)	M10 水泥砂浆抹立面 2cm 厚	m2	3.5376	18.93	66.97	
(7)	钢筋制作安装	t	0.01	5274.02	52.74	
(8)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	1.73	45.79	79.22	
3	警示牌	座	1	620.87	620.87	
(六)	东王集乡王庄村坑塘				69968.55	
1	坑塘清淤工程				11424.00	
(1)	坑塘清淤（外运 2km）	m3	800	14.28	11424.00	
2	坑塘塘坝护砌工程	m	111	521.83	57923.68	
(1)	土方开挖	m3	200.022	2.19	438.05	
(2)	土方回填	m3	97.05	6.27	608.50	
(3)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m3	39.2385	313.53	12302.45	
(4)	C25 砼面板厚 12cm	m3	60.0732	551.51	33130.97	
(5)	C25 砼压顶	m3	8.88	587.48	5216.82	
(6)	C25 砼裹头	m3	1.4432	587.48	847.85	
(7)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	101.85	45.79	4663.71	
(8)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	16.58	34.55	572.84	
(9)	Φ75PVC 排水管	m	6.3	11.78	74.21	
(10)	反滤土工布 400g/m2	m2	6.72	10.16	68.28	
3	警示牌	座	1	620.87	620.87	
(七)	东王集乡黄棚村坑塘				136780.90	
1	坑塘塘坝护砌工程	m	110	929.57	102252.37	
(1)	土方开挖	m3	467.5	2.19	1023.83	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(2)	黏土回填（外运土，运距 2km）	m3	165.5	18.27	3023.69	
(3)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m3	35.35	313.53	11083.29	
(4)	C25 砼面板厚 12cm	m3	103.8856	551.51	57293.95	
(5)	C25 砼压顶	m3	8.8	587.48	5169.82	
(6)	无砂砼	m3	11.54256	684.63	7902.38	
(7)	C25 砼裹头	m3	2.3616	587.48	1387.39	
(8)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	208.3128	45.79	9538.64	
(9)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	59.3232	34.55	2049.62	
(10)	反滤土工布 400g/m2	m2	372.024	10.16	3779.76	
2	输水洞工程				13599.33	
2.1	集水池工程	座	1	4278.50	4278.50	
(1)	土方开挖	m3	6.56	2.19	14.37	
(2)	土方回填	m3	3.1	6.27	19.44	
(3)	C20 砼垫层	m3	0.315	684.63	215.66	
(4)	C25 砼集水池	m3	2.06	587.48	1210.21	
(5)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	16.64	45.79	761.95	
(6)	钢筋制安	t	0.39	5274.02	2056.87	
2.2	堰漏工程	m	1	6848.38	6848.38	
(1)	土方开挖	m3	25.5	2.19	55.85	
(2)	土方回填	m3	20.4	6.27	127.91	
(3)	C20 砼垫层	m3	0.198	684.63	135.56	
(4)	C25 钢筋砼堰漏	m3	3.531	587.48	2074.39	
(5)	Φ400mmPVC 双壁波纹爬坡管	m	5.05	104.69	528.68	
(6)	Φ150mm 爬坡漏混凝土塞	个	4	12.19	48.76	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金(抗旱)项目

组号: 壹 分组名称: 第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(7)	Φ100mmPVC 双壁波纹管 通气孔	m	0.51	21.88	11.16	
(8)	C25 砼裹头	m <sup>3</sup>	0.13144	587.48	77.22	
(9)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	11.916	45.79	545.63	
(10)	橡胶圈止水	个	4	58.83	235.32	
(11)	651 型橡胶止水带 300*10mm	m	4.7	58.83	276.50	
(12)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.9	34.55	31.10	
(13)	钢筋制安	t	0.512	5274.02	2700.30	
2.3	稳水池工程	座	1	2472.45	2472.45	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	6.97	2.19	15.26	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	3.72	6.27	23.32	
(3)	C20 砼垫层	m <sup>3</sup>	0.224	684.63	153.36	
(4)	C25 砼稳水池	m <sup>3</sup>	1.186	587.48	696.75	
(5)	普通标准钢模板制作及安拆	m <sup>2</sup>	10.4	45.79	476.22	
(6)	钢筋制安	t	0.21	5274.02	1107.54	
3	出水口工程				20308.33	
(1)	土方开挖	m <sup>3</sup>	93.15	2.19	204.00	
(2)	土方回填	m <sup>3</sup>	51.2325	6.27	321.23	
(3)	混凝土拆除 运距 2km	m <sup>3</sup>	8.375	92.47	774.44	
(4)	M60M7.5 浆砌块石挡墙	m <sup>3</sup>	32.13	313.53	10073.72	
(5)	C25 砼底板	m <sup>3</sup>	7.98	524.88	4188.54	
(6)	C25 钢筋砼盖板	m <sup>3</sup>	2.8	652.94	1828.23	
(7)	钢筋制安	t	0.37	5274.02	1951.39	
(8)	Φ75PVC 排水管	m <sup>3</sup>	10	11.78	117.80	
(9)	400g/m <sup>2</sup> 土工布	m <sup>2</sup>	2.8	10.16	28.45	
(10)	聚乙烯闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	11.026	34.55	380.95	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：壹 分组名称：第一部分 建筑工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
(11)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	9.6	45.79	439.58	
4	警示牌	座	1	620.87	620.87	
合计（汇入工程项目总价表）					926051.06	

## 分组工程量清单报价表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

组号：叁 分组名称：第三部分 金属结构设备及安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
叁	第三部分 金属结构设备及安 装工程				212.87	
一	咎岗乡白岗村坑塘				212.87	
1	铸铁闸阀 DN200(Z41T-10)	套	1	212.87	212.87	
合计（汇入工程项目总价表）					212.87	

## 分组工程量清单报价表

合同编号:

工程名称: 唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金 (抗旱) 项目

组号: 伍 分组名称: 分第五部分 施工临时工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	备注
伍	分第五部分 施工临时工程				25287.58	
一	施工专项工程				23208.58	
(1)	施工安全生产专项	%	2.5	9283.43	23208.58	
二	其他施工临时工程				2079.00	
1	基坑排水	台时	90	23.10	2079.00	
合计 (汇入工程项目总价表)					25287.58	





## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
一	建筑工程										
(2)	新打 60m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 600mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）	m	88.87	112.92	38.68	3.37	12.19	17.92		24.66	298.61
(3)	洗井	m	7.05	2.23	15.30	0.34	2.99	1.95		2.69	32.56

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(1)	新打 120m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	104.63	112.92	45.55	3.68	13.34	19.61		26.98	326.71
(1)	新打 130m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	104.63	112.92	45.55	3.68	13.34	19.61		26.98	326.71

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(1)	新打 100m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）	m	104.63	112.92	45.55	3.68	13.34	19.61		26.98	326.71
(1)	新打 95m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）	m	104.63	112.92	45.55	3.68	13.34	19.61		26.98	326.71

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(1)	新打 150m 机井(粘土砾石层) (成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安, 泥浆固壁, 滤料, 井台、井盖、井盘制作安装, 抽水试验等)	m	104.63	112.92	45.55	3.68	13.34	19.61		26.98	326.71
(1)	土方开挖	m3	0.32	0.06	0.97	0.02	0.17	0.11	0.35	0.18	2.19
(2)	土方回填	m3	1.61	0.37	2.09	0.06	0.50	0.32	0.80	0.52	6.27
(3)	粘土回填 运距 2km	m3	2.37	0.57	7.91	0.15	1.32	0.86	3.57	1.51	18.27
(4)	混凝土拆除 运距 2km	m3	2.90	2.21	49.04	0.76	6.59	4.30	19.03	7.63	92.47
(3)	MU60M7.5 浆砌块石齿墙	m3	63.28	147.13	2.13	2.98	12.93	15.99	43.20	25.89	313.53
(4)	C25 砼面板厚 12cm	m3	50.07	220.65	1.57	3.81	33.13	21.65	175.10	45.54	551.51
(5)	C25 砼压顶	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	175.10	48.51	587.48

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(6)	普通标准钢模板制作及安拆	m2	18.97	9.40	6.41	0.49	2.82	2.67	1.26	3.78	45.79
(7)	聚乙烯闭孔泡沫板	m2	9.41	16.64	0.02	0.37	3.17	2.07		2.85	34.55
(9)	反滤土工布 400g/m2	m2	0.99	7.19		0.11	0.41	0.61		0.84	10.16
(10)	植草护坡（撒草籽）	m2	2.76	0.47		0.05	0.16	0.24		0.33	4.00
(4)	C25 砼集水池	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	175.10	48.51	587.48
(4)	C25 钢筋砼堰漏	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	175.10	48.51	587.48
(5)	C25 砼踏步	m3	32.96	214.83	4.39	3.53	30.69	20.05	175.10	43.34	524.88
(7)	Φ200mm 爬坡漏预制混凝土塞	个	107.08	220.71	1.47	4.61	40.06	26.18	173.61	51.64	625.36
(8)	Φ250mm 爬坡漏预制混凝土塞	个	107.08	220.71	1.47	4.61	40.06	26.18	173.61	51.64	625.36
(4)	C25 砼稳水池	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	175.10	48.51	587.48
4	警示牌	座		500.00		7.00	25.35	37.26		51.26	620.87
(3)	砼拆除	m3	1.25	2.22	43.15	0.65	5.67	3.71	12.41	6.21	75.27

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(5)	C20 砼管基	m3	32.96	214.83	4.39	3.53	30.69	20.05	164.80	42.41	513.66
(6)	C25 砼底板	m3	32.96	214.83	4.39	3.53	30.69	20.05	175.10	43.34	524.88
(7)	C25 砼一字墙及八字墙	m3	47.62	217.19	13.34	3.89	33.84	22.11	175.10	46.18	559.27
(1)	表层清理厚 20cm, 弃土外运 2km	m3	0.57	0.24	5.46	0.09	0.76	0.50	2.34	0.90	10.87
(8)	C25 砼裹头	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	175.10	48.51	587.48
(4)	C25 砼集水池	m3	32.96	214.83	4.39	3.53	30.69	20.05	175.10	43.34	524.88
(6)	钢筋制安	t	831.05	2107.67	259.08	44.77	129.70	236.06	1230.22	435.47	5274.02
(3)	C20 砼垫层	m3	120.08	207.03	45.96	5.22	45.39	29.66	174.76	56.53	684.63
(11)	橡胶圈止水	个	14.77	29.65		0.62	5.40	3.53		4.86	58.83
(12)	651 型橡胶止水带 300*10mm	m	14.77	29.65		0.62	5.40	3.53		4.86	58.83
(5)	C25 砼面板厚 20cm	m3	50.07	220.65	1.57	3.81	33.13	21.65	175.10	45.54	551.51
(7)	C25 砼齿墙	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	175.10	48.51	587.48

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(9)	抛石防冲槽	m3	0.77	44.06	7.06	0.73	3.16	3.90	45.07	9.43	114.18
(1)	坑塘清淤（外运 2km）	m3	1.45	0.24	6.51	0.11	1.00	0.65	3.14	1.18	14.28
2.5	C20 砼裹头	m3	82.90	214.83	1.71	4.19	36.44	23.80	164.80	47.58	576.25
(3)	MU10M10 砖砌体	m3	62.22	266.97	1.97	4.64	20.15	24.92		34.28	415.13
(4)	干砌砖	m3	95.72	271.09	1.89	5.16	22.43	27.74		38.16	462.20
(5)	预制 C25 钢筋混凝土盖板	m3	127.33	221.17	1.59	4.90	42.60	27.83	173.61	53.91	652.94
(6)	M10 水泥砂浆抹立面 2cm 厚	m2	7.27	7.70	0.13	0.21	0.92	1.14		1.56	18.93
(7)	钢筋制作安装	t	831.05	2107.67	259.08	44.77	129.70	236.06	1230.22	435.47	5274.02
(6)	无砂砼	m3	120.08	207.03	45.96	5.22	45.39	29.66	174.76	56.53	684.63
(4)	M60M7.5 浆砌块石挡墙	m3	63.28	147.13	2.13	2.98	12.93	15.99	43.20	25.89	313.53
(6)	C25 钢筋砼盖板	m3	127.33	221.17	1.59	4.90	42.60	27.83	173.61	53.91	652.94
(9)	400g/m2 土工布	m2	0.99	7.19		0.11	0.41	0.61		0.84	10.16
二	安装工程										
(8)	Φ75PVC 排水管	m	0.855	0.0411	0.0996	0.0139	0.513	0.1066		0.9728	11.78

## 工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
(4)	Φ400mmC30 钢筋砼预制承插式 II 级管	m	34.72256	5.80902	7.50517	0.67251	20.83354	4.868		19.74697	239.16
(5)	Φ400mmPVC 双壁波纹爬坡管	m	6.4156	0.6946	0.5308	0.107	3.8494	0.8118		8.6444	104.69
(6)	Φ150mm 爬坡漏混凝土塞	个	1.5161	0.1715	0.1991	0.0264	0.9097	0.1976		1.0062	12.19
(7)	Φ100mmPVC 双壁波纹管通气孔	m	0.9591	0.1092	0.1327	0.0168	0.5755	0.1255		1.8067	21.88
(8)	Φ200 PE 输水管（0.6MPa）	m	6.5657	0.7912	1.3461	0.1218	3.9394	0.8935		5.8192	70.48
2.4	De200mmPE100 管（1.0MPa）	m	6.5657	0.7912	1.3461	0.1218	3.9394	0.8935		5.8192	70.48
1	铸铁闸阀 DN200 (Z41T-10)	套	49.632	100.993		2.109	29.779	12.776		17.576	212.87
1	基坑排水	台时	0	0	19.53	0.27	0	1.39		1.91	23.1

## 工程单价计算表

新打 60m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 600mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）工程

单价编号：(2)/(2)

定额单位：100m

施工方法：钻孔、井管预制安装、泥浆固壁、填滤料、井台、井盖、井盘制作安装、抽水试验等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24383.87
(一)	基本直接费					24047.21
1	人工费					8886.78
	工长		工时	35.83	30.05	1076.84
	高级工		工时	121.85	13.84	1686.44
	中级工		工时	401.39	11.17	4483.55
	初级工		工时	157.69	10.40	1639.95
2	材料费					11292.16
	铁丝		kg	9.27	2.50	23.18
	一套井台、井盖、井盘		m <sup>3</sup>	0.22	200.00	44.00
	粘土		m <sup>3</sup>	68.53	36.00	2467.08
	井管		m	103	41.00	4223.00
	滤料		m <sup>3</sup>	25.28	75.00	1896.00
	水		m <sup>3</sup>	600	3.85	2310.00
	其他材料费		%	3	10963.26	328.90
3	机械使用费					3868.27
	地质钻机 150 型		台时	50.25	55.04	2765.95
	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		台时	32.29	18.51	597.76
	其他机械费		%	15	3363.71	504.56
(二)	其他直接费		%	1.4	24047.21	336.66
二	间接费		%	5	24383.87	1219.19
三	利润		%	7	25603.06	1792.21
四	材料补差					
五	税金		%	9	27395.27	2465.57
	合计					29860.84
	单价		元/m			298.61

## 工程单价计算表

洗井工程

单价编号：(3)/(3)/(2)/(2)/(2)...

定额单位：10m

施工方法：孔位转移、冲洗、分段洗井、水位观测、一个点的抽水鉴定						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					249.25
(一)	基本直接费					245.81
1	人工费					70.47
	工长		工时	0.28	30.05	8.41
	高级工		工时	0.97	13.84	13.43
	中级工		工时	3.19	11.17	35.63
	初级工		工时	1.25	10.40	13.00
2	材料费					22.35
	零星材料费		%	10	223.46	22.35
3	机械使用费					152.99
	离心水泵 单级 11~17kW		台时	5.1	28.57	145.71
	其他机械费		%	5	145.71	7.29
(二)	其他直接费		%	1.4	245.81	3.44
二	间接费		%	12	249.25	29.91
三	利润		%	7	279.16	19.54
四	材料补差					
五	税金		%	9	298.70	26.88
	合计					325.58
	单价		元/m			32.56

## 工程单价计算表

新打 120m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，  
滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）工程

单价编号：(1)/(1)/(1)

定额单位：100m

施工方法：钻孔、井管预制安装、泥浆固壁、填滤料、井台、井盖、井盘制作安装、抽水试验等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26678.49
(一)	基本直接费					26310.15
1	人工费					10463.43
	工长		工时	42.19	30.05	1267.88
	高级工		工时	143.47	13.84	1985.64
	中级工		工时	472.61	11.17	5279.01
	初级工		工时	185.66	10.40	1930.90
2	材料费					11292.16
	铁丝		kg	9.27	2.50	23.18
	一套井台、井盖、井盘		m <sup>3</sup>	0.22	200.00	44.00
	粘土		m <sup>3</sup>	68.53	36.00	2467.08
	井管		m	103	41.00	4223.00
	滤料		m <sup>3</sup>	25.28	75.00	1896.00
	水		m <sup>3</sup>	600	3.85	2310.00
	其他材料费		%	3	10963.26	328.90
3	机械使用费					4554.56
	地质钻机 150 型		台时	59.17	55.04	3256.68
	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		台时	38.02	18.51	703.81
	其他机械费		%	15	3960.49	594.07
(二)	其他直接费		%	1.4	26310.15	368.34
二	间接费		%	5	26678.49	1333.92
三	利润		%	7	28012.41	1960.87
四	材料补差					
五	税金		%	9	29973.28	2697.60
	合计					32670.88
	单价		元/m			326.71

## 工程单价计算表

新打 130m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，  
滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）工程

单价编号：(1)

定额单位：100m

施工方法：钻孔、井管预制安装、泥浆固壁、填滤料、井台、井盖、井盘制作安装、抽水试验等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26678.49
(一)	基本直接费					26310.15
1	人工费					10463.43
	工长		工时	42.19	30.05	1267.88
	高级工		工时	143.47	13.84	1985.64
	中级工		工时	472.61	11.17	5279.01
	初级工		工时	185.66	10.40	1930.90
2	材料费					11292.16
	铁丝		kg	9.27	2.50	23.18
	一套井台、井盖、井盘		m <sup>3</sup>	0.22	200.00	44.00
	粘土		m <sup>3</sup>	68.53	36.00	2467.08
	井管		m	103	41.00	4223.00
	滤料		m <sup>3</sup>	25.28	75.00	1896.00
	水		m <sup>3</sup>	600	3.85	2310.00
	其他材料费		%	3	10963.26	328.90
3	机械使用费					4554.56
	地质钻机 150 型		台时	59.17	55.04	3256.68
	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		台时	38.02	18.51	703.81
	其他机械费		%	15	3960.49	594.07
(二)	其他直接费		%	1.4	26310.15	368.34
二	间接费		%	5	26678.49	1333.92
三	利润		%	7	28012.41	1960.87
四	材料补差					
五	税金		%	9	29973.28	2697.60
	合计					32670.88
	单价		元/m			326.71

## 工程单价计算表

新打 100m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，  
滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）工程

单价编号：(1)

定额单位：100m

施工方法：钻孔、井管预制安装、泥浆固壁、填滤料、井台、井盖、井盘制作安装、抽水试验等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26678.49
(一)	基本直接费					26310.15
1	人工费					10463.43
	工长		工时	42.19	30.05	1267.88
	高级工		工时	143.47	13.84	1985.64
	中级工		工时	472.61	11.17	5279.01
	初级工		工时	185.66	10.40	1930.90
2	材料费					11292.16
	铁丝		kg	9.27	2.50	23.18
	一套井台、井盖、井盘		m <sup>3</sup>	0.22	200.00	44.00
	粘土		m <sup>3</sup>	68.53	36.00	2467.08
	井管		m	103	41.00	4223.00
	滤料		m <sup>3</sup>	25.28	75.00	1896.00
	水		m <sup>3</sup>	600	3.85	2310.00
	其他材料费		%	3	10963.26	328.90
3	机械使用费					4554.56
	地质钻机 150 型		台时	59.17	55.04	3256.68
	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		台时	38.02	18.51	703.81
	其他机械费		%	15	3960.49	594.07
(二)	其他直接费		%	1.4	26310.15	368.34
二	间接费		%	5	26678.49	1333.92
三	利润		%	7	28012.41	1960.87
四	材料补差					
五	税金		%	9	29973.28	2697.60
	合计					32670.88
	单价		元/m			326.71

## 工程单价计算表

新打 95m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）工程

单价编号：(1)

定额单位：100m

施工方法：钻孔、井管预制安装、泥浆固壁、填滤料、井台、井盖、井盘制作安装、抽水试验等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26678.49
(一)	基本直接费					26310.15
1	人工费					10463.43
	工长		工时	42.19	30.05	1267.88
	高级工		工时	143.47	13.84	1985.64
	中级工		工时	472.61	11.17	5279.01
	初级工		工时	185.66	10.40	1930.90
2	材料费					11292.16
	铁丝		kg	9.27	2.50	23.18
	一套井台、井盖、井盘		m <sup>3</sup>	0.22	200.00	44.00
	粘土		m <sup>3</sup>	68.53	36.00	2467.08
	井管		m	103	41.00	4223.00
	滤料		m <sup>3</sup>	25.28	75.00	1896.00
	水		m <sup>3</sup>	600	3.85	2310.00
	其他材料费		%	3	10963.26	328.90
3	机械使用费					4554.56
	地质钻机 150 型		台时	59.17	55.04	3256.68
	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		台时	38.02	18.51	703.81
	其他机械费		%	15	3960.49	594.07
(二)	其他直接费		%	1.4	26310.15	368.34
二	间接费		%	5	26678.49	1333.92
三	利润		%	7	28012.41	1960.87
四	材料补差					
五	税金		%	9	29973.28	2697.60
	合计					32670.88
	单价		元/m			326.71

## 工程单价计算表

新打 150m 机井（粘土砾石层）（成孔直径 670mm 含钻孔、钢筋混凝土井管制安，泥浆固壁，  
滤料，井台、井盖、井盘制作安装，抽水试验等）工程

单价编号：(1)

定额单位：100m

施工方法：钻孔、井管预制安装、泥浆固壁、填滤料、井台、井盖、井盘制作安装、抽水试验等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					26678.49
(一)	基本直接费					26310.15
1	人工费					10463.43
	工长		工时	42.19	30.05	1267.88
	高级工		工时	143.47	13.84	1985.64
	中级工		工时	472.61	11.17	5279.01
	初级工		工时	185.66	10.40	1930.90
2	材料费					11292.16
	铁丝		kg	9.27	2.50	23.18
	一套井台、井盖、井盘		m <sup>3</sup>	0.22	200.00	44.00
	粘土		m <sup>3</sup>	68.53	36.00	2467.08
	井管		m	103	41.00	4223.00
	滤料		m <sup>3</sup>	25.28	75.00	1896.00
	水		m <sup>3</sup>	600	3.85	2310.00
	其他材料费		%	3	10963.26	328.90
3	机械使用费					4554.56
	地质钻机 150 型		台时	59.17	55.04	3256.68
	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		台时	38.02	18.51	703.81
	其他机械费		%	15	3960.49	594.07
(二)	其他直接费		%	1.4	26310.15	368.34
二	间接费		%	5	26678.49	1333.92
三	利润		%	7	28012.41	1960.87
四	材料补差					
五	税金		%	9	29973.28	2697.60
	合计					32670.88
	单价		元/m			326.71

# 工程单价计算表

土方开挖工程

单价编号：(1)/(1)/(1)/(1)/(1)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖松、堆放。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					137.81
(一)	基本直接费					135.91
1	人工费					32.24
	初级工		工时	3.1	10.40	32.24
2	材料费					6.47
	零星材料费		%	5	129.44	6.47
3	机械使用费					97.20
	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		台时	0.86	113.02	97.20
(二)	其他直接费		%	1.4	135.91	1.90
二	间接费		%	12	137.81	16.54
三	利润		%	7	154.35	10.80
四	材料补差					35.39
	柴油		kg	9.8	3.61	35.39
五	税金		%	9	200.54	18.05
	合计					218.59
	单价		元/m <sup>3</sup>			2.19

## 工程单价计算表

土方回填工程

单价编号：(2)/(2)/(2)/(2)/(2)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					412.96
(一)	基本直接费					407.26
1	人工费					161.20
	初级工		工时	15.5	10.40	161.20
2	材料费					37.02
	零星材料费		%	10	370.24	37.02
3	机械使用费					209.04
	推土机 74kW		台时	0.45	83.55	37.60
	拖拉机 履带式 74kW		台时	1.7	74.29	126.29
	刨毛机		台时	0.45	49.83	22.42
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.9	22.96	20.66
	其他机械费		%	1	206.97	2.07
(二)	其他直接费		%	1.4	407.26	5.70
二	间接费		%	12	412.96	49.56
三	利润		%	7	462.52	32.38
四	材料补差					79.96
	柴油		kg	22.15	3.61	79.96
五	税金		%	9	574.86	51.74
	合计					626.60
	单价		元/m <sup>3</sup>			6.27

## 工程单价计算表

粘土回填 运距 2km 工程

单价编号：(3)/(4)/(4)/(3)/2.2...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。挖装、运输、卸除、空回。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1100.28
(一)	基本直接费					1085.09
1	人工费					237.12
	初级工		工时	22.8	10.40	237.12
2	材料费					56.76
	零星材料费		%	10	370.24	37.02
	零星材料费		%	3	658.09	19.74
3	机械使用费					791.21
	推土机 74kW		台时	0.45	83.55	37.60
	拖拉机 履带式 74kW		台时	1.7	74.29	126.29
	刨毛机		台时	0.45	49.83	22.42
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.9	22.96	20.66
	装载机 轮胎式 1m <sup>3</sup>		台时	1.66	52.29	86.80
	推土机 59kW		台时	0.83	62.71	52.05
	自卸汽车 8t		台时	7.17	61.83	443.32
	其他机械费		%	1	206.97	2.07
(二)	其他直接费		%	1.4	1085.09	15.19
二	间接费		%	12	1100.28	132.04
三	利润		%	7	1232.32	86.27
四	材料补差					356.87
	柴油		kg	98.86	3.61	356.87
五	税金		%	9	1675.46	150.79
	合计					1826.25
	单价		元/m <sup>3</sup>			18.27

## 工程单价计算表

混凝土拆除 运距 2km 工程

单价编号：(4)/(3)/(1)/(1)/(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	040147					6911.70
一	直接费					4145.96
(一)	基本直接费					4088.72
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					194.70
	零星材料费		%	5	3894.02	194.70
3	机械使用费					3769.22
	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		台时	33.35	113.02	3769.22
(二)	其他直接费		%	1.4	4088.72	57.24
二	间接费		%	12	4145.96	497.52
三	利润		%	7	4643.48	325.04
四	材料补差					1372.49
	柴油		kg	380.19	3.61	1372.49
五	税金		%	9	6341.01	570.69
	合计					6911.70
	020496					2335.05
一	直接费					1344.53
(一)	基本直接费					1325.97
1	人工费					165.36
	初级工		工时	15.9	10.40	165.36
2	材料费					26.00
	零星材料费		%	2	1299.97	26.00
3	机械使用费					1134.61
	装载机 轮胎式 1m <sup>3</sup>		台时	3.61	52.29	188.77
	推土机 88kW		台时	1.81	104.10	188.42
	自卸汽车 8t		台时	12.25	61.83	757.42

## 工程单价计算表

混凝土拆除 运距 2km 工程

单价编号：(4)/(3)/(1)/(1)/(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
(二)	其他直接费		%	1.4	1325.97	18.56
二	间接费		%	12	1344.53	161.34
三	利润		%	7	1505.87	105.41
四	材料补差					530.97
	柴油		kg	147.08	3.61	530.97
五	税金		%	9	2142.25	192.80
	合计					2335.05
	总计		元			9246.75
	单价		元/m <sup>3</sup>			92.47

## 工程单价计算表

MU60M7.5 浆砌块石齿墙工程

单价编号：(3)/(5)/(8)/(5)/(4)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					21551.91
(一)	基本直接费					21254.35
1	人工费					6328.06
	工长		工时	11.4	30.05	342.57
	中级工		工时	257	11.17	2870.69
	初级工		工时	299.5	10.40	3114.80
2	材料费					14713.20
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	34.4	300.00	10320.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	14640.00	73.20
3	机械使用费					213.09
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	5.57	25.61	142.65
	胶轮车		台时	103.59	0.68	70.44
(二)	其他直接费		%	1.4	21254.35	297.56
二	间接费		%	6	21551.91	1293.11
三	利润		%	7	22845.02	1599.15
四	材料补差					4320.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
五	税金		%	9	28764.17	2588.78
	合计					31352.95
	单价		元/m <sup>3</sup>			313.53

## 工程单价计算表

C25 砼面板厚 12cm 工程

单价编号：(4)/(8)/(6)/(6)/(5)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、抹面、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27609.86
(一)	基本直接费					27228.66
1	人工费					5006.69
	工长		工时	13.8	30.05	414.69
	高级工		工时	27.6	13.84	381.98
	中级工		工时	148.7	11.17	1660.98
	初级工		工时	245.1	10.40	2549.04
2	材料费					22064.64
	水		m <sup>3</sup>	160	3.85	616.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	4	21216.00	848.64
3	机械使用费					157.33
	振动器 插入式 1.1kW		台时	34.46	1.53	52.72
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.12	15.87	97.12
	其他机械费		%	5	149.84	7.49
(二)	其他直接费		%	1.4	27228.66	381.20
二	间接费		%	12	27609.86	3313.18
三	利润		%	7	30923.04	2164.61
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	50597.65	4553.79
	合计					55151.44
	单价		元/m <sup>3</sup>			551.51

## 工程单价计算表

C25 砼压顶工程

单价编号：(5)/(7)/(6)/(7)/(6)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	53896.90	4850.72
	合计					58747.62
	单价		元/m <sup>3</sup>			587.48

## 工程单价计算表

普通标准钢模板制作及安拆工程

单价编号：(6)/(5)/(12)/(5)/(10)...

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：模板制作、场内运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3525.84
(一)	基本直接费					3477.16
1	人工费					1896.59
	工长		工时	11	30.05	330.56
	高级工		工时	37.4	13.84	517.62
	中级工		工时	66.3	11.17	740.57
	初级工		工时	29.6	10.40	307.84
2	材料费					939.51
	铁件		kg	123.18	1.20	147.82
	型钢		kg	42.97	2.80	120.32
	电焊条		kg	2.48	5.00	12.40
	卡扣件		kg	29.14	3.10	90.33
	组合钢模板		kg	79.57	6.00	477.42
	预制混凝土柱		m <sup>3</sup>	0.28	260.00	72.80
	其他材料费		%	2	692.37	13.85
	其他材料费		%	2	228.72	4.57
3	机械使用费					641.06
	载重汽车 5t		台时	0.3	50.04	15.01
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.99	13.97	27.80
	汽车起重机 5t		台时	8.07	70.35	567.72
	其他机械费		%	5	19.20	0.96
	其他机械费		%	5	591.33	29.57
(二)	其他直接费		%	1.4	3477.16	48.68
二	间接费		%	8	3525.84	282.07
三	利润		%	7	3807.91	266.55
四	材料补差					126.34
	汽油		kg	44.33	2.85	126.34

## 工程单价计算表

普通标准钢模板制作及安拆工程

单价编号：(6)/(5)/(12)/(5)/(10)...

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：模板制作、场内运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
五	税金		%	9	4200.81	378.07
	合计					4578.88
	单价		元/m <sup>2</sup>			45.79

## 工程单价计算表

聚乙烯闭孔泡沫板工程

单价编号：(7)/(15)/(9)/(10)/(13)...

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：闭孔泡沫板制作、安装等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					2644.69
(一)	基本直接费					2608.18
1	人工费					941.42
	工长		工时	3.7	30.05	111.19
	高级工		工时	25.7	13.84	355.69
	中级工		工时	22	11.17	245.74
	初级工		工时	22	10.40	228.80
2	材料费					1664.48
	闭孔泡沫板		m <sup>2</sup>	103	16.00	1648.00
	其他材料费		%	1	1648.00	16.48
3	机械使用费					2.28
	胶轮车		台时	3.36	0.68	2.28
(二)	其他直接费		%	1.4	2608.18	36.51
二	间接费		%	12	2644.69	317.36
三	利润		%	7	2962.05	207.34
四	材料补差					
五	税金		%	9	3169.39	285.25
	合计					3454.64
	单价		元/m <sup>2</sup>			34.55

## 工程单价计算表

Φ75PVC 排水管工程

单价编号：(8)/(11)/(10)/(9)/(9)...

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、粘接、调直、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					100.96
(一)	基本直接费					99.57
1	人工费					85.50
	工长		工时	0.4	30.05	12.02
	高级工		工时	0.7	13.84	9.69
	中级工		工时	1.8	11.17	20.11
	初级工		工时	4.2	10.40	43.68
2	材料费					4.11
	砂布		张	1.8	1.30	2.34
	胶粘剂		kg	0.2	7.00	1.40
	其他材料费		%	10	3.74	0.37
3	机械使用费					9.96
	圆盘锯		台时	0.3	28.85	8.66
	其他机械费		%	15	8.66	1.30
(二)	其他直接费		%	1.4	99.57	1.39
二	间接费		%	60	85.50	51.30
三	利润		%	7	152.26	10.66
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					918.00
	PVC-U 管	Φ75	m	102	9.00	918.00
六	税金		%	9	1080.92	97.28
	合计					1178.20
	单价		元/m			11.78

## 工程单价计算表

反滤土工布 400g/m<sup>2</sup> 工程

单价编号：(9)/(12)/(11)/(10)/(10)...

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：铺设、接缝（针缝）等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					829.80
(一)	基本直接费					818.34
1	人工费					99.11
	工长		工时	0.6	30.05	18.03
	中级工		工时	1.3	11.17	14.52
	初级工		工时	6.4	10.40	66.56
2	材料费					719.23
	土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	107	6.59	705.13
	其他材料费		%	2	705.13	14.10
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	818.34	11.46
二	间接费		%	5	829.80	41.49
三	利润		%	7	871.29	60.99
四	材料补差					
五	税金		%	9	932.28	83.91
	合计					1016.19
	单价		元/m <sup>2</sup>			10.16

## 工程单价计算表

植草护坡（撒草籽）工程

单价编号：(10)

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：铺植草皮、拍实等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					326.97
(一)	基本直接费					322.46
1	人工费					275.84
	工长		工时	0.7	30.05	21.04
	初级工		工时	24.5	10.40	254.80
2	材料费					46.62
	草籽		m <sup>2</sup>	37	1.20	44.40
	其他材料费		%	5	44.40	2.22
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	322.46	4.51
二	间接费		%	5	326.97	16.35
三	利润		%	7	343.32	24.03
四	材料补差					
五	税金		%	9	367.35	33.06
	合计					400.41
	单价		元/m <sup>2</sup>			4.00

## 工程单价计算表

C25 砼集水池工程

单价编号：(4)/(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	53896.90	4850.72
	合计					58747.62
	单价		元/m <sup>3</sup>			587.48

## 工程单价计算表

C25 钢筋砼堰漏工程

单价编号：(4)/(4)/(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	53896.90	4850.72
	合计					58747.62
	单价		元/m <sup>3</sup>			587.48

## 工程单价计算表

C25 砼踏步工程

单价编号：(5)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25571.03
(一)	基本直接费					25217.98
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					438.79
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.53	27.54
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	23.4	15.87	371.36
	其他机械费		%	10	398.90	39.89
(二)	其他直接费		%	1.4	25217.98	353.05
二	间接费		%	12	25571.03	3068.52
三	利润		%	7	28639.55	2004.77
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	48154.32	4333.89
	合计					52488.21
	单价		元/m <sup>3</sup>			524.88

## 工程单价计算表

Φ200mm 爬坡漏预制混凝土塞工程

单价编号：(7)

定额单位：100 个

施工方法：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					33386.99
(一)	基本直接费					32926.03
1	人工费					10708.18
	工长		工时	35.7	30.05	1072.79
	高级工		工时	115.8	13.84	1602.67
	中级工		工时	445.4	11.17	4975.12
	初级工		工时	294	10.40	3057.60
2	材料费					22071.26
	水		m <sup>3</sup>	200	3.85	770.00
	铁件		kg	21.14	1.20	25.37
	组合钢模板		kg	109.56	6.00	657.36
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	200.00	20400.00
	其他材料费		%	1	21852.73	218.53
3	机械使用费					146.59
	振动器 插入式 1.1kW		台时	40	1.53	61.20
	载重汽车 5t		台时	1.44	50.04	72.06
	其他机械费		%	10	133.26	13.33
(二)	其他直接费		%	1.4	32926.03	460.96
二	间接费		%	12	33386.99	4006.44
三	利润		%	7	37393.43	2617.54
四	材料补差					17361.34
	汽油		kg	7.49	2.85	21.34
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	170.00	17340.00
五	税金		%	9	57372.31	5163.51
	合计					62535.82
	单价		元/个			625.36

## 工程单价计算表

Φ250mm 爬坡漏预制混凝土塞工程

单价编号：(8)

定额单位：100 个

施工方法：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					33386.99
(一)	基本直接费					32926.03
1	人工费					10708.18
	工长		工时	35.7	30.05	1072.79
	高级工		工时	115.8	13.84	1602.67
	中级工		工时	445.4	11.17	4975.12
	初级工		工时	294	10.40	3057.60
2	材料费					22071.26
	水		m <sup>3</sup>	200	3.85	770.00
	铁件		kg	21.14	1.20	25.37
	组合钢模板		kg	109.56	6.00	657.36
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	200.00	20400.00
	其他材料费		%	1	21852.73	218.53
3	机械使用费					146.59
	振动器 插入式 1.1kW		台时	40	1.53	61.20
	载重汽车 5t		台时	1.44	50.04	72.06
	其他机械费		%	10	133.26	13.33
(二)	其他直接费		%	1.4	32926.03	460.96
二	间接费		%	12	33386.99	4006.44
三	利润		%	7	37393.43	2617.54
四	材料补差					17361.34
	汽油		kg	7.49	2.85	21.34
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	170.00	17340.00
五	税金		%	9	57372.31	5163.51
	合计					62535.82
	单价		元/个			625.36

## 工程单价计算表

C25 砼稳水池工程

单价编号：(4)/(4)/(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	53896.90	4850.72
	合计					58747.62
	单价		元/m <sup>3</sup>			587.48

## 工程单价计算表

警示牌工程

单价编号：4/4/3/3/3...

定额单位：座

施工方法：警示牌						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					507.00
(一)	基本直接费					500.00
1	人工费					
2	材料费					500.00
	警示牌		座	1	500.00	500.00
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	500.00	7.00
二	间接费		%	5	507.00	25.35
三	利润		%	7	532.35	37.26
四	材料补差					
五	税金		%	9	569.61	51.26
	合计					620.87
	单价		元/座			620.87

## 工程单价计算表

砼拆除工程

单价编号：(3)/2.3

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4726.91
(一)	基本直接费					4661.65
1	人工费					124.80
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					221.98
	零星材料费		%	5	4439.67	221.98
3	机械使用费					4314.87
	单斗挖掘机 液压 0.6m <sup>3</sup>		台时	45.82	94.17	4314.87
(二)	其他直接费		%	1.4	4661.65	65.26
二	间接费		%	12	4726.91	567.23
三	利润		%	7	5294.14	370.59
四	材料补差					1240.58
	柴油		kg	343.65	3.61	1240.58
五	税金		%	9	6905.31	621.48
	合计					7526.79
	单价		元/m <sup>3</sup>			75.27

## 工程单价计算表

Φ400mmC30 钢筋砼预制承插式 II 级管工程

单价编号：(4)

定额单位：1000m

施工方法：检查及清扫管材、管道安装、上胶圈、对口、调直、牵引；管件、阀门安装；阀门井砌筑；管道冲水试压等						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					48709.26
(一)	基本直接费					48036.75
1	人工费					34722.56
	工长		工时	110	30.05	3305.50
	高级工		工时	935.1	13.84	12941.78
	中级工		工时	962.6	11.17	10752.24
	初级工		工时	742.6	10.40	7723.04
2	材料费					5809.02
	电焊条		kg	6.18	4.60	28.43
	橡胶止水圈		个	206	25.00	5150.00
	润滑油		kg	22.76	8.80	200.29
	其他材料费		%	8	5378.72	430.30
3	机械使用费					7505.17
	汽车起重机 5t		台时	58.8	95.23	5599.52
	卷扬机 双筒慢速 5t		台时	42	30.27	1271.34
	电焊机 直流 20kW		台时	4.02	16.51	66.37
	试压泵 2.5MPa		台时	12.6	16.71	210.55
	其他机械费		%	5	7147.78	357.39
(二)	其他直接费		%	1.4	48036.75	672.51
二	间接费		%	60	34722.56	20833.54
三	利润		%	7	69542.80	4868.00
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					145000.00
	预应力混凝土管	Φ400	m	1000	145.00	145000.00
六	税金		%	9	219410.80	19746.97
	合计					239157.77

## 工程单价计算表

Φ400mmC30 钢筋砼预制承插式

II 级管工程

单价编号：(4)

定额单位：1000m

施工方法：检查及清扫管材、管道安装、上胶圈、对口、调直、牵引；管件、阀门安装；阀门井砌筑；管道冲水试压等

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元/m			239.16

## 工程单价计算表

C20 砼管基工程

单价编号：(5)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25571.03
(一)	基本直接费					25217.98
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					438.79
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.53	27.54
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	23.4	15.87	371.36
	其他机械费		%	10	398.90	39.89
(二)	其他直接费		%	1.4	25217.98	353.05
二	间接费		%	12	25571.03	3068.52
三	利润		%	7	28639.55	2004.77
四	材料补差					16480.00
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	160.00	16480.00
五	税金		%	9	47124.32	4241.19
	合计					51365.51
	单价		元/m <sup>3</sup>			513.66

## 工程单价计算表

C25 砼底板工程

单价编号：(6)/(4)/2.6/(5)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25571.03
(一)	基本直接费					25217.98
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					438.79
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.53	27.54
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	23.4	15.87	371.36
	其他机械费		%	10	398.90	39.89
(二)	其他直接费		%	1.4	25217.98	353.05
二	间接费		%	12	25571.03	3068.52
三	利润		%	7	28639.55	2004.77
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	48154.32	4333.89
	合计					52488.21
	单价		元/m <sup>3</sup>			524.88

## 工程单价计算表

C25 砼一字墙及八字墙工程

单价编号：(7)/2.7

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，混凝土导管安拆（混凝土泵入仓），平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28203.49
(一)	基本直接费					27814.09
1	人工费					4761.57
	工长		工时	12.2	30.05	366.61
	高级工		工时	28.6	13.84	395.82
	中级工		工时	228.7	11.17	2554.58
	初级工		工时	138.9	10.40	1444.56
2	材料费					21718.86
	水		m <sup>3</sup>	180	3.85	693.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21293.00	425.86
3	机械使用费					1333.66
	混凝土输送泵 30m <sup>3</sup> /h		台时	11.66	80.24	935.60
	振动器 插入式 1.1kW		台时	44.55	1.53	68.16
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	11.12	15.87	176.47
	其他机械费		%	13	1180.23	153.43
(二)	其他直接费		%	1.4	27814.09	389.40
二	间接费		%	12	28203.49	3384.42
三	利润		%	7	31587.91	2211.15
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	51309.06	4617.82
	合计					55926.88
	单价		元/m <sup>3</sup>			559.27

## 工程单价计算表

表层清理厚 20cm, 弃土外运

2km 工程

单价编号: (1)

定额单位: 100m<sup>3</sup>

施工方法: 挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					636.41
(一)	基本直接费					627.62
1	人工费					57.20
	初级工		工时	5.5	10.40	57.20
2	材料费					24.14
	零星材料费		%	4	603.48	24.14
3	机械使用费					546.28
	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		台时	1	113.02	113.02
	推土机 59kW		台时	0.5	62.71	31.36
	自卸汽车 8t		台时	6.5	61.83	401.90
(二)	其他直接费		%	1.4	627.62	8.79
二	间接费		%	12	636.41	76.37
三	利润		%	7	712.78	49.89
四	材料补差					234.29
	柴油		kg	64.9	3.61	234.29
五	税金		%	9	996.96	89.73
	合计					1086.69
	单价		元/m <sup>3</sup>			10.87

## 工程单价计算表

C25 砼裹头工程

单价编号：(8)/(11)/(9)/(6)/(7)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	53896.90	4850.72
	合计					58747.62
	单价		元/m <sup>3</sup>			587.48

## 工程单价计算表

C25 砼集水池工程

单价编号：(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25571.03
(一)	基本直接费					25217.98
1	人工费					3295.95
	工长		工时	8.6	30.05	258.43
	高级工		工时	14.2	13.84	196.53
	中级工		工时	148.2	11.17	1655.39
	初级工		工时	114	10.40	1185.60
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					438.79
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.53	27.54
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	23.4	15.87	371.36
	其他机械费		%	10	398.90	39.89
(二)	其他直接费		%	1.4	25217.98	353.05
二	间接费		%	12	25571.03	3068.52
三	利润		%	7	28639.55	2004.77
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	48154.32	4333.89
	合计					52488.21
	单价		元/m <sup>3</sup>			524.88

## 工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号：(6)/(6)/(16)/(6)/(14)...

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3242.57
(一)	基本直接费					3197.80
1	人工费					831.05
	工长		工时	1.8	30.05	54.09
	高级工		工时	5.5	13.84	76.12
	中级工		工时	25.5	11.17	284.84
	初级工		工时	40	10.40	416.00
2	材料费					2107.67
	电焊条		kg	7.36	5.00	36.80
	铁丝		kg	4	2.50	10.00
	钢筋		t	1.02	2000.00	2040.00
	其他材料费		%	1	2086.80	20.87
3	机械使用费					259.08
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	1.38	15.87	21.90
	载重汽车 5t		台时	0.42	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.09	106.87	9.62
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.17	13.97	128.10
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.37	89.08	32.96
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.97	18.80	18.24
	钢筋切断机 20kW		台时	0.37	28.73	10.63
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.55	20.96	11.53
	其他机械费		%	2	254.00	5.08
(二)	其他直接费		%	1.4	3197.80	44.77
二	间接费		%	4	3242.57	129.70
三	利润		%	7	3372.27	236.06
四	材料补差					1230.22
	汽油		kg	2.18	2.85	6.22

# 工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号：(6)/(6)/(16)/(6)/(14)...

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	钢筋		t	1.02	1200.00	1224.00
五	税金		%	9	4838.55	435.47
	合计					5274.02
	单价		元/t			5274.02

## 工程单价计算表

C20 砼垫层工程

单价编号：(3)/(3)/(3)/(3)/(3)...

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：人工配料、机械拌制、翻斗车运输、卷扬机牵引运料车至坝面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					37828.75
(一)	基本直接费					37306.46
1	人工费					12007.88
	工长		工时	40	30.05	1202.00
	高级工		工时	190	13.84	2629.60
	中级工		工时	219.9	11.17	2456.28
	初级工		工时	550	10.40	5720.00
2	材料费					20703.00
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	20600.00	103.00
3	机械使用费					4595.58
	混凝土搅拌机 强制式 0.25m <sup>3</sup>		台时	30.87	27.14	837.81
	振动器 平板式 2.2kW		台时	30.42	2.26	68.75
	摊铺机 ZT150 型		台时	30.42	81.00	2464.02
	机动翻斗车 1t		台时	34.38	19.20	660.10
	卷扬机 单筒慢速 5t		台时	24.08	22.51	542.04
	其他机械费		%	0.5	4572.72	22.86
(二)	其他直接费		%	1.4	37306.46	522.29
二	间接费		%	12	37828.75	4539.45
三	利润		%	7	42368.20	2965.77
四	材料补差					17475.95
	柴油		kg	275.89	3.61	995.95
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	160.00	16480.00
五	税金		%	9	62809.92	5652.89
	合计					68462.81
	单价		元/m <sup>3</sup>			684.63

## 工程单价计算表

Φ400mmPVC 双壁波纹爬坡管工程

单价编号：(5)/(6)/(5)

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、调直、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					774.80
(一)	基本直接费					764.10
1	人工费					641.56
	工长		工时	2.7	30.05	81.14
	高级工		工时	5.4	13.84	74.74
	中级工		工时	13.5	11.17	150.80
	初级工		工时	32.2	10.40	334.88
2	材料费					69.46
	零星材料费		%	10	694.64	69.46
3	机械使用费					53.08
	圆盘锯		台时	1.6	28.85	46.16
	其他机械费		%	15	46.16	6.92
(二)	其他直接费		%	1.4	764.10	10.70
二	间接费		%	60	641.56	384.94
三	利润		%	7	1159.74	81.18
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					8364.00
	PVC-U 管	Φ400	m	102	82.00	8364.00
六	税金		%	9	9604.92	864.44
	合计					10469.36
	单价		元/m			104.69

## 工程单价计算表

Φ150mm 爬坡漏混凝土塞工程

单价编号：(6)/(6)

定额单位：100 个

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、调直、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					191.31
(一)	基本直接费					188.67
1	人工费					151.61
	工长		工时	0.65	30.05	19.53
	高级工		工时	1.25	13.84	17.30
	中级工		工时	3.2	11.17	35.74
	初级工		工时	7.6	10.40	79.04
2	材料费					17.15
	零星材料费		%	10	171.52	17.15
3	机械使用费					19.91
	圆盘锯		台时	0.6	28.85	17.31
	其他机械费		%	15	17.31	2.60
(二)	其他直接费		%	1.4	188.67	2.64
二	间接费		%	60	151.61	90.97
三	利润		%	7	282.28	19.76
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					816.00
	PVC-U 管		m	102	8.00	816.00
六	税金		%	9	1118.04	100.62
	合计					1218.66
	单价		元/个			12.19

## 工程单价计算表

Φ100mmPVC 双壁波纹管通气孔工程

单价编号：(7)/(9)/(7)

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、上胶圈、调直、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					121.78
(一)	基本直接费					120.10
1	人工费					95.91
	工长		工时	0.4	30.05	12.02
	高级工		工时	0.8	13.84	11.07
	中级工		工时	2.05	11.17	22.90
	初级工		工时	4.8	10.40	49.92
2	材料费					10.92
	零星材料费		%	10	109.18	10.92
3	机械使用费					13.27
	圆盘锯		台时	0.4	28.85	11.54
	其他机械费		%	15	11.54	1.73
(二)	其他直接费		%	1.4	120.10	1.68
二	间接费		%	60	95.91	57.55
三	利润		%	7	179.33	12.55
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					1815.60
	PVC-U 管	Φ100	m	102	17.80	1815.60
六	税金		%	9	2007.48	180.67
	合计					2188.15
	单价		元/m			21.88

## 工程单价计算表

Φ200 PE 输水管 (0.6MPa) 工程

单价编号: (8)/(10)

定额单位: 100m

施工方法: 包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					882.48
(一)	基本直接费					870.30
1	人工费					656.57
	工长		工时	2.8	30.05	84.14
	高级工		工时	5.5	13.84	76.12
	中级工		工时	13.8	11.17	154.15
	初级工		工时	32.9	10.40	342.16
2	材料费					79.12
	零星材料费		%	10	791.18	79.12
3	机械使用费					134.61
	圆盘锯		台时	0.8	28.85	23.08
	热熔焊接机		台时	5.3	17.73	93.97
	其他机械费		%	15	117.05	17.56
(二)	其他直接费		%	1.4	870.30	12.18
二	间接费		%	60	656.57	393.94
三	利润		%	7	1276.42	89.35
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					5100.00
	PE 管	Φ200	m	102	50.00	5100.00
六	税金		%	9	6465.77	581.92
	合计					7047.69
	单价		元/m			70.48

## 工程单价计算表

橡胶圈止水工程

单价编号：(11)/(13)/(10)

定额单位：100 个

施工方法：清洗缝面，止水制作、安装等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4503.79
(一)	基本直接费					4441.61
1	人工费					1476.75
	工长		工时	5.7	30.05	171.29
	高级工		工时	40.4	13.84	559.14
	中级工		工时	34.6	11.17	386.48
	初级工		工时	34.6	10.40	359.84
2	材料费					2964.86
	橡胶止水带		m	103	28.50	2935.50
	其他材料费		%	1	2935.50	29.36
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	4441.61	62.18
二	间接费		%	12	4503.79	540.45
三	利润		%	7	5044.24	353.10
四	材料补差					
五	税金		%	9	5397.34	485.76
	合计					5883.10
	单价		元/个			58.83

## 工程单价计算表

651 型橡胶止水带 300\*10mm 工程

单价编号：(12)/(14)/(11)

定额单位：100m

施工方法：清洗缝面，止水制作、安装等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4503.79
(一)	基本直接费					4441.61
1	人工费					1476.75
	工长		工时	5.7	30.05	171.29
	高级工		工时	40.4	13.84	559.14
	中级工		工时	34.6	11.17	386.48
	初级工		工时	34.6	10.40	359.84
2	材料费					2964.86
	橡胶止水带		m	103	28.50	2935.50
	其他材料费		%	1	2935.50	29.36
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	4441.61	62.18
二	间接费		%	12	4503.79	540.45
三	利润		%	7	5044.24	353.10
四	材料补差					
五	税金		%	9	5397.34	485.76
	合计					5883.10
	单价		元/m			58.83

## 工程单价计算表

C25 砼面板厚 20cm 工程

单价编号：(5)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、抹面、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27609.86
(一)	基本直接费					27228.66
1	人工费					5006.69
	工长		工时	13.8	30.05	414.69
	高级工		工时	27.6	13.84	381.98
	中级工		工时	148.7	11.17	1660.98
	初级工		工时	245.1	10.40	2549.04
2	材料费					22064.64
	水		m <sup>3</sup>	160	3.85	616.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	4	21216.00	848.64
3	机械使用费					157.33
	振动器 插入式 1.1kW		台时	34.46	1.53	52.72
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.12	15.87	97.12
	其他机械费		%	5	149.84	7.49
(二)	其他直接费		%	1.4	27228.66	381.20
二	间接费		%	12	27609.86	3313.18
三	利润		%	7	30923.04	2164.61
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	50597.65	4553.79
	合计					55151.44
	单价		元/m <sup>3</sup>			551.51

## 工程单价计算表

C25 砼齿墙工程

单价编号：(7)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					17510.00
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	103	170.00	17510.00
五	税金		%	9	53896.90	4850.72
	合计					58747.62
	单价		元/m <sup>3</sup>			587.48

## 工程单价计算表

抛石防冲槽工程

单价编号：(9)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：挖装、运输、定位、抛投、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					5261.65
(一)	基本直接费					5189.00
1	人工费					76.96
	初级工		工时	7.4	10.40	76.96
2	材料费					4406.40
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	2	4320.00	86.40
3	机械使用费					705.64
	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		台时	0.98	113.02	110.76
	推土机 132kW		台时	0.49	128.66	63.04
	拖轮 176kW		艘时	1.37	182.11	249.49
	石驳 120m <sup>3</sup>		台时	1.37	195.99	268.51
	其他机械费		%	2	691.80	13.84
(二)	其他直接费		%	1.4	5189.00	72.65
二	间接费		%	6	5261.65	315.70
三	利润		%	7	5577.35	390.41
四	材料补差					4507.26
	柴油		kg	51.87	3.61	187.26
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
五	税金		%	9	10475.02	942.75
	合计					11417.77
	单价		元/m <sup>3</sup>			114.18

## 工程单价计算表

坑塘清淤（外运 2km）工程

单价编号：(1)/(1)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：机械挖装、运输、卸除、空回，人工配合局部修整等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					831.36
(一)	基本直接费					819.88
1	人工费					144.56
	初级工		工时	13.9	10.40	144.56
2	材料费					23.88
	零星材料费		%	3	796.00	23.88
3	机械使用费					651.44
	单斗挖掘机 液压 0.6m <sup>3</sup>		台时	1.55	94.17	145.96
	推土机 59kW		台时	0.78	62.71	48.91
	自卸汽车 5t		台时	10.29	44.37	456.57
(二)	其他直接费		%	1.4	819.88	11.48
二	间接费		%	12	831.36	99.76
三	利润		%	7	931.12	65.18
四	材料补差					313.99
	柴油		kg	86.98	3.61	313.99
五	税金		%	9	1310.29	117.93
	合计					1428.22
	单价		元/m <sup>3</sup>			14.28

## 工程单价计算表

De200mmPE100 管 (1.0MPa) 工程

单价编号：2.4

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					882.48
(一)	基本直接费					870.30
1	人工费					656.57
	工长		工时	2.8	30.05	84.14
	高级工		工时	5.5	13.84	76.12
	中级工		工时	13.8	11.17	154.15
	初级工		工时	32.9	10.40	342.16
2	材料费					79.12
	零星材料费		%	10	791.18	79.12
3	机械使用费					134.61
	圆盘锯		台时	0.8	28.85	23.08
	热熔焊接机		台时	5.3	17.73	93.97
	其他机械费		%	15	117.05	17.56
(二)	其他直接费		%	1.4	870.30	12.18
二	间接费		%	60	656.57	393.94
三	利润		%	7	1276.42	89.35
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					5100.00
	PE 管	De200	m	102	50.00	5100.00
六	税金		%	9	6465.77	581.92
	合计					7047.69
	单价		元/m			70.48

## 工程单价计算表

C20 砼裹头工程

单价编号：2.5

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					30362.90
(一)	基本直接费					29943.69
1	人工费					8289.56
	工长		工时	21.1	30.05	634.06
	高级工		工时	70.4	13.84	974.34
	中级工		工时	401.4	11.17	4483.64
	初级工		工时	211.3	10.40	2197.52
2	材料费					21483.24
	水		m <sup>3</sup>	120	3.85	462.00
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21062.00	421.24
3	机械使用费					170.89
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.53	49.02
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	6.7	15.87	106.33
	其他机械费		%	10	155.35	15.54
(二)	其他直接费		%	1.4	29943.69	419.21
二	间接费		%	12	30362.90	3643.55
三	利润		%	7	34006.45	2380.45
四	材料补差					16480.00
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	160.00	16480.00
五	税金		%	9	52866.90	4758.02
	合计					57624.92
	单价		元/m <sup>3</sup>			576.25

## 工程单价计算表

MU10M10 砖砌体工程

单价编号：(3)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					33579.02
(一)	基本直接费					33115.40
1	人工费					6221.84
	工长		工时	11.2	30.05	336.56
	中级工		工时	213.3	11.17	2382.56
	初级工		工时	336.8	10.40	3502.72
2	材料费					26696.82
	预拌砌筑砂浆 M10		m <sup>3</sup>	26	310.00	8060.00
	砖		千块	51.4	360.00	18504.00
	其他材料费		%	0.5	26564.00	132.82
3	机械使用费					196.74
	混凝土搅拌机 0.4m <sup>3</sup>		台时	4.68	30.58	143.11
	胶轮车		台时	59.59	0.90	53.63
(二)	其他直接费		%	1.4	33115.40	463.62
二	间接费		%	6	33579.02	2014.74
三	利润		%	7	35593.76	2491.56
四	材料补差					
五	税金		%	9	38085.32	3427.68
	合计					41513.00
	单价		元/m <sup>3</sup>			415.13

## 工程单价计算表

干砌砖工程

单价编号：(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：拌浆、洒水、砌筑、勾缝						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					37386.18
(一)	基本直接费					36870.00
1	人工费					9571.95
	工长		工时	17.3	30.05	519.87
	中级工		工时	328.1	11.17	3664.88
	初级工		工时	518	10.40	5387.20
2	材料费					27108.87
	预拌砌筑砂浆 M10		m <sup>3</sup>	25	310.00	7750.00
	砖		千块	53.4	360.00	19224.00
	其他材料费		%	0.5	26974.00	134.87
3	机械使用费					189.18
	混凝土搅拌机 0.4m <sup>3</sup>		台时	4.5	30.58	137.61
	胶轮车		台时	57.3	0.90	51.57
(二)	其他直接费		%	1.4	36870.00	516.18
二	间接费		%	6	37386.18	2243.17
三	利润		%	7	39629.35	2774.05
四	材料补差					
五	税金		%	9	42403.40	3816.31
	合计					46219.71
	单价		元/m <sup>3</sup>			462.20

## 工程单价计算表

预制 C25 钢筋混凝土盖板工程

单价编号：(5)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					35498.44
(一)	基本直接费					35008.32
1	人工费					12732.55
	工长		工时	50.1	30.05	1505.51
	高级工		工时	162.7	13.84	2251.77
	中级工		工时	547.1	11.17	6111.11
	初级工		工时	275.4	10.40	2864.16
2	材料费					22116.95
	水		m <sup>3</sup>	200	3.85	770.00
	铁件		kg	24.59	1.20	29.51
	组合钢模板		kg	116.41	6.00	698.46
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	200.00	20400.00
	其他材料费		%	1	21897.97	218.98
3	机械使用费					158.82
	振动器 平板式 2.2kW		台时	32	2.26	72.32
	载重汽车 5t		台时	1.44	50.04	72.06
	其他机械费		%	10	144.38	14.44
(二)	其他直接费		%	1.4	35008.32	490.12
二	间接费		%	12	35498.44	4259.81
三	利润		%	7	39758.25	2783.08
四	材料补差					17361.34
	汽油		kg	7.49	2.85	21.34
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	170.00	17340.00
五	税金		%	9	59902.67	5391.24
	合计					65293.91
	单价		元/m <sup>3</sup>			652.94

## 工程单价计算表

M10 水泥砂浆抹立面 2cm 厚工程

单价编号：(6)

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：冲洗、抹灰、压光。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1531.31
(一)	基本直接费					1510.17
1	人工费					727.23
	工长		工时	1.3	30.05	39.07
	中级工		工时	29.3	11.17	327.28
	初级工		工时	34.7	10.40	360.88
2	材料费					770.04
	预拌砌筑砂浆 M10		m <sup>3</sup>	2.3	310.00	713.00
	其他材料费		%	8	713.00	57.04
3	机械使用费					12.90
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	0.37	25.61	9.48
	胶轮车		台时	5.03	0.68	3.42
(二)	其他直接费		%	1.4	1510.17	21.14
二	间接费		%	6	1531.31	91.88
三	利润		%	7	1623.19	113.62
四	材料补差					
五	税金		%	9	1736.81	156.31
	合计					1893.12
	单价		元/m <sup>2</sup>			18.93

## 工程单价计算表

钢筋制作安装工程

单价编号：(7)

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3242.57
(一)	基本直接费					3197.80
1	人工费					831.05
	工长		工时	1.8	30.05	54.09
	高级工		工时	5.5	13.84	76.12
	中级工		工时	25.5	11.17	284.84
	初级工		工时	40	10.40	416.00
2	材料费					2107.67
	电焊条		kg	7.36	5.00	36.80
	铁丝		kg	4	2.50	10.00
	钢筋		t	1.02	2000.00	2040.00
	其他材料费		%	1	2086.80	20.87
3	机械使用费					259.08
	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		台时	1.38	15.87	21.90
	载重汽车 5t		台时	0.42	50.04	21.02
	塔式起重机 10t		台时	0.09	106.87	9.62
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.17	13.97	128.10
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.37	89.08	32.96
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.97	18.80	18.24
	钢筋切断机 20kW		台时	0.37	28.73	10.63
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.55	20.96	11.53
	其他机械费		%	2	254.00	5.08
(二)	其他直接费		%	1.4	3197.80	44.77
二	间接费		%	4	3242.57	129.70
三	利润		%	7	3372.27	236.06
四	材料补差					1230.22
	汽油		kg	2.18	2.85	6.22

## 工程单价计算表

钢筋制作安装工程

单价编号：(7)

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	钢筋		t	1.02	1200.00	1224.00
五	税金		%	9	4838.55	435.47
	合计					5274.02
	单价		元/t			5274.02

## 工程单价计算表

无砂砼工程

单价编号：(6)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：人工配料、机械拌制、翻斗车运输、卷扬机牵引运料车至坝面等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					37828.75
(一)	基本直接费					37306.46
1	人工费					12007.88
	工长		工时	40	30.05	1202.00
	高级工		工时	190	13.84	2629.60
	中级工		工时	219.9	11.17	2456.28
	初级工		工时	550	10.40	5720.00
2	材料费					20703.00
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	20600.00	103.00
3	机械使用费					4595.58
	混凝土搅拌机 强制式 0.25m <sup>3</sup>		台时	30.87	27.14	837.81
	振动器 平板式 2.2kW		台时	30.42	2.26	68.75
	摊铺机 ZT150 型		台时	30.42	81.00	2464.02
	机动翻斗车 1t		台时	34.38	19.20	660.10
	卷扬机 单筒慢速 5t		台时	24.08	22.51	542.04
	其他机械费		%	0.5	4572.72	22.86
(二)	其他直接费		%	1.4	37306.46	522.29
二	间接费		%	12	37828.75	4539.45
三	利润		%	7	42368.20	2965.77
四	材料补差					17475.95
	柴油		kg	275.89	3.61	995.95
	商品砼 C20		m <sup>3</sup>	103	160.00	16480.00
五	税金		%	9	62809.92	5652.89
	合计					68462.81
	单价		元/m <sup>3</sup>			684.63

## 工程单价计算表

M60M7.5 浆砌块石挡墙工程

单价编号：(4)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					21551.91
(一)	基本直接费					21254.35
1	人工费					6328.06
	工长		工时	11.4	30.05	342.57
	中级工		工时	257	11.17	2870.69
	初级工		工时	299.5	10.40	3114.80
2	材料费					14713.20
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m <sup>3</sup>	34.4	300.00	10320.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	14640.00	73.20
3	机械使用费					213.09
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m <sup>3</sup>		台时	5.57	25.61	142.65
	胶轮车		台时	103.59	0.68	70.44
(二)	其他直接费		%	1.4	21254.35	297.56
二	间接费		%	6	21551.91	1293.11
三	利润		%	7	22845.02	1599.15
四	材料补差					4320.00
	块石		m <sup>3</sup>	108	40.00	4320.00
五	税金		%	9	28764.17	2588.78
	合计					31352.95
	单价		元/m <sup>3</sup>			313.53

## 工程单价计算表

C25 钢筋砼盖板工程

单价编号：(6)

定额单位：100m<sup>3</sup>

施工方法：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					35498.44
(一)	基本直接费					35008.32
1	人工费					12732.55
	工长		工时	50.1	30.05	1505.51
	高级工		工时	162.7	13.84	2251.77
	中级工		工时	547.1	11.17	6111.11
	初级工		工时	275.4	10.40	2864.16
2	材料费					22116.95
	水		m <sup>3</sup>	200	3.85	770.00
	铁件		kg	24.59	1.20	29.51
	组合钢模板		kg	116.41	6.00	698.46
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	200.00	20400.00
	其他材料费		%	1	21897.97	218.98
3	机械使用费					158.82
	振动器 平板式 2.2kW		台时	32	2.26	72.32
	载重汽车 5t		台时	1.44	50.04	72.06
	其他机械费		%	10	144.38	14.44
(二)	其他直接费		%	1.4	35008.32	490.12
二	间接费		%	12	35498.44	4259.81
三	利润		%	7	39758.25	2783.08
四	材料补差					17361.34
	汽油		kg	7.49	2.85	21.34
	商品砼 C25		m <sup>3</sup>	102	170.00	17340.00
五	税金		%	9	59902.67	5391.24
	合计					65293.91
	单价		元/m <sup>3</sup>			652.94

## 工程单价计算表

400g/m<sup>2</sup> 土工布工程

单价编号：(9)

定额单位：100m<sup>2</sup>

施工方法：铺设、接缝（针缝）等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					829.80
(一)	基本直接费					818.34
1	人工费					99.11
	工长		工时	0.6	30.05	18.03
	中级工		工时	1.3	11.17	14.52
	初级工		工时	6.4	10.40	66.56
2	材料费					719.23
	土工布	400g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	107	6.59	705.13
	其他材料费		%	2	705.13	14.10
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	818.34	11.46
二	间接费		%	5	829.80	41.49
三	利润		%	7	871.29	60.99
四	材料补差					
五	税金		%	9	932.28	83.91
	合计					1016.19
	单价		元/m <sup>2</sup>			10.16

## 工程单价计算表

铸铁闸阀 DN200 (Z41T-10) 工程

单价编号：1

定额单位：10 套

施工方法：吊装、安装垫片、紧螺栓等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1527.34
(一)	基本直接费					1506.25
1	人工费					496.32
	工长		工时	1.6	30.05	48.08
	高级工		工时	4	13.84	55.36
	中级工		工时	24	11.17	268.08
	初级工		工时	12	10.40	124.80
2	材料费					1009.93
	法兰阀门	DN200	个	1	1000.00	1000.00
	零星材料费		%	2	496.32	9.93
3	机械使用费					
(二)	其他直接费		%	1.4	1506.25	21.09
二	间接费		%	60	496.32	297.79
三	利润		%	7	1825.13	127.76
四	材料补差					
五	税金		%	9	1952.89	175.76
	合计					2128.65
	单价		元/套			212.87

# 工程单价计算表

基坑排水工程

单价编号：1

定额单位：台时

施工方法：包括电缆绑扎、潜水泵下井及泵管连接。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					19.80
(一)	基本直接费					19.53
1	人工费					
2	材料费					
3	机械使用费					19.53
	电动葫芦 3t		台时	4.2	4.65	19.53
(二)	其他直接费		%	1.4	19.53	0.27
二	间接费		%	60		
三	利润		%	7	19.80	1.39
四	材料补差					
五	税金		%	9	21.19	1.91
	合计					23.10
	单价		元/台时			23.10



### 工程单价费（税）率汇总表

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	1.4	12	7	9	
2	石方工程	1.4	12	7	9	
3	砌筑工程	1.4	6	7	9	
4	混凝土浇筑工程	1.4	12	7	9	
5	模板工程	1.4	8	7	9	
6	钢筋工程	1.4	4	7	9	
7	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
8	钻孔灌浆工程	1.4	4	7	9	
9	锚固工程	1.4	8	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
11	疏浚工程	1.4	6	7	9	
12	其他工程	1.4	5	7	9	
13	只取税金				9	
14	不取税不取费					

### 工程单价费（税）率汇总表

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
二	安装工程					
1	设备安装工程	1.4	60	7	9	
2	管道安装工程	1.4	60	7	9	
3	安装工程(费率形式)	1.4	60	7	9	

### 投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

序号	名称	型号规格	计量单位	人工费	材料费	机械使用费					合计	备注
1	水		m3								3.85	
2	电		kw. h								0.74	
3	电		kWh								0.74	
4	风		m3									
5	水		m3								3.85	
6	块石		m3								80.00	

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
1	混凝土搅拌机 0.4m <sup>3</sup>		3.29	5.34	1.07	9.70	14.52		6.36				20.88	30.58
2	胶轮车		0.26	0.64		0.90								0.90
3	汽车起重机 5t		12.92	12.42		25.34	30.16						69.89	95.23
4	卷扬机 双筒慢速 5t		5.89	2.30	0.09	8.28	14.52		7.47				21.99	30.27
5	地质钻机 150 型		3.80	8.56	2.37	14.73	32.39		7.92				40.31	55.04
6	泥浆泵 HB80/10 型 3PN		0.45	1.16	0.23	1.84	14.52		2.15				16.67	18.51
7	离心水泵 单级 11~17kW		0.31	1.76	0.51	2.58	14.52		11.47				25.99	28.57
8	电焊机 直流 20kW		0.94	0.60	0.17	1.71			14.80				14.80	16.51
9	试压泵 2.5MPa		0.43	0.39	0.26	1.08	14.52		1.11				15.63	16.71
10	单斗挖掘机 液压 0.6m <sup>3</sup>		28.94	19.67		48.61	26.81	18.75					45.56	94.17
11	单斗挖掘机 液压 1m <sup>3</sup>		35.33	22.38		57.71	26.81	28.50					55.31	113.02

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
12	装载机 轮胎式 1m3		9.05	6.09		15.14	13.40	23.75					37.15	52.29
13	推土机 59kW		9.17	12.36	0.47	22.00	23.46	17.25					40.71	62.71
14	推土机 74kW		16.81	20.92	0.86	38.59	23.46	21.50					44.96	83.55
15	推土机 88kW		25.35	28.59	1.20	55.14	23.46	25.50					48.96	104.10
16	推土机 132kW		31.53	33.67	1.50	66.70	23.46	38.50					61.96	128.66
17	拖拉机 履带式 74kW		14.89	12.74	0.95	28.58	23.46	22.25					45.71	74.29
18	刨毛机		4.04	4.64	0.19	8.87	23.46	17.50					40.96	49.83
19	蛙式夯实机 2.8kW		0.14	0.86		1.00	20.11		1.85				21.96	22.96
20	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		2.65	4.46	0.97	8.08	11.17		6.36				17.53	25.61
21	混凝土搅拌机 强制式 0.25m3		2.05	3.31	0.91	6.27	13.40		7.47				20.87	27.14
22	混凝土输送泵 30m3/h		20.18	14.16	1.57	35.91	24.57		19.76				44.33	80.24

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
23	振动器 插入式 1.1kW		0.25	0.69		0.94			0.59				0.59	1.53
24	振动器 平板式 2.2kW		0.25	0.75		1.00			1.26				1.26	2.26
25	摊铺机 ZT150 型		32.28	12.32	4.00	48.60	13.40	19.00					32.40	81.00
26	风水(砂)枪 6.0m <sup>3</sup> /min		0.17	0.30		0.47							15.40	15.87
27	载重汽车 5t		6.47	9.37		15.84	13.40						34.20	50.04
28	自卸汽车 5t		9.20	4.77		13.97	13.40	17.00					30.40	44.37
29	自卸汽车 8t		17.99	11.19		29.18	13.40	19.25					32.65	61.83
30	胶轮车		0.19	0.49		0.68								0.68
31	机动翻斗车 1t		1.32	1.23		2.55	13.40	3.25					16.65	19.20
32	塔式起重机 10t		35.08	14.85	2.97	52.90	26.81		27.16				53.97	106.87
33	汽车起重机 5t		12.41	9.93		22.34	26.81						48.01	70.35

## 投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：唐河县 2025 年中央及省级水利救灾资金（抗旱）项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用						合计	
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电					小计
34	电动葫芦 3t		1.17	0.74		1.91			2.74				2.74	4.65
35	卷扬机 单筒慢速 5t		2.29	0.93	0.04	3.26	13.40		5.85				19.25	22.51
36	拖轮 176kW		39.09	38.50		77.59	50.27	54.25					104.52	182.11
37	石驳 120m3		91.67	47.80		139.47	50.27	6.25					56.52	195.99
38	电焊机 交流 25kVA		0.26	0.24	0.08	0.58			13.39				13.39	13.97
39	对焊机 电弧型 150kVA		1.35	2.12	0.69	4.16	13.40		59.20				84.92	89.08
40	钢筋弯曲机 6~40mm		0.44	1.25	0.23	1.92	13.40		3.48				16.88	18.80
41	钢筋切断机 20kW		0.94	1.41	0.25	2.60	13.40		12.73				26.13	28.73
42	钢筋调直机 4~14kW		1.43	2.50	0.45	4.38	13.40		3.18				16.58	20.96
43	圆盘锯		0.42	1.28	0.06	1.76	23.46		3.63				27.09	28.85
44	热熔焊接机		0.73	1.16	0.15	2.04	13.40		2.29				15.69	17.73