五、分项报价一览表、技术偏差表、商务偏差表、供货方案、售后服务或其他等

分项报价一览表

供应商名称（公章）：浙江邦特建筑工程有限公司

项目编号：同财磋商采购-2026-14

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	榨汁机	AVAMIX	1.5L 容量、变频电机、支持免手洗、热烘除菌,功率：800W/加热 1200W，AC 电机低噪，出汁率约 98%	广州捷和咖啡设备有限公司	台	1	4820	4820	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
2	柜台	定制	1.8 厚颗粒柜体+花岗石外立面、台面，长 12.3m，高 0.8m，宽 0.6m	定制	套	1	22600	22600	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
3	冷藏柜	海尔	立式冷藏柜、型号 QB-G1.0L2、额定电压：220V、额定功率：236W、有效容积：880L、净重 115 千克、外型尺寸：1210*700*1915mm	海尔集团	台	1	4800	4800	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
4	冷冻柜	海尔	SD-302 冰柜、容积：246 升、额定电压：	海尔集团	台	1	4800	4800	合同签订后 60 日历天

			220 伏、外型尺寸：1204×634×842 毫米、净重：68 千克						内安装、调试完毕
5	制冰机	HISAKAGE/久景	日产冰量 30KG，独立冰块、冷却方式：风冷，电压/功率：220V50Hz；额定功率 300–380W,制冰周期：10–15 分钟/批，储冰量：10–15kg，进水方式：自来水直连（带过滤器）/桶装水两用，排水方式：重力自流（接下水）,机身材质：304 不锈钢外壳+食品级内胆，净重：35–45kg	浙江久景制冷设备股份有限公司	台	1	7800	7800	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
6	茶吧机	狄诗奴	产品型号：C3，储藏箱容量：8L，制热功率：1300W，制热水能力：6L/h，额定电压：220V 额定频率：50Hz，产品尺寸：长 420 宽 400 高 1160mm，产品重量：16kg	颍上微鑫电子商务有限公司	台	1	3580	3580	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
7	净水系统	汐汐	过滤工艺：五级 RO 反渗透，净水流量：800G|2.0–2.5L/min（120L/h），出水水质：纯水 TDS≤10ppm｜脱盐率≥97%，额定电压/功率：220V50Hz｜150–180W，进水压力：	四川汐汐科技有限公司	套	1	15650	15650	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕

			0.1–0.4MPa，储水配置：11G（40L）压力桶（持续供水不中断），材质：304 不锈钢机架+食品级 PE 管路，产品尺寸：550×350×750mm；重量：35kg，接口规格：进水 4 分丨出水 2 分						
8	餐桌	粤匠	胡桃色实木桌面樱直径 95CM 高 75CM，铁制黑色喇叭立柱，柱盘直径 55CM	佛山市粤来粤顺家具有限公司	个	10	555	5550	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
9	餐椅	金鑫木业	胡桃色实木椅子，宽 44CM 高，高 45CM，靠背高 81CM	金鑫木业有限公司	个	20	455	9100	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
10	展台	定制	1.8 厚实木木板、木纹色，A:长 370mm，宽 370mm，高 500mm；B:长 450mm，宽 450mm，高 600mm；C:长 550mm，宽 550mm，高 650mm；	定制	组	3	1900	5700	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
11	书柜	定制	1.8 厚实木木板、木纹色，长 5m，高 0.8m，宽 0.3m	定制	套	1	3200	3200	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
12	水龙头网红雕塑	定制	玻璃钢材质 145×35×130cm	定制	套	1	7900	7900	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕

13	空调	格力	5P 柜机，额定电压：380V,额定功率 3850W，外机尺寸：1032*1250*412mm，内机尺寸：581*1870*395mm,制冷量：12000W，制冷功率：3850W	格力集团	套	2	9750	19500	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
14	太阳能灭蚊灯	冠达	3.5 米高，光源功率 50W，电池容量 70AH，太阳能板 80W，产品功能：光控\雨控\时控	常州冠达照明科技有限公司	套	50	2040	102000	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
15	定制大门	定制	1.2mm 镀锌板激光切割、折弯焊接成型，内置镀锌方钢骨架,无缝焊接、精工打磨、原子灰找平，富锌环氧底漆喷涂打底，汽车漆饰面,高温烘烤；图文 PVC 打印雕刻粘贴；运输到现场含安装。11260*2665mm	定制	套	1	42500	42500	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
16	成品鸟笼	定制	碳钢直径 3 米，高 3.1 米	定制	个	3	4600	13800	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
17	定制门牌	定制	1.2mm 镀锌板激光切割、折弯焊接成型，内置镀锌方钢骨架,无缝焊接、精工打磨、原子灰找平，富锌环氧底漆喷涂打底，汽	定制	套	1	18600	18600	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕

			车漆饰面，高温烘烤；图文 PVC 打印雕刻粘贴；运输到现场含安装。3000*2980mm						
18	户外学习椅	ShineTrip/山趣	牛津布+铝管,承重：单人款建议选择≥120kg,儿童款≥80kg，结构上以 X 型交叉或三角支撑设计为佳。	徐州山趣户外用品有限公司	把	12	660	7920	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
19	空调	美的	2P 柜机，电压：220V/50HZ,外机尺寸：940x673x342mm，内机尺寸：380x392x1802mm,制冷量：7320W，制冷功率：2080W	美的集团	台	7	6650	46550	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
20	户外桌椅	皓风	桌面：折叠款常用铝合金板（单层/双层）+木纹转印；庭院款可选钢化玻璃（8mm）、PE 仿藤或铝合金板，防水易清洁。椅面：折叠椅多为 600D 牛津布+PU 涂层（防水耐磨）；固定椅可选 PE 藤/特斯林网布或全铝材质。	宁波皓风户外科技有限公司	套	4	2800	11200	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
21	户外无动力设施	定制	1 滑梯：3mm 厚 304 不锈钢板、滑桶直径为 720m,透视管直径 32mm，部分半透明耐	定制	套	1	307000	307000	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕

			力板，无缝管包边数控卷弯、无缝焊接氩氟焊6次抛光打磨、外表无任何尖锐正角2、平台：采用数控激光切割不锈钢焊接制作而成，厚度2.0mm，整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理，表面采用户外环保氟碳金属漆，粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。3、不锈钢立柱、支杆类、钢构件：采用Φ38-114mm镀锌管，厚度2.0~3.0mm，整体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。4、绳网：1.采用Φ14mm/16mm单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。绳网网格大小符合国际安全标准，均匀美观，并保证所需荷载；						

			连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固；2.采用手工编制六股锦纶绳，中芯为一股热镀锌钢丝防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。5、配件扣件类：五金零部件采用不锈钢半圆头，T 型；扣件材质：增强其安全性。护栏镀锌管组合膨胀螺丝固定需深化。						
22	户外无动力设施	定制	"主体采用 114 镀锌管焊接而成，厚度≥3mm，外观为数控激光切割碳素钢板焊接制作而成，表面采用户外环保氟碳金属漆,3 次喷涂氟碳漆。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。所有五金配件等均采用不锈钢国标件，性能可靠质量优良；钢制件整体加工成型后经除油、除锈、磷化、抛光等工艺前处理后，采用汽车漆静电喷涂喷漆处理，具有优良的耐候性，表面光泽度好、	定制	套	1	57300	57300	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕

			色彩艳丽，环氧富锌底漆及面漆，户外防晒防冻，绳网：1.采用Φ14mm/16mm 单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。绳网网格大小符合国际安全标准,均匀美观，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固;2.采用手工编制六股锦纶绳，中芯为一股热镀锌钢丝防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。膨胀螺丝固定需深化。 1200mm×1000mm×600mm						
23	户外无动力设施	定制	主体采用 114 镀锌管焊接而成，厚度≥3mm，外观为数控激光切割碳素钢板焊接制作而成，表面采用户外环保氟碳金属漆,3 次喷涂氟碳漆。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。所有五金配件等均采用不锈钢国标	定制	套	1	59000	59000	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕

			件，性能可靠质量优良；钢制件整体加工成型后经除油、除锈、磷化、抛光等工艺前处理后，采用汽车漆静电喷涂喷漆处理，具有优良的耐候性、表面光泽度好、色彩艳丽，环氧富锌底漆及面漆，户外防晒防冻,防腐木组合，绳网；1.采用Φ 14mm/16mm 单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。绳网网格大小符合国际安全标准，均匀美观，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固；2.采用手工编制六股锦纶绳，中芯为一股热镀锌钢丝防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。膨胀螺丝固定需深化。						
24	奇幻森林造型	定制	钢筋混泥土结构，仿木工艺高度 2400mm，长度：4800mm,厚度：500mm(含字)	定制	处	1	25200	25200	合同签订后 60 日历天内安装、调试完毕
25	太阳能光伏	通威	厂家现场制作安装（含光伏板、线路、逆	通威集团	套	1	150300	150300	合同签订后 60 日历天

	板		变器、储能柜等）单块规格：2384*1303*35mm,每块功率：600-735W，逆变器：单项 5-8 千瓦，输入 12V/24V/48V,输出单项 220V/50Hz,最大效率大于 98.5%，储能柜 powercube-H5.12KWh/10.24KWh(户用风冷),us2000c/us3000c(电池模块，组柜用)						内安装、调试完毕
报价金额合计（大写）：玖拾伍万陆仟叁佰柒拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2026 年 4 月 14 日