

合同协议书

成交人：河南邦特建筑工程有限公司 签订时间：2026年4月15日

采购人：桐柏县月河镇人民政府 签订地点：桐柏县月河镇人民政府会议室

成交人、采购人根据2026年4月15日签发的桐柏县月河镇人民政府2025年月河镇老街村观光农业基础配套建设项目（货物采购）（项目名称）成交通知书和磋商文件、响应文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、数量、金额及工期：

序号	货物名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	榨汁机	AVAMIX	1.5L容量、变频电机、支持免手洗、热烘除菌,功率:800W/加热1200W,AC电机低噪,出汁率约98%	广州捷和咖啡设备有限公司	台	1	4820	4820	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
2	柜台	定制	1.8厚颗粒柜体+花岗石外立面、台面,长12.3m,高0.8m,宽0.6m	定制	套	1	22600	22600	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
3	冷藏柜	海尔	立式冷藏柜、型号QB-G1.0L2、额定电压:220V、额定功率:236W、有效容积:880L、净重115千克、外型尺寸:1210*700*1915mm	海尔集团	台	1	4800	4800	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
4	冷冻柜	海尔	SD-302冰柜、容积:246升、额定电压:220伏、外型尺寸:1204×634×842毫米、净重:68千克	海尔集团	台	1	4800	4800	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
5	制冰机	HISAKAGE/久景	日产冰量30KG,独立冰块、冷却方式:风冷,电压/功率:220V50Hz;额定功率300-380W,制冰周期:10-15分钟/批,储冰量:10-15kg,进水方式:自来水直连(带过滤器)/桶装水两用,排水方式:重力自流(接下水),机身材质:304不锈钢外壳+食品级内胆,净重:35-45kg	浙江久景制冷设备股份有限公司	台	1	7800	7800	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
6	茶吧机	狄诗奴	产品型号:C3,储藏箱容量:8L,制热功率:1300W,制热水能力:6L/h,额定电压:220V额定频率:50Hz,产品尺寸:长420宽400高1160mm,产品重量:16kg	颍上微鑫电子商务有限公司	台	1	3580	3580	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
7	净水系统	汐汐	过滤工艺:五级RO反渗透,净水流量:800G 2.0-2.5L/min(120L/h),出水水质:纯水TDS≤10ppm 脱盐率≥97%,额定电压/功率:220V50Hz 150-180W,进水压力:0.1-0.4MPa,储水配置:11G(40L)压力桶(持续供水不中断),材质:304不锈钢机架+食品级PE管路,产品尺寸:550×350×750mm;重量:35kg,接口规格:进水4分 出水2分	四川汐汐科技有限公司	套	1	15650	15650	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
8	餐桌	粤匠	胡桃色实木桌面直径95CM高75CM,铁制黑色喇叭立柱,柱盘直径55CM	佛山市粤来粤顺家具有限公司	个	10	555	5550	合同签订后60日历天内安装、调试完毕

9	餐椅	金鑫木业	胡桃色实木椅子, 宽44CM高, 高45CM, 靠背高81CM	金鑫木业有限公司	个	20	455	9100	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
10	展台	定制	1.8厚实木木板、木纹色, A:长370mm, 宽370mm, 高500mm; B:长450mm, 宽450mm, 高600mm; C:长550mm, 宽550mm, 高650mm;	定制	组	3	1900	5700	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
11	书柜	定制	1.8厚实木木板、木纹色, 长5m, 高0.8m, 宽0.3m	定制	套	1	3200	3200	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
12	水龙头网红雕塑	定制	玻璃钢材质145×85×130cm	定制	套	1	7900	7900	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
13	空调	格力	5P柜机, 额定电压: 380V, 额定功率3850W, 外机尺寸: 1032*1250*412mm, 内机尺寸: 581*1870*395mm, 制冷量: 12000W, 制冷功率: 3850W	格力集团	套	2	9750	19500	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
14	太阳能灭蚊灯	冠达	3.5米高, 光源功率50W, 电池容量70AH, 太阳能板80W, 产品功能: 光控\雨控\时控	常州冠达照明科技有限公司	套	50	2040	102000	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
15	定制大门	定制	1.2mm镀锌板激光切割、折弯焊接成型, 内置镀锌方钢骨架, 无缝焊接、精工打磨、原子灰找平, 富锌环氧底漆喷涂打底, 汽车漆饰面, 高温烘烤; 图文PVC打印雕刻粘贴; 运输到现场含安装。 11260*2665mm	定制	套	1	42500	42500	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
16	成品鸟笼	定制	碳钢直径3米, 高3.1米	定制	个	3	4600	13800	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
17	定制门牌	定制	1.2mm镀锌板激光切割、折弯焊接成型, 内置镀锌方钢骨架, 无缝焊接、精工打磨、原子灰找平, 富锌环氧底漆喷涂打底, 汽车漆饰面, 高温烘烤; 图文PVC打印雕刻粘贴; 运输到现场含安装。 3000*2980mm	定制	套	1	18600	18600	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
18	户外学习椅	ShineTrip/山趣	牛津布+铝管, 承重: 单人款建议选择≥120kg, 儿童款≥80kg, 结构上以X型交叉或三角支撑设计为佳。	徐州山趣户外用品有限公司	把	12	660	7920	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
19	空调	美的	2P柜机, 电压: 220V/50HZ, 外机尺寸: 940x673x342mm, 内机尺寸: 380x392x1802mm, 制冷量: 7320W, 制冷功率: 2080W	美的集团	台	7	6650	46550	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
20	户外桌椅	皓风	桌面: 折叠款常用铝合金板(单层/双层)+木纹转印; 庭院款可选钢化玻璃(8mm)、PE仿藤或铝合金板, 防水易清洁。椅面: 折叠椅多为600D牛津布+PU涂层(防水耐磨); 固定椅可选PE藤/特斯林网布或全铝材质。	宁波皓风户外科技有限公司	套	4	2800	11200	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕
21	户外无动力设施	定制	1滑梯: 3mm厚304不锈钢板、滑桶直径为720mm, 边护管直径32mm, 部分半透明耐力板, 无缝管包边数控卷弯、无缝焊接氩氟焊6次抛光打磨、外表无任何尖锐正角2、平台; 采用数控激光切割不锈钢焊接制作而成, 厚度2.0mm, 整体加工成型后经专业技术人员进行热镀锌及抛砂处理, 表面采用户外环保氟碳金属漆, 粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂, 达到抗紫外线标准, 颜色保持长久鲜艳。3、不锈钢立柱、支杆类、钢构件; 采用Φ38-114mm镀锌管, 厚度2.0~3.0mm, 整	定制	套	1	307000	307000	合同签订后60 日历天内安装 、调试完毕

			体加工后经特殊工艺除锈，抛砂。表面处理：室外聚脂系树脂粉体涂装烤漆，高温固化，表面光滑，抗紫外线，色彩鲜艳，不易脱落。4、绳网；1. 采用 ϕ 14mm/16mm单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。绳网网格大小符合国际安全标准，均匀美观，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固；2. 采用手工编制六股锦纶绳，中芯为一股热镀锌钢丝防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。5、配件扣件类；五金零部件采用不锈钢半圆头，T型；扣件材质：增强其安全性。护栏镀锌管组合膨胀螺丝固定需深化。						
22	户外无动力设施	定制	主体采用114镀锌管焊接而成，厚度 \geq 3mm，外观为数控激光切割碳素钢板焊接制作而成，表面采用户外环保氟碳金属漆，3次喷涂氟碳漆。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。所有五金配件等均采用不锈钢国标件，性能可靠质量优良；钢制件整体加工成型后经除油、除锈、磷化、抛光等工艺前处理后，采用汽车漆静电喷涂喷漆处理，具有优良的耐候性、表面光泽度好、色彩艳丽，环氧富锌底漆及面漆，户外防晒防冻，绳网；1. 采用 ϕ 14mm/16mm单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。绳网网格大小符合国际安全标准，均匀美观，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固；2. 采用手工编制六股锦纶绳，中芯为一股热镀锌钢丝防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。膨胀螺丝固定需深化。1200mm \times 1000mm \times 600mm	定制	套	1	57300	57300	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
23	户外无动力设施	定制	主体采用114镀锌管焊接而成，厚度 \geq 3mm，外观为数控激光切割碳素钢板焊接制作而成，表面采用户外环保氟碳金属漆，3次喷涂氟碳漆。粉末喷涂材料添加抗紫外线稳定剂，达到抗紫外线标准，颜色保持长久鲜艳。所有五金配件等均采用不锈钢国标件，性能可靠质量优良；钢制件整体加工成型后经除油、除锈、磷化、抛光等工艺前处理后，采用汽车漆静电喷涂喷漆处理，具有优良的耐候性、表面光泽度好、色彩艳丽，环氧富锌底漆及面漆，户外防晒防冻，防腐木组合，绳网；1. 采用 ϕ 14mm/16mm单芯航海船用缆绳，中芯为六股热镀锌钢丝，防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。绳网网格大小符合国际安全标准，均匀美观，并保证所需荷载；连接扣采用铝合金椭圆球压铸件衔接，在整体上结构坚固；2. 采用手工编制六股锦纶绳，中芯为一股热镀锌钢丝防腐、防锈、防紫外线三重安全防护。膨胀螺丝固定需深	定制	套	1	58130	58130	合同签订后60日历天内安装、调试完毕

			化。						
24	奇幻森林造型	定制	钢筋混凝土结构, 仿木工艺高度2400mm, 长度: 4800mm, 厚度: 500mm(含字)	定制	处	1	25000	25000	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
25	太阳能光伏板	通威	厂家现场制作安装(含光伏板、线路、逆变器、储能柜等)单块规格: 2384*1303*35mm, 每块功率: 600-735W, 逆变器: 单项5-8千瓦, 输入12V/24V/48V, 输出单项220V/50Hz, 最大效率大于98.5%, 储能柜powercube-H5. 12KWh/10.24KWh(户用风冷), us2000c/us3000c(电池模块, 组柜用)	通威集团	套	1	150000	150000	合同签订后60日历天内安装、调试完毕
报价金额合计(大写): 玖拾伍万伍仟元整(¥955000.00元)									

二、货物质量要求及中标人对质量要求的条件和期限;

成交人提供的货物是全新(包括零部件)的货物, 符合国家、部委或地方相关标准以及该产品的出厂标准。成交人应在产品使用期限内, 承担所提供的货物因自身质量原因产生的责任。

三、交货时间、地点、方式:

2026年04月15日至2026年06月14日, 成交人负责将货物按采购人要求的地点交货、安装、调试完毕, 并具备验收条件, 可分批交货、分批验收。

四、货物标志、包装、运输:

成交人将货物直接运至地点, 运费自理。

五、技术资料及技术服务:

成交人在交货时应执行招标文件中技术资料、技术服务的规定, 向采购人交付技术资料并进行技术培训。

六、货物验收:

验收标准按行业标准相关规定执行。在交货前, 成交人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细全面的检验, 并出具一份证明货物符合合同规定的证书。采购人有权对供方出具所交货物的质量检测报告进行检验。检验所发生的费用, 由中标人承担。

七、售后服务:

按磋商文件及响应文件相应条款。

八、结算方式:

设备及人员进入现场，可申请拨付总合同价款的50%；供货安装调试完毕交付使用后再拨付到总合同价款的80%，经相关部门验收合格后拨付到总合同价款的100%。

九、法律责任：

成交人所交的货物种类、品牌、型号、规格、质量不符合招、投标文件及合同规定，采购人有权拒绝接受，成交人应在本合同规定的工期内负责更换并承担因更换而支付的费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

成交人逾期交付货物，应向采购人每日支付逾期交货部分货款0.04%的违约金；在合同规定的工期满15日后仍未全部交货，按不能交货处理。仅支付已验收货物的货款，成交人应承担由此产生的全部费用。

成交人在本合同规定的工期内不能交货，应向采购人支付全部合同金额5%的违约金，采购人有权单方面终止合同。采购人无正当理由拒收货物，应向成交人支付无正当理由拒收货物金额5%的违约金。采购人无正当理由拒付货款、延期付款的，应向成交人支付合同金额5%的违约金。

因成交人原因造成逾期付款，则采购人不承担任何责任。

十、质量鉴定：

因质量问题发生争执，由南阳市质量技术监督局或其指定的机构进行质量鉴定，采购人、成交人均应当接受鉴定结论。

十一、合同生效及其它：

本合同经双方法人代表或委托代理人签字并加盖公章后生效。本合同一式四份。

采购人：桐柏县月河镇人民政府（盖章）

供应商：河南邦特建设工程有限公司（盖章）

法定代表人
或委托代理人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2026年4月15日

日期：2026年4月15日