



工程清单

唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目 工程



投标总价

投 标 人：河南铁林建设工程有限公司（盖章）



2026年6月1日

工程名称：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

标段名称：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目



投标总价

投标总价（小写）：2943133.56

（大写）：贰佰玖拾肆万叁仟壹佰叁拾叁元伍角陆分

投 标 人：河南铁林建设工程有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：



（签字及盖章）

编 制 时 间：2026年6月1日

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：办公楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	157752.06
1.1	门窗改造	18768.02
1.2	内墙改造	38336.87
1.3	外墙改造	44597.31
1.4	楼面改造	45233.29
1.5	天棚改造	10816.57
2	措施项目	12377.51
2.1	其中：安全生产措施项目	3080.9
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	15311.66
合 计		185,441.23

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		门窗改造					18768.02
1	010802003001	防盗门	1. 拆除原12樘入户门 2. 门洞口尺寸：M102 3. 框、扇材质：更换为甲级钢制防盗门	m2	32.4	579.26	18768.02
		内墙改造					38336.87
2	011203003001	块料墙、柱面	裙1：釉面砖墙裙 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 2 厚配套专用界面砂浆批刮 3. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6. 4~5厚釉面砖，白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7. 室内所有房间、楼梯间、走廊	m2	186.17	132.42	24652.63
3	011403001001	抹灰面油漆	内墙1：涂料内墙面（乳胶漆） 1. 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2. 刮腻子二遍，分遍抹平 3. 涂饰面层涂料三遍	m2	457.82	29.89	13684.24
		外墙改造					44597.31
本页小计							57104.89

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011403001002	抹灰面油漆	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2. 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍, 分遍抹平 5. 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍	m2	550.72	80.98	44597.31
		楼面改造					45233.29
5	011102003001	块料楼地面	楼1: 全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及首层楼梯间	m2	195.42	134.14	26213.64
6	011106003001	块料楼梯	楼1: 全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转台	m2	80.78	235.45	19019.65
		天棚改造					10816.57
7	011403001003	抹灰面油漆	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍	m2	315.72	34.26	10816.57
本页小计							100647.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：办公楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 3 页 共 3 页

	157752.06
--	-----------



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 1 页 共 7 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原12樘入户门 2. 门洞口尺寸:M1027 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.97
1.1	普工	工日	0.15213	-	-	87.1	13.25
1.2	一般技工	工日	0.203407	-	-	134	27.26
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.13	6.13
2	材料费	-	-	-	-	-	513.6
2.1	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	519.35	507.98
2.4	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.5	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62
2.6	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	567.05
5	管理费	-	-				8.43
6	利润	-	-				3.78
综合单价							579.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

工程名称：办公楼

第 2 页 共 7 页

项目编码	011203003001	项目名称			材料墙、柱面	计量单位	m2
项目特征	裙1:釉面砖墙裙 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至基层 2,2厚配套专用界面砂浆批刮 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.室内所有房间、楼梯间、走廊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	58.84
1.1	普工	工日	0.09285	-	-	87.1	8.09
1.2	一般技工	工日	0.11886	-	-	134	15.93
1.3	高级技工	工日	0.14344	-	-	201	28.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.99	5.99
2	材料费	-	-	-	-	-	57.46
2.1	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.2	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.3	白水泥	kg	0.206	-	-	0.92	0.19
2.4	面砖	m2	1.04	-	-	37.556	39.06
2.5	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	2.88	12.73
2.6	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.7	水	m3	0.0081	-	-	2.8	0.02
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.01545	-	-	334.4	5.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00258	-	-	197.4	0.51
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.35	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	117.16
5	管理费	-	-				9.3
6	利润	-	-				5.96
综合单价							132.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 3 页 共 7 页

项目编码	011403001001	项目名称		抹灰面油漆	计量单位	m2	
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.19
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.97	1.97
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.67
5	管理费	-	-				2.46
6	利润	-	-				1.76
综合单价							29.89

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 办公楼 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 4 页 共 7 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	42.21
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.44	4.44
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.2	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.3	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.4	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.6	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.7	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.8	水	m3	0.042	-	-	2.8	0.12
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.10	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	71.09
5	管理费	-	-				5.88
6	利润	-	-				4.01
综合单价							80.98

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

工程名称：办公楼

第 5 页 共 7 页

项目编码	011102003001	项目名称				中央料楼地面	计量单位	m2
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺贴, 水泥砂浆 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及首层楼梯间							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	41.53	
1.1	普工	工日	0.06259	-	-	87.1	5.45	
1.2	一般技工	工日	0.08701	-	-	134	11.66	
1.3	高级技工	工日	0.09405	-	-	201	18.90	
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.52	5.52	
2	材料费	-	-	-	-	-	82.14	
2.1	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	3.214	0.00	
2.2	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12	
2.3	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01	
2.4	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10	
2.5	白水泥	kg	0.102	-	-	0.92	0.09	
2.6	全瓷砖	m2	1.04	-	-	60	62.40	
2.7	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00	
2.8	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11	
2.9	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07	
2.10	水	m3	0.023	-	-	2.8	0.06	
2.11	干混地面砂浆	m3	0.051	-	-	366.4	18.69	
2.12	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.58	
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13	
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0034	-	-	197.4	0.67	
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43	
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.35	0.35	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	125.25	
5	管理费	-	-				5.81	
6	利润	-	-				3.08	
综合单价							134.14	

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

工程名称：办公楼

第 6 页 共 7 页

项目编码	011106003001	项目名称			块料楼梯	计量单位	m2
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺贴, 水泥砂浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	98.74
1.1	普工	工日	0.12934	-	-	87.1	11.27
1.2	一般技工	工日	0.20382	-	-	134	27.31
1.3	高级技工	工日	0.24423	-	-	201	49.09
1.4	其他人工费	元	1	-	-	11.07	11.07
2	材料费	-	-	-	-	-	113.75
2.1	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	3.214	0.00
2.2	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16
2.3	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.4	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11
2.5	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.92	0.13
2.6	全瓷砖	m2	1.4469	-	-	60	86.81
2.7	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
2.8	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15
2.9	电	kW·h	0.102	-	-	0.77	0.08
2.10	水	m3	0.034	-	-	2.8	0.10
2.11	干混地面砂浆	m3	0.069625	-	-	366.4	25.51
2.12	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.12
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.2	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00464	-	-	197.4	0.92
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.64	0.64
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	214.61
5	管理费	-	-				13.62
6	利润	-	-				7.22
综合单价							235.45

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：办公楼 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 7 页 共 7 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.72
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.33	2.33
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	29.2
5	管理费	-	-	-	-	-	2.94
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							34.26

措施项目清单计价表

工程名称：办公楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	3080.9	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	2053.94	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架		5078.47	详见明细表E.3.2
7	011601001002	外装饰吊篮		2164.2	详见明细表E.3.2
本页小计				12377.51	--
合 计				12377.51	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

唐河县湖阳镇中心学校唐河学改建项目	费率 (%)	60	30
-------------------	--------	----	----

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	5134.84	60	3080.9	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	5134.84	40	2053.94	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	2337.48	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	2337.48	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	2337.48	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			5078.47	2772.8	908.27	428.61	605.82	362.97	
7	011601001002	外装饰吊篮			2164.2	1579.7	0	49.04	334.84	200.62	
合 计					12377.51	4352.5	908.27	477.65	940.66	563.59	

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 办公楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：教室公寓

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	31336.23
1.1	屋面改造	31336.23
2	措施项目	504.47
2.1	其中：安全生产措施项目	302.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2865.66
合 计		34,706.36

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 教室公寓

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		屋面改造					31336.23
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1:水泥砂浆屋面 1、隔离层0.8厚聚乙烯丙纶 2、防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3、现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除,垃圾清理干净,含防水附加层 (备注:有女儿墙时,墙顶防水层需覆盖不小于100宽,无女儿墙时,檐口防水层需向下覆盖不小于100宽)	m ²	388.98	80.56	31336.23
本页小计							31336.23
合 计							31336.23

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造

工程名称：教室公寓

项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	010902001001	项目名称			屋面卷材防水	计量单位	m2
项目特征	屋1:水泥砂浆屋面 1, 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层 2, 防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3, 现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除, 垃圾清理干净, 含防水附加层 (备注:有女儿墙时, 墙顶防水层需覆盖不小于100宽, 无女儿墙时, 檐口防水层需向下覆盖不小于100宽)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.97
1.1	普工	工日	0.064022	-	-	87.1	5.58
1.2	一般技工	工日	0.04089	-	-	134	5.48
1.3	高级技工	工日	0.003738	-	-	201	0.75
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.16	2.16
2	材料费	-	-	-	-	-	63.12
2.1	聚氯乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.2	1.38
2.2	SBS改性沥青防水卷材	m2	0.167427	-	-	32.27	5.40
2.3	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.524677	-	-	32.27	49.20
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.42319	-	-	10	4.23
2.5	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.087462	-	-	12	1.05
2.6	液化石油气	kg	0.394978	-	-	4.4	1.74
2.7	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11
2.8	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.09
5	管理费	-	-	-	-	-	2.09
6	利润	-	-	-	-	-	1.38
综合单价							80.56

措施项目清单计价表

工程名称：教室公寓

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	302.68	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	201.79	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				504.47	--
合 计				504.47	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇中心学校学改项目

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	504.47	60	302.68	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	504.47	40	201.79	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	222.28	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	222.28	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬季施工	222.28	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					504.47						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 教室公寓

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 1#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	23806.93
1.1	门窗改造	23806.93
2	措施项目	174.2
2.1	其中：安全生产措施项目	104.52
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2158.3
合 计		26,139.43

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 1 页 共 2 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原12樘入户门 2. 门洞口尺寸:M1027 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.97
1.1	普工	工日	0.15213	-	-	87.1	13.25
1.2	一般技工	工日	0.203407	-	-	134	27.26
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.13	6.13
2	材料费	-	-	-	-	-	513.6
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.3	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.4	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	519.35	507.98
2.5	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.6	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	567.05
5	管理费	-	-				8.43
6	利润	-	-				3.78
综合单价							579.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#宿舍楼 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 2 页 共 2 页

项目编码	010802001001	项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门4樘						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.7
1.1	普工	工日	0.170864	-	-	87.1	14.88
1.2	一般技工	工日	0.173141	-	-	134	23.20
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.62	5.62
2	材料费	-	-	-	-	-	540.69
2.1	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.3	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.4	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39
2.5	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73
2.6	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
2.7	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12
2.8	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	486.33	467.07
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	589.39
5	管理费	-	-				7.19
6	利润	-	-				3.29
综合单价							599.87

措施项目清单计价表

工程名称: 1#宿舍楼

标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格 (元)	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	104.52	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况,施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	69.68	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时,所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点,必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工,引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加,人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				174.2	--
合 计				174.2	--

注: 措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2, 大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

4.2	唐河县湖阳镇中心学校唐学改建项目	费率 (%)	60	10
-----	------------------	--------	----	----

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	174.2	60	104.52	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	174.2	40	69.68	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	80.15	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	80.15	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	80.15	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					174.2						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 1#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 2#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	31365.29
1.1	门窗改造	31365.29
2	措施项目	222.8
2.1	其中：安全生产措施项目	133.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2842.93
合 计		34,431.02

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 1 页 共 2 页

项目编码	010802003001	项目名称	防盗门			计量单位	m2
项目特征	1. 拆除原12樘入户门 2. 门洞口尺寸:M1027 3. 框、扇材质:更换为甲级钢制防盗门						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	52.97
1.1	普工	工日	0.15213	-	-	87.1	13.25
1.2	一般技工	工日	0.203407	-	-	134	27.26
1.3	高级技工	工日	0.0315	-	-	201	6.33
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.13	6.13
2	材料费	-	-	-	-	-	513.6
2.1	其他材料费	元	0.205802	-	-	1	0.21
2.2	铁件	kg	0.95779	-	-	4.5	4.31
2.3	水泥砂浆 1:3	m3	0.0026	-	-	238.28	0.62
2.4	低碳钢焊条	kg	0.0969	-	-	4.1	0.40
2.5	电	kW·h	0.1145	-	-	0.77	0.09
2.6	钢制防盗门	m2	0.9781	-	-	519.35	507.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.48
3.1	交流弧焊机	台班	0.0041	-	-	57.02	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.25	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	567.05
5	管理费	-	-				8.43
6	利润	-	-				3.78
综合单价							579.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 2#宿舍楼 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 2 页 共 2 页

项目编码	010802001001	项目名称		金属(塑钢)门		计量单位	m2
项目特征	1. 门洞口尺寸:M1021 2. 门类型:钛镁合金门 3. 开启方式:平开门 4. 拆除原门10樘						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.7
1.1	普工	工日	0.170864	-	-	87.1	14.88
1.2	一般技工	工日	0.173141	-	-	134	23.20
1.3	高级技工	工日	0.02484	-	-	201	4.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.62	5.62
2	材料费	-	-	-	-	-	540.69
2.1	其他材料费	元	0.522693	-	-	1	0.52
2.2	电	kW·h	0.07	-	-	0.77	0.05
2.3	镀锌自攻螺钉	个	5.92379	-	-	0.03	0.18
2.4	塑料膨胀螺栓	套	5.75453	-	-	0.02	0.12
2.5	铝合金门窗配件固定连接铁件(地脚)	个	5.75453	-	-	0.63	3.63
2.6	钛镁合金门	m2	0.9604	-	-	486.33	467.07
2.7	硅酮耐候密封胶	kg	0.86029	-	-	41.53	35.73
2.8	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)	支	1.43322	-	-	23.3	33.39
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	589.39
5	管理费	-	-				7.19
6	利润	-	-				3.29
综合单价							599.87

措施项目清单计价表

工程名称：2#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	133.68	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	89.12	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				222.8	--
合 计				222.8	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

项目清单构成

唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇中心学校学改迁工程

费率 (%)

价格 (元)

2.8 60 133

413210013067

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	费率 (%)	价格 (元)
2.8	4113210013067	60	13

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 2#宿舍楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 少年宫

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	27302.51
1.1	屋面改造	27302.51
2	措施项目	456.38
2.1	其中：安全生产措施项目	273.83
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	2498.3
合 计		30,257.19

注: 1 专业工程暂估价为已含税价格, 在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 少年宫

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		屋面改造					27302.51
1	010902001001	屋面卷材防水	屋1:水泥砂浆屋面 1、隔离层0.8厚聚乙烯丙纶 2、防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3、现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除,垃圾清理干净,含防水附加层 (备注:有女儿墙时,墙顶防水层需覆盖不小于100宽,无女儿墙时,檐口防水层需向下覆盖不小于100宽)	m2	359.48	75.95	27302.51
本页小计							27302.51
合 计							27302.51

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造

工程名称：少年宫

项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	010902001001	项目名称			屋面卷材防水	计量单位	m2
项目特征	屋1:水泥砂浆屋面 1, 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层 2, 防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3, 现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除, 垃圾清理干净, 含防水附加层 (备注:有女儿墙时, 墙顶防水层需覆盖不小于100宽, 无女儿墙时, 檐口防水层需向下覆盖不小于100宽)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.61
1.1	普工	工日	0.063284	-	-	87.1	5.51
1.2	一般技工	工日	0.039412	-	-	134	5.28
1.3	高级技工	工日	0.003491	-	-	201	0.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.12	2.12
2	材料费	-	-	-	-	-	58.96
2.1	SBS改性沥青防水卷材	m2	0.162123	-	-	32.27	5.23
2.2	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.081558	-	-	12	0.98
2.3	液化石油气	kg	0.368313	-	-	4.4	1.62
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.394621	-	-	10	3.95
2.5	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.415747	-	-	32.27	45.69
2.6	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11
2.7	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
2.8	聚氯乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.2	1.38
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.57
5	管理费	-	-	-	-	-	2.04
6	利润	-	-	-	-	-	1.34
综合单价							75.95

措施项目清单计价表

工程名称：少年宫

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	273.83	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	182.55	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				456.38	--
合 计				456.38	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇中心学校学改项目

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	456.38	60	273.83	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	456.38	40	182.55	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	200.89	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	200.89	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	200.89	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					456.38						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 少年宫

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 实验楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 实验楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造

工程名称：实验楼

项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	010902001001	项目名称			屋面卷材防水	计量单位	m2
项目特征	屋1:水泥砂浆屋面 1, 隔离层0.4厚聚乙烯膜一层 2, 防水层:一层4.0厚SBS改性沥青防水卷材(II型) 3, 现有屋面板防水层原4mmSBS沥青防水卷材拆除, 垃圾清理干净, 含防水附加层 (备注:有女儿墙时, 墙顶防水层需覆盖不小于100宽, 无女儿墙时, 檐口防水层需向下覆盖不小于100宽)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	13.59
1.1	普工	工日	0.063242	-	-	87.1	5.51
1.2	一般技工	工日	0.039328	-	-	134	5.27
1.3	高级技工	工日	0.003477	-	-	201	0.70
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.11	2.11
2	材料费	-	-	-	-	-	58.76
2.1	聚氯乙烯薄膜	m2	1.15	-	-	1.2	1.38
2.2	SBS改性沥青防水卷材	m2	0.15993	-	-	32.27	5.16
2.3	SBS改性沥青防水卷材	m2	1.412237	-	-	32.27	45.57
2.4	SBS弹性改性沥青防水胶	kg	0.393195	-	-	10	3.93
2.5	改性沥青嵌缝油膏	kg	0.081263	-	-	12	0.98
2.6	液化石油气	kg	0.366982	-	-	4.4	1.61
2.7	水	m3	0.04	-	-	2.8	0.11
2.8	其他材料费	元	0.007563	-	-	1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	72.35
5	管理费	-	-				2.04
6	利润	-	-				1.34
综合单价							75.73

措施项目清单计价表

工程名称：实验楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	297.09	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	198.06	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				495.15	--
合 计				495.15	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇中心学校学改项目

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	495.15	60	297.09	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	495.15	40	198.06	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	217.95	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	217.95	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	217.95	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					495.15						

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 实验楼

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	2323277.04
1.1	排水沟	131474.85
1.2	路灯工程	73270.64
1.3	院内铺装	2118036.75
1.4	散水及台阶修补	494.8
2	措施项目	61483.94
2.1	其中：安全生产措施项目	36890.36
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	214628.49
合 计		2,599,389.47

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		排水沟					131474.85
1	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 700*830 2. 垫层、基层: 材料品种、厚度: 10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料: 页岩砖 4. 砂浆强度等级: 水泥m10 5. 盖板材质、规格: 600*500*80成品混凝土盖板, 110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰	m	369.81	355.52	131474.85
		路灯工程					73270.64
2	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度: 6.5m 2. 灯架形式及臂长: 太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	21	1712.96	35972.16
3	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度: 6.5m 2. 灯架形式及臂长: 太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	4	2210.13	8840.52
4	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)	m3	19.52	817.05	15948.82
5	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm	t	0.217	6149.27	1334.39
6	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm	t	0.079	8938.48	706.14
7	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M16	t	0.095	12836.84	1219.50
8	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 固定钢板 2. 规格: 500*500*10	t	0.491	14361.73	7051.61
本页小计							202547.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	040806001001	接地极	1. 材质: 镀锌扁钢 2. 规格: 40*4	根	25	72.64	1816.00
10	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 二类土 2. 开挖深度: 1.2m 3. 外运5km	m3	19.2	19.87	381.50
		院内铺装					2118036.75
11	040203007002	水泥混凝土	1. 180厚C25混凝土基层 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	273.35	203.02	55495.52
12	040203007003	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	15914.67	129.60	2062541.23
		散水及台阶修补					494.80
13	041001001002	拆除台阶及散水	1. 材质: 砼地坪 2. 厚度: 18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km 4. 混凝土散水拆除	m2	4.75	6.24	29.64
14	010502029001	散水	1. 面层厚度: 180厚 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 混凝土散水	m2	1.6	101.74	162.78
15	010502032001	台阶	1. 踏步高、宽: 宽300 2. 混凝土种类: 预拌 3. 混凝土强度等级: C25 4. 面层20厚1:2水泥砂浆抹面赶光, 喷透水地坪漆	m2	2.1	143.99	302.38
本页小计							2120729.05
合 计							2323277.04

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

工程名称：室外工程

第 1 页 共 18 页

项目编码	040201022001	项目名称排水沟、截水沟			计量单位	m	
项目特征	1. 断面尺寸：700*830 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料：页岩砖 4. 砂浆强度等级：水泥m10 5. 盖板材质、规格：600*500*80成品混凝土盖板，10厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	120.01
1.1	普工	工日	0.208713	-	-	87.1	18.18
1.2	一般技工	工日	0.401167	-	-	134	53.76
1.3	高级技工	工日	0.168639	-	-	201	33.90
1.4	其他人工费	元	1	-	-	14.18	14.18
2	材料费	-	-	-	-	-	183.08
2.1	钢筋	kg	0.173036	-	-	3.251	0.56
2.2	镀锌铁丝	kg	0.00036	-	-	5.95	0.00
2.3	塑料薄膜	m2	0.902876	-	-	0.681	0.61
2.4	圆钉	kg	0.006206	-	-	7	0.04
2.5	烧结煤矸石普通砖	千块	0.125526	-	-	250	31.38
2.6	板方材	m3	0.001868	-	-	2253.46	4.21
2.7	隔离剂	kg	0.0332	-	-	0.82	0.03
2.8	塑料粘胶带	卷	0.01	-	-	17.83	0.18
2.9	电	kW·h	0.022869	-	-	0.77	0.02
2.10	水	m3	0.119009	-	-	2.8	0.33
2.11	复合模板	m2	0.094562	-	-	37.12	3.51
2.12	木支撑	m3	0.001692	-	-	2253.46	3.81
2.13	水泥砂浆 1:2	m3	2.4E-5	-	-	273.64	0.01
2.14	干混抹灰砂浆	m3	0.028768	-	-	334.4	9.62
2.15	干混砌筑砂浆	m3	0.054402	-	-	336	18.28
2.16	干混地面砂浆	m3	0.053856	-	-	366.4	19.73
2.17	预拌混凝土	m3	0.09999	-	-	338	33.80
2.18	预拌混凝土	m3	0.04848	-	-	348	16.87
2.19	排水沟预制混凝土盖板 600*500*80	m	1	-	-	40	40.00
2.20	其他材料费	元	0.082816	-	-	1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	16.41

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 2 页 共 18 页

3.1	履带式推土机	台班	0.00069	-	-	857	0.59
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.00223	-	-	1149.61	2.64
3.3	自卸汽车	台班	0.010865	-	-	675.97	7.34
3.4	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.019125	-	-	197.4	3.78
3.5	木工圆锯机	台班	0.00011	-	-	25.04	0.00
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	-	2.05	2.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	319.5
5	管理费	-	-	-	-	-	22.68
6	利润	-	-	-	-	-	13.34
综合单价							355.52

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 3 页 共 18 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100w						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.43
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.75	17.75
2	材料费	-	-	-	-	-	1626.76
2.1	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.3	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.4	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.5	太阳能单臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1600	1600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.52
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.66	3.66
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1697.71
5	管理费	-	-	-	-	-	10.38
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							1712.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 4 页 共 18 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯			计量单位	套
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100w						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	144.01
1.1	普工	工日	0.2611	-	-	87.1	22.74
1.2	一般技工	工日	0.53	-	-	134	71.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	50.25	50.25
2	材料费	-	-	-	-	-	2006.46
2.1	钢丝	kg	0.0509	-	-	4.8	0.24
2.2	六角螺栓	套	4.08	-	-	1.5	6.12
2.3	其他材料费	元	0.095465	-	-	1	0.10
2.4	太阳能双臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.01
3.1	平台作业升降车	台班	0.0524	-	-	391.13	20.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2171.48
5	管理费	-	-				26.3
6	利润	-	-				12.35
综合单价							2210.13

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 5 页 共 18 页

项目编码	010502004001	项目名称设备基础			计量单位	m3	
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	257.6
1.1	普工	工日	0.53725	-	-	87.1	46.79
1.2	一般技工	工日	1.07455	-	-	134	143.99
1.3	高级技工	工日	0.17905	-	-	201	35.99
1.4	其他人工费	元	1	-	-	30.83	30.83
2	材料费	-	-	-	-	-	460.35
2.1	塑料薄膜	m2	1.4761	-	-	0.681	1.01
2.2	圆钉	kg	0.03235	-	-	7	0.23
2.3	板方材	m3	0.0127	-	-	2253.46	28.62
2.4	隔离剂	kg	0.5	-	-	0.82	0.41
2.5	塑料粘胶带	卷	0.2	-	-	17.83	3.57
2.6	钢支撑及配件	kg	1.399	-	-	4.6	6.44
2.7	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.8	水	m3	0.09	-	-	2.8	0.25
2.9	复合模板	m2	1.23375	-	-	37.12	45.80
2.10	木支撑	m3	0.00545	-	-	2253.46	12.28
2.11	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	358	361.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	-	25.04	0.05
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.23	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	719.23
5	管理费	-	-				62.94
6	利润	-	-				34.88
综合单价							817.05

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 6 页 共 18 页

项目编码	040901001001	项目名称: 构件钢筋				计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1880.28
1.1	普工	工日	2.929	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	664.38	664.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3395.35
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.251	3332.28
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.53
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.27	13.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5331.16
5	管理费	-	-				495.67
6	利润	-	-				322.44
综合单价							6149.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 7 页 共 18 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋			计量单位	t
项目特征	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3731.01
1.1	普工	工日	5.811	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1318.35	1318.35
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.58
2.1	钢筋	kg	1020	-	-	3.34	3406.80
2.2	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	87.72
3.1	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.2	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	23.29	23.29
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7315.31
5	管理费	-	-	-	-	-	983.42
6	利润	-	-	-	-	-	639.75
综合单价							8938.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 8 页 共 18 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓			计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格:M16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2797.05
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	974	974.00
2	材料费	-	-	-	-	-	8878.53
2.1	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52
2.2	其他材料费	元	30.8178	-	-	1	30.82
2.3	地脚螺栓M16	kg	1020	-	-	6.66	6793.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	418.53
3.1	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.53	44.53
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12094.11
5	管理费	-	-	-	-	-	505.47
6	利润	-	-	-	-	-	237.26
综合单价							12836.84

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 9 页 共 18 页

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7132.67
1.1	普工	工日	11.11	-	-	87.1	967.68
1.2	一般技工	工日	27.2	-	-	134	3644.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2520.19	2520.19
2	材料费	-	-	-	-	-	3689.14
2.1	型钢	kg	139	-	-	3.214	446.75
2.2	钢筋	kg	243	-	-	3.269	794.37
2.3	中厚钢板	kg	673	-	-	3.306	2224.94
2.4	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	5.2	151.48
2.5	氧气	m3	10.6	-	-	3.82	40.49
2.6	乙炔气	kg	3.53	-	-	8.82	31.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	436.8
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	-	40.37	2.42
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	-	87.68	360.36
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	-	16.25	6.68
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	67.33	67.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11258.61
5	管理费	-	-				1880.04
6	利润	-	-				1223.08
综合单价							14361.73

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造 第 10 页 共 18 页

项目编码	040806001001	项目名称	接地极			计量单位	根
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.5
1.1	普工	工日	0.047	-	-	87.1	4.09
1.2	一般技工	工日	0.187	-	-	134	25.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	15.35	15.35
2	材料费	-	-	-	-	-	7.5
2.1	扁钢	kg	0.26	-	-	3.214	0.84
2.2	电焊条	kg	0.15	-	-	39	5.85
2.3	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	15.61	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.4
3.1	交流弧焊机	台班	0.15	-	-	57.02	8.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.85	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	61.4
5	管理费	-	-	-	-	-	7.65
6	利润	-	-	-	-	-	3.59
综合单价							72.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 11 页 共 18 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m3
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3
1.1	普工	工日	0.021163	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.16	1.16
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.51
3.1	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.05	1.05
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.51
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.45
综合单价							19.87

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造 第 12 页 共 18 页

工程名称：室外工程

项目编码	040203007002	项目名称水泥混凝土				计量单位	m2
项目特征	1. 180厚C25混凝土基层 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土 42.5 po水泥, 3-5mm碎石, 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.25
1.1	普工	工日	0.069874	-	-	87.1	6.09
1.2	一般技工	工日	0.160982	-	-	134	21.57
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.3	8.30
2	材料费	-	-	-	-	-	138.56
2.1	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	3.41	0.68
2.2	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.3	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56
2.4	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.5	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.6	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.7	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.8	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	28	8.40
2.9	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.10	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.11	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.12	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.13	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.14	水	m3	0.08184	-	-	2.8	0.23
2.15	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	358	65.08
2.16	其他材料费	元	0.594431	-	-	1	0.59
2.17	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	690	56.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.43
3.1	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.2	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.14	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	190.24
5	管理费	-	-				7.07
6	利润	-	-				5.71

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程		标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目	第 13 页 共 18 页
综合单价			203.02



分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 14 页 共 18 页

工程名称：室外工程

项目编码	040203007003	项目名称水泥混凝土			计量单位	m2	
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土 42.5 po水泥, 3-5mm碎石, 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	45.16
1.1	普工	工日	0.0646	-	-	87.1	5.63
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.44	6.44
2	材料费	-	-	-	-	-	72.84
2.1	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	3.214	0.00
2.2	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	3.41	0.68
2.3	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.4	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.5	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56
2.6	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.7	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.8	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.9	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.10	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	28	8.40
2.11	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.12	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.13	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
2.14	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.15	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.16	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.17	水	m3	0.04755	-	-	2.8	0.13
2.18	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.19	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	690	56.30
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.4	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造 第 15 页 共 18 页

3.5	其他施工机具使用费	元	-	-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	120.04
5	管理费	-	-	-	-	5.33
6	利润	-	-	-	-	4.23
综合单价						129.6

分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目 第 16 页 共 18 页

工程名称：室外工程

项目编码	041001001002	项目名称			拆除台阶及散水	计量单位	m2
项目特征	1. 材质: 砼地坪 2. 厚度: 18cm 3. 挖掘机装车, 外运5km 4. 混凝土散水拆除						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0.3
1.1	普工	工日	0.001632	-	-	87.1	0.14
1.2	一般技工	工日	6.2E-5	-	-	134	0.01
1.3	其他人工费	元	1	-	-	0.15	0.15
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	合金钎头	个	7.5E-5	-	-	18.6	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	5.6
3.1	履带式推土机	台班	0.000227	-	-	938.27	0.21
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000758	-	-	1149.61	0.87
3.3	履带式液压岩石破碎机	台班	0.001811	-	-	419.09	0.76
3.4	自卸汽车	台班	0.004959	-	-	675.97	3.35
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.41	0.41
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.9
5	管理费	-	-				0.23
6	利润	-	-				0.11
综合单价							6.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 室外工程 标段: 唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造 第 17 页 共 18 页

项目编码	010502029001	项目名称	散水			计量单位	m2
项目特征	1. 面层厚度:180厚 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土散水						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.88
1.1	普工	工日	0.0395	-	-	87.1	3.44
1.2	一般技工	工日	0.0788	-	-	134	10.56
1.3	高级技工	工日	0.0131	-	-	201	2.63
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.25	2.25
2	材料费	-	-	-	-	-	75.35
2.1	土工布	m2	0.0721	-	-	3.41	0.25
2.2	电	kW·h	0.003	-	-	0.77	0.00
2.3	水	m3	0.3435	-	-	2.8	0.96
2.4	预拌水泥砂浆	m3	0.0049	-	-	334.4	1.64
2.5	石油沥青砂浆	m3	0.005	-	-	1483.81	7.42
2.6	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	358	65.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.35
3.1	混凝土抹平机	台班	0.01	-	-	22.81	0.23
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.12	0.12
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	94.58
5	管理费	-	-				4.61
6	利润	-	-				2.55
综合单价							101.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程 标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造 第 18 页 共 18 页

项目编码	010502032001	项目名称	台阶	计量单位	m2		
项目特征	1. 踏步高、宽:宽300 2. 混凝土种类:预拌 3. 混凝土强度等级:C25 4. 面层20厚1:2水泥砂浆抹面赶光, 磨透水地坪漆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	63.56
1.1	普工	工日	0.09286	-	-	87.1	8.09
1.2	一般技工	工日	0.17326	-	-	134	23.22
1.3	高级技工	工日	0.12635	-	-	201	25.40
1.4	其他人工费	元	1	-	-	6.86	6.86
2	材料费	-	-	-	-	-	61.6
2.1	塑料薄膜	m2	0.6626	-	-	0.681	0.45
2.2	土工布	m2	0.126	-	-	3.41	0.43
2.3	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.4	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.5	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.6	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.7	建筑胶	kg	0.258	-	-	1.28	0.33
2.8	电	kW·h	0.0462	-	-	0.77	0.04
2.9	水	m3	0.0669	-	-	2.8	0.19
2.10	干混地面砂浆	m3	0.03019	-	-	366.4	11.06
2.11	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.00153	-	-	497.85	0.76
2.12	预拌混凝土	m3	0.1236	-	-	358	44.25
2.13	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.3
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00503	-	-	197.4	0.99
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.3	0.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	126.46
5	管理费	-	-	-	-	-	10.98
6	利润	-	-	-	-	-	6.55
综合单价							143.99

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县
湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	36890.36	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项措施、施工现场文明施工所需要的各项措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	24593.58	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				61483.94	--
合 计				61483.94	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇中心学校学改项目

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改建项目

第 1 页 共 1 页

唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇中心学校学改项目

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

增值税计价表

工程名称: 室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心学校唐河县湖阳镇第一初级中学改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]