

五、分项报价一览表

技术偏差表、商务偏差表、供货方案、售后服务等其他等；

分项报价一览表

供应商名称（公章）：

桐庐中远贸易有限公司

项目编号：桐庐财磋商采购-2026-18

序号	货物名称	品牌型号	规格技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
【A1 户外景观部分】地雕、金属字									
1	突围地雕	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 内部 50*50*3 厚热镀锌方通龙骨，外包 1.5 厚 304# 不锈钢地图造型白色/红色烤漆 2. 其他说明：满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m ²	8.86	4550.00	40313.00	合同签订后 120 日-历-天内安装、调试完毕
2	突围地雕金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 侧面厚度 20mm, 1.5 厚 304# 不锈钢折弯立体中文字（黄色烤漆） 2. 金属字“杨家祠堂”，高度 95mm 3. 其他说明：满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	4	360.00	1440.00	合同签订后 120 日-历-天内安装、调试完毕
3	突围地雕立体箭头	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 5 厚 304# 不锈钢折弯弧形立体箭头红色烤漆 2. 其他说明：满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	3	540.00	1620.00	合同签订后 120 日-历-天内安装、调试完毕
4	突围地雕成品旗帜	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 成品 304# 不锈钢旗帜，红色烤漆 2. 其他说明：满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	1	339.00	339.00	合同签订后 120 日-历-天内安装、调试完毕

陈红印



5	地面金属装饰线	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 5 厚 304#不锈钢电镀红色烤漆, 正面; 文字内容激光镭射字刻字深度 5mm, 黄色氟碳漆 2. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求, 制作前和建设单位确认后实施	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	174.21	400.00	421.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
6	地面金属图案	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 5 厚 304#不锈钢电镀红色烤漆, 正面 2. 红五星, 宽度 1200mm 3. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	1	2230.00	2230.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
7	地面金属图案	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 5 厚 304#不锈钢电镀红色烤漆, 正面 2. 红五星, 宽度 2300mm 3. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	1	2230.00	2230.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
8	杨家祠堂楼梯金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 侧面厚度 10mm, 1.5 厚 304#不锈钢折弯 立体中文字电镀红色烤漆 2. 楼梯文字, 高度 100mm 3. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求, 制作前和建设单位确认后实施	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	172	215.00	36980.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
9	小计							102573.00	
【A2 户外景观部分】瞭望台指引标识									
1	瞭望台剪影造型	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 侧面厚度 30, 2 厚耐候钢板剪影造型 2. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m ²	0.56	406.00	227.36	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕



2	瞭望台 金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 侧面厚度 30, 2 厚耐候钢板折弯立体中文字 2. 金属字“瞭望台”, 高度 240mm 3. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	3	360.00	1000.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
3	瞭望台 金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 侧面厚度 10, 1.5 厚 304# 不锈钢折弯立体中文字电镀黄色烤漆 2. 金属字“桐柏星火燃中原, 南阳红旗第一枪”, 高度 85mm 3. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	15	197.00	2955.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
4	瞭望台 金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 侧面厚度 50, 2 厚耐候钢板折弯立体箭头, 高 420mm 2. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	3	640.00	1920.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
5	金属装饰线	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 不锈钢电镀红色烤漆, 激光镭射字刻字深度 5mm, 黄色氟碳漆 2. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	18.85	102.00	1922.70	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
6	零星钢构件	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 30*50*4 厚热镀锌方通, 白色氟碳漆 2. 50*50*4 厚热镀锌方通, 白色氟碳漆 3. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	t	0.019	14600.00	277.40	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
7	小计							8382.46	
	【A3 户外景观部分】雕塑								




1	突 围 雕 塑	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1.底座侧面厚度 300mm, 2mm 厚耐候钢板 2.人物剪影侧面厚度 200mm, 2mm 厚耐候钢板, 镂空处线条宽度 20mm 3.侧面厚度 10mm, 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯立体中文字电镀黄色烤漆 4. 2750mm*4500mm*300mm 一个, 共三个 5. 2750mm*6500mm*300mm 两个, 共三个 5. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	59900.00 59900.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、调 试 完 毕
2	年 轮 雕 塑	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 150mm*150mm*10mm 厚热镀锌扁圆弧造型, 棕色氟碳漆 2. 侧面厚度 10mm, 红色亚克力板立体中文字(发光) 3. 150mm*200mm*10mm 厚热镀锌扁圆弧造型, 淡棕色氟碳漆 4. 红色亚克力板星星造型(发光), 热镀锌方通框架 5. 侧面厚度 10mm, 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯立体中文字背发光(黄色) 6. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	29900.00 29900.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、调 试 完 毕
3	红 军 雕 塑	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 规格: 4800mmx1200mmx3500mm 高 2. 材质: 玻璃钢红军雕塑, 3mm 厚 304#不锈钢立体红军造型红色烤漆, 底座内部 50mm*50mm*3mm 厚热镀锌方通龙骨, 外包 1.5mm 厚 304#不锈钢红色烤漆 3. 最顶上红色亚克力板星星造型(发光) 4. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	57900.00 57900.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、调 试 完 毕
4	小 计						147700.00	
【A4 户外景观部分】村委								



1	宣传栏	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 4755mm*3300mm 二组; 4755*3300mm 一组 200mm*100mm*10mm 厚热镀锌扁通, 橙色氟碳漆, 与立柱焊接 2. 50mm*30mm*4mm 厚热镀锌扁通, 橙色氟碳漆 3. 5mm 厚亚克力透明板 4. 1.5mm 厚 304#不锈钢折弯立体中文字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	1	13560.00	135500.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
2	石凳	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 芝麻白光面整石 500mm*400mm*3000mm 2. 1800mm*95mm*20mm 厚竹木留缝 5mm	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	6	1580.00	9480.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
3	小计							145080.00	
【A5 户外景观部分】烘炉学堂家具									
1	老榆木实木板	南阳黎美嘉全屋定制	1. 老榆木实木板 2. 1800mm*800mm*500mm 3. 其他说明:满足设计图纸、答疑及相关规范要求	南阳黎美嘉全屋定制	个	2	3750.00	7500.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
2	香樟木原木墩	南阳黎美嘉全屋定制	1. 香樟木原木墩 2. 300mm*300mm 3. 整体手工抛光打磨, 保留自然风化纹理 4. 其他说明:满足设计图纸、答疑及相关规范要求	南阳黎美嘉全屋定制	个	12	290.00	3480.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
3	小计							10980.00	
【A6 户外景观部分】袁庄村红色美丽村庄 园建工程 (整个项目)									



1	金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 1. 30mm*30mm*3mm 厚不锈钢方通, 红色电镀漆支撑 2. 80mm*3mm 厚不锈钢 LOGO, 红色电镀漆由专业厂家深化设计 3. 10mm*10mm*2mm 厚不锈钢方通, 红色电镀漆 4. 字体规格: 1635mm*1800mm 火炬造型 ("YZ" LOGO) 5. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	1	1180.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 试 完 毕
2	金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 30mm*30mm*3mm 厚不锈钢方通, 红色电镀漆 2. 字体为 "南阳第一支红军诞生地" 由专业厂家深化 3. 字体规格: 245mm*235mm 4. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	10	530.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 试 完 毕
3	金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 80mm*3mm 厚不锈钢方通, 红色电镀漆 2. 字体为 "袁庄村" 由专业厂家深化 3. 字体规格: 800mm*560mm 4. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	3	560.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 试 完 毕
4	金属字	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 80mm*3mm 厚不锈钢 LOGO, 红色电镀漆 2. 字体为 "栗树大讲堂" 3. 字体规格: 505mm*465mm 4. 其他说明: 满足设计图纸、答疑及相关规范要求	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	5	670.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 试 完 毕
5	"袁庄 星火 烧原 " logo	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 成品红色玻璃钢雕塑, 专业公司二次深化设计 2. 100mm*3mm 厚不锈钢 LOGO, 黄色电镀漆 3. 100mm*3mm 厚不锈钢 LOGO, 红色电镀漆 4. 字体为 "袁庄星火燃烧中原"	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	个	1	8480.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 试 完 毕



									5. 1. 5mm304 不锈钢弯折立体中文字 6. 其他说明:满足设计图纸、答疑及相关规范要求									
6	小计																5990.00	
【B1 室内装饰部分】前厅 02 立面美工画																		
1	定制金属雕刻造型美工画面	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制金属雕刻造型美工画面 2. 其他说明:满足图纸、答疑及相关规范 3. 1. 2mm 厚不锈钢雕刻折弯造型, 面层木纹转印	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	处	1			5900.00					5900.00				合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
2	小计																5900.00	
【B2 室内装饰部分】前厅 03 立面隔断及柜台																		
1	成品隔断	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制金属造型屏风 (含定制瓦片) 1800mm*250mm*3200mm 高, 2 个。 2. 其他说明:未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范 3. 1. 2mm 厚不锈钢围边, φ 10mm 金属圆管烤漆 4. 机制青色小瓦片+10mm 透明亚克力仿制瓦片造型	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m2	11.52			2285.00					26323.20				合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕




2	成品隔断	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 造型门洞大型场景雕刻 3000mm*250mm*3200mm 高 2. 主材采用优质进口烘干白蜡木精品无节材, 无死结、虫眼、腐朽、开裂、修补拼接, 木材窑干含水率控制在 8%-12%, 整体稳定性强; 3. 基础结构及圆门洞受力板材厚度不低于 25mm, 浮雕雕刻整板基材厚度 35mm, 有效雕刻深度 25mm, 底部预留充足实木底料, 杜绝透底、镂空、单薄变形; 4. 采用高精度 CNC 数控雕刻加工, 线条流畅层次分明, 无崩边、毛刺、烧边现象, 所有圆弧、边角人工精细打磨倒角处理; 5. 正面采用环保哑光木蜡油多遍涂装, 木纹清晰色泽均匀, 板材背面整体涂刷防潮封闭底漆, 防止受潮开裂; 6. 现场墙面做防潮基层处理, 采用 304 不锈钢五金件固定, 实木接触面加装防潮垫片, 门洞及大造型增设实木加固龙骨, 拼缝采用中性防霉胶密封 7. 所有胶水、涂装辅料符合室内环保标准, 整体质保三年, 质保期内出现开裂、变形、脱漆、松动等质量问题, 免费维修更换。 8. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	处	1	25800.00	25800.00	合同签订后 120 日历天内安装、调试完毕
3	小计	【B3 室内装饰部分】前厅家具及窗帘							52123.20



1	前厅家具及窗帘	南阳黎美嘉全屋定制	1.前厅家具 2.亚麻罗马窗帘 3.桌子规格为600mm*800mm*750mm 高共3张,材质为白蜡木实木框架+E0 级实木多层板贴天然白橡木木皮 4.常规尺寸(480mm*520mm*760mm 高)凳子共计6把,材质为白蜡木实木框架+E0 级实木多层弯板+高密度海绵+超纤皮 5.面料其他说明:未尽量满足图纸、答疑及相关规范	南阳黎美嘉全屋定制	项	1	7800.00	47800.00	合同签订后120 日历天内安装、调试完毕
2	小计							47800.00	
【B4 室内装饰部分】接待台									
1	接待台	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1.台柜规格:3500mm*900mm*750mm 高 2.1.2mm 不锈钢烤漆柜 3.底面200mm 高15mm 厚机炮石 4.2cm 宽铝槽灯,内嵌LED 灯带 5.680mm*450mm*200mm 不锈钢台下盆 6.其他说明:未尽量满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	3.5	2250.00	7875.00	合同签订后120 日历天内安装、调试完毕
2	小计							7875.00	
【B5 室内装饰部分】空调									
1	★中央空调(一托四)	奥克斯 DLR-560W5/DCM-ARVX7 (A)	1、名称:多联空调室外机(1台) 2、规格:QL≥56kw QR≥58kw 3、支持一拖多连接 4、含冷媒管、冷凝水管、制冷剂、冷凝水提升泵等 5、支架除锈刷油满足设计文件及相关规范要求 6、其他:满足施工图纸及设计规范	奥克斯	套	1	52800	52800	合同签订后120 日历天内安装、调试完毕 合同签订后120 日历天内安装、调试完毕

陈红印

		奥克斯 DLR-112F/DCDQH	1、名称：内机（2台） 2、规格：QL $\geq$ 11.2kw QR $\geq$ 12.5kw 3、内机安装形式：吸顶嵌入式（吊顶安装） 4、隔振垫（器）、遥控器、支架形式、材质：隔振垫（器）、嵌入式吊装支架安装等 5、含冷媒管、冷凝水管、制冷剂、冷凝水提升泵等 6、支架除锈刷油满足设计文件及相关规范要求 7、其他：满足施工图纸及设计规范	奥克斯				试完毕 合同签订后 120 日历天 内安装、调试完毕
		奥克斯 DLR-140F/DCDQH	1、名称：内机（2台） 2、规格：QL $\geq$ 14kw QR $\geq$ 16kw 3、内机安装形式：吸顶嵌入式（吊顶安装） 4、隔振垫（器）、遥控器、支架形式、材质：隔振垫（器）、嵌入式吊装支架安装等 5、含冷媒管、冷凝水管、制冷剂、冷凝水提升泵等 6、支架除锈刷油满足设计文件及相关规范要求 7、其他：满足施工图纸及设计规范	奥克斯				
2	★空调	奥克斯 KFR-35GW/BpR3A QD600 (B1)	1、1.5 匹壁挂式空调，一级能效，冷暖双用，节能静音运行； 2、采用高效变频压缩机，快速冷暖，恒温稳定，支持独立除湿、自清洁功能； 3、高密度滤网，净化空气，出风均匀柔和，低噪运行，适配室内常规空间使用； 4、配备智能遥控控制，支持定时、模式调节，安装为标准壁挂式施工；	奥克斯	台	1	1880.00 1880.00	试完毕 合同签订后 120 日历天 内安装、调试完毕



1	装饰画	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1、装饰画成品尺寸为 2200mm（宽）× 1200mm（高），画面风格为抽象渐变色彩，由上至下为深绿、浅绿、黄绿、暖黄自然过渡，整体色调、构图与设计效果图完全一致，严禁使用打印、喷绘等非手绘工艺制作。 2、作品为纯手绘油画，采用亚麻布 / 纯棉油画布，优质油画颜料手工绘制，色彩还原准确、过渡自然，无明显笔刷瑕疵、色差、流挂、污渍，具备良好的色彩稳定性与耐候性，长期使用不褪色、不变色。 3、画框采用浅原木色实木或同色系窄边铝合金画框，与室内木饰面色调协调，边框平直、无变形，拼接缝隙严密，无毛刺、磕碰；画框背板采用防潮板材，整体结构稳固。 4、画作表面需涂刷哑光保护清漆，无反光、无眩光，防刮耐磨、防潮防霉，符合室内长期使用环境要求。 5、安装配套专用高强度挂钩、膨胀螺栓，安装后水平度误差≤2mm，成品与墙面贴合平整，无晃动、翘边，成品保护完好，无磕碰、划痕。 6、整体质保 3 年，质保期内出现画面开裂、颜料脱落、褪色、画框变形、安装松动等质量问题，本公司保证免费维修或更换。	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m2	2.73	1400.00	3822.00	合同签订后 120 日历天内安装、调试完毕
2	定制卡座	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制卡座（深度为 600mm）长度 4680mm 高度坐凳面 500mm，靠背 400mm。 2. 材质为白蜡木实木框架+E0 级实木多层弯板+高密度海绵+超纤皮 3. 其他说明：未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	4.68	1990.00	9313.20	合同签订后 120 日历天内安装、调试完毕

陈红印

3	成品隔断	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 艺术造型隔断 (厚度为 120mm) 2. 艺术隔断材质为 3mm 木饰面 (9mm 阻燃板基层) 3. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m ²	6.4	1850.00	810.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
4	小计							14975.20	
【B9 室内装饰部分】餐厅立面 13									
1	成品隔断	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 艺术造型隔断 (宽度为 150mm) 2. 艺术隔断材质为 3mm 木饰面 (9mm 阻燃板基层) 3. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m ²	7.68	1850.00	14208.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
2	小计							14208.00	
【B10 室内装饰部分】餐厅立面 14									
1	大理石餐台	南阳黎美嘉全屋定制	1. 定制大理石台子 2. 20mm 厚大理石 3. LED 灯带 4. 40mm*40mm*2mm 镀锌方管间距 400mm 5. 12mm 厚阳燃版基层 6. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	南阳黎美嘉全屋定制	m	4.75	2990.00	14202.50	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕
2	小计							14202.50	
【B11 室内装饰部分】餐厅家具									
1	餐厅家具	南阳黎美嘉全屋定制	1. 前厅家具 2. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范 桌子规格为: 2400*800mm 一张 (金属底座) 1600*700mm3 张 (金属底座) 600*600mm2 张 (金属底座) 700*900mm1 张 (金属底座) 材质为白蜡木实木框架+E0 级实木多层板 贴天然白橡木木皮	南阳黎美嘉全屋定制	项	1	46000.00	46000.00	合同签订后 120 日 内 安 装 、 调 试 完 毕

印陈红

4	显示屏、 表示盘	新线科技有限公司 Newline TT-NE55MA3	1、55 英寸, IPS 硬屏, 4K 超清分辨率 3840×2160, 广视角, 专业级色准, 色彩还原精准; 2、智能安卓系统, 支持电视播放、U 盘本地播放, 自带无线投屏、手机电脑一键同屏; 3、标配 Type-C 一线互联, 内置 WiFi、蓝牙, 运行内存≥2GB, 存储≥16GB; 4、丰富 HDMI、USB 等拓展接口, 内置立体音响, 机身窄边设计, 钢化防眩光面板; 5、标配壁挂安装配件, 仅壁挂使用, 结构稳固, 3C 认证, 整机质保 3 年。	新线科技有限公司	台	1	3580.00	3580.00	合同签订后 120 日历天 内安装、调 试完毕
5	金属字	曲阳县兴华石材 雕刻有限公司 定制	1. 金属立体字(字高约 30cm) 2. 1.2mm 厚不锈钢立体字面层烤漆 3. 其他说明:未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华 石材雕刻有 限公司	个	4	170.00	680.00	合同签订后 120 日历天 内安装、调 试完毕





6	室内造景	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	5200	5200	合同签订后120日内安装调试完毕
7	小计						44508.00	
【B13 室内装饰部分】茶趣研学家具								



1	茶趣研 学家具	南阳黎美嘉全屋定制	1. 茶趣研学家具 2. 其他说明:未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范桌子规格为: 4000*1000mm 一张 材质为白蜡木实木框架+E0级实木多层板 贴天然白橡木木皮 常规尺寸凳子共计 10 把白蜡木实木框架 +E0级实木多层弯板+高密度海绵+超纤皮 面料	南阳黎美嘉全屋定制	项	1	48800.00 48800.00	48800.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕
2	小计							48800.00	
【B14 室内装饰部分】立面 01									
1	定制 操作 台	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制操作台(深度 600mm) 2. 2cm 厚石英石(含挡水条) 3. 40*40*2mm 方管骨架 4. 12mm 阻燃版基层 5. 品牌水槽(含五金配件) 6. 定制柜门 7. 其他说明:未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	3.08	1900.00	5852.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕
2	定制 悬 浮层板	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制悬浮层板(深度 350mm) 2. 20*20*1.2mm 镀锌方管 3. 9mm 阻燃版基础 4. 木饰面 5. 1cm 宽铝槽灯 6. 其他说明:未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	3	1550.00	4650.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕
3	定制 展 示柜	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制展示柜 2. 深度 350mm, 高度 2700mm 3. 9mm 阻燃版基层+3mm 木饰面 4. 其他说明:未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	9.81	1280.00	12556.80	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装 、 调 试 完 毕



4	定制展示柜	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制展示柜 2. 深度 350mm, 高度 660mm 3. 9mm 阻燃板基层+3mm 木饰面 4. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	3.08	1280.00	92.40	合同签订后120日内安装调试完毕
5	小计							1001.20	
【B15 室内装饰部分】立面 07									
1	洗漱台	南阳黎美嘉全屋定制定制	1. 定制洗手台 2. 2cm 厚石英石台面(含挡水条) 3. 定制柜门 4. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范	南阳黎美嘉全屋定制	m	1.55	1480.00	2294.00	合同签订后120日内安装调试完毕
2	小计							2294.00	
【B16 室内装饰部分】立面 09									
1	定制悬浮层板	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制悬浮层板(深度 350mm) 2. 20*20*1.2mm 镀锌方管 3. 9mm 阻燃板基础 4. 木饰面 5. 1cm 宽铝槽灯 6. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	5.72	1400.00	8008.00	合同签订后120日内安装调试完毕
2	定制造型(深度 250)	曲阳县兴华石材雕刻有限公司定制	1. 定制造型(深度 250) 2. 20*20*1.2mm 镀锌方管 3. 9mm 阻燃板基础 4. 木饰面 5. 1cm 宽铝槽灯 6. 其他说明: 未尽事宜满足图纸、答疑及相关规范	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	m	2.86	2100.00	6006.00	合同签订后120日内安装调试完毕
3	小计							14014.00	
【B17 室内装饰部分】锅炉学堂家具及接待区家具									



1	烘炉学堂家具	南阳黎美嘉全屋定制	1. 烘炉学堂家具 2. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范 3. 大桌子规格为 4500*1000mm1 张, 10 把凳子常规尺寸材质为白蜡木实木框架+E0 级实木多层板贴天然白橡木木皮 4. 拉胚机胚胎桌共计 8 张, 常规尺寸矮凳共计 8 把尺寸为白蜡木实木 5. 休闲沙发白蜡木实木框架+高密度海绵+高端布艺面料 6. 收银吧台尺寸为 600*1000*1000mm, 材质为白蜡木实木框架+E0 级实木多层板贴天然白橡木木皮+岩板面层	南阳黎美嘉全屋定制	项	1	93600.00	93600.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
2	接待区家具	南阳黎美嘉全屋定制	1. 接待区家具 2. 其他说明: 未尽事宜详见图纸、答疑及相关规范 沙发: 1800*900*680mm2 张, 材质为实木框架+高密度海绵+超纤皮面料+不锈钢脚 会客休闲椅: 820*700*750mm4 张, 材质为白蜡木实木+高密度海绵+超纤皮面料 圆茶几: 直径 600mm2 张, 材质为不锈钢脚+E0 级实木多层板贴天然木皮台面	南阳黎美嘉全屋定制	项	1	47900.00	47900.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、 调 试 完 毕
3	小计	【B18 室内装饰部分】多媒体设备							
								141500.00	





1	舞台多媒体设备	新线科技有限公司 Newline TT-NE98GAS	1、98英寸智能会议一体机，IPS硬屏、4K超清分辨率，广视角、专业级色准，色彩还原精准； 2、支持多点红外手写、触控批注、书写擦除，书写流畅不卡顿，适配会议演示、文稿标注； 3、内置智能系统，支持电视播放、本地文件读取、多设备无线投屏，手机电脑一键同屏； 4、标配Type-C一线联通，集成WiFi、蓝牙，运行内存≥2GB、存储≥16GB，运行流畅； 5、配套4个外接立体声音响，搭配无线会议话筒套装，音画同步、收音清晰、音质饱满； 6、超窄边框，防眩光钢化防护面板，配备加厚可移动落地支架，推拉灵活、稳固承重； 7、预留HDMI、USB等丰富外接接口，整机3C认证，低功耗运行稳定，整机质保3年。	新线科技有限公司	项	1	22500	22500	合同签订后 120日历天内 安装、调试完毕
2	小计							22500.00	
【B19室内装饰部分】空调器									
1	★空调器	奥克斯 KFR-120QW/BPR3 QCBS(B2)	1、名称：一拖一5P吸顶式空调（嵌入式天花机） 2、规格：QL≥12kW QR≥13.5kW 3、安装形式：吸顶嵌入式（吊顶安装） 4、隔振垫（器）、遥控器、支架形式、材质：隔振垫（器）、嵌入式吊装支架制安等 5、含冷媒管、冷凝水管、制冷剂、冷凝水提升泵等	奥克斯	台	3	13500	40500	合同签订后 120日历天内 安装、调试完毕



[illegible]

3	绣红旗 场景修	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 家具构件 实木旧方桌(1张): 120cm×60cm×75cm, 铁艺包边加固, 做旧处理 2. 实木长凳(2个): 高 45cm, 杉木/松木做旧, 承重稳固 布道具 3. 纯棉大红旗红布(160cm×100cm): 厚实做旧, 弱化新布光泽 4. 缝制布条(60cm×15cm): 白色粗棉布印黑色毛笔字“红军第九军”, 边缘红布包边 背景装饰 5. 背景: 定制夯土墙, 户外防褪色; 土坯墙面 1.6米*2.5米*2面; 煤油灯(1盏): 复古铁艺玻璃材质, 悬挂于场景左上角; 梁上挂旧筐1个、圆簸箕1个	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	6,500.00	6,500.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、调 试 完 毕
4	红军花 场景修	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 道具清单: 旧木门(实木或仿木, 尺寸约 2m×1m, 做旧处理)、柴禾堆(天然木材或环保仿制品, 体积约 0.5m³)、木斗(竹编或木质, 直径 30cm)、竹筐(天然竹材, 容量约 20L)、圆木桶(木质, 高度 50cm)。所有道具需统一做旧, 体现磨损和尘土感。 2. 背景要求: 土墙(使用环保涂料或石膏板模拟, 表面粗糙, 带裂缝); 藤蔓与五星红花(采用仿真植物材料, 藤蔓长度约 1.5m, 红花直径 5-10cm, 颜色为鲜红色, 分布自然)。	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	11,200.00	11,200.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、调 试 完 毕
5	其他	曲阳县兴华石材雕刻有限公司 定制	1. 隔离栏杆 11 个加隔离绳安装到位 2. 门口光纤星空顶 3.4 米*4 米 3. 手绘红军底样、制作圆形灯箱直径 1.5 米	曲阳县兴华石材雕刻有限公司	项	1	7,880.00	7,860.00	合同签订后 120 日 历 天 内 安 装、调 试 完 毕

