

2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第1页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		西坪第一初级中学改造						
		西坪第一初级中学教学楼						
1	011607002004	防水层拆除	1. 名称: 屋面卷材防水拆除	m2	1321.31			
2	01B029	建筑垃圾外运	1. 名称: 清理垃圾外运 (屋面卷材)	m3	66.07			
3	010902001004	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS 2. 防水层数: 一层 3. 防水层做法: 冷底子油	m2	1321.31			
4	01B010	转运费	1. 因屋面安装光伏板及现场材料无法到达施工场地需人工转运	m2	1321.31			
5	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 10cm厚C20细石混凝土找坡层	m2	1271.31			
6	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm女儿墙抹灰	m2	50.00			
7	010902008001	屋面变形缝	1. 名称: 屋面伸缩围处理封堵	m	2.00			
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆1:3	m2	326.27			
9	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 名称: 室外真石漆	m2	3238.35			
10	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 铲除原涂料面层	m2	3238.35			
11	011701002004	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 16.25m	m2	3425.01			
12	01B032	建筑垃圾外运	1. 名称: 清理垃圾外运 (油漆)	m3	97.15			
13	010902004001	屋面排水管	1. 名称: 屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$ 2. 包含水落口及水斗	m	212.80			
		餐厅及宿舍楼改造						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第2页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中 暂估价
1	010902001005	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：4mm厚SBS 2. 防水层数：一层 3. 防水层做法：冷底子油	m2	1766.81			
2	011607002005	防水层拆除	1. 名称：屋面卷材防水拆除	m2	1766.81			
3	01B015	转运费	1. 因屋面安装光伏板及现场材料无法到达施工场地需人工转运	m2	1766.81			
4	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 名称：室外真石漆	m2	888.00			
5	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除原涂料面层	m2	888.00			
6	011701002005	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：16.25m	m2	888.00			
7	01B033	建筑垃圾外运	1. 名称：清理垃圾外运（屋面卷材）	m3	88.34			
8	01B034	建筑垃圾外运	1. 名称：清理垃圾外运（油漆）	m3	26.64			
9	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆 2. 部位：走廊油漆面	m2	35.00			
10	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：铲除原涂料面层	m2	35.00			
11	011701002006	外脚手架	1. 搭设方式：双排脚手架 2. 搭设高度：16.25m	m2	35.00			
12	01B017	建筑垃圾外运	1. 名称：清理垃圾外运（走廊油漆铲除）	m3	1.05			
		排水沟						
1	040501018006	砌筑渠道	1. 垫层、基础材质及厚度：0.6m宽高0.1m 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：12墙高0.3m 3. 混凝土强度等级：c25 4. 砂浆强度等级、配合比：20mm厚水泥砂浆1:3	m	47.90			
2	040402016002	沟道盖板	1. 名称:不锈钢箅子（0.3m宽）	m	47.90			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
3	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.8m 3. 人工挖土方	m3	10.03			
4	01B047	切缝	1. 名称: 6cm切缝	m	15.60			
5	011602001002	混凝土构件拆除	1. 名称: 拆除沥青地面	m2	7.02			
6	040203007002	水泥混凝土	1. 名称: 恢复15cm厚地面	m2	7.02			
7	080103012002	塑料排水管	1. 名称: 20PVC水管安装	m	25.80			
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 3km	m3	10.03			
9	040103001002	回填方	1. 名称: 管道内回填砂	m3	1.40			
		办公楼后墙						
1	011406001004	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆 2. 部位: 走廊油漆面	m2	11.40			
2	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 铲除原涂料面层	m2	11.40			
		足球场						
1	041001001002	拆除路面	1. 名称: 拆除仿真草皮	m2	800.00			
2	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 名称: 铺设仿真草坪地面	m2	800.00			
3	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 1. 名称: 20mm水泥砂浆1: 3找平层	m2	800.00			
		侧墙改造						
1	011608002009	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 铲除原涂料面层	m2	114.88			
2	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 名称: 室外真石漆	m2	114.88			
3	010902004002	屋面排水管	1. 名称: 屋面排水 塑料管排水 水落管 $\phi \leq 110\text{mm}$ 2. 包含水落口及水斗	m	22.00			
4	011701002009	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 16.25m	m2	119.38			
5	010607003001	成品雨蓬	1. 名称: 成品彩钢瓦雨蓬	个	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		更换门窗						
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 名称: 原始窗拆除	m2	89.70			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 名称: 原始门拆除	m2	57.50			
3	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸: 1*2.5m	m2	57.50			
4	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 5mm单玻	m2	89.70			
5	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 名称: 门窗拆除后修补窗户	m2	148.15			
		宿舍楼屋顶改造						
1	011607002006	防水层拆除	1. 名称: 屋面卷材防水拆除	m2	650.90			
2	01B041	建筑垃圾外运	1. 名称: 清理垃圾外运(屋面卷材)	m3	32.55			
3	010902001006	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS 2. 防水层数: 一层 3. 防水层做法: 冷底子油	m2	650.90			
4	01B042	转运费	1. 因屋面安装光伏板及现场材料无法到达施工场地需人工转运	m2	650.90			
5	011101003002	细石混凝土楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 2. 面层厚度、混凝土强度等级: 10cm厚C20细石混凝土找坡层	m2	503.98			
6	011201001003	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm女儿墙抹灰	m2	146.92			
		宿舍楼内墙改造						
1	011207001001	墙面装饰板	1. 名称: 室内墙面扣板	m2	139.86			
2	011608002010	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 铲除原油漆面层	m2	139.86			
3	011301001001	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 10mm天棚抹灰	m2	223.22			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	011406001007	抹灰面油漆	1. 名称: 室内乳胶漆	m2	223.22			
5	011608002011	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 铲除原涂料面层	m2	223.22			
6	011201001005	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm走廊修补抹灰	m2	29.04			
7	011701002011	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 16.25m	m2	223.22			
8	01B045	建筑垃圾外运	1. 名称: 清理垃圾外运 (油漆)	m3	6.70			
		教学楼后排水渠改造						
1	040501018005	砌筑渠道	1. 垫层、基础材质及厚度: 0.5m宽高0.1m 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 单面墙高0.7m宽0.24m 3. 混凝土强度等级: 4. 砂浆强度等级、配合比: 20mm厚水泥砂浆1:3 5. 盖板: 0.8m宽 0.12m厚	m	86.70			
2	01B043	建筑垃圾外运	1. 名称: 清理淤泥及外运	m3	10.50			
		餐厅后挡土柱						
1	010502001001	矩形柱	1. 混凝土强度等级: C25 2. 含基础	m3	1.77			
2	011702002001	矩形柱	1. 柱模板	m2	8.80			
3	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	0.021			
4	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋圆钢 HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.032			
		宿舍楼房屋改造						
1	011406001008	抹灰面油漆	1. 名称: 室内墙面乳胶漆	m2	71.28			
2	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 名称: 拆除原抹灰面层	m2	85.84			
3	011201001006	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 墙面20mm水泥砂浆1: 3	m2	71.28			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第6页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
4	011301001002	天棚抹灰	1. 抹灰厚度、材料种类: 10mm天棚抹灰	m2	14. 56			
5	011406001009	抹灰面油漆	1. 名称: 室内天棚乳胶漆	m2	14. 56			
6	011701002010	外脚手架	1. 搭设方式: 双排脚手架 2. 搭设高度: 16. 25m	m2	71. 28			
7	01B044	建筑垃圾外运	1. 名称: 清理垃圾外运 (油漆)	m3	2. 14			
8	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆1:3 2. 面层材料品种、规格、颜色: 地板砖地面	m2	14. 56			
9	01B046	沙发套装	1. 名称: 2个4人沙发, 4个单人沙发, 1个三人沙发, 1个大茶几, 2个小茶几	项	1			
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费		台·次	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第1页 共1页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

软件测评合格编号:HA-01-2017-RJ003

表-12

计 日 工 表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施工机械						
1							
2							
3							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称:2025年农村中小学校舍安全保障长效机制项目-西坪镇第一初级中学 标段: 第1页 共1页

序号	项 目 名 称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	
1.1	其中：定额规费	定额基价分析		100	
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价		9	
合 计					

编制人(造价人员): 复核人(造价工程师):