

附：工程量清单报价表



唐河县湖阳镇第一初级中学教
学楼改造项目工程



投标总价

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）



2026年6月15日

工程名称：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼
改造项目

标段名称：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼
改造项目



投标总价

投标总价（小写）： 2955206.11

（大写）： 贰佰玖拾伍万伍仟贰佰零陆元壹角壹分

投 标 人：河南天飞建设有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：王莉（签字或盖章）

编 制 人：王莉（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年6月15日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：教学楼

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学
教学楼改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		楼面改造工程					510826.65
1	011102003001	块料楼地面	楼1:全瓷地板砖楼面 1,12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2,3厚水泥膏抹底面 3,50厚1:4干硬性水泥砂浆 4,凿毛水泥砂浆原地坪 5.走廊及室内其他房间	m2	3378.1	143.97	486345.06
2	011106003001	块料楼梯	楼1:全瓷地板砖楼面 1,12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2,3厚水泥膏抹底面 3,50厚1:4干硬性水泥砂浆 4,凿毛水泥砂浆原地坪 5.梯段及转台	m2	100.98	242.44	24481.59
		内墙改造工程					295237.66
3	011203003001	块料墙、柱面	裙1:釉面砖墙裙 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,2厚配套专用界面砂浆批刮 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.室内所有房间、楼梯间、走廊	m2	2167.2	136.23	295237.66
本页小计							806064.31
合 计							806064.31

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011102003001	项目名称	材料楼地面		计量单位	m2	
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 走廊及室内其他房间						
序号	费用项目	单位	数量	综合基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	47.51
1.1	普工	工日	0.05608	-	-	87.1	4.88
1.2	一般技工	工日	0.09814	-	-	134	13.15
1.3	高级技工	工日	0.12618	-	-	201	25.36
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.11	4.11
2	材料费	-	-	-	-	-	84.42
2.1	棉纱头	kg	0.01	-	-	12	0.12
2.2	石料切割锯片	片	0.00302	-	-	31.52	0.10
2.3	白水泥	kg	0.102	-	-	0.92	0.09
2.4	全瓷砖	m2	1.04	-	-	55	57.20
2.5	锯木屑	m3	0.006	-	-	18	0.11
2.6	电	kW·h	0.0906	-	-	0.77	0.07
2.7	水	m3	0.027	-	-	2.8	0.08
2.8	干混地面砂浆	m3	0.0714	-	-	366.4	26.16
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.001	-	-	497.85	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.0068	-	-	197.4	1.34
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.48	0.48
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	133.75
5	管理费	-	-	-	-	-	6.67
6	利润	-	-	-	-	-	3.55
综合单价							143.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011106003001	项目名称	块料楼梯	计量单位	m2		
项目特征	楼1:全瓷地板砖楼面 1, 12厚800x800全瓷地板砖铺实拍平,水泥浆擦缝 2, 3厚水泥膏抹底面 3, 50厚1:4干硬性水泥砂浆 4, 凿毛水泥砂浆原地坪 5. 梯段及转台						
序号	费用项目	单位	数量	费率基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	103.96
1.1	普工	工日	0.12283	-	-	87.1	10.70
1.2	一般技工	工日	0.21495	-	-	134	28.80
1.3	高级技工	工日	0.27636	-	-	201	55.55
1.4	其他人工费	元	1	-	-	8.91	8.91
2	材料费	-	-	-	-	-	113.99
2.1	棉纱头	kg	0.01365	-	-	12	0.16
2.2	石料切割锯片	片	0.0034	-	-	31.52	0.11
2.3	白水泥	kg	0.13913	-	-	0.92	0.13
2.4	全瓷砖	m2	1.4469	-	-	55	79.58
2.5	锯木屑	m3	0.00819	-	-	18	0.15
2.6	电	kW·h	0.102	-	-	0.77	0.08
2.7	水	m3	0.038	-	-	2.8	0.11
2.8	干混地面砂浆	m3	0.090025	-	-	366.4	32.99
2.9	胶粘剂DTA砂浆	m3	0.0014	-	-	497.85	0.70
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.36
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00804	-	-	197.4	1.59
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.77	0.77
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	220.31
5	管理费	-	-	-	-	-	14.45
6	利润	-	-	-	-	-	7.68
综合单价							242.44

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：教学楼

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011203003001	项目名称	材料墙、柱面	计量单位	m2		
项目特征	裙1:釉面砖墙裙 1,内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2,2厚配套专用界面砂浆批刮 3,7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4,6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆压实抹平 5,3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粉结合层 6,4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝或填缝剂填缝 7.室内所有房间、楼梯间、走廊						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	58.07
1.1	普工	工日	0.09285	-	-	87.1	8.09
1.2	一般技工	工日	0.11886	-	-	134	15.93
1.3	高级技工	工日	0.14344	-	-	201	28.83
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.22	5.22
2	材料费	-	-	-	-	-	62.08
2.1	棉纱头	kg	0.0105	-	-	12	0.13
2.2	石料切割锯片	片	0.00306	-	-	31.52	0.10
2.3	白水泥	kg	0.206	-	-	0.92	0.19
2.4	面砖	m2	1.04	-	-	42	43.68
2.5	粉状型建筑胶粘剂	kg	4.4205	-	-	2.88	12.73
2.6	电	kW·h	0.09	-	-	0.77	0.07
2.7	水	m3	0.0081	-	-	2.8	0.02
2.8	干混抹灰砂浆	m3	0.01545	-	-	334.4	5.17
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.86
3.1	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.00258	-	-	197.4	0.51
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.35	0.35
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	121.01
5	管理费	-	-	-	-	-	9.26
6	利润	-	-	-	-	-	5.96
综合单价							136.23

措施项目清单计价表

工程名称：教学楼
标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	12256.47	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	8170.98	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				20427.45	--
合 计				20427.45	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学
教学楼改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		操场地坪					1666420.03
1	040203007003	水泥混凝土	1. 300厚土方挖除(土方装车外运5km) 2. 180厚C25混凝土基层 3. 1mm厚水泥素浆 4. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	822.54	208.29	171326.86
2	040203007004	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m2	11517.55	129.81	1495093.17
		路灯工程					62577.67
3	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长: 太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	22	1712.27	37669.94
4	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)	m3	17.18	813.43	13974.73
5	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm	t	0.191	6125.97	1170.06
6	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm	t	0.069	8892.32	613.57
7	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M16	t	0.083	12802.53	1062.61
8	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 固定钢板 2. 规格: 500*500*10	t	0.432	14273.40	6166.11
9	040806001001	接地极	1. 材质: 镀锌扁钢 2. 规格: 40*4	根	22	72.10	1586.20
本页小计							1728663.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学
教学楼改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
10	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一二类土 2. 开挖深度：1.2m 3. 外运5km	m ³	16.9	19.79	334.45
		排水沟					107898.10
11	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸：700*830 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料：页岩砖 4. 砂浆强度等级：水泥10 5. 盖板材质、规格：600*500*80成品混凝土盖板，110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰	m	312.73	345.02	107898.10
本页小计							108232.55
合 计							1836895.80

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 1 页 共 14 页

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土		计量单位	m2	
项目特征	1. 300厚土方挖除（土方装车外运5km） 2. 180厚C25混凝土基层 3. 1mm厚水泥素浆 4. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号P·O水泥，3-5mm碎石)，封底漆一道，面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.8
1.1	普工	工日	0.071074	-	-	87.1	6.19
1.2	一般技工	工日	0.160982	-	-	134	21.57
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	7.75	7.75
2	材料费	-	-	-	-	-	139.37
2.1	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	3.41	0.68
2.2	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.3	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56
2.4	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.5	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.6	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.7	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.8	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	28	8.40
2.9	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.10	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.11	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.12	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.13	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.14	水	m3	0.08184	-	-	2.8	0.23
2.15	预拌混凝土	m3	0.1818	-	-	358	65.08
2.16	其他材料费	元	0.594431	-	-	1	0.59
2.17	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	6.12
3.1	履带式推土机	台班	0.000196	-	-	857	0.17
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.000653	-	-	1149.61	0.75
3.3	自卸汽车	台班	0.005126	-	-	675.97	3.47
3.4	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.5	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 3 页 共 14 页

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号p 水泥 3-5 (), 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.58
1.1	普工	工日	0.0646	-	-	87.1	5.63
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86
2	材料费	-	-	-	-	-	73.65
2.1	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	3.214	0.00
2.2	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	3.41	0.68
2.3	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.4	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.5	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56
2.6	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.7	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.8	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.9	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.10	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	28	8.40
2.11	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.12	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.13	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
2.14	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.15	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.16	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.17	水	m3	0.04755	-	-	2.8	0.13
2.18	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.19	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.4	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 4 页 共 14 页

3.5	其他施工机具使用费	元		-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-		-	-	120.27
5	管理费	-				5.31
6	利润	-				4.23
综合单价						129.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 5 页 共 14 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套		
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.86
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.18	17.18
2	材料费	-	-	-	-	-	1626.76
2.1	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.3	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.4	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.5	太阳能单臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1600	1600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.43
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.57	3.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1697.05
5	管理费	-	-	-	-	-	10.35
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							1712.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 6 页 共 14 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础			计量单位	m3
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	254.25
1.1	普工	工日	0.537186	-	-	87.1	46.79
1.2	一般技工	工日	1.074422	-	-	134	143.97
1.3	高级技工	工日	0.179029	-	-	201	35.98
1.4	其他人工费	元	1	-	-	27.5	27.50
2	材料费	-	-	-	-	-	460.34
2.1	塑料薄膜	m2	1.4761	-	-	0.681	1.01
2.2	圆钉	kg	0.032345	-	-	7	0.23
2.3	板方材	m3	0.012698	-	-	2253.46	28.61
2.4	隔离剂	kg	0.49993	-	-	0.82	0.41
2.5	塑料粘胶带	卷	0.199972	-	-	17.83	3.57
2.6	钢支撑及配件	kg	1.398805	-	-	4.6	6.43
2.7	电	kW·h	0.231	-	-	0.77	0.18
2.8	水	m3	0.09	-	-	2.8	0.25
2.9	复合模板	m2	1.233578	-	-	37.12	45.79
2.10	木支撑	m3	0.005449	-	-	2253.46	12.28
2.11	预拌混凝土	m3	1.01	-	-	358	361.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	1.28
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	-	25.04	0.05
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1.23	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	715.87
5	管理费	-	-	-	-	-	62.68
6	利润	-	-	-	-	-	34.88
综合单价							813.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 7 页 共 14 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋		计量单位	t	
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1858.43
1.1	普工	工日	2.529	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	642.51	642.51
2	材料费	-	-	-	-	-	3395.34
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.251	3332.28
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.55
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.3	13.30
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5309.32
5	管理费	-	-	-	-	-	494.19
6	利润	-	-	-	-	-	322.46
综合单价							6125.97

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 8 页 共 14 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋		计量单位	t	
项目特征	1. 钢筋种类:圆钢 2. 钢筋规格:直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3687.68
1.1	普工	工日	5.211	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1274.93	1274.93
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.52
2.1	钢筋	kg	1020	-	-	3.34	3406.80
2.2	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	87.68
3.1	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.2	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	23.33	23.33
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7271.88
5	管理费	-	-	-	-	-	980.58
6	利润	-	-	-	-	-	639.86
综合单价							8892.32

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

第 9 页 共 14 页

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓			计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2764.34
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	941.33	941.33
2	材料费	-	-	-	-	-	8878.55
2.1	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52
2.2	其他材料费	元	30.817795	-	-	1	30.82
2.3	地脚螺栓M16	kg	1020	-	-	6.66	6793.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	418.43
3.1	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.45	44.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12061.32
5	管理费	-	-	-	-	-	503.98
6	利润	-	-	-	-	-	237.23
综合单价							12802.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 10 页 共 14 页

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t		
项目特征	1. 钢材种类:固定钢板 2. 规格:500*500*10						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7049.86
1.1	普工	工日	11.71	-	-	87.1	967.68
1.2	一般技工	工日	27.2	-	-	134	3644.80
1.3	其他人工费	元	1	-	-	2437.38	2437.38
2	材料费	-	-	-	-	-	3689.14
2.1	型钢	kg	139	-	-	3.214	446.75
2.2	钢筋	kg	243	-	-	3.269	794.37
2.3	中厚钢板	kg	673	-	-	3.306	2224.94
2.4	低碳钢焊条	kg	29.13	-	-	5.2	151.48
2.5	氧气	m3	10.6	-	-	3.82	40.49
2.6	乙炔气	kg	3.53	-	-	8.82	31.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	436.81
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	-	40.37	2.42
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	-	87.68	360.36
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	-	16.25	6.68
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	67.34	67.34
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	11175.81
5	管理费	-	-	-	-	-	1874.51
6	利润	-	-	-	-	-	1223.08
综合单价							14273.4

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 14 页

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根		
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
1.1	普工	工日	0.047	-	-	87.1	4.09
1.2	一般技工	工日	0.187	-	-	134	25.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	14.83	14.83
2	材料费	-	-	-	-	-	7.5
2.1	扁钢	kg	0.26	-	-	3.214	0.84
2.2	电焊条	kg	0.15	-	-	39	5.85
2.3	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	15.61	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.4
3.1	交流弧焊机	台班	0.15	-	-	57.02	8.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.85	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.63
6	利润	-	-	-	-	-	3.59
综合单价							72.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 12 页 共 14 页

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

项目编码	010102001001	项目名称	基础土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.97
1.1	普工	工日	0.021165	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46
3.1	履带式推土机	台班	0.000621	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002069	-	-	1149.61	2.38
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.45
综合单价							19.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 13 页 共 14 页

工程名称：操场地坪

标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 断面尺寸：700*830 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料：页岩砖 4. 砂浆强度等级：水泥m10 5. 盖板材质、规格：600*500*80成品混凝土盖板，110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	118.95
1.1	普工	工日	0.217446	-	-	87.1	18.94
1.2	一般技工	工日	0.418635	-	-	134	56.10
1.3	高级技工	工日	0.171551	-	-	201	34.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.43	9.43
2	材料费	-	-	-	-	-	172.59
2.1	钢筋	kg	0.173036	-	-	3.251	0.56
2.2	镀锌铁丝	kg	0.00036	-	-	5.95	0.00
2.3	塑料薄膜	m ²	0.39686	-	-	0.681	0.27
2.4	塑料薄膜	m ²	0.902874	-	-	0.681	0.61
2.5	圆钉	kg	0.006206	-	-	7	0.04
2.6	烧结煤矸石普通砖	千块	0.125526	-	-	300	37.66
2.7	板方材	m ³	0.002168	-	-	2253.46	4.89
2.8	隔离剂	kg	0.0332	-	-	0.82	0.03
2.9	塑料粘胶带	卷	0.01	-	-	17.83	0.18
2.10	电	kW·h	0.029869	-	-	0.77	0.02
2.11	水	m ³	0.141209	-	-	2.8	0.40
2.12	复合模板	m ²	0.094562	-	-	37.12	3.51
2.13	木支撑	m ³	0.001692	-	-	2253.46	3.81
2.14	水泥砂浆 1:2	m ³	2.4E-5	-	-	273.64	0.01
2.15	干混抹灰砂浆	m ³	0.028768	-	-	334.4	9.62
2.16	干混砌筑砂浆	m ³	0.054402	-	-	336	18.28
2.17	干混地面砂浆	m ³	0.053856	-	-	366.4	19.73
2.18	预拌混凝土	m ³	0.09999	-	-	338	33.80
2.19	预拌混凝土	m ³	0.04848	-	-	348	16.87
2.20	其他材料费	元	0.082816	-	-	1	0.08
2.21	沟盖板	m ³	0.0404	-	-	550	22.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：操场地坪 标段：唐河县湖阳镇第二初级中学教学楼改造项目 第 14 页 共 14 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	16.17
3.1	履带式推土机	台班	0.00069	-	857	0.59
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023	-	1149.61	2.64
3.3	自卸汽车	台班	0.00865	-	675.97	7.34
3.4	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.019125	-	197.4	3.78
3.5	木工圆锯机	台班	0.00011	-	25.04	0.00
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	1.81	1.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	307.71
5	管理费	-	-	-	-	23.4
6	利润	-	-	-	-	13.91
综合单价						345.02

