

土木工程

投标总价



投标人: _____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 土建工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 477,262.73

（大写）： 肆拾柒万柒仟贰佰陆拾贰元柒角叁分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

杨会娟

（签字或盖章）

编 制 人 :



（签字及盖章）

杨会娟

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：土建工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称： 土建工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	421780.61
1.1	土石方工程	4546.43
1.2	砌体工程	20809.27
1.3	混凝土工程	16985.84
1.4	混凝土模板	8628.23
1.5	钢筋工程	12589.59
1.6	楼地面工程	53480.31
1.7	屋面工程	143683.69
1.8	墙柱面工程	16348.39
1.9	门窗工程	6518.35
1.10	金属结构工程	119261.08
1.11	其他	18929.43
2	措施项目	16075.11
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	437855.72
5	增值税	39407.01
	合 计	477,262.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					4546.43
1	010103001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距: 投标人综合考虑 3. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范	m2	744	1.57	1168.08
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	71.54	12.49	893.53
3	010102002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 位置: 条形基础 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	50.33	12.48	628.12
4	010102007001	回填方	1. 部位: 基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种: 素土 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范	m3	75.43	12.80	965.50
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车运土方	m3	35.13	6.62	232.56
本页小计							3887.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B001	基底钎探	1. 基底钎探 2. 基坑、基槽 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	120.41	5.47	658.64
		砌体工程					20809.27
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	18.37	363.15	6671.07
8	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	36.17	381.02	13781.49
9	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以上 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81	440.38	356.71
		混凝土工程					16985.84
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	12.42	338.84	4208.39
本页小计							25676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	14.9	339.48	5058.25
12	010501001002	混凝土柱二次浇筑	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.24	669.80	160.75
13	010503016001	柱脚包裹	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.18	648.85	765.64
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	2.1	426.19	895.00
15	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.87	523.29	978.55
本页小计							7858.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505013001	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.64	60.94	526.52
24	010505014001	二次灌浆模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.66	65.40	108.56
25	010505014002	柱脚模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.2	65.41	732.59
		钢筋工程					12589.59
		箍筋					3859.31
26	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.275	6376.18	1753.45
27	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 HRB300 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.172	6349.06	1092.04
28	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.159	6376.22	1013.82
		直筋					8730.28
29	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.448	4508.58	2019.84
本页小计							7246.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506002002	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.27	4467.49	1206.22
31	010506002003	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径18mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.24	4467.50	1072.20
32	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB300 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.011	4467.27	49.14
33	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.033	4466.67	147.40
34	010506010005	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.67	4467.49	2993.22
35	010506017001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体加固钢筋 2. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格: 直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.204	6089.51	1242.26
		楼地面工程					53480.31
36	010501002001	楼地面垫层	1. 150厚C25混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m3	106.31	328.12	34882.44
37	010501002002	楼地面垫层	1. 150厚灰土 2. 素土夯实	m3	106.31	174.94	18597.87
		屋面工程					143683.69
本页小计							60190.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	3.231	7777.18	25128.07
54	010604001001	钢梁	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	4.767	8021.96	38240.68
55	010607002001	钢支撑	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	1.658	6430.70	10662.10
56	010607002002	钢拉条	1. 柱类型:钢拉条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈	t	0.512	6731.93	3446.75
57	010607003002	钢檩条	1. 柱类型:热浸镀锌钢檩条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用 4. 包含屋面冷弯镀锌型钢衬檩	t	4.131	7907.00	32663.82
58	010608002001	高强螺栓	1. 高强螺栓M16	套	66	17.23	1137.18
59	010608002002	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	264	20.59	5435.76
60	010608002003	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M18	套	8	15.97	127.76
61	010608002004	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M20	套			
本页小计							116842.12

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6112.79	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	4075.2	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001001	脚手架		4596.58	详见明细表E.3.2
7	011601001002	脚手架		1290.54	详见明细表E.3.2
本页小计				16075.11	--
合 计				16075.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10187.99	60	6112.79	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	10187.99	40	4075.2	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001001	脚手架			4596.58	1962.15	1539.56	181.98	442.16	470.73	
7	011601001002	脚手架			1290.54	823.93	66.44	113.22	179.44	107.51	
合 计					16075.11	2786.08	1606	295.2	621.6	578.24	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
(二期) 鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C25	m3	108.56 49	270	270	0			
2	钢梁	t	5.1483 6	5000	4200	0			
3	钢檩条	t	4.4614 8	5000	4200	0			
4	钢檩条(不镀锌)	t	4.1979 6	5000	4200	0			
5	压型彩钢板 δ 0.6	m2	1015.7 14697	21.74	19.6	0			
6	钢柱	t	3.4894 8	5000	4200	0			
7	压型彩钢板 δ 0.5	m2	1015.7 14697	17.39	14.8	0			
8	生石灰	t	32.334 328	379	280	0			
9	钢拉条(含防锈漆、防火漆)	t	0.0829 44	5000	4200	0			
10	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层	m2	915.71 3565	12	12	0			
11	固定螺栓	百套	66.519 6	150	150	0			
12	岩棉板 δ 60	m3	48.464 28	204	204	0			
13	页岩砖 240*115*53	千块	29.402 52	280	280	0			
14	预拌混凝土 C30	m3	29.553 509	280	280	0			
15	镀锌防护铁网	m2	242.43	30	15	0			
16	板方材	m3	1.2458 22	1769.91	1500	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 1 页 共 69 页

项目编码			010103001001		项目名称		平整场地					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	12.28		137.98	7.54			0.12		1.38	0.07		
人工单价		小计								0.12		1.38	0.07		
144.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 2 页 共 69 页

项目编码			010102001001		项目名称		挖基坑土方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68		
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68		
101.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 3 页 共 69 页

项目编码			010102002001		项目名称		挖沟槽土方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68		
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68		
101.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 4 页 共 69 页

项目编码			010102007001		项目名称		回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	86.11		25.40	16.42			8.61		2.54	1.65		
人工单价		小计								8.61		2.54	1.65		
101.07元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

第 5 页 共 69 页

项目编码			010103002001		项目名称		余方弃置					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	4.00		59.51	2.70			0.40		5.95	0.27		
人工单价		小计								0.40		5.95	0.27		
153.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价									6.62						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称: 土建工程

第 6 页 共 69 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 7 页 共 69 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-1 换	砖基础 115*53】 换为【页岩砖 240*	10m3	0.1	1433.58	1908.12	63.84	226.02			143.36	190.81	6.38	22.60		
人工单价		小计								143.36	190.81	6.38	22.60		
145.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										363.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5262	280	147.34				
	其他材料费									-	43.48		-		
	材料费小计									-	190.81		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 8 页 共 69 页

项目编码			010402001001		项目名称		砌块墙					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 H80010731 80050241	混水砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	1495.33	2009.71	61.78	243.40			149.53	200.97	6.18	24.34		
人工单价		小计								149.53	200.97	6.18	24.34		
145.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										381.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费									-	51.18		-		
	材料费小计										-	200.98		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

项目编码			010402001002		项目名称		砌块墙				计量单位			m3		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	2079.02	2009.71	61.88	253.09			207.90	200.97	6.19	25.31			
人工单价		小计								207.90	200.97	6.19	25.31			
142.14元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										440.38						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35					
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44					
	其他材料费									-	51.18		-			
	材料费小计									-	200.98		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 10 页 共 69 页

项目编码			010501001001		项目名称		基础垫层						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	534.97	2651.26		202.10			53.50	265.13		20.21			
人工单价		小计								53.50	265.13		20.21			
144.51元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										338.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费									-	265.13		-			
	材料费小计									-	265.13		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 11 页 共 69 页

项目编码		010502001001		项目名称		独立基础					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	404.82	2837.07		152.94			40.48	283.71		15.29		
人工单价		小计								40.48	283.71		15.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										339.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	0.91	-			
	材料费小计									-	283.71	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 12 页 共 69 页

项目编码			010501001002		项目名称		混凝土柱二次浇筑					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-10 H80210701 80210561	现浇混凝土 二次灌浆 换为 【预拌混凝土 C35】	10m3	0.1	2796.81	2844.60		1056.92			279.68	284.46		105.70		
人工单价		小计								279.68	284.46		105.70		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										669.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	284.46	-			
	材料费小计									-	284.46	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 13 页 共 69 页

项目编码		010503016001		项目名称		柱脚包裹					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-54 H80210557 80210559	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	2641.36	2848.54		998.48			264.14	284.85		99.85		
人工单价		小计								264.14	284.85		99.85		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										648.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	12.15		-		
	材料费小计									-	284.85		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 14 页 共 69 页

项目编码		010502006001		项目名称		钢筋混凝土柱					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1042.12	2825.93		393.82			104.21	282.59		39.38		
人工单价		小计								104.21	282.59		39.38		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										426.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.28	-			
	材料费小计									-	282.61	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 15 页 共 69 页

项目编码		010502021001		项目名称		构造柱					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-12 H80210557 80210561	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1744.66	2828.94		659.28			174.47	282.89		65.93		
人工单价		小计								174.47	282.89		65.93		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										523.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.58	-			
	材料费小计									-	282.91	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 16 页 共 69 页

项目编码		010502022001		项目名称		圈梁					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277.39	2896.03		482.85			127.74	289.60		48.29		
人工单价		小计								127.74	289.60		48.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										465.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	6.8	-			
	材料费小计									-	289.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 17 页 共 69 页

项目编码			010502023001		项目名称		过梁					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1469.34	2971.19		555.49			146.93	297.12		55.55		
人工单价		小计								146.93	297.12		55.55		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										499.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	14.32	-			
	材料费小计									-	297.12	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 18 页 共 69 页

项目编码		010505001001		项目名称		垫层模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-171 *0.7	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	1209.27	1598.28	7.46	459.58			12.09	15.98	0.07	4.60		
人工单价		小计								12.09	15.98	0.07	4.60		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	16.06	-			
	材料费小计									-	16.06	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 19 页 共 69 页

项目编码		010505002001		项目名称		基础模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-188 *0.7	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1991.23	1414.31	12.34	756.67			19.91	14.14	0.12	7.57		
人工单价		小计								19.91	14.14	0.12	7.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	14.17	-			
	材料费小计									-	14.17	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 20 页 共 69 页

项目编码		010505004001		项目名称		柱面模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-219 *0.7	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2291.79	886.05	13.85	870.99			22.92	8.86	0.14	8.71		
人工单价		小计								22.92	8.86	0.14	8.71		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										40.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 21 页 共 69 页

项目编码		010505011001		项目名称		构造柱模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-221 *0.7	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1685.39	886.04	10.46	640.42			16.85	8.86	0.10	6.40		
人工单价		小计								16.85	8.86	0.10	6.40		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 22 页 共 69 页

项目编码		010505012001		项目名称		圈梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-234 *0.7	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑 换为【 板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2270.41	472.39	12.88	862.95			22.70	4.72	0.13	8.63		
人工单价		小计								22.70	4.72	0.13	8.63		
143.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										36.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	4.72	-			
	材料费小计									-	4.72	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 23 页 共 69 页

项目编码			010505013001		项目名称		过梁模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-237 *0.7	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3864.26	736.19	24.90	1468.60				38.64	7.36	0.25	14.69	
人工单价		小计								38.64	7.36	0.25	14.69		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										60.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	7.43		-		
	材料费小计									-	7.43		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 24 页 共 69 页

项目编码			010505014001		项目名称		二次灌浆模版					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	19.91		-		
	材料费小计									-	19.91		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 25 页 共 69 页

项目编码		010505014002		项目名称		柱脚模版					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	19.91		-		
	材料费小计									-	19.91		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 26 页 共 69 页

项目编码			010506002001		项目名称		现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3310.17	-			
	材料费小计									-	3310.17	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 27 页 共 69 页

项目编码		010506010001		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2303.99	3106.17	63.32	875.57			2303.99	3106.17	63.32	875.57		
人工单价		小计								2303.99	3106.17	63.32	875.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6349.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3106.17		-		
	材料费小计									-	3106.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 28 页 共 69 页

项目编码			010506010002		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41			
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41			
143.72元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6376.22						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3310.17		-			
	材料费小计									-	3310.17		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 29 页 共 69 页

项目编码			010506001001		项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	718.18	3362.00	70.62	357.77			718.18	3362.00	70.62	357.77			
人工单价		小计								718.18	3362.00	70.62	357.77			
145.97元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										4508.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 Φ12							kg	1025	3.2	3280					
	其他材料费									-	81.99		-			
	材料费小计									-	3361.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 30 页 共 69 页

项目编码			010506002002		项目名称		现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 31 页 共 69 页

项目编码			010506002003		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77			
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77			
146.55元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										4467.5						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费									-	3361.99	-				
	材料费小计									-	3361.99	-				

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 32 页 共 69 页

项目编码		010506010003		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.95元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3100.99		-		
	材料费小计									-	3100.99		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 33 页 共 69 页

项目编码		010506010004		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4466.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			
											</				

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 34 页 共 69 页

项目编码			010506010005		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77			
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77			
146.56元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										4467.49						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 Φ12							kg	1025	3.2	3280					
	其他材料费									-	81.99		-			
	材料费小计									-	3361.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 35 页 共 69 页

项目编码		010506017001		项目名称		砌体工程内配钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-125 换	砌体内加固钢筋	t	1	1663.92	3121.20	71.07	1233.33			1663.92	3121.20	71.07	1233.33		
人工单价		小计								1663.92	3121.20	71.07	1233.33		
150.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6089.51					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3121.2		-		
	材料费小计									-	3121.2		-		
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 36 页 共 69 页

项目编码			010501002001		项目名称		楼地面垫层					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	364.06	2752.26		164.78			36.41	275.23		16.48		
人工单价		小计								36.41	275.23		16.48		
146.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										328.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	2.53	-			
	材料费小计									-	275.23	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 37 页 共 69 页

项目编码		010501002002		项目名称		楼地面垫层						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	753.72	699.72	15.41	216.59			75.37	69.97	1.54	21.66		
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0667	64.53		19.03	12.38			4.30		1.27	0.82		
人工单价		小计								79.67	69.97	2.81	22.48		
139.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										174.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰							t	0.2479	280	69.4				
	其他材料费									-	0.57	-			
	材料费小计									-	69.97	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 38 页 共 69 页

项目编码			010605003001		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢板)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.6】	100m2	0.01	426.52	3390.97	856.61	50.22			4.27	33.91	8.57	0.50		
人工单价		小计								4.27	33.91	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										47.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.6							m2	1.2826	19.6	25.14				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	33.92		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 39 页 共 69 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-42 换	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 换为【1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层】	100m2	0.01	190.84	1701.77		38.04				1.91	17.02		0.38	
人工单价		小计								1.91	17.02		0.38		
145.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										19.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层							m2	1.1564	12	13.88				
	其他材料费									-	3.14		-		
	材料费小计									-	17.02		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 40 页 共 69 页

项目编码		011001001001		项目名称		保温隔热屋面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-25 换	屋面 干铺岩棉板 厚度≤60mm 换为【岩棉板 δ 60】	100m2	0.01	248.70	1248.48		39.82			2.49	12.48		0.40		
人工单价		小计								2.49	12.48		0.40		
156.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	岩棉板 δ 60							m3	0.0612	204	12.48				
	材料费小计									-	12.48	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 41 页 共 69 页

项目编码			010607003001		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条（不镀锌）】	t	1	494.32	4555.79	135.75	129.28			494.32	4555.79	135.75	129.28		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	219.82	470.81	202.90	73.43			219.82	470.81	202.90	73.43		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.25	988.85	1473.00	477.00	235.96			247.21	368.25	119.25	58.99		
人工单价		小计								961.35	5394.85	457.90	261.70		
151.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7075.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	钢檩条（不镀锌）							t	1.08	4200	4536				
	超薄型防火涂料							kg	27.5	12.3	338.25				
	其他材料费									-	238.01		-		
	材料费小计									-	5394.85		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 42 页 共 69 页

项目编码			011003001001		项目名称		隔离层防腐					计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
借7-1-10 换	高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺	100m2	0.01	324.55	169.90	32.91	115.96				3.25	1.70	0.33	1.16		
人工单价		小计								3.25	1.70	0.33	1.16			
215.36元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6.44						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02					
	其他材料费									-	1.68		-			
	材料费小计										-	1.7		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 43 页 共 69 页

项目编码			010605003002		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.5】	100m2	0.01	426.52	2775.31	856.61	50.22				4.27	27.75	8.57	0.50	
人工单价		小计								4.27	27.75	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.5							m2	1.2826	14.8	18.98				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	27.76		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 44 页 共 69 页

项目编码		010901002001		项目名称		阳光板屋面						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-20 换	阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m2	0.01	6847.38	17181.50		1651.68			68.47	171.82		16.52		
人工单价		小计								68.47	171.82		16.52		
160.84元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										256.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	槽钢63mm*40mm*4.8mm							kg	19.663	3.56	70				
	其他材料费									-	101.82		-		
	材料费小计									-	171.83		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 45 页 共 69 页

项目编码		010902006001		项目名称		屋面排(透)气管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-48	屋面 保温层排气孔安装 PVC管	10个	0.1429	136.42	299.56		30.94			19.49	42.79		4.42		
人工单价		小计								19.49	42.79		4.42		
143元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										66.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.6443	1	0.64				
	其他材料费									-	42.16	-			
	材料费小计									-	42.8	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 46 页 共 69 页

项目编码			01B002		项目名称		屋面防虫网						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
补子目1	屋面防虫网	个	1		20.00						20.00					
人工单价		小计									20.00					
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										20						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费									-	20	-				
	材料费小计									-	20	-				

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 47 页 共 69 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙、柱面一般抹灰（外墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2381.93	315.88	80.97	406.37			23.82	3.16	0.81	4.06		
人工单价		小计								23.82	3.16	0.81	4.06		
171.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										31.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3.16		-		
	材料费小计									-	3.16		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 48 页 共 69 页

项目编码		011404001001		项目名称		墙面喷刷涂料（外墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	998.36	647.17		240.08			9.98	6.47		2.40		
人工单价		小计								9.98	6.47		2.40		
166.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										18.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0577	1	0.06				
	其他材料费									-	6.41		-		
	材料费小计									-	6.47		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 49 页 共 69 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙、柱面一般抹灰（内墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1669.16	315.88	75.68	144.24			16.69	3.16	0.76	1.44		
人工单价		小计								16.69	3.16	0.76	1.44		
170.37元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										22.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.16	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 50 页 共 69 页

项目编码			011404001002		项目名称		墙面喷刷涂料（内墙）					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	983.79	523.16		179.55			9.84	5.23		1.79		
人工单价		小计								9.84	5.23		1.79		
167.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										16.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0467	1	0.05				
	其他材料费									-	5.18		-		
	材料费小计									-	5.23		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 51 页 共 69 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	2131.84	37655.12		495.06			21.32	376.55		4.95		
人工单价		小计								21.32	376.55		4.95		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										402.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.5311	1	0.53				
	其他材料费									-	376.02		-		
	材料费小计									-	376.54		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 52 页 共 69 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢)门						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3561.25	33299.70		827.00			35.61	333.00		8.27		
人工单价		小计								35.61	333.00		8.27		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										376.88					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.5227	1	0.52				
	其他材料费									-	332.47		-		
	材料费小计									-	333		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 53 页 共 69 页

项目编码			010603002001		项目名称		空腹钢柱					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-13 换	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢柱】	t	1	701.52	4855.60	331.28	111.70			701.52	4855.60	331.28	111.70		
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	427.94	463.78	182.85	67.55			427.94	463.78	182.85	67.55		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.2	988.85	1473.00	477.00	235.96			197.77	294.60	95.40	47.19		
人工单价		小计								1327.23	5613.98	609.53	226.44		t
151.86元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7777.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.15	1	282.15				
	钢柱							t	1.08	4200	4536				
	超薄型防火涂料							kg	22	12.3	270.6				
	其他材料费									-	525.23		-		
	材料费小计									-	5613.97		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 54 页 共 69 页

项目编码			010604001001		项目名称		钢梁				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢梁】	t	1	473.94	4885.90	350.41	166.23			473.94	4885.90	350.41	166.23		
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	345.06	479.86	302.53	65.59			345.06	479.86	302.53	65.59		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1115.66	5807.66	796.04	302.61		
155.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8021.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	283.6517	1	283.65				
	钢梁							t	1.08	4200	4536				
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	其他材料费									-	582.11		-		
	材料费小计										-	5807.66		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 55 页 共 69 页

项目编码			010607002001		项目名称		钢支撑				计量单位		t		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	490.61	3745.28	135.54	69.89			490.61	3745.28	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1042.43	4657.99	481.65	248.64		
151.54元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6430.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	钢檩条综合							t	1.08	3415	3688.2				
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	其他材料费									-	281.3	-			
	材料费小计										-	4657.99	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 56 页 共 69 页

项目编码		010607002002		项目名称		钢拉条					计量单位		t		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-22 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条)圆钢 换为【钢拉条(含防锈漆、防火漆)】	t	1	1141.48	3826.80	354.64	78.00			1141.48	3826.80	354.64	78.00		
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	412.54	485.21	265.97	167.27			412.54	485.21	265.97	167.27		
人工单价		小计								1554.02	4312.01	620.61	245.27		
142.85元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6731.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	281.8945	1	281.89				
	其他材料费									-	4030.11		-		
	材料费小计									-	4312		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 57 页 共 69 页

项目编码			010607003002		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条】	t	1	642.88	4593.08	135.54	69.89			642.88	4593.08	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.45	988.85	1473.00	477.00	235.96			444.98	662.85	214.65	106.18		
人工单价		小计								1343.02	5726.74	553.20	284.03		
151.64元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7907					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	钢檩条							t	1.08	4200	4536				
	超薄型防火涂料							kg	49.5	12.3	608.85				
	其他材料费									-	299.3	-			
	材料费小计										-	5726.74	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 58 页 共 69 页

项目编码			010608002001		项目名称		高强螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	94.06	10.33	17.74			5.02	9.41	1.03	1.77			
人工单价		小计								5.02	9.41	1.03	1.77			
143.48元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										17.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38					
	其他材料费									-	9.03		-			
	材料费小计									-	9.41		-			
											</					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 59 页 共 69 页

项目编码		010608002002		项目名称		高强螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	127.66	10.33	17.74			5.02	12.77	1.03	1.77		
人工单价		小计								5.02	12.77	1.03	1.77		
143.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										20.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38				
	高强螺栓M20							套	1.05	11.8	12.39				
	材料费小计									-	12.77		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 60 页 共 69 页

项目编码			010608002003		项目名称		花篮螺栓					计量单位		套		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	50.49	91.47		17.74			5.05	9.15		1.77			
人工单价		小计								5.05	9.15		1.77			
144.25元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										15.97						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.1168	1	0.12					
	其他材料费										-	9.03		-		
	材料费小计										-	9.15		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 61 页 共 69 页

项目编码			010608002004		项目名称		花篮螺栓					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套		50.49	104.07		17.74									
人工单价		小计														
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费							元		1						
	其他材料费									-	0.00		-			
	材料费小计									-			-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 62 页 共 69 页

项目编码			010506025001		项目名称		预埋铁件							计量单位		t	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税		
5-169	铁件制作、安装	t	1	2184.71	4674.00	455.68	830.24			2184.71	4674.00	455.68	830.24				
人工单价		小计								2184.71	4674.00	455.68	830.24				
143.72元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价										8144.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	其他材料费									-	4674		-				
	材料费小计									-	4674		-				

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 63 页 共 69 页

项目编码			010502029001		项目名称		散水					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	753.72	699.72	15.41	216.59			11.31	10.50	0.23	3.25		
人工单价		小计								30.05	36.56	0.57	7.49		
142.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										74.67					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰							t	0.0372	280	10.41				
	其他材料费									-	26.15	-			
	材料费小计									-	36.56	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 64 页 共 69 页

项目编码			010502031001		项目名称		坡道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	753.72	699.72	15.41	216.59			22.61	20.99	0.46	6.50		
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
人工单价		小计								41.35	47.05	0.80	10.74		
142.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										99.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	生石灰							t	0.0744	280	20.82				
	其他材料费									-	26.23		-		
	材料费小计									-	47.05		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 65 页 共 69 页

项目编码			010506023001		项目名称		钢丝网					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目2	镀锌防护铁网	m2	1		15.00						15.00				
人工单价		小计									15.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌防护铁网							m2	1	15	15				
	材料费小计									-	15	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 66 页 共 69 页

项目编码		01B003		项目名称		橡塑保温保护膜						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借7-1-10 R*1.1, J*1.1	高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺厚度0.75mm 人工*1.1, 机械*1.1	100m2	0.01	351.60	264.58		53.53			3.52	2.65		0.54		
人工单价		小计								3.52	2.65		0.54		
212.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.71					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02				
	其他材料费									-	2.63		-		
	材料费小计									-	2.65		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 67 页 共 69 页

项目编码			01B004		项目名称		手动卷膜器						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
补子目3	手动卷膜器	套	1		200.00						200.00					
人工单价		小计									200.00					
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	200		-			
	材料费小计									-	200		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 68 页 共 69 页

项目编码		011601001001		项目名称		脚手架						计量单位		项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借5-12	钢结构工程综合脚手架 单层 厂房 檐高(m) ≤6 实际檐高 (m):4.65	100m2	7.44	263.73	206.93	24.46	122.70			1962.15	1539.56	181.98	912.89		
人工单价		小计								1962.15	1539.56	181.98	912.89		
146.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4596.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1539.45	-			
	材料费小计									-	1539.47	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：土建工程

第 69 页 共 69 页

项目编码			011601001002		项目名称		脚手架					计量单位			项	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	1.7779	463.43	37.37	63.68	161.40			823.93	66.44	113.22	286.95			
人工单价		小计								823.93	66.44	113.22	286.95			
143.79元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										1290.54						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	66.4		-			
	材料费小计									-	66.41		-			

安装工程 工程

投标总价

投标人：



年 月 日

工程名称： 安装工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 45,510.08

（大写）： 肆万伍仟伍佰壹拾元零捌分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

Handwritten signature of the legal representative or authorized person.

（签字或盖章）

编 制 人 :



Handwritten signature of Yang Huijuan.

（签字及盖章）

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：安装工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：安装工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	40076.69
1.1	电气系统	30365.54
1.2	消防系统	9183.95
1.3	给水系统	527.2
2	措施项目	1675.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	41752.37
5	增值税	3757.71
合 计		45,510.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气系统					30365.54
		照明系统					10180.49
1	030412004001	配线	1.名称:配线 2.型号:BV 3.规格:2.5 4.配线部位:管内穿线	m	690.99	4.16	2874.52
2	030412004002	配线	1.名称:配线 2.型号:BYJ 3.规格:4 4.配线部位:管内穿线	m	7.5	6.15	46.13
3	030412001001	配管	1.SC50 2.敷设方式:埋地敷设	m	6.74	38.92	262.32
4	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20	m	225.93	14.35	3242.10
5	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:RC20	m	1.5	19.13	28.70
6	030413005001	工厂灯	1.名称:工矿灯(LED光源) 2.型号:200W(不低于20000lm) 3.杆吊,杆长0.6米	套	20	118.77	2375.40
7	030412006001	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	20	14.27	285.40
8	030402011001	成套配电箱	1.配电箱名称:1AL1配电箱 2.规格:详见图纸 3.安装高度:详见图纸	台	1	541.09	541.09
9	03B001	无端子外部接线	1名称:无端子外部接线-2.5mm ²	个	12	3.83	45.96
10	03B002	无端子外部接线	1名称:无端子外部接线4mm ² -6mm ²	个	6	4.99	29.94
11	030416006001	输配电装置系统	1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	448.93	448.93
		应急系统					11275.71
12	030412004003	配线	1.名称:配线 2.型号:WDZB1N-BYJ 3.规格:2.5 4.配线部位:管内穿线	m	568	4.00	2272.00
本页小计							12452.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15	m	281.8	15.21	4286.18
14	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 门框上0.2m	套	2	86.09	172.18
15	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面单向 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 底距地0.5m挂装	套	16	87.24	1395.84
16	030413002003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	22	87.24	1919.28
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具-室外防护型 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	2	87.24	174.48
18	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	42	14.27	599.34
19	030402011002	成套配电箱	1. 配电箱名称: 1APD1配电箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装高度: 详见图纸	台	1	441.09	441.09
20	03B003	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线-2.5mm2	个	4	3.83	15.32
		防雷接地					8909.34
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地0.3米	台	1	226.33	226.33
本页小计							9230.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内	m	206.39	35.14	7252.54
23	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用四周钢柱	m	49.87	2.81	140.13
24	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 避雷引下线敷设断接卡子制作安装	个	12	43.63	523.56
25	030416027001	接地装置	1. 接地网测试	系统	1	766.78	766.78
		消防系统					9183.95
		消防电					2999.78
26	030412001006	配管	1. SC20 2. 敷设方式:埋地敷设	m	5.6	17.77	99.51
27	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	20	19.64	392.80
28	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	7.55	14.35	108.34
29	030412004004	配线	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内、沿支架 3. 规格型号:WDZB1-BYJ2.5 4. 配线部位:暗敷	m	96	4.26	408.96
30	030412004005	配线	1. 名称:管内穿信号线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 规格型号:NH-RVS-2*1.5	m	6.05	2.86	17.30
31	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 2. 规格型号:详见图纸	个	1	584.67	584.67
32	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装方式:消火栓箱内安装	个	4	327.80	1311.20
33	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:钢质	个	5	15.40	77.00
本页小计							11682.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					6184.17
34	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓 镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	18	61.14	1100.52
35	031301004001	成品支架	1. 材质:钢质 2. 管架形式:满足设计及规范要求	套	4	100.00	400.00
36	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消火栓箱选用甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜(SG24D65-P)(钢铝合金), , 1600*700*240, 详见15S202-P 18页	套	4	423.67	1694.68
37	031002001001	金属阀门	1. 材质:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	4	142.02	568.08
38	031002001002	金属阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个			
39	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	4	223.39	893.56
40	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 埋地金属管道均采用“三油二布”防腐做法	m	19.9	76.75	1527.33
		给水系统					527.20
41	031001008001	塑料管	1. 安装部位:PPR给水管 2. 规格、压力等级:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 支架:成品管卡	m	3	23.07	69.21
本页小计							6253.38

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	698.36	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	465.58	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		511.74	详见明细表E.3.2
本页小计				1675.68	--
合 计				1675.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1163.94	60	698.36	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1163.94	40	465.58	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			511.74	175.97	267.56	0	46.15	22.06	
合 计					1675.68	175.97	267.56		46.15	22.06	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

大型机械进出场及安拆费用组成明细表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；

2 有厂家特别说明要求的,可在备注栏列明。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额(元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A” “费率B”,并计算填写“金额C”, $C=A \times B$;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额C”;

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
(二期) 鸽舍第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	热镀锌钢管 DN65	m	18.27	37	28	0			
2	车间照明用LED工矿灯 吊链式	套	20.2	150	80	0			
3	钢管保护管 φ40*4 00	根	20.639	133.17	102.3	0			
4	热镀锌钢管 DN15	m	290.254	8	6.3	0			
5	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	801.5484	2.66	2.27	0			
6	镀锌扁钢40*4 综合	kg	450.974946	3.88	3.58	0			
7	焊接钢管 DN20	m	0.0048	7	5.8	0			
8	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	658.88	2.66	2.57	0			
9	消防应急照明灯具 墙壁式	套	22.22	74.93	40	0			
10	铜接线端子 20A	个	62.93	20	16	0			
11	沥青油	kg	128.32316	9	7.5	0			
12	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式	套	16.16	64.52	40	0			
13	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	111.36	2.53	2.21	0			
14	焊接钢管 DN25	m	20.6	11	8.6	0			
15	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内	m	3.06	11.27	11.05	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 1 页 共 44 页

项目编码		030412004001		项目名称		配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.82	1.82		1.66			1.18	0.18		0.17		
人工单价		小计								1.18	0.18		0.17		
145.93元/工日		未计价材料费								2.63					
清单项目综合单价										4.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.27	2.63				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.81	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

第 2 页 共 44 页

项目编码			030412004002		项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	8.10	1.80		2.07			0.81	0.18		0.21		
人工单价		小计								0.81	0.18		0.21		
150.12元/工日		未计价材料费								4.95					
清单项目综合单价										6.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线BYJ4							m	1.1	4.5	4.95				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	5.13	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

第 3 页 共 44 页

项目编码			030412001001		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-71 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称 直径DN≤50	10m	0.1	123.49	39.86	1.53	18.35			12.35	3.99	0.15	1.84		
人工单价		小计								12.35	3.99	0.15	1.84		
141.29元/工日		未计价材料费								20.6					
清单项目综合单价										38.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管SC50							m	1.03	20	20.6				
	其他材料费									-	3.99	-			
	材料费小计									-	24.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 4 页 共 44 页

项目编码		030412001002		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.39元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 5 页 共 44 页

项目编码		030412001003		项目名称		配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	79.41	23.31		23.09			7.94	2.33		2.31		
人工单价		小计								7.94	2.33		2.31		
142.29元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										19.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管RC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	1.31		-		
	材料费小计										-	8.87		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 6 页 共 44 页

项目编码		030413005001		项目名称		工厂灯						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-216 换	工厂罩灯安装 吊管式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	9.54	24.14		4.29			9.54	24.14		4.29		
人工单价		小计								9.54	24.14		4.29		
194.69元/工日		未计价材料费								80.8					
清单项目综合单价										118.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	车间照明用LED工矿灯 吊链式							套	1.01	80	80.8				
	其他材料费									-	7.89		-		
	材料费小计										-	104.93		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 7 页 共 44 页

项目编码			030412006001		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 8 页 共 44 页

项目编码		030402011001		项目名称		成套配电箱						计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								400					
清单项目综合单价										541.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1AL1配电箱							台	1				400		
	其他材料费									-	13.32		-		
	材料费小计									-	13.34		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 9 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 10 页 共 44 页

项目编码		03B002		项目名称		无端子外部接线						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	1	2.65	1.51		0.83			2.65	1.51		0.83		
人工单价		小计								2.65	1.51		0.83		
155.88元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4.99					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1.51	-			
	材料费小计									-	1.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 11 页 共 44 页

项目编码		030416006001		项目名称		输配电装置系统						计量单位		系统	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	326.19	2.44	44.01	76.29			326.19	2.44	44.01	76.29		
人工单价		小计								326.19	2.44	44.01	76.29		
176.32元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										448.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费									-	2.43		-		
	材料费小计									-	2.44		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 12 页 共 44 页

项目编码			030412004003		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.71	1.82		1.66			0.67	0.18		0.17		
人工单价		小计								0.67	0.18		0.17		
172.05元/工日		未计价材料费								2.98					
清单项目综合单价										4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.57	2.98				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 13 页 共 44 页

项目编码			030412001004		项目名称		配管			计量单位				m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-12-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	61.53	12.10		13.64			6.15	1.21		1.36		
人工单价		小计								6.15	1.21		1.36		
141.77元/工日		未计价材料费								6.49					
清单项目综合单价										15.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢管 DN15							m	1.03	6.3	6.49				
	其他材料费									-	1.21	-			
	材料费小计									-	7.7	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 14 页 共 44 页

项目编码			030413002001		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	25.13	18.60		7.01			25.13	18.60		7.01		
人工单价		小计								25.13	18.60		7.01		
151.39元/工日		未计价材料费								35.35					
清单项目综合单价										86.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	安全出口标志灯LED DC36V 1W							套	1.01	35	35.35				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	53.96	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 15 页 共 44 页

项目编码			030413002002		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 16 页 共 44 页

项目编码			030413002003		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 17 页 共 44 页

项目编码			030413002004		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 换为【铜接线端子 20A 】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具-室外防护型正常不亮, 应急状态点亮 LED DC36 10W							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 18 页 共 44 页

项目编码		030412006002		项目名称		接线盒						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		
											</				

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 19 页 共 44 页

项目编码			030402011002		项目名称		成套配电箱					计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								300					
清单项目综合单价										441.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1APD1配电箱							台	1				300		
	其他材料费									-	13.32		-		
	材料费小计									-	13.34		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 20 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 21 页 共 44 页

项目编码			030410007001		项目名称		等电位端子箱、测试板						计量单位		台	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-2-75 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	52.34	9.96		14.03			52.34	9.96		14.03			
人工单价		小计								52.34	9.96		14.03			
153.27元/工日		未计价材料费								150						
清单项目综合单价										226.33						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	总等电位端子箱							台	1	150	150					
	其他材料费									-	9.96		-			
	材料费小计									-	159.98		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 22 页 共 44 页

项目编码			030410002001		项目名称		接地母线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-56 换	户内接地母线敷设 换为【钢管保护管 Φ40*400】	m	1	14.10	10.59	0.67	1.96			14.10	10.59	0.67	1.96		
人工单价		小计								14.10	10.59	0.67	1.96		
148.2元/工日		未计价材料费								7.82					
清单项目综合单价										35.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管保护管 Φ40*400							根	0.1	102.3	10.23				
	镀锌扁钢40*4 综合							kg	2.1851	3.58	7.82				
	其他材料费									-	0.37		-		
	材料费小计										-	18.41		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 23 页 共 44 页

项目编码		030410003001		项目名称		引下线				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-40	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	1	1.55	0.41	0.44	0.41			1.55	0.41	0.44	0.41		
人工单价		小计								1.55	0.41	0.44	0.41		
155元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	0.41	-			
	材料费小计									-	0.42	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 24 页 共 44 页

项目编码		030410012001		项目名称		防雷断接卡、箱						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	1	32.38	2.00	0.18	9.07			32.38	2.00	0.18	9.07		
人工单价		小计								32.38	2.00	0.18	9.07		
150.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										43.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	2	-			
	材料费小计									-	2.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 25 页 共 44 页

项目编码			030416027001		项目名称		接地装置						计量单位		系统	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-10-79 *0.6	接地系统测试 接地网 子目* 0.6	系统	1	473.73	24.66	133.05	135.34			473.73	24.66	133.05	135.34			
人工单价		小计								473.73	24.66	133.05	135.34			
175.92元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										766.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	24.66		-			
	材料费小计									-	24.66		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

第 26 页 共 44 页

项目编码			030412001006		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-12-67 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.13	12.49		16.49			5.61	1.25		1.65		
人工单价		小计								5.61	1.25		1.65		
141.73元/工日		未计价材料费								9.26					
清单项目综合单价										17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管SC20							m	1.03	8.99	9.26				
	其他材料费									-	1.25	-			
	材料费小计									-	10.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 27 页 共 44 页

项目编码		030412001007		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-68 换	镀锌钢管敷 设 埋地敷 设 公称 直径DN≤25	10m	0.1	68.04	19.98		19.79			6.80	2.00		1.98		
人工单价		小计								6.80	2.00		1.98		
142.64元/工日		未计价材料费								8.86					
清单项目综合单价										19.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.4845	1.6	0.78				
	焊接钢管 DN25							m	1.03	8.6	8.86				
	其他材料费									-	1.22		-		
	材料费小计										-	10.86		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 28 页 共 44 页

项目编码			030412001008		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.37元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 29 页 共 44 页

项目编码			030412004004		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.92	1.82		3.31			1.19	0.18		0.33		
人工单价		小计								1.19	0.18		0.33		
147.16元/工日		未计价材料费								2.56					
清单项目综合单价										4.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.21	2.56				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.74	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 30 页 共 44 页

项目编码			030412004005		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	10m	0.1	10.50	1.41		2.89			1.05	0.14		0.29		
人工单价		小计								1.05	0.14		0.29		
145.78元/工日		未计价材料费								1.38					
清单项目综合单价										2.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5							m	1.08	1.28	1.38				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	1.52	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 31 页 共 44 页

项目编码			030904007001		项目名称		消防模块						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-28	消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出	个	1	404.54	13.14	4.31	102.68			404.54	13.14	4.31	102.68			
人工单价		小计								404.54	13.14	4.31	102.68			
162.4元/工日		未计价材料费								60						
清单项目综合单价										584.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	短路隔离器							个	1	60	60					
	其他材料费									-	13.13	-				
	材料费小计									-	73.14	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 32 页 共 44 页

项目编码			030904003001		项目名称		按钮					计量单位			个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-10 换	消火栓报警按钮安装	个	1	170.59	6.57	1.12	49.52			170.59	6.57	1.12	49.52			
人工单价		小计								170.59	6.57	1.12	49.52			
151.64元/工日		未计价材料费								100						
清单项目综合单价										327.8						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消火栓报警按钮							个	1	100	100					
	其他材料费									-	6.57		-			
	材料费小计									-	106.58		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 33 页 共 44 页

项目编码		030412006003		项目名称		接线盒						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								3.83					
清单项目综合单价										15.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒钢制							个	1.02	3.75	3.83				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	4.41		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 34 页 共 44 页

项目编码		030901002001		项目名称		消火栓钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-1-16 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	283.09	7.14	3.10	33.92			28.31	0.71	0.31	3.39		
人工单价		小计								28.31	0.71	0.31	3.39		
148.6元/工日		未计价材料费								28.42					
清单项目综合单价										61.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	热镀锌钢管 DN65							m	1.015	28	28.42				
	其他材料费									-	0.71	-			
	材料费小计									-	29.15	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 35 页 共 44 页

项目编码		031301004001		项目名称		成品支架						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目1	成品支架	套	1		100.00						100.00				
人工单价		小计									100.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										100					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品支架							套	1	100	100				
	材料费小计									-	100	-			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

第 36 页 共 44 页

项目编码			030901010001		项目名称		室内消火栓					计量单位		套		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-1-81 换	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	82.41	3.36	0.92	16.98			82.41	3.36	0.92	16.98			
人工单价		小计								82.41	3.36	0.92	16.98			
153.75元/工日		未计价材料费								320						
清单项目综合单价										423.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓							套	1	320	320					
	其他材料费									-	3.36	-				
	材料费小计									-	323.36	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 37 页 共 44 页

项目编码			031002001001		项目名称		金属阀门						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
10-5-115 换	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	52.14	4.27	4.63	10.38			52.14	4.27	4.63	10.38			
人工单价		小计								52.14	4.27	4.63	10.38			
148.97元/工日		未计价材料费								70.6						
清单项目综合单价										142.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蝶阀DN65							个	1	70.6	70.6					
	其他材料费									-	4.27		-			
	材料费小计									-	74.87		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 38 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 39 页 共 44 页

项目编码			030909001001		项目名称		水灭火控制装置调试						计量单位		点	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-5-11 换	消火栓灭火系统	点	1	170.53	3.70	6.11	43.05			170.53	3.70	6.11	43.05			
人工单价		小计								170.53	3.70	6.11	43.05			
174.9元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										223.39						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.69		-			
	材料费小计									-	3.69		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 40 页 共 44 页

项目编码			031202008001		项目名称		埋地管道防腐蚀					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
11-2-232 换	管道玻璃布防水法 三油二布 换为【沥青油 】	m2	0.98	17.62	57.11		3.58			17.27	55.97		3.51		
人工单价		小计								17.27	55.97		3.51		
176.2元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										76.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	沥青油							kg	6.4484	7.5	48.36				
	其他材料费									-	7.61	-			
	材料费小计									-	55.96	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 41 页 共 44 页

项目编码			031001008001		项目名称		塑料管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-1-258 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 换为【焊接 钢管 DN20】	10m	0.1	90.86	1.38	0.61	25.15			9.09	0.14	0.06	2.51		
人工单价		小计								9.09	0.14	0.06	2.51		
150.19元/工日		未计价材料费								11.27					
清单项目综合单价										23.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内							m	1.02	11.05	11.27				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	11.4	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 42 页 共 44 页

项目编码		031002011001		项目名称		水表					计量单位		组		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	38.99	4.01	0.64	10.73			38.99	4.01	0.64	10.73		
10-5-112	沟槽阀门 公称直径32mm以内	个	2	21.00	1.73	1.63	5.77			42.00	3.46	3.26	11.54		
人工单价		小计								80.99	7.47	3.90	22.27		
149.98元/工日		未计价材料费								272					
清单项目综合单价										386.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	螺纹水表公称直径32mm以内							个	1	100	100				
	截止阀公称直径32mm以内							个	2	86	172				
	其他材料费									-	7.46		-		
	材料费小计									-	279.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 43 页 共 44 页

项目编码			031003014001		项目名称		给、排水附件					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	40.73	1.75		11.14			4.07	0.18		1.11		
人工单价		小计								4.07	0.18		1.11		
150.93元/工日		未计价材料费								30.3					
清单项目综合单价										35.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水龙头公称直径20mm							个	1.01	30	30.3				
	其他材料费									-	0.18		-		
	材料费小计									-	30.48		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-1#

工程名称：安装工程

第 44 页 共 44 页

项目编码		031401001001		项目名称		脚手架					计量单位		项			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7058	186.17	283.07		72.16			131.39	199.78		50.93			
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2177	186.17	283.07		72.16			40.53	61.62		15.71			
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0218	186.17	283.07		72.16			4.05	6.16		1.57			
人工单价		小计								175.97	267.56		68.21			
106.38元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										511.74						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	周转性材料费(占人工费)							元	267.5649	1	267.56					
	材料费小计										-	267.56		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍-2# 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

土木工程 工程

投标总价



投标人：_____（盖章）

年 月 日

工程名称： 土建工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 477,262.73

（大写）： 肆拾柒万柒仟贰佰陆拾贰元柒角叁分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

杨会娟

（签字或盖章）

编 制 人 :



杨会娟

（签字及盖章）

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称: 土建工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称： 土建工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	421780.61
1.1	土石方工程	4546.43
1.2	砌体工程	20809.27
1.3	混凝土工程	16985.84
1.4	混凝土模板	8628.23
1.5	钢筋工程	12589.59
1.6	楼地面工程	53480.31
1.7	屋面工程	143683.69
1.8	墙柱面工程	16348.39
1.9	门窗工程	6518.35
1.10	金属结构工程	119261.08
1.11	其他	18929.43
2	措施项目	16075.11
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	437855.72
5	增值税	39407.01
	合 计	477,262.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					4546.43
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:投标人综合考虑 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	744	1.57	1168.08
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	71.54	12.49	893.53
3	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 位置: 条形基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	50.33	12.48	628.12
4	010102007002	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	75.43	12.80	965.50
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车运土方	m3	35.13	6.62	232.56
本页小计							3887.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B005	基底钎探	1. 基底钎探 2. 基坑、基槽 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	120.41	5.47	658.64
		砌体工程					20809.27
7	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	18.37	363.15	6671.07
8	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	36.17	381.02	13781.49
9	010402001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以上 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81	440.38	356.71
		混凝土工程					16985.84
10	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	12.42	338.84	4208.39
本页小计							25676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	14.9	339.48	5058.25
12	010501001004	混凝土柱二次浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.24	669.80	160.75
13	010503016003	柱脚包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.18	648.85	765.64
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	2.1	426.19	895.00
15	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.87	523.29	978.55
本页小计							7858.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	9.76	465.63	4544.55
17	010502023002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.75	499.61	374.71
		混凝土模板					8628.23
18	010505001002	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	41.27	32.74	1351.18
19	010505002002	基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	36.72	41.74	1532.69
20	010505004002	柱面模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.4	40.63	869.48
21	010505011002	构造柱模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.7	32.21	570.12
22	010505012003	圈梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	81.18	36.18	2937.09
本页小计							12179.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505013002	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.64	60.94	526.52
24	010505014005	二次灌浆模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.66	65.40	108.56
25	010505014006	柱脚模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.2	65.41	732.59
		钢筋工程					12589.59
		箍筋					3859.31
26	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.275	6376.18	1753.45
27	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 HRB300 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.172	6349.06	1092.04
28	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.159	6376.22	1013.82
		直筋					8730.28
29	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.448	4508.58	2019.84
本页小计							7246.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.27	4467.49	1206.22
31	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径18mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.24	4467.50	1072.20
32	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB300 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.011	4467.27	49.14
33	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.033	4466.67	147.40
34	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.67	4467.49	2993.22
35	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体加固钢筋 2. 钢筋种类: 直筋 带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格: 直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.204	6089.51	1242.26
		楼地面工程					53480.31
36	010501002003	楼地面垫层	1. 150厚C25混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m3	106.31	328.12	34882.44
37	010501002004	楼地面垫层	1. 150厚灰土 2. 素土夯实	m3	106.31	174.94	18597.87
		屋面工程					143683.69
本页小计							60190.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	3.231	7777.18	25128.07
54	010604001002	钢梁	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	4.767	8021.96	38240.68
55	010607002003	钢支撑	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	1.658	6430.70	10662.10
56	010607002004	钢拉条	1. 柱类型:钢拉条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈	t	0.512	6731.93	3446.75
57	010607003004	钢檩条	1. 柱类型:热浸镀锌钢檩条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用 4. 包含屋面冷弯镀锌型钢衬檩	t	4.131	7907.00	32663.82
58	010608002005	高强螺栓	1. 高强螺栓M16	套	66	17.23	1137.18
59	010608002006	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	264	20.59	5435.76
60	010608002007	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M18	套	8	15.97	127.76
61	010608002008	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M20	套			
本页小计							116842.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6112.79	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	4075.2	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001003	脚手架		4596.58	详见明细表E.3.2
7	011601001004	脚手架		1290.54	详见明细表E.3.2
本页小计				16075.11	--
合 计				16075.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10187.99	60	6112.79	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	10187.99	40	4075.2	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001003	脚手架			4596.58	1962.15	1539.56	181.98	442.16	470.73	
7	011601001004	脚手架			1290.54	823.93	66.44	113.22	179.44	107.51	
合 计					16075.11	2786.08	1606	295.2	621.6	578.24	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
(二期) 鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C25	m3	108.56 49	270	270	0			
2	钢梁	t	5.1483 6	5000	4200	0			
3	钢檩条	t	4.4614 8	5000	4200	0			
4	钢檩条(不镀锌)	t	4.1979 6	5000	4200	0			
5	压型彩钢板 δ 0.6	m2	1015.7 14697	21.74	19.6	0			
6	钢柱	t	3.4894 8	5000	4200	0			
7	压型彩钢板 δ 0.5	m2	1015.7 14697	17.39	14.8	0			
8	生石灰	t	32.334 328	379	280	0			
9	钢拉条(含防锈漆、防火漆)	t	0.0829 44	5000	4200	0			
10	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层	m2	915.71 3565	12	12	0			
11	固定螺栓	百套	66.519 6	150	150	0			
12	岩棉板 δ 60	m3	48.464 28	204	204	0			
13	页岩砖 240*115*53	千块	29.402 52	280	280	0			
14	预拌混凝土 C30	m3	29.553 509	280	280	0			
15	镀锌防护铁网	m2	242.43	30	15	0			
16	板方材	m3	1.2458 22	1769.91	1500	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 1 页 共 69 页

项目编码			010103001002		项目名称		平整场地					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	12.28		137.98	7.54			0.12		1.38	0.07		
人工单价		小计								0.12		1.38	0.07		
144.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1.57					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 2 页 共 69 页

项目编码			010102001002		项目名称		挖基坑土方					计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68			
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68			
101.73元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										12.49						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 3 页 共 69 页

项目编码			010102002002		项目名称		挖沟槽土方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68		
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68		
101.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 4 页 共 69 页

项目编码			010102007002		项目名称		回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	86.11		25.40	16.42			8.61		2.54	1.65		
人工单价		小计								8.61		2.54	1.65		
101.07元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 5 页 共 69 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	4.00		59.51	2.70			0.40		5.95	0.27		
人工单价		小计								0.40		5.95	0.27		
153.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称: 土建工程

第 6 页 共 69 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 7 页 共 69 页

项目编码			010401001002		项目名称		砖基础					计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-1 换	砖基础 115*53】 换为【页岩砖 240*	10m3	0.1	1433.58	1908.12	63.84	226.02			143.36	190.81	6.38	22.60			
人工单价		小计								143.36	190.81	6.38	22.60			
145.78元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										363.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5262	280	147.34					
	其他材料费									-	43.48		-			
	材料费小计									-	190.81		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 8 页 共 69 页

项目编码			010402001003		项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 H80010731 80050241	混水砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	1495.33	2009.71	61.78	243.40			149.53	200.97	6.18	24.34		
人工单价		小计								149.53	200.97	6.18	24.34		
145.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										381.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费									-	51.18		-		
	材料费小计										-	200.98		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 9 页 共 69 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	2079.02	2009.71	61.88	253.09			207.90	200.97	6.19	25.31		
人工单价		小计								207.90	200.97	6.19	25.31		
142.14元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										440.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费									-	51.18	-			
	材料费小计									-	200.98	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 10 页 共 69 页

项目编码			010501001003		项目名称		基础垫层					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	534.97	2651.26		202.10			53.50	265.13		20.21		
人工单价		小计								53.50	265.13		20.21		
144.51元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										338.84					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	265.13		-		
	材料费小计									-	265.13		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 11 页 共 69 页

项目编码		010502001002		项目名称		独立基础					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	404.82	2837.07		152.94			40.48	283.71		15.29		
人工单价		小计								40.48	283.71		15.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										339.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	0.91	-			
	材料费小计									-	283.71	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 12 页 共 69 页

项目编码			010501001004		项目名称		混凝土柱二次浇筑					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-10 H80210701 80210561	现浇混凝土 二次灌浆 换为【预拌混凝土 C35】	10m3	0.1	2796.81	2844.60		1056.92			279.68	284.46		105.70		
人工单价		小计								279.68	284.46		105.70		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										669.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	284.46	-			
	材料费小计									-	284.46	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 13 页 共 69 页

项目编码			010503016003		项目名称		柱脚包裹					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-54 H80210557 80210559	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	2641.36	2848.54		998.48			264.14	284.85		99.85		
人工单价		小计								264.14	284.85		99.85		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										648.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	12.15	-			
	材料费小计									-	284.85	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 14 页 共 69 页

项目编码			010502006002		项目名称		钢筋混凝土柱					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1042.12	2825.93		393.82			104.21	282.59		39.38		
人工单价		小计								104.21	282.59		39.38		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										426.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.28	-			
	材料费小计									-	282.61	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 15 页 共 69 页

项目编码			010502021002		项目名称		构造柱					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-12 H80210557 80210561	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1744.66	2828.94		659.28			174.47	282.89		65.93		
人工单价		小计								174.47	282.89		65.93		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										523.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.58	-			
	材料费小计									-	282.91	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 16 页 共 69 页

项目编码		010502022002		项目名称		圈梁						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277.39	2896.03		482.85			127.74	289.60		48.29		
人工单价		小计								127.74	289.60		48.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										465.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	6.8	-			
	材料费小计									-	289.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 17 页 共 69 页

项目编码			010502023002		项目名称		过梁				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1469.34	2971.19		555.49			146.93	297.12		55.55		
人工单价		小计								146.93	297.12		55.55		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										499.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	14.32	-			
	材料费小计									-	297.12	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 18 页 共 69 页

项目编码			010505001002		项目名称		垫层模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-171 *0.7	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	1209.27	1598.28	7.46	459.58			12.09	15.98	0.07	4.60		
人工单价		小计								12.09	15.98	0.07	4.60		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	16.06		-		
	材料费小计									-	16.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 19 页 共 69 页

项目编码			010505002002		项目名称		基础模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-188 *0.7	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1991.23	1414.31	12.34	756.67			19.91	14.14	0.12	7.57		
人工单价		小计								19.91	14.14	0.12	7.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	14.17	-			
	材料费小计									-	14.17	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 20 页 共 69 页

项目编码			010505004002		项目名称		柱面模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-219 *0.7	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	2291.79	886.05	13.85	870.99			22.92	8.86	0.14	8.71		
人工单价		小计								22.92	8.86	0.14	8.71		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										40.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 21 页 共 69 页

项目编码			010505011002		项目名称		构造柱模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-221 *0.7	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1685.39	886.04	10.46	640.42			16.85	8.86	0.10	6.40		
人工单价		小计								16.85	8.86	0.10	6.40		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 22 页 共 69 页

项目编码		010505012003		项目名称		圈梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-234 *0.7	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑 换为【 板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2270.41	472.39	12.88	862.95			22.70	4.72	0.13	8.63		
人工单价		小计								22.70	4.72	0.13	8.63		
143.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										36.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	4.72	-			
	材料费小计									-	4.72	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 23 页 共 69 页

项目编码		010505013002		项目名称		过梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-237 *0.7	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3864.26	736.19	24.90	1468.60			38.64	7.36	0.25	14.69		
人工单价		小计								38.64	7.36	0.25	14.69		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										60.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	7.43	-			
	材料费小计									-	7.43	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 24 页 共 69 页

项目编码		010505014005		项目名称		二次灌浆模板						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	19.91	-			
	材料费小计									-	19.91	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 25 页 共 69 页

项目编码		010505014006		项目名称		柱脚模板						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	19.91		-		
	材料费小计									-	19.91		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 26 页 共 69 页

项目编码		010506002004		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3310.17		-		
	材料费小计									-	3310.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 27 页 共 69 页

项目编码		010506010006		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2303.99	3106.17	63.32	875.57			2303.99	3106.17	63.32	875.57		
人工单价		小计								2303.99	3106.17	63.32	875.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6349.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3106.17		-		
	材料费小计									-	3106.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 28 页 共 69 页

项目编码		010506010007		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3310.17		-		
	材料费小计									-	3310.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 29 页 共 69 页

项目编码			010506001002		项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	718.18	3362.00	70.62	357.77			718.18	3362.00	70.62	357.77			
人工单价		小计								718.18	3362.00	70.62	357.77			
145.97元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										4508.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 Φ12							kg	1025	3.2	3280					
	其他材料费									-	81.99		-			
	材料费小计									-	3361.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 30 页 共 69 页

项目编码		010506002005		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 31 页 共 69 页

项目编码		010506002006		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 32 页 共 69 页

项目编码		010506010008		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.95元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 33 页 共 69 页

项目编码		010506010009		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4466.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 34 页 共 69 页

项目编码		010506010010		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 Φ12							kg	1025	3.2	3280				
	其他材料费									-	81.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 35 页 共 69 页

项目编码		010506017002		项目名称		砌体工程内配钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-125 换	砌体内加固钢筋	t	1	1663.92	3121.20	71.07	1233.33			1663.92	3121.20	71.07	1233.33		
人工单价		小计								1663.92	3121.20	71.07	1233.33		
150.83元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6089.51					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3121.2	-			
	材料费小计									-	3121.2	-			
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 36 页 共 69 页

项目编码			010501002003		项目名称		楼地面垫层					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	364.06	2752.26		164.78			36.41	275.23		16.48		
人工单价		小计								36.41	275.23		16.48		
146.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										328.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	2.53	-			
	材料费小计									-	275.23	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 37 页 共 69 页

项目编码			010501002004		项目名称		楼地面垫层						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	753.72	699.72	15.41	216.59			75.37	69.97	1.54	21.66			
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0667	64.53		19.03	12.38			4.30		1.27	0.82			
人工单价		小计								79.67	69.97	2.81	22.48			
139.67元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										174.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰							t	0.2479	280	69.4					
	其他材料费									-	0.57		-			
	材料费小计									-	69.97		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 38 页 共 69 页

项目编码		010605003003		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢板)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.6】	100m2	0.01	426.52	3390.97	856.61	50.22			4.27	33.91	8.57	0.50		
人工单价		小计								4.27	33.91	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										47.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.6							m2	1.2826	19.6	25.14				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	33.92		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 39 页 共 69 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-42 换	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 换为【1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层】	100m2	0.01	190.84	1701.77		38.04				1.91	17.02		0.38	
人工单价		小计								1.91	17.02		0.38		
145.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										19.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层							m2	1.1564	12	13.88				
	其他材料费									-	3.14		-		
	材料费小计									-	17.02		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 40 页 共 69 页

项目编码		011001001002		项目名称		保温隔热屋面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-25 换	屋面 干铺岩棉板 厚度≤60mm 换为【岩棉板 δ 60】	100m2	0.01	248.70	1248.48		39.82			2.49	12.48		0.40		
人工单价		小计								2.49	12.48		0.40		
156.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.37					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	岩棉板 δ 60							m3	0.0612	204	12.48				
	材料费小计									-	12.48		-		
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 41 页 共 69 页

项目编码			010607003003		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条（不镀锌）】	t	1	494.32	4555.79	135.75	129.28			494.32	4555.79	135.75	129.28		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	219.82	470.81	202.90	73.43			219.82	470.81	202.90	73.43		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.25	988.85	1473.00	477.00	235.96			247.21	368.25	119.25	58.99		
人工单价		小计								961.35	5394.85	457.90	261.70		
151.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7075.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	超薄型防火涂料							kg	27.5	12.3	338.25				
	钢檩条（不镀锌）							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	其他材料费									-	238.01		-		
	材料费小计									-	5394.85		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 42 页 共 69 页

项目编码			011003001002		项目名称		隔离层防腐					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借7-1-10 换	高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜敷 设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺	100m2	0.01	324.55	169.90	32.91	115.96			3.25	1.70	0.33	1.16		
人工单价		小计								3.25	1.70	0.33	1.16		
215.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02				
	其他材料费									-	1.68		-		
	材料费小计									-	1.7		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 43 页 共 69 页

项目编码			010605003004		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.5】	100m2	0.01	426.52	2775.31	856.61	50.22			4.27	27.75	8.57	0.50		
人工单价		小计								4.27	27.75	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.5							m2	1.2826	14.8	18.98				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	27.76		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 44 页 共 69 页

项目编码		010901002002		项目名称		阳光板屋面						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-20 换	阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m2	0.01	6847.38	17181.50		1651.68			68.47	171.82		16.52		
人工单价		小计								68.47	171.82		16.52		
160.84元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										256.81					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	槽钢63mm*40mm*4.8mm							kg	19.663	3.56	70				
	其他材料费									-	101.82		-		
	材料费小计									-	171.83		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 45 页 共 69 页

项目编码			010902006002		项目名称		屋面排(透)气管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
10-48	屋面 保温层排气孔安装 PVC管	10个	0.1429	136.42	299.56		30.94			19.49	42.79		4.42		
人工单价		小计								19.49	42.79		4.42		
143元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										66.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	0.6443	1	0.64				
	其他材料费									-	42.16	-			
	材料费小计									-	42.8	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 46 页 共 69 页

项目编码			01B006		项目名称		屋面防虫网					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目1	屋面防虫网	个	1		20.00						20.00				
人工单价		小计									20.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										20					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	20	-			
	材料费小计									-	20	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 47 页 共 69 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙、柱面一般抹灰（外墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2381.93	315.88	80.97	406.37			23.82	3.16	0.81	4.06		
人工单价		小计								23.82	3.16	0.81	4.06		
171.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										31.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.16	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 48 页 共 69 页

项目编码		011404001003		项目名称		墙面喷刷涂料（外墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	998.36	647.17		240.08			9.98	6.47		2.40		
人工单价		小计								9.98	6.47		2.40		
166.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										18.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0577	1	0.06				
	其他材料费									-	6.41		-		
	材料费小计									-	6.47		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 49 页 共 69 页

项目编码			011201001004		项目名称		墙、柱面一般抹灰（内墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1669.16	315.88	75.68	144.24			16.69	3.16	0.76	1.44			
人工单价		小计								16.69	3.16	0.76	1.44			
170.37元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										22.05						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.16		-			
	材料费小计									-	3.16		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 50 页 共 69 页

项目编码		011404001004		项目名称		墙面喷刷涂料（内墙）						计量单位		m2		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	983.79	523.16		179.55			9.84	5.23		1.79			
人工单价		小计								9.84	5.23		1.79			
167.9元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										16.86						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.0467	1	0.05					
	其他材料费										-	5.18		-		
	材料费小计										-	5.23		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 51 页 共 69 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	2131.84	37655.12		495.06			21.32	376.55		4.95		
人工单价		小计								21.32	376.55		4.95		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										402.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.5311	1	0.53				
	其他材料费									-	376.02	-			
	材料费小计									-	376.54	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 52 页 共 69 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢)门						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3561.25	33299.70		827.00			35.61	333.00		8.27		
人工单价		小计								35.61	333.00		8.27		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										376.88					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.5227	1	0.52				
	其他材料费									-	332.47		-		
	材料费小计									-	333		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 53 页 共 69 页

项目编码		010603002002		项目名称		空腹钢柱						计量单位		t		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-13 换	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢柱】	t	1	701.52	4855.60	331.28	111.70				701.52	4855.60	331.28	111.70		
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	427.94	463.78	182.85	67.55				427.94	463.78	182.85	67.55		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.2	988.85	1473.00	477.00	235.96				197.77	294.60	95.40	47.19		
人工单价		小计								1327.23	5613.98	609.53	226.44			
151.86元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										7777.18						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	超薄型防火涂料							kg	22	12.3	270.6					
	其他材料费							元	282.15	1	282.15					
	钢柱							t	1.08	4200	4536					
	其他材料费										-	525.23		-		
	材料费小计										-	5613.97		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 54 页 共 69 页

项目编码			010604001002		项目名称		钢梁					计量单位		t		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢梁 】	t	1	473.94	4885.90	350.41	166.23			473.94	4885.90	350.41	166.23			
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	345.06	479.86	302.53	65.59			345.06	479.86	302.53	65.59			
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79			
人工单价		小计								1115.66	5807.66	796.04	302.61			
155.21元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										8021.96						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9					
	其他材料费							元	283.6517	1	283.65					
	钢梁							t	1.08	4200	4536					
	其他材料费										-	582.11		-		
	材料费小计									-	5807.66		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 55 页 共 69 页

项目编码			010607002003		项目名称		钢支撑				计量单位		t		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	490.61	3745.28	135.54	69.89			490.61	3745.28	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1042.43	4657.99	481.65	248.64		
151.54元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6430.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	钢檩条综合							t	1.08	3415	3688.2				
	其他材料费									-	281.3	-			
	材料费小计										-	4657.99	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 56 页 共 69 页

项目编码		010607002004		项目名称		钢拉条				计量单位		t			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-22 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条)圆钢 换为【钢拉条(含防锈漆、防火漆)】	t	1	1141.48	3826.80	354.64	78.00			1141.48	3826.80	354.64	78.00		
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	412.54	485.21	265.97	167.27			412.54	485.21	265.97	167.27		
人工单价		小计								1554.02	4312.01	620.61	245.27		
142.85元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6731.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	281.8945	1	281.89				
	其他材料费									-	4030.11		-		
	材料费小计									-	4312		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 57 页 共 69 页

项目编码			010607003004		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条】	t	1	642.88	4593.08	135.54	69.89			642.88	4593.08	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.45	988.85	1473.00	477.00	235.96			444.98	662.85	214.65	106.18		
人工单价		小计								1343.02	5726.74	553.20	284.03		
151.64元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7907					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	超薄型防火涂料							kg	49.5	12.3	608.85				
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	钢檩条							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	299.3	-			
	材料费小计										-	5726.74	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 58 页 共 69 页

项目编码			010608002005		项目名称		高强螺栓					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	94.06	10.33	17.74			5.02	9.41	1.03	1.77		
人工单价		小计								5.02	9.41	1.03	1.77		
143.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										17.23					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38				
	其他材料费									-	9.03		-		
	材料费小计									-	9.41		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 59 页 共 69 页

项目编码		010608002006		项目名称		高强螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	127.66	10.33	17.74			5.02	12.77	1.03	1.77		
人工单价		小计								5.02	12.77	1.03	1.77		
143.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										20.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38				
	高强螺栓M20							套	1.05	11.8	12.39				
	材料费小计									-	12.77		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 60 页 共 69 页

项目编码		010608002007		项目名称		花篮螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	50.49	91.47		17.74			5.05	9.15		1.77		
人工单价		小计								5.05	9.15		1.77		
144.25元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.1168	1	0.12				
	其他材料费									-	9.03		-		
	材料费小计									-	9.15		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 61 页 共 69 页

项目编码			010608002008		项目名称		花篮螺栓					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套		50.49	104.07		17.74								
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套		50.49	104.07		17.74								
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元		1					
	其他材料费									-	0.00	-			
	材料费小计									-		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 62 页 共 69 页

项目编码			010506025002		项目名称		预埋铁件					计量单位			t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-169	铁件制作、安装	t	1	2184.71	4674.00	455.68	830.24			2184.71	4674.00	455.68	830.24			
人工单价		小计								2184.71	4674.00	455.68	830.24			
143.72元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										8144.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	4674		-			
	材料费小计									-	4674		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 63 页 共 69 页

项目编码			010502029002		项目名称		散水					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	753.72	699.72	15.41	216.59			11.31	10.50	0.23	3.25		
人工单价		小计								30.05	36.56	0.57	7.49		
142.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										74.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	生石灰							t	0.0372	280	10.41				
	其他材料费									-	26.15		-		
	材料费小计									-	36.56		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 64 页 共 69 页

项目编码			010502031002		项目名称		坡道			计量单位			m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	753.72	699.72	15.41	216.59			22.61	20.99	0.46	6.50		
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
人工单价		小计								41.35	47.05	0.80	10.74		
142.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										99.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	生石灰							t	0.0744	280	20.82				
	其他材料费									-	26.23		-		
	材料费小计									-	47.05		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 65 页 共 69 页

项目编码			010506023002		项目名称		钢丝网					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目2	镀锌防护铁网	m2	1		15.00						15.00				
人工单价		小计									15.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌防护铁网							m2	1	15	15				
	材料费小计									-	15	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 66 页 共 69 页

项目编码		01B007		项目名称		橡塑保温保护膜							计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
借7-1-10 R*1.1, J*1.1	高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺厚度0.75mm 人工*1.1, 机械*1.1	100m2	0.01	351.60	264.58		53.53			3.52	2.65		0.54			
人工单价		小计								3.52	2.65		0.54			
212.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02					
	其他材料费									-	2.63		-			
	材料费小计									-	2.65		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 67 页 共 69 页

项目编码		01B008		项目名称		手动卷膜器						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目3	手动卷膜器	套	1		200.00						200.00				
人工单价		小计									200.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										200					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	200	-			
	材料费小计									-	200	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 68 页 共 69 页

项目编码		011601001003		项目名称		脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借5-12	钢结构工程综合脚手架 单层 厂房 檐高(m) ≤6 实际檐高 (m):4.65	100m2	7.44	263.73	206.93	24.46	122.70			1962.15	1539.56	181.98	912.89		
人工单价		小计								1962.15	1539.56	181.98	912.89		
146.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4596.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1539.45	-			
	材料费小计									-	1539.47	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：土建工程

第 69 页 共 69 页

项目编码			011601001004		项目名称		脚手架					计量单位			项	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	1.7779	463.43	37.37	63.68	161.40			823.93	66.44	113.22	286.95			
人工单价		小计								823.93	66.44	113.22	286.95			
143.79元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										1290.54						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	66.4		-			
	材料费小计									-	66.41		-			

安装工程 工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 安装工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 45,510.08

（大写）： 肆万伍仟伍佰壹拾元零捌分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

杨会娟

（签字或盖章）

编 制 人



杨会娟

（签字及盖章）

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：安装工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：安装工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	40076.69
1.1	电气系统	30365.54
1.2	消防系统	9183.95
1.3	给水系统	527.2
2	措施项目	1675.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	41752.37
5	增值税	3757.71
合 计		45,510.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15	m	281.8	15.21	4286.18
14	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 门框上0.2m	套	2	86.09	172.18
15	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面单向 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 底距地0.5m挂装	套	16	87.24	1395.84
16	030413002003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	22	87.24	1919.28
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具-室外防护型 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	2	87.24	174.48
18	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	42	14.27	599.34
19	030402011002	成套配电箱	1. 配电箱名称: 1APD1配电箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装高度: 详见图纸	台	1	441.09	441.09
20	03B003	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线-2.5mm2	个	4	3.83	15.32
		防雷接地					8909.34
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地0.3米	台	1	226.33	226.33
本页小计							9230.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内	m	206.39	35.14	7252.54
23	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用四周钢柱	m	49.87	2.81	140.13
24	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 避雷引下线敷设断接卡子制作安装	个	12	43.63	523.56
25	030416027001	接地装置	1. 接地网测试	系统	1	766.78	766.78
		消防系统					9183.95
		消防电					2999.78
26	030412001006	配管	1. SC20 2. 敷设方式:埋地敷设	m	5.6	17.77	99.51
27	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	20	19.64	392.80
28	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	7.55	14.35	108.34
29	030412004004	配线	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内、沿支架 3. 规格型号:WDZB1-BYJ2.5 4. 配线部位:暗敷	m	96	4.26	408.96
30	030412004005	配线	1. 名称:管内穿信号线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 规格型号:NH-RVS-2*1.5	m	6.05	2.86	17.30
31	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 2. 规格型号:详见图纸	个	1	584.67	584.67
32	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装方式:消火栓箱内安装	个	4	327.80	1311.20
33	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:钢质	个	5	15.40	77.00
本页小计							11682.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					6184.17
34	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	18	61.14	1100.52
35	031301004001	成品支架	1. 材质:钢质 2. 管架形式:满足设计及规范要求	套	4	100.00	400.00
36	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消火栓箱选用甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜(SG24D65-P)(钢铝合金),,1600*700*240,详见15S202-P18页	套	4	423.67	1694.68
37	031002001001	金属阀门	1. 材质:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	4	142.02	568.08
38	031002001002	金属阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个			
39	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	4	223.39	893.56
40	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 埋地金属管道均采用“三油二布”防腐做法	m	19.9	76.75	1527.33
		给水系统					527.20
41	031001008001	塑料管	1. 安装部位:PPR给水管 2. 规格、压力等级:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 支架:成品管卡	m	3	23.07	69.21
本页小计							6253.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 5 页 共 5 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	698.36	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	465.58	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		511.74	详见明细表E.3.2
本页小计				1675.68	--
合 计				1675.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期) 鸽舍第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	热镀锌钢管 DN65	m	18.27	37	28	0			
2	车间照明用LED工矿灯 吊链式	套	20.2	150	80	0			
3	钢管保护管 Φ40*4 00	根	20.639	133.17	102.3	0			
4	热镀锌钢管 DN15	m	290.254	8	6.3	0			
5	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	801.5484	2.66	2.27	0			
6	镀锌扁钢40*4 综合	kg	450.974946	3.88	3.58	0			
7	焊接钢管 DN20	m	0.0048	7	5.8	0			
8	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	658.88	2.66	2.57	0			
9	消防应急照明灯具 墙壁式	套	22.22	74.93	40	0			
10	铜接线端子 20A	个	62.93	20	16	0			
11	沥青油	kg	128.32316	9	7.5	0			
12	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式	套	16.16	64.52	40	0			
13	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	111.36	2.53	2.21	0			
14	焊接钢管 DN25	m	20.6	11	8.6	0			
15	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内	m	3.06	11.27	11.05	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 1 页 共 44 页

项目编码		030412004001		项目名称		配线				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.82	1.82		1.66			1.18	0.18		0.17		
人工单价		小计								1.18	0.18		0.17		
145.93元/工日		未计价材料费								2.63					
清单项目综合单价										4.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.27	2.63				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.81	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 2 页 共 44 页

项目编码		030412004002		项目名称		配线						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	8.10	1.80		2.07			0.81	0.18		0.21		
人工单价		小计								0.81	0.18		0.21		
150.12元/工日		未计价材料费								4.95					
清单项目综合单价										6.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	绝缘电线BYJ4							m	1.1	4.5	4.95				
	其他材料费									-	0.18		-		
	材料费小计									-	5.13		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 3 页 共 44 页

项目编码			030412001001		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-12-71 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤50	10m	0.1	123.49	39.86	1.53	18.35			12.35	3.99	0.15	1.84		
人工单价		小计								12.35	3.99	0.15	1.84		
141.29元/工日		未计价材料费								20.6					
清单项目综合单价										38.92					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管SC50							m	1.03	20	20.6				
	其他材料费									-	3.99	-			
	材料费小计									-	24.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 4 页 共 44 页

项目编码		030412001002		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.39元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 5 页 共 44 页

项目编码		030412001003		项目名称		配管				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	79.41	23.31		23.09			7.94	2.33		2.31		
人工单价		小计								7.94	2.33		2.31		
142.29元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										19.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管RC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	1.31	-			
	材料费小计									-	8.87	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 6 页 共 44 页

项目编码			030413005001		项目名称		工厂灯					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-14-216 换	工厂罩灯安装 吊管式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	9.54	24.14		4.29			9.54	24.14		4.29			
人工单价		小计								9.54	24.14		4.29			
194.69元/工日		未计价材料费								80.8						
清单项目综合单价										118.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24					
	车间照明用LED工矿灯 吊链式							套	1.01	80	80.8					
	其他材料费									-	7.89	-				
	材料费小计									-	104.93	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 7 页 共 44 页

项目编码			030412006001		项目名称		接线盒					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58	-			
	材料费小计									-	3.28	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 8 页 共 44 页

项目编码		030402011001		项目名称		成套配电箱						计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								400					
清单项目综合单价										541.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1AL1配电箱							台	1				400		
	其他材料费									-	13.32		-		
	材料费小计									-	13.34		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 9 页 共 44 页

项目编码		03B001		项目名称		无端子外部接线						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.91	1.51		0.41			1.91	1.51		0.41		
人工单价		小计								1.91	1.51		0.41		
159.17元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										3.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1.51	-			
	材料费小计									-	1.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 10 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 11 页 共 44 页

项目编码			030416006001		项目名称		输配电装置系统						计量单位		系统	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	326.19	2.44	44.01	76.29			326.19	2.44	44.01	76.29			
人工单价		小计								326.19	2.44	44.01	76.29			
176.32元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										448.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费									-	2.43		-			
	材料费小计									-	2.44		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 12 页 共 44 页

项目编码			030412004003		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.71	1.82		1.66			0.67	0.18		0.17		
人工单价		小计								0.67	0.18		0.17		
172.05元/工日		未计价材料费								2.98					
清单项目综合单价										4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.57	2.98				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 13 页 共 44 页

项目编码			030412001004		项目名称		配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-34 换	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	61.53	12.10		13.64			6.15	1.21		1.36		
人工单价		小计								6.15	1.21		1.36		
141.77元/工日		未计价材料费								6.49					
清单项目综合单价										15.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	热镀锌钢管 DN15							m	1.03	6.3	6.49				
	其他材料费									-	1.21	-			
	材料费小计									-	7.7	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 14 页 共 44 页

项目编码			030413002001		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	25.13	18.60		7.01			25.13	18.60		7.01		
人工单价		小计								25.13	18.60		7.01		
151.39元/工日		未计价材料费								35.35					
清单项目综合单价										86.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	安全出口标志灯LED DC36V 1W							套	1.01	35	35.35				
	其他材料费									-	2.36		-		
	材料费小计									-	53.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 15 页 共 44 页

项目编码			030413002002		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 16 页 共 44 页

项目编码			030413002003		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 17 页 共 44 页

项目编码			030413002004		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 换为【铜接线端子 20A 】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具-室外防护型正常不亮, 应急状态点亮 LED DC36 10W							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 18 页 共 44 页

项目编码			030412006002		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 19 页 共 44 页

项目编码			030402011002		项目名称		成套配电箱					计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								300					
清单项目综合单价										441.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	1APD1配电箱							台	1			300			
	其他材料费									-	13.32	-			
	材料费小计									-	13.34	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 20 页 共 44 页

[illegible]

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 21 页 共 44 页

项目编码			030410007001		项目名称		等电位端子箱、测试板					计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-75 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	52.34	9.96		14.03			52.34	9.96		14.03		
人工单价		小计								52.34	9.96		14.03		
153.27元/工日		未计价材料费								150					
清单项目综合单价										226.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	总等电位端子箱							台	1	150	150				
	其他材料费									-	9.96	-			
	材料费小计									-	159.98	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 22 页 共 44 页

项目编码		030410002001		项目名称		接地母线						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-56 换	户内接地母线敷设 换为【钢管保护管 Φ40*400】	m	1	14.10	10.59	0.67	1.96			14.10	10.59	0.67	1.96		
人工单价		小计								14.10	10.59	0.67	1.96		
148.2元/工日		未计价材料费								7.82					
清单项目综合单价										35.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管保护管 Φ40*400							根	0.1	102.3	10.23				
	镀锌扁钢40*4 综合							kg	2.1851	3.58	7.82				
	其他材料费									-	0.37		-		
	材料费小计									-	18.41		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 23 页 共 44 页

项目编码		030410003001		项目名称		引下线						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-40	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	1	1.55	0.41	0.44	0.41			1.55	0.41	0.44	0.41		
人工单价		小计								1.55	0.41	0.44	0.41		
155元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	0.41	-			
	材料费小计									-	0.42	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 24 页 共 44 页

项目编码		030410012001		项目名称		防雷断接卡、箱						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	1	32.38	2.00	0.18	9.07			32.38	2.00	0.18	9.07		
人工单价		小计								32.38	2.00	0.18	9.07		
150.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										43.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	2	-			
	材料费小计									-	2.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 25 页 共 44 页

项目编码			030416027001		项目名称		接地装置					计量单位			系统	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-10-79 *0.6	接地系统测试 接地网 子目* 0.6	系统	1	473.73	24.66	133.05	135.34			473.73	24.66	133.05	135.34			
人工单价		小计								473.73	24.66	133.05	135.34			
175.92元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										766.78						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	24.66		-			
	材料费小计									-	24.66		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 26 页 共 44 页

项目编码			030412001006		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-67 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称 直径DN≤20	10m	0.1	56.13	12.49		16.49			5.61	1.25		1.65		
人工单价		小计								5.61	1.25		1.65		
141.73元/工日		未计价材料费								9.26					
清单项目综合单价										17.77					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管SC20							m	1.03	8.99	9.26				
	其他材料费									-	1.25	-			
	材料费小计									-	10.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 27 页 共 44 页

项目编码		030412001007		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-68 换	镀锌钢管敷 设 埋地敷 设 公称 直径DN≤25	10m	0.1	68.04	19.98		19.79			6.80	2.00		1.98		
人工单价		小计								6.80	2.00		1.98		
142.64元/工日		未计价材料费								8.86					
清单项目综合单价										19.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.4845	1.6	0.78				
	焊接钢管 DN25							m	1.03	8.6	8.86				
	其他材料费									-	1.22		-		
	材料费小计									-	10.86		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 28 页 共 44 页

项目编码		030412001008		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.37元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49	-			
	材料费小计									-	8.06	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 29 页 共 44 页

项目编码			030412004004		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.92	1.82		3.31			1.19	0.18		0.33		
人工单价		小计								1.19	0.18		0.33		
147.16元/工日		未计价材料费								2.56					
清单项目综合单价										4.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.21	2.56				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.74	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 30 页 共 44 页

项目编码			030412004005		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	10m	0.1	10.50	1.41		2.89			1.05	0.14		0.29		
人工单价		小计								1.05	0.14		0.29		
145.78元/工日		未计价材料费								1.38					
清单项目综合单价										2.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5							m	1.08	1.28	1.38				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	1.52	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 31 页 共 44 页

项目编码			030904007001		项目名称		消防模块						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-28	消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出	个	1	404.54	13.14	4.31	102.68			404.54	13.14	4.31	102.68			
人工单价		小计								404.54	13.14	4.31	102.68			
162.4元/工日		未计价材料费								60						
清单项目综合单价										584.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	短路隔离器							个	1	60	60					
	其他材料费									-	13.13		-			
	材料费小计									-	73.14		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 32 页 共 44 页

项目编码			030904003001		项目名称		按钮					计量单位			个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-10 换	消火栓报警按钮安装	个	1	170.59	6.57	1.12	49.52			170.59	6.57	1.12	49.52			
人工单价		小计								170.59	6.57	1.12	49.52			
151.64元/工日		未计价材料费								100						
清单项目综合单价										327.8						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消火栓报警按钮							个	1	100	100					
	其他材料费									-	6.57		-			
	材料费小计									-	106.58		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 33 页 共 44 页

项目编码			030412006003		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								3.83					
清单项目综合单价										15.4					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒钢制							个	1.02	3.75	3.83				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	4.41		-		
											</				

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 34 页 共 44 页

项目编码			030901002001		项目名称		消火栓钢管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-1-16 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	283.09	7.14	3.10	33.92			28.31	0.71	0.31	3.39		
人工单价		小计								28.31	0.71	0.31	3.39		
148.6元/工日		未计价材料费								28.42					
清单项目综合单价										61.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	热镀锌钢管 DN65							m	1.015	28	28.42				
	其他材料费									-	0.71	-			
	材料费小计									-	29.15	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 35 页 共 44 页

项目编码		031301004001		项目名称		成品支架					计量单位		套		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目1	成品支架	套	1		100.00						100.00				
人工单价		小计									100.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										100					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品支架							套	1	100	100				
	材料费小计									-	100	-			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 36 页 共 44 页

项目编码			030901010001		项目名称		室内消火栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
9-1-81 换	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	82.41	3.36	0.92	16.98			82.41	3.36	0.92	16.98			
人工单价		小计								82.41	3.36	0.92	16.98			
153.75元/工日		未计价材料费								320						
清单项目综合单价										423.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓							套	1	320	320					
	其他材料费									-	3.36		-			
	材料费小计									-	323.36		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 37 页 共 44 页

项目编码			031002001001		项目名称		金属阀门						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
10-5-115 换	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	52.14	4.27	4.63	10.38			52.14	4.27	4.63	10.38			
人工单价		小计								52.14	4.27	4.63	10.38			
148.97元/工日		未计价材料费								70.6						
清单项目综合单价										142.02						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蝶阀DN65							个	1	70.6	70.6					
	其他材料费									-	4.27		-			
	材料费小计									-	74.87		-			

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

第 38 页 共 44 页

项目编码			031002001002		项目名称		金属阀门					计量单位			个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个		52. 51	4. 45	4. 65	14. 43									
人工单价		小计														
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	闸阀DN65							个								
	其他材料费									-	0. 00		-			
	材料费小计									-			-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 39 页 共 44 页

项目编码			030909001001		项目名称		水灭火控制装置调试						计量单位		点	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-5-11 换	消火栓灭火系统	点	1	170.53	3.70	6.11	43.05			170.53	3.70	6.11	43.05			
人工单价		小计								170.53	3.70	6.11	43.05			
174.9元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										223.39						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.69		-			
	材料费小计									-	3.69		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 40 页 共 44 页

项目编码			031202008001		项目名称		埋地管道防腐蚀					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
11-2-232 换	管道玻璃布防水法 三油二布 换为【沥青油】	m2	0.98	17.62	57.11		3.58			17.27	55.97		3.51		
人工单价		小计								17.27	55.97		3.51		
176.2元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										76.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	沥青油							kg	6.4484	7.5	48.36				
	其他材料费									-	7.61		-		
	材料费小计									-	55.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 41 页 共 44 页

项目编码			031001008001		项目名称		塑料管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-1-258 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 换为【焊接 钢管 DN20】	10m	0.1	90.86	1.38	0.61	25.15			9.09	0.14	0.06	2.51		
人工单价		小计								9.09	0.14	0.06	2.51		
150.19元/工日		未计价材料费								11.27					
清单项目综合单价										23.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内							m	1.02	11.05	11.27				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	11.4	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 42 页 共 44 页

项目编码			031002011001		项目名称		水表				计量单位			组	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	38.99	4.01	0.64	10.73			38.99	4.01	0.64	10.73		
10-5-112	沟槽阀门 公称直径32mm以内	个	2	21.00	1.73	1.63	5.77			42.00	3.46	3.26	11.54		
人工单价		小计								80.99	7.47	3.90	22.27		
149.98元/工日		未计价材料费								272					
清单项目综合单价										386.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀公称直径32mm以内							个	2	86	172				
	螺纹水表公称直径32mm以内							个	1	100	100				
	其他材料费									-	7.46		-		
	材料费小计									-	279.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 43 页 共 44 页

项目编码		031003014001		项目名称		给、排水附件						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	40.73	1.75		11.14			4.07	0.18		1.11		
人工单价		小计								4.07	0.18		1.11		
150.93元/工日		未计价材料费								30.3					
清单项目综合单价										35.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水龙头公称直径20mm							个	1.01	30	30.3				
	其他材料费									-	0.18		-		
	材料费小计									-	30.48		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-2#

工程名称：安装工程

第 44 页 共 44 页

项目编码			031401001001		项目名称		脚手架					计量单位		项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7058	186.17	283.07		72.16			131.39	199.78		50.93		
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2177	186.17	283.07		72.16			40.53	61.62		15.71		
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0218	186.17	283.07		72.16			4.05	6.16		1.57		
人工单价		小计								175.97	267.56		68.21		
106.38元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										511.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	周转性材料费(占人工费)							元	267.5649	1	267.56				
	材料费小计									-	267.56	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县东王集乡养殖房建设 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍-3# 目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

安装工程 工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 安装工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 45,510.08

（大写）： 肆万伍仟伍佰壹拾元零捌分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

牛 彬

（签字或盖章）

编 制 人 :



杨会娟

（签字及盖章）

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：安装工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：安装工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	40076.69
1.1	电气系统	30365.54
1.2	消防系统	9183.95
1.3	给水系统	527.2
2	措施项目	1675.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	41752.37
5	增值税	3757.71
合 计		45,510.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15	m	281.8	15.21	4286.18
14	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 门框上0.2m	套	2	86.09	172.18
15	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面单向 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 底距地0.5m挂装	套	16	87.24	1395.84
16	030413002003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	22	87.24	1919.28
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具-室外防护型 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	2	87.24	174.48
18	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	42	14.27	599.34
19	030402011002	成套配电箱	1. 配电箱名称: 1APD1配电箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装高度: 详见图纸	台	1	441.09	441.09
20	03B003	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线-2.5mm2	个	4	3.83	15.32
		防雷接地					8909.34
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地0.3米	台	1	226.33	226.33
本页小计							9230.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内	m	206.39	35.14	7252.54
23	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用四周钢柱	m	49.87	2.81	140.13
24	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 避雷引下线敷设断接卡子制作安装	个	12	43.63	523.56
25	030416027001	接地装置	1. 接地网测试	系统	1	766.78	766.78
		消防系统					9183.95
		消防电					2999.78
26	030412001006	配管	1. SC20 2. 敷设方式:埋地敷设	m	5.6	17.77	99.51
27	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	20	19.64	392.80
28	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	7.55	14.35	108.34
29	030412004004	配线	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内、沿支架 3. 规格型号:WDZB1-BYJ2.5 4. 配线部位:暗敷	m	96	4.26	408.96
30	030412004005	配线	1. 名称:管内穿信号线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 规格型号:NH-RVS-2*1.5	m	6.05	2.86	17.30
31	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 2. 规格型号:详见图纸	个	1	584.67	584.67
32	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装方式:消火栓箱内安装	个	4	327.80	1311.20
33	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:钢质	个	5	15.40	77.00
本页小计							11682.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		消防水					6184.17
34	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:消火栓 镀锌钢管 2. 材质、规格:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	18	61.14	1100.52
35	031301004001	成品支架	1. 材质:钢质 2. 管架形式:满足设计及规范要求	套	4	100.00	400.00
36	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:消火栓箱选用甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜(SG24D65-P)(钢铝合金), , 1600*700*240, 详见15S202-P 18页	套	4	423.67	1694.68
37	031002001001	金属阀门	1. 材质:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个	4	142.02	568.08
38	031002001002	金属阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:沟槽连接	个			
39	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:自动喷水灭火系统	点	4	223.39	893.56
40	031202008001	埋地管道防腐蚀	1. 埋地金属管道均采用“三油二布”防腐做法	m	19.9	76.75	1527.33
		给水系统					527.20
41	031001008001	塑料管	1. 安装部位:PPR给水管 2. 规格、压力等级:De40 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 5. 支架:成品管卡	m	3	23.07	69.21
本页小计							6253.38

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	698.36	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	465.58	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		511.74	详见明细表E.3.2
本页小计				1675.68	--
合 计				1675.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1163.94	60	698.36	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1163.94	40	465.58	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			511.74	175.97	267.56	0	46.15	22.06	
合 计					1675.68	175.97	267.56		46.15	22.06	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计目工表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期) 鸽舍第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	热镀锌钢管 DN65	m	18.27	37	28	0			
2	车间照明用LED工矿灯 吊链式	套	20.2	150	80	0			
3	钢管保护管 Φ40*4 00	根	20.639	133.17	102.3	0			
4	热镀锌钢管 DN15	m	290.254	8	6.3	0			
5	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	801.5484	2.66	2.27	0			
6	镀锌扁钢40*4 综合	kg	450.974946	3.88	3.58	0			
7	焊接钢管 DN20	m	0.0048	7	5.8	0			
8	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	658.88	2.66	2.57	0			
9	消防应急照明灯具 墙壁式	套	22.22	74.93	40	0			
10	铜接线端子 20A	个	62.93	20	16	0			
11	沥青油	kg	128.32316	9	7.5	0			
12	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式	套	16.16	64.52	40	0			
13	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	111.36	2.53	2.21	0			
14	焊接钢管 DN25	m	20.6	11	8.6	0			
15	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内	m	3.06	11.27	11.05	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 1 页 共 44 页

项目编码			030412004001		项目名称		配线					计量单位			m	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.82	1.82		1.66			1.18	0.18		0.17			
人工单价		小计								1.18	0.18		0.17			
145.93元/工日		未计价材料费								2.63						
清单项目综合单价										4.16						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2						m	1.16	2.27	2.63						
	其他材料费								-	0.18		-				
	材料费小计								-	2.81		-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 2 页 共 44 页

项目编码			030412004002		项目名称		配线					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	8.10	1.80		2.07			0.81	0.18		0.21		
人工单价		小计								0.81	0.18		0.21		
150.12元/工日		未计价材料费								4.95					
清单项目综合单价										6.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线BYJ4							m	1.1	4.5	4.95				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	5.13	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 3 页 共 44 页

项目编码			030412001001		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-71 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称 直径DN≤50	10m	0.1	123.49	39.86	1.53	18.35			12.35	3.99	0.15	1.84		
人工单价		小计								12.35	3.99	0.15	1.84		
141.29元/工日		未计价材料费								20.6					
清单项目综合单价										38.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管SC50							m	1.03	20	20.6				
	其他材料费									-	3.99	-			
	材料费小计									-	24.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 4 页 共 44 页

项目编码			030412001002		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.39元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 5 页 共 44 页

项目编码		030412001003		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	79.41	23.31		23.09			7.94	2.33		2.31		
人工单价		小计								7.94	2.33		2.31		
142.29元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										19.13					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管RC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	1.31		-		
	材料费小计									-	8.87		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 6 页 共 44 页

项目编码			030413005001		项目名称		工厂灯				计量单位			套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-216 换	工厂罩灯安装 吊管式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	9.54	24.14		4.29			9.54	24.14		4.29		
人工单价		小计								9.54	24.14		4.29		
194.69元/工日		未计价材料费								80.8					
清单项目综合单价										118.77					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	车间照明用LED工矿灯 吊链式							套	1.01	80	80.8				
	其他材料费									-	7.89	-			
	材料费小计										-	104.93	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 7 页 共 44 页

项目编码			030412006001		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 8 页 共 44 页

项目编码		030402011001		项目名称		成套配电箱						计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								400					
清单项目综合单价										541.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1AL1配电箱							台	1				400		
	其他材料费									-	13.32		-		
	材料费小计									-	13.34		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 9 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 10 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 11 页 共 44 页

项目编码		030416006001		项目名称		输配电装置系统						计量单位		系统	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	326.19	2.44	44.01	76.29			326.19	2.44	44.01	76.29		
人工单价		小计								326.19	2.44	44.01	76.29		
176.32元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										448.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	2.43		-		
	材料费小计									-	2.44		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 12 页 共 44 页

项目编码				030412004003		项目名称		配线				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.71	1.82		1.66			0.67	0.18		0.17		
人工单价		小计								0.67	0.18		0.17		
172.05元/工日		未计价材料费								2.98					
清单项目综合单价										4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.57	2.98				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 13 页 共 44 页

项目编码			030412001004		项目名称		配管			计量单位			m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-34 换	镀锌钢管敷 设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	61.53	12.10		13.64			6.15	1.21		1.36		
人工单价		小计								6.15	1.21		1.36		
141.77元/工日		未计价材料费								6.49					
清单项目综合单价										15.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	热镀锌钢管 DN15							m	1.03	6.3	6.49				
	其他材料费									-	1.21	-			
	材料费小计									-	7.7	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 14 页 共 44 页

项目编码			030413002001		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	25.13	18.60		7.01			25.13	18.60		7.01		
人工单价		小计								25.13	18.60		7.01		
151.39元/工日		未计价材料费								35.35					
清单项目综合单价										86.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	安全出口标志灯LED DC36V 1W							套	1.01	35	35.35				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	53.96	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 15 页 共 44 页

项目编码			030413002002		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 16 页 共 44 页

项目编码			030413002003		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 17 页 共 44 页

项目编码			030413002004		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 换为【铜接线端子 20A 】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具-室外防护型正常不亮, 应急状态点亮 LED DC36 10W							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 18 页 共 44 页

项目编码			030412006002		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 19 页 共 44 页

项目编码			030402011002		项目名称		成套配电箱					计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								300					
清单项目综合单价										441.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	1APD1配电箱							台	1			300			
	其他材料费									-	13.32	-			
	材料费小计									-	13.34	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 20 页 共 44 页

项目编码		03B003		项目名称		无端子外部接线						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.91	1.51		0.41			1.91	1.51		0.41		
人工单价		小计								1.91	1.51		0.41		
159.17元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										3.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1.51	-			
	材料费小计									-	1.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 21 页 共 44 页

项目编码			030410007001		项目名称		等电位端子箱、测试板					计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-75 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	52.34	9.96		14.03			52.34	9.96		14.03		
人工单价		小计								52.34	9.96		14.03		
153.27元/工日		未计价材料费								150					
清单项目综合单价										226.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	总等电位端子箱							台	1	150	150				
	其他材料费									-	9.96		-		
	材料费小计									-	159.98		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 22 页 共 44 页

项目编码			030410002001		项目名称		接地母线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-56 换	户内接地母线敷设 换为【钢管保护管 Φ40*400】	m	1	14.10	10.59	0.67	1.96			14.10	10.59	0.67	1.96		
人工单价		小计								14.10	10.59	0.67	1.96		
148.2元/工日		未计价材料费								7.82					
清单项目综合单价										35.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管保护管 Φ40*400							根	0.1	102.3	10.23				
	镀锌扁钢40*4 综合							kg	2.1851	3.58	7.82				
	其他材料费									-	0.37		-		
	材料费小计										-	18.41		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 23 页 共 44 页

项目编码		030410003001		项目名称		引下线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-40	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	1	1.55	0.41	0.44	0.41			1.55	0.41	0.44	0.41		
人工单价		小计								1.55	0.41	0.44	0.41		
155元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	0.41	-			
	材料费小计									-	0.42	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 24 页 共 44 页

项目编码		030410012001		项目名称		防雷断接卡、箱						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	1	32.38	2.00	0.18	9.07			32.38	2.00	0.18	9.07		
人工单价		小计								32.38	2.00	0.18	9.07		
150.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										43.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	2	-			
	材料费小计									-	2.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 25 页 共 44 页

项目编码			030416027001		项目名称		接地装置					计量单位			系统	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称		定额单位	数量	单价					合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-79 *0.6	接地系统测试 接地网 子目* 0.6		系统	1	473.73	24.66	133.05	135.34			473.73	24.66	133.05	135.34		
人工单价			小计							473.73	24.66	133.05	135.34			
175.92元/工日			未计价材料费													
清单项目综合单价										766.78						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	24.66		-			
	材料费小计									-	24.66		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 26 页 共 44 页

项目编码		030412001006		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-67 换	镀锌钢管敷 设 埋地敷 设 公称 直径DN≤20	10m	0.1	56.13	12.49		16.49			5.61	1.25		1.65		
人工单价		小计								5.61	1.25		1.65		
141.73元/工日		未计价材料费								9.26					
清单项目综合单价										17.77					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌钢管SC20							m	1.03	8.99	9.26				
	其他材料费									-	1.25	-			
	材料费小计									-	10.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 27 页 共 44 页

项目编码			030412001007		项目名称		配管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-12-68 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径DN≤25	10m	0.1	68.04	19.98		19.79			6.80	2.00		1.98		
人工单价		小计								6.80	2.00		1.98		
142.64元/工日		未计价材料费								8.86					
清单项目综合单价										19.64					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌地线夹25							套	0.4845	1.6	0.78				
	焊接钢管 DN25							m	1.03	8.6	8.86				
	其他材料费									-	1.22	-			
	材料费小计									-	10.86	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 28 页 共 44 页

项目编码		030412001008		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.37元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 29 页 共 44 页

项目编码			030412004004		项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.92	1.82		3.31			1.19	0.18		0.33		
人工单价		小计								1.19	0.18		0.33		
147.16元/工日		未计价材料费								2.56					
清单项目综合单价										4.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.21	2.56				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.74	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 30 页 共 44 页

项目编码			030412004005		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	10m	0.1	10.50	1.41		2.89			1.05	0.14		0.29		
人工单价		小计								1.05	0.14		0.29		
145.78元/工日		未计价材料费								1.38					
清单项目综合单价										2.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5							m	1.08	1.28	1.38				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	1.52	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 31 页 共 44 页

项目编码			030904007001		项目名称		消防模块						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-28	消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出	个	1	404.54	13.14	4.31	102.68			404.54	13.14	4.31	102.68			
人工单价		小计								404.54	13.14	4.31	102.68			
162.4元/工日		未计价材料费								60						
清单项目综合单价										584.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	短路隔离器							个	1	60	60					
	其他材料费									-	13.13	-				
	材料费小计									-	73.14	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 32 页 共 44 页

项目编码			030904003001		项目名称		按钮				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-4-10 换	消火栓报警按钮安装	个	1	170.59	6.57	1.12	49.52			170.59	6.57	1.12	49.52		
人工单价		小计								170.59	6.57	1.12	49.52		
151.64元/工日		未计价材料费								100					
清单项目综合单价										327.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	消火栓报警按钮							个	1	100	100				
	其他材料费									-	6.57		-		
	材料费小计									-	106.58		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 33 页 共 44 页

项目编码		030412006003		项目名称		接线盒						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								3.83					
清单项目综合单价										15.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒钢制							个	1.02	3.75	3.83				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	4.41		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 34 页 共 44 页

项目编码			030901002001		项目名称		消火栓钢管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-1-16 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	283.09	7.14	3.10	33.92			28.31	0.71	0.31	3.39		
人工单价		小计								28.31	0.71	0.31	3.39		
148.6元/工日		未计价材料费								28.42					
清单项目综合单价										61.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	热镀锌钢管 DN65							m	1.015	28	28.42				
	其他材料费									-	0.71	-			
	材料费小计									-	29.15	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 35 页 共 44 页

项目编码			031301004001		项目名称		成品支架					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
补子目1	成品支架	套	1		100.00						100.00					
人工单价		小计									100.00					
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										100						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品支架							套	1	100	100					
	材料费小计									-	100		-			
								</								

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 36 页 共 44 页

项目编码			030901010001		项目名称		室内消火栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
9-1-81 换	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	82.41	3.36	0.92	16.98			82.41	3.36	0.92	16.98			
人工单价		小计								82.41	3.36	0.92	16.98			
153.75元/工日		未计价材料费								320						
清单项目综合单价										423.67						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓							套	1	320	320					
	其他材料费									-	3.36		-			
	材料费小计									-	323.36		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 37 页 共 44 页

项目编码			031002001001		项目名称		金属阀门						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
10-5-115 换	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	52.14	4.27	4.63	10.38			52.14	4.27	4.63	10.38			
人工单价		小计								52.14	4.27	4.63	10.38			
148.97元/工日		未计价材料费								70.6						
清单项目综合单价										142.02						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	蝶阀DN65							个	1	70.6	70.6					
	其他材料费									-	4.27		-			
	材料费小计									-	74.87		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 39 页 共 44 页

项目编码		030909001001		项目名称		水灭火控制装置调试						计量单位		点	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-5-11 换	消火栓灭火系统	点	1	170.53	3.70	6.11	43.05			170.53	3.70	6.11	43.05		
人工单价		小计								170.53	3.70	6.11	43.05		
174.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										223.39					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.69	-			
	材料费小计									-	3.69	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 40 页 共 44 页

项目编码			031202008001		项目名称		埋地管道防腐蚀					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
11-2-232 换	管道玻璃布防水法 三油二布 换为【沥青油】	m2	0.98	17.62	57.11		3.58			17.27	55.97		3.51		
人工单价		小计								17.27	55.97		3.51		
176.2元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										76.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	沥青油							kg	6.4484	7.5	48.36				
	其他材料费									-	7.61	-			
	材料费小计									-	55.96	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 41 页 共 44 页

项目编码			031001008001		项目名称		塑料管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-1-258 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 换为【焊接 钢管 DN20】	10m	0.1	90.86	1.38	0.61	25.15			9.09	0.14	0.06	2.51		
人工单价		小计								9.09	0.14	0.06	2.51		
150.19元/工日		未计价材料费								11.27					
清单项目综合单价										23.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内							m	1.02	11.05	11.27				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	11.4	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 42 页 共 44 页

项目编码			031002011001		项目名称		水表				计量单位			组	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	38.99	4.01	0.64	10.73			38.99	4.01	0.64	10.73		
10-5-112	沟槽阀门 公称直径32mm以内	个	2	21.00	1.73	1.63	5.77			42.00	3.46	3.26	11.54		
人工单价		小计								80.99	7.47	3.90	22.27		
149.98元/工日		未计价材料费								272					
清单项目综合单价										386.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀公称直径32mm以内							个	2	86	172				
	螺纹水表公称直径32mm以内							个	1	100	100				
	其他材料费									-	7.46		-		
	材料费小计									-	279.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 43 页 共 44 页

项目编码			031003014001		项目名称		给、排水附件					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	40.73	1.75		11.14			4.07	0.18		1.11		
人工单价		小计								4.07	0.18		1.11		
150.93元/工日		未计价材料费								30.3					
清单项目综合单价										35.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水龙头公称直径20mm							个	1.01	30	30.3				
	其他材料费									-	0.18		-		
	材料费小计									-	30.48		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：安装工程

第 44 页 共 44 页

项目编码			031401001001		项目名称		脚手架					计量单位		项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7058	186.17	283.07		72.16			131.39	199.78		50.93		
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2177	186.17	283.07		72.16			40.53	61.62		15.71		
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0218	186.17	283.07		72.16			4.05	6.16		1.57		
人工单价		小计								175.97	267.56		68.21		
106.38元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										511.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	周转性材料费(占人工费)							元	267.5649	1	267.56				
	材料费小计									-	267.56		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

_____ 土建工程 工程_____

投标总价



投标人：_____

(盖章)

年 月 日

工程名称： 土建工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 477,262.73

（大写）： 肆拾柒万柒仟贰佰陆拾贰元柒角叁分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :



（签字或盖章）

编 制 人 :



（签字及盖章）



编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：土建工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称： 土建工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	421780.61
1.1	土石方工程	4546.43
1.2	砌体工程	20809.27
1.3	混凝土工程	16985.84
1.4	混凝土模板	8628.23
1.5	钢筋工程	12589.59
1.6	楼地面工程	53480.31
1.7	屋面工程	143683.69
1.8	墙柱面工程	16348.39
1.9	门窗工程	6518.35
1.10	金属结构工程	119261.08
1.11	其他	18929.43
2	措施项目	16075.11
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	437855.72
5	增值税	39407.01
	合 计	477,262.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					4546.43
1	010103001002	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:投标人综合考虑 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	744	1.57	1168.08
2	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 位置:独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	71.54	12.49	893.53
3	010102002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m以内 3. 位置:条形基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方,不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	50.33	12.48	628.12
4	010102007002	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	75.43	12.80	965.50
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车,自卸汽车运土方	m3	35.13	6.62	232.56
本页小计							3887.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B005	基底钎探	1. 基底钎探 2. 基坑、基槽 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	120.41	5.47	658.64
		砌体工程					20809.27
7	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	18.37	363.15	6671.07
8	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	36.17	381.02	13781.49
9	010402001004	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以上 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81	440.38	356.71
		混凝土工程					16985.84
10	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	12.42	338.84	4208.39
本页小计							25676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	14.9	339.48	5058.25
12	010501001004	混凝土柱二次浇筑	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.24	669.80	160.75
13	010503016003	柱脚包裹	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.18	648.85	765.64
14	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	2.1	426.19	895.00
15	010502021002	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.87	523.29	978.55
本页小计							7858.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502022002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	9.76	465.63	4544.55
17	010502023002	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.75	499.61	374.71
		混凝土模板					8628.23
18	010505001002	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	41.27	32.74	1351.18
19	010505002002	基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	36.72	41.74	1532.69
20	010505004002	柱面模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	21.4	40.63	869.48
21	010505011002	构造柱模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	17.7	32.21	570.12
22	010505012003	圈梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	81.18	36.18	2937.09
本页小计							12179.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505013002	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.64	60.94	526.52
24	010505014005	二次灌浆模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.66	65.40	108.56
25	010505014006	柱脚模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.2	65.41	732.59
		钢筋工程					12589.59
		箍筋					3859.31
26	010506002004	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.275	6376.18	1753.45
27	010506010006	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 HRB300 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.172	6349.06	1092.04
28	010506010007	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.159	6376.22	1013.82
		直筋					8730.28
29	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.448	4508.58	2019.84
本页小计							7246.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.27	4467.49	1206.22
31	010506002006	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径18mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.24	4467.50	1072.20
32	010506010008	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB300 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.011	4467.27	49.14
33	010506010009	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.033	4466.67	147.40
34	010506010010	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.67	4467.49	2993.22
35	010506017002	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋 2. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格: 直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.204	6089.51	1242.26
		楼地面工程					53480.31
36	010501002003	楼地面垫层	1. 150厚C25混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m3	106.31	328.12	34882.44
37	010501002004	楼地面垫层	1. 150厚灰土 2. 素土夯实	m3	106.31	174.94	18597.87
		屋面工程					143683.69
本页小计							60190.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010603002002	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	3.231	7777.18	25128.07
54	010604001002	钢梁	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	4.767	8021.96	38240.68
55	010607002003	钢支撑	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	1.658	6430.70	10662.10
56	010607002004	钢拉条	1. 柱类型:钢拉条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈	t	0.512	6731.93	3446.75
57	010607003004	钢檩条	1. 柱类型:热浸镀锌钢檩条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用 4. 包含屋面冷弯镀锌型钢衬檩	t	4.131	7907.00	32663.82
58	010608002005	高强螺栓	1. 高强螺栓M16	套	66	17.23	1137.18
59	010608002006	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	264	20.59	5435.76
60	010608002007	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M18	套	8	15.97	127.76
61	010608002008	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M20	套			
本页小计							116842.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6112.79	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	4075.2	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001003	脚手架		4596.58	详见明细表E.3.2
7	011601001004	脚手架		1290.54	详见明细表E.3.2
本页小计				16075.11	--
合 计				16075.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10187.99	60	6112.79	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	10187.99	40	4075.2	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001003	脚手架			4596.58	1962.15	1539.56	181.98	442.16	470.73	
7	011601001004	脚手架			1290.54	823.93	66.44	113.22	179.44	107.51	
合 计					16075.11	2786.08	1606	295.2	621.6	578.24	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计目工表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
(二期) 鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C25	m3	108.56 49	270	270	0			
2	钢梁	t	5.1483 6	5000	4200	0			
3	钢檩条	t	4.4614 8	5000	4200	0			
4	钢檩条(不镀锌)	t	4.1979 6	5000	4200	0			
5	压型彩钢板 δ 0.6	m2	1015.7 14697	21.74	19.6	0			
6	钢柱	t	3.4894 8	5000	4200	0			
7	压型彩钢板 δ 0.5	m2	1015.7 14697	17.39	14.8	0			
8	生石灰	t	32.334 328	379	280	0			
9	钢拉条(含防锈漆、防火漆)	t	0.0829 44	5000	4200	0			
10	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层	m2	915.71 3565	12	12	0			
11	固定螺栓	百套	66.519 6	150	150	0			
12	岩棉板 δ 60	m3	48.464 28	204	204	0			
13	页岩砖 240*115*53	千块	29.402 52	280	280	0			
14	预拌混凝土 C30	m3	29.553 509	280	280	0			
15	镀锌防护铁网	m2	242.43	30	15	0			
16	板方材	m3	1.2458 22	1769.91	1500	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 1 页 共 69 页

项目编码			010103001002		项目名称		平整场地					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	12.28		137.98	7.54			0.12		1.38	0.07		
人工单价		小计								0.12		1.38	0.07		
144.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1.57					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 2 页 共 69 页

项目编码		010102001002		项目名称		挖基坑土方						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68		
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68		
101.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 3 页 共 69 页

项目编码			010102002002		项目名称		挖沟槽土方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68		
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68		
101.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 4 页 共 69 页

项目编码			010102007002		项目名称		回填方				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	86.11		25.40	16.42			8.61		2.54	1.65		
人工单价		小计								8.61		2.54	1.65		
101.07元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.8					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 5 页 共 69 页

项目编码			010103002002		项目名称		余方弃置					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	4.00		59.51	2.70			0.40		5.95	0.27		
人工单价		小计								0.40		5.95	0.27		
153.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.62					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称: 土建工程

第 6 页 共 69 页

[illegible]

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 7 页 共 69 页

项目编码		010401001002		项目名称		砖基础					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-1 换	砖基础 115*53】 换为【页岩砖 240*	10m3	0.1	1433.58	1908.12	63.84	226.02			143.36	190.81	6.38	22.60		
人工单价		小计								143.36	190.81	6.38	22.60		
145.78元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										363.15					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5262	280	147.34				
	其他材料费									-	43.48		-		
	材料费小计									-	190.81		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 8 页 共 69 页

项目编码			010402001003		项目名称		砌块墙					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 H80010731 80050241	混水砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	1495.33	2009.71	61.78	243.40				149.53	200.97	6.18	24.34	
人工单价		小计								149.53	200.97	6.18	24.34		
145.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										381.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	其他材料费									-	51.18		-		
	材料费小计										-	200.98		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 9 页 共 69 页

项目编码		010402001004		项目名称		砌块墙				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	2079.02	2009.71	61.88	253.09			207.90	200.97	6.19	25.31		
人工单价		小计								207.90	200.97	6.19	25.31		
142.14元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										440.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	其他材料费									-	51.18	-			
	材料费小计									-	200.98	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 10 页 共 69 页

项目编码		010501001003		项目名称		基础垫层						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	534.97	2651.26		202.10			53.50	265.13		20.21		
人工单价		小计								53.50	265.13		20.21		
144.51元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										338.84					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	265.13		-		
	材料费小计									-	265.13		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 11 页 共 69 页

项目编码			010502001002		项目名称		独立基础					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	404.82	2837.07		152.94			40.48	283.71		15.29		
人工单价		小计								40.48	283.71		15.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										339.48					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	0.91	-			
	材料费小计									-	283.71	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 12 页 共 69 页

项目编码			010501001004		项目名称		混凝土柱二次浇筑					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-10 H80210701 80210561	现浇混凝土 二次灌浆 换为 【预拌混凝土 C35】	10m3	0.1	2796.81	2844.60		1056.92			279.68	284.46		105.70		
人工单价		小计								279.68	284.46		105.70		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										669.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	284.46	-			
	材料费小计									-	284.46	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 13 页 共 69 页

项目编码		010503016003		项目名称		柱脚包裹					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-54 H80210557 80210559	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	2641.36	2848.54		998.48			264.14	284.85		99.85		
人工单价		小计								264.14	284.85		99.85		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										648.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	12.15	-			
	材料费小计									-	284.85	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 14 页 共 69 页

项目编码		010502006002		项目名称		钢筋混凝土柱					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1042.12	2825.93		393.82			104.21	282.59		39.38		
人工单价		小计								104.21	282.59		39.38		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										426.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.28	-			
	材料费小计									-	282.61	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 15 页 共 69 页

项目编码			010502021002		项目名称		构造柱					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-12 H80210557 80210561	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1744.66	2828.94		659.28			174.47	282.89		65.93		
人工单价		小计								174.47	282.89		65.93		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										523.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.58	-			
	材料费小计									-	282.91	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 16 页 共 69 页

项目编码		010502022002		项目名称		圈梁						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277.39	2896.03		482.85			127.74	289.60		48.29		
人工单价		小计								127.74	289.60		48.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										465.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	6.8	-			
	材料费小计									-	289.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 17 页 共 69 页

项目编码			010502023002		项目名称		过梁				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1469.34	2971.19		555.49			146.93	297.12		55.55		
人工单价		小计								146.93	297.12		55.55		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										499.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	14.32	-			
	材料费小计									-	297.12	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 18 页 共 69 页

项目编码			010505001002		项目名称		垫层模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-171 *0.7	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	1209.27	1598.28	7.46	459.58			12.09	15.98	0.07	4.60		
人工单价		小计								12.09	15.98	0.07	4.60		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	16.06		-		
	材料费小计									-	16.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 19 页 共 69 页

项目编码			010505002002		项目名称		基础模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-188 *0.7	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1991.23	1414.31	12.34	756.67			19.91	14.14	0.12	7.57		
人工单价		小计								19.91	14.14	0.12	7.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	14.17	-			
	材料费小计									-	14.17	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 20 页 共 69 页

项目编码			010505004002		项目名称		柱面模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-219 *0.7	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2291.79	886.05	13.85	870.99			22.92	8.86	0.14	8.71		
人工单价		小计								22.92	8.86	0.14	8.71		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										40.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 21 页 共 69 页

项目编码			010505011002		项目名称		构造柱模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-221 *0.7	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1685.39	886.04	10.46	640.42			16.85	8.86	0.10	6.40		
人工单价		小计								16.85	8.86	0.10	6.40		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 22 页 共 69 页

项目编码			010505012003		项目名称		圈梁模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-234 *0.7	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑 换为【 板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2270.41	472.39	12.88	862.95			22.70	4.72	0.13	8.63		
人工单价		小计								22.70	4.72	0.13	8.63		
143.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										36.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	4.72		-		
	材料费小计									-	4.72		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 23 页 共 69 页

项目编码			010505013002		项目名称		过梁模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-237 *0.7	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3864.26	736.19	24.90	1468.60			38.64	7.36	0.25	14.69		
人工单价		小计								38.64	7.36	0.25	14.69		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										60.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	7.43	-			
	材料费小计									-	7.43	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 24 页 共 69 页

项目编码		010505014005		项目名称		二次灌浆模板						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	19.91		-		
	材料费小计									-	19.91		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 25 页 共 69 页

项目编码		010505014006		项目名称		柱脚模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	19.91		-		
	材料费小计									-	19.91		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 26 页 共 69 页

项目编码		010506002004		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3310.17		-		
	材料费小计									-	3310.17		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 27 页 共 69 页

项目编码		010506010006		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2303.99	3106.17	63.32	875.57			2303.99	3106.17	63.32	875.57		
人工单价		小计								2303.99	3106.17	63.32	875.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6349.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3106.17		-		
	材料费小计									-	3106.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 28 页 共 69 页

项目编码		010506010007		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3310.17		-		
	材料费小计									-	3310.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 29 页 共 69 页

项目编码			010506001002		项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	718.18	3362.00	70.62	357.77			718.18	3362.00	70.62	357.77			
人工单价		小计								718.18	3362.00	70.62	357.77			
145.97元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										4508.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 Φ12							kg	1025	3.2	3280					
	其他材料费									-	81.99		-			
	材料费小计									-	3361.99		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 30 页 共 69 页

项目编码			010506002005		项目名称		现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 31 页 共 69 页

项目编码			010506002006		项目名称		现浇混凝土柱钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 32 页 共 69 页

项目编码		010506010008		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.95元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 33 页 共 69 页

项目编码		010506010009		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4466.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 34 页 共 69 页

项目编码			010506010010		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 φ12							kg	1025	3.2	3280				
	其他材料费									-	81.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 35 页 共 69 页

项目编码			010506017002		项目名称		砌体工程内配钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-125 换	砌体内加固钢筋	t	1	1663.92	3121.20	71.07	1233.33			1663.92	3121.20	71.07	1233.33			
人工单价		小计								1663.92	3121.20	71.07	1233.33			
150.83元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6089.51						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3121.2		-			
	材料费小计									-	3121.2		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 36 页 共 69 页

项目编码			010501002003		项目名称		楼地面垫层					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	364.06	2752.26		164.78			36.41	275.23		16.48		
人工单价		小计								36.41	275.23		16.48		
146.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										328.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	2.53		-		
	材料费小计									-	275.23		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 37 页 共 69 页

项目编码			010501002004		项目名称		楼地面垫层						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	753.72	699.72	15.41	216.59			75.37	69.97	1.54	21.66			
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0667	64.53		19.03	12.38			4.30		1.27	0.82			
人工单价		小计								79.67	69.97	2.81	22.48			
139.67元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										174.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	生石灰							t	0.2479	280	69.4					
	其他材料费									-	0.57	-				
	材料费小计									-	69.97	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 38 页 共 69 页

项目编码		010605003003		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.6】	100m2	0.01	426.52	3390.97	856.61	50.22			4.27	33.91	8.57	0.50		
人工单价		小计								4.27	33.91	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										47.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.6							m2	1.2826	19.6	25.14				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	33.92		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 39 页 共 69 页

项目编码		010902001002		项目名称		屋面卷材防水						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-42 换	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 换为【1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层】	100m2	0.01	190.84	1701.77		38.04				1.91	17.02		0.38	
人工单价		小计								1.91	17.02		0.38		
145.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										19.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层							m2	1.1564	12	13.88				
	其他材料费									-	3.14		-		
	材料费小计									-	17.02		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 40 页 共 69 页

项目编码		011001001002		项目名称		保温隔热屋面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-25 换	屋面 干铺岩棉板 厚度≤60mm 换为【岩棉板 δ 60】	100m2	0.01	248.70	1248.48		39.82			2.49	12.48		0.40		
人工单价		小计								2.49	12.48		0.40		
156.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	岩棉板 δ 60							m3	0.0612	204	12.48				
	材料费小计									-	12.48	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 41 页 共 69 页

项目编码		010607003003		项目名称		钢檩条				计量单位		t			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条（不镀锌）】	t	1	494.32	4555.79	135.75	129.28			494.32	4555.79	135.75	129.28		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	219.82	470.81	202.90	73.43			219.82	470.81	202.90	73.43		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.25	988.85	1473.00	477.00	235.96			247.21	368.25	119.25	58.99		
人工单价		小计								961.35	5394.85	457.90	261.70		
151.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7075.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	超薄型防火涂料							kg	27.5	12.3	338.25				
	钢檩条（不镀锌）							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	238.01		-		
	材料费小计									-	5394.85		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 42 页 共 69 页

项目编码		011003001002		项目名称		隔离层防腐					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借7-1-10 换	高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜敷 设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺	100m2	0.01	324.55	169.90	32.91	115.96			3.25	1.70	0.33	1.16		
人工单价		小计								3.25	1.70	0.33	1.16		
215.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.44					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02				
	其他材料费									-	1.68		-		
	材料费小计									-	1.7		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 43 页 共 69 页

项目编码		010605003004		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.5】	100m2	0.01	426.52	2775.31	856.61	50.22			4.27	27.75	8.57	0.50		
人工单价		小计								4.27	27.75	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.5							m2	1.2826	14.8	18.98				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	27.76		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 44 页 共 69 页

项目编码		010901002002		项目名称		阳光板屋面						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-20 换	阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m2	0.01	6847.38	17181.50		1651.68			68.47	171.82		16.52		
人工单价		小计								68.47	171.82		16.52		
160.84元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										256.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	槽钢63mm*40mm*4.8mm							kg	19.663	3.56	70				
	其他材料费									-	101.82		-		
	材料费小计									-	171.83		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 45 页 共 69 页

项目编码			010902006002		项目名称		屋面排(透)气管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
10-48	屋面 保温层排气孔安装 PVC管	10个	0.1429	136.42	299.56		30.94			19.49	42.79		4.42		
人工单价		小计								19.49	42.79		4.42		
143元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										66.7					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	0.6443	1	0.64				
	其他材料费									-	42.16		-		
	材料费小计									-	42.8		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 46 页 共 69 页

项目编码		01B006		项目名称		屋面防虫网						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目1	屋面防虫网	个	1		20.00						20.00				
人工单价		小计									20.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										20					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	20	-			
	材料费小计									-	20	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 47 页 共 69 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙、柱面一般抹灰（外墙）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2381.93	315.88	80.97	406.37			23.82	3.16	0.81	4.06		
人工单价		小计								23.82	3.16	0.81	4.06		
171.89元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										31.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.16	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 48 页 共 69 页

项目编码		011404001003		项目名称		墙面喷刷涂料（外墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	998.36	647.17		240.08			9.98	6.47		2.40		
人工单价		小计								9.98	6.47		2.40		
166.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										18.85					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0577	1	0.06				
	其他材料费									-	6.41		-		
	材料费小计									-	6.47		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 49 页 共 69 页

项目编码		011201001004		项目名称		墙、柱面一般抹灰（内墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1669.16	315.88	75.68	144.24			16.69	3.16	0.76	1.44		
人工单价		小计								16.69	3.16	0.76	1.44		
170.37元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										22.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3.16		-		
	材料费小计									-	3.16		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 50 页 共 69 页

项目编码			011404001004		项目名称		墙面喷刷涂料（内墙）					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	983.79	523.16		179.55			9.84	5.23		1.79		
人工单价		小计								9.84	5.23		1.79		
167.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										16.86					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费						元	0.0467	1	0.05					
	其他材料费								-	5.18		-			
	材料费小计								-	5.23		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

第 51 页 共 69 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	2131.84	37655.12		495.06			21.32	376.55		4.95		
人工单价		小计								21.32	376.55		4.95		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										402.82					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.5311	1	0.53				
	其他材料费									-	376.02		-		
	材料费小计										-	376.54		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 52 页 共 69 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢)门						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3561.25	33299.70		827.00			35.61	333.00		8.27		
人工单价		小计								35.61	333.00		8.27		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										376.88					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.5227	1	0.52				
	其他材料费									-	332.47	-			
	材料费小计									-	333	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 53 页 共 69 页

项目编码			010603002002		项目名称		空腹钢柱					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-13 换	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢柱】	t	1	701.52	4855.60	331.28	111.70			701.52	4855.60	331.28	111.70		
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	427.94	463.78	182.85	67.55			427.94	463.78	182.85	67.55		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.2	988.85	1473.00	477.00	235.96			197.77	294.60	95.40	47.19		
人工单价		小计								1327.23	5613.98	609.53	226.44		t
151.86元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7777.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.15	1	282.15				
	超薄型防火涂料							kg	22	12.3	270.6				
	钢柱							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	525.23		-		
	材料费小计									-	5613.97		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 54 页 共 69 页

项目编码			010604001002		项目名称		钢梁				计量单位		t		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢梁】	t	1	473.94	4885.90	350.41	166.23			473.94	4885.90	350.41	166.23		
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	345.06	479.86	302.53	65.59			345.06	479.86	302.53	65.59		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1115.66	5807.66	796.04	302.61		
155.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8021.96					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	283.6517	1	283.65				
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	钢梁							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	582.11		-		
	材料费小计										-	5807.66		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 55 页 共 69 页

项目编码			010607002003		项目名称		钢支撑				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	490.61	3745.28	135.54	69.89			490.61	3745.28	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1042.43	4657.99	481.65	248.64		
151.54元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6430.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	钢檩条综合							t	1.08	3415	3688.2				
	其他材料费									-	281.3		-		
	材料费小计										-	4657.99		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 56 页 共 69 页

项目编码			010607002004		项目名称		钢拉条				计量单位		t		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-22 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条)圆钢 换为【钢拉条(含防锈漆、防火漆)】	t	1	1141.48	3826.80	354.64	78.00			1141.48	3826.80	354.64	78.00		
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	412.54	485.21	265.97	167.27			412.54	485.21	265.97	167.27		
人工单价		小计								1554.02	4312.01	620.61	245.27		
142.85元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6731.93					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	281.8945	1	281.89				
	其他材料费									-	4030.11		-		
	材料费小计									-	4312		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 57 页 共 69 页

项目编码			010607003004		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条】	t	1	642.88	4593.08	135.54	69.89			642.88	4593.08	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.45	988.85	1473.00	477.00	235.96			444.98	662.85	214.65	106.18		
人工单价		小计								1343.02	5726.74	553.20	284.03		
151.64元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7907					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	超薄型防火涂料							kg	49.5	12.3	608.85				
	钢檩条							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	299.3	-			
	材料费小计										-	5726.74	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 58 页 共 69 页

项目编码			010608002005		项目名称		高强螺栓					计量单位		套		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	94.06	10.33	17.74			5.02	9.41	1.03	1.77			
人工单价		小计								5.02	9.41	1.03	1.77			
143.48元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										17.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38					
	其他材料费										-	9.03		-		
	材料费小计										-	9.41		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 59 页 共 69 页

项目编码			010608002006		项目名称		高强螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	127.66	10.33	17.74			5.02	12.77	1.03	1.77			
人工单价		小计								5.02	12.77	1.03	1.77			
143.49元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										20.59						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38					
	高强螺栓M20							套	1.05	11.8	12.39					
	材料费小计									-	12.77		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 60 页 共 69 页

项目编码			010608002007		项目名称		花篮螺栓					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	50.49	91.47		17.74			5.05	9.15		1.77		
人工单价		小计								5.05	9.15		1.77		
144.25元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.1168	1	0.12				
	其他材料费									-	9.03		-		
	材料费小计									-	9.15		-		
											</				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 61 页 共 69 页

项目编码			010608002008		项目名称		花篮螺栓				计量单位			套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套		50.49	104.07		17.74								
人工单价		小计													
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元		1					
	其他材料费									-	0.00		-		
	材料费小计									-			-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 62 页 共 69 页

项目编码			010506025002		项目名称		预埋铁件						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-169	铁件制作、安装	t	1	2184.71	4674.00	455.68	830.24			2184.71	4674.00	455.68	830.24			
人工单价		小计								2184.71	4674.00	455.68	830.24			
143.72元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										8144.65						
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	4674		-			
	材料费小计									-	4674		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 63 页 共 69 页

项目编码			010502029002		项目名称		散水					计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24			
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	753.72	699.72	15.41	216.59			11.31	10.50	0.23	3.25			
人工单价		小计								30.05	36.56	0.57	7.49			
142.7元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										74.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰							t	0.0372	280	10.41					
	其他材料费									-	26.15		-			
	材料费小计									-	36.56		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 64 页 共 69 页

项目编码			010502031002		项目名称		坡道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	753.72	699.72	15.41	216.59			22.61	20.99	0.46	6.50		
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
人工单价		小计								41.35	47.05	0.80	10.74		
142.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										99.95					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	生石灰							t	0.0744	280	20.82				
	其他材料费									-	26.23		-		
	材料费小计									-	47.05		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 65 页 共 69 页

项目编码		010506023002		项目名称		钢丝网				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目2	镀锌防护铁网	m2	1		15.00						15.00				
人工单价		小计									15.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌防护铁网							m2	1	15	15				
	材料费小计									-	15	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 66 页 共 69 页

项目编码			01B007		项目名称		橡塑保温保护膜						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
借7-1-10 R*1.1, J*1.1	高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺厚度0.75mm 人工*1.1, 机械*1.1	100m2	0.01	351.60	264.58		53.53			3.52	2.65		0.54			
人工单价		小计								3.52	2.65		0.54			
212.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02					
	其他材料费									-	2.63		-			
	材料费小计									-	2.65		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 67 页 共 69 页

项目编码			01B008		项目名称		手动卷膜器					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
补子目3	手动卷膜器	套	1		200.00						200.00					
人工单价		小计									200.00					
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	200		-			
	材料费小计									-	200		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 68 页 共 69 页

项目编码		011601001003		项目名称		脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借5-12	钢结构工程综合脚手架 单层 厂房 檐高(m) ≤6 实际檐高 (m):4.65	100m2	7.44	263.73	206.93	24.46	122.70			1962.15	1539.56	181.98	912.89		
人工单价		小计								1962.15	1539.56	181.98	912.89		
146.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4596.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1539.45	-			
	材料费小计									-	1539.47	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-3#

工程名称：土建工程

第 69 页 共 69 页

项目编码			011601001004		项目名称		脚手架				计量单位			项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	1.7779	463.43	37.37	63.68	161.40			823.93	66.44	113.22	286.95		
人工单价		小计								823.93	66.44	113.22	286.95		
143.79元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1290.54					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	66.4		-		
	材料费小计									-	66.41		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍-4# 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

_____ 土建工程 工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 土建工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 477,262.73

（大写）： 肆拾柒万柒仟贰佰陆拾贰元柒角叁分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

杨会娟

（签字或盖章）

编 制 人



杨会娟

（签字及盖章）

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：土建工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称： 土建工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	421780.61
1.1	土石方工程	4546.43
1.2	砌体工程	20809.27
1.3	混凝土工程	16985.84
1.4	混凝土模板	8628.23
1.5	钢筋工程	12589.59
1.6	楼地面工程	53480.31
1.7	屋面工程	143683.69
1.8	墙柱面工程	16348.39
1.9	门窗工程	6518.35
1.10	金属结构工程	119261.08
1.11	其他	18929.43
2	措施项目	16075.11
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	437855.72
5	增值税	39407.01
	合 计	477,262.73

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					4546.43
1	010103001004	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距:投标人综合考虑 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	744	1.57	1168.08
2	010102001004	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	71.54	12.49	893.53
3	010102002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 2m以内 3. 位置: 条形基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	50.33	12.48	628.12
4	010102007004	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	75.43	12.80	965.50
5	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车运土方	m3	35.13	6.62	232.56
本页小计							3887.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	01B013	基底钎探	1. 基底钎探 2. 基坑、基槽 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	120.41	5.47	658.64
		砌体工程					20809.27
7	010401001004	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	18.37	363.15	6671.07
8	010402001007	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	36.17	381.02	13781.49
9	010402001008	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩砖 2. 墙体类型:240mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以上 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.81	440.38	356.71
		混凝土工程					16985.84
10	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送费用 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	12.42	338.84	4208.39
本页小计							25676.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502001004	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	14.9	339.48	5058.25
12	010501001008	混凝土柱二次浇筑	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.24	669.80	160.75
13	010503016007	柱脚包裹	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.18	648.85	765.64
14	010502006004	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	2.1	426.19	895.00
15	010502021004	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.87	523.29	978.55
本页小计							7858.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505013004	过梁模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	8.64	60.94	526.52
24	010505014013	二次灌浆模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	1.66	65.40	108.56
25	010505014014	柱脚模版	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.2	65.41	732.59
		钢筋工程					12589.59
		箍筋					3859.31
26	010506002010	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.275	6376.18	1753.45
27	010506010016	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 HRB300 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.172	6349.06	1092.04
28	010506010017	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:箍筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径6mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.159	6376.22	1013.82
		直筋					8730.28
29	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.448	4508.58	2019.84
本页小计							7246.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010506002011	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径16mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.27	4467.49	1206.22
31	010506002012	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径18mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.24	4467.50	1072.20
32	010506010018	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB300 2. 钢筋规格: 直径8mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.011	4467.27	49.14
33	010506010019	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.033	4466.67	147.40
34	010506010020	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径12mm 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.67	4467.49	2993.22
35	010506017004	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋 2. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 3. 钢筋规格: 直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.204	6089.51	1242.26
		楼地面工程					53480.31
36	010501002007	楼地面垫层	1. 150厚C25混凝土,表面撒1:1水泥砂子随打随抹光	m3	106.31	328.12	34882.44
37	010501002008	楼地面垫层	1. 150厚灰土 2. 素土夯实	m3	106.31	174.94	18597.87
		屋面工程					143683.69
本页小计							60190.75

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 7 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	010603002004	空腹钢柱	1. 柱类型:钢柱安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	3.231	7777.18	25128.07
54	010604001004	钢梁	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	4.767	8021.96	38240.68
55	010607002007	钢支撑	1. 柱类型:钢梁安装 2. 材质:Q355 3. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 4. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用	t	1.658	6430.70	10662.10
56	010607002008	钢拉条	1. 柱类型:钢拉条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈	t	0.512	6731.93	3446.75
57	010607003008	钢檩条	1. 柱类型:热浸镀锌钢檩条 2. 除锈: 抛丸除锈, 洁度须符合规范Sa2.5级以上 3. 已包含加工、制作、运输、除锈、防锈、防火、镀锌费用 4. 包含屋面冷弯镀锌型钢衬檩	t	4.131	7907.00	32663.82
58	010608002013	高强螺栓	1. 高强螺栓M16	套	66	17.23	1137.18
59	010608002014	高强螺栓	1. 高强螺栓M20	套	264	20.59	5435.76
60	010608002015	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M18	套	8	15.97	127.76
61	010608002016	花篮螺栓	1. 花篮螺栓M20	套			
本页小计							116842.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 9 页 共 9 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	6112.79	详见明细表E.3.2
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	4075.2	详见明细表E.3.2
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
6	011601001007	脚手架		4596.58	详见明细表E.3.2
7	011601001008	脚手架		1290.54	详见明细表E.3.2
本页小计				16075.11	--
合 计				16075.11	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	011601009001	安全生产	10187.99	60	6112.79	-	-	-	-	-	
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	10187.99	40	4075.2	-	-	-	-	-	
3	011601011001	夜间施工增加	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
4	011601013001	二次搬运	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
5	011601010001	冬雨季施工	4561.54	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601001007	脚手架			4596.58	1962.15	1539.56	181.98	442.16	470.73	
7	011601001008	脚手架			1290.54	823.93	66.44	113.22	179.44	107.51	
合 计					16075.11	2786.08	1606	295.2	621.6	578.24	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	011601009001	安全生产	6112.79						
2	01B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	4075.2						
3	011601011001	夜间施工增加							
4	011601013001	二次搬运							
5	011601010001	冬雨季施工							
6	011601001007	脚手架	4596.58						
7	011601001008	脚手架	1290.54						
本页小计			16075.11	--		--		--	
合 计			16075.11	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称： 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：土建工程 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
(二期) 鸽舍 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	预拌混凝土 C25	m3	108.56 49	270	270	0			
2	钢梁	t	5.1483 6	5000	4200	0			
3	钢檩条	t	4.4614 8	5000	4200	0			
4	钢檩条(不镀锌)	t	4.1979 6	5000	4200	0			
5	压型彩钢板 δ 0.6	m2	1015.7 14697	21.74	19.6	0			
6	钢柱	t	3.4894 8	5000	4200	0			
7	压型彩钢板 δ 0.5	m2	1015.7 14697	17.39	14.8	0			
8	生石灰	t	32.334 328	379	280	0			
9	钢拉条(含防锈漆、防火漆)	t	0.0829 44	5000	4200	0			
10	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层	m2	915.71 3565	12	12	0			
11	固定螺栓	百套	66.519 6	150	150	0			
12	岩棉板 δ 60	m3	48.464 28	204	204	0			
13	页岩砖 240*115*53	千块	29.402 52	280	280	0			
14	预拌混凝土 C30	m3	29.553 509	280	280	0			
15	镀锌防护铁网	m2	242.43	30	15	0			
16	板方材	m3	1.2458 22	1769.91	1500	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

第 1 页 共 69 页

项目编码			010103001004		项目名称		平整场地					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	12.28		137.98	7.54			0.12		1.38	0.07		
人工单价		小计								0.12		1.38	0.07		
144.47元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1.57					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 2 页 共 69 页

项目编码		010102001004		项目名称		挖基坑土方						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68		
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68		
101.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.49					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 3 页 共 69 页

项目编码			010102002004		项目名称		挖沟槽土方					计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
1-49	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	84.13		23.95	16.81			8.41		2.40	1.68			
人工单价		小计								8.41		2.40	1.68			
101.73元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										12.48						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 4 页 共 69 页

项目编码		010102007004		项目名称		回填方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	86.11		25.40	16.42			8.61		2.54	1.65		
人工单价		小计								8.61		2.54	1.65		
101.07元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										12.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 5 页 共 69 页

项目编码		010103002004		项目名称		余方弃置						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
1-65	自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	4.00		59.51	2.70			0.40		5.95	0.27		
人工单价		小计								0.40		5.95	0.27		
153.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.62					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称: 土建工程

第 6 页 共 69 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 7 页 共 69 页

项目编码			010401001004		项目名称		砖基础					计量单位			m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-1 换	砖基础 115*53】 换为【页岩砖 240*	10m3	0.1	1433.58	1908.12	63.84	226.02			143.36	190.81	6.38	22.60			
人工单价		小计								143.36	190.81	6.38	22.60			
145.78元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										363.15						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5262	280	147.34					
	其他材料费									-	43.48	-				
	材料费小计									-	190.81	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 8 页 共 69 页

项目编码			010402001007		项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 H80010731 80050241	混水砖墙 1砖 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	1495.33	2009.71	61.78	243.40			149.53	200.97	6.18	24.34		
人工单价		小计								149.53	200.97	6.18	24.34		
145.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										381.02					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	其他材料费									-	51.18		-		
	材料费小计										-	200.98		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 9 页 共 69 页

项目编码		010402001008		项目名称		砌块墙				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10 换	混水砖墙 1砖 墙体砌筑层高超过3.6m时，其超过部分工程量定额 人工*1.3 换为【预拌混合砂浆 M7.5】 换为【页岩砖 240*115*53】	10m3	0.1	2079.02	2009.71	61.88	253.09			207.90	200.97	6.19	25.31		
人工单价		小计								207.90	200.97	6.19	25.31		
142.14元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										440.38					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	页岩砖 240*115*53							千块	0.5337	280	149.44				
	其他材料费							元	0.3521	1	0.35				
	其他材料费									-	51.18	-			
	材料费小计										-	200.98	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 10 页 共 69 页

项目编码			010501001007		项目名称		基础垫层					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	534.97	2651.26		202.10			53.50	265.13		20.21		
人工单价		小计								53.50	265.13		20.21		
144.51元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										338.84					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	265.13	-			
	材料费小计									-	265.13	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 11 页 共 69 页

项目编码		010502001004		项目名称		独立基础					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-5 H80210557 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	404.82	2837.07		152.94			40.48	283.71		15.29		
人工单价		小计								40.48	283.71		15.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										339.48					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	0.91	-			
	材料费小计									-	283.71	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 12 页 共 69 页

项目编码			010501001008		项目名称		混凝土柱二次浇筑					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-10 H80210701 80210561	现浇混凝土 二次灌浆 换为 【预拌混凝土 C35】	10m3	0.1	2796.81	2844.60		1056.92			279.68	284.46		105.70		
人工单价		小计								279.68	284.46		105.70		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										669.8					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	284.46	-			
	材料费小计									-	284.46	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 13 页 共 69 页

项目编码			010503016007		项目名称		柱脚包裹					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-54 H80210557 80210559	现浇混凝土 小型构件 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	2641.36	2848.54		998.48			264.14	284.85		99.85		
人工单价		小计								264.14	284.85		99.85		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										648.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	12.15	-			
	材料费小计									-	284.85	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 14 页 共 69 页

项目编码			010502006004		项目名称		钢筋混凝土柱					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-11 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1042.12	2825.93		393.82			104.21	282.59		39.38		
人工单价		小计								104.21	282.59		39.38		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										426.19					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.28	-			
	材料费小计									-	282.61	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 15 页 共 69 页

项目编码		010502021004		项目名称		构造柱					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-12 H80210557 80210561	现浇混凝土 构造柱 换为【 预拌混凝土 C30】 换为【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1744.66	2828.94		659.28			174.47	282.89		65.93		
人工单价		小计								174.47	282.89		65.93		
144.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										523.29					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C30							m3	0.9797	280	274.32				
	其他材料费									-	8.58		-		
	材料费小计									-	282.91		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 16 页 共 69 页

项目编码		010502022004		项目名称		圈梁						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-19 H80210557 80210561	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1277.39	2896.03		482.85			127.74	289.60		48.29		
人工单价		小计								127.74	289.60		48.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										465.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	6.8	-			
	材料费小计									-	289.6	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 17 页 共 69 页

项目编码			010502023004		项目名称		过梁				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-20 H80210557 80210561	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	1469.34	2971.19		555.49			146.93	297.12		55.55		
人工单价		小计								146.93	297.12		55.55		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										499.61					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	预拌混凝土 C30							m3	1.01	280	282.8				
	其他材料费									-	14.32	-			
	材料费小计									-	297.12	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 18 页 共 69 页

项目编码			010505001004		项目名称		垫层模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-171 *0.7	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	1209.27	1598.28	7.46	459.58			12.09	15.98	0.07	4.60		
人工单价		小计								12.09	15.98	0.07	4.60		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	16.06		-		
	材料费小计									-	16.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 19 页 共 69 页

项目编码			010505002004		项目名称		基础模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-188 *0.7	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1991.23	1414.31	12.34	756.67			19.91	14.14	0.12	7.57		
人工单价		小计								19.91	14.14	0.12	7.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	14.17		-		
	材料费小计									-	14.17		-		
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 20 页 共 69 页

项目编码			010505004004		项目名称		柱面模板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-219 *0.7	现浇混凝土模板 矩形柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2291.79	886.05	13.85	870.99			22.92	8.86	0.14	8.71		
人工单价		小计								22.92	8.86	0.14	8.71		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										40.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 21 页 共 69 页

项目编码		010505011004		项目名称		构造柱模板						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-221 *0.7	现浇混凝土模板 构造柱 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	1685.39	886.04	10.46	640.42			16.85	8.86	0.10	6.40		
人工单价		小计								16.85	8.86	0.10	6.40		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										32.21					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	8.96		-		
	材料费小计									-	8.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 22 页 共 69 页

项目编码		010505012007		项目名称		圈梁模板						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-234 *0.7	现浇混凝土模板 圈梁 直形 组合钢模板 钢支撑 换为【 板方材】 子目*0.7	100m2	0.01	2270.41	472.39	12.88	862.95			22.70	4.72	0.13	8.63		
人工单价		小计								22.70	4.72	0.13	8.63		
143.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										36.18					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	4.72		-		
	材料费小计									-	4.72		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 23 页 共 69 页

项目编码		010505013004		项目名称		过梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-237 *0.7	现浇混凝土模板 过梁 组合钢模板 钢支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3864.26	736.19	24.90	1468.60			38.64	7.36	0.25	14.69		
人工单价		小计								38.64	7.36	0.25	14.69		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										60.94					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	7.43	-			
	材料费小计									-	7.43	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 24 页 共 69 页

项目编码			010505014013		项目名称		二次灌浆模版					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.71元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	19.91	-			
	材料费小计									-	19.91	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 25 页 共 69 页

项目编码			010505014014		项目名称		柱脚模版					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-283 *0.7	现浇混凝土模板 小型构件 复合模板木支撑 换为【板方材】子目*0.7	100m2	0.01	3275.56	1985.20	35.11	1244.92			32.76	19.85	0.35	12.45		
人工单价		小计								32.76	19.85	0.35	12.45		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										65.41					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	19.91		-		
	材料费小计									-	19.91		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 26 页 共 69 页

项目编码		010506002010		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3310.17		-		
	材料费小计									-	3310.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 27 页 共 69 页

项目编码		010506010016		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-116	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	1	2303.99	3106.17	63.32	875.57			2303.99	3106.17	63.32	875.57		
人工单价		小计								2303.99	3106.17	63.32	875.57		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6349.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3106.17		-		
	材料费小计									-	3106.17		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 28 页 共 69 页

项目编码		010506010017		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-118	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	2174.50	3310.17	65.10	826.41			2174.50	3310.17	65.10	826.41		
人工单价		小计								2174.50	3310.17	65.10	826.41		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6376.22					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3310.17	-			
	材料费小计									-	3310.17	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 29 页 共 69 页

项目编码		010506001004		项目名称		现浇混凝土基础及联系梁钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	718.18	3362.00	70.62	357.77			718.18	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								718.18	3362.00	70.62	357.77		
145.97元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4508.58					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	钢筋HRB400以内 φ12							kg	1025	3.2	3280				
	其他材料费									-	81.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 30 页 共 69 页

项目编码		010506002011		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.56元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 31 页 共 69 页

项目编码		010506002012		项目名称		现浇混凝土柱钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77		
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77		
146.55元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3361.99	-			
	材料费小计									-	3361.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 32 页 共 69 页

项目编码		010506010018		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.95元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4467.27					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 33 页 共 69 页

项目编码			010506010019		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	837.07	3100.98	29.00	499.79			837.07	3100.98	29.00	499.79		
人工单价		小计								837.07	3100.98	29.00	499.79		
147.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4466.67					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3100.99	-			
	材料费小计									-	3100.99	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 34 页 共 69 页

项目编码			010506010020		项目名称		现浇混凝土二次结构钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	677.10	3362.00	70.62	357.77			677.10	3362.00	70.62	357.77			
人工单价		小计								677.10	3362.00	70.62	357.77			
146.56元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										4467.49						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	钢筋HRB400以内 Φ12							kg	1025	3.2	3280					
	其他材料费									-	81.99	-				
	材料费小计									-	3361.99	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 35 页 共 69 页

项目编码			010506017004		项目名称		砌体工程内配钢筋						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-125 换	砌体内加固钢筋	t	1	1663.92	3121.20	71.07	1233.33			1663.92	3121.20	71.07	1233.33			
人工单价		小计								1663.92	3121.20	71.07	1233.33			
150.83元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6089.51						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3121.2		-			
	材料费小计									-	3121.2		-			
											</					

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 36 页 共 69 页

项目编码			010501002007		项目名称		楼地面垫层					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
5-1 H80210555 80210559	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C25】 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	364.06	2752.26		164.78			36.41	275.23		16.48		
人工单价		小计								36.41	275.23		16.48		
146.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										328.12					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	预拌混凝土 C25							m3	1.01	270	272.7				
	其他材料费									-	2.53		-		
	材料费小计									-	275.23		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 37 页 共 69 页

项目编码			010501002008		项目名称		楼地面垫层						计量单位		m3	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.1	753.72	699.72	15.41	216.59			75.37	69.97	1.54	21.66			
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.0667	64.53		19.03	12.38			4.30		1.27	0.82			
人工单价		小计								79.67	69.97	2.81	22.48			
139.67元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										174.94						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	生石灰							t	0.2479	280	69.4					
	其他材料费									-	0.57		-			
	材料费小计									-	69.97		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 38 页 共 69 页

项目编码		010605003007		项目名称		钢屋面板						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.6】	100m2	0.01	426.52	3390.97	856.61	50.22			4.27	33.91	8.57	0.50		
人工单价		小计								4.27	33.91	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										47.25					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.6							m2	1.2826	19.6	25.14				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	33.92		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 39 页 共 69 页

项目编码		010902001004		项目名称		屋面卷材防水					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-42 换	卷材防水 高聚物改性沥青自粘卷材 自粘法一层 平面 换为【1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层】	100m2	0.01	190.84	1701.77		38.04				1.91	17.02		0.38	
人工单价		小计									1.91	17.02		0.38	
145.35元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										19.31					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	1.5厚自粘聚合物沥青防水垫层							m2	1.1564	12	13.88				
	其他材料费									-	3.14		-		
	材料费小计									-	17.02		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 40 页 共 69 页

项目编码		011001001004		项目名称		保温隔热屋面						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-25 换	屋面 干铺岩棉板 厚度≤60mm 换为【岩棉板 δ 60】	100m2	0.01	248.70	1248.48		39.82			2.49	12.48		0.40		
人工单价		小计								2.49	12.48		0.40		
156.91元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.37					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	岩棉板 δ 60							m3	0.0612	204	12.48				
	材料费小计									-	12.48		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 41 页 共 69 页

项目编码			010607003007		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条（不镀锌）】	t	1	494.32	4555.79	135.75	129.28			494.32	4555.79	135.75	129.28		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	219.82	470.81	202.90	73.43			219.82	470.81	202.90	73.43		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.25	988.85	1473.00	477.00	235.96			247.21	368.25	119.25	58.99		
人工单价		小计								961.35	5394.85	457.90	261.70		
151.48元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7075.8					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	超薄型防火涂料							kg	27.5	12.3	338.25				
	钢檩条（不镀锌）							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	238.01		-		
	材料费小计									-	5394.85		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 42 页 共 69 页

项目编码		011003001004		项目名称		隔离层防腐					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借7-1-10 换	高密度聚乙烯 (HDPE) 土工膜敷 设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺	100m2	0.01	324.55	169.90	32.91	115.96			3.25	1.70	0.33	1.16		
人工单价		小计								3.25	1.70	0.33	1.16		
215.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6.44					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02				
	其他材料费									-	1.68		-		
	材料费小计									-	1.7		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 43 页 共 69 页

项目编码			010605003008		项目名称		钢屋面板					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
9-14 换	单层彩钢板 檩条或基层混凝土(钢)板面上 换为【板方材】 换为【固定螺栓】 换为【压型彩钢板 δ 0.5】	100m2	0.01	426.52	2775.31	856.61	50.22				4.27	27.75	8.57	0.50	
人工单价		小计								4.27	27.75	8.57	0.50		
191.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										41.09					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	固定螺栓							百套	0.042	150	6.3				
	压型彩钢板 δ 0.5							m2	1.2826	14.8	18.98				
	其他材料费									-	2.49		-		
	材料费小计									-	27.76		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 44 页 共 69 页

项目编码		010901002004		项目名称		阳光板屋面					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-20 换	阳光板屋面 钢龙骨上安装	100m2	0.01	6847.38	17181.50		1651.68			68.47	171.82		16.52		
人工单价		小计								68.47	171.82		16.52		
160.84元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										256.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	槽钢63mm*40mm*4.8mm							kg	19.663	3.56	70				
	其他材料费									-	101.82		-		
	材料费小计									-	171.83		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 45 页 共 69 页

项目编码			010902006004		项目名称		屋面排(透)气管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-48	屋面 保温层排气孔安装 PVC管	10个	0.1429	136.42	299.56		30.94			19.49	42.79		4.42		
人工单价		小计								19.49	42.79		4.42		
143元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										66.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.6443	1	0.64				
	其他材料费									-	42.16	-			
	材料费小计									-	42.8	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 46 页 共 69 页

项目编码		01B014		项目名称		屋面防虫网						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目1	屋面防虫网	个	1		20.00						20.00				
人工单价		小计									20.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										20					
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	20	-			
	材料费小计									-	20	-			
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 47 页 共 69 页

项目编码			011201001007		项目名称		墙、柱面一般抹灰（外墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
12-2 + 12-4 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2381.93	315.88	80.97	406.37			23.82	3.16	0.81	4.06			
人工单价		小计								23.82	3.16	0.81	4.06			
171.89元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										31.85						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.16		-			
	材料费小计									-	3.16		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 48 页 共 69 页

项目编码		011404001007		项目名称		墙面喷刷涂料（外墙）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-198 换	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.01	998.36	647.17		240.08			9.98	6.47		2.40		
人工单价		小计								9.98	6.47		2.40		
166.67元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										18.85					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0577	1	0.06				
	其他材料费									-	6.41		-		
	材料费小计									-	6.47		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 49 页 共 69 页

项目编码		011201001008		项目名称		墙、柱面一般抹灰（内墙）						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1669.16	315.88	75.68	144.24			16.69	3.16	0.76	1.44		
人工单价		小计								16.69	3.16	0.76	1.44		
170.37元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										22.05					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	3.16		-		
	材料费小计									-	3.16		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 50 页 共 69 页

项目编码			011404001008		项目名称		墙面喷刷涂料（内墙）					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	983.79	523.16		179.55			9.84	5.23		1.79		
人工单价		小计								9.84	5.23		1.79		
167.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										16.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.0467	1	0.05				
	其他材料费									-	5.18		-		
	材料费小计									-	5.23		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 51 页 共 69 页

项目编码		010807001004		项目名称		金属(塑钢)窗						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
8-73	塑钢成品窗安装 推拉	100m2	0.01	2131.84	37655.12		495.06			21.32	376.55		4.95		
人工单价		小计								21.32	376.55		4.95		
143.34元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										402.82					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.5311	1	0.53				
	其他材料费									-	376.02		-		
	材料费小计									-	376.54		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 52 页 共 69 页

项目编码			010802001004		项目名称		金属(塑钢)门					计量单位			m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
8-10	塑钢成品门安装 平开	100m2	0.01	3561.25	33299.70		827.00			35.61	333.00		8.27			
人工单价		小计								35.61	333.00		8.27			
143.34元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										376.88						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.5227	1	0.52					
	其他材料费									-	332.47		-			
	材料费小计										-	333		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 53 页 共 69 页

项目编码			010603002004		项目名称		空腹钢柱					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-13 换	金属结构制作 实腹柱 焊接H型钢柱 如实际采用成品H型钢的，主材按成品价格进行换算，人工、机械除主材外的其他材料乘以系数0.6 换为【钢柱】	t	1	701.52	4855.60	331.28	111.70			701.52	4855.60	331.28	111.70		
6-66 换	金属结构安装 钢柱 3t以内	t	1	427.94	463.78	182.85	67.55			427.94	463.78	182.85	67.55		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.2	988.85	1473.00	477.00	235.96			197.77	294.60	95.40	47.19		
人工单价		小计								1327.23	5613.98	609.53	226.44		t
151.86元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7777.18					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	282.15	1	282.15				
	超薄型防火涂料							kg	22	12.3	270.6				
	钢柱							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	525.23		-		
	材料费小计									-	5613.97		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 54 页 共 69 页

项目编码			010604001004		项目名称		钢梁				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-17 换	金属结构制作 焊接H型钢梁 如实际采用成品H型钢的，主 材按成品价格进行换算，人工 、机械除主材外的其他材料乘 以系数0.6 换为【钢梁】	t	1	473.94	4885.90	350.41	166.23			473.94	4885.90	350.41	166.23		
6-70 换	金属结构安装 钢梁 1.5t以内	t	1	345.06	479.86	302.53	65.59			345.06	479.86	302.53	65.59		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火 时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1115.66	5807.66	796.04	302.61		
155.21元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8021.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	283.6517	1	283.65				
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	钢梁							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	582.11		-		
	材料费小计										-	5807.66		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 55 页 共 69 页

项目编码			010607002007		项目名称		钢支撑				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢	t	1	490.61	3745.28	135.54	69.89			490.61	3745.28	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.3	988.85	1473.00	477.00	235.96			296.66	441.90	143.10	70.79		
人工单价		小计								1042.43	4657.99	481.65	248.64		
151.54元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6430.7					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	超薄型防火涂料							kg	33	12.3	405.9				
	钢檩条综合							t	1.08	3415	3688.2				
	其他材料费									-	281.3	-			
	材料费小计										-	4657.99	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 56 页 共 69 页

项目编码			010607002008		项目名称		钢拉条					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-22 换	金属结构制作 钢支撑(钢拉条)圆钢 换为【钢拉条(含防锈漆、防火漆)】	t	1	1141.48	3826.80	354.64	78.00			1141.48	3826.80	354.64	78.00		
6-83 换	金属结构安装 钢支撑	t	1	412.54	485.21	265.97	167.27			412.54	485.21	265.97	167.27		
人工单价		小计								1554.02	4312.01	620.61	245.27		
142.85元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										6731.93					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	281.8945	1	281.89				
	其他材料费									-	4030.11		-		
	材料费小计									-	4312		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 57 页 共 69 页

项目编码			010607003008		项目名称		钢檩条				计量单位			t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
6-25 换	金属结构制作 钢檩条 C、Z型钢 换为【钢檩条】	t	1	642.88	4593.08	135.54	69.89			642.88	4593.08	135.54	69.89		
6-84 换	金属结构安装 钢檩条	t	1	255.16	470.81	203.01	107.96			255.16	470.81	203.01	107.96		
14-181	金属面 超薄型防火涂料 耐火时间1h、涂层厚度2mm	100m2	0.45	988.85	1473.00	477.00	235.96			444.98	662.85	214.65	106.18		
人工单价		小计								1343.02	5726.74	553.20	284.03		
151.64元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7907					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	282.5943	1	282.59				
	超薄型防火涂料							kg	49.5	12.3	608.85				
	钢檩条							t	1.08	4200	4536				
	其他材料费									-	299.3	-			
	材料费小计										-	5726.74	-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 58 页 共 69 页

项目编码			010608002013		项目名称		高强螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	94.06	10.33	17.74			5.02	9.41	1.03	1.77			
人工单价		小计								5.02	9.41	1.03	1.77			
143.48元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										17.23						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38					
	其他材料费									-	9.03		-			
	材料费小计									-	9.41		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 59 页 共 69 页

项目编码		010608002014		项目名称		高强螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-110	螺栓安装 高强螺栓	10套	0.1	50.22	127.66	10.33	17.74			5.02	12.77	1.03	1.77		
人工单价		小计								5.02	12.77	1.03	1.77		
143.49元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										20.59					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.3759	1	0.38				
	高强螺栓M20							套	1.05	11.8	12.39				
	材料费小计									-	12.77		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 60 页 共 69 页

项目编码		010608002015		项目名称		花篮螺栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套	0.1	50.49	91.47		17.74			5.05	9.15		1.77		
人工单价		小计								5.05	9.15		1.77		
144.25元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15.97					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.1168	1	0.12				
	其他材料费									-	9.03		-		
	材料费小计									-	9.15		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 61 页 共 69 页

项目编码			010608002016		项目名称		花篮螺栓				计量单位		套			
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
6-111	螺栓安装 花篮螺栓	10套		50.49	104.07		17.74									
人工单价		小计														
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	其他材料费							元		1						
	其他材料费									-	0.00		-			
	材料费小计									-			-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 62 页 共 69 页

项目编码			010506025004		项目名称		预埋铁件						计量单位		t	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
5-169	铁件制作、安装	t	1	2184.71	4674.00	455.68	830.24			2184.71	4674.00	455.68	830.24			
人工单价		小计								2184.71	4674.00	455.68	830.24			
143.72元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										8144.65						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	4674		-			
	材料费小计									-	4674		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 63 页 共 69 页

项目编码			010502029004		项目名称		散水					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	753.72	699.72	15.41	216.59			11.31	10.50	0.23	3.25		
人工单价		小计								30.05	36.56	0.57	7.49		
142.7元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										74.67					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	生石灰							t	0.0372	280	10.41				
	其他材料费									-	26.15		-		
	材料费小计									-	36.56		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 64 页 共 69 页

项目编码			010502031004		项目名称		坡道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	753.72	699.72	15.41	216.59			22.61	20.99	0.46	6.50		
5-49 换	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	187.44	260.61	3.41	42.39			18.74	26.06	0.34	4.24		
人工单价		小计								41.35	47.05	0.80	10.74		
142.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										99.95					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	生石灰							t	0.0744	280	20.82				
	其他材料费									-	26.23		-		
	材料费小计									-	47.05		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 65 页 共 69 页

项目编码			010506023004		项目名称		钢丝网					计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
补子目2	镀锌防护铁网	m2	1		15.00						15.00				
人工单价		小计									15.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										15					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	镀锌防护铁网							m2	1	15	15				
	材料费小计									-	15	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 66 页 共 69 页

项目编码		01B015		项目名称		橡塑保温保护膜							计量单位		m2	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
借7-1-10 R*1.1, J*1.1	高密度聚乙烯(HDPE)土工膜敷设 HDPE膜 1.5mm 一般平铺厚度0.75mm 人工*1.1, 机械*1.1	100m2	0.01	351.60	264.58		53.53			3.52	2.65		0.54			
人工单价		小计								3.52	2.65		0.54			
212.1元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										6.71						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费							元	0.0158	1	0.02					
	其他材料费									-	2.63		-			
	材料费小计									-	2.65		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 67 页 共 69 页

项目编码			01B016		项目名称		手动卷膜器					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
补子目3	手动卷膜器	套	1		200.00						200.00					
人工单价		小计									200.00					
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										200						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	200		-			
	材料费小计									-	200		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 68 页 共 69 页

项目编码		011601001007		项目名称		脚手架						计量单位		项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借5-12	钢结构工程综合脚手架 单层 厂房 檐高(m) ≤6 实际檐高 (m):4.65	100m2	7.44	263.73	206.93	24.46	122.70			1962.15	1539.56	181.98	912.89		
人工单价		小计								1962.15	1539.56	181.98	912.89		
146.52元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										4596.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1539.45	-			
	材料费小计									-	1539.47	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：土建工程

第 69 页 共 69 页

项目编码			011601001008		项目名称		脚手架					计量单位			项	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
17-56	单项脚手架 里脚手架	100m2	1.7779	463.43	37.37	63.68	161.40			823.93	66.44	113.22	286.95			
人工单价		小计								823.93	66.44	113.22	286.95			
143.79元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										1290.54						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	66.4		-			
	材料费小计									-	66.41		-			

安装工程 工程

投标总价

投标人：



年 月 日

工程名称： 安装工程

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 45,510.08

（大写）： 肆万伍仟伍佰壹拾元零捌分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

牛 彬

（签字或盖章）

编 制 人



（签字及盖章）

杨会娟

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：安装工程

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：安装工程

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	40076.69
1.1	电气系统	30365.54
1.2	消防系统	9183.95
1.3	给水系统	527.2
2	措施项目	1675.68
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	不含税工程造价合计	41752.37
5	增值税	3757.71
合 计		45,510.08

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气系统					30365.54
		照明系统					10180.49
1	030412004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BV 3. 规格:2.5 4. 配线部位:管内穿线	m	690.99	4.16	2874.52
2	030412004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号:BYJ 3. 规格:4 4. 配线部位:管内穿线	m	7.5	6.15	46.13
3	030412001001	配管	1. SC50 2. 敷设方式: 埋地敷设	m	6.74	38.92	262.32
4	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	225.93	14.35	3242.10
5	030412001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC20	m	1.5	19.13	28.70
6	030413005001	工厂灯	1. 名称:工矿灯（LED光源） 2. 型号:200W(不低于200001m) 3. 杆吊,杆长0.6米	套	20	118.77	2375.40
7	030412006001	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	20	14.27	285.40
8	030402011001	成套配电箱	1. 配电箱名称: 1AL1配电箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装高度: 详见图纸	台	1	541.09	541.09
9	03B001	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线-2.5mm2	个	12	3.83	45.96
10	03B002	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线4mm2-6mm2	个	6	4.99	29.94
11	030416006001	输配电装置系统	1. 输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	448.93	448.93
		应急系统					11275.71
12	030412004003	配线	1. 名称:配线 2. 型号:WDZB1N-BYJ 3. 规格:2.5 4. 配线部位:管内穿线	m	568	4.00	2272.00
本页小计							12452.49

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:RC15	m	281.8	15.21	4286.18
14	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 门框上0.2m	套	2	86.09	172.18
15	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防应急标志灯具-单面单向 2. 型号:LED DC36V 1W 3. 安装形式:, 底距地0.5m挂装	套	16	87.24	1395.84
16	030413002003	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	22	87.24	1919.28
17	030413002004	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯具-室外防护型 2. 型号:正常不亮, 应急状态点亮 LED DC 36 10W 3. 安装形式:底距地2.5m壁装	套	2	87.24	174.48
18	030412006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒	个	42	14.27	599.34
19	030402011002	成套配电箱	1. 配电箱名称: 1APD1配电箱 2. 规格: 详见图纸 3. 安装高度: 详见图纸	台	1	441.09	441.09
20	03B003	无端子外部接线	1名称: 无端子外部接线-2.5mm2	个	4	3.83	15.32
		防雷接地					8909.34
21	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位端子箱 2. 型号: 详见图纸 3. 安装方式: 距地0.3米	台	1	226.33	226.33
本页小计							9230.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:40*4 4. 安装部位:户内	m	206.39	35.14	7252.54
23	030410003001	引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 安装部位:利用四周钢柱	m	49.87	2.81	140.13
24	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 避雷引下线敷设断接卡子制作安装	个	12	43.63	523.56
25	030416027001	接地装置	1. 接地网测试	系统	1	766.78	766.78
		消防系统					9183.95
		消防电					2999.78
26	030412001006	配管	1. SC20 2. 敷设方式:埋地敷设	m	5.6	17.77	99.51
27	030412001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25	m	20	19.64	392.80
28	030412001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	7.55	14.35	108.34
29	030412004004	配线	1. 名称:管内布线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内、沿支架 3. 规格型号:WDZB1-BYJ2.5 4. 配线部位:暗敷	m	96	4.26	408.96
30	030412004005	配线	1. 名称:管内穿信号线 2. 配线形式:砖、混凝土结构内 3. 规格型号:NH-RVS-2*1.5	m	6.05	2.86	17.30
31	030904007001	消防模块	1. 名称:短路隔离器 2. 规格型号:详见图纸	个	1	584.67	584.67
32	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓报警按钮 2. 规格型号:详见图纸 3. 安装方式:消火栓箱内安装	个	4	327.80	1311.20
33	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 规格:钢质	个	5	15.40	77.00
本页小计							11682.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	698.36	详见明细表E.3.2
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	465.58	详见明细表E.3.2
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		详见明细表E.3.2
6	031401001001	脚手架		511.74	详见明细表E.3.2
本页小计				1675.68	--
合 计				1675.68	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	031401009001	安全生产	1163.94	60	698.36	-	-	-	-	-	
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	1163.94	40	465.58	-	-	-	-	-	
3	031401020001	夜间施工增加	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
4	031401013001	二次搬运	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
5	031401021001	冬雨季施工	562.62	0	0	-	-	-	-	-	
6	031401001001	脚手架			511.74	175.97	267.56	0	46.15	22.06	
合 计					1675.68	175.97	267.56		46.15	22.06	-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1. 初期设立费用		2. 中期运行费用		3. 后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	031401009001	安全生产	698.36						
2	03B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	465.58						
3	031401020001	夜间施工增加							
4	031401013001	二次搬运							
5	031401021001	冬雨季施工							
6	031401001001	脚手架	511.74						
本页小计			1675.68	--		--		--	
合 计			1675.68	--		--		--	

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表 E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表 E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合 计					—

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程
 标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
 (二期) 鸽舍
 第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C° (元)	投标报价 (元)	风险幅度系数 r (%)	价格信息 C _i (元)	价差 ΔC (元)	价差调整金额 ΔP (元)
1	热镀锌钢管 DN65	m	18.27	37	28	0			
2	车间照明用LED工矿灯 吊链式	套	20.2	150	80	0			
3	钢管保护管 Φ40*4 00	根	20.639	133.17	102.3	0			
4	热镀锌钢管 DN15	m	290.254	8	6.3	0			
5	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	801.5484	2.66	2.27	0			
6	镀锌扁钢40*4 综合	kg	450.974946	3.88	3.58	0			
7	焊接钢管 DN20	m	0.0048	7	5.8	0			
8	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	658.88	2.66	2.57	0			
9	消防应急照明灯具 墙壁式	套	22.22	74.93	40	0			
10	铜接线端子 20A	个	62.93	20	16	0			
11	沥青油	kg	128.32316	9	7.5	0			
12	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式	套	16.16	64.52	40	0			
13	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm ²	m	111.36	2.53	2.21	0			
14	焊接钢管 DN25	m	20.6	11	8.6	0			
15	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内	m	3.06	11.27	11.05	0			
本页小计									
合 计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 1 页 共 44 页

项目编码		030412004001		项目名称		配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.82	1.82		1.66			1.18	0.18		0.17		
人工单价		小计								1.18	0.18		0.17		
145.93元/工日		未计价材料费								2.63					
清单项目综合单价										4.16					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	BV2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.27	2.63				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.81	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

第 2 页 共 44 页

项目编码			030412004002		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	8.10	1.80		2.07			0.81	0.18		0.21		
人工单价		小计								0.81	0.18		0.21		
150.12元/工日		未计价材料费								4.95					
清单项目综合单价										6.15					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	绝缘电线BYJ4							m	1.1	4.5	4.95				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	5.13	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

第 3 页 共 44 页

项目编码			030412001001		项目名称		配管				计量单位			m		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-12-71 换	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称 直径DN≤50	10m	0.1	123.49	39.86	1.53	18.35			12.35	3.99	0.15	1.84			
人工单价		小计								12.35	3.99	0.15	1.84			
141.29元/工日		未计价材料费								20.6						
清单项目综合单价										38.92						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)			
	镀锌钢管SC50							m	1.03	20	20.6					
	其他材料费									-	3.99	-				
	材料费小计									-	24.6	-				

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 4 页 共 44 页

项目编码		030412001002		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.39元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 5 页 共 44 页

项目编码		030412001003		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	79.41	23.31		23.09			7.94	2.33		2.31		
人工单价		小计								7.94	2.33		2.31		
142.29元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										19.13					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管RC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	1.31		-		
	材料费小计									-	8.87		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 6 页 共 44 页

项目编码			030413005001		项目名称		工厂灯					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
4-14-216 换	工厂罩灯安装 吊管式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	9.54	24.14		4.29			9.54	24.14		4.29			
人工单价		小计								9.54	24.14		4.29			
194.69元/工日		未计价材料费								80.8						
清单项目综合单价										118.77						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24					
	车间照明用LED工矿灯 吊链式							套	1.01	80	80.8					
	其他材料费									-	7.89		-			
	材料费小计										-	104.93		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 7 页 共 44 页

项目编码			030412006001		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 8 页 共 44 页

项目编码		030402011001		项目名称		成套配电箱						计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								400					
清单项目综合单价										541.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1AL1配电箱							台	1				400		
	其他材料费									-	13.32		-		
	材料费小计									-	13.34		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 9 页 共 44 页

项目编码		03B001		项目名称		无端子外部接线						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	1	1.91	1.51		0.41			1.91	1.51		0.41		
人工单价		小计								1.91	1.51		0.41		
159.17元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										3.83					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	1.51	-			
	材料费小计									-	1.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 10 页 共 44 页

[illegible]

注：1.如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 11 页 共 44 页

项目编码			030416006001		项目名称		输配电装置系统						计量单位		系统	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
4-17-28	输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电	系统	1	326.19	2.44	44.01	76.29			326.19	2.44	44.01	76.29			
人工单价		小计								326.19	2.44	44.01	76.29			
176.32元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										448.93						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费									-	2.43		-			
	材料费小计									-	2.44		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

第 12 页 共 44 页

项目编码				030412004003		项目名称		配线				计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-13-5 换	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	6.71	1.82		1.66			0.67	0.18		0.17		
人工单价		小计								0.67	0.18		0.17		
172.05元/工日		未计价材料费								2.98					
清单项目综合单价										4					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZB1N-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.57	2.98				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	3.16	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 13 页 共 44 页

项目编码			030412001004		项目名称		配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-12-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤15	10m	0.1	61.53	12.10		13.64			6.15	1.21		1.36		
人工单价		小计								6.15	1.21		1.36		
141.77元/工日		未计价材料费								6.49					
清单项目综合单价										15.21					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管 DN15							m	1.03	6.3	6.49				
	其他材料费									-	1.21		-		
	材料费小计									-	7.7		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 14 页 共 44 页

项目编码			030413002001		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	25.13	18.60		7.01			25.13	18.60		7.01		
人工单价		小计								25.13	18.60		7.01		
151.39元/工日		未计价材料费								35.35					
清单项目综合单价										86.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	安全出口标志灯LED DC36V 1W							套	1.01	35	35.35				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	53.96	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 15 页 共 44 页

项目编码		030413002002		项目名称		装饰灯						计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急标志灯具-单面单向 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 16 页 共 44 页

项目编码			030413002003		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 换为【铜接线端子 20A】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具 墙壁式							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 17 页 共 44 页

项目编码			030413002004		项目名称		装饰灯					计量单位		套	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-14-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙 壁式 换为【铜接线端子 20A 】	套	1	24.89	18.60		3.35			24.89	18.60		3.35		
人工单价		小计								24.89	18.60		3.35		
149.94元/工日		未计价材料费								40.4					
清单项目综合单价										87.24					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜接线端子 20A							个	1.015	16	16.24				
	消防应急照明灯具-室外防护型正常不亮, 应急状态点亮 LED DC36 10W							套	1.01	40	40.4				
	其他材料费									-	2.36	-			
	材料费小计									-	59.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 18 页 共 44 页

项目编码		030412006002		项目名称		接线盒						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								2.7					
清单项目综合单价										14.27					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒灯具接线盒							个	1.02	2.65	2.7				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	3.28		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 19 页 共 44 页

项目编码		030402011002		项目名称		成套配电箱						计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-77 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	100.75	13.32		27.02			100.75	13.32		27.02		
人工单价		小计								100.75	13.32		27.02		
153.35元/工日		未计价材料费								300					
清单项目综合单价										441.09					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	1APD1配电箱							台	1				300		
	其他材料费									-	13.32		-		
	材料费小计									-	13.34		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 21 页 共 44 页

项目编码		030410007001		项目名称		等电位端子箱、测试板						计量单位		台	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-2-75 *0.5	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m 成品配套空箱体安装 定额*0.5	台	1	52.34	9.96		14.03			52.34	9.96		14.03		
人工单价		小计								52.34	9.96		14.03		
153.27元/工日		未计价材料费								150					
清单项目综合单价										226.33					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	总等电位端子箱							台	1	150	150				
	其他材料费									-	9.96		-		
	材料费小计									-	159.98		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 22 页 共 44 页

项目编码			030410002001		项目名称		接地母线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-56 换	户内接地母线敷设 换为【钢管保护管 Φ40*400】	m	1	14.10	10.59	0.67	1.96			14.10	10.59	0.67	1.96		
人工单价		小计								14.10	10.59	0.67	1.96		
148.2元/工日		未计价材料费								7.82					
清单项目综合单价										35.14					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	钢管保护管 Φ40*400							根	0.1	102.3	10.23				
	镀锌扁钢40*4 综合							kg	2.1851	3.58	7.82				
	其他材料费									-	0.37		-		
	材料费小计										-	18.41		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 23 页 共 44 页

项目编码		030410003001		项目名称		引下线				计量单位		m			
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-40	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	m	1	1.55	0.41	0.44	0.41			1.55	0.41	0.44	0.41		
人工单价		小计								1.55	0.41	0.44	0.41		
155元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2.81					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	0.41	-			
	材料费小计									-	0.42	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 24 页 共 44 页

项目编码		030410012001		项目名称		防雷断接卡、箱						计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	1	32.38	2.00	0.18	9.07			32.38	2.00	0.18	9.07		
人工单价		小计								32.38	2.00	0.18	9.07		
150.6元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										43.63					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	2	-			
	材料费小计									-	2.01	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 25 页 共 44 页

项目编码			030416027001		项目名称		接地装置					计量单位		系统	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-10-79 *0.6	接地系统测试 接地网 子目* 0.6	系统	1	473.73	24.66	133.05	135.34			473.73	24.66	133.05	135.34		
人工单价		小计								473.73	24.66	133.05	135.34		
175.92元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										766.78					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费									-	24.66		-		
	材料费小计									-	24.66		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 26 页 共 44 页

项目编码		030412001006		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
4-12-67 换	镀锌钢管敷 设 埋地敷 设 公称直径DN≤20	10m	0.1	56.13	12.49		16.49			5.61	1.25		1.65		
人工单价		小计								5.61	1.25		1.65		
141.73元/工日		未计价材料费								9.26					
清单项目综合单价										17.77					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	镀锌钢管SC20							m	1.03	8.99	9.26				
	其他材料费									-	1.25	-			
	材料费小计									-	10.51	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 27 页 共 44 页

项目编码		030412001007		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-68 换	镀锌钢管敷 设 埋地敷 设 公称 直径DN≤25	10m	0.1	68.04	19.98		19.79			6.80	2.00		1.98		
人工单价		小计								6.80	2.00		1.98		
142.64元/工日		未计价材料费								8.86					
清单项目综合单价										19.64					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.4845	1.6	0.78				
	焊接钢管 DN25							m	1.03	8.6	8.86				
	其他材料费									-	1.22		-		
	材料费小计										-	10.86		-	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 28 页 共 44 页

项目编码		030412001008		项目名称		配管						计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-12-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径DN≤25	10m	0.1	50.68	15.17		12.14			5.07	1.52		1.21		
人工单价		小计								5.07	1.52		1.21		
144.37元/工日		未计价材料费								6.55					
清单项目综合单价										14.35					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌地线夹25							套	0.6406	1.6	1.02				
	焊接钢管SC20							m	1.03	6.36	6.55				
	其他材料费									-	0.49		-		
	材料费小计									-	8.06		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 29 页 共 44 页

项目编码			030412004004		项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	11.92	1.82		3.31			1.19	0.18		0.33		
人工单价		小计								1.19	0.18		0.33		
147.16元/工日		未计价材料费								2.56					
清单项目综合单价										4.26					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	WDZB1-BYJ2.5 铜芯 导线截面≤2.5mm2							m	1.16	2.21	2.56				
	其他材料费									-	0.18	-			
	材料费小计									-	2.74	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 30 页 共 44 页

项目编码			030412004005		项目名称		配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-40	穿多芯软导线 二芯 单芯导线 截面≤1.5mm ²	10m	0.1	10.50	1.41		2.89			1.05	0.14		0.29		
人工单价		小计								1.05	0.14		0.29		
145.78元/工日		未计价材料费								1.38					
清单项目综合单价										2.86					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2*1.5							m	1.08	1.28	1.38				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	1.52	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 31 页 共 44 页

项目编码			030904007001		项目名称		消防模块						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-28	消防专用模块(模块箱)安装 模块 多输入多输出	个	1	404.54	13.14	4.31	102.68			404.54	13.14	4.31	102.68			
人工单价		小计								404.54	13.14	4.31	102.68			
162.4元/工日		未计价材料费								60						
清单项目综合单价										584.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	短路隔离器							个	1	60	60					
	其他材料费									-	13.13		-			
	材料费小计									-	73.14		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 32 页 共 44 页

项目编码			030904003001		项目名称		按钮						计量单位		个	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-4-10 换	消火栓报警按钮安装	个	1	170.59	6.57	1.12	49.52			170.59	6.57	1.12	49.52			
人工单价		小计								170.59	6.57	1.12	49.52			
151.64元/工日		未计价材料费								100						
清单项目综合单价										327.8						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	消火栓报警按钮							个	1	100	100					
	其他材料费									-	6.57		-			
	材料费小计									-	106.58		-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 33 页 共 44 页

项目编码			030412006003		项目名称		接线盒				计量单位			个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-13-180	明装普通接线盒安装	个	1	8.52	0.58		2.47			8.52	0.58		2.47		
人工单价		小计								8.52	0.58		2.47		
152.14元/工日		未计价材料费								3.83					
清单项目综合单价										15.4					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	接线盒钢制							个	1.02	3.75	3.83				
	其他材料费									-	0.58		-		
	材料费小计									-	4.41		-		

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 34 页 共 44 页

项目编码			030901002001		项目名称		消火栓钢管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-1-16 换	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	283.09	7.14	3.10	33.92			28.31	0.71	0.31	3.39		
人工单价		小计								28.31	0.71	0.31	3.39		
148.6元/工日		未计价材料费								28.42					
清单项目综合单价										61.14					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	热镀锌钢管 DN65							m	1.015	28	28.42				
	其他材料费									-	0.71	-			
	材料费小计									-	29.15	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 35 页 共 44 页

项目编码			031301004001		项目名称		成品支架					计量单位			套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
补子目1	成品支架	套	1		100.00						100.00					
人工单价		小计									100.00					
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价										100						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	成品支架							套	1	100	100					
	材料费小计									-	100		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 36 页 共 44 页

项目编码			030901010001		项目名称		室内消火栓						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
9-1-81 换	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径 65mm以内 单栓	套	1	82.41	3.36	0.92	16.98			82.41	3.36	0.92	16.98			
人工单价		小计								82.41	3.36	0.92	16.98			
153.75元/工日		未计价材料费								320						
清单项目综合单价										423.67						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	室内消火栓(暗装) 普通 公称直径65mm以内 单栓							套	1	320	320					
	其他材料费									-	3.36		-			
	材料费小计									-	323.36		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 37 页 共 44 页

项目编码			031002001001		项目名称		金属阀门					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-5-115 换	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个	1	52.14	4.27	4.63	10.38			52.14	4.27	4.63	10.38		
人工单价		小计								52.14	4.27	4.63	10.38		
148.97元/工日		未计价材料费								70.6					
清单项目综合单价										142.02					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	蝶阀DN65							个	1	70.6	70.6				
	其他材料费									-	4.27		-		
	材料费小计									-	74.87		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 38 页 共 44 页

项目编码			031002001002		项目名称		金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	
10-5-115	沟槽阀门 公称直径65mm以内	个		52.51	4.45	4.65	14.43									
人工单价		小计														
0元/工日		未计价材料费														
清单项目综合单价																
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)	
	闸阀DN65							个								
	其他材料费									-	0.00		-			
	材料费小计									-			-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 39 页 共 44 页

项目编码		030909001001		项目名称		水灭火控制装置调试						计量单位		点	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
9-5-11 换	消火栓灭火系统	点	1	170.53	3.70	6.11	43.05			170.53	3.70	6.11	43.05		
人工单价		小计								170.53	3.70	6.11	43.05		
174.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										223.39					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费									-	3.69	-			
	材料费小计									-	3.69	-			

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 40 页 共 44 页

项目编码			031202008001		项目名称		埋地管道防腐蚀					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
11-2-232 换	管道玻璃布防水法 三油二布 换为【沥青油 】	m2	0.98	17.62	57.11		3.58			17.27	55.97		3.51		
人工单价		小计								17.27	55.97		3.51		
176.2元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										76.75					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	沥青油							kg	6.4484	7.5	48.36				
	其他材料费									-	7.61		-		
	材料费小计									-	55.96		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 41 页 共 44 页

项目编码			031001008001		项目名称		塑料管					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-1-258 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径40mm以内 换为【焊接 钢管 DN20】	10m	0.1	90.86	1.38	0.61	25.15			9.09	0.14	0.06	2.51		
人工单价		小计								9.09	0.14	0.06	2.51		
150.19元/工日		未计价材料费								11.27					
清单项目综合单价										23.07					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	PPR给水管 De40 公称外径40mm以内							m	1.02	11.05	11.27				
	其他材料费									-	0.14	-			
	材料费小计									-	11.4	-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 42 页 共 44 页

项目编码			031002011001		项目名称		水表				计量单位			组	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-5-290	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径32mm以内	个	1	38.99	4.01	0.64	10.73			38.99	4.01	0.64	10.73		
10-5-112	沟槽阀门 公称直径32mm以内	个	2	21.00	1.73	1.63	5.77			42.00	3.46	3.26	11.54		
人工单价		小计								80.99	7.47	3.90	22.27		
149.98元/工日		未计价材料费								272					
清单项目综合单价										386.63					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	截止阀公称直径32mm以内							个	2	86	172				
	螺纹水表公称直径32mm以内							个	1	100	100				
	其他材料费									-	7.46		-		
	材料费小计									-	279.45		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 43 页 共 44 页

项目编码			031003014001		项目名称		给、排水附件					计量单位		个	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
10-6-82	水龙头安装 公称直径20mm	10个	0.1	40.73	1.75		11.14			4.07	0.18		1.11		
人工单价		小计								4.07	0.18		1.11		
150.93元/工日		未计价材料费								30.3					
清单项目综合单价										35.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	水龙头公称直径20mm							个	1.01	30	30.3				
	其他材料费									-	0.18		-		
	材料费小计									-	30.48		-		
								</							

工程量清单综合单价分析表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍-4#

工程名称：安装工程

第 44 页 共 44 页

项目编码			031401001001		项目名称		脚手架					计量单位		项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
4-20-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.7058	186.17	283.07		72.16			131.39	199.78		50.93		
9-7-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.2177	186.17	283.07		72.16			40.53	61.62		15.71		
10-13-HA1	脚手架搭拆费	100工日	0.0218	186.17	283.07		72.16			4.05	6.16		1.57		
人工单价		小计								175.97	267.56		68.21		
106.38元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										511.74					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	周转性材料费(占人工费)							元	267.5649	1	267.56				
	材料费小计									-	267.56		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程项目清单汇总表

工程名称：室外工程

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	176817.14
1.1	室外道路	132767.35
1.2	太阳能路灯	44049.79
2	措施项目	5275.82
2.1	其中：安全生产措施项目	2265.49
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	16388.37
合计		198481.33

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

室外道路工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 室外道路

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 148,622.20

（大写）： 壹拾肆万捌仟陆佰贰拾贰元贰角

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

杨会娟

（签字或盖章）

编 制 人 :



（签字及盖章）

杨会娟

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：室外道路

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题
内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：室外道路

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外道路

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施	2149.97	详见明细表E.3.2
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施	1433.32	详见明细表E.3.2
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		详见明细表E.3.2
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		详见明细表E.3.2
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		详见明细表E.3.2
本页小计				3583.29	--
合 计				3583.29	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称: 室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	3583.29	60	2149.97	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	3583.29	40	1433.32	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	1183.39	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	1183.39	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	1183.39	0	0	-	-	-	-	-	
合 计					3583.29						-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：室外道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称: 室外道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2, 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3, 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 室外道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A ¹	A ²	B=A ² -A ¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”，并计算填写“金额C₁”， $C_1=A_1 \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称: 室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称: 室外道路

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称: 室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目
(二期) 鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称: 室外道路

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外道路

标段：室外工程

第 1 页 共 4 页

项目编码		060104007001		项目名称		路床(槽)整形						计量单位		m2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	51.76		135.36	41.13			0.52		1.35	0.42		
人工单价		小计								0.52		1.35	0.42		
190.29元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										2.29					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外道路

标段：室外工程

第 2 页 共 4 页

项目编码			040202010001		项目名称		碎石					计量单位		m2			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称		定额单位	数量	单价						合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
2-2-28 + 2-2-29 * -5			碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度(cm):15		100m2	0.01	430.57	1713.50	260.97	225.08			4.31	17.14	2.61	2.25	
人工单价			小计									4.31	17.14	2.61	2.25		
176.03元/工日			未计价材料费														
清单项目综合单价											26.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	碎石综合								m3	0.1989	85	16.91					
	其他材料费								元	0.2285	1	0.23					
	材料费小计										-	17.14		-			

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外道路

标段：室外工程

第 3 页 共 4 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
2-3-49 H80210575 80210561	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土 C30】 换为【预拌混凝土 C30】	100m2	0.01	1435.59	5275.42		778.51			14.36	52.75		7.78		
人工单价		小计								14.36	52.75		7.78		
180.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										74.89					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	其他材料费							元	0.7265	1	0.73				
	钢模板							kg	0.0478	4.3	0.21				
	脱模剂							kg	0.0103	1.79	0.02				
	水							m3	0.0261	2.8	0.07				
	电							kW·h	0.0648	0.77	0.05				
	铁件综合							kg	0.065	4.2	0.27				
	预拌混凝土 C30							m3	0.1836	280	51.41				
	材料费小计									-	52.76		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：室外道路

标段：室外工程

第 4 页 共 4 页

项目编码			04B001		项目名称		切缝					计量单位		m	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
2-3-59	伸缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.0005	597.64	921.97	4.31	246.80			0.30	0.46		0.12		
2-3-61 换	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.01	269.20	361.60	21.07	71.58			2.69	3.62	0.21	0.71		
人工单价		小计								2.99	4.08	0.21	0.83		
178.65元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							元	0.0639	1	0.06				
	水							m3	0.105	2.8	0.29				
	石粉							kg	0.0637	0.39	0.02				
	石油沥青60~100#							t	0.0001	3685.5	0.37				
	石棉							kg	0.063	3.1	0.2				
	金刚石锯片							片	0.0044	742.04	3.26				
	材料费小计									-	4.2		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

太阳能路灯工程

投标总价

投标人：



(盖章)

年 月 日

工程名称： 太阳能路灯

标段名称： 唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）
鸽舍

投标总价

投标总价（小写）： 49,859.13

（大写）： 肆万玖仟捌佰伍拾玖元壹角叁分

投 标 人 :



（盖章）

法定代表人
或其授权人 :

牛 娟

（签字或盖章）

编 制 人 :



（签字及盖章）

杨会娟

编 制 时 间 :

投标报价填报说明

工程名称：太阳能路灯

注：投标报价填报说明应包括工程范围、工程特征、计划工期、施工现场情况、施工组织特点及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：太阳能路灯

注：1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010102001005	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	14.64	9.84	144.06
2	010102007005	回填方	1. 部位: 基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种: 素土 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范	m3	12.14	10.14	123.10
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 投标人综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车运土方	m3	2.5	8.17	20.43
4	010502001005	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含泵送费用 4. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m3	2.5	319.28	798.20
5	010505002005	基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16	59.64	954.24
本页小计							2040.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030413010001	小区路灯	1. 太阳能路灯灯杆5.0m 选用72AH光合硅能蓄电池+3.2V升12V智能控制器(采用定时和光敏电阻控制器) 2. 70W多晶硅板太阳能板 3. 50W太阳能LED灯珠路灯(含驱动)	套	10	4089.18	40891.80
7	010506025005	预埋铁件	1. 地脚螺栓安装	t	0.142	7872.96	1117.96
本页小计							42009.76
合 计							44049.79

材料暂估单价及调整表

工程名称：太阳能路灯

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细（元）					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1	041201019001	安全生产	192.53	60	115.52	-	-	-	-	-	
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	192.53	40	77.01	-	-	-	-	-	
3	041201021001	夜间施工增加	90.74	0	0	-	-	-	-	-	
4	041201023001	二次搬运	90.74	0	0	-	-	-	-	-	
5	041201020001	冬雨季施工	90.74	0	0	-	-	-	-	-	
6	011601003001	其他大型机械进出场及安拆			1500	0	1500	0	0	0	
合 计					1692.53		1500				-

注:采用费率计价方式的,应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值;采用总价计价方式的,可只填“价格”列数值。

措施项目费用分拆表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：太阳能路灯

标段: 唐河县东王集乡养殖房建设项目(二期)
鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项
目（二期）鸽舍

工程名称：太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1、本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2、投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3、结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计目工表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设
项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额± （元）
						暂定	实际	
						A¹	A²	B=A²-A¹
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总 计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时,应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A¹	B	C¹	A²	C²	D=C²-C¹	
1	发包人提供材料							详见本标准表G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本标准表E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E. 4. 6
本页小计								
合 计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A” “费率B”，并计算填写“金额C”； $C=A \times B$ ；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，
C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

工程名称：太阳能路灯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：太阳能路灯

标段：唐河县东王集乡养殖房建设项目（二期）鸽舍

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 1 页 共 9 页

项目编码			010102001005		项目名称		挖基坑土方					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借1-49 换	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	63.71		23.94	10.80			6.37		2.39	1.08		
人工单价		小计								6.37		2.39	1.08		
106.18元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										9.84					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 2 页 共 9 页

项目编码		010102007005		项目名称		回填方					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借1-133 换	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	63.49		25.39	12.45			6.35		2.54	1.25		
人工单价		小计								6.35		2.54	1.25		
105.82元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										10.14					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 3 页 共 9 页

项目编码			010103002005		项目名称		余方弃置					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借1-65 + 1-66	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2	10m3	0.1	4.36		73.88	3.28			0.44		7.39	0.32		
人工单价		小计								0.44		7.39	0.32		
167.69元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										8.17					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 4 页 共 9 页

项目编码			010502001005		项目名称		独立基础					计量单位		m3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
借5-5	现浇混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	404.82	2635.07		152.94			40.48	263.51		15.29		
人工单价		小计								40.48	263.51		15.29		
144.53元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										319.28					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土C20							m3	1.01	260	262.6				
	其他材料费									-	0.91		-		
	材料费小计									-	263.51		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 5 页 共 9 页

项目编码		010505002005		项目名称		基础模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借5-188 换	现浇混凝土模板 独立基础 组合钢模板 木支撑 换为【板方材】	100m2	0.01	2844.61	2020.46	17.63	1080.95				28.45	20.20	0.18	10.81	
人工单价		小计								28.45	20.20	0.18	10.81		
143.72元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										59.64					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	镀锌铁丝 φ4.0							kg	0.5199	4.6	2.39				
	圆钉							kg	0.1272	7	0.89				
	零星卡具							kg	0.2589	4.95	1.28				
	板方材							m3	0.001	1500	1.5				
	组合钢模板							kg	0.6966	3.57	2.49				
	木支撑							m3	0.0065	1800	11.7				
	其他材料费									-	0.11		-		
	材料费小计									-	20.36		-		

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 6 页 共 9 页

项目编码			030413010001		项目名称		小区路灯						计量单位		套	
清单综合单价组成明细																
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	
借4-14-278 换	单臂悬挑灯架路灯安装 顶套式 组装型臂长≤3m	套	1	42.59	4.73	38.77	17.32			42.59	4.73	38.77	17.32			
借4-14-356 换	路灯金属杆安装 单杆 杆长≤5m	根	1	26.88	5.73	49.83	12.36			26.88	5.73	49.83	12.36			
借4-14-351 换	路灯杆座安装 成套型 金属杆座	套	1	20.21	0.18	18.52	8.66			20.21	0.18	18.52	8.66			
人工单价		小计								89.68	10.64	107.12	38.34			
150.98元/工日		未计价材料费								3843.4						
清单项目综合单价										4089.18						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	金属清洗剂							kg	0.2	12.8	2.56					
	其他材料费							元	0.3791	1	0.38					
	弹簧垫圈M16~30							10个	0.61	2.79	1.7					
	钢垫板 δ 2.5~5							kg	0.5	7.5	3.75					
	顶套							个	1.01	2.05	2.07					
	弹簧垫片综合							10个	0.102	1.3	0.13					
	金属杆单杆 杆长≤5m							根	1	1500	1500					
	灯架顶套式 组装型臂长≤3m							套	1.01	80	80.8					
	灯座箱成套型 金属杆座							个	1.01	260	262.6					
	70W多晶硅板太阳能板							套	1	2000	2000					

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 7 页 共 9 页

[illegible]

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 8 页 共 9 页

项目编码			010506025005		项目名称		预埋铁件					计量单位		t	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	措施费	增值税
借5-170 换	预埋螺栓安装	t	1	1737.94	5278.16	428.47	428.41			1737.94	5278.16	428.47	428.41		
人工单价		小计								1737.94	5278.16	428.47	428.41		
143.87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										7872.96					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价 (元)	合价 (元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	六角螺栓							kg	1010	4.6	4646				
	低合金钢焊条E43系列							kg	52.68	12	632.16				
	材料费小计									-	5278.16		-		

注：1. 如不使用升级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

工程量清单综合单价分析表

工程名称：太阳能路灯

标段：室外工程

第 9 页 共 9 页

项目编码		011601003001		项目名称		其他大型机械进出场及安拆						计量单位		项	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价						合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	措施费	增值税
补子目1	其他大型机械进出场及安拆	项	1		1500.00						1500.00				
人工单价		小计									1500.00				
0元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1500					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	大型机械设备进出场及安拆							台·次	1	1500	1500				
	材料费小计									-	1500	-			