



工程量清单

唐河县湖阳镇中心小学改造项目
工程



投标总价

投 标 人： 河南铁林建设工程有限公司（盖章）



2026年6月17日

工程名称：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

标段名称：唐河县湖阳镇中心小学改造项目



投标总价

投标总价（小写）：1939941.3

（大写）：壹佰玖拾叁万玖仟玖佰肆拾壹元叁角

投 标 人：河南铁林建设工程有限公司（盖章）



法定代表人或其授权人：李丹（签字或盖章）

李丹

编 制 人：范东翔（签字及盖章）



编 制 时 间：2026年6月17日

工程项目清单汇总表

工程名称：唐河县湖阳镇中心小学改造项目 标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	1680502.75
1.1	唐河县湖阳镇中心小学改造项目	1680502.75
1.1.1	1#教学楼	95563.25
1.1.2	2#教学楼	76880.02
1.1.3	3#教学楼	76948.62
1.1.4	科研楼	59639.46
1.1.5	学思楼	57967.87
1.1.6	东大门楼	16054.29
1.1.7	厕所	22732.93
1.1.8	餐厅	36757.82
1.1.9	室外工程	1237958.49
2	措施项目	99259.91
2.1	其中：安全生产措施项目	31908.76
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	160178.64
	合计	1939941.3

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：1#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.2	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.3	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.4	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.5	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.6	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.7	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.8	水	m3	0.042	-	-	2.8	0.12
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.10	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称: 1#教学楼

标段: 唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.2	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.3	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.4	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.5	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.6	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.7	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.4	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.5	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.6	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：2#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.4	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.5	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.6	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：3#教学楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

工程项目清单汇总表

工程名称：科研楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	59639.46
1.1	内墙改造	16015.08
1.2	外墙改造	36280.19
1.3	天棚改造	7344.19
2	措施项目	8462.12
2.1	其中：安全生产措施项目	1604.24
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	6129.14
合 计		74,230.72



注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：科研楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：科研楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.4	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.5	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.6	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.9	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.10	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：科研楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.4	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.5	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.6	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
2.7	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：学思楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：学思楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.4	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.5	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.6	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：学思楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东大门楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东大门楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.4	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.5	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.6	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：东大门楼

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	内墙1: 涂料内墙面(乳胶漆) 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	17.95
1.1	普工	工日	0.04551	-	-	87.1	3.96
1.2	一般技工	工日	0.03603	-	-	134	4.83
1.3	高级技工	工日	0.03694	-	-	201	7.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	1.73	1.73
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	25.43
5	管理费	-	-	-	-	-	2.45
6	利润	-	-	-	-	-	1.76
综合单价							29.64

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙面(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.4	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.5	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.6	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：厕所

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 3 页

项目编码	011403001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	棚1: 涂料顶棚 1, 内墙铲除抹灰层、油漆涂料至找平层 2, 刮腻子二遍, 分遍抹平 3, 涂饰面层涂料三遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	21.44
1.1	普工	工日	0.04962	-	-	87.1	4.32
1.2	一般技工	工日	0.04321	-	-	134	5.79
1.3	高级技工	工日	0.04617	-	-	201	9.28
1.4	其他人工费	元	1	-	-	2.05	2.05
2	材料费	-	-	-	-	-	7.48
2.1	水	m3	0.001	-	-	2.8	0.00
2.2	其他材料费	元	0.046685	-	-	1	0.05
2.3	油漆溶剂油	kg	0.01291	-	-	4.4	0.06
2.4	水砂纸	张	0.101	-	-	0.42	0.04
2.5	苯丙清漆	kg	0.1162	-	-	14.39	1.67
2.6	苯丙乳胶漆内墙用	kg	0.2781	-	-	14.63	4.07
2.7	成品腻子粉	kg	2.0412	-	-	0.78	1.59
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.92
5	管理费	-	-	-	-	-	2.92
6	利润	-	-	-	-	-	2.12
综合单价							33.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：餐厅

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 1 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	41.66
1.1	普工	工日	0.06138	-	-	87.1	5.35
1.2	一般技工	工日	0.11433	-	-	134	15.32
1.3	高级技工	工日	0.08508	-	-	201	17.10
1.4	其他人工费	元	1	-	-	3.89	3.89
2	材料费	-	-	-	-	-	28.88
2.1	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.2	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.3	油漆溶剂油	kg	0.02582	-	-	4.4	0.11
2.4	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.5	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.6	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.7	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.8	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
2.9	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.10	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	70.54
5	管理费	-	-	-	-	-	5.86
6	利润	-	-	-	-	-	4.01
综合单价							80.41



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		围墙粉饰					31932.37
1	011403001001	抹灰面油漆	外墙乳胶漆 1. 清理原涂料层后,对墙面进行拉毛处理 2. 墙面满铺耐碱玻纤纤维网布 3. 4厚抗裂砂浆 4. 刮腻子二遍,分遍抹平 5. 喷或滚刷底涂料一遍,喷或滚刷面层涂料二遍 6. 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍 7. 含围墙脚手架	m ²	364.4	87.63	31932.37
		排水沟					88799.93
2	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸: 700*830 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 10cm厚C20砼垫层 3. 砌体材料: 页岩砖 4. 砂浆强度等级: 水泥m10 5. 盖板材质、规格: 600*500*80成品混凝土盖板, 110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰	m	262.14	338.75	88799.93
		路灯工程					69760.36
3	040805001001	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度: 6.5m 2. 灯架形式及臂长: 太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	21	1712.27	35957.67
4	040805001002	常规照明灯	1. 灯杆材质、高度: 6.5m 2. 灯架形式及臂长: 太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求: LED灯100W	套	3	2208.38	6625.14
本页小计							163315.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
5	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)	m ³	18.74	813.48	15244.62	
6	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm		0.208	6125.96	1274.20	
7	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm	t	0.076	8892.24	675.81	
8	070114001001	预埋螺栓	1. 螺栓种类: 预埋螺栓 2. 规格: M16	t	0.091	12802.53	1165.03	
9	070114002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 固定钢板 2. 规格: 500*500*10	t	0.471	14273.37	6722.76	
10	040806001001	接地极	1. 材质: 镀锌扁钢 2. 规格: 40*4	根	24	72.10	1730.40	
11	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1.2m 3. 外运5km	m ³	18.43	19.79	364.73	
		院内铺装					1032676.19	
12	040203007003	水泥混凝土	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 3-5mm碎石), 封底漆一道, 面漆两道。	m ²	7955.29	129.81	1032676.19	
		排水管					14789.64	
13	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 20cm 3. 原混凝土道路破除后恢复 (破除后垃圾装车外运5km)	m ²	26.14	107.74	2816.32	
14	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1米深	m ³	26.14	4.19	109.53	
15	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土外运5km	m ³	26.14	12.91	337.47	
16	040103002001	一般回填方	1. 材料品种、规格: 管道内回填中粗砂	m ³	20.24	205.95	4168.43	
本页小计								1067285.49

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 1 页 共 20 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2		
项目特征	外墙1: 涂料外墙(乳胶漆) 1, 清理原涂料层后, 对墙面进行拉毛处理 2, 墙面满铺耐碱玻璃纤维网布 3, 4厚抗裂砂浆 4, 刮腻子二遍, 分遍抹平 5, 喷或滚刷底涂料一遍, 喷或滚刷面层涂料二遍 6, 喷或滚刷水性高洁罩面漆两遍 7. 含围墙脚手架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础(元)	费率(%)	单价(元)	合价(元)
1	人工费	-	-	-	-	-	46.24
1.1	普工	工日	0.07105	-	-	87.1	6.19
1.2	一般技工	工日	0.13367	-	-	134	17.91
1.3	高级技工	工日	0.0883	-	-	201	17.75
1.4	其他人工费	元	1	-	-	4.39	4.39
2	材料费	-	-	-	-	-	29.26
2.1	镀锌铁丝	kg	0.00612	-	-	5.18	0.03
2.2	圆钉	kg	0.0204	-	-	7	0.14
2.3	水砂纸	张	0.182	-	-	0.42	0.08
2.4	玻璃纤维网格布(耐碱)	m2	1.17	-	-	2.56	3.00
2.5	苯丙清漆	kg	0.2324	-	-	14.39	3.34
2.6	苯丙乳胶漆外墙用	kg	0.2808	-	-	17.56	4.93
2.7	成品腻子粉	kg	4.0824	-	-	1.95	7.96
2.8	红丹防锈漆	kg	0.00077	-	-	12.68	0.01
2.9	油漆溶剂油	kg	0.02597	-	-	4.4	0.11
2.10	水	m3	0.04153	-	-	2.8	0.12
2.11	脚手架钢管	kg	0.00878	-	-	4.792	0.04
2.12	木脚手板	m3	8E-5	-	-	1652.1	0.13
2.13	扣件	个	0.00327	-	-	5.67	0.02
2.14	聚合物抗裂砂浆	kg	5.5	-	-	1.28	7.04
2.15	其他材料费	元	0.115493	-	-	1	0.12
2.16	水性高洁罩面漆	kg	0.2808	-	-	10.62	2.98
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.64
3.1	载重汽车	台班	0.00123	-	-	465.97	0.57
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.07	0.07


分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 2 页 共 20 页

4	1+2+3小计	-	-	-	-	76.14
5	管理费	-	-	-	-	6.87
6	利润	-	-	-	-	4.62
综合单价						87.63



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 3 页 共 20 页

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m		
项目特征	1. 断面尺寸：700*830 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：10cm厚C10砼垫层 3. 砌体材料：页岩砖 4. 砂浆强度等级：水泥m10 5. 盖板材质、规格：600*500*80成品混凝土盖板，110厚水泥砂浆固定 6. 100厚C20混凝土压顶 7. 含挖方、运方 8. 排水沟内壁20厚水泥砂浆抹灰						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	118.95
1.1	普工	工日	0.217445	-	-	87.1	18.94
1.2	一般技工	工日	0.418635	-	-	134	56.10
1.3	高级技工	工日	0.171551	-	-	201	34.48
1.4	其他人工费	元	1	-	-	9.43	9.43
2	材料费	-	-	-	-	-	166.32
2.1	钢筋	kg	0.173036	-	-	3.251	0.56
2.2	镀锌铁丝	kg	0.00036	-	-	5.95	0.00
2.3	塑料薄膜	m2	0.39686	-	-	0.681	0.27
2.4	塑料薄膜	m2	0.902875	-	-	0.681	0.61
2.5	圆钉	kg	0.006206	-	-	7	0.04
2.6	烧结煤矸石普通砖	千块	0.125526	-	-	250	31.38
2.7	板方材	m3	0.002168	-	-	2253.46	4.89
2.8	隔离剂	kg	0.0332	-	-	0.82	0.03
2.9	塑料粘胶带	卷	0.01	-	-	17.83	0.18
2.10	电	kW·h	0.029869	-	-	0.77	0.02
2.11	水	m3	0.141209	-	-	2.8	0.40
2.12	复合模板	m2	0.094562	-	-	37.12	3.51
2.13	木支撑	m3	0.001692	-	-	2253.46	3.81
2.14	水泥砂浆 1:2	m3	2.4E-5	-	-	273.64	0.01
2.15	干混抹灰砂浆	m3	0.028768	-	-	334.4	9.62
2.16	干混砌筑砂浆	m3	0.054402	-	-	336	18.28
2.17	干混地面砂浆	m3	0.053856	-	-	366.4	19.73
2.18	预拌混凝土	m3	0.09999	-	-	338	33.80
2.19	预拌混凝土	m3	0.04848	-	-	348	16.87
2.20	其他材料费	元	0.082816	-	-	1	0.08
2.21	地沟盖板	m3	0.0404	-	-	550	22.22

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 4 页 共 20 页

3	施工机具使用费	-	-	-	-	16.17
3.1	履带式推土机	台班	0.00069	-	857	0.59
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.0023	-	1149.61	2.64
3.3	自卸汽车	台班	0.00865	-	675.97	7.34
3.4	干混砂浆罐式搅拌机	台班	0.019125	-	197.4	3.78
3.5	木工圆锯机	台班	0.00011	-	25.04	0.00
3.6	其他施工机具使用费	元	1	-	1.81	1.81
4	1+2+3小计	-	-	-	-	301.44
5	管理费	-	-	-	-	23.4
6	利润	-	-	-	-	13.91
综合单价						338.75

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 5 页 共 20 页

项目编码	040805001001	项目名称	常规照明灯	计量单位	套		
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能单臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	48.86
1.1	普工	工日	0.0882	-	-	87.1	7.68
1.2	一般技工	工日	0.1791	-	-	134	24.00
1.3	其他人工费	元	1	-	-	17.18	17.18
2	材料费	-	-	-	-	-	1626.76
2.1	直脚	个	2.02	-	-	5.5	11.11
2.2	镀锌大灯泡抱箍连压板	副	1.01	-	-	12.35	12.47
2.3	羊角熔断器	个	1.01	-	-	2.75	2.78
2.4	其他材料费	元	0.395415	-	-	1	0.40
2.5	太阳能单臂LED灯100w 、杆高6.5m	套	1	-	-	1600	1600.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.43
3.1	载重汽车	台班	0.0448	-	-	398.64	17.86
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	3.57	3.57
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1697.05
5	管理费	-	-	-	-	-	10.35
6	利润	-	-	-	-	-	4.87
综合单价							1712.27

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 6 页 共 20 页

项目编码	040805001002	项目名称	常规照明灯	计量单位	套		
项目特征	1. 灯杆材质、高度:6.5m 2. 灯架形式及臂长:太阳能双臂 3. 光源数量、技术要求:LED灯100W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	142.33
1.1	普工	工日	0.2611	-	-	87.1	22.74
1.2	一般技工	工日	0.53	-	-	134	71.02
1.3	其他人工费	元	1	-	-	48.57	48.57
2	材料费	-	-	-	-	-	2006.46
2.1	钢丝	kg	0.0509	-	-	4.8	0.24
2.2	六角螺栓	套	4.08	-	-	1.5	6.12
2.3	其他材料费	元	0.095465	-	-	1	0.10
2.4	太阳能双臂LED灯100w、杆高6.5m	套	1	-	-	2000	2000.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	21.01
3.1	平台作业升降车	台班	0.0524	-	-	391.13	20.50
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.51	0.51
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2169.8
5	管理费	-	-	-	-	-	26.23
6	利润	-	-	-	-	-	12.35
综合单价							2208.38

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 7 页 共 20 页

项目编码	010502004001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	
项目特征	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 (含模板)					
序号	费用项目	单位	数量	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	254.28
1.1	普工	工日	0.53725	-	87.1	46.79
1.2	一般技工	工日	1.074511	-	134	143.98
1.3	高级技工	工日	0.179043	-	201	35.99
1.4	其他人工费	元	1	-	27.51	27.51
2	材料费	-	-	-	-	460.35
2.1	塑料薄膜	m2	1.4761	-	0.681	1.01
2.2	圆钉	kg	0.032349	-	7	0.23
2.3	板方材	m3	0.012699	-	2253.46	28.62
2.4	隔离剂	kg	0.499979	-	0.82	0.41
2.5	塑料粘胶带	卷	0.199991	-	17.83	3.57
2.6	钢支撑及配件	kg	1.39894	-	4.6	6.44
2.7	电	kW·h	0.231	-	0.77	0.18
2.8	水	m3	0.09	-	2.8	0.25
2.9	复合模板	m2	1.233697	-	37.12	45.79
2.10	木支撑	m3	0.00545	-	2253.46	12.28
2.11	预拌混凝土	m3	1.01	-	358	361.58
3	施工机具使用费	-	-	-	-	1.28
3.1	木工圆锯机	台班	0.00185	-	25.04	0.05
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	1.23	1.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	715.91
5	管理费	-	-	-	-	62.69
6	利润	-	-	-	-	34.88
综合单价						813.48

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 8 页 共 20 页

项目编码	040901001001	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋种类: 三级钢 2. 钢筋规格: 直径12mm						
序号	费用项目	单位	数量	算基 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1858.46
1.1	普工	工日	2.92	-	-	87.1	255.12
1.2	一般技工	工日	7.17	-	-	134	960.78
1.3	其他人工费	元	1	-	-	642.55	642.55
2	材料费	-	-	-	-	-	3395.34
2.1	钢筋	kg	1025	-	-	3.251	3332.28
2.2	镀锌铁丝	kg	8.17	-	-	5.95	48.61
2.3	低碳钢焊条	kg	2.78	-	-	5.2	14.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	55.53
3.1	钢筋切断机	台班	0.113	-	-	40.37	4.56
3.2	钢筋弯曲机	台班	0.334	-	-	24.56	8.20
3.3	直流弧焊机	台班	0.33	-	-	87.68	28.93
3.4	电焊条烘干箱	台班	0.033	-	-	16.25	0.54
3.5	其他施工机具使用费	元	1	-	-	13.27	13.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5309.33
5	管理费	-	-	-	-	-	494.18
6	利润	-	-	-	-	-	322.45
综合单价							6125.96

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

第 9 页 共 20 页

项目编码	040901001002	项目名称	构件钢筋	计量单位	t		
项目特征	1. 钢筋种类: 圆钢 2. 钢筋规格: 直径6mm						
序号	费用项目	单位	数量	算基价 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	3687.63
1.1	普工	工日	5.811	-	-	87.1	506.14
1.2	一般技工	工日	14.228	-	-	134	1906.55
1.3	其他人工费	元	1	-	-	1275	1275.00
2	材料费	-	-	-	-	-	3496.58
2.1	钢筋	kg	1020	-	-	3.34	3406.80
2.2	镀锌铁丝	kg	15.08	-	-	5.95	89.73
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	87.76
3.1	钢筋调直机	台班	0.531	-	-	35.16	18.67
3.2	钢筋切断机	台班	0.295	-	-	40.37	11.91
3.3	钢筋弯曲机	台班	1.377	-	-	24.56	33.82
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	23.42	23.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	7271.97
5	管理费	-	-	-	-	-	980.53
6	利润	-	-	-	-	-	639.74
综合单价							8892.24

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	070114001001	项目名称	预埋螺栓			计量单位	t
项目特征	1. 螺栓种类:预埋螺栓 2. 规格:M16						
序号	费用项目	单位	数量	算基价 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2764.29
1.1	普工	工日	4.56	-	-	87.1	397.18
1.2	一般技工	工日	10.641	-	-	134	1425.89
1.3	其他人工费	元	1	-	-	941.21	941.21
2	材料费	-	-	-	-	-	8878.57
2.1	电焊条	kg	52.68	-	-	39	2054.52
2.2	其他材料费	元	30.817802	-	-	1	30.82
2.3	地脚螺栓M16	kg	1020	-	-	6.66	6793.20
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	418.46
3.1	交流弧焊机	台班	4.39	-	-	83.57	366.87
3.2	电焊条烘干箱	台班	0.439	-	-	16.25	7.13
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	-	44.5	44.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12061.32
5	管理费	-	-	-	-	-	503.96
6	利润	-	-	-	-	-	237.25
综合单价							12802.53

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 11 页 共 20 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	070114002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	
项目特征	1. 钢材种类: 固定钢板 2. 规格: 500*500*10					
序号	费用项目	单位	数量	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	7049.85
1.1	普工	工日	11.11	-	87.1	967.68
1.2	一般技工	工日	27.2	-	134	3644.80
1.3	其他人工费	元	1	-	2437.37	2437.37
2	材料费	-	-	-	-	3689.15
2.1	型钢	kg	139	-	3.214	446.75
2.2	钢筋	kg	243	-	3.269	794.37
2.3	中厚钢板	kg	673	-	3.306	2224.94
2.4	低碳钢焊条	kg	29.13	-	5.2	151.48
2.5	氧气	m3	10.6	-	3.82	40.49
2.6	乙炔气	kg	3.53	-	8.82	31.13
3	施工机具使用费	-	-	-	-	436.79
3.1	钢筋切断机	台班	0.06	-	40.37	2.42
3.2	直流弧焊机	台班	4.11	-	87.68	360.36
3.3	电焊条烘干箱	台班	0.411	-	16.25	6.68
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	67.32	67.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	11175.79
5	管理费	-	-	-	-	1874.5
6	利润	-	-	-	-	1223.08
综合单价						14273.37

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	040806001001	项目名称	接地极	计量单位	根		
项目特征	1. 材质:镀锌扁钢 2. 规格:40*4						
序号	费用项目	单位	数量	基价 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	43.98
1.1	普工	工日	0.047	-	-	87.1	4.09
1.2	一般技工	工日	0.187	-	-	134	25.06
1.3	其他人工费	元	1	-	-	14.83	14.83
2	材料费	-	-	-	-	-	7.5
2.1	扁钢	kg	0.26	-	-	3.214	0.84
2.2	电焊条	kg	0.15	-	-	39	5.85
2.3	钢锯条	条	1	-	-	0.5	0.50
2.4	沥青漆	kg	0.02	-	-	15.61	0.31
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	9.4
3.1	交流弧焊机	台班	0.15	-	-	57.02	8.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.85	0.85
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	60.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.63
6	利润	-	-	-	-	-	3.59
综合单价							72.1

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编号	010102001001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3		
项目特征	1. 土类别:一、二类土 2. 开挖深度:1.2m 3. 外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	2.97
1.1	普工	工日	0.021173	-	-	87.1	1.84
1.2	其他人工费	元	1	-	-	1.13	1.13
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	15.46
3.1	履带式推土机	台班	0.00062	-	-	857	0.53
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002068	-	-	1149.61	2.38
3.3	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	1	1.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	18.43
5	管理费	-	-	-	-	-	0.91
6	利润	-	-	-	-	-	0.45
综合单价							19.79

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 14 页 共 20 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目


项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 基底凿毛清理, 2. 1mm厚水泥素浆 3. 80mm厚C30彩色透水混凝土(425号po水泥, 5mm碎石, 封底漆一道, 面漆两道。						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	44.58
1.1	普工	工日	0.0646	-	-	87.1	5.63
1.2	一般技工	工日	0.1403	-	-	134	18.80
1.3	高级技工	工日	0.07109	-	-	201	14.29
1.4	其他人工费	元	1	-	-	5.86	5.86
2	材料费	-	-	-	-	-	73.65
2.1	六角空心钢	kg	0.0007	-	-	3.214	0.00
2.2	涤纶针刺土工布	m2	0.2	-	-	3.41	0.68
2.3	合金钢钻头	个	0.0005	-	-	10	0.01
2.4	石料切割锯片	片	0.0005	-	-	31.52	0.02
2.5	水泥	t	0.00165	-	-	340	0.56
2.6	水泥	kg	0.6	-	-	0.34	0.20
2.7	KCM清漆	kg	0.047	-	-	14.39	0.68
2.8	KCM色漆	kg	0.12	-	-	25.44	3.05
2.9	PG道路封缝胶	kg	0.09765	-	-	15.4	1.50
2.10	氟碳保护剂	kg	0.3	-	-	28	8.40
2.11	二甲苯	kg	0.016	-	-	7	0.11
2.12	建筑胶	kg	0.54951	-	-	1.28	0.70
2.13	高压风管	m	0.0001	-	-	13.22	0.00
2.14	其他材料费	元	0.01001	-	-	1	0.01
2.15	泡沫条	m	0.306	-	-	1.38	0.42
2.16	电	kW·h	0.00396	-	-	0.77	0.00
2.17	水	m3	0.04755	-	-	2.8	0.13
2.18	其他材料费	元	0.046392	-	-	1	0.05
2.19	预拌透水彩色水泥混凝土	m3	0.0816	-	-	700	57.12
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.04
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0119	-	-	11.26	0.13
3.2	混凝土切缝机	台班	0.006	-	-	29.57	0.18
3.3	电动空气压缩机	台班	0.0309	-	-	35.87	1.11
3.4	电动空气压缩机	台班	0.0119	-	-	35.87	0.43

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

3.5	其他施工机具使用费	元			-	0.19	0.19
4	1+2+3小计	-	-		-	-	120.27
5	管理费	-					5.31
6	利润	-					4.23
综合单价							129.81



分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 16 页 共 20 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	040203007004	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:20cm 3. 原混凝土道路破除后恢复(破除后垃圾装车外运5km)						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.95
1.1	普工	工日	0.04103	-	-	87.1	3.57
1.2	一般技工	工日	0.070368	-	-	134	9.43
1.3	其他人工费	元	1	-	-	6.95	6.95
2	材料费	-	-	-	-	-	74.52
2.1	合金钎头	个	3.3E-5	-	-	18.6	0.00
2.2	电	kW·h	0.072	-	-	0.77	0.06
2.3	水	m3	0.029	-	-	2.8	0.08
2.4	预拌混凝土	m3	0.204	-	-	358	73.03
2.5	其他材料费	元	0.806734	-	-	1	0.81
2.6	钢模板	kg	0.05352	-	-	4.3	0.23
2.7	脱模剂	kg	0.01144	-	-	1.79	0.02
2.8	铁件	kg	0.065	-	-	4.5	0.29
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.82
3.1	轮胎式装载机	台班	0.00068	-	-	680.01	0.46
3.2	履带式液压岩石破碎机	台班	0.0008	-	-	419.09	0.34
3.3	自卸汽车	台班	0.00548	-	-	675.97	3.70
3.4	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	99.29
5	管理费	-	-	-	-	-	4.86
6	利润	-	-	-	-	-	3.59
综合单价							107.74

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	
项目特征	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：1米深					
序号	费用项目	单位	数量	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	0.63
1.1	普工	工日	0.004	-	87.1	0.35
1.2	其他人工费	元	1	-	0.28	0.28
2	材料费	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	3.26
3.1	履带式推土机	台班	0.000653	-	857	0.56
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.002177	-	1149.61	2.50
3.3	其他施工机具使用费	元	1	-	0.2	0.20
4	1+2+3小计	-	-	-	-	3.89
5	管理费	-	-	-	-	0.2
6	利润	-	-	-	-	0.1
综合单价						4.19

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	040103003001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3		
项目特征	1. 弃料品种:余土外运5km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	12.37
3.1	自卸汽车	台班	0.017087	-	-	675.97	11.55
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.82	0.82
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.37
5	管理费	-	-	-	-	-	0.36
6	利润	-	-	-	-	-	0.18
综合单价							12.91

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	040103002001	项目名称	一般回填方	计量单位	m3		
项目特征	1. 材料品种、规格：管道内回填中粗砂						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	49.47
1.1	普工	工日	0.3651	-	-	87.1	31.79
1.2	其他人工费	元	1	-	-	17.68	17.68
2	材料费	-	-	-	-	-	142.71
2.1	砂子	m3	1.289	-	-	110	141.79
2.2	其他材料费	元	0.7	-	-	1	0.70
2.3	水	m3	0.079	-	-	2.8	0.22
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	2.44
3.1	夯实机电动	台班	0.08	-	-	26.47	2.12
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.32	0.32
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	194.62
5	管理费	-	-	-	-	-	7.58
6	利润	-	-	-	-	-	3.75
综合单价							205.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

第 20 页 共 20 页

工程名称：室外工程

标段：唐河县湖阳镇中心小学改造项目

项目编码	040501005001	项目名称	塑料管	计量单位	m		
项目特征	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2. 材质及规格:DN400 S4双壁波纹管 3. 铺设深度:1米						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.01
1.1	普工	工日	0.09558	-	-	87.1	8.33
1.2	一般技工	工日	0.15162	-	-	134	20.32
1.3	高级技工	工日	0.022	-	-	201	4.42
1.4	其他人工费	元	1	-	-	16.95	16.95
2	材料费	-	-	-	-	-	219.99
2.1	砂布	张	0.1478	-	-	1.31	0.19
2.2	砂子中砂	m ³	0.1264	-	-	110	13.90
2.3	润滑油	kg	0.0181	-	-	10.5	0.19
2.4	其他材料费	元	0.175131	-	-	1	0.18
2.5	PE双壁波纹管	m	1	-	-	202.58	202.58
2.6	橡胶圈	个	0.206	-	-	14.32	2.95
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.24
3.1	电动夯实机	台班	0.00717	-	-	25.49	0.18
3.2	其他施工机具使用费	元	1	-	-	0.06	0.06
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	270.24
5	管理费	-	-	-	-	-	6.65
6	利润	-	-	-	-	-	4.59
综合单价							281.48

