四、已标价工程量清单

兴隆镇后门里村道路建设项目 工程

投标总价

投 标 人：（单位盖章）

2026年06月20日

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2017-RJ006；2019-RJ003；2020-RJ003；2021-RJ004

投 标 总 价

招　　标　　人：_____

工　程　名　称：兴隆镇后门里村道路建设项目

投标总价（小写）：644229.04

（大写）：陆拾肆万肆仟贰佰贰拾玖元零角肆分

投　标　人：_____
（单位盖章）

法定代表人
或其授权
人：_____
（签字或盖章）

编　制　人：_____
（造价人员签字盖专用章）

时　　间：2026年06月20日

总说明

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　**第1页 共1页**

编制依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（2013-河南），《河南省市政工程预算定额》（HAA1-3-2016）及其配套费用定额和相关文件。

（2）建设单位提供的工程量清单、施工图纸及有关资料和相关标准、规范、技术资料。

（3）主要材料价格执行《南阳工程造价信息》2026年5月， 部分地方材料价格按综合市场价进行调整。

（4）安全文明施工费、规费全额计取。

（5）人工费按第18期价格指数（2025年7-12月）调整。

（6）建设工程增值税税率为9%。

（7）竣工工程量以实际量测为准。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	537473.05	
1.1	其中：综合工日	897.79	
1.2	1)人工费	100001.45	
1.3	2)材料费	305636.60	
1.4	3)机械费	16086.08	
1.5	4)管理费	36306.81	
1.6	5)利润	27590.25	
1.7	6)调差	71892.12	
1.7.1	人工费差价	38880.61	
1.7.2	材料费差价	29978.89	
1.7.3	机械费差价	882.41	
1.7.4	管理费差价	2150.21	
2	措施项目费	17733.47	
2.1	其中:综合工日		
2.2	安全文明施工费	17733.47	
2.3	单价类措施		
2.3.1	①人工费		
2.3.2	②材料费		
2.3.3	③机械费		
2.3.4	④管理费		
2.3.5	⑤利润		
2.3.6	⑥调差		
2.3.6.1	人工费差价		
2.3.6.2	材料费差价		

单位工程投标报价汇总表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第2页 共2页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
2.3.6.3	机械费差价		
2.3.6.4	管理费差价		
2.4	其他措施费(费率类)		
2.4.1	其他措施费(费率类)		
2.4.2	其他(费率类)		
3	其他项目费		
3.1	1)暂列金额		
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	15829.30	
4.1	1)定额规费	15829.30	
4.2	2)工程排污费		
4.3	3)其他		
5	不含税工程造价合计	591035.82	
6	增值税	53193.22	
含税工程造价		644229.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		新建道路（3.5米加宽为4米）						
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m 内	m3	140.64	5.19	729.92	
2	040202001001	路床(槽）整形	1.部位:本工程	m2	684	2.22	1518.48	
3	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:20cm	m2	607.2	29.93	18173.50	
4	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.厚度:18cm 3.切缝、养生	m2	3420	97.88	334749.60	
5	040103001001	路肩土方回填	1、部位：道路双侧 2、范围：0.5米	m3	186.7	22.20	4144.74	
		新建道路（3米）						
6	040202001002	路床(槽）整形	1.部位:本工程	m2	2447.3	2.22	5433.01	
7	040202011002	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:15cm	m2	1554	22.62	35151.48	
8	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:商品砼C25 2.厚度:18cm 3.切缝、养生	m2	1554	97.88	152105.52	
9	040103001002	路肩土方回填	1、部位：道路双侧 2、范围：0.5米	m3	110.02	22.20	2442.44	
10	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	3024.36	3024.36	
		措施项目						
本页小计							557473.05	
合计							557473.05	

综合单价分析表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位		工程量	40.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	23.68		22.74	5.42	2.37		2.27	0.54
人工单价		小计						2.37		2.27	0.55
89.10元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

项目编码	040202001001	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	684

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		137.6	41.87	0.42		1.38	0.42
人工单价		小计						0.42		1.38	0.42
155.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

综合单价分析表

材料费明细	其他材料费						
	材料费小计						

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	607.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5	级配碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	198.92	2140.84	483.56	169.03	1.99	21.41	4.84	1.69
人工单价		小计						1.99	21.41	4.84	1.69
121.34元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								29.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.02533	3.5000	0.09		
	碎石 综合	m3	0.2652	79.0000	20.95		
	其他材料费			-	0.37	-	
	材料费小计			-	21.41	-	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm 换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5499.3		792.56	16.96	54.99		7.93
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	58.46		73.09	1.56	0.58		0.73

综合单价分析表

2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.005	245.98	368.95	19.19	114.97	5.23		0.1	0.57
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.006	997.38	437.49	0.97	465.95	5.98	2.62	0.01	2.8
人工单价		小计						25.73	60.03	0.11	12.01
162.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25				m3		0.1836	292.0000	53.61		
	钢模板				kg		0.04775	4.3000	0.21		
	脱模剂				kg		0.01029	1.7900	0.02		
	水				m3		0.1186	3.5000	0.42		
	电				kw·h		0.0648	0.7360	0.05		
	铁件 综合				kg		0.065	4.5000	0.29		
	塑料薄膜				m2		1.15	0.3800	0.44		
	金刚石锯片				片		0.0022	742.0400	1.63		
	木板 δ20				m3		0.001326	1400.0000	1.86		
	石油沥青 60～100#				t		0.000198	3685.5000	0.73		
	其他材料费							-	0.78	-	
	材料费小计							-	60.03	-	
项目编码	040103001001	项目名称	路肩土方回填					计量单位	m3	工程量	186.7

综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
121.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-				-	
	材料费小计					-				-	

项目编码	040202001002	项目名称	路床(槽）整形	计量单位	m2	工程量	2447.3

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-2-1	路床整形 路床碾压检验	100m2	0.01	41.85		137.6	41.87	0.42		1.38	0.42
人工单价		小计						0.42		1.38	0.42
155.56元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费					-				-	
	材料费小计					-				-	

综合单价分析表

项目编码	040202011002	项目名称	碎石	计量单位	[illegible]	工程量	1554

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-6-HA5-[2-6-HA6]*5	级配碎石摊铺 厚度15cm	100m2	0.01	177.1	1534.99	403.57	146.19	1.77	15.35	4.04	1.46
人工单价		小计						1.77	15.35	4.04	1.46
121.23元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.62			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水	m3	0.02033	3.5000	0.07		
	碎石 综合	m3	0.2652	79.0000	20.95		
	碎石 20	m3	-0.0753	79.0000	-5.95		
	其他材料费			-	0.28	-	
	材料费小计			-	15.35	-	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	1554

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度18cm　换为【预拌混凝土 C25】	100m2	0.01	1696.28	5499.3		792.56	16.96	54.99		7.93
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	155.65	58.46		73.09	1.56	0.58		0.73

综合单价分析表



工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　

2-3-61	锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.005	245.98	368.95	19.19	114.97	[illegible].23	[illegible]	0.1	0.57
2-3-58	伸缝 沥青木板	10m2	0.006	997.38	437.49	0.97	465.95	[illegible].98	2.62	0.01	2.8
人工单价		小计						[illegible].73	60.03	[illegible]	12.01
162.95元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.88			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25	m3	0.1836	292.0000	53.61		
	钢模板	kg	0.04775	4.3000	0.21		
	脱模剂	kg	0.01029	1.7900	0.02		
	水	m3	0.1186	3.5000	0.42		
	电	kw·h	0.0648	0.7360	0.05		
	铁件 综合	kg	0.065	4.5000	0.29		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.3800	0.44		
	金刚石锯片	片	0.0022	742.0400	1.63		
	木板 δ20	m3	0.001326	1400.0000	1.86		
	石油沥青 60～100#	t	0.000198	3685.5000	0.73		
	其他材料费			-	0.78	-	
	材料费小计			-	60.03	-	

项目编码	040103001002	项目名称	路肩土方回填	计量单位	m3	工程量	110.02

综合单价分析表

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1625.96		189.26	405.15	16.26		1.89	4.05
人工单价		小计						16.26		1.89	4.05
121.25元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								22.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费					-		-			
	材料费小计					-		-			

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-138	进出场费 压路机	台次	1	469	122.48	2066.97	365.91	469	122.48	2066.97	365.91
人工单价		小计						469	122.48	2066.97	365.91
93.80元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3024.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	枕木			m3	0.08	1048.0000	83.84				
	镀锌铁丝 综合			kg	2	6.5600	13.12				

综合单价分析表

材料费明细	草袋	m2	6.38	4.0000		
	其他材料费					
	材料费小计			122.48		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100.000	17733.47			
2	01	其他措施费（费率类）	分部分项其他措施费+单价措施项目其他措施费	100.000				
3	02	其他（费率类）						

总价措施项目清单与计价表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明费+单价措施项目安全文明费	100.000	17733.47			
2	01	其他措施费（费率类）	分部分项其他措施费+单价措施项目其他措施费	100.000				
2.1	041109002001	夜间施工增加费	其他措施费（费率类）					
2.2	041109003001	二次搬运费	其他措施费（费率类）					
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	其他措施费（费率类）					
3	02	其他（费率类）						
合 计					17733.47			

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合计				

暂列金额明细表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合　计				

【新点造价软件V11河南版 V11.3.1】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　计						

【新点造价软件V11河南版 V11.3.1】

计日工表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总　计							

【新点造价软件V11河南版 V11.3.1】

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程	0.00			0.000	0.00
2	发包人供应材料	0.00			0.000	0.00
	合　计					

【新点造价软件V11河南版 V11.3.1】

规费、税金项目计价表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	15829.30	100.000	15829.30
1.1	1)定额规费	分部分项规费+单价措施规费	15829.30	100.000	15829.30
1.2	2)工程排污费	0			
1.3	3)其他	0			
2	增值税	不含税工程造价	591035.82	9.000	53193.22

主要材料价格表

工程名称：兴隆镇后门里村道路建设项目　　标段：兴隆镇后门里村道路建设项目　　第1页 共1页

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	01030701	镀锌铁丝 综合		kg	2.000000	6.5600	13.12
2	02090101	塑料薄膜		m2	5720.000000	0.3800	2173.64
3	02330105	草袋		m2	6.380000	4.0000	25.52
4	03130709	金刚石锯片		片	10.942800	742.0400	8120.00
5	03210593	铁件 综合		kg	323.310000	4.5000	1454.90
6	04050173	碎石 综合		m3	573.150240	79.0000	45278.87
7	04050207	碎石 20		m3	-117.016200	79.0000	-9244.28
8	05030143	木板 δ20		m3	6.595524	1400.0000	9233.73
9	05030205	枕木		m3	0.080000	1048.0000	83.84
10	13310161	石油沥青 60～100#		t	0.984852	3685.5000	3629.67
11	14350309	脱模剂		kg	51.182460	1.7900	91.62
12	34110103	电		kw·h	322.315200	0.7360	237.22
13	34110117	水		m3	636.889596	3.5000	2229.11
14	35010146	钢模板		kg	237.508500	4.3000	1021.29
15	80210559	预拌混凝土 C25		m3	913.226400	292.0000	266662.11